



Ajuntament de Castell de Mur

Expedient núm.: 49/2025

Memòria justificativa

Procediment: Contracte d'obres per Procediment Obert Simplificat

Assumpte: Contractació de l'actuació de "Millora de la infraestructura viària en el nucli de Vilamolat i accés al nucli de Castell de Mur" per procediment obert simplificat.

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

1. Introducció

L'Ajuntament de Castell de Mur té la necessitat de realitzar la millora de la infraestructura viària en el nucli de Vilamolat i accés al nucli de Castell de Mur.

2. Descripció de la situació actual

L'Ajuntament de Castell de Mur té la necessitat de realitzar les obres de millora del ferm de rodadura i la seguretat de l'accés als nuclis de Collmorter, Santa Llúcia, Vilamolat i Puigverd i a la vegada millorar l'accessibilitat al complex turístic i cultural del Castell de Mur.

L'actuació contempla dues intervencions. La primera intervenció va des de l'accés al nucli de Vilamolat i fins un punt del camí rural direcció Castell de Mur. La segona intervenció va des del desviament del camí principal fins a l'entrada al nucli monumental de Castell de Mur.

La via objecte de l'actuació està pavimentada amb capes de gravillo i capes d'emulsió bituminosa, intercalades entre elles.

Actualment aquest ferm es troba en certes zones esquerdat i amb assentaments de terreny irregulars. Així com un seguit de sots produïts per la utilització de la via per vehicles pesants.

Existeix senyalització vertical però es considera insuficient, i pot dur a termes a problemes de seguretat.

3. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la Millora de la infraestructura viària en el nucli de Vilamolat i accés al nucli de Castell de Mur, d'acord amb el projecte d'obres redactat per Ivan Sabaté Arnau, Enginyer Industrial del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrial de Catalunya, col·legiat núm. 15.154, per un import total de 98.127,56 € (IVA inclòs), aprovat per l'Ajuntament de Castell de Mur.

La necessitat que s'ha de satisfer amb el contracte és:





Ajuntament de Castell de Mur

L'objecte del contracte és l'arranjament del camí de Mur (camí d'accés de Santa Llúcia als nuclis de Collmorter i Vilamolot, i al Castell de Mur).

Aquesta actuació consistirà en l'aplicació d'un tractament de Triple reg asfàltic format per un primer reg sobre paviment existent d'1,5 Kg/m² d'emulsió bituminosa ECR-2, capa de graveta 12 - 18 (18l/m²), capa d'emulsió ECR-2 (2 kg/m²), capa de graveta 6-12 (12l/m²), capa d'emulsió ECR-2 (1,5 kg/m²) i capa de graveta 3-6 (10l/m²). Compactació amb compactadora de llantes metàl·liques.

Prèviament al nou paviment es realitzarà un soteig amb regs asfàltics per tapar els sots més grossos mitjançant. Inclou neteja prèvia del sot amb bufador, reg d'imprimació amb emulsió bituminosa, estesa manual de capa de graveta i compactació amb una compactadora de llantes metàl·liques.

Així con la col·locació d'un seguit de senyals de trànsit per millorar la seguretat de la via. Seran:

- 2 senyals de corba perillosa (intervenció Vilamolot de Mur)
- 2 senyals de corbes perilloses (intervenció Vilamolot de Mur)
- 2 senyals reducció velocitat 30 (intervenció Vilamolot de Mur)
- 1 senyal d'stop (intervenció Castell de Mur)
- 1 senyal de reducció velocitat 30 (intervenció Castell de Mur)

4. Anàlisi Tècnica

Les consideracions tècniques del present contracte es regulen detalladament en el Projecte executiu de "Millora de la infraestructura viària en el nucli de Vilamolot i accés al nucli de Castell de Mur", redactat per Ivan Sabaté Arnau, Enginyer Industrial del Col·legi Oficial d'Enginyers Industrial de Catalunya, col·legiat núm. 15.154, en data setembre de 2022.

5. Anàlisi Econòmica

a. Valor estimat del contracte

El **valor estimat del contracte** ascendeix a la quantia de 81.097,15 euros (IVA exclòs).

Concepte	Quantia (en euros)
1 tram camí Vilamolot de Mur direcció cruïlla Castell	48.792,89
2 tram camí direcció Castell de Mur	18.744,38
3 gestió de residus	251,10
4 seguretat i salut	360,50
Pressupost d'execució material	68.148,87
Despeses generals de l'empresa, despeses financeres,	8.859,35





Ajuntament de Castell de Mur

etc. 13% sobre el total	
Benefici industrial 6 % sobre el total	4.088,93
Total	81.097,15

b. Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

La present despesa es preveu executar-la a l'exercici 2025, per tant, no estem davant d'un contracte plurianual.

La despesa es contempla en el pressupost de l'exercici 2025, en l'aplicació pressupostària número 2025.1.1531.61900, i compleix el principi d'estabilitat pressupostària.

La despesa ve finançada mitjançant una subvenció del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la línia d'ajuts als ens locals de les zones rural i zones de muntanya per a la millora d'infraestructures viàries d'accés a nuclis rurals habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de muntanya i amb recursos ordinaris de la Corporació

6. Anàlisi del procediment

a. Justificació del procediment

El procediment més adequat per dur a terme la licitació del present contracte és el procediment obert simplificat en el qual tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors.

b. Qualificació del contracte

El contracte es qualifica de contracte d'obres d'acord amb l'article 13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

c. Divisió per lots

El contracte no es divideix en lots atès que la substantivitat pròpia de la prestació del contracte no permet la seva execució de manera separada.

d. Durada del contracte

L'execució del contracte es preveu en un termini de tres setmanes i la data final de lliurament de les obres haurà de ser 1 d'octubre de 2025.





Ajuntament de Castell de Mur

Guàrdia de Noguera - Castell de Mur, a la data de la signatura electrònica.

L'alcalde
Miquel López Berga

Document signat electrònicament

