



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A L'ADEQUACIÓ DE VORERES DE LA CIUTAT

- PLA DE VORERES 2025 -

Núm. Expedient: X2025000524

Serveis Tècnics municipals

abril de 2025



ÍNDEX

I. MEMÒRIA

1.1.- OBJECTE

1.2.- JUSTIFICACIO DE LA INVERSIÓ

1.3.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA

1.4.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

1.5.- NORMATIVA APLICABLE

1.6.- VALOR DEL PEC

1.7.- TERMINI D'EXECUCIÓ

II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

IV. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

I. MEMÒRIA



I. MEMÒRIA

1.1.- OBJECTE

Es redacta aquesta memòria tècnica valorada per a l'actuació d'arranjament i reposició del paviment de les voreres de la ciutat així com per fer accessibles alguns guals de vianants, en els carrer següents:

1. Carrer Joaquim Hostench cantonada amb Av. Països Catalans
2. Carrer Paper (accés contenidors)
3. Carrer Pedreres cantonada amb carrer Sardana
4. Carrer Conill
5. Carrer Pere Alsius
6. Passeig de la Draga
7. Carrer de Baix – Ronda Monestir
8. Carrer Baldiri Reixach

1.2.- JUSTIFICACIO DE LA INVERSIÓ

Aquestes intervencions queden justificades per la necessitat de reposar les voreres allà on aquestes estan malmeses, així com per prosseguir amb l'adaptació els guals de vianants de la ciutat a la nova normativa d'accessibilitat.

1.3.- MEMÒRIA DESCRIPTIVA

Descripció de les actuacions:

1. Carrer Joaquim Hostench cantonada amb Av. Països Catalans

Es rebaixaran les voreres per fer un pas de vianants accessible, a cada costat del pas zebra del carrer Joaquim Hostench. Es re-pintarà el pas zebra i la corresponent línia de detenció, així com la senyal de STOP i la illeta.

2. Carrer Paper – carrer Tarragona (accés contenidors)

Es rebaixarà la vorera per formar un gual per a vianants accessible que permeti l'accés a la zona de contenidors d'aquest carrer. Es pintarà el pas zebra i la línia de detenció corresponent.

3. Carrer Pedreres – Carrer Sardana



Es rebaixaran les voreres dels dos costats del Carrer Sardana per formar un gual accessible per a vianants. Es pintarà el pas zebra, la línia de detenció, la senyal de STOP i 3 places de moto.

4. Carrer Conill

Es reposarà el tram malmès de vorera a l'inici des del carrer Canat i s'actuarà per reposar diverses peces de panot i de vorada trencades al llarg del carrer.

5. Carrer Pere Alsius

Es repararan i reposaran els trams de vorera malmesos d'acord amb el plànol i els amidaments.

6. Passeig de la Draga

Es formarà un gual accessible per a vianants davant l'escola Natura. El gual serà un gual tipus '120'. Es posarà una paperera i una senyal vertical de 'Pas de vianants' a banda i banda del gual.

Al cantó del parc, es rebaixarà la vorada i es formarà una rampa per fer la transició de la calçada al sauló existent del parc. La rampa serà amb formigó amb àrid vist similar a les rampes del pàrquing de sauló sòlid adjacent.

Es repintarà el pas zebra existent, adaptant les mides al nou pas.

7. Carrer de baix – Ronda Monestir

Es repararà el tram de vorera enfonsada davant del núm. 4 del Carrer de Baix. S'aixecarà la vorada uns centímetres per evitar que les aigües que baixen pel carrer de Baix entrin al portal esmentat, mantenint sempre un pendent de la vorera del 2% cap al carrer.

Es repararà el tram de vorera de davant del pàrquing del núm. 74 de Ronda Monestir. En aquest tram els panots es mouen pel pas dels vehicles; s'hi ha actuat diverses vegades reposant panots però no s'ha solucionat el problema. Per això ara caldrà demolir panots i base de formigó, col·locar una base de tot-ú i tornar a formar la base i el paviment de panot.

8. Carrer Baldri Reixach

S'actuarà en aquest carrer formant un gual per a vianants accessible en l'encreuament del carrer amb el passatge de davant del núm. 122-124.



Es repararan i reposaran trams malmesos de la vorera est d'aquest carrer, en el tram que va del Pg. Indústria fins la finca núm. 121.

1.4.- MEMÒRIA CONSTRUCTIVA

Treballs previs

Es delimitaran les zones de treball i s'impedirà l'accés als vianants. S'haurà de facilitar un pas alternatiu mentre durin els treballs i senyalitzar l'àrea adequadament. Els treballs es duran a terme d'acord amb la normativa de seguretat i salut vigent.

Afectació de serveis

Prèviament a l'inici dels treballs l'empresa constructora haurà de comprovar amb les companyies quins serveis passen per l'àrea on s'actuarà.

Enderrocs

Allà on sigui necessari enderrocar el paviment existent i/o la base de formigó, es delimitarà, si cal, l'àmbit a enderrocar amb talls. L'enderroc es farà de forma controlada i vigilant la possible existència de canalitzacions superficials no detectades. L'operació de càrrega de runa es farà amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. Es complirà amb la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.

Moviments de terra

Allà on sigui necessari excavar el terreny per a la formació de la caixa de paviment de la vorera, s'haurà de repassar i piconar, amb una compactació del 95% PM. En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'hauran de suspendre els treballs i avisar la DF.

Seccions estructurals del ferm

En les àrees de voreres la secció del ferm consistirà en una subbase de tot-ú artificial de 10 cm, una base de 15 cm. de formigó en massa i l'acabat amb peça de panot de formigó gris de 20x20x4 cm., com l'existent a les voreres adjacents.

En els guals per a vehicles el gruix de formigó serà de 20cm.



La subbase de tot-ú s'haurà de compactar al 95% del P.M. en voreres per a vianants i al 98% del P.M. en voreres davant de pàrquings.

El pendent transversal de la voreres serà del 2%, cap al centre del carrer.

En els guals i zones de voreres on no hi hagi panot, després de retirar el paviment existent, es reposarà amb una capa de tot-ú de 10 cm i una capa de formigó de 15 cm.

En la rampa de formigó del Pg. de la Draga, es rentarà a l'aigua un cop el formigó estigui semi-endurit i es deixarà l'àrid vist tal i com està a les rampes del pàrquing adjacent de sauló sòlid.

Les voreres quedaran de forma general rematades amb peces de vorada recta de formigó, monocapa, de secció normalitzada A1, T2 o similars a les existents en cada tram d'actuació.

Guals per a vianants

Els rebaixos de vorera per a la formació de guals per a vianants, compliran en la mesura del possible amb la normativa vigent d'accessibilitat.

Independentment de com siguin, els guals compliran amb el següent:

- La superfície del gual ha de quedar enrasada completament amb el nivell de la calçada.
- El paviment del gual ha de garantir un nivell de resistència al lliscament de classe 3, determinat d'acord amb els procediments que descriu l'apartat 3.1.d) de l'annex 3c del codi d'accessibilitat (Decret 209/2023).
- El recorregut ha de tenir un pendent transversal màxim del 2% respecte al sentit de la marxa.
- Els guals per a vianants disposaran de paviment tàctil per invidents, d'acord amb documentació gràfica, excepte els guals del Pg. de la Draga (davant escola Natura) i el gual del C/ Paper (accés contenidors), ja que aquests guals donen a un espai obert de parc on no hi ha cap senyalització ni guia per invidents.

TIPUS DE GUALS PER A VIANANTS

1) Guals tipus 120 o tipus barca




Figura 2a.5. Encreuament amb gual 120



Als guals tipus 120 o tipus barca, el pendent longitudinal o lateral ha de ser, com a màxim, de:

- a. 10% si el gual forma part d'un itinerari accessible
- b. 12% si el gual forma part d'un itinerari practicable

El desnivell de la rampa del gual amb la vorera quedarà protegit mitjançant una paperera en un cantó i una senyal de pas de vianants. Els cantells quedaran arrodonits amb un radi mínim d'1 cm en sentit vertical i un radi mínim de 5 cm en sentit horitzontal. El paviment tàctil per invidents començarà des de la línia de façana.


Atenció: en el gual del Pg. de la Draga davant l'escola Natura, no es posarà paviment tàctil per invidents.

2) Guals deprimits

Als guals deprimits, el pendent en la direcció de pas de la vorera ha de ser, com a màxim, de:


- a. 8% si el gual forma part d'un itinerari accessible
- b. 12% si el gual forma part d'un itinerari practicable

- Guals deprimits en voreres d'amplada no superior a 1.80 m



En els guals deprimits en voreres d'amplada no superior a 1.80 m, el paviment tàctil per invidents començarà des de la línia de façana i acabarà entre 0.20 i 0.30 m abans del límit amb la calçada.

- Guals deprimits en voreres d'amplada superior a 1.80 m





En els guals deprimits en voreres d'amplada superior a 1.80 m, el paviment tàtil per invidents començarà des de la línia de façana i acabarà entre 0.00 i 0.30 m abans del paviment tàtil d'avís.

Atenció: En el gual deprimat del carrer Paper, accés a contenidors, no hi haurà paviment tàtil per invidents, i el gual serà a 3 aigües.

Eliminació d'arrels

Allà on hi hagin arrels que aixequin el paviment, s'hauran de retallar i sanejar, previ acord amb la DF. En cas de ser necessària la col·locació de pantalles anti-arrels, s'haurà d'acordar amb la DF i coordinar-ho amb les brigades municipals perquè les subministrin un cop feta l'excavació i sanejada l'àrea.

Senyalització viària

Allà on hi hagi projectada la senyalització horitzontal viària, les línies de retenció es pintaran amb pintura de 2 components i microesferes de vidre i el zebra dels passos es farà amb pintura de 2 components a màquina, antilliscant reflex.

Per a la senyalització vertical s'haurà d'avisar la D.F. en el moment de fer les actuacions. Al passeig de la Draga es posarà una senyal de pas de vianants davant l'escola Natura, d'acord amb normativa vigent.

Mobiliari urbà

Al passeig de la Draga es posarà una paperera a la vorera de davant de l'escola Natura, al costat del nou gual de vianants per protegir el graó creat en un dels extrems lateral. La paperera serà metàl·lica i de les mateixes característiques que les existents en aquesta zona del municipi.

L'altre extrem del gual quedarà protegit amb la senyal de pas de vianants.

1.5.- NORMATIVA APLICABLE

En l'execució de les diferents partides d'obra es tindrà en compte la següent normativa:

- Codi Tècnic de l'Edificació.
- Real Decret 470/2021, Codi Estructural.
- Decret 209/2023 Codi d'accessibilitat de Catalunya.
- Pla d'accessibilitat en la via pública de Banyoles (Revisió nov. 2018)



- Real Decret 842/2002 sobre el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Decret 363/2004, de 24 d'Agost pel qual es regula el procediment administratiu per l'aplicació del reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
- Norma 6.1-IC. Secciones de firme, de la Instrucció de carreteres.
- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per Obres de Carreteres i Ponts (PG3)
- Ordre FOM/891/2004, de 1/1 de març, per la qual s'actualitza determinats articles del plec de prescripcions tècniques generals per obres de carreteres i ponts, relatius a paviments.
- Normativa tècniques i administratives regionals.
- Normalitzacions Nacional. Normes UNE.
- Llei d'Ordenació de l'Edificació: LOE.
- Normativa de seguretat i salut especificada en l'Estudi bàsic de seguretat i salut
- Llei 7/1994 del 8 de Maig, de protecció ambiental.
- Decret 120/1992 pel qual es regulen les característiques que han d'acomplir les proteccions a instal·lar entre les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsol.
- Ordre TIC/341/2003, de 22 de juliol, per la qual s'aprova el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribució elèctrica soterrada.
- Llei 5/2020, de 29 d'abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, que introdueix la disposició addicional quarta en el Decret Legislatiu 1/2009 Llei reguladora de residus, on estableix l'obligació de determinar, en els projectes de construcció d'obra pública i privada, l'ús d'àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició en un percentatge mínim del 5% en pes sobre el total.
- Ordre ACC/9/2023, de 23 de gener, per la qual es regula la utilització dels àrids reciclats procedents de la valorització de residus de la construcció i demolició.

1.6.- VALOR DEL PEC

El pressupost d'execució per contracte té un valor de (CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS) (59.996,37€)



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

1.7.- TERMINI D'EXECUCIÓ

Els treballs d'execució de l'obra definida en aquest document és previst que s'executin en el termini de 2 mesos.



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST X2024007452
Capítol 01 CARRER JOAQUIM HOSTENCH_ AV. PAÏSOS CATALANS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2			2,000	4,000	1,800		14,400	C#*D##*E##*F#
3	transicions		4,000	1,000	1,800		7,200	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

2	P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2			2,000	4,000	1,800		14,400	C#*D##*E##*F#
3	transicions		4,000	1,000	1,800		7,200	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

3	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut	llargada				
2			2,000	4,000			8,000	C#*D##*E##*F#
3	transicions		4,000	1,000			4,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	Esponjament		
2	Panot + formigó		4,000	1,800	0,250	1,350	2,430	C#*D##*E##*F#
3			4,000	1,800	0,250	1,350	2,430	C#*D##*E##*F#
4	Transicions		4,000	1,800	0,250	1,350	2,430	C#*D##*E##*F#
5	vorades		10,000	0,120	0,200	1,350	0,324	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,614

5	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	Esponjament		
2	Panot + formigó		4,000	1,800	0,250	1,350	2,430	C#*D##*E##*F#
3			4,000	1,800	0,250	1,350	2,430	C#*D##*E##*F#
4	Transicions		4,000	1,800	0,250	1,350	2,430	C#*D##*E##*F#
5	vorades		10,000	0,120	0,200	1,350	0,324	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 7,614

6 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	profunditat		
2	voreres		2,000	4,000	1,800	0,100	1,440	C#*D#*E#*F#
3	transicions voreres		4,000	1,000	1,800	0,100	0,720	C#*D#*E#*F#
4	vorada		2,000	4,000	0,500	0,300	1,200	C#*D#*E#*F#
5	transicions vorada		4,000	1,000	0,500	0,150	0,300	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,660

7 P2R3-HH0W m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	esponjament		
2	voreres		8,000	1,800	0,100	1,250	1,800	C#*D#*E#*F#
3	transicions voreres		4,000	1,800	0,100	1,250	0,900	C#*D#*E#*F#
4	vorada		8,000	0,500	0,300	1,250	1,500	C#*D#*E#*F#
5	transicions vorada		4,000	0,500	0,150	1,250	0,375	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,575

8 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2	voreres		2,000	4,000	1,800		14,400	C#*D#*E#*F#
3	transicions voreres		4,000	1,000	1,800		7,200	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

9 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	profunditat		
2	voreres		2,000	4,000	1,800	0,100	1,440	C#*D#*E#*F#
3	transicions voreres		4,000	1,000	1,800	0,100	0,720	C#*D#*E#*F#
4	vorada		2,000	4,000	0,500	0,300	1,200	C#*D#*E#*F#
5	transicions vorada		4,000	1,000	0,500	0,150	0,300	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,660

10 P96VAR1 ml Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada				
2	vorada nova cota		2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
3	vorada transicions		4,000	1,000			4,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 12,000

11 P967-107MB m Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada				
2	vorada nova cota		2,000	4,000			8,000	C#*D##*E##*F#
3	vorada transicions		4,000	1,000			4,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

12 P931-10RFP m3 Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	gruix		
2	voreres cota rebaixada		2,000	4,000	1,800	0,150	2,160	C#*D##*E##*F#
3	transició entre cotes vorera		4,000	1,000	1,800	0,150	1,080	C#*D##*E##*F#
4	Vorades		2,000	4,000	0,300	0,200	0,480	C#*D##*E##*F#
5	transició entre cotes vorada		4,000	1,000	0,300	0,200	0,240	C#*D##*E##*F#
13								C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,960

13 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2	voreres a nova cota		2,000	4,000	1,800		14,400	C#*D##*E##*F#
3	transicions entre cotes		4,000	1,000	1,800		7,200	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 21,600

14 PVAR01 Ut Recol·locació de tapes de registres de diverses mides a nova cota d'acabat. No inclou la substitució de la tapa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PD55-E3NH u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

16 PD50-4816 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

17 PVAR09 PA Reposició de la senyalització viària horitzontal. Inclou:

Pintat de símbol de STOP amb pintura DC reflex màquina
Zebrat d'il·leta amb pintura 2 components i microesferes de vidre
Zebrat de pas amb pintura 2C a màquina antilliscant reflex
Línia de retenció de 40 cm, amb pintura de dos components i microesferes de vidre
Línies grogues prohibint estacionament

Inclou l'eliminació de pintura existent en cas necessari, i la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal
EUR

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 4

en aquest tram d'actuació. Tot d'acord amb la documentació gràfica.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST X2024007452
Capítol 02 CARRER PAPER (ACCÉS CONTENIDORS)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2			1,000	3,000	2,600		7,800	C#*D#*E#*F#
3	transicions		2,000	1,000	2,600		5,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

2	P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2			1,000	3,000	2,600		7,800	C#*D#*E#*F#
3	transicions		2,000	1,000	2,600		5,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

3	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut	llargada				
2			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
3	transicions		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	Esponjament		
2	Panot + formigó		3,000	2,600	0,250	1,350	2,633	C#*D#*E#*F#
3	Transicions		2,000	2,600	0,250	1,350	1,755	C#*D#*E#*F#
4	vorada		5,000	0,120	0,200	1,350	0,162	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,550

5	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	Esponjament		
2	Panot + formigó		3,000	2,600	0,250	1,350	2,633	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 5

3	Transicions	2,000	2,600	0,250	1,350	1,755	C#*D#*E#*F#
4	vorada	5,000	0,120	0,200	1,350	0,162	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						4,550	
6	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	profunditat	
2	voreres		1,000	3,000	2,600	0,100	0,780 C#*D#*E#*F#
3	transicions voreres		2,000	1,000	2,600	0,100	0,520 C#*D#*E#*F#
4	vorada		1,000	3,000	0,500	0,300	0,450 C#*D#*E#*F#
5	transicions vorada		2,000	1,000	0,500	0,150	0,150 C#*D#*E#*F#
6							C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,900	
7	P2R3-HH0W	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	esponjament	
2	voreres		3,000	2,600	0,100	1,250	0,975 C#*D#*E#*F#
3	transicions voreres		2,000	2,600	0,100	1,250	0,650 C#*D#*E#*F#
4	vorada		3,000	0,500	0,300	1,250	0,563 C#*D#*E#*F#
5	transicions vorada		2,000	0,500	0,150	1,250	0,188 C#*D#*E#*F#
6							C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						2,376	
8	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada		
2			1,000	3,000	2,600		7,800 C#*D#*E#*F#
3	transicions		2,000	1,000	2,600		5,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						13,000	
9	P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	profunditat	
2	voreres		1,000	3,000	2,600	0,100	0,780 C#*D#*E#*F#
3	transicions voreres		2,000	1,000	2,600	0,100	0,520 C#*D#*E#*F#
4	vorada		1,000	3,000	0,500	0,300	0,450 C#*D#*E#*F#
5	transicions vorada		2,000	1,000	0,500	0,150	0,150 C#*D#*E#*F#
6							C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,900	
10	P96VAR1	ml	Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		T	uts	llargada			
2	vorada nova cota		1,000	3,000			3,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 6

3	vorada transicions		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
11	P967-107MB	m	Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada				
2	vorada nova cota		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
3	vorada transicions		2,000	1,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
12	P931-10RFP	m3	Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	gruix		
2	voreres cota rebaixada		1,000	3,000	2,600	0,150	1,170	C#*D#*E#*F#
3	transició entre cotes vorera		2,000	1,000	2,600	0,150	0,780	C#*D#*E#*F#
4	Vorades		1,000	3,000	0,300	0,200	0,180	C#*D#*E#*F#
5	transició entre cotes vorada		2,000	1,000	0,300	0,200	0,120	C#*D#*E#*F#
13								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,250	
13	P9E1-DMWM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2	voreres a nova cota		1,000	3,000	2,600		7,800	C#*D#*E#*F#
3	transicions entre cotes		2,000	1,000	2,600		5,200	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13,000	
14	PVAR08	PA	Pintat de senyalització viària horitzontal al carrer Paper, accés a zona contenidors. Inclou: Zebrat de passos amb pintura 2C a màquina antilliscant reflex Línia de retenció de 40 cm, amb pintura de dos components i microesferes de vidre Pintat de línia groga amb pintura acrílica					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST X2024007452
Capítol 03 CARRER PEDRERES_C SARDANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2			1,000	5,000	1,800		9,000	C#*D##*E##*F#
3	transició		1,000	1,000	1,800		1,800	C#*D##*E##*F#
4			1,000	5,000	1,300		6,500	C#*D##*E##*F#
5	transició		1,000	1,000	1,300		1,300	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

18,600

- 2 P2146-DJ25 m2 Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2			1,000	5,000	1,800		9,000	C#*D##*E##*F#
3	transició		1,000	1,000	1,800		1,800	C#*D##*E##*F#
4			1,000	5,000	1,300		6,500	C#*D##*E##*F#
5	transició		1,000	1,000	1,300		1,300	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

18,600

- 3 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut	llargada				
2			2,000	5,000			10,000	C#*D##*E##*F#
3	transicions		2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

12,000

- 4 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	Esponjament		
2	Panot + formigó		5,000	1,800	0,250	1,350	3,038	C#*D##*E##*F#
3			5,000	1,300	0,250	1,350	2,194	C#*D##*E##*F#
4	Transicions		1,000	1,800	0,250	1,350	0,608	C#*D##*E##*F#
5			1,000	1,300	0,250	1,350	0,439	C#*D##*E##*F#
6	vorades		12,000	0,120	0,200	1,350	0,389	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,668

- 5 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	Esponjament		
2	Panot + formigó		5,000	1,800	0,250	1,350	3,038	C#*D##*E##*F#
3			5,000	1,300	0,250	1,350	2,194	C#*D##*E##*F#
4	Transicions		1,000	1,800	0,250	1,350	0,608	C#*D##*E##*F#
5			1,000	1,300	0,250	1,350	0,439	C#*D##*E##*F#
6	vorades		12,000	0,120	0,200	1,350	0,389	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 6,668

6 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	profunditat		
2	voreres		1,000	5,000	1,800	0,100	0,900	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000	1,800	0,100	0,180	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,000	1,300	0,100	0,650	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,000	1,300	0,100	0,130	C#*D#*E#*F#
6	vorada		2,000	5,000	0,500	0,300	1,500	C#*D#*E#*F#
7	transicions vorada		2,000	1,000	0,500	0,150	0,150	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,510

7 P2R3-HH0W m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	esponjament		
2	voreres		5,000	1,800	0,100	1,250	1,125	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,800	0,100	1,250	0,225	C#*D#*E#*F#
4			5,000	1,300	0,100	1,250	0,813	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,300	0,100	1,250	0,163	C#*D#*E#*F#
6	vorada		10,000	0,500	0,300	1,250	1,875	C#*D#*E#*F#
7	transicions vorada		2,000	0,500	0,150	1,250	0,188	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
10								C#*D#*E#*F#
11								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,389

8 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2			1,000	5,000	1,800		9,000	C#*D#*E#*F#
3	transició		1,000	1,000	1,800		1,800	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,000	1,300		6,500	C#*D#*E#*F#
5	transició		1,000	1,000	1,300		1,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,600

9 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	profunditat		
2	voreres		1,000	5,000	1,800	0,100	0,900	C#*D#*E#*F#
3			1,000	1,000	1,800	0,100	0,180	C#*D#*E#*F#
4			1,000	5,000	1,300	0,100	0,650	C#*D#*E#*F#
5			1,000	1,000	1,300	0,100	0,130	C#*D#*E#*F#
6	vorada		2,000	5,000	0,500	0,300	1,500	C#*D#*E#*F#
7	transicions vorada		2,000	1,000	0,500	0,150	0,150	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 9

8								C#*D##*E##*F#
10								C#*D##*E##*F#
11								C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,510	
10	P96VAR1	ml	Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada				
2	vorada nova cota		2,000	5,000			10,000	C#*D##*E##*F#
3	vorada transicions		2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
11	P967-107MB	m	Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada				
2	vorada nova cota		2,000	5,000			10,000	C#*D##*E##*F#
3	vorada transicions		2,000	1,000			2,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	
12	P931-10RFP	m3	Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	profunditat		
2	voreres		1,000	5,000	1,800	0,150	1,350	C#*D##*E##*F#
3			1,000	1,000	1,800	0,150	0,270	C#*D##*E##*F#
4			1,000	5,000	1,300	0,150	0,975	C#*D##*E##*F#
5			1,000	1,000	1,300	0,150	0,195	C#*D##*E##*F#
6	vorada		2,000	5,000	0,300	0,200	0,600	C#*D##*E##*F#
7	transicions vorada		2,000	1,000	0,300	0,200	0,120	C#*D##*E##*F#
8								C#*D##*E##*F#
10								C#*D##*E##*F#
11								C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							3,510	
13	P9E1-DMWM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2			1,000	5,000	1,800		9,000	C#*D##*E##*F#
3	transició		1,000	1,000	1,800		1,800	C#*D##*E##*F#
4			1,000	5,000	1,300		6,500	C#*D##*E##*F#
5	transició		1,000	1,000	1,300		1,300	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,600	
14	PVAR01	Ut	Recol·locació de tapes de registres de diverses mides a nova cota d'acabat. No inclou la substitució de la tapa.					

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 10

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

15 PVAR11 PA Reposició de la senyalització viària horitzontal. Inclou:
Zebra de passos amb pintura 2C a màquina antilliscant reflex
Línia de retenció de 40 cm, amb pintura de dos components i microesferes de vidre
Pintat de símbol de STOP amb pintura DC reflex màquina
Zebra d'il·letes amb pintura 2 components i microesferes de vidre

Inclou l'eliminació de pintura existent en cas necessari, i la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal en aquest tram d'actuació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST X2024007452
Capítol 04 CARRER CONILL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2			25,000	0,700			17,500	C#*D#*E#*F#
3	Previsió		2,000	0,700			1,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,900

2 P2146-DJ48 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2			25,000	0,700			17,500	C#*D#*E#*F#
3	previsió		2,000	0,700			1,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,900

3 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada					
2			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

4 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	Esponjament		
2	vorera		25,000	0,700	0,250	1,350	5,906	C#*D#*E#*F#
3	previsió vorera		2,000	0,700	0,250	1,350	0,473	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 11

4	vorades	25,000	0,120	0,200	1,350	0,810	C#*D#*E#*F#
5	previsió vorades	2,000	0,700	0,000	1,350	0,000	C#*D#*E#*F#
8							C#*D#*E#*F#
9							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,189

5 P2RA-EU7F m3

Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	Esponjament		
2	vorera		25,000	0,700	0,250	1,350	5,906	C#*D#*E#*F#
3	previsió vorera		2,000	0,700	0,250	1,350	0,473	C#*D#*E#*F#
4	vorades		25,000	0,120	0,200	1,350	0,810	C#*D#*E#*F#
5	previsió vorades		2,000	0,700	0,000	1,350	0,000	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

7,189

6 P2214-AYNM m3

Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix			
2			25,000	0,700	0,100		1,750	C#*D#*E#*F#
3	previsió		2,000	0,700	0,100		0,140	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1,890

7 P2R3-HH0W m3

Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	profunditat	esponjament		
2			25,000	0,700	0,100	1,250	2,188	C#*D#*E#*F#
3	previsió		2,000	0,700	0,100	1,250	0,175	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,363

8 P2241-52SN m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2			25,000	0,700			17,500	C#*D#*E#*F#
3	previsió		2,000	0,700			1,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

18,900

9 P92A-DX8D m3

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix			
2			25,000	0,700	0,100		1,750	C#*D#*E#*F#
3	previsió		2,000	0,700	0,100		0,140	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 12

TOTAL AMIDAMENT 1,890

10 P96VAR1 ml Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada					
2			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

11 P967-107MB m Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada					
2			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
3	previsió		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

12 P931-10RFP m3 Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix			
2			25,000	0,700	0,150		2,625	C#*D#*E#*F#
3	previsió		2,000	0,700	0,150		0,210	C#*D#*E#*F#
8								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,835

13 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2			25,000	0,700			17,500	C#*D#*E#*F#
3	previsió		2,000	0,700			1,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,900

14 PVAR01 Ut Recol·locació de tapes de registres de diverses mides a nova cota d'acabat. No inclou la substitució de la tapa.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST X2024007452
Capítol 05 CARRER PERE ALSIUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Núm carrer	T	llargada	amplada				
2	184-186		7,500	1,800			13,500	C#*D##*E##*F#
3	178, 182		14,000	1,800			25,200	C#*D##*E##*F#
4	165		6,000	1,800			10,800	C#*D##*E##*F#
5	174		9,000	1,800			16,200	C#*D##*E##*F#
6	173-175		18,000	1,800			32,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,100

2 P2146-DJ48 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Núm carrer	T	llargada	amplada				
2	184-186		7,500	1,800			13,500	C#*D##*E##*F#
3	178, 182		14,000	1,800			25,200	C#*D##*E##*F#
4	165		6,000	1,800			10,800	C#*D##*E##*F#
5	174		9,000	1,800			16,200	C#*D##*E##*F#
6	173-175		18,000	1,800			32,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,100

3 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Núm carrer	T	llargada					
2	184-186		7,500				7,500	C#*D##*E##*F#
3	178, 182		14,000				14,000	C#*D##*E##*F#
4	165		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
5	174		9,000				9,000	C#*D##*E##*F#
6	173-175		18,000				18,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,500

4 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Núm carrer	T	llargada	amplada	alçada	esponjament		
2	Panot + formigó							
3	184-186		7,500	1,800	0,250	1,350	4,556	C#*D##*E##*F#
4	178, 182		14,000	1,800	0,250	1,350	8,505	C#*D##*E##*F#
5	165		6,000	1,800	0,250	1,350	3,645	C#*D##*E##*F#
6	174		9,000	1,800	0,250	1,350	5,468	C#*D##*E##*F#
7	173-175		18,000	1,800	0,250	1,350	10,935	C#*D##*E##*F#
8	Vorades							
9			7,500	0,120	0,200	1,350	0,243	C#*D##*E##*F#
10			14,000	0,120	0,200	1,350	0,454	C#*D##*E##*F#
11			6,000	0,120	0,200	1,350	0,194	C#*D##*E##*F#
12			9,000	0,120	0,200	1,350	0,292	C#*D##*E##*F#
13			18,000	0,120	0,200	1,350	0,583	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 34,875

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 14

- 5 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Núm carrer	T	llargada	amplada	alçada	esponjament		
2	Panot + formigó							
3	184-186		7,500	1,800	0,250	1,350	4,556	C#*D##*E##*F#
4	178, 182		14,000	1,800	0,250	1,350	8,505	C#*D##*E##*F#
5	165		6,000	1,800	0,250	1,350	3,645	C#*D##*E##*F#
6	174		9,000	1,800	0,250	1,350	5,468	C#*D##*E##*F#
7	173-175		18,000	1,800	0,250	1,350	10,935	C#*D##*E##*F#
8	Vorades							
9			7,500	0,120	0,200	1,350	0,243	C#*D##*E##*F#
10			14,000	0,120	0,200	1,350	0,454	C#*D##*E##*F#
11			6,000	0,120	0,200	1,350	0,194	C#*D##*E##*F#
12			9,000	0,120	0,200	1,350	0,292	C#*D##*E##*F#
13			18,000	0,120	0,200	1,350	0,583	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

34,875

- 6 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Núm carrer	T	llargada	amplada	gruix			
2	Vorera							
3	184-186		7,500	1,800	0,100		1,350	C#*D##*E##*F#
4	178, 182		14,000	1,800	0,100		2,520	C#*D##*E##*F#
5	165		6,000	1,800	0,100		1,080	C#*D##*E##*F#
6	174		9,000	1,800	0,100		1,620	C#*D##*E##*F#
7	173-175		18,000	1,800	0,100		3,240	C#*D##*E##*F#
8	Vorada							
9			7,500	0,500	0,300		1,125	C#*D##*E##*F#
10			14,000	0,500	0,300		2,100	C#*D##*E##*F#
11			6,000	0,500	0,300		0,900	C#*D##*E##*F#
12			9,000	0,500	0,300		1,350	C#*D##*E##*F#
13			18,000	0,500	0,300		2,700	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

17,985

- 7 P2R3-HH0W m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Núm carrer	T	llargada	amplada	gruix	esponjament		
2	Vorera							
3	184-186		7,500	1,800	0,100	1,250	1,688	C#*D##*E##*F#
4	178, 182		14,000	1,800	0,100	1,250	3,150	C#*D##*E##*F#
5	165		6,000	1,800	0,100	1,250	1,350	C#*D##*E##*F#
6	174		9,000	1,800	0,100	1,250	2,025	C#*D##*E##*F#
7	173-175		18,000	1,800	0,100	1,250	4,050	C#*D##*E##*F#
8	Vorada							
9			7,500	0,500	0,300	1,250	1,406	C#*D##*E##*F#
10			14,000	0,500	0,300	1,250	2,625	C#*D##*E##*F#
11			6,000	0,500	0,300	1,250	1,125	C#*D##*E##*F#
12			9,000	0,500	0,300	1,250	1,688	C#*D##*E##*F#
13			18,000	0,500	0,300	1,250	3,375	C#*D##*E##*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 22,482

8 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Núm carrer	T	uts	llargada	amplada			
2	184-186		1,000	7,500	1,800		13,500	C#*D##*E##*F#
3	178, 182		1,000	14,000	1,800		25,200	C#*D##*E##*F#
4	165		1,000	6,000	1,800		10,800	C#*D##*E##*F#
5	174		1,000	9,000	1,800		16,200	C#*D##*E##*F#
6	173-175		1,000	18,000	1,800		32,400	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,100

9 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Núm carrer	T	llargada	amplada	gruix			
2	Panot							
3	184-186		7,500	1,800	0,100		1,350	C#*D##*E##*F#
4	178, 182		14,000	1,800	0,100		2,520	C#*D##*E##*F#
5	165		6,000	1,800	0,100		1,080	C#*D##*E##*F#
6	174		9,000	1,800	0,100		1,620	C#*D##*E##*F#
7	173-175		18,000	1,800	0,100		3,240	C#*D##*E##*F#
8	Vorada							
9			7,500	0,250	0,100		0,188	C#*D##*E##*F#
10			14,000	0,250	0,100		0,350	C#*D##*E##*F#
11			6,000	0,250	0,100		0,150	C#*D##*E##*F#
12			9,000	0,250	0,100		0,225	C#*D##*E##*F#
13			18,000	0,250	0,100		0,450	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 11,173

10 P96VAR1 ml Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Núm carrer	T	llargada					
2	184-186		7,500				7,500	C#*D##*E##*F#
3	178, 182		14,000				14,000	C#*D##*E##*F#
4	165		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
5	174		9,000				9,000	C#*D##*E##*F#
6	173-175		18,000				18,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 54,500

11 P967-107MB m Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Núm carrer	T	llargada					
2	184-186		7,500				7,500	C#*D##*E##*F#
3	178, 182		14,000				14,000	C#*D##*E##*F#
4	165		6,000				6,000	C#*D##*E##*F#
5	174		9,000				9,000	C#*D##*E##*F#
6	173-175		18,000				18,000	C#*D##*E##*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 54,500

12 P931-10RFP m3 Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Núm carrer	T	llargada	amplada	gruix			
2	Voreres							
3	184-186		7,500	1,800	0,150		2,025	C#*D#*E#*F#
4	178, 182		14,000	1,800	0,150		3,780	C#*D#*E#*F#
5	165		6,000	1,800	0,150		1,620	C#*D#*E#*F#
6	174		9,000	1,800	0,150		2,430	C#*D#*E#*F#
7	173-175		18,000	1,800	0,150		4,860	C#*D#*E#*F#
8	Vorades							
9			7,500	0,250	0,300		0,563	C#*D#*E#*F#
10			14,000	0,250	0,300		1,050	C#*D#*E#*F#
11			6,000	0,250	0,300		0,450	C#*D#*E#*F#
12			9,000	0,250	0,300		0,675	C#*D#*E#*F#
13			18,000	0,250	0,300		1,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 18,803

13 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Núm carrer	T	llargada	amplada				
2	184-186		7,500	1,800			13,500	C#*D#*E#*F#
3	178, 182		14,000	1,800			25,200	C#*D#*E#*F#
4	165		6,000	1,800			10,800	C#*D#*E#*F#
5	174		9,000	1,800			16,200	C#*D#*E#*F#
6	173-175		18,000	1,800			32,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 98,100

14 PVAR01 Ut Recol·locació de tapes de registres de diverses mides a nova cota d'acabat. No inclou la substitució de la tapa.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

15 PVAR05 ut Rebaixat de soca d'arbre, fins a 40 cm, per permetre la reposició de la vorera. Inclou l'extracció de la terra o sauló i reposat del mateix.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST X2024007452
Capítol 06 PASSEIG DE LA DRAGA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2			1,000	3,000	1,500		4,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 4,500

2 P2146-DJ48 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2			1,000	3,000	1,500		4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

3 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	ut	llargada				
2	Cantó escola Natura		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
3	Cantó parc		1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	Esponjament		
2	Panot + formigó		3,000	1,500	0,250	1,350	1,519	C#*D#*E#*F#
3	vorades		3,000	0,120	0,200	1,350	0,097	C#*D#*E#*F#
4			3,000	0,250	0,150	1,350	0,152	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,768

5 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	Esponjament		
2	Panot + formigó		3,000	1,500	0,250	1,350	1,519	C#*D#*E#*F#
3	vorades		3,000	0,120	0,200	1,350	0,097	C#*D#*E#*F#
4			3,000	0,250	0,150	1,350	0,152	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,768

6 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	profunditat		
2	vorera escola Natura		1,000	3,000	1,500	0,100	0,450	C#*D#*E#*F#
3	vorada		1,000	3,000	0,500	0,300	0,450	C#*D#*E#*F#
4	Zona costat parc		1,000	3,000	1,750	0,300	1,575	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,475

7 P2R3-HH0W m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 18

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	profunditat		
2	vorera escola Natura		1,000	3,000	1,500	0,100	0,450	C#*D#*E#*F#
3	vorada		1,000	3,000	0,500	0,300	0,450	C#*D#*E#*F#
4	Zona costat parc		1,000	3,000	1,750	0,300	1,575	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,475

8 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2	vorera escola natura		1,000	3,000	1,500		4,500	C#*D#*E#*F#
3	rampa parc		1,000	3,000	1,750		5,250	C#*D#*E#*F#
6								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

9,750

9 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	profunditat		
2	vorera escola natura		1,000	3,000	1,500	0,100	0,450	C#*D#*E#*F#
3	vorada		1,000	3,000	0,500	0,300	0,450	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

0,900

10 P96VAR1 ml Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada				
2	vorada escola natura		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
3	vorada zona parc		2,000	1,750			3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,500

11 P967-107MB m Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada				
2	vorada escola natura		2,000	1,500			3,000	C#*D#*E#*F#
3	vorada zona parc		2,000	1,750			3,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,500

12 P931-10RFP m3 Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	gruix		
2	vorera escola natura		1,000	3,000	1,500	0,150	0,675	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 19

TOTAL AMIDAMENT 0,675

13 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2	vorera escola natura		1,000	3,000	1,500		4,500	C#*D#*E#*F#
5								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,500

14 PPAV01 M2 Formació de rampa de formigó desactivat (rentat a l'aigua) per deixar l'àrid vist HA-25/B/12/XC2. Inclou l'encofrat i els treballs i materials necessaris per la correcta execució de la partida.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2	Rampa zona parc		1,750	3,000			5,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,250

15 P21401 ut Arrancada de pilones de pedra de travertí ancorades a terra, incloent l'eliminació de la capa de suport. Acopiat per a posterior reutilització.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

16 P6901 ut Col·locació de piona amb peça de travertí retirada, de la mateixa forma que les existents. Inclou excavació i fixació.

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

17 PVAR13 Ut Subministre i col·locació de senyal vertical de pas de vianants i suport amb tub d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència compressió 20 N/mm2, consistència fluïda i grandària màxima del granulat 20 mm

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

18 PQ22-DJJU u Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació encastada ancorada amb dau de formigó

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

19 PVAR12 PA Reposició de la senyalització viària horitzontal. Inclou:

Zebrat de passos amb pintura 2C a màquina antilliscant reflex
Línia de retenció de 40 cm, amb pintura de dos components i microesferes de vidre

Inclou l'eliminació de pintura existent en cas necessari, i la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal en aquest tram d'actuació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

20 PVAR01 Ut Recol·locació de tapes de registres de diverses mides a nova cota d'acabat. No inclou la substitució de la tapa.

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 20

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2	Carrer de Baix		13,500	1,100			14,850	C#*D##*E##*F#
3	Ronda Monestir (pàrquing núm. 74)		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,850	

2	P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2	Carrer de Baix		13,500	1,100			14,850	C#*D##*E##*F#
3	Ronda monestir (pàrquing núm 74)		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,850	

3	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada					
2	Carrer de baix		13,500				13,500	C#*D##*E##*F#
3	Ronda Monestir (Pàrquing núm 74)		4,000				4,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							17,500	

4	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	Esponjament		
2	CARRER DE BAIX							
3	panot+ vorera		13,500	1,100	0,250	1,350	5,012	C#*D##*E##*F#
4	vorada		13,500	0,120	0,200	1,350	0,437	C#*D##*E##*F#
5	RONDA MONESTIR (Pàrquing núm 74)							
6	panot + vorera		4,000	2,000	0,250	1,350	2,700	C#*D##*E##*F#
7	vorada		4,000	0,120	2,000	1,350	1,296	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,445	

5	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	Esponjament		
2	CARRER DE BAIX							
3	panot+ vorera		13,500	1,100	0,250	1,350	5,012	C#*D##*E##*F#
4	vorada		13,500	0,120	0,200	1,350	0,437	C#*D##*E##*F#
5	RONDA MONESTIR (Pàrquing núm 74)							

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 21

6	panot + vorera		4,000	2,000	0,250	1,350	2,700	C#*D##*E##*F#
7	vorada		4,000	0,120	2,000	1,350	1,296	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							9,445	
6	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	profunditat			
2	CARRER DE BAIX							
3	vorera		13,500	1,100	0,100		1,485	C#*D##*E##*F#
4	vorada		13,500	0,500	0,300		2,025	C#*D##*E##*F#
5	RONDA MONESTIR (pàrquing núm 74)							
6	vorera		4,000	2,000	0,100		0,800	C#*D##*E##*F#
7	vorada		4,000	0,500	0,300		0,600	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,910	
7	P2R3-HH0W	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	profunditat	esponjament		
2	CARRER DE BAIX							
3	vorera		13,500	1,100	0,100	1,250	1,856	C#*D##*E##*F#
4	vorada		13,500	0,500	0,300	1,250	2,531	C#*D##*E##*F#
5	RONDA MONESTIR (pàrquing núm 74)							
6	vorera		4,000	2,000	0,100	1,250	1,000	C#*D##*E##*F#
7	vorada		4,000	0,500	0,300	1,250	0,750	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,137	
8	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2	Carrer de baix		13,500	1,100			14,850	C#*D##*E##*F#
3	Ronda Monestir (pàrquing núm. 74)		4,000	2,000			8,000	C#*D##*E##*F#
6								C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							22,850	
9	P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	profunditat			
2	Carrer de Baix		13,500	1,100	0,100		1,485	C#*D##*E##*F#
3	Ronda Monestir		4,000	2,000	0,100		0,800	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,285	
10	P96VAR1	ml	Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 22

1		T	llargada					
2	Carrer de Baix		13,500			13,500	C#*D#*E#*F#	
3	Ronda Monestir (pàrquing núm.74)		4,000			4,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT						17,500		
11	P967-107MB	m	Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada					
2	Carrer de Baix		13,500				13,500	C#*D#*E#*F#
3	Ronda Monestir (pàrquing núm.74)		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						17,500		
12	P931-10RFP	m3	Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix			
2	CARRER DE BAIX							
3	Vorera		13,500	1,100	0,150		2,228	C#*D#*E#*F#
4	Vorada		13,500	0,300	0,200		0,810	C#*D#*E#*F#
5	RONDA MONESTIR (pàrquing núm 74)							
6	vorera		4,000	2,000	0,200		1,600	C#*D#*E#*F#
7	vorada		4,000	0,300	0,200		0,240	C#*D#*E#*F#
14								C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						4,878		
13	P9E1-DMWM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada				
2	Carrer de Baix		13,500	1,100			14,850	C#*D#*E#*F#
3	Ronda Monestir (pàrquing núm 74)		4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						22,850		
14	PVAR01	Ut	Recol·locació de tapes de registres de diverses mides a nova cota d'acabat. No inclou la substitució de la tapa.					
AMIDAMENT DIRECTE						1,000		

Obra 01 PRESSUPOST X2024007452
Capítol 08 CARRER BALDIRI REIXACH

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 23

2	cantonades amb passatge (alçada núm 122)		2,000	2,500	2,000	10,000	C#*D#*E#*F#
3		T	Superfície				
4	Trams puntuals entre passatge i Pg Indústria		75,000			75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

85,000

- 2 P2146-DJ48 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2	cantonades amb passatge (alçada núm 122)		2,000	2,500	2,000		10,000	C#*D#*E#*F#
3		T	superfície					
4	Trams puntuals entre passatge i Pg Indústria		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

85,000

- 3 P2148-49L6 m Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada				
2	cantonades amb passatge (alçada núm 122)		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
3		T	llargada					
4	Trams puntuals entre passatge n°122 i Pg. Indústria		38,000				38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

48,000

- 4 P2R5-DT1G m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	alçada	esponjament		
2	cantonades amb passatge (alçada núm 122)		2,500	2,000	0,250	1,350	1,688	C#*D#*E#*F#
3			2,500	2,000	0,250	1,350	1,688	C#*D#*E#*F#
4		T	superfície		alçada	esponjament		
5	Trams puntuals entre passatge n°122 i Pg. Indústria		75,000		0,250	1,350	25,313	C#*D#*E#*F#
6		T	LLargada	amplada	alçada	esponjament		
7			38,000	0,120	0,200	1,350	1,231	C#*D#*E#*F#
9								C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

29,920

- 5 P2RA-EU7F m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	alçada	esponjament		
2	cantonades amb passatge (alçada núm 122)		2,500	2,000	0,250	1,350	1,688	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 24

3		2,500	2,000	0,250	1,350	1,688	C#*D#*E#*F#
4	T	superfície		alçada	esponjament		
5	Trams puntuals entre passatge n°122 i Pg. Indústria	75,000		0,250	1,350	25,313	C#*D#*E#*F#
6	T	LLargada	amplada	alçada	esponjament		
7		38,000	0,120	0,200	1,350	1,231	C#*D#*E#*F#
9							C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

29,920

- 6 P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	gruix		
2	cantonades amb passatge (alçada núm 122)		2,000	2,500	2,000	0,100	1,000	C#*D#*E#*F#
3		T	Superfície					
4	Trams puntuals entre passatge n°122 i Pg. Indústria		75,000			0,100	7,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

8,500

- 7 P2R3-HH0W m3 Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	llargada	amplada	gruix	esponjament		
2	cantonades amb passatge (alçada núm 122)		2,500	2,000	0,100	1,250	0,625	C#*D#*E#*F#
3			2,500	2,000	0,100	1,250	0,625	C#*D#*E#*F#
4		T	Superfície			esponjament		
5	Trams puntuals entre passatge n° 122 i Pg. Indústria		75,000			1,250	93,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

95,000

- 8 P2241-52SN m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2	cantonades amb passatge (alçada núm 122)		2,000	2,500	2,000		10,000	C#*D#*E#*F#
3		T	Superfície					
4	Trams puntuals entre passatge n° 122 i Pg. Indústria		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

85,000

- 9 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	gruix		
2	cantonades amb passatge (alçada núm 122)		2,000	2,500	2,000	0,100	1,000	C#*D#*E#*F#
3		T	Superfície					
4	Trams puntuals entre passatge n° 122 i Pg. Indústria		75,000			0,100	7,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 8,500

10 P96VAR1 ml Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada				
2	cantonades amb passatge (alçada núm 122)		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Trams puntuals entre passatge nº 122 i Pg. Indústria			38,000			38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

11 P967-107MB m Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada				
2	cantonades amb passatge (alçada núm 122)		2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
4	Trams puntuals entre passatge nº 122 i Pg. Indústria			38,000			38,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 48,000

12 P931-10RFP m3 Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment <= 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada	gruix		
2	Cantonades amb passatge (alçada núm 122)							
3	vorera		2,000	2,500	2,000	0,150	1,500	C#*D#*E#*F#
4	vorada		2,000	5,000	0,300	0,200	0,600	C#*D#*E#*F#
6	Trams puntuals entre passatge nº 122 i Pg. Indústria							
7		T	Superfície					
8	vorera		70,000			0,150	10,500	C#*D#*E#*F#
9	vorada			38,000	0,300	0,200	2,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14,880

13 P9E1-DMWM m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	uts	llargada	amplada			
2	cantonades amb passatge (alçada núm 122)		2,000	2,500	2,000		10,000	C#*D#*E#*F#
3		T	Superfície					
4	Trams puntuals entre passatge nº 122 i Pg. Indústria		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

AMIDAMENTS

Data: 24/04/25

Pàg.: 26

14	PVAR01	Ut	Recol·locació de tapes de registres de diverses mides a nova cota d'acabat. No inclou la substitució de la tapa.	AMIDAMENT DIRECTE	3,000
15	PVAR14	PA	Reposició de la senyalització viària horitzontal. Inclou: Zebrats de passos amb pintura 2C a màquina antilliscant reflex Línia de retenció de 40 cm, amb pintura de dos components i microesferes de vidre	AMIDAMENT DIRECTE	1,000
Obra	01	PRESSUPOST X2024007452			
Capítol	09	SEGURETAT I SALUT			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	XPA000SS	PA	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut		
AMIDAMENT DIRECTE					1,000
Obra	01	PRESSUPOST X2024007452			
Capítol	10	VARIS			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	PVAR06	PA	Imprevistos en l'execució de l'obra a justificar en fase de certificació i previ acord amb la D.F.		
AMIDAMENT DIRECTE					1,000

PRESSUPOST

Data: 24/04/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost X2024007452
 Capítol 01 Carrer Joaquim Hostench_ Av. Països Catalans

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 2)	7,07	21,600	152,71
2 P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	4,41	21,600	95,26
3 P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	4,17	12,000	50,04
4 P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 8)	12,45	7,614	94,79
5 P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 9)	25,10	7,614	191,11
6 P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 5)	5,26	3,660	19,25
7 P2R3-HH0W	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 7)	9,31	4,575	42,59
8 P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,87	21,600	40,39
9 P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 11)	37,36	3,660	136,74
10 P96VAR1	ml	Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 14)	8,40	12,000	100,80
11 P967-107MB	m	Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 15)	27,51	12,000	330,12
12 P931-10RFP	m3	Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 13)	114,52	3,960	453,50
13 P9E1-DMWM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents. (P - 16)	41,77	21,600	902,23
14 PVAR01	Ut	Recol·locació de tapes de registres de diverses mides a nova cota d'acabat. No inclou la substitució de la tapa. (P - 21)	80,00	1,000	80,00
15 PD55-E3NH	u	Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix sobre solera de 15 cm de formigó en massa HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6 (P - 18)	121,47	0,000	0,00
16 PD50-4816	u	Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 755x300x40 mm classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 12 dm2 de superfície d'absorció col·locat amb morter (P - 17)	107,47	0,000	0,00
17 PVAR09	PA	Reposició de la senyalització viària horitzontal. Inclou: Pintat de símbol de STOP amb pintura DC reflex màquina Zebrat d'il·leta amb pintura 2 components i microesferes de vidre	380,00	1,000	380,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 24/04/25

Pàg.: 2

Zebrat de pas amb pintura 2C a màquina antilliscant reflex
 Línia de retenció de 40 cm, amb pintura de dos components i microesferes de vidre
 Línies grogues prohibit estacionament

Inclou l'eliminació de pintura existent en cas necessari, i la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal en aquest tram d'actuació.
 Tot d'acord amb la documentació gràfica. (P - 25)

TOTAL	Capítol	01.01	3.069,53
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost X2024007452
Capítol	02	Carrer Paper (accés contenidors)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 2)	7,07	13,000	91,91
2	P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	4,41	13,000	57,33
3	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	4,17	5,000	20,85
4	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 8)	12,45	4,550	56,65
5	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 9)	25,10	4,550	114,21
6	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 5)	5,26	1,900	9,99
7	P2R3-HH0W	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 7)	9,31	2,376	22,12
8	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,87	13,000	24,31
9	P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 11)	37,36	1,900	70,98
10	P96VAR1	ml	Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 14)	8,40	5,000	42,00
11	P967-107MB	m	Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 15)	27,51	5,000	137,55
12	P931-10RFP	m3	Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 13)	114,52	2,250	257,67
13	P9E1-DMWM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents. (P - 16)	41,77	13,000	543,01
14	PVAR08	PA	Pintat de senyalització viària horitzontal al carrer Paper, accés a zona contenidors. Inclou: Zebrat de passos amb pintura 2C a màquina antilliscant reflex	275,00	1,000	275,00

PRESSUPOST

Data: 24/04/25

Pàg.: 3

Línia de retenció de 40 cm, amb pintura de dos components i microesferes de vidre
Pintat de línia groga amb pintura acrílica

(P - 24)

TOTAL	Capítol	01.02	1.723,58
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost X2024007452
Capítol	03	Carrer Pedreres_C Sardana

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	4,41	18,600	82,03
2	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 2)	7,07	18,600	131,50
3	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	4,17	12,000	50,04
4	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 8)	12,45	6,668	83,02
5	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 9)	25,10	6,668	167,37
6	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 5)	5,26	3,510	18,46
7	P2R3-HH0W	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 7)	9,31	4,389	40,86
8	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,87	18,600	34,78
9	P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 11)	37,36	3,510	131,13
10	P96VAR1	ml	Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 14)	8,40	12,000	100,80
11	P967-107MB	m	Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 15)	27,51	12,000	330,12
12	P931-10RFP	m3	Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 13)	114,52	3,510	401,97
13	P9E1-DMWM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents. (P - 16)	41,77	18,600	776,92
14	PVAR01	Ut	Recol·locació de tapes de registres de diverses mides a nova cota d'acabat. No inclou la substitució de la tapa. (P - 21)	80,00	7,000	560,00
15	PVAR11	PA	Reposició de la senyalització viària horitzontal. Inclou:	330,00	1,000	330,00

Zebrat de passos amb pintura 2C a màquina antilliscant reflex

EUR

PRESSUPOST

Data: 24/04/25

Pàg.: 4

Línia de retenció de 40 cm, amb pintura de dos components i microesferes de vidre
 Pintat de símbol de STOP amb pintura DC reflex màquina
 Zebrat d'illetes amb pintura 2 components i microesferes de vidre

Inclou l'eliminació de pintura existent en cas necessari, i la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal en aquest tram d'actuació.
 (P - 26)

TOTAL	Capítol	01.03	3.239,00
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost X2024007452
Capítol	04	Carrer Conill

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 2)	7,07	18,900	133,62
2	P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	4,41	18,900	83,35
3	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	4,17	27,000	112,59
4	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 8)	12,45	7,189	89,50
5	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 9)	25,10	7,189	180,44
6	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 5)	5,26	1,890	9,94
7	P2R3-HH0W	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 7)	9,31	2,363	22,00
8	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,87	18,900	35,34
9	P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 11)	37,36	1,890	70,61
10	P96VAR1	ml	Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 14)	8,40	27,000	226,80
11	P967-107MB	m	Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 15)	27,51	27,000	742,77
12	P931-10RFP	m3	Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 13)	114,52	2,835	324,66
13	P9E1-DMWM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents. (P - 16)	41,77	18,900	789,45
14	PVAR01	Ut	Recol·locació de tapes de registres de diverses mides a nova cota d'acabat. No inclou la substitució de la tapa. (P - 21)	80,00	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 24/04/25

Pàg.: 5

TOTAL		Capítol	01.04		2.821,07	
Obra		01	Pressupost X2024007452			
Capítol		05	Carrer Pere Alsius			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 2)	7,07	98,100	693,57
2	P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	4,41	98,100	432,62
3	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	4,17	54,500	227,27
4	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 8)	12,45	34,875	434,19
5	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 9)	25,10	34,875	875,36
6	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 5)	5,26	17,985	94,60
7	P2R3-HH0W	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 7)	9,31	22,482	209,31
8	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,87	98,100	183,45
9	P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 11)	37,36	11,173	417,42
10	P96VAR1	ml	Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 14)	8,40	54,500	457,80
11	P967-107MB	m	Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 15)	27,51	54,500	1.499,30
12	P931-10RFP	m3	Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 13)	114,52	18,803	2.153,32
13	P9E1-DMWM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents. (P - 16)	41,77	98,100	4.097,64
14	PVAR01	Ut	Recol·locació de tapes de registres de diverses mides a nova cota d'acabat. No inclou la substitució de la tapa. (P - 21)	80,00	1,000	80,00
15	PVAR05	ut	Rebaixat de soca d'arbre, fins a 40 cm, per permetre la reposició de la vorera. Inclou l'extracció de la terra o sauló i reposat del mateix. (P - 22)	40,00	1,000	40,00
TOTAL		Capítol	01.05		11.895,85	
Obra		01	Pressupost X2024007452			
Capítol		06	Passeig de la Draga			

PRESSUPOST

Data: 24/04/25

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 2)	7,07	4,500	31,82
2 P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	4,41	4,500	19,85
3 P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	4,17	6,000	25,02
4 P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 8)	12,45	1,768	22,01
5 P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 9)	25,10	1,768	44,38
6 P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 5)	5,26	2,475	13,02
7 P2R3-HH0W	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 7)	9,31	2,475	23,04
8 P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,87	9,750	18,23
9 P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 11)	37,36	0,900	33,62
10 P96VAR1	ml	Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 14)	8,40	6,500	54,60
11 P967-107MB	m	Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 15)	27,51	6,500	178,82
12 P931-10RFP	m3	Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0,2 a 2 m3 (P - 13)	114,52	0,675	77,30
13 P9E1-DMWM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment pòrtland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents. (P - 16)	41,77	4,500	187,97
14 PPAV01	M2	Formació de rampa de formigó desactivat (rentat a l'aigua) per deixar l'àrid vist HA-25/B/12/XC2. Inclou l'encofrat i els treballs i materials necessaris per la correcta execució de la partida. (P - 19)	60,00	5,250	315,00
15 P21401	ut	Arrancada de pilones de pedra de travertí ancorades a terra, incloent l'eliminació de la capa de suport. Acopiat per a posterior reutilització. (P - 1)	61,85	2,000	123,70
16 P6901	ut	Col·locació de pila amb peça de travertí retirada, de la mateixa forma que les existents. Inclou excavació i fixació. (P - 10)	106,58	2,000	213,16
17 PVAR13	Ut	Subministre i col·locació de senyal vertical de pas de vianants i suport amb tub d'acer galvanitzat de 3 m d'alçària, fixat a una base de formigó d'ús no estructural HNE-20/F/20 de resistència compressió 20 N/mm2, consistència fluida i grandària màxima del granulat 20 mm (P - 28)	120,00	1,000	120,00
18 PQ22-DJJU	u	Paperera de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, per a col·locació encastada ancorada amb dau de formigó (P - 20)	243,64	1,000	243,64

PRESSUPOST

Data: 24/04/25

Pàg.: 7

19	PVAR12	PA	Reposició de la senyalització viària horitzontal. Inclou: Zebra de passos amb pintura 2C a màquina antiliscant reflex Línia de retenció de 40 cm, amb pintura de dos components i microesferes de vidre Inclou l'eliminació de pintura existent en cas necessari, i la reposició de qualsevol altra senyalització horitzontal en aquest tram d'actuació. (P - 27)	225,00	1,000	225,00
20	PVAR01	Ut	Recol·locació de tapes de registres de diverses mides a nova cota d'acabat. No inclou la substitució de la tapa. (P - 21)	80,00	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.06				1.970,18
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost X2024007452
Capítol	07	Carrer de Baix - Ronda Monestir

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 2)	7,07	22,850	161,55
2	P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	4,41	22,850	100,77
3	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	4,17	17,500	72,98
4	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 8)	12,45	9,445	117,59
5	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 9)	25,10	9,445	237,07
6	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 5)	5,26	4,910	25,83
7	P2R3-HH0W	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 7)	9,31	6,137	57,14
8	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,87	22,850	42,73
9	P92A-DX8F	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM (P - 12)	38,23	2,285	87,36
10	P96VAR1	m1	Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 14)	8,40	17,500	147,00
11	P967-107MB	m	Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 15)	27,51	17,500	481,43
12	P931-10RFP	m3	Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 13)	114,52	4,878	558,63
13	P9E1-DMWM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents. (P - 16)	41,77	22,850	954,44

EUR

PRESSUPOST

Data: 24/04/25

Pàg.: 8

14	PVAR01	Ut	Recol·locació de tapes de registres de diverses mides a nova cota d'acabat. No inclou la substitució de la tapa. (P - 21)	80,00	1,000	80,00
----	--------	----	---	-------	-------	-------

TOTAL	Capítol		01.07			3.124,52
--------------	----------------	--	--------------	--	--	-----------------

Obra 01 Pressupost X2024007452

Capítol 08 Carrer Baldri Reixach

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2146-DJ25	m2	Demolició de paviment de formigó de fins a 20 cm de gruix, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 2)	7,07	85,000	600,95
2	P2146-DJ48	m2	Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 3)	4,41	85,000	374,85
3	P2148-49L6	m	Demolició de vorada, inclòs la base, col·locada sobre formigó, amb martell trencador muntat sobre retroexcavadora i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)	4,17	48,000	200,16
4	P2R5-DT1G	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km (P - 8)	12,45	29,920	372,50
5	P2RA-EU7F	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 9)	25,10	29,920	750,99
6	P2214-AYNM	m3	Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 5)	5,26	8,500	44,71
7	P2R3-HH0W	m3	Transport de terres no contaminades a obra exterior o centre de valorització, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de menys de 20 km (P - 7)	9,31	95,000	884,45
8	P2241-52SN	m2	Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM (P - 6)	1,87	85,000	158,95
9	P92A-DX8D	m3	Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM (P - 11)	37,36	8,500	317,56
10	P96VAR1	ml	Subministre de peça de vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants i similar a l'existent, sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 14)	8,40	48,000	403,20
11	P967-107MB	m	Col·locació de peça de vorada recta de formigó sobre base de formigó no estructural HM20, rejuntada amb morter. (P - 15)	27,51	48,000	1.320,48
12	P931-10RFP	m3	Base de formigó HM - 20 / B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 13)	114,52	14,880	1.704,06
13	P9E1-DMWM	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:0,5:4 i beurada de ciment portland. Inclou part proporcional de peces de panot dissenyades per invidents. (P - 16)	41,77	85,000	3.550,45
14	PVAR01	Ut	Recol·locació de tapes de registres de diverses mides a nova cota d'acabat. No inclou la substitució de la tapa. (P - 21)	80,00	3,000	240,00
15	PVAR14	PA	Reposició de la senyalització viària horitzontal. Inclou: Zebrats de passos amb pintura 2C a màquina antilliscant reflex Línia de retenció de 40 cm, amb pintura de dos components i microesferes de vidre (P - 29)	400,00	1,000	400,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 24/04/25

Pàg.: 9

TOTAL		Capítol	01.08		11.323,31	
Obra		01	Pressupost X2024007452			
Capítol		09	Seguretat i Salut			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XPA000SS	PA	Partida alçada a justificar per a la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 30)	500,00	1,000	500,00
TOTAL		Capítol	01.09		500,00	
Obra		01	Pressupost X2024007452			
Capítol		10	Varis			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PVAR06	PA	Imprevistos en l'execució de l'obra a justificar en fase de certificació i previ acord amb la D.F. (P - 23)	2.000,00	1,000	2.000,00
TOTAL		Capítol	01.10		2.000,00	

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 24/04/25

Pág.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Carrer Joaquim Hostench_ Av. Països Catalans	3.069,53
Capítol	01.02	Carrer Paper (accés contenidors)	1.723,58
Capítol	01.03	Carrer Pedreres_C Sardana	3.239,00
Capítol	01.04	Carrer Conill	2.821,07
Capítol	01.05	Carrer Pere Alsius	11.895,85
Capítol	01.06	Passeig de la Draga	1.970,18
Capítol	01.07	Carrer de Baix - Ronda Monestir	3.124,52
Capítol	01.08	Carrer Baldiri Reixach	11.323,31
Capítol	01.09	Seguretat i Salut	500,00
Capítol	01.10	Varis	2.000,00
Obra	01	Pressupost X2024007452	41.667,04
			41.667,04
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost X2024007452	41.667,04
			41.667,04

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	41.667,04
13 % Despeses Generals SOBRE 41.667,04.....	5.416,72
6 % Benefici Industrial SOBRE 41.667,04.....	2.500,02
Subtotal	49.583,78
21 % IVA SOBRE 49.583,78.....	10.412,59
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	59.996,37


Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINQUANTA-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

III. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA



--- àmbit actuació

■ rebaix gual pas de vianants*

* rebaix de gual segons detalls d'accessibilitat




Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A L'ADEQUACIÓ DE VORERES DE LA CIUTAT PLA DE VORERES 2025

01

CARRER JOAQUIM HOSTENCH
CANTONADA AV. PAÏSOS CATALANS
E: A4 1/200



--- àmbit actuació

■ rebaix gual pas de vianants*

* rebaix de gual segons detalls d'accessibilitat




Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A L'ADEQUACIÓ DE VORERES DE LA CIUTAT PLA DE VORERES 2025

02

CARRER PAPER

E: A4 1/200



--- àmbit actuació

■ rebaix gual pas de vianants*

* rebaix de gual segons detalls d'accessibilitat




Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A L'ADEQUACIÓ DE VORERES DE LA CIUTAT PLA DE VORERES 2025

03

CARRER PEDRERES
CANTONADA CARRER SARDANA

E: A4 1/200



--- àmbit actuació

... vorera de panot




Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A L'ADEQUACIÓ DE VORERES DE LA CIUTAT PLA DE VORERES 2025

04

CARRER CONILL

E: A4 1/750



- àmbit actuació
- ▤ vorera de panot
reparació trams puntuals




Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A L'ADEQUACIÓ DE VORERES DE LA CIUTAT PLA DE VORERES 2025

05

CARRER PERE ALSIUS

E: A4 1/200




passeig de la Draga



- àmbit actuació
- rebaix gual pas de vianants*

* rebaix de gual segons detalls d'accessibilitat



--- àmbit actuació

vorera de panot




Ajuntament de Banyoles

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A L'ADEQUACIÓ DE VORERES DE LA CIUTAT PLA DE VORERES 2025

07

CARRER DE BAIX -
RONDA MONESTIR

E: A4 1/250



- àmbit actuació
- rebaix gual pas de vianants*
- ▨ vorera panot reparació trams puntuals



Ajuntament de Banyoles

* rebaix de gual segons detalls d'accessibilitat

MEMÒRIA TÈCNICA VALORADA PER A L'ADEQUACIÓ DE VORERES DE LA CIUTAT PLA DE VORERES 2025

08

CARRER MN BALDIRI REIXAC

E: A4 1/1000



Ajuntament de Banyoles
Àrea d'Urbanisme

IV. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

ÍNDEX

1. OBJECTIU DE L'ESTUDI
2. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA
3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES
5. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS
6. MITJANS AUXILIARS
7. RISCOS DE DANYS EXTRAPROFESSIONALS I A TERCERS I LA SEVA PREVENCIÓ
8. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR
9. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
10. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'OBRA
11. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL
12. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT
13. NORMATIVA

1. OBJECTIU DE L'ESTUDI

Aquest estudi bàsic té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Real decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció o d'enginyeria civil.

Es redacta un estudi bàsic de seguretat i salut perquè no es compleix cap dels supòsits que fan necessària la redacció de l'estudi complet:

- El pressupost d'execució per contracte és inferior als 450.759,08€ (75 MPTA)
- Hom preveu que la execució total de les obres tingui una durada d'1 mes i mig.
- El nombre màxim simultani de treballadors no superarà els 15.
- El volum de mà d'obra total serà inferior a 500 dies.

2. DESCRIPCIÓ DE L'OBRA

La memòria inclou les obres necessàries per a l'actuació d'arranjament i reposició del paviment de les voreres de la ciutat així com per fer accessibles alguns guais de vianants, en els carrer següents:

1. Carrer Joaquim Hostench cantonada Av. Països Catalans
2. Carrer Paper (accés contenidors)
3. Carrer Pere Alsius cantonada Pg. Porqueres (recorregut per mobilitat reduïda)
4. Carrer Pedreres cantonada amb carrer Sardana
5. Carrer Conill
6. Carrer Pere Alsius
7. Passeig de la Draga
8. Carrer de Baix – Ronda Monestir
9. Carrer Baldiri Reixach

3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L'EXECUCIÓ DE L'OBRA

En coherència amb la memòria es defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l'execució de l'obra.

Moviment de terres, excavacions

- Maquinària d'excavació
- Maquinària de moviment de terres
- Camió grua
- Retroexcavadora
- Eines manuals

Obres d'urbanització

- Camions
- Camions formigonera
- Encofrats
- Formigoneres
- Camió-grua
- Retro-excavadora
- Fresadora
- Estenedora
- Eines manuals

Acabats i neteja

- Eines manuals

4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES

A les excavacions i moviment de terres:

Riscos:

- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de les màquines.
- Caigudes del material d'excavació des de la cullera.
- Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina.
- Circular amb el bolquet aixecat.
- Fallida de frens i direccions en camions.

- Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del camió basculant.
- Caigudes de la cullera en reparacions.
- Caiguda dins la zona d'excavació.
- Atropellament i col·lisions en l'entrada i sortida de camions.
- Bolcada de les màquines.

Mesures col·lectives de protecció:

- No es permetrà l'accés del personal a la zona d'influència de la maquinària mòbil.
- Talussos adequats per a la prevenció de riscos per petites esllavissades i desplomes.
- Abans d'iniciar l'excavació, es consultarà amb els organismes competents si existeixen línies elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, fosses sèptiques, etc.
- Formació i conservació d'un retall en vora de rampa, per a topada de vehicles.
- No apilar materials en zones de trànsit, mantenint les vies lliures.
- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere.
- Zona de trànsit de camions, perfectament senyalitzada de forma que tota persona tingui idea del moviment dels mateixos.
- Cabina amb protecció anti-bolcada.
- El control de trànsit es realitzarà amb l'auxili d'un operari prèviament format.
- Camions amb cabina protegida.

Mesures individuals de protecció:

- Casc homologat. - Ulleres anti-pols en cas necessari.
- Orelleres anti-soroll.
- Cinturó anti-vibratori pel maquinista.
- Botes de canya alta amb plantilla d'acer i sola de goma.
- Vestits d'aigua per a tot el personal en cas necessari.

Per feines d'estructura i paletaeria en general:

Riscos:

- Caigudes de personal al mateix o a diferent nivell
- Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell
- Projecció de partícules
- Fiblades amb objectes punxants
- Cops contra objectes
- Ferides per punxament als peu o a les mans
- Ferides per tall als peus o a les mans
- Esquitxos de formigó als ulls
- Dermatitis provocades pel ciment

- Erosions i contusions per manipulació
- Atropellaments per maquinària o vehicles
- Atrapaments per la maquinària

Mesures de protecció col·lectives:

- Neteja de la zona de treball.
- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària.
- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements mòbils de les màquines.
- Protecció de forats

Mesures de protecció individuals:

- Casc de seguretat.
- Ulleres front a la projecció de partícules.
- Cinturó de seguretat.
- Guants de cuir.
- Botes amb plantilla i puntera d'acer i sola de goma.

5. SISTEMES I MITJANS AUXILIARS PREVENTIUS

Senyalització dels riscos

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d'una senyalització adequada. A continuació s'adjunta una relació de les senyals més comuns segons la seva finalitat.

Senyalització dels riscos del treball

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es decideix la utilització d'una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els que treballen a l'obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l'ús d'aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s'ofereix a continuació, a mode informatiu.

- Advertència risc elèctric
- Banda d'advertència de perill
- Prohibit el pas a vianants.
- Senyal d'ús obligatori del casc.
- Senyal de perill de caigudes.

Senyalització vial

Es prendran les mesures de senyalització oportunes per tal d'advertir del perill als vehicles que circulin per la zona. La senyalització provisional necessària s'haurà d'efectuar d'acord amb la Norma 8.3-IC " Señalización de obras".

El tipus de senyalització que s'haurà d'utilitzar inclou :

- Senyal triangular de perill d'obres
- Senyal circular de limitació de velocitat
- Cons
- Tanques mòbils.
- Línia de balises lluminoses

6. MITJANS AUXILIARS

- Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment

7. RISCOS DE DANYS EXTRAPROFSSIONALS I A TERCERS I LA SEVA PREVENCIÓ

Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants.

Riscos:

- Els derivats del trànsit intern de l'obra: moviment de vehicles i màquines (risc de col·lisions o atropellament de persones alienes a l'obra.
- Caigudes a diferent nivell
- Talls o punxades

Mesures de prevenció:

- Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres
- Personal dedicat exclusivament a la regulació del trànsit.
- Senyalització obligatòria d'acord amb la Norma de Carreteras 8.3-IC

8. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS D'HIGIENE I BENESTAR

Serveis sanitaris i primers auxilis

- Reconeixement mèdic

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i que serà repetit en el període d'un any.

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no procedeix de la xarxa de proveïment de la població.

- Farmaciola

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.

- Assistència a accidentats

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament.

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència.

9. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos que aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir.
- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l'obra disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència.
- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut en el treball.

10. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L'OBRA

Abans d'iniciar els treballs s'estudiaran els següents punts:

- Pla d'abassegament: es determinaran les àrees d'abassegament del material de manera que no interfereixin en fases posteriors de l'obra i que després es puguin buidar i netejar amb facilitat.
- Pla d'ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà mitjans auxiliars per poder contenir els residus (sacs i contenidors); quan s'acabin els treballs s'hauran de recollir tots els residus i les restes de materials; no s'escamparà brutícia pels voltants de l'obra.
- Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al contractista.
- Pla d'emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les adreces i telèfons dels principals serveis i organismes públics i privats pels casos d'emergència (dispensari municipal, farmàcies, ambulàncies i hospital més proper).
- Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l'obra amb la farmaciola que hi haurà d'haver a peu d'obra, subministrada per la mútua patronal d'accidents de treball a la qual estigui adscrit el contractista.
- La farmaciola s'haurà d'equipar periòdicament i contindrà, com a mínim, el següent material: alcohol, aigua oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, tiretes, pomada antisèptica, liniment, benes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, pomada antihistamínica, pomada per cremades, pinces, tisores i cotó.

11. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions fetes a l'Estudi de Seguretat i Salut en el Treball.

Una vegada realitzat el pla, el constructor, abans de l'inici de les obres, el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el Treball en fase d'execució d'obra, el qual l'aprovarà si s'escau.

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, al Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en el centre de treball i empresa.

12. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT

L'organització funcional de la seguretat i salut a l'obra serà responsabilitat del contractista, el qual nomenarà un responsable a peu d'obra, que actuarà sota el seguiment i control del coordinador de seguretat i salut nomenat pel promotor de les obres.

13. NORMATIVA

Veure annex

Banyoles, abril de 2025

Àrea d'Urbanisme / Serveis Tècnics

NORMATIVA DE SEURETAT I SALUT

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES	Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 26/08/92)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 1627/1997. 24 octubre (BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 10/11/95)
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES	Ley 54/2003. 12 diciembre (BOE 13/12/2003)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN	RD 39/1997, 17 de enero (BOE: 31/01/97) i les seves modificacions
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997	RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)
REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO	Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA	RD 2177/2004, de 12 de novembre (BOE: 13/11/2004)
DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RD 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la "Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" (O.	RD 486/1997, 14 de abril (BOE: 23/04/1997)
LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN	LEY 32/2006 (BOE 19/10/2006)
MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	RD 604 / 2006 (BOE 29/05/2006)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO	RD 396/2006 (BOE 11/04/2006)
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO	RD 286/2006 (BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES	RD 487/1997 (BOE 23/04/1997)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE PROTECCIÓN	RD 488/1997. (BOE: 23/04/97)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 664/1997. (BOE: 24/05/97)
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO	RD 665/1997 (BOE: 24/05/97)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	RD 773/1997. (BOE: 12/06/97)
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO	RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97)
PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO	RD 614/2001 (BOE: 21/06/01)
PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL TRABAJO	RD 374/2001 (BOE: 01/05/2001). mods posteriors (30/05/2001)
REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN	O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i les seves modificacions posteriors
DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D'OBRES I CONSTRUCCIONS A LÍNIES ELÈCTRIQUES	R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988)
ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA	O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) correcció d'errades: BOE: 17/10/70
SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO	O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87)
INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS.	RD 836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. (deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de juliol de 1999 (BOE: 24/07/99))
ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO	O. de 9 de marzo DE 1971 (BOE: 16 I 17/03/71) correcció d'errades (BOE: 06/04/71) modificació: (BOE: 02/11/89) derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997. RD 665/1997. RD 666/1997.
S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ	O. de 12 de gener de 1998 (DOGC: 27/01/98)

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS	R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1
---------------------	---

PROTECTORES AUDITIVOS	(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2
-----------------------	----------------------------

PANTALLAS PARA SOLDADORES	(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75
---------------------------	---

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD	(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75
-----------------------------------	--

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS	(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75
----------------------------------	--

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES	(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75
--	--

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS	(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75
--	--

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES	(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75
---	--

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO	(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75
--	---
