

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D'ARRANJAMENT DE CAMINS PÚBLICS
LOCALS AMB ÀRIDS RECICLATS A MONTOLIU DE LLEIDA**

ÍNDEX

1. OBJECTE DEL PLEC.....	1
2. ANTECEDENTS	1
3. ABAST DELS TREBALLS	1
4. REQUERIMENTS DEL SERVEI	2
5. TERMINI D'EXECUCIÓ.....	2
6. PENALITZACIONS.....	2
7. IMPORT DE LICITACIÓ	3
8. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR	3
9. ANNEX	3

1. OBJECTE DEL PLEC

El present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té com a objectiu definir la contractació de les **obres d'arranjament de camins públics locals amb àrids reciclats a Montoliu de Lleida**.

2. ANTECEDENTS

Es disposa de la Memòria Valorada "Arranjament de camins públics locals amb àrids reciclats a Montoliu de Lleida" adjuntada com annex en aquest document on es descriuen els treballs.

3. ABAST DELS TREBALLS

Els descrits a la Memòria Valorada, consistents en el transport i estesa de 1.800m³ de material reciclat als següents camins de Montoliu de Lleida.

	Nom camí/actuació	Longitud (m)	Amplada (m)	Gruix (m)	m ³
1	Carrerada Reial (tram s/ plànol)	2.500	6	0,10	1.500,00
2	Camí del Pantà (tram s/ plànol)	300	6	0,10	180,00
3	Camí Sud del Pinar (tram s/ plànol)	200	6	0,10	120,00
Total m3 :					1.800,00

A més a més dels 3 camins llistats, també s'arranjarà el tram de camí de 50ml de longitud entre el final del carrer Joan Oró i el Carrer Afores, que es pot veure a la imatge següent:



El subministrament, càrrega i pesatge de l'àrid reciclat ho fa directament la planta de la UTE RECICLATGE SEGRIÀ, situada al mateix municipi de Montoliu de Lleida, a la següent ubicació:

<https://maps.app.goo.gl/mAEJWRBEJrnTJU8f7>

Serà a càrrec de l'adjudicatari:

- Transport del material amb camions
- Estesa del material amb motoanivelladora
- Reg del material amb cuba i posterior compactació amb compactador de mínim 12 Tn.

També estarà inclòs en els preus:

- Reperfilat de cunetes de terra
- Formació de pendents per a evacuació de les aigües
- En cas necessari, formació de trenca-aigües als camins que tinguin fortes pendents

4. REQUERIMENTS DEL SERVEI

Per a la realització de l'obra, l'adjudicatari haurà de disposar com la maquinària i mitjans necessaris per al correcte desenvolupament de les tasques anteriorment descrites, que seran com a mínim els descrits en el punt anterior.

Serà necessari la disposició dels albarans de pesatge d'àrid reciclat per poder acreditar el material utilitzat.

D'acord al Plec de la subvenció, l'equivalència pel subministrament d'àrid reciclat serà de 1,6 tn/m³.

No es considerarà l'obra acabada fins la revisió final dels camins per part del personal de l'ajuntament.

5. TERMINI D'EXECUCIÓ

Els descrits a la Memòria Valorada.

Un cop es realitzi la contractació, es disposarà de 1 mes per la visita insitu dels camins i signatura acta comprovació de replantejament.

A partir de la signatura de l'acta de replantejament, es disposarà de 1 mes per executar els treballs.

6. PENALITZACIONS

S'aplicarà el règim de penalitzacions que es detalla a continuació:

- Per superar el termini màxim d'execució de les obres, la penalització serà de 250€ setmanals. Es computarà per setmanes senceres que sobrepassin el termini d'obra.

Les penalitzacions que es recullen en aquest apartat s'incorporen per assegurar la correcta execució del servei, de manera que permeten responsabilitzar a l'adjudicatari dels incompliments en les seves obligacions.

7. IMPORT DE LICITACIÓ

S'estableix el següent import de licitació:

	Import de licitació
Total (abans d'IVA)	21.838,02 €
21% IVA	4.585,98 €
Total (amb IVA)	26.424,00 €

Que es desglossa en els següents conceptes:

1.02	M3	TRANSPORT d'àrid reciclat amb marcatge CE		
	Nom camí/actuació	m ³	Preu unitari €/m3 (IVA 21% INCLÒS)	Total € (IVA 21% INCLÒS)
1	Carrerada Reial (tram s/ plànol)	1500,00	2,85	4.275,00 €
2	Camí del Pantà (tram s/ plànol)	180,00	2,85	513,00 €
3	Camí Sud del Pinar (tram s/ plànol)	120,00	2,85	342,00 €
	Total	1800,00		5.130,00 €

1.03	M3	ESTESA I COMPACTACIÓ àrid recicl. marcatge CE		
	Nom camí/actuació	m ³	Preu unitari €/m3 (IVA 21% INCLÒS)	Total € (IVA 21% INCLÒS)
1	Carrerada Reial (tram s/ plànol)	1500,00	11,83	17.745,00 €
2	Camí del Pantà (tram s/ plànol)	180,00	11,83	2.129,40 €
3	Camí Sud del Pinar (tram s/ plànol)	120,00	11,83	1.419,60 €
	Total	1800,00		21.294,00 €

Es certificarà un cop els treballs estiguin completament acabats.

8. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Els licitadors hauran de presentar:

- Oferta econòmica, que en cap cas podrà ser superior a l'import de licitació.

9. ANNEX

S'adjunta com annex a aquest document la Memòria Valorada "Arranjament de camins públics locals amb àrids reciclats a Montoliu de Lleida".