

PRESSUPOST

C2234 Coberta Premià de Mar
Coberta fotovoltaica entre dos edificios existentes

CODI	RESUM	QUANTITAT	PREU	IMPORT
02	MILLORES			
02.01 EB3M5RX1	m2 Sistema d'ombreg motoritzat Protecció solar d'un espai públic d'aproximadament 712m² de 18,5m d'amplada i 38,5m de llargada mitjançant un sistema d'ombreg d'accionament automàtic. Estructura del sistema d'ombreg suspesa de l'estructura metàl·lica de coberta mitjançant perfil·leria d'acer galvanitzat resistent a la intempèrie, fixada mecànicament. Tub rodó d'acer galvanitzat Ø35mm de 3mm de paret per l'accionament del sistema d'ombreg amb un únic motor. Formació de cables guia per malla d'ombreg mitjançant cablejat d'acer inoxidable fixats a l'ànima dels perfils metàl·lics "IPE" existents previ preforat cada 30cm. La superfície d'ombreg de la coberta està modulada a x6 franges disposades en el sentit llarg de la plaça. Cadascuna d'aquestes franges es compon de x9 trams de 4,20m de llargada, corresponent a l'inter·eix existent entre de cada gelosia estructural. Teixit d'ombreg apte per aplicació exterior HARMONY 6020 O E FR de "Svensson" o equivalent, format per malla de poliolefina 71% i polièster 29%, penjades i amb protecció UV, amb patró 3 blanc difós – 1 obert, nivell d'ombra sota llum difosa PAR del 67% segons Protocol NEN 2675:2018, nivell d'ombra sota llum directe PAR del 65% segons Protocol NEN 2675:2018, de pas obert a l'aire, ample de bandes 4,6mm, pes 183g/m2, material ignífug amb reacció al foc B-s1, d0. Malles fixades als cables guies mitjançant pinces d'acer inoxidable. Inclou subministre i connexionat de quadre elèctric de tota la instal·lació, estació meteorològica per accionament automàtic d'estesa i recollida de tota la superfície d'ombreg en funció de la radiació solar i la velocitat del vent, motor d'accionament del sistema, tubs i perfil·leria d'acer galvanitzat, cremalleres d'accionament dels diferents trams de malles, i tota la resta d'accessoris i peces necessàries per a deixar la unitat acabada i en funcionament. Inclou tots els mitjans auxiliars: plataformes elevadores, tizores, o equivalent necessaris per a l'execució de tota la partida. Les mides i geometria de la malla d'ombreg es validaran a obra per la DO prèvia fabricació.	712,00	122,00	86864,00
TOTAL				86.864,00 €



Per descarregar una còpia d'aquest document consulteu la següent pàgina web / Para descargar una copia de este documento consulte la siguiente página web	
Codi Segur de Validació	d25d6260a9d1423484be5b4bc9a60412001
Url de validació	https://www.epremia.net/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

