



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

PLEC DE CLAUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS DEL LOT 2 PLA DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ I MILLORA DE PAVIMENTS AGLOMERAT ASFÀLTIC

1. OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS

El present Plec té per objecte definir les condicions tècniques del pla de manteniment, conservació i millora de paviments d'aglomerat asfàltic, establint les condicions d'execució del present pla pel que fa a unitats d'obra, materials a emprar, personal disponible, maquinària diversa i tots els aspectes que puguin tenir-se en compte pel correcte desenvolupament d'aquest pla de manteniment.

2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS

El present plec comprèn la realització de les actuacions que porten a terme la millora de les calçades de la ciutat, en la forma que es detalla posteriorment en funció de les característiques i tipus de paviments existents.

Els treballs de reparació o millora de paviments d'aglomerat es planificaran preveient que es realitzaran les obres concentrades en un mínim de quatre períodes de prestació del servei. És a dir, es consideren quatre desplaçaments dels equips d'aglomerat. Aquests períodes es decidiran per part de la D.F. en funció de la urgència o necessitat de les actuacions a realitzar.

Abans de l'inici dels treballs l'empresa adjudicatària presentarà una estimació dels costos previstos per a cada període per poder ajustar les actuacions al pressupost del contracte.

3.TIPOLOGIA DE LES ACTUACIONS

Per la construcció de les obres de millora de calçada construïda amb mescles bituminoses s'empraran capes d'aglomerat preferentment seguint l'ordre de grosses (G), semidenses (S), denses (D) i/o fines (F/M) en el sentit ascendent fins arribar a la capa de trànsit.

Es pot utilitzar un percentatge de material reciclat a criteri de la Direcció Facultativa. Les empreses adjudicatàries hauran de proposar un % concret i mostrar experiència, per exemple presenten una relació de treballs on hagin aplicat aquest %. El contractista haurà de certificar per a cada obra el percentatge d'àrid reciclat emprat, descrit en el marcatge CE de la mescla.



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

En les diferents tipologies d'actuacions es podran emprar mescles convencionals, a base de betums modificats amb polímers (en alguns casos amb elastòmers) o a base d'addició de fibres o altres materials, en funció dels materials existents i el que consideri oportú la D.F.

Per a la realització d'aquests treballs, l'Adjudicatari haurà de disposar del personal, materials i mitjans auxiliars necessaris per a poder efectuar les tasques prèvies i complementaries, tals com fressat del paviment, modificació de la rasant de tapes de registre i embornals, construcció de rigoles, i el repintat de la senyalització horitzontal, o la col·locació de senyalització vertical, etc.

Les operacions que, bàsicament, es proposen són:

Reforç de ferm amb MBC

- Si existeixen deformacions i ondulacions del paviment asfàltic es procedirà a treure clots i anivellació, en la forma que per cada cas dictamini la Direcció Facultativa.
- Sobre el paviment asfàltic existent, prèviament escombrat, es procedirà a l'extensió d'un reg d'adherència amb betum fluidificat i una dosificació 0,5 kg/m² i a continuació es col·locarà una capa d'aglomerat asfàltic en calent de rodadura, a criteri de la Direcció Facultativa.
- A les zones on, a judici de la Direcció Facultativa, resulti aconsellable procedir al fresatge de la capa superior del paviment asfàltic, a l'objecte de mantenir o no reduir sensiblement l'altura vorada-paviment, podrà realitzar-se el mateix, al costat de la vorada o rigola i fins uns 3-4 cms. de profunditat.
- Si existeixen trams amb vorades o rigoles defectuoses (enfonsats, alineats, etc) es procedirà prèviament a la correcta reposició, alineació i col·locació en rasant.
- Aixecar tapes i pericons de registre, embornals, reposició de voreres i qualsevol altre element de la via pública que quedi afectat per les obres, a judici de la Direcció Facultativa.

Reparacions Parcial de Paviments Asfàltics

Es refereix a actuacions concretes en determinades zones o punts dels carrers relacionats on, per diverses causes, el paviment es troba en deficientes condicions.

Poden presentar-se dos casos:

- a) Que la deformació, envelliment o deficiència afecti únicament a la capa superficial asfàltica, sense incidir en les capes inferiors del ferm, per la qual cosa es procedirà:



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

- Al fressatge de la capa asfàltica, delimitant correctament la zona d'actuació (forma sensiblement rectangular i orientada segons els eixos de la via o carrer), i amb la profunditat que resulti necessària que, en el seu cas, haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa.

- Reposició del paviment asfàltic amb una MBC tipus capa rodadura, correctament anivellada, compactada i tancades les juntes.

b) Que la deformació afecti a les capes inferiors del ferm (flonjalls). En aquest cas es procedirà a:

- Sanejament i extracció del material fins la profunditat necessària, és a dir, incloent les capes granulars de la secció estructural del ferm, havent-se de comptar amb l'aprovació i vist-i-plau de la Direcció Facultativa que, segons el seu criteri, podrà ordenar la realització d'assaigs del terreny.

- Replè de la zona sanejada, havent d'ajustar-se a la següent distribució per capes:

Subbase: tot-ú naturals o artificial, compactats al 98% PM, de gruix variable o capa de bolos amb geotextil

Base: tot-ú artificials (o grava ciment) compactats al 100% PM; gruix mínim 20 cms.

Paviment asfàltic: MBC. Gruix mig 10 cm. Amb la disposició de juntes, col.locació, compactació i segellat igual que l'indicat pels casos anteriors.

Les condicions d'execució i els materials de les obres que formen part d'aquest contracte es regiran pel Plec de Condicions Generals per a les obres de l'Ajuntament de Lleida i pel PG-3

4. DIRECCIÓ DELS TREBALLS

a) La Direcció Facultativa del contracte es durà a terme des del Departament de Serveis Urbans

b) La Direcció Facultativa podrà ordenar que certes tasques es realitzin en jornada nocturna si així ho creu convenient.

c) Un cop finalitzat cadascun dels períodes de treball, el Tècnic Director farà la relació valorada dels treballs realitzats durant el període, i si procedeix, d'acord amb el que estableix el Plec de clàusules administratives general de l'Ajuntament, emetrà la corresponent certificació.

La relació valorada es confeccionarà amb base a les valoracions de les ordres de treball tancades prèvia les comprovacions d'amidaments per part del equip del Tècnic Director i aplicant als amidaments resultants els preus de la contracta. Es



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

realitzaran parts individuals de cada actuació. Els preus unitaris seran els indicats al annex I.

- d) En el cas que les obres realitzades no s'ajustin al nivell exigít pel contracte pel que fa a la qualitat i nivell d'execució, la Direcció Facultativa podrà ordenar, a càrrec de l'Adjudicatari, la desconstrucció i consegüent construcció de les obres que consideri defectuoses o mal executades, encara que haguessin estat certificades o abonades.
- e) En cas d'incompliment de les condicions del contracte serà d'aplicació el previst en el Text Refós de la LCAP pel que fa a penalitzacions i resolucions del contracte

5. OBLIGACIONS I RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

L'adjudicatari estarà obligat a realitzar les actuacions que s'especifiquen en aquest plec i que inclouen operacions de manteniment de paviments en els termes expressats a les clàusules, amb les seves unitats complementàries associades i els serveis necessaris per assegurar la mobilitat i seguretat.

L'adjudicatari estarà obligat a complir les observacions que se li facin pel millor acompliment del que dicti la contracta, ja sigui per comunicació verbal, escrita o pels mitjans de comunicació informàtica establerts. L'acompliment haurà de ser immediat

L'equip del contractista estarà format, per un encarregat a temps complert durant els períodes d'execució del contracte.

Es designarà un interlocutor vàlid amb l'Ajuntament, amb la funció de controlar els treballs durant l'execució, i les funcions de programació, coordinació i organització per part de l'adjudicatari, de totes les tasques que té assignades la contracta.

L'adjudicatari està obligat a executar les obres seguint l'indicat al Plec de Condicions Generals per a les obres de l'Ajuntament de Lleida i el PG-3.

5.1. Treballs de topografia i assaigs

Les despeses dels treballs de topografia necessaris per realitzar els plànols o replantejos de les obres a realitzar seran a càrrec de l'empresa adjudicatària.

Les despeses d'assaig previstes al plec de clàusules administratives podran ser destinades tant als assaigs previs necessaris per poder definir tècnicament les actuacions a realitzar com als assaigs necessaris per comprovar la correcta execució de les obres, així com per la realització d'estudis tècnics.



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

El Tècnic Director podrà ordenar l'execució d'assaigs, proves o anàlisis no previstos si ho considera necessari en qualsevol moment per tal de verificar la correcta qualitat o execució de qualsevol element integrant de les obres i treballs.

En el cas que el resultat d'algun assaig, prova o anàlisis esdevingués desfavorable per causa de deficiència imputable a l'Adjudicatari, el Tècnic Director podrà exigir la realització d'un control més detallat abans de decidir el que cal fer per esmenar-ho. L'Adjudicatari assumirà totes les despeses que s'originin per aquest motiu i no es computaran als efectes del percentatge abans esmentat.

El contractista vindrà obligat a posar a disposició tot el que calgui per la realització dels assaigs i proves i facilitat els mitjans materials i humans que es requereixin sense cap abonament.

5.2. Senyalització i tancament de les actuacions

Les despeses en matèria de senyalització provisional, desviaments, retolació i seguretat i salut aniran per compte de l'empresa adjudicatària. Quan sigui necessari la retirada de vehicles de la via pública per poder realitzar les actuacions programades caldrà seguir el protocol indicat per la Guardia Urbana, senyalitzant la zona amb 24 hores d'antelació, sense que això suposi cap cost per l'administració.

L'adjudicatari disposarà i col·locarà en nombre, dimensions, tipologia i qualitat suficient els senyals de tràfic i protecció - informatives i perceptives - necessàries per evitar qualsevol accident així com totes aquelles addicionals que el Tècnic Director estimi necessàries. La responsabilitat que es pugui derivar dels accidents que es produeixin per incompliment d'aquestes prescripcions recauran únicament sobre el contractista.

En tot cas caldrà complir amb els següents requisits mínims:

1. El que estableix l'avaluació de riscos
2. S'encerclarà completament qualsevol obstacle ocasionat a la via pública tant a voreres com a calçades o a qualsevol altre àmbit públic viari ja estigui integrat per personal treballant, aplecs de material, runes, maquinària, medis de transport, rases, pous o qualsevol altre element afecte directament o indirectament als treballs en execució. I el tancament s'haurà de fer amb les tanques homologades, suficientment estables, perfectament alineades i subjectes les unes a les altres.
3. Mai es podrà prescindir de la senyalització genèrica d'obres en execució segons els senyals reglamentaris específics.
4. Es tancarà totalment amb tanques subjectes entre si els àmbits a on hi existeixin pous, rases o altres elements que puguin representar un perill físic. El conjunt del tancament i les seves subjeccions presentarà una solidesa suficient. Aquest tipus d'elements caldrà que siguin sempre coberts al final de la jornada i sempre que no s'hi treballi directament.
5. A la nit no hi mancarà la definició íntegra de qualsevol obstacle amb la senyalització lluminosa suficient.



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

6. Les tanques que s'utilitzin estaran netes i en perfecta estat de conservació, tant per el que fa a la pintura, com al rètol, sense elements malmesos ni deformats. En el cas de ser necessari penjar senyals de trànsit es farà amb elements que no puguin produir danys als vianants.

Restaran a càrrec de l'adjudicatari les despeses que per material de senyalització s'originin per el compliment de tot el que disposa el present article.

7. Totes les tanques portaran la senyalització pertinent que indica que les obres que s'estan realitzant són obres municipals, la durada prevista de les mateixes i un telèfon de contacte. El model d'aquesta senyalització serà facilitat pel Departament de Serveis Urbans

8.No s'admetran cartells amb desperfectes, incorreccions, o en general, en mal estat de conservació, essent causa de sanció la manca de compliment d'aquesta prescripció

9.La col·locació en obra de cartells anunciadors de les obres serà obligatòria pel contractista, en la forma, dimensions, contingut i emplaçament que determini la Direcció d'Obra.

10. La senyalització i tancament haurà de garantir, en la mesura del possible, la accessibilitat dels vianants.

5.3. Altres obligacions

L'Adjudicatari complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal establertes en la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodologies i sistemes d'execució de les actuacions per a dur a terme, compliran els requisits de les normes de seguretat i salut i de normativa ambiental.

El personal que realitzi les tasques definides en la present contracta, portarà l'uniforme que s'especifiqui per part de la Direcció Facultativa i que inclourà els distintius d'identitat visual de l'Ajuntament.

El vestuari del personal adscrit a la contracta haurà també de complir la legislació vigent en matèria de seguretat i salut.

Tots els vehicles i material mòbil estaran dotats de llums llampegants i tots els mitjans que siguin necessaris, sense perjudici del compliment obligatori de la legislació vigent en matèria de circulació i seguretat viària i normativa medi ambiental orientada al control d'emissió de gasos i reducció de soroll; hauran d'anar proveïts de la identitat visual específica i no podran ser utilitzats amb aquesta identificació per altres contractes.

Aquests elements de vestuari i identificació (logotips, etc.) aniran a càrrec del contractista adjudicatari



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

Els adjudicataris estaran obligats a aplicar i vetllar pel compliment del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut de la contracta.

Una no conformitat detectada per la Direcció Facultativa que, havent estat notificada a l'Adjudicatari a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps fixats, donarà lloc a una sanció greu i la reincidència es considerarà falta molt greu.

5.3.1. Obligacions ambientals

Es tindrà especial cura en minorar l'impacte ambiental de l'obra en l'entorn.

La detecció d'un incompliment de la normativa legal referida en els requisits legals que suposi una afectació greu al medi ambient, serà considerada falta greu i la seva reincidència, falta molt greu.

Els residus generats a l'obra que surtin a través de les demolicions, fressats o excavacions, segons lo que determini el Tècnic Director, es procedirà a la reutilització, al reciclatge o directament a l'abocador. D'aquesta manera l'objectiu principal es que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l'origen, i ser disposats segons la seva naturalesa. I els materials reutilitzables o que amb un procés simple siguin reutilitzables (mobiliari urbà) es retiraran de l'obra i es portaran al magatzem que determini el Tècnic Director per la seva posterior utilització.

El procés de desconstrucció que es portarà a terme serà:

- El material que tingui un alt grau de recuperació i aprofitament serà reutilitzat dins de la pròpia obra (replè de terraplens o rases), traslladat amb una altra obra o emmagatzemat segons on indiqui el Tècnic Director.
- En els processos de demolició i excavació, sempre que sigui possible, es separarà el residu de formigó de les terres.
- El material que tingui un mitjà grau de recuperació i que sigui viable es portarà a terreny municipal, es procedirà a fer procediments de reciclatge i trituració si s'escau, i es reutilitzarà, segons les indicacions del Tècnic Director.
- El material que tingui un baix grau de recuperació es portarà directament al gestor autoritzat. L'Adjudicatari haurà de presentar els justificants de l'abocador per tal de que se li aboni el cànon d'abocament, al final de la contracta aportarà el certificat d'abocament de la runa.

Quan es tracti de residus especials, a més, s'haurà d'haver transportat al Gestor Autoritzat a través d'un transportista autoritzat per la Junta de Residus.

S'estudiarà l'opció de recuperar els residus de les demolicions, abocant-los en una parcel·la municipal i triturar-los per a poder reaprofitar-los.

Els fressats s'acopiaran en una finca municipal per poder ser reutilitzats, en camins, zones d'aparcament



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

5.3.2. Obligacions referents a altres Serveis

Quan s'iniciïn els treballs, si s'escau obertura de rasa, amb caràcter previ, es realitzaran les cales corresponents per localitzar els serveis.

L'empresa adjudicatària es responsable de sol·licitar a les companyies subministradores de serveis, la localització i característiques en que aquests es troben a les voreres i calçades.

El contractista serà responsable durant l'execució de les obres de tots els desperfectes i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat o servei públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu càrrec o d'una deficient organització de les obres.

En cas d'afectació a cap tipus de servei (públic o privat o de companyia subministradora), el contractista ho haurà de posar en coneixement dels tècnics de l'Ajuntament i del propietari de l'element afectat, i procedir a la immediata restitució del servei.

Tota despesa que es derivi d'aquesta afecció serà a càrrec del contractista adjudicatari d'aquest contracte.

Per altra banda, també s'haurà de tenir en compte que les persones que puguin resultar perjudicades seran indemnitzades a càrrec del contractista adjudicatari d'aquest contracte.

Les propietats públiques o privades que resultin afectades, hauran de ser reparades, al seu càrrec, restablint les seves condicions primitives i/o compensant els dany o perjudicis causats en qualsevol altre forma acceptable.

Protecció de l'arbrat

Cal protegir l'arbrat afectat per l'obra deixant als seu voltant una franja de 1 m. de zona no ocupada, per evitar-hi la compactació; per tant, en aquesta zona, que inclou l'escocell, no s'hi podrà fer abassegament materials ni s'hi col·locaran casetes d'obra ni hi transitarà maquinària. Cal protegir els troncs dels arbres que es poden veure afectats per l'execució de l'obra mitjançant elements que no siguin corrosius ni malmetin el tronc. Està prohibit clavar rètols sobre el tronc o branques dels arbres.

S'ha d'evitar obrir rases a menys d'1 m. de l'escocell dels arbres. En cas que no sigui possible, els rases a menys d'1 m., s'obriran manualment i, en cas d'haver



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

de tallar arrels, serà necessària la supervisió dels responsables de la Secció de Jardineria.

Afectació a les aigües

Està prohibit efectuar qualsevol tipus d'abocament a la xarxa de clavegueram públic. Sota excepcionalitat, els mantenidor de la xarxa podran donar aquest permís sempre i quan els abocament no siguin contaminants i segons les condicions del tram de la xarxa concret.

Mai s'han d'abocar directament les aigües resultants de la neteja de maquinària (cisternes de formigó o similars) als embornals, escocells o altres espais, ja estiguin dins o fora de l'àmbit de l'obra.

Caldrà habilitar espais de neteja de maquinària i d'abocament controlat situats lluny d'embornals i altres elements que les puguin posar en contacte amb la xarxa de sanejament o les aigües superficials.

Les aigües residuals procedents de la neteja de maquinària s'hauran de recollir en punts de neteja que s'ubicaran sobre materials que impermeabilitzin el sòl. Aquests punts, a mode d'exemple poden ser dipòsits o contenidors. El residu resultant caldrà gestionar-lo a través d'un abocador autoritzat.

Aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària els costos de l'equip mòbil de comptador d'aigua.

6. ORGANITZACIÓ DELS TREBALLS

Els treballs de reparació o millora de paviments d'aglomerat es planificaran preveient que es realitzaran les obres concentrades en un màxim de quatre períodes de prestació del servei. És a dir, es consideren quatre desplaçaments dels equips d'aglomerat durant el contracte. Aquests períodes es decidiran per part de la D.F. en funció de la urgència o necessitat de les actuacions a realitzar.

Abans de l'inici dels treballs l'empresa adjudicatària presentarà una estimació dels costos previstos per a cada període per poder ajustar les actuacions al pressupost del contracte.

La Direcció Facultativa fixarà el període més adient per a la realització dels treballs tenint en compte les actuacions a realitzar, les afectacions al trànsit i les condicions meteorològiques. En algun cas, pot ser necessari realitzar els treballs en dissabtes, festius o de nit, i en aquest supòsit s'aplicaran els preus del Quadre de Preus del contracte.



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

El contractista disposarà en els seus magatzems dels materials ordinaris necessaris per al servei, en la quantitat suficient per no endarrerir els treballs que se li ordenin per manca de materials.

L'Ajuntament es reserva el dret de subministrar qualsevol material per a la realització dels treballs.

L'Adjudicatari s'obliga a subministrar informació immediata a la Direcció Facultativa sobre qualsevol incident que es produeixi en el curs de l'obra o treball encomanat.

7. VALORACIÓ DELS TREBALLS

La valoració dels treballs es realitzarà per l'aplicació de les partides d'obres als amidaments realment executats.

Els preus unitaris inclouran la part proporcional de les despeses necessàries per al compliment de l'especificat a l'avaluació de riscos i al pla de seguretat i salut.

Sols es podrà facturar a l'Ajuntament els desplaçament d'equips o maquinaria especificats en el quadre de preus i sempre que siguin superiors als especificats al plec o als previstos en l'oferta de l'empresa adjudicatària.

La urgència de les tasques no suposarà un increment de cost de les partides citades en el present Plec.

Les unitats d'obres no són restrictives de l'apartat en què estan incloses, es poden utilitzar en qualsevol àmbit d'actuació a criteri de la Direcció Facultativa

7.1. Preus unitaris

Al present plec, en l'Annex I s'estableix el Quadre de Preus Unitaris del Lot 2 del contracte del pla de manteniment, conservació i millora de paviments aglomerat, i en l'Annex II la justificació de preus.

Aquests preus, afectats per la baixa que oferti l'Adjudicatari seran d'aplicació durant el període de vigència del contracte.

Els preus unitaris s'entén que inclouen totes les despeses que l'Adjudicatari hagi de realitzar per compliment dels treballs objecte del contracte. Com a norma general el preu considerat de les partides del quadre de preus, és el preu acabat, subministrament i col·locació inclòs, excepte quan es refereixi a una de les dues condicions expressament indicades, tal com contempla la base de dades Bedec de l'TEC.

En els preus dels Quadres de Preus, s'entendran inclosos sense que la relació següent sigui limitadora, si no merament enunciativa:



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

- Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, excepte l'IVA. Les despeses indirectes es consideren incloses en els preus dels annexos, i estan relacionades amb els costos del mitjans de comunicació exclusius del contracte, així com els imprevistos que puguin sorgir. S'ha considerat un 1,5% sobre les despeses directes.
- Totes les despeses derivades del compliment de la normativa ambiental i dels continguts i procediments del Pla d'Ambientalització, incloent costos de gestió de residus i taxes, retirada o abocament d'aquests, despeses d'utilització, etc.
- Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i salut i per l'acompliment de l'avaluació de riscos.
- Les despeses que originin a l'Adjudicatari el replanteig, programació dels treballs, control de materials, control de qualitat, control de l'execució, proves, etc.
- Les despeses de permisos i llicències pròpies de l'Adjudicatari i necessàries per a l'execució del contracte.
- Les despeses corresponent a plantes, instal·lacions i equips de maquinària.
- Les despeses d'instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, instal·lacions i eines.
- Les despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials.
- Despeses de protecció dels acopis de material i dels propis treballs contra tota mena de deterioraments.
- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general dels treballs executats.
- Despeses d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals, abocadors i deixalleries.
- Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treballs, etc.
- La conservació i policia de la zona dels treballs durant l'execució d'aquests, el subministrament, col·locació i conservació en la zona d'obra, la guarda dels treballs i la vigilància d'afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit de vianants i vehicles.
- Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs fora de l'horari laboral, i que siguin necessaris per l'acompliment del programa de treballs, per la resposta a incidències vials i per la realització dels treballs amb la mínima afectació al trànsit.



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

- Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la sistema d'emmagatzemament o recollida de residus: big bag, contenidors, etc..
- Els costos derivats dels serveis auxiliars s'entenen inclosos en els preus dels Quadres de Preus de la present Contracta.

7.2. Establiment preus nous

En el cas que sigui necessari per a la valoració dels treballs la creació d'un nou preu i aquest no es pugui deduir dels Quadres de Preus del contracte, es procedirà a l'aplicació del preu de la partida segons les publicacions de l'Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya (ITEC), considerant-se a tots els efectes preus del contracte, sense considerar variacions dels preus publicats per raons de l'import de l'obra a executar. En el cas que el nou preu no figuri en les publicacions de l'ITEC es procedirà al seu estudi contradictòriament, a partir del criteri de considerar el preu de mercat de materials i maquinària i amb rendiments aplicables d'acord a partides similars.

L'establiment de preus nous seguirà el tràmit pertinent de la modificació del contracte.

7.3. Relació valorada. Certificació dels treballs

Un cop finalitzat cadascun dels períodes la Direcció Facultativa elaborarà la relació valorada que servirà de base, per elaborar les corresponents factura i certificació

Les actuacions es valoraran sempre amb els preus unitaris de les partides.

Es considera que el preu de totes les partides no tramificades es únic per qualsevol amidament.

Quan es realitzin diverses actuacions en un mateix carrer o immediatament adjacent, es considerarà l'amidament total del mateix carrer per determinar la tramificació i l'increment a aplicar.

A aquesta partida se li deduirà la baixa d'adjudicació i se li afegirà el 13 % en concepte de despeses generals i el 6 % de benefici industrial.

7.4. Abonament

Els treballs executats s'abonaran mitjançant factures emeses per l'empresa adjudicatària i les corresponents certificacions emeses per la Direcció Facultativa, a partir de la relació valorada conformada per aquesta.

No serà objecte de valoració qualsevol augment d'obra sobre el previst degut a la forma i condicions d'execució per part de l'adjudicatari o per l'execució de treballs sense prèvia autorització.



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

8. DOCUMENTACIÓ SEGURETAT I SALUT

L'empresa adjudicatari haurà de presentar la següent documentació següent:

- Model d'organització preventiva.
- Llistat dels treballadors que vagin a prestar servei, amb compromís de comunicació en cas de variació en els mateixos i identificant de manera clara si existeixen menors en la relació.
- Certificacions:
 - o Acreditativa de que el personal que realitza o realitzarà les activitats del contracte, ha rebut la formació i informació adient en relació a la prevenció de riscos laborals segons el seu lloc de treball.
 - o D'aptitud segons exàmens específics de la vigilància de la salut dels treballadors de la llista anterior.
 - o De lliurament d'equips de protecció individual que, segons el cas, fossin necessaris.
 - o D'idoneïtat dels equips de treball de l'empresa contractista que s'utilitzin en el centre de treball.
 - o De que els treballs contractats els realitzaran, si escau, complint el que disposa l'annex IV del Reial Decret 1627/97, que haurà de ésser tingut en compte a l'hora de l'avaluació de riscos.
- Avaluació de riscos dels treballs que s'han de realitzar.
- Acreditació per escrit i signat per tècnic competent, conforme s'ha realitzat l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva dels serveis contractats

Aquesta documentació s'haurà de presentar en el termini màxim de 15 dies després de la signatura del contracte i sempre abans de l'inici dels treballs

9. INCOMPLIMENT DEL CONTRACTISTA- PENALITZACIONS

Els adjudicataris hauran de tenir disponibilitat per realitzar les actuacions programades que es determinin, en un termini màxim de **TRES SETMANES**.

Es podran imposar penalitats al contractista per l'incompliment en quant als nivells del servei i estàndards de qualitat previstos al PPT i de conformitat amb l'article 192 i 194 de la LCSP i la clàusula 23 del PCAP.

L'adjudicatari haurà de complir els requisits mínims en relació als terminis d'execució previstos, a l'adscripció de mitjans personals, materials, vehicles i maquinària, així com els relatius a la manca de qualitat que s'indiquen al PPT, en cas contrari es procedirà a la seva penalització o deducció econòmica igual a la valoració de la pèrdua o reducció ocasionada.



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

Pel seu càlcul es farà servir els preus del contracte, o preus ITEC i en el seu defecte mitjançant preus contradictoris.

Altres infraccions

A banda de les infraccions i penalitzacions derivades dels incompliments indicats anteriorment, s'estableix la següent relació de tipus d'infraccions:

1.- Infraccions lleus. Es qualifiquen de lleus les infraccions següents imputables al contractista:

- a) L'incompliment de les obligacions previstes en els plecs de clàusules, que no pertorbin el normal funcionament del servei, sempre que no suposin la comissió d'una infracció greu o molt greu.
- b) L'incompliment no reiterat o puntual de les indicacions dels serveis tècnics municipals, en relació amb l'execució del servei.
- c) L'omissió del deure de comunicar situacions contràries a la correcta prestació del treball contractat.
- d) Tramesa de comunicats incomplets o falsejats.
- e) En general tota infracció no recollida en els apartats següents, sempre que el perjudici ocasionat pugui conceptuar-se com a lleu.

Cada infracció lleu es sancionarà amb una multa de fins a 750,00€

2.- Infraccions greus. Es qualifiquen de greus les infraccions següents imputables al contractista:

- a) Les deficiències en la prestació del servei.
- b) La prestació manifestament defectuosa o irregular dels serveis.
- a) La no utilització dels mitjans mecànics considerats mínims i essencials per la prestació dels serveis contractats.
- b) La obstrucció a la inspecció municipal.
- e) El deficient estat de manteniment i conservació del material, elements, vehicles i altres béns adscrits al servei quan posi en perill la prestació dels serveis o la seguretat dels empleats i terceres persones.
- f) No informar a l'Ajuntament amb la diligència deguda de tota incidència amb repercussió greu pel servei o les persones.
- g) Interrupció dels treballs sense causa justificada que no tingui la qualificació de molt greu.



Ajuntament de Lleida

SERVEIS URBANS

- h) El retard en l'inici de l'execució del contracte que no pugui qualificar-se de molt greu.
- i) Iniciar una tasca no programada o prevista en el servei, sense prèvia consulta o informació als serveis tècnics municipals
- j) La reincidència en la comissió de dues infraccions lleus de la mateixa naturalesa.
- k) Manca de retolació dels vehicles amb la imatge corporativa.
- l) La reiteració d'infraccions lleus. Es considerarà reiteració el fet d'incórrer en tres o més infraccions lleus en el període d'un any.

Cada infracció greu se sancionarà amb una multa de fins a 1.500,00 €

3.- Infraccions molt greus Es qualifiquen de molt greus les infraccions següents imputables al contractista:

- a) Obstaculitzar o dificultar les inspeccions dels tècnics municipals.
- b) Paralització o interrupció de la prestació dels serveis per causes no justificades.
- c) L'incompliment sistemàtic de les ordres donades pels tècnics municipals o l'Ajuntament.
- d) La reiteració d'infraccions greus. Es considerarà reiteració el fet d'incórrer en tres o més infraccions greus en el període d'un any.

Cada infracció se sancionarà amb una multa de fins a 3.000,00 €

Penalitzacions.

Les penalitzacions a imposar serà una multa que s'ha d'imposar en qualsevol cas i que pot portar aparellada qualsevol de les altres penalitzacions que s'apliquen.

Les penalitzacions corresponents a cada classe d'infracció es graduaran tenint en compte els criteris objectius i subjectius següents:

- L'afectació de la salut i la seguretat de les persones.
- La possibilitat de reparació o restabliment de la realitat fàctica.
- El benefici derivat de l'activitat infractora.
- La naturalesa dels perjudicis causats.
- La reincidència.
- El grau de malícia del causant de la infracció.
- El grau de participació en el fet per títol diferent de l'autoria.
- La capacitat econòmica de l'infractor.

**Ajuntament de Lleida****SERVEIS URBANS**

Si un mateix fet o omissió és constitutiu de dues o més faltes administratives fonamentades o vinculades als mateixos interessos públics protegits, l'Ajuntament prendrà en consideració únicament la infracció que revesteixi més gravetat.

Tècnica gestora**Responsable contracte,**

Elisenda Torrelles Duaigües
La Cap de Secció de Manteniment
l'Espai Públic

Jordi Domingo Masanés
El Cap de Servei de Serveis
Urbans