

PROJECTE SIMPLIFICAT

**D'OBRES DE SALUT PER LA FORMACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS SANITARIS
PER LA POBLACIÓ, I TANQUES PER L'ÀREA DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE.-**

Estamariu, 31 de gener de 2025

2.527-M2

PROJECTE SIMPLIFICAT D'OBRES DE SALUT PER LA FORMACIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS SANITARIS PER LA POBLACIÓ, I TANQUES PER
L'ÀREA DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE.-

2

00.- TÍTOL DE L'OBRA

El títol d'obra són les obres de salut pública consistents en la formació dels serveis públics sanitaris per Estamariu, situats en el centre de la població, i tancament de l'àrea del dipòsit i casetes de subministrament d'aigua potable.

Terme municipal d'Estamariu.

01.- INTERÉS PÚBLIC DE L'OBRA I ADEQUACIÓ A LES NECESSITATS REALS DEL MUNICIPI

L'interès públic és que el Terme municipal d'Estamariu, que és un indret molt visitat, en especial per la situació de l'Església romànica de Sant Vicenç, exemple de temple amb formes llombrades i estructura basilical. Tanmateix, és un lloc adient per excursions per la muntanya. També es fa necessari d'uns serveis públics per dies d'afluència de visitants, tal és el cas de les festes locals, i de temporada.

Per tal cosa, l'Ajuntament ha previst la construcció d'uns serveis públics sanitaris, al centre de la població, a prop de la plaça, Ajuntament i centre social i cultural.

L'objectiu de l'actuació és per assegurar el compliment del Decret 209/2023, del 28 de Novembre, pel que s'aprova el Codi d'accessibilitat de Catalunya.

En el seu moment, es redactarà el Projecte executiu, a l'efecte de completar tots els càlculs i detalls de l'obra.

Tanmateix, es preten millorar la seguretat de l'àrea dels dipòsits, casetes i arquetes del subministrament de l'aigua potable, millorant la seguretat de les instal·lacions, establint un tancament perimetral amb tanca, tipus fax, de 1,80 cm., amb la corresponent porta d'accés.

La tanca serà de tipologia metàl·lica, de color verd fosc, tipus adient pel tancament de les captacions, que recolzarà sobre un fonament de formigó HM-20, d'acord als plànols que s'acompanyen.

L'objectiu d'aquesta segona actuació és assegurar el compliment del Reial Decret 3/2023, pels quin s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua del consum humà.

Per tal cosa, l'Ajuntament acudeix a l'efecte de millorar el sistema de serveis públics sanitaris, acollint-se a la resolució del "Pla de Cooperació municipal per al finançament d'inversions en matèria de salut de la Diputació de Lleida, anualitats 2023, 2024, i 2025 per als Ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades del territori de Lleida".

S'estima que amb la present obra projectada, es benefici equitativament a tota la població.

Finalment, es deixarà l'obra integrada al medi natural, resolvent la coberta enjardinada amb recollida d'aigües de pluja.

2.527-M2

PROJECTE SIMPLIFICAT D'OBRES DE SALUT PER LA FORMACIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS SANITARIS PER LA POBLACIÓ, I TANQUES PER
L'ÀREA DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE.-

3

02.- DESCRIPCIÓ SUSCINTA DE LES OBRES A REALITZAR

Les obres a realitzar, es resumeixen en:

A) FORMACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS SANITARIS:

- Enderroc i moviment de terres.
- Obra civil.
- Cicle hidràulic.
- Cicle elèctric.
- Accessoris interiors.

B) TANCAMENT DE L'ÀREA DEL DIPÒSIT:

- Preparació del terreny.
- Tanca metàl·lica.
- Porta d'accés d'2,50m.

C) QÜESTIONS VARIS:

- Connectar la font del Portalàs.
- Arranjament dels filtres.
- Partida control de qualitat.
- Partida de realització de tasques per l'Estudi de Seguretat i Salut.
- Partida de gestió de residus.

03.- AVANÇ DE PRESSUPOST

L'Avanç de pressupost, es desglossa en les seqüents partides:

A) FORMACIÓ DELS SERVEIS PÚBLICS SANITARIS:

03.1	1,00	UN.	Enderroc de les restes del mur actual, amb aprofitament de la pedra existent, per tornar-la a fer servir en el mur per refer, tanmateix, moviment de terres en terreny dur i transport de les sobrants a l'abocador autoritzat.-	
			a 1.301,05 € / UN.	1.301,05 €

2.527-M2

PROJECTE SIMPLIFICAT D'OBRES DE SALUT PER LA FORMACIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS SANITARIS PER LA POBLACIÓ, I TANQUES PER
L'ÀREA DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE.-

5

03.7	113,00 ML.	La tanca estarà formada per tanca, tipus fax, de 1,80 cm. d'alçada, tipus prefabricat, metàl·lica, pintada de color verd, d'acord als plànols que s'acompanyen.- El recolzament sobre el terreny haurà de ser en fonament, secció A-A. La secció A-A, estarà formada per moviment de terres, fonament per 40 x 40 cm. de formigó HA-25, cercle, segons plànols, el pal anirà collat directament sobre el fonament, si el terreny té pendent la diferència entre la tanca i el terreny pròpiament dit, es resoldrà amb un muret de formigó de 20 cm. de gruix, format per formigó HM-20, amb unes varilles de 20 mm., d'unió entre el fonament i el muret. Tot el conjunt de la tanca estarà dotada de tots els accessoris i ancoratges necessaris. Els postes seran de llum necessària per rebre els bastidors, encara que sigui en forma escalonada degut a la pendent de la paret del dipòsit o el terreny. a 180,00 € / ML.	20.340,00 €
03.8	1,00 UN.	Porta de tanca metàl·lica tipus "fax" amb obertura de dues fulles d'2,50 / 3,00 m. d'amplada, formada per suports, vestidor, passadors, pany, pom, pintada de color verd.- a 600,00 € / UN. -VARIS-	600,00 €
03.9	1,00 UN.	Connectar la font del Portalàs, consistent en refer l'arqueta de l'escomesa amb comptador, clau de pas, inclòs moviment de terres i refer paviment.- a 1.200,00 € / UN.	1.200,00 €
03.10	1,00 UN.	Neteja dels filtres de gravetat de la planta potabilitzadora, compacte del decantador laminar, per obtenir una qualitat constant de l'aigua filtrada, i mantenir, i repassar l'equip de cloració, arranjant el sistema de marcatge i control del hipoclorit.- a 2.272,14 € / UN.	2.272,14 €
03.11	1,00 UN.	Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta.- a 100,00 € / UN.	100,00 €
03.12	1,00 UN.	Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevenció previstes en l'estudi de seguretat i salut, i assenyalades durant l'execució de l'obra.- a 800,00 € / UN.	800,00 €
03.13	1,00 UN.	Partida a preu fet per la Gestió de Residus de Construcció i Demolició, segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010.- a 300,00 € / UN.	300,00 €

2.527-M2PROJECTE SIMPLIFICAT D'OBRES DE SALUT PER LA FORMACIÓ DELS
SERVEIS PÚBLICS SANITARIS PER LA POBLACIÓ, I TANQUES PER
L'ÀREA DEL DIPÒSIT D'AIGUA POTABLE.-**6****TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL****58.703,19 €**13,00% en concepte de Despeses Generals de l'empresa i derivats
del contracte.

7.631,41 €

6,00% de Benefici Industrial

3.522,19 €

21,00% I.V.A.

14.669,93 €

TOTAL AVANÇ PRESSUPOST**84.526,72€****vuitanta-quatre mil cinc-cents vint-i-sis euros amb setanta-dos cèntims**

En resum, es quant te l'honor d'informar el tècnic que subscriu als efectes que siguin necessaris

Estamariu, 31 de gener de 2025

L'ARQUITECTE