



**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT, MODALITAT
PER L'ARRENDAMENT D'UNA CARPA AMB HAIMES A CALELLA I SERVEI DE MUNTATGE,
DESMUNTATGE I MANTENIMENT. ANY 2025.**

Pl. de l'Ajuntament, 9 · 08370 Calella (Barcelona)
Tel. 93 766 30 30 · www.calella.cat · www.calellabarcelona.com

    @ajcalella



Aquest document és una còpia autèntica d'un document electrònic validable a:		
Codi Segur de Validació	713cc160943248c995abe81c900affa6001	
Url de validació	https://carpetaciudadana.calella.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Classificador:Altres -	



1) Definició de l'objecte del contracte

L'objecte d'aquest Plec és la regulació de les condicions tècniques, pròpies del contracte de subministrament, en la modalitat d'arrendament d'una carpa de tipus poligonal amb 7 haimes addicionals per l'envelat a Calella per l'any 2025 i el servei de muntatge i desmuntatge del subministrament inclòs el seu manteniment.

En aquest sentit, també inclou el transport del subministrament, assegurança i legalització tècnica corresponent.

2) Durada del contracte

La durada del contracte serà pels dies del Adifolk, Festival de l'Harmònica, Festa Major de la Minerva i l'Oktoberfest per l'any 2025, inclòs el muntatge, que haurà d'estar acabat el dia 1 de setembre i el desmuntatge, que haurà d'estar tot lliure el 31 d'octubre de 2025.

Els dies efectius d'actes són:

- Adifolk del 4 al 14 de setembre. Inauguració en cas de pluja el 5 de setembre a l'envelat.
- Festival de l'Harmònica de l'11 al 15 de setembre.
- Festa Major del 19 al 23 de setembre.
- Oktoberfest: del 10 al 19 d'octubre.

3) Característiques de la carpa objecte del contracte

La carpa i les haimes objecte del contracte d'arrendament haurà de tenir com a condicions mínimes les següents:

- Mides de la carpa poligonal: 30 x 70 m = 2.100 m2 amb estructura d'alumini i lona ignífuga.
- Alçada del lateral: 4 m.
- Terra de parquet fenòlic amb resistència carrega de fins a 300 kg.
- Instal·lació dels quadres de llum i de corrent pertinents i enllumenat intern de la carpa. Ubicació de teles en el sostre de l'envelat per millorar l'acústica del mateix.(en aquest cas, es necessiten uns tensors per poder ubicar les teles)
- A la part de l'escenari es preveu la ubicació de teles negres per millorar l'escenografia.
- Els extintors necessaris homologats i amb la revisió vigent.
- Sortides d'emergència segons detall del "Pla d'autoprotecció de la Fira i l'envelat de Calella".
- Rampes de la sortida d'emergència, antilliscants i una pendent màxima del 10% i recobertes de material antilliscant.
- Una carpa de 5 x 5 m. amb accés via rampa a l'entrada de l'envelat tancada pels costats i amb lona ignífuga, instal·lació elèctrica i focus al sostre i amb parquet de fusta fenòlica al terra.
- L'accés a aquesta carpa es realitzarà mitjançant rampa integrada dins la pròpia carpa, sense que surti al carrer.
- S'habilitaran dues sortides d'emergència amb rampa antilliscant de goma o de fusta.





A més, s'instal·laran unes haimes addicionals de 5 metres per 5 metres amb tarima.

Tot el material haurà d'estar homologat i comptar amb les certificacions obligatòries.

L'empresa haurà de tenir un servei de manteniment per arranjar els desperfectes que sorgeixin, previ avís de l'Ajuntament i amb una tardança màxima de 24 hores després de l'avís.

4) Necessitat i idoneïtat del contracte

Les necessitats administratives a satisfer, la idoneïtat de l'objecte del contracte, la justificació del procediment, de la no divisió en lots i dels criteris d'adjudicació estan acreditats a l'expedient corresponent.

5) Emplaçament del subministra

La carpa s'haurà de muntar a la platja gran de Calella entre les fites M-24-46 al M-24-47 de la ZMT.

6) Termini d'execució

Els treballs de muntatge de la carpa i les haimes de 5 x 5 metres no es podran iniciar abans del 18 d'agost de 2025 i haurà d'estar instal·lada com a màxim el dia 1 de setembre de 2025, moment en el qual es procedirà a realitzar l'acta de recepció a la que s'haurà d'acompanyar certificació emesa pel tècnic competent conforme la carpa reuneix totes les condicions de seguretat exigides. Pel que fa al desmuntatge, aquests treballs s'iniciaran a partir del 22 d'octubre i han d'estar acabats el dia 31 d'octubre de 2025.

L'empresa adjudicatària haurà de tenir present les condicions de viabilitat i accés als punts d'instal·lació de l'envelat, utilitzant els mitjans de transport que siguin adients i factibles en cada cas.

Caldrà comunicar en 48 hores d'antelació l'inici dels treballs de muntatge per tal d'establir la coordinació necessària en la seva execució amb el personal responsable de l'Ajuntament.

No es preveu la possibilitat de pròrroga.

Calella, en la data de la signatura electrònica

L'enginyer municipal de Serveis municipals

Josep Maria Mas Chacori

