



SIGNAT PER

Gemma Tuset Serra
5/5/2025 17:50
Tècnica de Desenvolupament Econòmic



Ajuntament de
la Roca del Vallès

NIF: P0818000B

Cultura

Expedient 152995T



Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.org
<http://www.laroca.org>

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈNIQUES QUE HA DE REGIR EL CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER, MUNTATGE I DESMUNTATGE DE LA CARPA DE LA FESTA MAJOR I DE LA CARPA DE CAP D'ANY I DIFERENTS CONDICIONAMENTS PER AQUESTS ESDEVENIMENTS.

1. Objecte del contracte:

L'objecte d'aquest plec de condicions tècniques és el subministrament en règim de lloguer de dues carpes amb muntatge i desmuntatge i diferents condicionaments (tarima, escenari, estufes i dos mòduls) que es necessiten per poder portar a terme els diferents esdeveniments dins de la programació d'activitats i actes festius que organitza l'Ajuntament durant la Festa Major d'estiu i la nit de Cap d'any.

No es divideix en lots degut que es prefereix agrupar tots els serveis i subministraments en un sol lot. Des d'un punt de vista tècnic, el subministrament de diversos contractistes dificultaria la correcta execució i coordinació i podria afectar la compatibilitat entre els elements i la homogeneïtat estètica del conjunt.

2. Característiques de l'objecte del contracte:

Els serveis que caldrà dur a terme són els següents:

- Servei de muntatge i desmuntatge d'una carpa, tarima, escenari i faldó i dos mòduls de magatzem per la Festa Major de la Roca a la plaça Sant Jordi.
- Servei de muntatge i desmuntatge de taules, cadires, tanques i camerinos per la Festa Major de la Roca a la plaça Sant Jordi.
- Servei de muntatge i desmuntatge d'una carpa i calefacció per la nit de Cap d'Any que s'instal·larà a l'espai que determini l'ajuntament.

Caldrà que les empreses aportin una assegurança que cobreixi la Responsabilitat Civil de totes els serveis de tots els serveis prestats objecte del contracte, materials i muntatges, amb un capital mínim assegurat de 600.000 euros per sinistre.

- **Servei de muntatge i desmuntatge de carpa de Festa Major de la Roca i diferents condicionaments i material auxiliar (col·locació terra de tarima, escenari i faldó, il·luminació ambiental, vestiment de la carpa i dos mòduls de magatzem):**

Carpa:

- Carpa modular amb coberta a dues aigües de 20m d'amplada x 45m de llargada amb una superfície total de 900m2, amb laterals d'alçada mínima de 4m i al centre alçada mínima de 7m posem.
- La carpa seguirà la distribució indicada als plànols.
- L'estructura serà metàl·lica i es subjectarà adequadament al terreny mitjançant plaques i piques corrugades d'acer o sistema equivalents.
- La lona dels tancaments i de la coberta serà acrílica, llisa, opaca i color blanc preferentment i estarà en perfecte estat de conservació i neta, lligada a l'estructura o cosida-unida entre elles. Tot el material haurà de ser ignífug amb protecció contra el foc classe M2.





SIGNAT PER

Gemma Tuset Serra
Tècnica de Desenvolupament Econòmic
5/5/2025 17:50



Ajuntament de
la Roca del Vallès

NIF: P0818000B

Cultura

Expedient 152995T



Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.org
<http://www.laroca.org>

- Els tancaments laterals hauran de poder-se tancar totalment per garantir la seguretat de tot el material que s'instal·la dins la carpa des del seu muntatge fins el seu desmuntatge.
- Les cobertes hauran de ser completament estanques i disposaran d'elements necessaris per evacuar l'aigua de pluja fora de l'espai tancat, inclús entre les cobertes de diferents carpes.
- A la zona de l'escenari, als costats, al fondo i al sostre es col·locarà una lona opaca color negre, convenientment subjectada a l'estructura, amb protecció contra el foc també classe M2.
- Tots els materials hauran d'estar homologats segons normativa vigent i certificat de muntatge i solidesa de les carpes, signat per tècnic competent o enginyer.

Tarima i rampes:

- 900m2 de tarima flotant de fusta d'avet o equivalent, amb tractament de vernís ignífug i unit mitjançant bigues transversals i perfils d'alumini. La tarima haurà d'estar acoblada de forma contínua i sense esclatxes o juntes obertes, amb les màximes prestacions funcionals, visuals i estètiques.
- 3 rampes de 2 x 1 de planxa d'alumini antilliscant, pendent màxim de 8%, fixades i correctament entregades a nivell del parquet interior i del terreny. Cal instal·lar una peça de planxa galvanitzada que actuarà de sòcol en el perímetre de la tarima entre terra i parquet.
- 30 m de remat perimetral metàl·lic en forma de rampa, fixat al parquet i correctament entregat al nivell del terreny en la zona del bar.

Escenari:

- 1 escenari de tarima de fusta o equivalent de 12 x 8 m i 1,70m d'alçada, amb dos escales d'accés i 1 rampa d'1,5 m d'amplada a la part posterior per facilitar la càrrega de l'equipament a l'escenari amb el pendent adequat.
- L'escenari, escales i rampa hauran de comptar amb baranes.
- Al frontal de l'escenari es col·locarà un faldó negre, convenientment subjectada a l'estructura, amb protecció contra el foc classe M2.

Instal·lació elèctrica i il·luminació general:

- Il·luminació ambiental sectoritzada en 4 parts en els 40 m de longitud de la carpa (de 20m x 10 m) cada sector.
- Posta a terra de totes les estructures metàl·liques
- Projecte elèctric i certificat d'instal·lació, segons normativa vigent.

Mòduls de magatzem:

- Transport i col·locació de dos mòduls magatzem al lloc que s'indiqui per a fer de camerinos i magatzem.
- Com a mínim un d'aquests mòduls haurà de disposar d'aire condicionat.
- Entrega de dues còpies de claus al personal responsable de l'Ajuntament.

Camerinos:

- 2 camerinos amb mirall de cos sencer allargat, paperera, escombra i recollidor

2



AJUNTAMENT DE ROCA DEL VALLES

Codi Segur de Verificació: KKCA ACEH QFXC VDZA Z9LU

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES CARPES - SEFYCU 112286

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://laroca.sedipualba.es/>

Pàg. 2 de 5



SIGNAT PER

Gemma Tuset Serra
5/5/2025 17:50
Tècnica de Desenvolupament Econòmic



Ajuntament de
la Roca del Vallès

NIF: P0818000B

Cultura

Expedient 152995T



Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.org
<http://www.laroca.org>

Taules, cadires i tanques:

- 20 taules de pvc
- 700 cadires de pvc plegables
- 25 tanques de ferro

- **Servei de muntatge i desmuntatge d'una carpa i calefacció per la nit de Cap d'Any que s'instal·larà a l'espai que determini l'ajuntament.**

Carpa:

- Carpa modular amb coberta a dues aigües de 15 m d'amplada x 30 m de llargada amb una superfície total de 450 m2, amb laterals d'alçada mínima de 4 m i al centre alçada mínima de 5 m. La carpa seguirà la distribució pautaada
- L'estructura serà metàl·lica i es subjectarà adequadament al terreny mitjançant plaques i piques corrugades d'acer o sistema equivalents.
- La lona dels tancaments i de la coberta serà acrílica, llisa, opaca i color blanc preferentment i estarà en perfecte estat de conservació i neta, lligada a l'estructura o cosida-unida entre elles. Tot el material haurà de ser ignífug amb protecció contra el foc classe M2.
- Els tancaments laterals hauran de poder-se tancar totalment per garantir la seguretat de tot el material que s'instal·la dins la carpa des del seu muntatge fins el seu desmuntatge.
- Les cobertes hauran de ser completament estanques i disposaran d'elements necessaris per evacuar l'aigua de pluja fora de l'espai tancat, inclús entre les cobertes de diferents carpes.
- A la zona de l'escenari, als costats, al fondo i al sostre es col·locarà una lona opaca color negre, convenientment subjectada a l'estructura, amb protecció contra el foc també classe M2.
- Tots els materials hauran d'estar homologats segons normativa vigent i certificat de muntatge i solidesa de les carpes, signat per tècnic competent o enginyer.

Calefacció / Estufes:

- Transport i instal·lació de com a mínim dos estufes o aparells a gasoil.
- Material homologat
- Mínim 10 hores de funcionament

- **Muntatges i Desmuntatges:**

L'objecte del contracte també comprèn els treballs d'instal·lació –muntatge i desmuntatge– de la carpa que s'executaran d'acord amb les instruccions oportunes facilitades per l'Ajuntament.

L'empresa licitadora assumirà la responsabilitat del compliment de les condicions de seguretat i salut durant el període de temps que durin els treballs contractats.

El terreny del muntatge serà pla, diàfan i totalment llis i apte per rebre el muntatge.

L'empresa licitadora efectuarà la retirada i neteja de la totalitat de la superfície ocupada, un cop realitzat el servei i un cop acabats els actes programats, d'acord amb els terminis pactats en aquests plecs.





SIGNAT PER

Gemma Tuset Serra
5/5/2025 17:50

Tècnica de Desenvolupament Econòmic



Ajuntament de
la Roca del Vallès

NIF: P0818000B

Cultura

Expedient 152995T

Ajuntament de



La Roca del Vallès

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.org
<http://www.laroca.org>

Durant els treballs de desmuntatge, l'empresa licitadora haurà de deixar l'espai en les mateixes condicions en què s'ha trobat, recollit i net i els forats d'anclatge degudament tapats.

Qualsevol incidència de caràcter imprevisible que es pugui esdevenir durant l'execució dels treballs, es comunicarà de manera immediata i degudament justificada per la persona responsable de l'empresa licitadora als Serveis Tècnics Municipals amb competències.

3. Condicions de subministrament:

- Garantir la disponibilitat de subministrament i la capacitat de reacció davant imprevistos, tals com climatologia, deteriorament, així com altres incidents, garantint sempre la seguretat de les persones.
- Acreditar que disposa de més carpes per atendre qualsevol eventualitat. Tanmateix serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària l'adquisició i el subministrament de tots els materials, equips, eines, útils i mitjans auxiliars necessaris, per donar compliment al contracte.
- Es lliuraran tots els certificats, documents i fitxes tècniques dels diferents elements que formen el subministrament, acompanyats dels justificants gràfics i tècnics vigents i les seves homologacions.
- Abans de l'inici de l'activitat a les carpes es lliurarà la documentació tècnica de la instal·lació elèctrica degudament segellades, vigents i avalada per l'organisme competent, a càrrec seu les corresponents despeses en funció de totes les instal·lacions elèctriques a què es refereix el document contractual.
- Durant tot el període de lloguer el contractant assumirà el perfecte estat de manteniment i conservació de totes les instal·lacions objecte del contracte així com la garantia del correcte funcionament i disposició de les unitats referenciades, tant pel que fa a les instal·lacions elèctriques com de tota la resta.
- Amb antelació suficient, ambdues parts acordaran el calendari d'inici de muntatge de les carpes, essent el termini mínim d'una antelació de 15 dies naturals abans de l'inici de l'esdeveniment.
- Les carpes hauran d'estar totalment operatives el dia indicat per l'Ajuntament, es preveu un preavis d'un mes al contractista indicant ubicació i data definitiva dels esdeveniments indicats amb anterioritat. Evidentment, respecte la carpa per Cap d'any, aquesta haurà d'estar disponible i operativa el dia 31 de desembre de cada anualitat.

4. Àmbit d'actuació:

La ubicació del muntatge de la carpa de Festa Major és a l'espai on s'organitzen la major part de les activitats de la Festa, a la Plaça Sant Jordi, i la instal·lació de la carpa de Cap d'any a l'espai que determini l'ajuntament, sempre amb accés directe dels vehicles i maquinària.

A l'empresa adjudicatària se li adjuntarà un plànol amb la ubicació exacte de la cada carpa, tant la de la Festa Major com la de Cap d'any





SIGNAT PER

Gemma Tuset Serra
5/5/2025 17:50
Técnica de Desenvolupament Econòmic



Ajuntament de
la Roca del Vallès

NIF: P0818000B

Cultura

Expedient 152995T

Ajuntament de



La Roca del Vallès

Ajuntament de la Roca del Vallès
C/ Catalunya, 24
08430 La Roca del Vallès
Tel: 93 842 20 16
Fax: 93 842 04 59
roca@laroca.org
<http://www.laroca.org>

5. Calendari de muntatge i desmuntatge

El desenvolupament de les tasques de muntatge s'iniciarà 7 dies abans del primer dia de festa major o del cap d'any i el desmuntatge es farà amb un màxim de 7 dies després de la finalització de la festa major o del cap d'any.

6. Execució i durada del contracte

L'execució del contracte s'inicia a la seva formalització i finalitza una vegada s'ha realitzat el desmuntatge de les carpes i del material auxiliar. S'iniciarà el desembre de l'any 2025 i tindrà una durada de dos anys.

El contracte es prorrogarà per acord de l'òrgan de contractació, per períodes anuals, fins a un màxim de 2 anys (2028). Aquestes prorroques seran opcionals per l'Ajuntament de la Roca del Vallès i obligatòria per l'empresa adjudicatària i es comunicarà amb un mínim de 2 mesos d'antelació a la data de finalització del contracte o pròrroga corresponent, tenint en compte el que estableix l'article 29.2 de la LCSP.

