



HOSPITAL GERMANS TRIAS I PUJOL

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU REFORMA BLOC QUIRÚRGIC PLANTES 1 I 2

AMIDAMENTS I PRESSUPOST

Maig 2025

LOT 1. OBRA CIVIL

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/05/25

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 1	04.01.011	ut	Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a suportació de tot tipus d'elements en paret de cartró guix. (DIVUIT EUROS)	18,00 €	
P- 2	E83L1BZC	M2	REVESTIMENT INTERIOR DE PARAMENT VERTICAL, FINS A 3 METRES D'ALÇADA, AMB PLACA TERMOPLÀSTICA, TIPUS PC21 LEXAN CLINIWALL C6206 DE LA CASA IRPEN COMPOSADA PER POLICARBONAT +ABS, MATERIAL LLIURE D'HALÒGENS, AMB ADITIUS ANTIBACTERIANS, DE 1.7MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4 I COMPORTAMENT AL FOC B-S1,D0. DE COLOR ´´BLANCO NIEVE´´ REF. WH6G057 (ESTÀNDART), COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB ADHESIU AMB BASE DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT. INCLOU TALLS, MERMES I PECES ESPECIALS MES ENLLÀ DEL FORMAT ESTANDART, TROBADES AMB FUSTERIES, TROBADES AMB CEL RAS, AIXÍ COM REPÀS I SEGELLAT DE JUNTES AMB SILICONA SEGONS CRITERIS FABRICANT. (CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	57,55 €	
P- 3	E9U6P0Z1	M	A2.2: SÒCOL VINÍLIC H=50 MM PERFIL MITJA CANYA DE 20 MM CONTINUÏTAT PAVIMENT (VINT-I-DOS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	22,17 €	
P- 4	EAM2T507	U	Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit d'obra 1000x1200 mm lacat 9006, amb envidrament laminar 8+8, amb registre de persiana compacte, forro de 60 mm, i dues fulles una fixe i l'altre de guillotina. Accionament amb motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot col·locat sobre premarc i en correcte funcionament (P - 1) (VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS)	850,00 €	
P- 5	EAM2ZP06	U	P01 ; Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR D'UN SOL FULL BATENT TIPUS P06, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÉ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT. (SIS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	662,40 €	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/05/25

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 6	EAM2ZP07	U	P03 ;Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR DE DOS FULLS BATENTS TIPUS P04a, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÉ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ´´´´U´´´´ D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. 2 UTS. DE PORTA (1UT. MAGATZEM /1 UT. LOCAL DE RESIDUS) INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT. (MIL CENT EUROS)	1.100,00 €	
P- 7	EQ5ABQ01	U	Aixeta flexible dutxa serie MN amb regulador de temperatura i profunditat de 450 mm i alçada de 1.300 mm, col·locada (DOS-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS)	252,00 €	
P- 8	EQ5ABQ02	U	Griferia de lavabo 6V Bluetooth de la firma HANSA model Electra. Sense contacte, alimentada per bateria. Acabat cromat, de caño fixe i mando regulable de temperatura (CINC-CENTS DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	512,53 €	
P- 9	EQ5AZM01	U	Mobiliari inox Zona BRUT CONJUNT 1: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, compostat per: - 3 taules fregadera de mides 4200x750x900 (llarg x fons x alçada) composades per dues cubetes de 600x500x300 mm, amb una balda inferior i peto frontal i lateral de 10 mm. - 3 taules de treball de mides 3800x750x900 (llarg x fons x alçada) amb una balda inferior i peto al darrera i lateral esquerra de 100 mm. - 3 Mobles de treball central de mides 2600x750x900 (llarg x fons x alçada) amb balda inferior CONJUNT 2: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, compostat per: 6 taules de treball de mides 1800x750x850 (llarg x fons x alçada) ambon buc de 4 calaixos i resta amb dues baldes, 2 portes i peto al darrera de 100 mm. CONJUNT 3: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, compostat per: - 3 Taules de treball de mides 800 x 750 x 850 (llarg x fons x alçada) amb dues baldes 2 portes i peto al darrera de 100 mm. - 9 armaris suspesos amb una balda i dues portes abatibles, de mides 1200 x 300 x 600 (llarg x fons x alçada) abatibles. Medidas: 1.200 x 300 x 600 mm (largo x fondo x alto). (SEIXANTA-CINC MIL QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	65.433,45 €	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/05/25

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 10	EY01Z001	M2	REOMPLERT DE FORATS EXISTENTS D'ANTICS PASSOS DE CONDUCTES I INSTAL·LACIONS EN PARETS DE TANCAMENT INTERIORS EXISTENTS, MITJANÇANT PARET RECOLZADA DE FINS A 14CM. DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II. INCLOU ENGUIXAT O ARREBOSSAT MESTREJATS SEGONS CRITERI DF. I REPOSICIÓ DE LÀMINA DE PLOM SI CALGUÉS. (VINT-I-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	29,12 €	
P- 11	EY0310Z2	U	REALITZACIÓ DE FORAT CIRCULAR NET SOBRE FORJAT EXISTENT, PER A PAS D'INSTAL·LACIONS (BAIXANTS), MITJANÇANT MAQUINA TIPUS HILTI AMB TALADRE DE BROCA TIPUS TESTIMONI DE DIÀMETRES VARIABLES (ENTRE 50 I 150 MM.). INCLOU, SI CALGUÉS, REPICAT DEL FORJAT AMB MITJANS MANUALS, TALL D'ARMADURES EXISTENTS I REGULARITZACIÓ DE CONTORN SEGONS GEOMETRIES DESITJADES AMB MORTER D'ALTA RESISTENCIA SENSE RETRACCIÓ, AIXÍ COM SEGELLAT DE CONTORN PASSATS ELS CONDUCTES AMB ESCUMA INTUMESCENT PER UNA EI-180; INCLOU CLASIFICACIÓ CÀRREGA MANUAL DE RESIDUS I TRANSPORT A ABOCADOR I CÀNON DE VERTIT. (SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	67,58 €	
P- 12	EY031FF1	U	PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE D'AJUTS DE RAM DE PALETA A TOTES LES INSTAL·LACIONS. INCLÒS OBERTURA I TAPAT DE REGATES, OBERTURA DE FORATS EN PARAMENTS,COL·LOCACIÓ DE BOTERES, FIXACIÓ DE SUPORTS, COL·LOCACIÓ I REBUT DE CAIXES PER A ELEMENTS ENCASTATS, OBERTURA DE FORATS EN FALSOS SOSTRES, DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS, SEGELLAT DE FORATS I BUITS DE PAS D'INSTAL·LACIONS I TOT EL NECESSARI PEL SEU ADEQUAT MUNTATGE. (QUATRE MIL SET-CENTS DISET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	4.717,49 €	
P- 13	H151ZF51	PA	PARTIDA ALÇADA D'APLICACIÓ I COMPLIMENT DE LES MESURES PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA DE LA FASE 1, EN BASE A L'ESTUDI BÀSIC DE SGURETAT I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT, SEGONS REIAL DECRET 1627/1997, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ". INCLOU COM A ELEMENTS ESPECÍFICS D'IMPLANTACIÓ: - - CONDUCTE ESTANC PER RUNA; 1 UT - VALLAT ÀMBIT RESERVAT OBRA EN VIAL; SI - MÒDUL DE VESTIDORS + CASETA OBRA; SI - SENYALITZACIÓ OBRA EN TOTS ELS SEUS PUNTS NECESSARIS; SI - EPI'S ESPECÍFICS OBRA ; SI (CINC MIL CINC-CENTS SETANTA EUROS)	5.570,00 €	
P- 14	J911ZF51	U	PREVISIÓ D'ASSAIGOS PER EL CONTROL DE QUALITAT D'EXECUCIÓ D'OBRA PER REVESTIMENTS, PAVIMENTS, FUSTERIA INTERIOR I INSTAL·LACIONS. A justificar (MIL SET-CENTS EUROS)	1.700,00 €	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/05/25

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 15	K21D10Z1	U	ARRENCADA DE BAIXANTS EXISTENTS I LES SEVES CONNEXIONS DE SANEJAMENT EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ DINS L'ÀMBIT ESTABLERT DE LA FASE, DE FIBROCIMENT/PLOM/PVC, ENGLOBANT LES SEVES PARTS RECTES, PECES ESPECIALS TIPUS "T", "Y" I COLZES EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I POSTERIOR TRASLLAT A L'ABOCADOR; INCLOU CLASSIFICACIÓ AMB MITJANS MANUALS, I A PEU D'OBRA, DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008. EN EL CAS DE DESMUNTATGE DE BAIXANTS DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT, INCLOU EL DESMUNTATGE, SULFATANT COAGULANT PER PLACA PER EVITAR LA VOLATILITAT DE PARTICULES, CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, PALETITZACIÓ I EMBALATGE ESPECIAL DEL MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALLS ESPECIFIC DE LA OBRA PER DESMUNTATGE DE MATERIAL AMB FIBROCIMENT AMB PERSONAL ACREDITAT, SECTORITZACIÓ DE ZONES DE TREBALL, AMB CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I TRASLLAT PER GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT FINS CENTRE DE TRANSFERÈNCIA O ABOCADOR AUTORITZAT EN COMPLIMENT DEL REAL DECRETO 396/2006. (TRES-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	386,34 €	
P- 16	K21D10Z5	U	SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS EXISTENTS EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ, PER NOUS BAIXANTS I PECES ESPECIALS ASSOCIADES TIPUS "T", "Y" I COLZES, MITJANÇANT CANONADA DE POLIPROPILE COPOLIMER TRIPLE CAPA INSONORITZAT, AMB CAPA INTERMEDIA DE PP, REFORÇAT AMB CÀRREGUES MINERALS, AMB JUNTES ELASTOMÈRIQUES, SISTEMA TRIPLUS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS A BAIXA I ALTA Tª DE LA CASA ITALSAN. INCLOU LA CONNEXIÓ DE TOTES LES DERIVACIONS ASSOCIADES A LA XARXA EXISTENT I P.P. DE MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ. (CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	186,09 €	
P- 17	K2R5423Z	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (CINC EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	5,59 €	
P- 18	K2RA73GZ	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (QUINZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	15,46 €	
P- 19	LY0Z0102	PA	PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE LES NETEGES ESPECIALS REALITZADES EN LES FITES DE L'OBRA CORRESPONENTS ALS ENDERROCS, FINAL DE TANCAMENTS EXTERIORS I INTERIORS, FINAL DE REVESTIMENTS, FINAL INSTAL·LACIONS I FINAL OBRA, DE LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT D'OBRA. LA NETEJA ES REALITZARÀ AMB DESINFECTANT AUTORITZAT D'AMBIENTS CLÍNICS (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS)	650,00 €	
P- 20	P2140-CRDU	u	Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. (P - 42) (VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	850,88 €	
P- 21	P2140-H8DU	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor (VINT-I-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	28,08 €	
P- 22	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	11,46 €	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/05/25

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 23	P2143-4RQW	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (UN EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	1,50 €	
P- 24	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	9,97 €	
P- 25	P2143-4RR4	m2	Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	6,23 €	
P- 26	P214A-HI2X	u	Recol.locació de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador (VUIT-CENTS NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	809,53 €	
P- 27	P214A-HIQX	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador (SIS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	650,11 €	
P- 28	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (SET EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	7,97 €	
P- 29	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	8,72 €	
P- 30	P21GS-4RVE	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (SETZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	16,08 €	
P- 31	P653-HC01	m2	Envà nosocomial de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de guix en cada cara, fixades mecànicament (VINT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	20,31 €	
P- 32	P654-8QAD	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de guix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de guix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2 ·K/W (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	66,26 €	
P- 33	P654-8QBD	m2	Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de guix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0 ? (CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	50,25 €	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/05/25

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P- 34	P654-8QF8	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de guix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de guix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2 ·K/W (SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	66,94 €	
P- 35	P654-Z556	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de guix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2 ·K/W. Article: ref. 96399 de la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR (CENT CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	155,32 €	
P- 36	P781-5ZNH	m2	Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 i remunta perimetral de al menys 50 cm. d'alçada (VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)	20,44 €	
P- 37	P7D0-5RJF	m2	Aïllament de guix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	24,63 €	
P- 38	P7DB-65O3	Ud	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 (VUITANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	87,64 €	
P- 39	P816-6FJL	m2	Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-EN 13279-1 (SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	16,47 €	
P- 40	P83E7-9KN2	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de guix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent (SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	71,83 €	
P- 41	P845-B0S6	m2	Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1200x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)	58,56 €	
P- 42	P845-B0XN	m2	Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1500x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (CINQUANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	56,52 €	
P- 43	P846-9JNG	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-TRES EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	33,19 €	
P- 44	P846-9JNH	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	30,36 €	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/05/25

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 45	P84G-B1EV	m2	Cel ras registrable de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell rebaixat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	69,81 €
P- 46	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (CINQUANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	59,02 €
P- 47	P84Z-ZMDE	m2	Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de material per a posterior reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Inclosa part proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les instal·lacions i resta d'elements afectats. (CINQUANTA-UN EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	51,25 €
P- 48	P89I-4V8U	m2	Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat (SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	6,40 €
P- 49	P89I-4V8W	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat (VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	8,03 €
P- 50	P93I-I169	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment (DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	18,48 €
P- 51	P9C3-71XF	m2	Paviment de terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	45,90 €
P- 52	P9C8-HBOF	m2	Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material després, refent els junts amb beurada, i polit final (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	8,65 €
P- 53	P9P9-4YW1	m2	Paviment amb làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	33,06 €
P- 54	P9UA-4Z72	m	Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (DEU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	10,76 €
P- 55	PA23-73HH	m2	Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	151,90 €
P- 56	PAS2-5QQI	u	Porta RF3. Porta tallafocs de fusta, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu superior, col·locada (MIL QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	1.488,71 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 15/05/25

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 57	PAS2-5RAP	u	Porta RF1. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada (TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	392,90 €
P- 58	PD19-49M0	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	45,43 €
P- 59	PD19-HDLD	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	23,74 €
P- 60	PD7D-5Z5H	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre (QUARANTA-CINC EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	45,11 €
P- 61	PJ186-3CNH	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	125,53 €
P- 62	PJ187-3CPI	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior (SEIXANTA-SET EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	67,71 €
P- 63	PJ240-3E0J	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4" i colze d'enllaç a l'alimentació mural (DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS)	284,00 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/05/25 Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	04.01.011	ut	Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a suportació de tot tipus d'elements en paret de cartró guix.	18,00	€
Sense descomposició				18,00000	€
P-2	E83L1BZC	M2	REVESTIMENT INTERIOR DE PARAMENT VERTICAL, FINS A 3 METRES D'ALÇADA, AMB PLACA TERMOPLÀSTICA, TIPUS PC21 LEXAN CLINIWALL C6206 DE LA CASA IRPEN COMPOSADA PER POLICARBONAT +ABS, MATERIAL LLIURE D'HALÒGENS, AMB ADITIUS ANTIBACTERIANS, DE 1.7MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4 I COMPORTAMENT AL FOC B-S1,D0. DE COLOR "BLANCO NIEVE" REF. WH6G057 (ESTÀNDART), COL·LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB ADHESIU AMB BASE DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT. INCLOU TALLS, MERMES I PECES ESPECIALS MES ENLLÀ DEL FORMAT ESTANDART, TROBADES AMB FUSTERIES, TROBADES AMB CEL RAS, AIXÍ COM REPÀS I SEGELLAT DE JUNTES AMB SILICONA SEGONS CRITERIS FABRICANT.	57,55	€
Sense descomposició				57,55000	€
P-3	E9U6P0Z1	M	A2.2: SÒCOL VINÍLIC H=50 MM PERFIL MITJA CANYA DE 20 MM CONTINUÏTAT PAVIMENT	22,17	€
Sense descomposició				22,17000	€
P-4	EAM2T507	U	Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit d'obra 1000x1200 mm lacat 9006, amb envidrament laminar 8+8, amb registre de persiana compacte, forro de 60 mm, i dues fulles una fixe i l'altre de guillotina. Accionament amb motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot col·locat sobre premarc i en correcte funcionament (P - 1)	850,00	€
Sense descomposició				850,00000	€
P-5	EAM2ZP06	U	P01 ; Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR D'UN SOL FULL BATENT TIPUS P06, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÉ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÓLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENVURES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN """"U"""" D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT.	662,40	€
Sense descomposició				662,40000	€
P-6	EAM2ZP07	U	P03 ;Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR DE DOS FULLS BATENTS TIPUS P04a, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÉ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÓLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENVURES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN """"U"""" D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR	1.100,00	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/05/25 Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. 2 UTS. DE PORTA (1UT. MAGATZEM /1 UT. LOCAL DE RESIDUS) INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT.					
Sense descomposició				1.100,00000	€
P-7	EQ5ABQ01	U	Aixeta flexible dutxa serie MN amb regulador de temperatura i profunditat de 450 mm i alçada de 1.300 mm, col.locada	252,00	€
Sense descomposició				252,00000	€
P-8	EQ5ABQ02	U	Griferia de lavabo 6V Bluetooth de la firma HANSA model Electra. Sense contacte, alimentada per bateria. Acabat cromat, de caño fixe i mando regulable de temperatura	512,53	€
Sense descomposició				512,53000	€
P-9	EQ5AZM01	U	Mobiliari inox Zona BRUT	65.433,45	€
CONJUNT 1: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, compost per:					
- 3 taules fregadera de mides 4200x750x900 (llarg x fons x alçada) composades per dues cubetes de 600x500x300 mm, amb una balda inferior i peto frontal i lateral de 10 mm.					
- 3 taules de treball de mides 3800x750x900 (llarg x fons x alçada) amb una balda inferior i peto al darrera i lateral esquerra de 100 mm.					
- 3 Mobles de treball central de mides 2600x750x900 (llarg x fons x alçada) amb balda inferior					
CONJUNT 2: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, compost per:					
6 taules de treball de mides 1800x750x850 (llarg x fons x alçada) ambon buc de 4 calaixos i resta amb dues baldes, 2 portes i peto al darrera de 100 mm.					
CONJUNT 3: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, compost per:					
- 3 Taules de treball de mides 800 x 750 x 850 (llarg x fons x alçada) amb dues baldes 2 portes i peto al darrera de 100 mm.					
- 9 armaris suspesos amb una balda i dues portes abatibles, de mides 1200 x 300 x 600 (llarg x fons x alçada) abatibles. Medidas: 1.200 x 300 x 600 mm (largo x fondo x alto).					
Sense descomposició				65.433,45000	€
P-10	EY01Z001	M2	REOMPLERT DE FORATS EXISTENTS D'ANTICS PASSOS DE CONDUCTES I INSTAL·LACIONS EN PARETS DE TANCAMENT INTERIORS EXISTENTS, MITJANÇANT PARET RECOLZADA DE FINS A 14CM. DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II. INCLOU ENGUIXAT O ARREBOSSAT MESTREJATS SEGONS CRITERI DF. I REPOSICIÓ DE LÀMINA DE PLOM SI CALGUÉS.	29,12	€
Sense descomposició				29,12000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/05/25 Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-11	EY0310Z2	U	REALITZACIÓ DE FORAT CIRCULAR NET SOBRE FORJAT EXISTENT, PER A PAS D'INSTAL·LACIONS (BAIXANTS), MITJANÇANT MAQUINA TIPUS HILTI AMB TALADRE DE BROCA TIPUS TESTIMONI DE DIÀMETRES VARIABLES (ENTRE 50 I 150 MM.). INCLOU, SI CALGUÉS, REPICAT DEL FORJAT AMB MITJANS MANUALS, TALL D'ARMADURES EXISTENTS I REGULARITZACIÓ DE CONTORN SEGONS GEOMETRIES DESITJADES AMB MORTER D'ALTA RESISTENCIA SENSE RETRACCIÓ, AIXÍ COM SEGELLAT DE CONTORN PASSATS ELS CONDUCTES AMB ESCUMA INTUMESCENT PER UNA EI-180; INCLOU CLASIFICACIÓ CÀRREGA MANUAL DE RESIDUS I TRANSPORT A ABOCADOR I CÀNON DE VERTIT.	67,58 €
			Sense descomposició	67,58000 €
P-12	EY031FF1	U	PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE D'AJUTS DE RAM DE PALETA A TOTES LES INSTAL·LACIONS. INCLÒS OBERTURA I TAPAT DE REGATES, OBERTURA DE FORATS EN PARAMENTS,COL·LOCACIÓ DE BOTERES, FIXACIÓ DE SUPORTS, COL·LOCACIÓ I REBUT DE CAIXES PER A ELEMENTS ENCASTATS, OBERTURA DE FORATS EN FALSOS SOSTRES, DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS, SEGELLAT DE FORATS I BUITS DE PAS D'INSTAL·LACIONS I TOT EL NECESSARI PEL SEU ADEQUAT MUNTATGE.	4.717,49 €
			Sense descomposició	4.717,49000 €
P-13	H151ZF51	PA	PARTIDA ALÇADA D'APLICACIÓ I COMPLIMENT DE LES MESURES PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA DE LA FASE 1, EN BASE A L'ESTUDI BÀSIC DE SGURETAT I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT, SEGONS REIAL DECRET 1627/1997, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ". INCLOU COM A ELEMENTS ESPECÍFICS D'IMPLANTACIÓ: -- CONDUCTE ESTANC PER RUNA; 1 UT - VALLAT ÀMBIT RESERVAT OBRA EN VIAL; SI - MÒDUL DE VESTIDORS + CASETA OBRA; SI - SENYALITZACIÓ OBRA EN TOTS ELS SEUS PUNTS NECESSARIS; SI - EPI'S ESPECÍFICS OBRA ; SI	5.570,00 €
			Sense descomposició	5.570,00000 €
P-14	J911ZF51	U	PREVISIÓ D'ASSAIGOS PER EL CONTROL DE QUALITAT D'EXECUCIÓ D'OBRA PER REVESTIMENTS, PAVIMENTS, FUSTERIA INTERIOR I INSTAL·LACIONS. A justificar	1.700,00 €
			Sense descomposició	1.700,00000 €
P-15	K21D10Z1	U	ARRENCADA DE BAIXANTS EXISTENTS I LES SEVES CONNEXIONS DE SANEJAMENT EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ DINS L'ÀMBIT ESTABLERT DE LA FASE, DE FIBROCIMENT/PLOM/PVC, ENGLOBALANT LES SEVES PARTS RECTES, PECES ESPECIALS TIPUS "T", "Y" I COLZES EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I POSTERIOR TRASLLAT A L'ABOCADOR; INCLOU CLASSIFICACIÓ AMB MITJANS MANUALS, I A PEU D'OBRA, DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008. EN EL CAS DE DESMUNTATGE DE BAIXANTS DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT, INCLOU EL DESMUNTATGE, SULFATANT COAGULANT PER PLACA PER EVITAR LA VOLATILITAT DE PARTICULES, CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, PALETITZACIÓ I EMBALATGE ESPECIAL DEL MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALLS ESPECIFIC DE LA OBRA PER DESMUNTATGE DE MATERIAL AMB FIBROCIMENT AMB PERSONAL ACREDITAT, SECTORITZACIÓ DE ZONES DE TREBALL, AMB CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I TRASLLAT PER GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT FINS CENTRE DE TRANSFERÈNCIA O ABOCADOR AUTORITZAT EN COMPLIMENT DEL REAL DECRETO 396/2006.	386,34 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/05/25 Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	386,34000 €
P-16	K21D10Z5	U	SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS EXISTENTS EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ, PER NOUS BAIXANTS I PECES ESPECIALS ASSOCIADES TIPUS "T", "Y" I COLZES, MITJANÇANT CANONADA DE POLIPROPILÈ COPOLIMER TRIPLE CAPA INSONORITZAT, AMB CAPA INTERMÈDIA DE PP, REFORÇAT AMB CÀRREGUES MINERALS, AMB JUNTES ELASTOMÈRIQUES, SISTEMA TRIPLUS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS A BAIXA I ALTA Tª DE LA CASA ITALSAN. INCLOU LA CONNEXIÓ DE TOTES LES DERIVACIONS ASSOCIADES A LA XARXA EXISTENT I P.P. DE MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ.	186,09 €
			Sense descomposició	186,09000 €
P-17	K2R5423Z	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM	5,59 €
			Sense descomposició	5,59000 €
P-18	K2RA73GZ	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	15,46 €
			Sense descomposició	15,46000 €
P-19	LY0Z0102	PA	PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE LES NETEGES ESPECIALS REALITZADES EN LES FITES DE L'OBRA CORRESPONENTS ALS ENDERROCS, FINAL DE TANCAMENTS EXTERIORS I INTERIORS, FINAL DE REVESTIMENTS, FINAL INSTAL·LACIONS I FINAL OBRA, DE LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT D'OBRA. LA NETEJA ES REALITZARÀ AMB DESINFECTANT AUTORITZAT D'AMBIENTS CLÍNICS	650,00 €
			Sense descomposició	650,00000 €
P-20	P2140-CRD	u	Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. (P - 42)	850,88 €
			Altres conceptes	850,88000 €
P-21	P2140-H8D	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor	28,08 €
			Altres conceptes	28,08000 €
P-22	P2142-4RM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,46 €
			Altres conceptes	11,46000 €
P-23	P2143-4RQ	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,50 €
			Altres conceptes	1,50000 €
P-24	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	9,97 €
			Altres conceptes	9,97000 €
P-25	P2143-4RR4	m2	Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/05/25 Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
Altres conceptes				6,23000	€
P-26	P214A-HI2X	u	Recol.locació de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador	809,53	€
Altres conceptes				809,53000	€
P-27	P214A-HIQX	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador	650,11	€
Altres conceptes				650,11000	€
P-28	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	7,97	€
Altres conceptes				7,97000	€
P-29	P214T-4RQ	m2	Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	8,72	€
Altres conceptes				8,72000	€
P-30	P21GS-4RV	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	16,08	€
Altres conceptes				16,08000	€
P-31	P653-HC01	m2	Envà nosocomial de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament	20,31	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	4,99086	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,98010	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,56800	€
	B0AQ-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	1,62000	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,01900	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,08000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,34790	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,80920	€
Altres conceptes				3,89494	€
P-32	P654-8QAD	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2 K/W	66,26	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,63920	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	3,24000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,74550	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/05/25 Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	6,73000	€
	B0CC0-21OV	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	9,51720	€
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,97505	€
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	4,99086	€
	B7C93-0IWM	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2 K/W	6,34480	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600	€
	B0CC0-21OS	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	16,15440	€
Altres conceptes				14,62699	€
P-33	P654-8QBD	m2	Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0 ?	50,25	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	4,03800	€
	B6B1-0KK2	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 36 mm d'amplària	1,07730	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B7C93-0IT3	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 30 mm de gruix	5,97400	€
	B6B1-0KK6	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària	2,74008	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600	€
	B0CC0-21OR	m2	Placa de guix laminat amb duresa superficial (I) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	13,57860	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,59640	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	1,62000	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,31960	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,80920	€
Altres conceptes				13,20082	€
P-34	P654-8QF8	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2 K/W	66,94	€
	B7C93-0IWO	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2 K/W	7,99280	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	1,62000	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	6,73000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/05/25 Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	17,78680	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,61840	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,63920	€
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	3,62082	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,59640	€
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,27680	€
			Altres conceptes	13,76278	€
P-35	P654-Z556	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfil·eria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2 K/W. Article: ref. 96399 de la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR	155,32	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	9,69120	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,13600	€
	B6B1-0KK4	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	2,55360	€
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	10,87800	€
	B0CC0-Z1FN	m2	Placa de guix laminat formada per una anima de guix 100% natural intimament lligada a dues làmines de cel·losa. Placa formada per una anima de guix 100 % natural i ?bra de vidre, i recoberta en les seves dues cares per un vel continu en malla de ?bra de vidre. Aquesta especial composició la converteix en incombustible A1, proporcionant així una millor reacció al foc. S'identifica pel seu color frontal blanc. Es caracteritza per tenir un gruix nominal de 13 mm, per tenir una amplària nominal de 1200 mm i una longitud nominal de 3000 mm. Aquesta placa te les seves vores longitudinals recobiertes de cartró i configurades com a "Bordes Afinados" (BA).. Article: ref. 96399 de la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR	101,72280	€
	B7C93-0IWO	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/(m K) i resistència tèrmica >= 1,622 m2 K/W	7,99280	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	3,24000	€
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,74550	€
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	1,27840	€
			Altres conceptes	15,92170	€
P-36	P781-5ZNH	m2	Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 i remunta perimetral de al menys 50 cm. d'alçada	20,44	€
	B8ZI-0P21	kg	Polímer acrílic	10,68900	€
			Altres conceptes	9,75100	€
P-37	P7D0-5RJF	m2	Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials	24,63	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/05/25 Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B7D6-0IQK	kg	Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	18,05400	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,07548	€
			Altres conceptes	6,50052	€
P-38	P7DB-65O3	Ud	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180	87,64	€
	B7D7-19XT	u	Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de 110 mm, formada per dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-180, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment amb cargols	63,75000	€
			Altres conceptes	23,89000	€
P-39	P816-6FJL	m2	Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-EN 13279-1	16,47	€
	B059-06FQ	kg	Guix de designació B1/50/2, segons la norma UNE-EN 13279-1, amb additius retardadors d'adormiment, per a projectar	3,09760	€
	B059-06FM	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,16720	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,02040	€
			Altres conceptes	13,18480	€
P-40	P83E7-9KN2	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent	71,83	€
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	3,84875	€
	B830-1VF5	m	Cinta de polietilè autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	1,29000	€
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	2,28400	€
	B834-2B0P	m2	Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa	29,85400	€
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de, amb vis	2,70000	€
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	3,66995	€
			Altres conceptes	28,18330	€
P-41	P845-B0S6	m2	Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1200x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	58,56	€
	B842-2M9U	m2	Banda d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell ranurat per a estructura semivista amb perfil per a banda basculant, de 300 mm d'amplària i de llargària <= 2000 mm, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1	25,43070	€
	B844-2IWE	m2	Entramat d'acer galvanitzat vista de cel ras de passadís per a bandes de 300x1200 mm, format per perfils per a bandes basculants pels dos costats, fixats a les parets	10,17640	€
			Altres conceptes	22,95290	€
P-42	P845-B0XN	m2	Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1500x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar	56,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/05/25 Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B842-2M9U	m2	segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	25,43070	€
			Banda d'acer prelacat llisa, de color estàndard, amb cantell ranurat per a estructura semivista amb perfil per a banda basculant, de 300 mm d'amplària i de llargària <= 2000 mm, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat <= 0,1 1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1		
			Entramat d'acer galvanitzat vista de cel ras de passadís per a bandes de 300x1500 mm, format per perfils per a bandes basculants pels dos costats, fixats a les parets		
			Altres conceptes		
P-43	P846-9JNG	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	33,19	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,42280	€
	B0CC0-21OQ	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	8,64170	€
	B83B-0XKR	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	4,47200	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,67095	€
			Altres conceptes	16,90695	€
P-44	P846-9JNH	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	30,36	€
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,67095	€
	B0CC0-21OU	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,80920	€
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	2,42280	€
	B83B-0XKR	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	4,47200	€
			Altres conceptes	16,90945	€
P-45	P84G-B1EV	m2	Cel ras registrable de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell rebaixat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	69,81	€
	B84J-2M5R	m2	Placa d'alumini prelacat perforada, de color estàndard, amb cantell rebaixat per a estructura vista amb perfil T de 15 mm, de 600x600 mm, amb vel acústic, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0,6 a 0,75 1 segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0	47,93620	€
	B848-2IUe	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	3,51230	€
			Altres conceptes	18,36150	€
P-46	P840-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat	59,02	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/05/25 Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B84M-2I93	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	46,02000	€
			Altres conceptes	13,00000	€
P-47	P84Z-ZMDE	m2	Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de material per a posterior reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Inclosa part proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les instal·lacions i resta d'elements afectats.	51,25	€
			Altres conceptes	51,25000	€
P-48	P89I-4V8U	m2	Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat	6,40	€
	B8Z6-0P2P	l	Imprimació a base d'olis i resines vegetals	0,92287	€
	B897-2J0A	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc	1,34232	€
			Altres conceptes	4,13481	€
P-49	P89I-4V8W	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat	8,03	€
	B897-2J0B	l	Pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color	3,85968	€
	B8Z6-0P2P	l	Imprimació a base d'olis i resines vegetals	0,92287	€
			Altres conceptes	3,24745	€
P-50	P93I-1I69	m2	Recrescudat i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment	18,48	€
	B07E-0GH1	kg	Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F5 de resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813, subministrada en sacs	16,39000	€
			Altres conceptes	2,09000	€
P-51	P9C3-71XF	m2	Paviment de terratzó llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, inclòs rebaixat, polit i abrillantat	45,90	€
			Altres conceptes	45,90000	€
P-52	P9C8-HBOF	m2	Repàs dels junts d'un paviment de terratzó, eliminant el material després, refent els junts amb beurada, i polit final	8,65	€
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	1,17600	€
			Altres conceptes	7,47400	€
P-53	P9P9-4YW1	m2	Paviment amb làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm	33,06	€
	B9PA-0IOU	m2	Làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix	12,31650	€
	B9P6-0ISZ	m	Cordó de PVC de 4 mm de	0,11220	€
	B091-06VH	kg	Adhesiu en dispersió aquosa	1,22535	€
			Altres conceptes	19,40595	€
P-54	P9UA-4Z72	m	Sòcol de terratzó llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6	10,76	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/05/25 Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	B9U8-0JAJ	m	Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària	4,75320	€
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,09849	€
			Altres conceptes	5,90831	€
P-55	PA23-73HH	m2	Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta	151,90	€
			Altres conceptes	151,90000	€
P-56	PAS2-5QQI	u	Porta RF3. Porta tallafocs de fusta, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu superior, col·locada	1.488,71	€
	BAS1-0I4Z	u	Porta tallafocs de fusta,EI2-C 60, de dues fulles batents per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu superior	1.476,43000	€
			Altres conceptes	12,28000	€
P-57	PAS2-5RAP	u	Porta RF1. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada	392,90	€
	BAS1-0I4G	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 90x210 cm, preu alt	380,35000	€
			Altres conceptes	12,55000	€
P-58	PD19-49M0	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	45,43	€
	BDY2-1KCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,18000	€
	BDW2-1KC9	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	12,67000	€
	BD16-1KA1	m	Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic	16,70000	€
			Altres conceptes	15,88000	€
P-59	PD19-HDLD	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró	23,74	€
	BDW2-1KC5	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=40 mm	2,38000	€
	BDY2-1KCK	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=40 mm	0,03000	€
	BD16-HDLE	m	Tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic	5,45000	€
			Altres conceptes	15,88000	€
P-60	PD7D-5Z5H	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre	45,11	€
	BD16-1K9W	m	Tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic	8,22900	€
	BD11-0MDI	u	Brida per a tub penjat del sostre	2,34000	€
	BDY2-1KCO	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,18000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 15/05/25 Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BDW2-1KC9	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	4,18110	€
			Altres conceptes	30,17990	€
P-61	PJ186-3CN	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	125,53	€
	BJ18A-17WK	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions	101,35000	€
	BJ11O-0PMV	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,09270	€
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,37395	€
			Altres conceptes	22,71335	€
P-62	PJ187-3CPI	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	67,71	€
	BJ18B-0PN0	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	62,02000	€
			Altres conceptes	5,69000	€
P-63	PJ240-3E0J	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4" i colze d'enllaç a l'alimentació mural	284,00	€
	BJ240-0R76	u	Fluxor per a abocador, mural, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4" i colze d'enllaç a l'alimentació mural	246,52000	€
			Altres conceptes	37,48000	€

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25Pág.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3	01	TREBALLS PREVIS - MESURES NOSOCOMIALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	PA23-73HH	m2	Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	PLANTA 1		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#
2	PLANTA 2		3,000	1,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT6,000

2	P653-HC01	m2	Envà nosocomial de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Nosocomials Passadís públic		58,000	3,000			174,000	C#*D#*E#*F#
3	Passadís interior		58,000	3,000	1,000		174,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT348,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3	02	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	P2140-CRDU	u	Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. (P - 42)
---	------------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE1,000

2	P2141-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		65,000	1,000			65,000	C#*D#*E#*F#
2			54,000				54,000	C#*D#*E#*F#
3			110,000	1,000			110,000	C#*D#*E#*F#
4			17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
5			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25Pág.: 2

6	Planta 2		201,000				201,000	C#*D#*E#*F#
7			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT505,000

3	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		5,870	3,300			19,371	C#*D#*E#*F#
2			5,950	3,300			19,635	C#*D#*E#*F#
3			3,000	3,300	3,000		29,700	C#*D#*E#*F#
4			20,000	3,300	1,000		66,000	C#*D#*E#*F#
5			1,500	3,300			4,950	C#*D#*E#*F#
6			5,010	3,300			16,533	C#*D#*E#*F#
7			2,700	3,300			8,910	C#*D#*E#*F#
8			3,300	3,300	2,000		21,780	C#*D#*E#*F#
9			1,500	3,300			4,950	C#*D#*E#*F#
10			7,000	3,300			23,100	C#*D#*E#*F#
11			5,150	3,300	3,000		50,985	C#*D#*E#*F#
12			3,000	3,300			9,900	C#*D#*E#*F#
13			5,200	3,300			17,160	C#*D#*E#*F#
14			9,750	3,300			32,175	C#*D#*E#*F#
15			20,000	3,300			66,000	C#*D#*E#*F#
16			3,500	3,300	2,000		23,100	C#*D#*E#*F#
17			3,300	3,300	2,000		21,780	C#*D#*E#*F#
18			3,000	3,300	2,000		19,800	C#*D#*E#*F#
19	Planta 2		19,250	3,300			63,525	C#*D#*E#*F#
20			13,000	3,300			42,900	C#*D#*E#*F#
21			5,500	3,300	6,000		108,900	C#*D#*E#*F#
22			6,400	3,300			21,120	C#*D#*E#*F#
23			5,500	3,300			18,150	C#*D#*E#*F#
24			1,500	3,300	8,000		39,600	C#*D#*E#*F#
25			1,000	3,300			3,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT753,324

4	P2140-H8DU	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		25,000	1,000			25,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta 2		19,000				19,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25Pág.: 3

3			0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							44,000
5	P21GS-4RVE	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
AMIDAMENT DIRECTE							2,000
6	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTALFórmula
1	Previsió		25,000				25,000C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000
7	P2143-4RQW	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTALFórmula
1	Previsió		10,000				10,000C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000
8	P2143-4RR4	m2	Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTALFórmula
1	Planta 1		70,000				70,000C#*D#*E#*F#
2	Planta 2		70,000				70,000C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							140,000
9	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTALFórmula
1	Planta 1		15,000				15,000C#*D#*E#*F#
3	Planta 2		20,000				20,000C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 01 LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3 03 RAM DE PALETA, TANCAMENTS I DIVISÒRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25Pág.: 4

1	EY01Z001	M2	REOMPLERT DE FORATS EXISTENTS D'ANTICS PASSOS DE CONDUCTES I INSTALLACIONS EN PARETS DE TANCAMENT INTERIORS EXISTENTS, MITJANÇANT PARET RECOLZADA DE FINS A 14CM. DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II. INCLOU ENGUIXAT O ARREBOSSAT MESTREJATS SEGONS CRITERI DF. I REPOSICIÓ DE LÀMINA DE PLOM SI CALGUÉS.				
AMIDAMENT DIRECTE							20,000
2	04.01.011	ut	Subministre i col.locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a suportació de tot tipus d'elements en paret de cartró guix.				
AMIDAMENT DIRECTE							20,000
3	P654-8QAD	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2 K/W				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTALFórmula
1	Planta 1		8,000	3,300			26,400C#*D#*E#*F#
2			3,000	3,300			9,900C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,300
4	P654-8QF8	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2 K/W				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTALFórmula
1	Planta 1		6,000	3,300			19,800C#*D#*E#*F#
2	Planta 2		6,000	3,300			19,800C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39,600
5	P654-Z556	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2 K/W. Article: ref. 96399 de la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTALFórmula
1	Planta 1		6,000	3,300			19,800C#*D#*E#*F#
2			9,150	3,300			30,195C#*D#*E#*F#
3			1,200	3,300			3,960C#*D#*E#*F#
4			30,000	3,300			99,000C#*D#*E#*F#
5			2,000	3,300			6,600C#*D#*E#*F#
6	Planta 2		5,950	3,300			19,635C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25Pág.: 5

7			9,150	3,300			30,195	C#*D#*E#*F#
8			5,860	3,300			19,338	C#*D#*E#*F#
9			3,000	3,300			9,900	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT238,623

6	P654-8QBD	m2	Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0 ?					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		18,000	3,300			59,400	C#*D#*E#*F#
2			1,240	3,300	2,000		8,184	C#*D#*E#*F#
3			0,750	3,300	8,000		19,800	C#*D#*E#*F#
4	Planta 2		7,800	3,300			25,740	C#*D#*E#*F#
5			40,000	3,300			132,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT245,124

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3	04	AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7D0-5RJF	m2	Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		95,000				95,000	C#*D#*E#*F#
2			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
3			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
4	Planta 2		95,000				95,000	C#*D#*E#*F#
5			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
6			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT520,000

2	P781-5ZNH	m2	Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 i remunta perimetral de al menys 50 cm. d'alçada					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1. Zona neteja		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta 2. Zona neteja		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25Pág.: 6

TOTAL AMIDAMENT	30,000
-----------------	--------

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3	05	REVESTIMENTS I PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9C3-71XF	m2	Paviment de terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, inclòs rebaixat, polit i abrillantat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	previsió		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT25,000

2	P9C8-HBOF	m2	Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material després, refent els junts amb beurada, i polit final					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		202,000				202,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta 2		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
3	Previsió		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT452,000

3	P9P9-4YW1	m2	Paviment amb làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta 2		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
6			12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
7			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
8			13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
9			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
10			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
11			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT172,000

4	E9U6P0Z1	M	A2.2: SÒCOL VINÍLIC H=50 MM PERFIL MITJA CANYA DE 20 MM CONTINUÏTAT PAVIMENT					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25

Pág.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
2			14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
3			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta 2		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
6			11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
7			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
8			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
9			16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
10			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
11			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT187,000

5	P93I-I169	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de guix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
5			21,000				21,000	C#*D#*E#*F#
6	Planta 2		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
7			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
8			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
9			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
10			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
11			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
12			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
13			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT182,000

6	P9UA-4Z72	m	Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT25,000

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25

Pág.: 8

7	P83E7-9KN2	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadís P1		20,000	2,700			54,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	2,700			5,400	C#*D#*E#*F#
4	Passadís Principal P2º		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT83,400

8	P89I-4V8W	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1. Passadís		55,000	2,700			148,500	C#*D#*E#*F#
2			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
3	Planta 2. Passadís		55,000	2,700			148,500	C#*D#*E#*F#
4			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT357,000

9	P846-9JNH	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem Log		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
6	Transfer magatzem		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
8	Planta 2		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
9			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
10	magatzem Log		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
11	ransfer magatzem		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT320,000

10	P846-9JNG	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25

Pág.: 9

1	Planta 1		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
4			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
5	Planta 2		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
6			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
7			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
8			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
9			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
10			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 145,000

11	P84G-B1EV	m2	Cel ras registrable de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell rebaixat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta 2		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

12	P84O-AHFC	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta 2		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

13	P845-B0XN	m2	Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1500x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
----	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta 2 (previo)		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

14	P845-B0S6	m2	Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1200x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim					
----	-----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25

Pág.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#
3			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
4			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
6			4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#
7	Planta 2		3,000	3,000			9,000	C#*D#*E#*F#
8			4,000	2,000			8,000	C#*D#*E#*F#
9			4,000	4,000			16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 74,000

15	P89I-4V8U	m2	Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat					
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		17,000				17,000	C#*D#*E#*F#
2			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
5	Magatzem Log		80,000				80,000	C#*D#*E#*F#
6	Transfer magatzem		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
8	Planta 2		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
9			42,000				42,000	C#*D#*E#*F#
10	magatzem Log		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
11	ransfer magatzem		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
12	Planta 1		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
13			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
14			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
15			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
16	Planta 2		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
17			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
18			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
19			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
20			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
21			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 465,000

16	P816-6FJL	m2	Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3.00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat, amb escaiola A, segons la norma UNE-EN 13279-1					
----	-----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Passadis		20,000	2,700	2,000		108,000	C#*D#*E#*F#
2			25,000	2,700	2,000		135,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT243,000

17	E83L1BZC	M2	REVESTIMENT INTERIOR DE PARAMENT VERTICAL, FINS A 3 METRES D'ALÇADA, AMB PLACA TERMOPLÀSTICA, TIPUS PC21 LEXAN CLINIWALL C6206 DE LA CASA IRPEN COMPOSADA PER POLICARBONAT +ABS, MATERIAL LLIURE D'HALÒGENS. AMB ADITIUS ANTIBACTERIANS, DE 1.7MM DE GRUIX, PER A ÚS INTERIOR SEGONS UNE-EN 438-4 I COMPORTAMENT AL FOC B-S1,D0. DE COLOR "BLANCO NIEVE" REF. WH6G057 (ESTÀNDART), COL.LOCAT ADHERIT SOBRE PARAMENT VERTICAL AMB ADHESIU AMB BASE DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT. INCLOU TALLS, MERMES I PECES ESPECIALS MES ENLLÀ DEL FORMAT ESTANDART, TROBADES AMB FUSTERIES, TROBADES AMB CEL RAS, AIXÍ COM REPÀS I SEGELLAT DE JUNTES AMB SILICONA SEGONS CRITERIS FABRICANT.					
----	----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1					0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
2	Resisus		15,000	2,700			40,500	C#*D#*E#*F#
3	Transfer Magatzem		15,000	2,700			40,500	C#*D#*E#*F#
4	Magatzem		35,000	2,700			94,500	C#*D#*E#*F#
5	Planta 2							
6	Residus 1		15,000	2,700			40,500	C#*D#*E#*F#
7	Transfer magatzem		15,000	2,700			40,500	C#*D#*E#*F#
8	Magatzem		40,000	2,700			108,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT364,500

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3	06	FUSTERIA INTERIOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	EAM2ZP06	U	P01 ; Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR D'UN SOL FULL BATENT TIPUS P06, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ""U"" D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCATAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25Pàg.: 12

2	Planta 2		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
---	----------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT7,000

2	EAM2ZP07	U	P03 ;Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR DE DOS FULLS BATENTS TIPUS P04a, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ""U"" D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. 2 UTS. DE PORTA (1UT. MAGATZEM /1 UT. LOCAL DE RESIDUS) INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCATAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT3,000

3	PAS2-5RAP	u	Porta RF1. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

4	PAS2-5QQI	u	Porta RF3. Porta tallafocs de fusta, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu superior, col·locada					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT4,000

5	EAM2T507	U	Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit d'obra 1000x1200 mm lacat 9006, amb envidrament laminar 8+8, amb registre de persiana compacte, forro de 60 mm, i dues fulles una fixe i l'altre de guillotina. Accionament amb motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot col·locat sobre premarc i en correcte funcionament (P - 1)					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE1,000

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25Pàg.: 13

6	P214A-HIQX	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador
---	------------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE8,000

7	P214A-HI2X	u	Recol.locació de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 1		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Planta 2		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT5,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3	07	EQUIPAMENT FIXE ZONA BRUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EQ5AZM01	U	Mobiliari inox Zona BRUT CONJUNT 1: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, compostat per: - 3 taules fregadera de mides 4200x750x900 (llarg x fons x alçada) composades per dues cubetes de 600x500x300 mm, amb una balda inferior i peto frontal i lateral de 10 mm. - 3 taules de treball de mides 3800x750x900 (llarg x fons x alçada) amb una balda inferior i peto al darrera i lateral esquerra de 100 mm. - 3 Mobles de treball central de mides 2600x750x900 (llarg x fons x alçada) amb balda inferior CONJUNT 2: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, compostat per: 6 taules de treball de mides 1800x750x850 (llarg x fons x alçada) ambon buc de 4 calaixos i resta amb dues baldes, 2 portes i peto al darrera de 100 mm. CONJUNT 3: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, compostat per: - 3 Taules de treball de mides 800 x 750 x 850 (llarg x fons x alçada) amb dues baldes 2 portes i peto al darrera de 100 mm. - 9 armaris suspesos amb una balda i dues portes abatibles, de mides 1200 x 300 x 600 (llarg x fons x alçada) abatibles. Medidas: 1.200 x 300 x 600 mm (largo x fondo x alto).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT1,000

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25Pàg.: 14

2	EQ5ABQ01	U	Aixeta flexible dutxa serie MN amb regulador de temperatura i profunditat de 450 mm i alçada de 1.300 mm, col.locada
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE3,000

3	EQ5ABQ02	U	Griferia de lavabo 6V Bluetooth de la firma HANSA model Electra. Sense contacte, alimentada per bateria. Acabat cromat, de caño fixe i mando regulable de temperatura
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE3,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3	08	INSTAL.LACIONS
NIVELL 4	01	INSTAL.LACIÓ DE SANEJAMENT
NIVELL 5	01	FECALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K21D10Z1	U	ARRENCADA DE BAIXANTS EXISTENTS I LES SEVES CONNEXIONS DE SANEJAMENT EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ DINS L'ÀMBIT ESTABLERT DE LA FASE, DE FIBROCIMENT/PLOM/PVC, ENGLOBANT LES SEVES PARTS RECTES, PECES ESPECIALS TIPUS "T", "Y" I COLZES EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I POSTERIOR TRASLLAT A L'ABOCADOR; INCLOU CLASSIFICACIÓ AMB MITJANS MANUALS, I A PEU D'OBRA, DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008. EN EL CAS DE DESMUNTATGE DE BAIXANTS DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT, INCLOU EL DESMUNTATGE, SULFATANT COAGULANT PER PLACA PER EVITAR LA VOLATILITAT DE PARTICULES, CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, PALETITZACIÓ I EMBALATGE ESPECIAL DEL MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALLS ESPECIFIC DE LA OBRA PER DESMUNTATGE DE MATERIAL AMB FIBROCIMENT AMB PERSONAL ACREDITAT, SECTORITZACIÓ DE ZONES DE TREBALL, AMB CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I TRASLLAT PER GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT FINS CENTRE DE TRANSFERÈNCIA O ABOCADOR AUTORITZAT EN COMPLIMENT DEL REAL DECRETO 396/2006.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT10,000

2	K21D10Z5	U	SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS EXISTENTS EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ, PER NOUS BAIXANTS I PECES ESPECIALS ASSOCIADES TIPUS "T", "Y" I COLZES, MITJANÇANT CANONADA DE POLIPROPILE COPOLIMER TRIPLE CAPA INSONORITZAT, AMB CAPA INTERMEDIA DE PP, REFORÇAT AMB CÀRREGUES MINERALS, AMB JUNTES ELASTOMÉRIQUES, SISTEMA TRIPLUS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS A BAIXA I ALTA Tª DE LA CASA ITALSAN. INCLOU LA CONNEXIÓ DE TOTES LES DERIVACIONS ASSOCIADES A LA XARXA EXISTENT I P.P. DE MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL.LACIÓ.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT10,000

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25 Pàg.: 15

3	PD19-49M0	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

4	PD19-HDLD	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró				
---	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 60,000

5	PD7D-5Z5H	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre				
---	-----------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2			20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

6	P84Z-ZMDE	m2	Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de material per a posterior reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Inclosa part proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les instal·lacions i resta d'elements afectats.				
---	-----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Planta 0		30,000	1,000			30,000	C#*D#*E#*F#
2				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3	08	INSTAL·LACIONS
NIVELL 4	01	INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
NIVELL 5	02	SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25 Pàg.: 16

1	PJ186-3CNH	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació				
---	------------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

2	PJ187-3CPI	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior				
---	------------	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

3	PJ240-3E0J	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, antirobatori, amb entrada de 3/4'' i colze d'enllaç a l'alimentació mural				
---	------------	---	---	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4	P7DB-65O3	Ud	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180				
---	-----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Previsió		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3	09	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	K2R5423Z	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			505,000	0,050	1,300		32,825	C#*D#*E#*F#
2			753,000	0,100	1,300		97,890	C#*D#*E#*F#
3			140,000	0,010	1,300		1,820	C#*D#*E#*F#
4			25,000	0,100	1,300		3,250	C#*D#*E#*F#
5			25,000	0,030	1,300		0,975	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 136,760

2	K2RA73GZ	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)
---	----------	----	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25Pág.: 17

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			505,000	0,050	1,300		32,825	C#*D#*E#*F#
2			753,000	0,100	1,300		97,890	C#*D#*E#*F#
3			140,000	0,010	1,300		1,820	C#*D#*E#*F#
4			25,000	0,100	1,300		3,250	C#*D#*E#*F#
5			25,000	0,030	1,300		0,975	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							136,760	

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 01 LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3 0A VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H151ZF51	PA	PARTIDA ALÇADA D'APLICACIÓ I COMPLIMENT DE LES MESURES PER LA SEURETAT I SALUT A L'OBRA DE LA FASE 1, EN BASE A L'ESTUDI BÀSIC DE SGURETAT I EL PLA DE SEURETAT I SALUT, SEGONS REIAL DECRET 1627/1997, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES ´DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ´. INCLOU COM A ELEMENTS ESPECÍFICS D'IMPLANTACIÓ: -- CONDUCTE ESTANC PER RUNA; 1 UT - VALLAT ÀMBIT RESERVAT OBRA EN VIAL; SI - MÒDUL DE VESTIDORS + CASETA OBRA; SI - SENYALITZACIÓ OBRA EN TOTS ELS SEUS PUNTS NECESSARIS; SI - EPI'S ESPECÍFICS OBRA ; SI
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
2	EY031FF1	U	PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE D'AJUTS DE RAM DE PALETA A TOTES LES INSTAL·LACIONS. INCLÒS OBERTURA I TAPAT DE REGATES, OBERTURA DE FORATS EN PARAMENTS,COL?LOCACIÓ DE BOTERES, FIXACIÓ DE SUPORTS, COL?LOCACIÓ I REBUT DE CAIXES PER A ELEMENTS ENCASTATS, OBERTURA DE FORATS EN FALSOS SOSTRES, DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS, SEGELLAT DE FORATS I BUITS DE PAS D'INSTAL?LACIONS I TOT EL NECESSARI PEL SEU ADEQUAT MUNTATGE.
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
3	EY0310Z2	U	REALITZACIÓ DE FORAT CIRCULAR NET SOBRE FORJAT EXISTENT, PER A PAS D'INSTAL·LACIONS (BAIXANTS), MITJANÇANT MAQUINA TIPUS HILTI AMB TALADRE DE BROCA TIPUS TESTIMONI DE DIÀMETRES VARIABLES (ENTRE 50 I 150 MM.). INCLOU, SI CALGUÉS, REPICAT DEL FORJAT AMB MITJANS MANUALS, TALL D'ARMADURES EXISTENTS I REGULARITZACIÓ DE CONTORN SEGONS GEOMETRIES DESITJADES AMB MORTER D'ALTA RESISTENCIA SENSE RETRACCIÓ, AIXÍ COM SEGELLAT DE CONTORN PASSATS ELS CONDUCTES AMB ESCUMA INTUMESCENT PER UNA EI-180; INCLOU CLASIFICACIÓ CÀRREGA MANUAL DE RESIDUS I TRANSPORT A ABOCADOR I CÀNON DE VERTIT.
AMIDAMENT DIRECTE			5,000

AMIDAMENTS

Data: 15/05/25Pág.: 18

4	J911ZF51	U	PREVISIÓ D'ASSAIGOS PER EL CONTROL DE QUALITAT D'EXECUCIÓ D'OBRA PER REVESTIMENTS, PAVIMENTS, FUSTERIA INTERIOR I INSTAL·LACIONS. A justificar
AMIDAMENT DIRECTE			1,000
5	LY0Z0102	PA	PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE LES NETEGES ESPECIALS REALITZADES EN LES FITES DE L'OBRA CORRESPONENTS ALS ENDERROCS, FINAL DE TANCAMENTS EXTERIORS I INTERIORS, FINAL DE REVESTIMENTS, FINAL INSTAL·LACIONS I FINAL OBRA, DE LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT D'OBRA. LA NETEJA ES REALITZARÀ AMB DESINFECTANT AUTORITZAT D'AMBIENTS CLÍNICS
AMIDAMENT DIRECTE			6,000

PRESSUPOST

Data: 15/05/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 01
Capitol	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3	01	TREBALLS PREVIS - MESURES NOSOCOMIALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PA23-73HH	m2	Fusteria interior sense pintar, amb porta de fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària, per a una llum de bastiment de 80x210 cm, amb bastiment de paredó per a porta, de fulles batents i tapajunts de fusta (P - 55)	151,90	6,000	911,40
2	P653-HC01	m2	Envà nosocomial de plaques de guix laminat format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 126 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 1 placa estàndard (A) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament (P - 31)	20,31	348,000	7.067,88

TOTAL	NIVELL 3	01.01.01	7.979,28
-------	----------	----------	----------

Obra	01	Pressupost 01
Capitol	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3	02	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2140-CRDU	u	Desmuntatge i retirada de mobles diversos (prestatges, cadires, armaris, taules, taulells, mostradors etc.), de l'àrea d'actuació. Inclosa la retirada, tràfec, càrrega i transport de restes a un abocador i/o gestor de residus autoritzat. En cas que l'hospital volgués reaprofitar-los, s'emmagatzemaran allà on s'indiqui. (P - 42) (P - 20)	850,88	1,000	850,88
2	P214I-AKZK	m2	Enderroc de cel ras de guix, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 28)	7,97	505,000	4.024,85
3	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 29)	8,72	753,324	6.568,99
4	P2140-H8DU	u	Desmuntatge de fulla de porta interior de fusta de 2 m2 de superfície, com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor (P - 21)	28,08	44,000	1.235,52
5	P21GS-4RVE	u	Arrencada d'aigüera, suport, aixetes, sífó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 30)	16,08	2,000	32,16
6	P2142-4RMM	m2	Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 22)	11,46	25,000	286,50
7	P2143-4RQW	m	Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 23)	1,50	10,000	15,00
8	P2143-4RR4	m2	Arrencada de paviment laminar, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 25)	6,23	140,000	872,20
9	P2143-4RR3	m2	Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 24)	9,97	35,000	348,95

TOTAL	NIVELL 3	01.01.02	14.235,05
-------	----------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost 01
Capitol	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)

PRESSUPOST

Data: 15/05/25

Pàg.: 2

NIVELL 3	03	RAM DE PALETA, TANCAMENTS I DIVISÒRIES
----------	----	--

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EY01Z001	M2	REOMPLERT DE FORATS EXISTENTS D'ANTICS PASSOS DE CONDUCTES I INSTAL·LACIONS EN PARETS DE TANCAMENT INTERIORS EXISTENTS, MITJANÇANT PARET RECOLZADA DE FINS A 14CM. DE GRUIX, DE MAÓ CALAT, HD, CATEGORIA I, SEGONS LA NORMA UNE-EN 771-1, DE 290X140X100 MM, PER A REVESTIR, COL·LOCAT AMB MORTER 1:2:10 AMB CIMENT CEM II. INCLOU ENGUIXAT O ARREBOSSAT MESTREJATS SEGONS CRITERI DF. I REPOSICIÓ DE LÀMINA DE PLOM SI CALGUÉS. (P - 10)	29,12	20,000	582,40
2	04.01.011	ut	Subministre i col·locació de reforç estandaritzat en fusta MDF hidrofuga, per a suportació de tot tipus d'elements en paret de cartró guix. (P - 1)	18,00	20,000	360,00
3	P654-8QAD	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 146 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 12,5 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2 K/W (P - 32)	66,26	36,300	2.405,24
4	P654-8QF8	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 600 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2 K/W (P - 34)	66,94	39,600	2.650,82
5	P654-Z556	m2	Envà de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 190 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12,5 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2 K/W. Article: ref. 96399 de la sèrie Placa Pladur A1 13 de l'empresa PLADUR GYPSUM SA - PLADUR (P - 35)	155,32	238,623	37.062,92
6	P654-8QBD	m2	Extradossat de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 66 mm, muntants cada 600 mm de 36 mm d'amplària i canals de 36 mm d'amplària, 1 placa a cada cara, una estàndard (A) de 15 mm i l'altra amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 0 ? (P - 33)	50,25	245,124	12.317,48

TOTAL	NIVELL 3	01.01.03	55.378,86
-------	----------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost 01
Capitol	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3	04	AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS

PRESSUPOST

Data: 15/05/25

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7D0-5RJF	m2	Aïllament de gruix 5 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials (P - 37)	24,63	520,000	12.807,60
2	P781-5ZNH	m2	Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 i remunta perimetral de al menys 50 cm. d'alçada (P - 36)	20,44	30,000	613,20

TOTAL	NIVELL 3	01.01.04	13.420,80
-------	----------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost 01
Capitol	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3	05	REVESTIMENTS I PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P9C3-71XF	m2	Paviment de terratzo llis de microgra, de 40x40 cm, preu mitjà, per a ús interior intens, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, sobre capa de sorra de 2 cm de gruix, amb junts de 1.5 a 2 u mm de gruix, inclòs rebaixat, polit i abrillantat (P - 51)	45,90	25,000	1.147,50
2	P9C8-HBOF	m2	Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material després, refent els junts amb beurada, i polit final (P - 52)	8,65	452,000	3.909,80
3	P9P9-4YW1	m2	Paviment amb làmina de PVC heterogeni en rotlle, classe 34-42 segons UNE-EN 649 i de 2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm (P - 53)	33,06	172,000	5.686,32
4	E9U6P0Z1	M	A2.2: SÒCOL VINÍLIC H=50 MM PERFIL MITJA CANYA DE 20 MM CONTINUÏTAT PAVIMENT (P - 3)	22,17	187,000	4.145,79
5	P931-1169	m2	Recrescuda i anivellament del suport de 5 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F5-A12 segons UNE-EN 13813, aplicada manualment (P - 50)	18,48	182,000	3.363,36
6	P9UA-4Z72	m	Sòcol de terratzo llis de gra mitjà, preu alt, de 10 cm d'alçària, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6 (P - 54)	10,76	25,000	269,00
7	P83E7-9KN2	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 6 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s1, d0, cantell recte, amb dues cares decoratives, acabat color llis i textura rugosa, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent (P - 40)	71,83	83,400	5.990,62
8	P89I-4V8W	m2	Pintat de parament vertical de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d' acabat (P - 49)	8,03	357,000	2.866,71
9	P846-9JNH	m2	Cel ras de placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 44)	30,36	320,000	9.715,20
10	P846-9JNG	m2	Cel ras de placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520, amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 43)	33,19	145,000	4.812,55
11	P84G-B1EV	m2	Cel ras registrable de plaques d'alumini prelacat amb superfície perforada de color estàndard, amb cantell rebaixat, de 600x600 mm, amb vel acústic, classe d'absorció acústica C segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc B-s1,d0, col·locat amb estructura vista d'acer galvanitzat formada per perfils principals en forma de T de 15	69,81	40,000	2.792,40

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/05/25

Pàg.: 4

12	P84O-AHFC	u	mm de base col·locats cada 1,2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m com a màxim, amb perfils secundaris col·locats formant retícula, per a una alçada de cel ras de 4 m com a màxim (P - 45)	59,02	20,000	1.180,40
13	P845-B0XN	m2	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'alumini i fulla de placa guix laminat hidròfuga (H) amb un gruix total de 15 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (P - 46)	56,52	20,000	1.130,40
14	P845-B0S6	m2	Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1500x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçada de cel ras de 4 m com a màxim (P - 42)	58,56	74,000	4.333,44
15	P89I-4V8U	m2	Cel ras registrable per a passadís de bandes d'acer prelacat amb superfície llisa de color estàndard, amb cantell ranurat, de 1200x300 mm, classe d'absorció acústica sense classificar segons UNE-EN ISO 11654 i amb reacció al foc A1, col·locat amb estructura vista, per a una alçada de cel ras de 4 m com a màxim (P - 41)	6,40	465,000	2.976,00
16	P816-6FJL	m2	Pintat de parament horitzontal de guix amb pintura amb baix contingut de disolvents, plàstica per a interiors, de color blanc, amb una capa d'imprimació específica i dues capes d'acabat (P - 48)	16,47	243,000	4.002,21
17	E83L1BZC	M2	Enguixat projectat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb guix B1 per a projectar, acabat lliscat,amb escaiola A, segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 39)	57,55	364,500	20.976,98

TOTAL	NIVELL 3	01.01.05	79.298,68
-------	----------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost 01
Capitol	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)
NIVELL 3	06	FUSTERIA INTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EAM2ZP06	U	P01 ; Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR D'UN SOL FULL BATENT TIPUS P06, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÓLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ""U"" D'ACER INOX DE PLACA	662,40	7,000	4.636,80

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/05/25

Pàg.: 5

			QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT. (P - 5)			
2	EAM2ZP07	U	P03 ;Subministrament i muntatge de PORTA INTERIOR DE DOS FULLS BATENTS TIPUS P04a, PER UN PAS LLIURE DE 90X210 CM, DE LA CASA RAPID-DOORS (RAPID-ACÚSTIC), O SIMILAR. COMPOSTA DE MARC DE PERFILS D'ACER INOXRECOVERT EN VINIL DE COLOR BLANC (REF. ARAN) I FULL TIPUS SANDWICH PLUS COMPOST DE BASTIDOR PERIMETRAL DE RESINA FENÒLICA AMB ÀNIMA DE POLIESTIRÈ D'ALTA DENSITAT I DOBLE PLAFÓ FENÒLIC HPL8 mm AMB ACABAT LAMINAT PLÀSTIC SERIE PAPAGO DE LA CASA POLYREY DE COLOR BLANC MENUIRES REF. B 015 (E=3MM). INCLOU JOC DE DOBLE MANETA TUBOLAR EN ""U"" D'ACER INOX DE PLACA QUADRADA PER FIXACIÓ MODEL SENA INOX AISI 316L DE LA CASA TESA, BOCA CLAU, PANY AMB COP I CLAU PER CONTROL D'ACCESSOS MODEL ILOQ S10, AUTOTANCA CAM-MOTION AMB COORDINADOR MECÀNIC MODEL DC 700 AMB G461 DE LA CASA TESATOPE D'ACER INOX., 4 FRONTISSES DE PIVOT D'ACER INOX, RIVET DE GOMA PERIMETRAL EN MARC I TOT EL NECESSARI PER LA SEVA PERFECTA INSTAL·LACIÓ I FUNCIONAMENT SEGONS CRITERIS DF/PROPIETAT. 2 UTS. DE PORTA (1UT. MAGATZEM /1 UT. LOCAL DE RESIDUS) INCORPORARAN RIVET AUTOMÀTIC DE GUILLOTINA ENCASTAT EN CANTELL INFERIOR FULL, DOTAT AMB DOBLE LLAVI DE GOMA PER ESTANQUEÏTAT. (P - 6)	1.100,00	3,000	3.300,00
3	PAS2-5RAP	u	Porta RF1. Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 90x210 cm, preu alt, col·locada (P - 57)	392,90	4,000	1.571,60
4	PAS2-5QQI	u	Porta RF3. Porta tallafocs de fusta, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 180x210 cm, preu superior, col·locada (P - 56)	1.488,71	4,000	5.954,84
5	EAM2T507	U	Subministrament i col·locació de fusteria d'alumini extrudit acabat lacat RAL de mides de buit d'obra 1000x1200 mm lacat 9006, amb envidrament laminar 8+8, amb registre de persiana compacte, forro de 60 mm, i dues fulles una fixe i l'altre de guillotina. Accionament amb motors de pulsador.Inclou persiana de lama d'alumini tèrmica perfilada C-45, amb solapament 60x16mm registres, pulsador i motor. Tot col·locat sobre premarc i en correcte funcionament (P - 1) (P - 4)	850,00	1,000	850,00
6	P214A-HIQX	u	Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador (P - 27)	650,11	8,000	5.200,88
7	P214A-HI2X	u	Recol·locació de fulla, bastiment i accessoris de porta de grans dimensions, de 20 m2 com a màxim, amb recuperació de ferramentes, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització o restauració i carrega de runa sobre camió o contenidor amb grau de dificultat alt amb la intervenció del conservador-restaurador (P - 26)	809,53	5,000	4.047,65

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/05/25

Pàg.: 6

TOTAL	NIVELL 3		01.01.06			25.561,77
Obra		01	Pressupost 01			
Capítol		01	LOT 1 (OBRA CIVIL)			
NIVELL 3		07	EQUIPAMENT FIXE ZONA BRUT			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EQ5AZM01	U	Mobiliari inox Zona BRUT	65.433,45	1,000	65.433,45
			CONJUNT 1: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, compostat per:			
			- 3 taules fregadera de mides 4200x750x900 (llarg x fons x alçada) composades per dues cubetes de 600x500x300 mm, amb una balda inferior i peto frontal i lateral de 10 mm.			
			- 3 taules de treball de mides 3800x750x900 (llarg x fons x alçada) amb una balda inferior i peto al darrera i lateral esquerra de 100 mm.			
			- 3 Mobles de treball central de mides 2600x750x900 (llarg x fons x alçada) amb balda inferior			
			CONJUNT 2: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, compostat per:			
			6 taules de treball de mides 1800x750x850 (llarg x fons x alçada) ambon buc de 4 calaixos i resta amb dues baldes, 2 portes i peto al darrera de 100 mm.			
			CONJUNT 3: mobiliari fabricat en acer inoxidable AISI 304 de 1'5 mm. de gruix, compostat per:			
			- 3 Taules de treball de mides 800 x 750 x 850 (llarg x fons x alçada) amb dues baldes 2 portes i peto al darrera de 100 mm.			
			- 9 armaris suspesos amb una balda i dues portes abatibles, de mides 1200 x 300 x 600 (llarg x fons x alçada) abatibles. Medidas: 1.200 x 300 x 600 mm (largo x fondo x alto). (P - 9)			
2	EQ5ABQ01	U	Aixeta flexible dutxa serie MN amb regulador de temperatura i profunditat de 450 mm i alçada de 1.300 mm, col·locada (P - 7)	252,00	3,000	756,00
3	EQ5ABQ02	U	Griferia de lavabo 6V Bluetooth de la firma HANSA model Electra. Sense contacte, alimentada per bateria. Acabat cromat, de caño fixe i mando regulable de temperatura (P - 8)	512,53	3,000	1.537,59
TOTAL	NIVELL 3		01.01.07			67.727,04
Obra		01	Pressupost 01			
Capítol		01	LOT 1 (OBRA CIVIL)			
NIVELL 3		08	INSTAL·LACIONS			
NIVELL 4		01	INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT			
NIVELL 5		01	FECALS			

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/05/25

Pàg.: 7

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K21D10Z1	U	ARRENCADA DE BAIXANTS EXISTENTS I LES SEVES CONNEXIONS DE SANEJAMENT EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ DINS L'ÀMBIT ESTABLERT DE LA FASE, DE FIBROCIMENT/PLOM/PVC, ENGLOBALANT LES SEVES PARTS RECTES, PECES ESPECIALS TIPUS "T", "Y" I COLZES EXISTENTS, AMB MITJANS MANUALS I CÀRREGA MANUAL SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR I POSTERIOR TRASLLAT A L'ABOCADOR; INCLOU CLASSIFICACIÓ AMB MITJANS MANUALS, I A PEU D'OBRA, DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008. EN EL CAS DE DESMUNTATGE DE BAIXANTS DE FIBROCIMENT AMB CONTINGUT D'AMIANT, INCLOU EL DESMUNTATGE, SULFATANT COAGULANT PER PLACA PER EVITAR LA VOLATILITAT DE PARTICULES, CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, PALETITZACIÓ I EMBALATGE ESPECIAL DEL MATERIAL I CÀRREGA MANUAL DE RUNA SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU ELABORACIÓ I TRAMITACIÓ DE PLA DE TREBALLS ESPECIFIC DE LA OBRA PER DESMUNTATGE DE MATERIAL AMB FIBROCIMENT AMB PERSONAL ACREDITAT, SECTORITZACIÓ DE ZONES DE TREBALL, AMB CABINA DE DESCONTAMINACIÓ, EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL I TRASLLAT PER GESTOR DE RESIDUS AUTORITZAT FINS CENTRE DE TRANSFERÈNCIA O ABOCADOR AUTORITZAT EN COMPLIMENT DEL REAL DECRETO 396/2006. (P - 15)	386,34	10,000	3.863,40
2	K21D10Z5	U	SUBSTITUCIÓ DE BAIXANTS EXISTENTS EN L'INTERVAL DE LA PLANTA D'ACTUACIÓ, PER NOUS BAIXANTS I PECES ESPECIALS ASSOCIADES TIPUS "T", "Y" I COLZES, MITJANÇANT CANONADA DE POLIPROPILE COPOLIMER TRIPLE CAPA INSONORITZAT, AMB CAPA INTERMÈDIA DE PP, REFORÇAT AMB CÀRREGUES MINERALS, AMB JUNTES ELASTOMÈRIQUES, SISTEMA TRIPLUS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS A BAIXA I ALTA Tª DE LA CASA ITALSAN. INCLOU LA CONNEXIÓ DE TOTES LES DERIVACIONS ASSOCIADES A LA XARXA EXISTENT I P.P. DE MATERIALS I MITJANS AUXILIARS NECESSARIS PER A LA SEVA CORRECTA INSTAL·LACIÓ. (P - 16)	186,09	10,000	1.860,90
3	PD19-49M0	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 58)	45,43	12,000	545,16
4	PD19-HDLD	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè reciclat de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 40 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 59)	23,74	60,000	1.424,40
5	PD7D-5Z5H	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret massissa per a evacuació, segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, junt elàstic, penjat al sostre (P - 60)	45,11	40,000	1.804,40
6	P84Z-ZMDE	m2	Desmuntatge de cel rasos existents en planta inferior de l'àmbit d'actuació, amb aplec de material per a posterior reutilització (si s'escau), per a pas i connexió d'instal·lacions diverses, i posterior muntatge, amb reposició/substitució dels elements malmesos. Incloua part proporcional de canvis de nivell i faixes, així com treballs diversos per a adaptació a les instal·lacions i resta d'elements afectats. (P - 47)	51,25	30,000	1.537,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/05/25

Pàg.: 8

TOTAL	NIVELL 5	01.01.08.01.01			11.035,76	
Obra	01	Pressupost 01				
Capitol	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)				
NIVELL 3	08	INSTAL·LACIONS				
NIVELL 4	01	INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT				
NIVELL 5	02	SANITARIS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PJ186-3CNH	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 61)	125,53	5,000	627,65
2	PJ187-3CPI	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior (P - 62)	67,71	5,000	338,55
3	PJ240-3E0J	u	Fluxor per a abocador, mural, muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega integral incorporats, de llautó cromat, antibrotatori, amb entrada de 3/4'' i colze d'enllaç a l'alimentació mural (P - 63)	284,00	5,000	1.420,00
4	P7DB-65O3	Ud	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 (P - 38)	87,64	5,000	438,20
TOTAL	NIVELL 5	01.01.08.01.02			2.824,40	
Obra	01	Pressupost 01				
Capitol	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)				
NIVELL 3	09	GESTIÓ DE RESIDUS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K2R5423Z	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 5 I FINS A 10 KM (P - 17)	5,59	136,760	764,49
2	K2RA73GZ	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 18)	15,46	136,760	2.114,31
TOTAL	NIVELL 3	01.01.09			2.878,80	
Obra	01	Pressupost 01				
Capitol	01	LOT 1 (OBRA CIVIL)				
NIVELL 3	0A	VARIS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H151ZF51	PA	PARTIDA ALÇADA D'APLICACIÓ I COMPLIMENT DE LES MESURES PER LA SEGURETAT I SALUT A L'OBRA DE LA FASE 1, EN BASE A L'ESTUDI BÀSIC DE SGURETAT I EL PLA DE SEGURETAT I SALUT, SEGONS REIAL DECRET 1627/1997, PEL QUAL S'ESTABLEIXEN LES "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ". INCLOU COM A ELEMENTS ESPECÍFICS D'IMPLANTACIÓ:	5.570,00	1,000	5.570,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 15/05/25

Pág.: 9

		- - CONDUCTE ESTANC PER RUNA; 1 UT				
		- VALLAT ÀMBIT RESERVAT OBRA EN VIAL; SI				
		- MÒDUL DE VESTIDORS + CASETA OBRA; SI				
		- SENYALITZACIÓ OBRA EN TOTS ELS SEUS PUNTS NECESSARIS; SI				
		- EPI'S ESPECÍFICS OBRA ; SI (P - 13)				
2	EY031FF1	U	PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE D'AJUTS DE RAM DE PALETA A TOTES LES INSTAL·LACIONS. INCLÒS OBERTURA I TAPAT DE REGATES, OBERTURA DE FORATS EN PARAMENTS,COL·LOCACIÓ DE BOTERES, FIXACIÓ DE SUPORTS, COL·LOCACIÓ I REBUT DE CAIXES PER A ELEMENTS ENCASTATS, OBERTURA DE FORATS EN FALSOS SOSTRES, DESCÀRREGA I ELEVACIÓ DE MATERIALS, SEGELLAT DE FORATS I BUI TS DE PAS D'INSTAL·LACIONS I TOT EL NECESSARI PEL SEU ADEQUAT MUNTATGE. (P - 12)	4.717,49	1,000	4.717,49
3	EY0310Z2	U	REALITZACIÓ DE FORAT CIRCULAR NET SOBRE FORJAT EXISTENT, PER A PAS D'INSTAL·LACIONS (BAIXANTS), MITJANÇANT MAQUINA TIPUS HILTI AMB TALADRE DE BROCA TIPUS TESTIMONI DE DIÀMETRES VARIABLES (ENTRE 50 I 150 MM.). INCLOU, SI CALGUÉS, REPICAT DEL FORJAT AMB MITJANS MANUALS, TALL D'ARMADURES EXISTENTS I REGULARITZACIÓ DE CONTORN SEGONS GEOMETRIES DESITJADES AMB MORTER D'ALTA RESISTENCIA SENSE RETRACCIÓ, AIXÍ COM SEGELLAT DE CONTORN PASSATS ELS CONDUCTES AMB ESCUMA INTUMESCENT PER UNA EI-180; INCLOU CLASIFICACIÓ CÀRREGA MANUAL DE RESIDUS I TRANSPORT A ABOCADOR I CÀNON DE VERTIT. (P - 11)	67,58	5,000	337,90
4	J911ZF51	U	PREVISIÓ D'ASSAIGOS PER EL CONTROL DE QUALITAT D'EXECUCIÓ D'OBRA PER REVESTIMENTS, PAVIMENTS, FUSTERIA INTERIOR I INSTAL·LACIONS. A justificar (P - 14)	1.700,00	1,000	1.700,00
5	LY0Z0102	PA	PARTIDA ALÇADA EN CONCEPTE DE LES NETEGES ESPECIALS REALITZADES EN LES FITES DE L'OBRA CORRESPONENTS ALS ENDERROCS, FINAL DE TANCAMENTS EXTERIORS I INTERIORS, FINAL DE REVESTIMENTS, FINAL INSTAL·LACIONS I FINAL OBRA, DE LA TOTALITAT DE L'ÀMBIT D'OBRA. LA NETEJA ES REALITZARÀ AMB DESINFECTANT AUTORITZAT D'AMBIENTS CLÍNICS (P - 19)	650,00	6,000	3.900,00
TOTAL NIVELL 3		01.01.0A	16.225,39			

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 15/05/25 Pàg.: 1

NIVELL 5 : NIVELL 5			Import
NIVELL 5	01.01.08.01.01	FECALS	11.035,76
NIVELL 5	01.01.08.01.02	SANITARIS	2.824,40
NIVELL 4	01.01.08.01	INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT	13.860,16
			13.860,16
NIVELL 4 : NIVELL 4			Import
NIVELL 4	01.01.08.01	INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT	13.860,16
NIVELL 3	01.01.08	INSTAL·LACIONS	13.860,16
			13.860,16
NIVELL 3 : NIVELL 3			Import
NIVELL 3	01.01.01	TREBALLS PREVIS - MESURES NOSOCOMIALS	7.979,28
NIVELL 3	01.01.02	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES	14.235,05
NIVELL 3	01.01.03	RAM DE PALETA, TANCAMENTS I DIVISÒRIES	55.378,86
NIVELL 3	01.01.04	AÏLLAMENTS I IMPERMEABILITZACIONS	13.420,80
NIVELL 3	01.01.05	REVESTIMENTS I PAVIMENTS	79.298,68
NIVELL 3	01.01.06	FUSTERIA INTERIOR	25.561,77
NIVELL 3	01.01.07	EQUIPAMENT FIXE ZONA BRUT	67.727,04
NIVELL 3	01.01.08	INSTAL·LACIONS	13.860,16
NIVELL 3	01.01.09	GESTIÓ DE RESIDUS	2.878,80
NIVELL 3	01.01.0A	VARIS	16.225,39
Capítol	01.01	LOT 1 (OBRA CIVIL)	296.565,83
			296.565,83
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1 (OBRA CIVIL)	296.565,83
Obra	01	Pressupost 01	296.565,83
			296.565,83
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 01	296.565,83
			296.565,83

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	296.565,83
Subtotal	296.565,83
13 % Despeses Generals SOBRE 296.565,83.....	38.553,56
6 % benefici industrial SOBRE 296.565,83.....	17.793,95
21 % IVA SOBRE 352.913,34.....	74.111,80
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 427.025,14

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(QUATRE-CENTS VINT-I-SET MIL VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)