



Nº expedient	SE CSU 2025/4(A-332)
Assumpte	Subministrament i instal·lació de llums de Nadal

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE LLUMS DE NADAL.

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

ÍNDEX

Primera. Objecte del contracte.....	1
Segona. Condicions generals del contracte.....	1
Tercera. Elements lluminosos a subministrar.	2
Quarta. Elements lluminosos de propietat municipal a instal·lar.....	3
Cinquena. Calendari de la instal·lació.	4
Sisena. Determinació del material.....	4
Setena. Muntatge, comprovació i encesa.	5
Vuitena. Manteniment del material instal·lat.	5
Novena. Retirada i emmagatzematge.	6
Desena. Mitjans del contracte.	6
Onzena. Responsabilitats del contractista.	6
Dotzena. Autoritzacions per a instal·lar els elements.	7
Tretzena. Inspecció i control de la prestació.	7
Catorzena. Responsable del contracte.	7
Quinzena. Comunicacions.	8

Primera. Objecte del contracte

L'objecte d'aquest contracte és doble:

- Subministrament de l'enllumenat ornamental nadalenc del municipi de La Seu d'Urgell, en règim de lloguer.
- Muntatge i desmuntatge dels motius nadalencs de lloguer i dels que són de propietat municipal que estan descrits en aquest document.

Segona. Condicions generals del contracte.

2.1. El contracte inclou la realització, dels treballs que es relacionen seguidament:

- Subministrament mitjançant lloguer de l'enllumenat ornamental de Nadal i dels accessoris necessaris per la seva instal·lació i correcte funcionament.
- El muntatge de la instal·lació de l'enllumenat ornamental, formada per elements i motius lluminosos amb la descripció tècnica i ubicació que s'inclou en aquest

DILIGÈNCIA. Aquest plec de condicions el va aprovar la Junta de Govern Local en sessió de 19.05.2025.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés





plec.

- La conservació i manteniment de la instal·lació de l'enllumenat ornamental nadalenc des del moment del seu muntatge fins a la seva desinstal·lació.
- El desmuntatge de la instal·lació esmentada.

2.2. L'Ajuntament podrà amb un preavís de 2 setmanes respecte de l'inici dels treballs de muntatge, variar l'emplaçament o ubicació d'algun dels elements ja sigui en els carrers previstos inicialment o en altres de nous. L'adjudicatari està obligat a fer el subministrament i instal·lació igualment.

2.3. L'adjudicatari haurà de d'aportar tots els materials auxiliars necessaris per a poder muntar totes les instal·lacions, tant si són de lloguer com si són de propietat municipal. Això inclou els motius lluminosos amb les seves estructures de sosteniment i tots els elements d'ancoratge necessaris per la seva correcta instal·lació i funcionament.

2.4. Totes les operacions vinculades a l'objecte del contracte inclouen la càrrega i descàrrega dels vehicles i el transport des dels magatzems fins al lloc d'instal·lació i des d'aquest fins els magatzems.

Tercera. Elements lluminosos a subministrar.

3.1. Els elements han de tenir tots il·luminació del tipus LED amb fil lluminós amb LED en posició horitzontal, per projectar en totes direccions de 13 mm de diàmetre amb un mínim de 30 per m i una potència màxima de 5 Watts per m, apte per instal·lacions d'ús exterior.

3.2. La il·luminació ornamental s'instal·larà en els següents carrers amb la tipologia i quantitats que s'indiquen:

CARRER	dimensions aproximades (m)	Tipus d'instal·lació	Ud
Carrer Regència d'Urgell	Motiu 1,3 x 0,6	Fixat a columna d'enllumenat públic	19
Carretera N-260 Accés Avinguda Valira / Avinguda Guillem Graell	Motiu 2,5 x 1	Fixat a columna d'enllumenat públic	24
Rotonda direcció Andorra.	Motiu 2,5 x 1	Fixat a columna d'enllumenat públic	5
Carrer Major, Fra Andreu Capella i Lluís Sabater	Cortina empalmable de 2x9 mt	Penjat en catenària o tirant de subjecció	23
Carrer Capdevila	Motiu 1,2 x 2,1	Penjat en catenària o tirant de subjecció	3
Carrer Calassanç i Jueus	Motiu 1,2 x 2,1	Penjat en catenària o tirant de subjecció	7
Carrer Canonges	Cortina estalactita empalmable de 3x0,5 mt	Penjat en catenària o tirant de subjecció	110
Passeig Joan Brudieu	A decidir (Motiu Especial) tipus cel	Penjat en catenària o tirant de subjecció	24

DILIGÈNCIA. Aquest plec de condicions el va aprovar la Junta de Govern Local en sessió de 19.05.2025.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés





	estrellat		
Passeig Joan Brudieu	Anell photocall 3mts x 3mts	A terra	1
Rotonda direcció Andorra (arbres)	Cordó 12 mts	Penjat als arbres	60

3.3. Dels motius a col·locar al C/ Canonges i descrits anteriorment, l'Ajuntament disposa de 86 cortines empalmables de 3 m x 0,5 m LED de color blanc. Aquestes cortines poder ser aprofitades per l'adjudicatari del contracte fent-se càrrec de la seva instal·lació, manteniment i emmagatzematge.

Quarta. Elements lluminosos de propietat municipal a instal·lar.

4.1. El material de propietat municipal que s'ha d'instal·lar i el lloc on s'han d'instal·lar són els següents:

CARRER	ELEMENTS LLUMINOSOS DE PROPIETAT MUNICIPAL	Ud
Avinguda Salòria	Floc de neu 0,82x0,70m (2 per farola)	24
Avinguda Valls d'Andorra	Floc de neu 0,82x0,70m (2 per farola)	12
Avinguda Pau Claris	Motiu 3D "sphere" 1x1m blanc càlid	20
Passeig Joan Brudieu	Boles de sphere pliable PM alternades	15
Carrer Sant Ermengol	Motiu 3d boles sphere 0,60 - sphere pliable pm	7
Plaça Monges	Stalactita 4,5 x 0,57m blanc càlid	50
Carrer Capdevila	Minairó Mides 1,70 x 1,65 m; Fil lluminós LED Blanc: 4,5 m, Fil lluminós LED Groc: 3 m i Fil lluminós LED Vermell: 8,6 m	1
Carrer Canonges	Minairó Mides 1,70 x 1,65 m; Fil lluminós LED Blanc: 4,5 m, Fil lluminós LED Groc: 3 m i Fil lluminós LED Vermell: 8,6 m	2
Calassanç	Minairó Mides 1,70 x 1,65 m; Fil lluminós LED Blanc: 4,5 m, Fil lluminós LED Groc: 3 m i Fil lluminós LED Vermell: 8,6 m	2
Carrer Jueus	Minairó Mides 1,70 x 1,65 m; Fil lluminós LED Blanc: 4,5 m, Fil lluminós LED Groc: 3 m i Fil lluminós LED Vermell: 8,6 m	2
Barri Sant Antoni	3d sphere pliable PM 0,60X0,60 + Fil lluminós 4m + 3d sphere pliable PM 0,60X0,60	2
Barri Sant Pere	3d sphere pliable PM 0,60X0,60 + Fil lluminós 4m + 3d sphere pliable PM 0,60X0,60	1
Poble Sec	3d sphere pliable PM 0,60X0,60 + Fil lluminós 4m + 3d sphere pliable PM 0,60X0,60	1
Serrat de la Capella	3d sphere pliable PM 0,60X0,60 + Fil lluminós 4m + 3d sphere pliable PM 0,60X0,60	1
Castellciutat	3d sphere pliable PM 0,60X0,60 + Fil lluminós 4m + 3d sphere pliable PM 0,60X0,60	3
Santa Magdalena	3d sphere pliable PM 0,60X0,60 + Fil lluminós 4m + 3d	1

DILIGÈNCIA. Aquest plec de condicions el va aprovar la Junta de Govern Local en sessió de 19.05.2025.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés





	sphere pliable PM 0,60X0,60	
Rotonda direcció Puigcerdà	Motiu "Bones Festes"	1
Plaça Santa Maria	Minairó Mides 1,70 x 1,65 m; Fil Iluminós LED Blanc: 4,5 m, Fil Iluminós LED Groc: 3 m i Fil Iluminós LED Vermell: 8,6 m	2
Rotonda bombers	Esfera 3D 0.70 blau + Esfera 3D de 0.70 blanc + Esfera 3D 1m blau + Esfera 3D de 1m blanca + Esfera 3D de 1m blanca	2
Edificis especials	Minairó Mides 1,70 x 1,65 m; Fil Iluminós LED Blanc: 4,5 m, Fil Iluminós LED Groc: 3 m i Fil Iluminós LED Vermell: 8,6 m	11
Plaça Catalunya	Pascuero vímet 0,40cm.blanc càlid	4

4.2. L'adjudicatari haurà de recollir el material municipal al lloc del terme municipal que indiqui el Responsable del Contracte.

4.3. Abans de recollir-lo, el Responsable del Contracte i l'adjudicatari faran una revisió conjunta per a comprovar l'estat del material. Si es detecta algun element malmès, el Responsable del Contracte determinarà les operacions que cal fer abans d'instal·lar-lo. A petició de qualsevol de les parts, s'aixecarà una acta del resultat de la comprovació.

Cinquena. Calendari de la instal·lació.

La instal·lació es farà d'acord amb la seqüència següent:

1. Determinació del material concret a instal·lar sobre el del catàleg de l'adjudicatari.
2. Muntatge dels elements, comprovació del funcionament i encesa oficial.
3. Manteniment i reparació del material instal·lat.
4. Retirada i trasllat al magatzem.

Sisena. Determinació del material.

6.1. La determinació del material a instal·lar la farà els serveis municipals sobre el catàleg oficial de l'adjudicatari atenent a les tipologies que es fixen en aquest plec de condicions. L'adjudicatària haurà d'identificar els elements del catàleg que corresponen a cada una de les tipologies que consten a la base 3.2. La tramesa del material determinat, la farà el Responsable del Contracte a l'adreça de correu electrònic determinat per l'empresa a la seva proposta.

6.2. Per al 2025, l'adjudicatari trametrà a l'Ajuntament el catàleg dels elements dins del termini d'una setmana a comptar des de la data de signatura del contracte. L'Ajuntament haurà de determinar-lo en el termini màxim de dues setmanes a comptar des de la recepció del catàleg.

6.3. Per a la resta d'anys, la tramesa es farà abans del 30 d'abril de cada any. L'Ajuntament comunicarà el material que vol instal·lar abans del 30 de juny de cada any.

DILIGÈNCIA. Aquest plec de condicions el va aprovar la Junta de Govern Local en sessió de 19.05.2025.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés





6.4. Les decoracions hauran d'estar dotades d'una caixa estanca conforme a la normativa CEE, destinada a allotjar les connexions i empalmes elèctrics. Aquesta caixa garantirà la protecció dels components elèctrics front a agents atmosfèrics i actes vandàlics, assegurant-ne la seguretat i la durabilitat del sistema.

Setena. Muntatge, comprovació i encesa.

7.1. Tots els elements hauran d'estar instal·lats i en funcionament abans de les dates d'encesa oficial. Inicialment es fixa com a data màxima per al muntatge el divendres anterior al darrer cap de setmana complet del mes de novembre de cada any.

7.2. L'encesa es farà normalment, abans de les 20.00.

7.3. L'Ajuntament podrà avançar la data un màxim de 2 setmanes i podrà retardar l'horari fins a 2 hores. En tal cas, el Responsable del Contracte haurà d'avisar l'adjudicatari amb una antelació d'un mes sobre la data d'encesa.

7.4. Tot el material s'haurà d'instal·lar de forma correcta tant tècnicament com estèticament. L'Ajuntament podrà ordenar els canvis que calguin per a garantir-ho.

7.5. Amb la finalitat de garantir la seguretat dels ciutadans, dels vehicles i dels elements instal·lats, aquests hauran de quedar per sobre de les alçades mínimes següents:

- Elements que no creuin els carrers: 4,5 m.
- Elements que creuin el carrer: 6 m,

7.6. L'adjudicatari haurà d'avisar el Responsable del Contracte de la data en què preveuen iniciar els treballs i la seva programació. Aquest avís s'ha de fer un mínim de 2 setmanes abans de l'inici dels treballs. Aquest avís es podrà fer a l'adreça de correu electrònic del responsable del contracte.

7.7. Un cop hagi instal·lat tot els elements, l'adjudicatari farà, conjuntament amb el Responsable del Contracte, una prova de funcionament durant la setmana anterior a l'acte d'encesa.

7.8. La data d'encesa oficial, l'adjudicatari haurà de destinar a l'acte com a mínim una persona amb capacitat de poder resoldre problemes tècnics que es puguin plantejar.

Vuitena. Manteniment del material instal·lat.

8.1. L'adjudicatari haurà de fer el manteniment del material instal·lat, tant si és de lloguer com si és de propietat municipal.

8.2. El manteniment inclou com a mínim el següent:

- Estructura de les ornamentacions lumíniques: Enteses com a desprendiments, desconnexions o separació parcial o total dels elements que subjecten les

DILIGÈNCIA. Aquest plec de condicions el va aprovar la Junta de Govern Local en sessió de 19.05.2025.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés





decoracions nadalenques. Inclou l'estructura dels elements, les llums i els suports per a penjar-los.

- Avaries elèctriques: Només aquelles que no siguin atribuïbles a la xarxa d'enllumenat públic municipal i que afecti al normal funcionament dels motius.

8.3. Amb aquesta finalitat, l'adjudicatari haurà de comptar durant els dies en que es presti el servei, amb el personal i els equips, eines, vehicles, material i components necessaris, per efectuar les reparacions de les avaries o incidències que puguin sorgir, incloses les causades per actes de vandalisme, així com realitzar la reposició ordinària dels llums que vagin quedant fora de servei.

8.4. Si el Responsable del Contracte considera que cal actuar sobre algun dels elements instal·lats avisaran l'adjudicatari per tal que faci les actuacions que siguin necessàries per a solucionar el problema. L'avís es farà per correu electrònic a l'adreça que designi l'adjudicatari.

8.5. Un cop rebí l'avís, l'adjudicatari haurà de solucionar-lo en el termini màxim de 48 hores si no hi ha dies festius i de 72 hores si hi ha dies festius.

Novena. Retirada i emmagatzematge.

9.1. L'Ajuntament apagarà els llums el dia 7 de gener de cada any.

9.2. A partir d'aquest moment, l'adjudicatari podrà iniciar sense necessitat de cap altre avís de l'Ajuntament les feines de desmuntatge dels elements i haurà de finalitzar-les com a molt tard el dia 31 de gener de cada any.

9.3. Per tal de coordinar les operacions amb els serveis municipals, l'adjudicatari haurà d'avisar el Responsable del Contracte amb una antelació d'una setmana respecte de la data en què preveuen iniciar els treballs.

9.4. L'adjudicatari haurà de traslladar el material municipal al lloc del terme municipal que indiqui el Responsable del Contracte.

9.5. Abans de desar-lo, el Responsable del Contracte i l'adjudicatari faran una revisió conjunta per a comprovar l'estat del material. Si es detecta algun element malmès, el Responsable del Contracte determinarà les operacions que cal fer abans de desar-lo. A petició de qualsevol de les parts, s'aixecarà una acta del resultat de la comprovació.

Desena. Mitjans del contracte.

10.1. L'adjudicatari haurà de comptar amb el personal propi necessari per complir adequadament i en els terminis fixats, les prestacions objecte del contracte d'acord amb les prescripcions dels plecs.

10.2. L'adjudicatari ha de comptar amb els vehicles amb el material necessari amb tots els permisos i revisions que pertoquin, amb els seus conductors, per a l'execució del contracte conforme als terminis i estipulacions establertes en els plecs i amb seguretat per als operaris, els ciutadans i els béns.

DILIGÈNCIA. Aquest plec de condicions el va aprovar la Junta de Govern Local en sessió de 19.05.2025.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés





Onzena. Responsabilitats del contractista.

11.1. L'adjudicatari serà el responsable del correcte funcionament de la instal·lació de l'enllumenat nadalenc en tot el temps en què estigui instal·lat. Amb aquesta finalitat ha d'assumir els preparatius tècnics de la instal·lació i ha de posar tots els mitjans necessaris a disposició, per garantir l'encesa en la data i hora assenyalats.

11.2. L'adjudicatari és responsable de que tots els vehicles que utilitzi, ja siguin de la seva propietat o no, compleixin totes les condicions legals per a funcionar. Les sancions que es poguessin derivar de la infracció de les normes de trànsit per part dels vehicles durant la realització d'aquests treballs, seran per compte de l'adjudicatari.

11.3. El contractista està obligat a complir les disposicions vigents en matèria laboral, de seguretat social, de seguretat i salut en el treball i ha de respondre de totes les obligacions que li imposin en relació al persona al seu servei i la relació amb els subcontractistes.

11.4. L'adjudicatari serà l'únic responsable dels accidents, danys i desperfectes de qualsevol naturalesa causats a tercers o a l'Ajuntament per treballs i defectes de la instal·lació o funcionament dels motius lluminosos, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec.

11.5. L'Ajuntament podrà ordenar a l'adjudicatari que apliqui les mesures correctives adients per a evitar que es produeixin danys.

11.6. L'adjudicatari haurà d'informar a l'Ajuntament de qualsevol incident o accident que es produeixi en el decurs del contracte que afecti el personal de l'empresa, el de les empreses subcontractades, l'Ajuntament i els seus béns o terceres persones i els seus.

11.7. L'adjudicatari haurà de tenir una pòlissa de responsabilitat civil davant tercers que cobreixi totes les obligacions derivades del contracte amb un import de cobertura mínim de 250.000 €.

Dotzena. Autoritzacions per a instal·lar els elements.

L'Ajuntament és responsable de fer les gestions necessàries per a l'obtenció de les autoritzacions, llicències o permisos necessaris per tal que l'adjudicatari pugui fer els treballs objecte del contracte.

Tretzena. Inspecció i control de la prestació.

13.1. L'Ajuntament de La Seu d'Urgell pot inspeccionar la instal·lació i els treballs de muntatge o desmuntatge.

13.2. L'adjudicatari donarà tota mena de facilitats als serveis municipals per a fer aquestes inspeccions.

DILIGÈNCIA. Aquest plec de condicions el va aprovar la Junta de Govern Local en sessió de 19.05.2025.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés





Catorzena. Responsable del contracte.

14.1. En aplicació del que preveu l'art. 62 de la Llei de Contractes del Servei Públic, te la condició de Responsable del contracte l'enginyer tècnic municipal i, en la seva absència, l'arquitecte municipal.

14.2. El responsable del contracte podrà donar les instruccions de detall que siguin necessàries per tal que la prestació es faci correctament.

14.3. Si l'Ajuntament no diu una altra cosa, totes les comunicacions entre adjudicatari i Ajuntament vinculades a l'organització dels treballs es faran a través del Responsable del Contracte. Aquesta previsió s'entén sense perjudici de que l'alcalde o la Junta de Govern Local puguin prendre els acords que pertoquin en relació al desenvolupament del contracte.

Quinzena. Comunicacions.

Les comunicacions ordinàries de detall per a fer el seguiment es faran a través de l'adreça de correu electrònic següent:

Per l'Ajuntament: oficinatecnica@laseu.cat

Per l'adjudicatari: la que indiqui al DEUC o un altra, de que comuniqui formalment.

DILIGÈNCIA. Aquest plec de condicions el va aprovar la Junta de Govern Local en sessió de 19.05.2025.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés

Codi Segur de Validació	6be3b994995f4b61a90e17be24a698ca001
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original





ANNEX 1. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A EXECUTAR COM A MILLORA PEL MATEIX PREU DE L'OFERTA.

Amb l'objectiu de millorar el manteniment i les instal·lacions de l'enllumenat ornamental nadalenc, els licitadors poden proposar com a millora incrementar les zones a il·luminar segons la descripció detallada a continuació:

- Emmagatzematge, Reparació, Manteniment, Muntatge i Desmuntatge de **5 panells circulars de metacrilat** amb il·luminació perimetral amb LED i vinil de Minairó, propietat de l'Ajuntament.

Aquests panells s'instal·laran a les façanes dels equipaments municipals següents:

- Casa Consistorial: Façana accés per Plaça dels Oms, a l'espai de façana disponible entre el balcó principal i la porta d'accés de treballadors municipals
- Centre Cívic "El Passeig": Façana accés per Plaça Soldevila.
- Palau d'Esports: Façana accés per Avinguda Camí Ral de Cerdanya, al costat de la porta d'accés i ubicada a l'interior de l'edifici.
- Pavelló Poliesportiu: Façana accés al Pavelló Poliesportiu, al costat de la porta d'accés principal.
- Auditori Sant Domènech: Façana accés per C/ Sant Domènech, al costat de la porta d'accés principal.

DILIGÈNCIA. Aquest plec de condicions el va aprovar la Junta de Govern Local en sessió de 19.05.2025.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés

Signatura 1 de 1
Ramon Miñambres Rebés
23/05/2025

Per a validar l'autenticitat d'aquesta còpia accedeixi al següent enllaç i introduïxi el codi de validació:		
Codi Segur de Validació	6be3b994995f4b61a90e17be24a698ca001	
Url de validació	https://tramits.laseu.cat/absis/idi/arx/diarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp?nodeabsisini=002	
Metadades	Origen: Origen ciutadà Estat d'elaboració: Original	



ANNEX 2. DESCRIPCIÓ DE LES ACTUACIONS A EXECUTAR COM A MILLORA, PEL MATEIX PREU DE L'OFERTA.

Amb l'objectiu de millorar les instal·lacions de l'enllumenat ornamental nadalenc, els licitadors poden proposar com a millora il·luminar el Parc del Cadí pels actes que s'hi realitzen pel Caga Tió, segons la descripció detallada a continuació:

- Subministrament, Instal·lació, Muntatge i Desmuntatge de Cordó Verd Fosc Luminós (String-Light LED) de lloguer pels **Troncs dels 4 arbres existents al Parc del Cadí**.

Aquests arbres s'il·luminaran de la següent manera:

- Arbre 1: Il·luminació del seu tronc, des de la base d'aquest fins a una alçada d'uns 2 metres aproximadament, mitjançant fil lluminós tipus String-Light LED de 150 bombetes LED per cordó lluminós de 10 metres. Aquest arbre s'il·luminarà amb 4 cordons.
- Arbre 2: Il·luminació del seu tronc, des de la base d'aquest fins a una alçada d'uns 2,5 metres aproximadament, mitjançant fil lluminós tipus String-Light LED de 150 bombetes LED per cordó lluminós de 10 metres. Aquest arbre s'il·luminarà amb 5 cordons.
- Arbre 3: Il·luminació del seu tronc, des de la base d'aquest fins a una alçada d'uns 3 metres aproximadament, mitjançant fil lluminós tipus String-Light LED de 150 bombetes LED per cordó lluminós de 10 metres. Aquest arbre s'il·luminarà amb 6 cordons.
- Arbre 4: Il·luminació del seu tronc, des de la base d'aquest fins a una alçada d'uns 5 metres aproximadament, mitjançant fil lluminós tipus String-Light LED de 150 bombetes LED per cordó lluminós de 10 metres. Aquest arbre s'il·luminarà amb 10 cordons.

En total, aquests arbres s'il·luminaran amb cordons per arbre mitjançant fil lluminós tipus String-Light LED de 150 bombetes LED per cordó lluminós de 10 metres. Per tant, es realitzarà el subministrament, muntatge i desmuntatge de 25 cordons, color verd fosc, tipus String-Light LED de 150 bombetes LED cada 10 metres de cordó.

- Subministrament, Instal·lació, Muntatge i Desmuntatge de Cordó Verd Fosc Luminós (String-Light LED) de lloguer pels **6 Xiprers existents a la Plaça dels Oms**.

Aquests xiprers s'il·luminaran amb 10 Cordons per xiprer mitjançant fil lluminós tipus String-Light LED de 150 bombetes LED per cordó lluminós de 10 metres.

Per tant, es realitzarà el subministrament, muntatge i desmuntatge de 60 cordons, color verd fosc, tipus String-Light LED de 150 bombetes LED cada 10 metres de cordó.

DILIGÈNCIA. Aquest plec de condicions el va aprovar la Junta de Govern Local en sessió de 19.05.2025.

El secretari

Ramon Miñambres Rebés

