

ECCAT
enginyeria@cvi.cat

DATACIÓ DE L'ESPAI FLUVIAL (TERRASSES FLUVIALS) DEL RIU GAIÀ A L'ALÇADA DE
Col·legiat : 12797 MARGARITA MANZANO SERRA
Títol del Treball : PROJECTE CONSTRUCTIU DE RECUPERACIÓ DE
L'ESPAI FLUVIAL (TERRASSES FLUVIALS) DEL RIU GAIÀ A L'ALÇADA DE
MAS ESPLUGUES T.M. QUEROL

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				Sense descomposició	943,37000 €
P-21	G21G00Z1	m	Desmuntatge de cable de elèctric, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, càrrega i transport a l'abocador o magatzem dels materials resultants	9,57	€
			Altres conceptes	9,57000	€
P-22	GRZ0001	ut	Elaboració d'un vídeo de l'enderroc de la resclosa l'entre 5 i 10 minuts de durada. Inclou un time-lapse de la demolició i l'obtenció d'imatges aèries complementàries amb dron per contextualitzar l'actuació en el marc del projecte (3 vols, un vol a l'inici, un altre durant l'execució de la demolició i una altre al final de les actuacions).El vídeo contindrà (i) informació documentada de l'abans de l'actuació (informació històrica de la resclosa i estat actual previ a la demolició), (ii) imatges i explicació del procés de demolició i contextualització amb la resta del projecte de restauració de les terrasses i (iii) estat final. Inclou l'elaboració del guió, la música, l'edició, muntatge i la creació del màster.	5.243,00	€
			Altres conceptes	5.243,00000	€
P-23	P12R-WLWJ	h	Lloguer de grup electrògen de 20 a 30 kVA, funcionament durant jornada laboral, inclòs consum	9,18	€
			Altres conceptes	9,18000	€
P-24	P1512-35FB	m2	Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, de 2,5x2m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el transport, muntatge i desmuntatge inclòs	64,67	€
	B0DZ7-0FI6	m2	Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a seguretat i sal	55,76000	€
			Altres conceptes	8,91000	€
P-25	P214P-E7IT	m3	Enderroc de mur de contenció de maçoneria, amb martell trencador muntat sobre pala excavadora giratòria i càrrega mecànica de runa sobre camió	44,18	€
			Altres conceptes	44,18000	€
P-26	P21DE-I6Z1	u	Desmuntatge i reconexió d'instal·lació elèctrica particular per a treballs de connexió provisional a grup electrogen. Inclou totes els treballs auxiliars d'estesa i connexió de la línia provisional al grup electrogen així com la seva desconexió i restitució. La partida no inclou el lloguer del grup.	290,76	€
			Altres conceptes	290,76000	€
P-27	P21R0-92G	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, trossejat i aplec de la brossa generada, i distribució de la mateixa a l'obra, a les zones delimitades per la DO	90,51	€
			Altres conceptes	90,51000	€
P-28	P221B-EL8X	m3	Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en qualsevol tipus de terreny de resistència a la compressió mitja (25 a 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i amb les terres deixades a la vora	39,94	€
			Altres conceptes	39,94000	€
P-29	P221H-EL6B	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i extensió in situ sobre la llera	2,58	€
			Altres conceptes	2,58000	€
P-30	P221H-EL6	m2	Adequació de terreny amb mitjans mecànics	2,36	€
			Altres conceptes	2,36000	€
P-31	P221H-EL6	m3	Excavació classificada (separant material petri i vegetal) en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i manuals. Inclou el reperfilament de les superfícies i la recol·lació del material petri	5,52	€
			Altres conceptes	5,52000	€
P-32	P221H-EL6E	m2	Adequació i adaptació de superfícies per pas de maquinària i vehicles d'obra, amb mitjans mecànics	2,36	€

Recuperació de l'espai fluvial (terrasses fluvials) del riu Gaià a l'alçada de Mas Esplugues

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
				Altres conceptes	2,36000 €
P-33	P230-DAYJ	m2	Apuntalament del camí sobre l'antic canal amb puntals metàl·lics		138,64 €
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos		2,83800 €
	B0AK-07AS	kg	Clau acer		0,15480 €
	B0D62-07PL	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos		101,52000 €
				Altres conceptes	34,12720 €
P-34	P242-DYRF	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de terres per a reutilitzar dins de l'obra, amb dúmper		2,62 €
				Altres conceptes	2,62000 €
P-35	P242-DYRJ	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de restes vegetals a punts d'aplec dins l'obra, amb camió. Inclou la càrrega, descàrrega i aplec		11,91 €
				Altres conceptes	11,91000 €
P-36	P243-M8JC	m3	Transport de residus dins de l'obra, des del front de demolició a zona d'aplec i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina		3,85 €
				Altres conceptes	3,85000 €
P-37	P2R6-4I54	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de restes vegetals a planta de compostatge, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 50 i fins a 60 km		21,92 €
				Altres conceptes	21,92000 €
P-38	P2R6-4I5L	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km		9,68 €
				Altres conceptes	9,68000 €
P-39	P2R6-4I5N	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a centre de valorització de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 25 i fins a 30 km		17,84 €
				Altres conceptes	17,84000 €
P-40	P2RA-EU1V	m3	Subministrament de contenidor en obra i posterior càrrega, transport i disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus. Inclou la col·locació en obra de contenidor.		20,01 €
	B2RA-28TU	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no peril·losos amb u		0,00000 €
				Altres conceptes	20,01000 €
P-41	P2RA-EU1X	m3	Subministrament de contenidor en obra i posterior càrrega, transport i disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus		20,01 €
	B2RA-28UL	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no peril·losos		0,00000 €
				Altres conceptes	20,01000 €
P-42	P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus		14,23 €
	B2RA-28TK	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no peril·losos amb un		13,30000 €
				Altres conceptes	0,93000 €
P-43	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no peril·losos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus		-38,52 €
	B2RA-28UG	t	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillo		-36,00000 €

4 PRESSUPOST

ECCAT
enginyeria@cvi.cat

DATACIÓ DE L'ESPAI FLUVIAL (TERRASSES FLUVIALS) DEL RIU GAIÀ A L'ALÇADA DE COL·LEGIAT : 12797 MARGARITA MANZANO SERRA

Títol del Treball : PROJECTE CONSTRUCTIU DE RECUPERACIÓ DE L'ESPAI FLUVIAL (TERRASSES FLUVIALS) DEL RIU GAIÀ A L'ALÇADA DE MAS ESPLUGUES T.M. QUEROL

PRESSUPOST

Pàg.: 3

3	P243-M8JC	m3	Transport de residus dins de l'obra, des del front de demolició a zona d'aplec i transferència, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina (P - 36)	3,85	712,500	2.743,13
4	100000100	h	Equip de motobomba. Inlcou muntatge, desmuntatge, posta en funcionament i manteniment. (P - 15)	8,25	260,000	2.145,00
5	P12R-WLWJ	h	Lloguer de grup electrògen de 20 a 30 kVA, funcionament durant jornada laboral, inclòs consum (P - 23)	9,18	260,000	2.386,80

TOTAL	Titol 3	01.02.01	41.709,98
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost LME00155_01_P
Capítol	02	CORRECCIÓ GEOMORFOLÒGICA
Títol 3	02	ELIMINACIÓ DE LA MOTA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221H-EL6D	m3	Excavació classificada (separant material petri i vegetal) en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i manuals. Inclou el reperfilament de les superfícies i la recol·lació del material petri (P - 31)	5,52	1.826,000	10.079,52
2	0002	m3	Trossejat restes vegetals (branques, arbustos, arbres petits) en trossos de com a màxim 25 cm (P - 4)	10,22	192,000	1.962,24
3	PREQ2-TPFP	m3	Trituració mecanitzada de les restes vegetals acumulades in situ amb biotrituradora i estesa del mulch resultant (P - 77)	16,14	448,000	7.230,72
4	P242-DYRJ	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de restes vegetals a punts d'aplec dins l'obra, amb camió. Inclou la càrrega, descàrrega i aplec (P - 35)	11,91	192,000	2.286,72
5	PRE11-8I8U	m2	Desbrossada de superfície de terreny amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, sense recollir la brossa (P - 72)	0,32	3.707,080	1.186,27
6	PR3E-HBIC	m3	Estesa de terra vegetal procedent de l'obra, amb motoanivelladora petita. Inclou anivellat i acabament de superfícies (P - 58)	4,16	1.003,000	4.172,48

TOTAL	Titol 3	01.02.02	26.917,95
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost LME00155_01_P
Capítol	02	CORRECCIÓ GEOMORFOLÒGICA
Títol 3	03	RETIRADA DE GUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221H-EL6B	m3	Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i extensió in situ sobre la llera (P - 29)	2,58	117,500	303,15
2	PR20-ELJ8	m2	Rasclada i acabat del terreny indeterminat, amb mitjans manuals (P - 55)	0,46	235,000	108,10

TOTAL	Titol 3	01.02.03	411,25
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost LME00155_01_P
Capítol	03	MILLORA I RESTAURACIÓ DELS HÀBITATS
Títol 3	01	ELIMINACIÓ ESPÈCIES EXÒTIQUES INVASORES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PREL1-V00Z	m2	Eliminació de nuclis de canya (Arundo donax) en actuacions al medi natural, desbrossada amb mitjans mecànics i repàs manual. Desbrossada de la part aèria amb mitjans manuals i arrencat de rizona amb mitjans mecànics a una profunditats de 0,5 m amb retroexcavadora i suport humà de 2 persones per extreure rizoma restant al terreny rastrejant el terreny. Zona de fàcil accés. Inclou la	9,45	1.271,000	12.010,95

EUR

Recuperació de l'espai fluvial (terrasses fluvials) del riu Gaià a l'alçada de Mas Esplugues

PRESSUPOST

Pàg.: 4

			biotrituració de les restes aèries in situ, i fer cúmul de restes vegetals (rizoma). Inclou la repassada i anivellament del terreny. (P - 73)			
2	0006	m2	Eliminació d'atzavara (Agave americana) i figuera de moro (Opuntia ficus-indica). Inclou la retirada amb mitjans manuals de les superfícies d'atzavara i figuera de moro dels talusos sota la masia, i recollida manual de totes les restes caigudes sobre la llera amb posterior transport (carretó o similar) al punt d'abassagaments especificat. Inclou igualment la instal·lació de la infraestructura i material necessari per a la realització dels treballs en alçada en condicions de seguretat (ancoratges, reunions, cordes,etc.) i sense afeccions al riu (malles, etc). (P - 5)	99,19	100,000	9.919,00
3	PREL2-VLEF	m2	Eliminació de nuclis de Datura stramonium en actuacions al medi natural, desbrossada amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, incloent treballs puntuals amb motoserra, i arrencat del rizoma amb mitjans manual. Retirada del rizoma i acúmul en zona d'abassagament (P - 76)	1,24	50,000	62,00
4	PREL2-IXX2	m2	Desbrossada selectiva d'espècies vegetals invasores en actuacions al medi natural, amb desbrossadora manual manual de braç amb capçal de fil o disc i trituració de les restes in situ, retirada de rizoma, zones d'accés no viable per la maquinària, en primera intervenció. (P - 75)	1,09	1.000,000	1.090,00

TOTAL	Titol 3	01.03.01	23.081,95
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost LME00155_01_P
Capítol	03	MILLORA I RESTAURACIÓ DELS HÀBITATS
Títol 3	02	RESTAURACIÓ DELS HÀBITATS FLUVIALS
Títol 4	01	MILLORES SOBRE LA VEGETACIÓ EXISTENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	0015	m2	Millors puntuals sobre la vegetació existent. Inclou la revisió de les parcel·les, l'eliminació d'alguns peus de petit port per afavorir el rebrot, l'eliminació dels peus morts i l'eliminació manual d'exemplars invasors. (P - 9)	0,05	28.106,900	1.405,35

TOTAL	Titol 4	01.03.02.01	1.405,35
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost LME00155_01_P
Capítol	03	MILLORA I RESTAURACIÓ DELS HÀBITATS
Títol 3	02	RESTAURACIÓ DELS HÀBITATS FLUVIALS
Títol 4	02	PLANTACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR61-IAQN	u	Plantació d'arbut o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l en actuacions al medi natural, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb compost classe 1 i primer reg (P - 68)	6,91	195,000	1.347,45
2	PR64-IAVU	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvéol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg inclòs (P - 70)	3,80	80,000	304,00
3	PR434-8UMT	u	Subministrament i transport de Fraxinus angustifolia d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 3 l (P - 61)	6,69	62,000	414,78
4	PR429-8UCK	u	Subministrament i transport de Crataegus monogyna d'alçària de 80 a 100 cm, en contenidor de 3 l (P - 60)	6,69	20,000	133,80
5	PR45C-8XUC	u	Subministrament i transport d'Ulmus minor (U. carpinifolia) en contenidor (P - 63)	34,61	41,000	1.419,01
6	PR64-F15Z	u	Plantació d'aglans en protector forestal, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %. Inclou recollida aglans, excavació i primer reg	12,99	130,000	1.688,70

EUR

			- Desconnexio - Connexió de la nova línia amb l'existent - Elements tensors - Tram de cabejat necessari per conenctar nova línia amb l'existent - Petit material - Feines auxiliars fins deixar la línia connectada i en funcionament. (P - 19)			
9	FHG0Z015	u	Legalització d'instal·lacions mitjançant Memòria tècnica de disseny inclosos memòria, inspeccions per a organismes homologats, tramitacions davant indústria i totes les gestions necessàries fins a deixar en funcionament la instal·lació. (P - 20)	943,37	1,000	943,37
10	P12R-WLWJ	h	Lloguer de grup electrògen de 20 a 30 kVA, funcionament durant jornada laboral, inclòs conusm (P - 23)	9,18	8,000	73,44
11	P21DE-I6Z1	u	Desmuntatge i reconexió d'instal·lació elèctrica particular per a treballs de connexió provisional a grup electrogen. Inclou totes els treballs auxiliars d'estesa i connexió de la línia provisional al grup electrogen així com la seva desconexió i restitució. La partida no inclou el lloguer del grup. (P - 26)	290,76	1,000	290,76
12	F231I0Z1	u	Apuntament i estrebada de pal de fusta d'instal·lacions aèries amb puntals metàl·lics i fusta segons la proximitat a la zona d'excavació. Inclou la retirada del material d'apuntament i estrebada .Tot inclòs completament acabat, segons la D.O. (P - 17)	118,97	1,000	118,97

TOTAL	Titol 3	01.05.01	8.015,28
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost LME00155_01_P
Capítol	05	SERVEIS AFECTATS
Títol 3	02	REPOSICIO TUBS REG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PJS6-9EED	m	Canonada de tub per a reg per degoteig de 17 mm de diàmetre, instal·lada superficialment, fixada amb piquetes col·locades cada 5 m (P - 52)	4,21	50,000	210,50

TOTAL	Titol 3	01.05.02	210,50
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost LME00155_01_P
Capítol	06	SEGUIMENT AGUILA CUABARRADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 00014	ut	Seguiment específic àguila cuabarrada. Inclou quatre visites de seguiment per part d'un especialista i la redacció d'un informe final. (P - 3)	2.540,61	1,000	2.540,61

TOTAL	Capitol	01.06	2.540,61
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost LME00155_01_P
Capítol	07	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 0012	PA	Partida alçada d'abonament íntegre en base a l'estudi de seguretat i salut (P - 8)	9.872,48	1,000	9.872,48

TOTAL	Capitol	01.07	9.872,48
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost LME00155_01_P
------	----	--------------------------

PRESSUPOST

Capítol	08	GESTIÓ DE RESIDUS
---------	----	-------------------

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P2R6-4I5N	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a centre de valorització de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 25 i fins a 30 km (P - 39)	17,84	500,034	8.920,61
2	P2R6-4I5L	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (P - 38)	9,68	213,750	2.069,10
3	P2RA-IQF2	m3	Disposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb una densitat 2,1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 46)	15,73	213,750	3.362,29
4	P2RA-IQF1	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb una densitat 2,1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 45)	17,98	498,750	8.967,53
5	P2R6-4I54	m3	Càrrega amb mitjans mecànics i transport de restes vegetals a planta de compostatge, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 50 i fins a 60 km (P - 37)	21,92	710,750	15.579,64
6	P2RA-IQFE	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 47)	26,75	75,000	2.006,25
7	P2RA-IQFX	m3	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 48)	48,15	635,750	30.611,36
8	P2RA-EU23	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 42)	14,23	1,280	18,21
9	P2RA-EU25	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus (P - 43)	-38,52	0,004	-0,15
10	P2RA-EUOL	ut	Subministrament de bidó en obra i posterior càrrega, transport i disposició controlada en centre de reciclatge de residus (P - 44)	179,58	1,000	179,58
11	P2RA-EU1V	m3	Subministrament de contenidor en obra i posterior càrrega, transport i disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus. Inclou la col·locació en obra de contenidor. (P - 40)	20,01	1,125	22,51
12	P2RA-EU1X	m3	Subministrament de contenidor en obra i posterior càrrega, transport i disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus (P - 41)	20,01	1,125	22,51

TOTAL	Capitol	01.08	71.759,44
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost LME00155_01_P
Capitol	09	ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 012	pa	Partida alçada a justificar (P - 14)	6.000,00	1,000	6.000,00

5 RESUM DEL PRESSUPOST

6 PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

ECCAT

enginyeria civil.cat

DATA : 07/11/2023

VISAT : 82230878PC/01

Col·legiat : 12797 MARGARITA MANZANO SERRA

Títol del Treball : PROJECTE CONSTRUCTIU DE RECUPERACIÓ DE L'ESPAI FLUVIAL (TERRASSES FLUVIALS) DEL RIU GAIÀ A L'ALÇADA DE MAS ESPLUGUES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	227.176,24
6 % Benefici Industrial SOBRE 227.176,24.....	13.630,57
13 % Despeses Generals SOBRE 227.176,24.....	29.532,91

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

270.339,72


21 % IVA SOBRE 270.339,72.....	56.771,34
--------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS

327.111,06

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
tres-cents vint-i-set mil cent onze euros amb sis cèntims

L'autora del projecte



Margarita Manzano Serra
Enginyera d'Obres Públiques
Nº de col·legiat: 012797