



PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ, SEGONS PROCEDIMENT OBERT, PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES PREVISTES DINS EL TEXT REFÓS DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM A LA ZONA DEL CARRER RASOS DE PEGUERA I CARRER COLLBAIX AL POLÍGON INDUSTRIAL DE SANT ISIDRE A SANT FRUITÓS DE BAGES, PER AIGÜES DE MANRESA, SA.

EXPEDIENT LICITADOR NÚMERO 11582

ÍNDEX

1.	ANTECEDENTS.....	2
2.	OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE.....	2
3.	PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES.....	3

1. ANTECEDENTS

Aigües de Manresa, SA, realitza la gestió directa dels serveis de subministrament, captació, emmagatzematge i el tractament d'aigües per al seu subministrament a la població, l'evacuació, sanejament i, depuració d'aigües residuals, així com d'abastament, entre altres, per a la població de Manresa i per als municipis propers que concertin aquests serveis.

Conseqüentment, per al compliment de la normativa vigent, és necessari disposar dels mitjans adequats per a la realització de les activitats que constitueixen l'objecte social d'Aigües de Manresa, SA.

És necessària la millora del servei i manteniment de les instal·lacions.

L'agost de 2020 es va realitzar una inspecció amb càmera de vídeo del tram de clavegueram que discorre per l'espai lliure entre les naus del polígon Sant Isidre i el Torrent dels Gitanos, així com la seva confluència amb el Riu d'Or, entre els carrers Rasos de Peguera i Collbaix. En aquesta inspecció es va comprovar que el col·lector es troba deformat en la major part del seu traçat i en alguns punts arriba a reduir la seva secció fins al 50%.

Aquesta problemàtica ha donat lloc a ruptures i algun punt ha entrat en col·lapse.

Per tal de donar solució als problemes detectats, es proposa la renovació/substitució per fases dels trams de col·lectors existents, per uns de nous de formigó armat de diàmetre nominal interior 600 mm, segons condicions establertes al PPT i /o documents tècnics de referència.

Aigües de Manresa no disposa de mitjans propis suficients per a la realització dels treballs objecte del contracte, per tant, per la tipologia i volum de les obres, les seves característiques i especialització tècnica requereixen ser executades per una empresa de construcció amb la capacitat tècnica suficient.

2. OBJECTE I ABAST DEL CONTRACTE

L'objecte del contracte és l'execució de les obres previstes dins el text refós del projecte executiu per la renovació del clavegueram a la zona del Carrer Rasos de Peguera i Carrer Collbaix al Polígon Industrial de Sant Isidre a Sant Fruitós de Bages, per Aigües de Manresa, SA.

Documents de referència:

- EXPEDIENT TÈCNIC 9620 – PROJECTE EXECUTIU PREX PER LA RENOVACIÓ DEL CLAVEGUERAM A LA ZONA DELS RASOS DE PEGUERA I CARRER COLLBAIX DE SANT FRUITÓS DE BAGES AAP04766 (202106)
- Document 55715 RS TEXT REFOS PREX CLAV RASOS PEGUERA I COLLBAIX PI ST ISIDRE, en pdf.

Aquest contracte d'obres està dirigit a empreses especialitzades en treballs objecte d'aquest plec, amb solvència i experiència acreditada.

Les empreses que participin en el present procediment, hauran de basar la seva gestió conforme a les característiques tècniques establertes a la Memòria Tècnica de referència.

Caldrà que Aigües de Manresa, SA, autoritzi la data d'inici d'obres proposada per tal de que faci els preparatius provisionals per buidar els dipòsits i mantenir el servei d'abastament d'aigua.

En cas d'emergència per necessitats de l'abastament s'aturaran els treballs i es retiraran els equips segons indicacions de l'explotador.

3. PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ DE LES OBRES

Les tanques de protecció i senyalització han de portar adhesius visibles amb el logotip i nom d'Aigües Manresa SA. Els adhesius seran subministrats a l'adjudicatari per Aigües de Manresa, SA.

Es subministraran lones per tanques que s'hauran de col·locar en els llocs més visibles de l'obra. Aquestes es proporcionaran per Aigües Manresa i la quantitat variarà segons l'envergadura dels treballs. Un cop finalitzada l'obra, Aigües de Manresa SA les retirarà.

Tots els vehicles que l'adjudicatari faci servir pels treballs objecte del contracte hauran d'anar identificats com a treballs per Aigües Manresa SA en un lloc visible.

És requisit imprescindible que l'adjudicatari disposi d'un aparell de detecció de cablejat elèctric i altres, en canonades vistes i soterrades. En cas de detecció de cablejat elèctric, cal que defineixi si és baixa, mitja o alta tensió.

Trobareu els documents de referència a l'anunci de licitació a la Plataforma de serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya.

Manresa, a la data de la signatura electrònica.

Sr. Xavier Fíguls Blanch
Responsable Departament d'Instal·lacions i Obres