

EXPEDIENT CB SU 0269 2025.

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0001 2025 – LOT 1 “EQUIPAMENT CUINES, CAFETERIES I OFFICES”) PEL SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENTS I DE LA MAQUINÀRIA PER A LA CAFETERIA DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

Índex de clàusules:

Primera. Criteri general i objecte del contracte
Segona. Característiques tècniques. Documentació a lliurar
Tercera. Subministraments i Instal·lació d'equips i posada en marxa
Quarta. Coordinació empresarial d'activitats en matèria de prevenció de riscos

Índex d'Annexos:

Annex núm.1: Característiques tècniques dels articles
Annex núm.2: Declaració de haver realitzat la visita als centres penitenciaris
Annex núm.3: Declaració responsable i compromís de confidencialitat
Annex núm.4: Informe No Conformitat
Annex núm.5: Normativa laboral i de prevenció de riscos laborals.

EXPEDIENT CB SU 0269 2025.

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0001 2025 – LOT 1 “EQUIPAMENT CUINES, CAFETERIES I OFFICES”) PEL SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENTS I DE LA MAQUINÀRIA PER A LA CAFETERIA DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES.

Primera. Criteri general i objecte del contracte

1.1 Antecedents: El CIRE, és una empresa pública adscrita al Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya que té com a objecte facilitar la reinserció sociolaboral dels interns dels centres penitenciaris i educatius de Catalunya. Per complir amb aquest objectiu el CIRE promou la formació, el treball productiu i la inserció d'aquest col·lectiu mitjançant el programa FOI (Formació – Ocupació – Inserció).

El CIRE, mitjançant els encàrrecs i contractes del Departament de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, promou l'ocupació laboral dels interns en els diferents espais que gestiona (tallers productius i tallers de serveis). Aquests espais requereixen reposició d'estrís, equipament i maquinària ja que, entesos com a centres laborals i productius, han de disposar de tot el necessari per portar a terme l'operativa diària corresponent.

1.2 Objecte del contracte: Atès que es durà a terme l'execució del projecte de remodelació de la cafeteria del centre penitenciar Brians 1, objecte d'una altra licitació, es genera la necessitat de dotar aquest espai, en la fase final de les obres, d'un equipament de cafeteria adient a les noves necessitats.

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament, instal·lació i posada en marxa a la cafeteria del centre penitenciar Brians 1 de l'equipament i maquinària destinada al servei d'alimentació segons la relació que consta a l'**Annex núm.1** d'aquest Plec.

Centre Penitenciar de Brians 1

Ctra Martorell a Capellades, s/n
Sant Esteve Sesrovires

L'empresa contractista serà la responsable de realitzar el muntatge i instal·lació de l'equipament de cafeteria, segons les indicacions especificades pel fabricant i haurà de realitzar la seva instal·lació tenint en compte el plànol de l'equipament previst per a la construcció de la nova cafeteria i amb coordinació amb l'empresa encarregada de l'execució de l'obra, la Direcció Facultativa i el personal de CIRE.

El subministrament i instal·lació ha de respondre a la modalitat clau en mà. L'empresa contractista ha de realitzar la planificació, desenvolupament, gestió, execució fins el lliurament de la maquinària completament instal·lada i en perfecte funcionament, incloent tots els arranjaments, instal·lacions i legalitzacions necessàries.

Aquest subministrament comprendrà:

- Servei d'instal·lació i posada en marxa dels equips: S'ha d'entendre per instal·lació tots aquells arranjaments d'espai, modificacions d'instal·lacions, adaptació d'escomeses i arranjaments necessaris (aigua freda, aigua calenta, gas, electricitat, reubicació o adequació d'equips adjacents, etc.) per tal de que l'equip quedi en funcionament complint amb la seva finalitat.
- Les empreses contractistes hauran d'aportar tots els mitjans personals i materials necessaris per realitzar les instal·lacions (eines, materials, elements d'elevació, etc.).
- Les empreses contractistes es faran càrrec de qualsevol desperfecte ocasionat en el subministrament i/o instal·lació.
- L'empresa contractista es farà càrrec de l'assessorament al personal del CIRE en el seu ús, neteja i manteniment.
- L'empresa contractista es farà càrrec de la reparació o substitució dels equips que s'hagin espallat o avariats durant el període de la garantia legal posterior a la compra. La garantia també inclourà els següents conceptes:

- Peces de recanvi.
- Mà d'obra.
- Desplaçaments.
- L'empresa contractista es farà càrrec de la retirada de l'espai i del centre penitenciari Brians 1, si s'escau, i del trasllat a la deixalleria o similars, dels aparells o mobiliari de rebuig. Una vegada entregat a la deixalleria caldrà presentar al CIRE la documentació acreditativa de la entrega/destrucció del mateix.
- L'empresa contractista haurà d'informar de la persona que coordinarà les tasques de coordinació amb el CIRE i amb l'empresa que executarà les obres d'obra civil i d'instal·lacions, que no són objecte d'aquesta licitació, però que és clau per la bona execució de les tasques a desenvolupar. Aquesta persona s'encarregarà de centralitzar i coordinar tota la informació i desenvolupament de les instal·lacions.

Totes les despeses relatives a aquestes obligacions contractuals aniran a càrrec de l'empresa o empreses contractistes.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a assistir a les diferents visites d'obra i reunions de coordinació que se li requereixi. En base a aquestes visites d'obra, se li demanarà la realització d'un plànol, acotat de replanteig, per tal d'adequar les instal·lacions i obra a la maquinària/mobiliari adjudicat.

L'empresa adjudicatària estarà obligada a entregar al Tècnic de CIRE responsable de l'obra, la documentació tècnica del equipament a instal·lar per tal de que les escomeses de les diferents instal·lacions es puguin executar correctament.

Per tramitar els passis per poder accedir als centres penitenciaris, les empreses licitadores hauran de presentar al CIRE amb antelació, la identificació personal de les persones que sol·liciten realitzar les visites (fotocòpia del DNI o document d'identificació).

Durant les visites, el personal del CIRE informarà a les empreses licitadores de l'espai i de les instal·lacions afectades per aquesta licitació, així com de les característiques i/o circumstàncies especials del centre penitenciari Brians 1. És important valorar, durant aquesta visita, les dimensions de les portes i els accessos a les zones on s'han d'instal·lar els equipaments objecte d'aquesta licitació i la realització corresponent de la seva instal·lació (aigua, llum, gas, si s'escau) des de la seva presa fins a la destinació de l'equip.

Les consultes de caire tècnic que les empreses licitadores necessitin es realitzaran i es respondran, per a coneixement de totes les empreses interessades o licitadores, a la Plataforma de contractació, amb l'antelació suficient per presentar les ofertes.

1.3 Descripció de l'actuació: Per a la realització de les obres de remodelació de la cafeteria del Centre Penitenciari Brians 1, es preveu la tramitació de quatre expedients de contractació: un per a la **Direcció Facultativa (DF)**, un per a l'**execució de l'obra**, un per al **subministrament, instal·lació i retirada dels mòduls provisionals per a la cafeteria provisional** i, per últim, un per al **subministrament i instal·lació de l'equipament i mobiliari**.

Durant l'execució de les obres i amb l'objectiu de garantir la continuïtat del servei de cafeteria exterior del centre, s'instal·laran **mòduls prefabricats provisionals**. L'inici de les obres està condicionat a la instal·lació i posada en funcionament d'aquests mòduls, que hauran d'estar operatius **com a màxim el dia 1 de setembre de 2025**.

El període de lloguer dels mòduls serà de **quatre mesos** a partir de la seva posada en marxa, fet que determina el termini d'execució de les obres, que hauran de finalitzar abans del **31 de desembre de 2025**. Un cop els mòduls provisionals estiguin operatius, es procedirà a l'**enderroc de la cafeteria actual**. El termini d'execució per a totes les partides que afectin l'interior de la cafeteria i impedeixin el seu ús serà de **tres mesos i tres setmanes**. En cas que, per imprevistos de l'obra, els mòduls prefabricats no estiguin operatius l'1 de setembre de 2025, l'empresa responsable de l'execució de l'obra es compromet a iniciar aquells treballs que no afectin el funcionament de la cafeteria actual, com

ara: l'acopi de material, l'excavació exterior, els enderrocs perimetrals, les instal·lacions o altres treballs que es considerin oportuns.

L'empresa encarregada de l'execució de l'obra haurà de finalitzar **les escomeses i els acabats necessaris per a la instal·lació i posada en marxa de l'equipament de la cafeteria** en un termini màxim de **tres mesos i tres setmanes** a partir de la data d'inici de l'obra. Això garantirà que l'empresa adjudicatària del subministrament de l'equipament disposi **d'una setmana** per completar la instal·lació i assegurar que la cafeteria sigui plenament operativa.

L'empresa responsable del subministrament de la maquinària i l'equipament es compromet a coordinar-se amb l'empresa encarregada de l'obra civil per **replantejar la ubicació exacta de les escomeses** amb la suficient antelació i seguint les indicacions del CIRE i la DF.

El seguiment de l'obra serà obligatori per a tots els agents implicats, amb el **compromís de complir els terminis i requisits establerts**, així com d'assistir a les visites d'obra detallades a l'apartat de coordinació.

1.3 Coordinació de l'actuació: Tots els agents implicats en l'obra hauran de coordinar-se per garantir el compliment dels terminis i requisits establerts en aquest contracte i el conjunt de l'obra. Amb aquest objectiu, es duran a terme les següents visites d'obra:

1. Visita de replanteig dels mòduls prefabricats: L'empresa responsable del subministrament i instal·lació dels mòduls durà a terme una reunió in situ com a mínim un mes abans de la instal·lació per replantejar la ubicació exacta dels mòduls, així com els recorreguts de les xarxes de subministrament i sanejament que s'executaran en el marc del mateix contracte.

2. Visita de planificació: Amb una antelació mínima de cinc dies hàbils abans de l'inici de l'obra, es realitzarà una reunió de planificació per coordinar la posada en marxa dels mòduls prefabricats i l'entrada de l'equip d'obra. Així mateix, es definirà la coordinació amb l'equipament de cafeteria i qualsevol altre aspecte rellevant per als diferents agents implicats.

A aquesta visita hi assistiran **l'empresa adjudicatària de l'execució de l'obra, així com les empreses responsables dels mòduls prefabricats i del subministrament de l'equipament de cafeteria.**

3. Visita de replanteig de l'equipament: Seguint el calendari d'actuacions del projecte executiu, entre la tercera i la quarta setmana de l'obra, es durà a terme una reunió per validar la ubicació i l'alçada de les escomeses de la maquinària i l'equipament de la cafeteria. Durant aquesta visita, es presentarà in situ el replanteig dels paraments verticals i la ubicació de l'equipament amb la definició precisa de les escomeses.

A aquesta reunió hi assistirà **l'empresa encarregada de l'execució de l'obra i l'empresa responsable del subministrament de l'equipament de la cafeteria.** Com a resultat, aquesta última elaborarà un plànol acotat exhaustiu de les escomeses, que haurà de ser signat per tots els assistents.

4. Visites setmanals d'obra: Des de l'inici dels treballs fins a la seva finalització, es realitzaran visites setmanals de seguiment de l'obra. A aquestes reunions hi assistiran els agents i subcontractes necessaris per al correcte desenvolupament de l'obra.

Totes les visites es faran de manera presencial a peu d'obra i comptaran amb l'assistència de la **Direcció Facultativa i dels representants del CIRE, del Centre Penitenciari i del Departament de Justícia i de Qualitat Democràtica.**

Segona. Característiques tècniques. Documentació a lliurar

2.1 Característiques tècniques: Les característiques tècniques dels equips ofertats s'ajustaran a les detallades a l'**Annex núm.1** d'aquest Plec. En els casos on es citen marques o models són a mode d'exemple, podent-se oferir equivalents o similars al que es demana.

Tots els articles a lliurar per part de l'empresa contractista hauran de complir amb la normativa vigent, especialment la corresponent al Ministeri de Sanitat i Consum, així com la que sigui d'aplicació en matèria de medi ambient i riscos laborals.

Tots els elements que han d'entrar en contacte amb aliments, ja siguin d'un sol ús o bé d'ús continuat, han de ser aptes per a l'ús alimentari i complir necessàriament la normativa vigent per a aquest tipus de productes.

Tota la maquinària i/o equipament a subministrar s'ha d'encabir amb les instal·lacions i potències actuals i calculades als projectes originals. En el cas de no ajustar-s'hi, les modificacions a realitzar aniran per compte i càrrec de l'adjudicatari.

La valoració tècnica dels articles subministrats es farà tenint en compte, a part del compliment amb les prescripcions detallades en aquest plec, la seva funcionalitat, rendiment i adequació a l'espai.

2.2 Documentació a lliurar: Les empreses licitadores, durant el procés de licitació, hauran d'aportar obligatòriament una fitxa tècnica dels articles objecte del contracte, emesa pel fabricant. Quedaran excloses les empreses licitadores que presentin fitxes tècniques en què l'article a lliurar no compleixi les característiques mínimes exigides.

L'empresa o empreses contractistes dels diferents lots hauran de facilitar al CIRE, en el moment del subministrament, tota la documentació del fabricant (Manual de funcionament de l'equip, documentació tècnica, garantia, homologació, marcatge CE, etc.).

Tercera. Subministraments i Instal·lació d'equips i posada en marxa

3.1 Subministrament: Segons el calendari d'actuacions, l'empresa contractista haurà de procedir al muntatge, instal·lació i prova final dels subministraments adjudicats en la fase final de l'execució de l'obra.

Totes les feines relatives al muntatge dels equipaments així com la ubicació aniran al seu càrrec i estaran supervisades per personal del CIRE i del destinatari dels bens objecte de licitació.

La temporalització del muntatge es coordinarà i es determinarà en les reunions de seguiment, visites d'obra, on s'acordarà quina és la forma més adient d'executar-la per que la seva realització pertorbi el menys possible les funcions a realitzar a les dependències del centre penitenciari Brians 1.

Es podran realitzar reunions presencials i/o les visites a la cafeteria de centre penitenciari Brians 1 que siguin necessàries abans del subministrament dels equipaments, per tal de realitzar la coordinació correctament entre l'empresa encarregada de les obres, en la fase final de l'obra i el subministrament i instal·lació dels equipaments.

Totes les despeses ocasionades per les tasques de muntatge aniran a càrrec de l'empresa contractista.

La instal·lació i posada en funcionament de la maquinària i altres complements objecte d'aquest contracte, es farà per part de l'empresa contractista i aniran al seu càrrec tot els elements i materials necessaris per a procedir a la connexió de la maquinària a les instal·lacions prèviament realitzades per la propietat.

Els adjudicataris d'aquesta licitació, hauran de procedir al muntatge i instal·lació de tots elements, d'acord amb les instruccions que rebran per part de la Direcció Facultativa de l'obra, amb la qual s'hauran de coordinar en tot moment. Totes els elements necessaris per a procedir a la instal·lació de la maquinària, anirà a càrrec de l'adjudicatari. En relació a aquesta tasca, s'haurà de coordinar amb el responsable del contracte de CIRE de qui rebrà les instruccions i ubicacions definitives.

Tots els béns, equips i materials objecte d'aquest contracte, podran ser inspeccionats i examinats per tècnics de CIRE, en qualsevol moment del procés de fabricació.

El CIRE tindrà el dret de rebutjar qualsevol part del subministrament que no compleixi les especificacions i sol·licitar la seva reposició o reparació, si això fos suficient.

El subministrament es considerarà complert quan s'hagi donat conformitat als béns, equips i materials subministrats i s'hagin recepcionat, supervisat i realitzat les proves de funcionament pertinents per part del CIRE.

Les proves de funcionament es portaran a terme en una data immediatament anterior a la posada en funcionament de les dependències en què s'ubicarà l'objecte del contracte.

Tan bon punt l'empresa contractista hagi esmenat tots els defectes coneguts i aquesta consideri completat el subministrament i la seva instal·lació, avisarà el CIRE per tal que en el termini màxim de 10 dies naturals, es procedeixi al lliurament de la corresponent certificació de conformitat i a la formalització de l'acta de recepció, sempre que aquest organisme consideri tot s'ajusta al contingut d'aquest plec.

L'accés al Centre Penitenciari de Brians 1, les condicions de mobilitat dins el recinte penitenciari i les normes de comportament dels operaris que l'empresa contractista destinarà al compliment de l'objecte del contracte, s'hauran de fer d'acord amb el protocol d'actuació que els serà lliurat en el moment de la signatura del contracte. Aquest requeriment constitueix una condició especial d'execució del contracte.

Així mateix, l'empresa contractista estarà obligada a:

- Assessorar si s'escau, els tècnics del CIRE per a obtenir una òptima distribució de la maquinària dins els espais corresponent, tot en funció dels espais disponibles i de les instal·lacions realitzades.
- Comunicar als tècnics del CIRE, qualsevol vici o defecte que s'apreciï en les condicions del subministrament, així com proposar les millores i solucions per assegurar un bon compliment del contracte.
- Informar de manera periòdica als tècnics del CIRE, del desenvolupament de les feines de subministrament i instal·lació mitjançant comunicació al responsable del contracte.
- Designar un responsable amb poders i facultats suficients, per a garantir una eficaç coordinació amb el responsable del contracte en el decurs de la instal·lació de l'objecte de contracte.

Amb anterioritat a aquest lliurament l'empresa contractista haurà de tramitar el corresponent passaport per accedir al centre penitenciari Brians 1 a través de les persones de contacte. L'empresa contractista resta obligada a acollir-se als protocols de subministrament del centre penitenciari Brians 1 i de gestió dels passis.

Els equips subministrats i el seu procés de transport i descàrrega s'hauran d'ajustar a la normativa vigent. Totes les despeses de transport, lliurament i embalatge de la mercaderia aniran a càrrec de l'empresa contractista i estarà inclosa en el cost dels equips.

El personal tècnic del CIRE es reserva el dret (en el marc del seu Pla de Control de Proveïdors) d'inspeccionar les condicions del vehicle i de l'estat de l'embalatge i estiba de la mercaderia i en el seu cas rebutjar el producte no conforme. Exemples de les comprovacions:

- Vigilància dels articles recepcionats (característiques tècniques segons l'oferta de l'empresa contractista).
- Comprovacions quant a etiquetatge i documentació correcta.
- Comprovacions de correspondència amb els articles adjudicats i recepció correcta en el centre corresponent.
- Es vigilarà el bon estat dels embalatges.
- Es verificarà mitjançant inspecció visual la higiene del transportista i les seves pràctiques.
- Es verificarà que els equips i estris són nous i es troben nets, sense cops.

Si el subministrament s'ha efectuat amb plena satisfacció dels responsables del CIRE, la mercaderia serà definitivament acceptada.

Si l'encarregat de la recepció per part del CIRE no troba conforme les característiques o condicions dels estris o equips subministrats donarà les instruccions oportunes per tal de procedir a la seva devolució. Les devolucions no tindran cap cost pel CIRE.

El personal del CIRE indicarà a l'albarà d'entrega el motiu de la devolució de la mercaderia i comunicarà al responsable del magatzem subministrador corresponent verbalment i via correu electrònic la incidència o no conformitat.

El personal dels centres informaran el responsable del contracte de la incidència o no conformitat per tal que el personal tècnic demani a l'empresa contractista responsabilitats segons el procediment de gestió de no conformitats de l'**Annex núm.5** del present Plec.

L'empresa contractista disposarà del material necessari, eines, maquinària, vehicles, aparells de mesura i neteja, aparells d'elevació, etc., per poder executar els lliurament i instal·lacions demandades en aquest Plec i d'aquelles derivades de les seves obligacions per al compliment de l'objecte del contracte.

El CIRE no es farà responsable de la pèrdua d'aquestes eines. L'empresa o empreses contractistes seguiran els protocols de seguretat establerts a cada centre penitenciari pel que fa al control i inventari de les eines i materials.

3.2 Instal·lació d'equips i posada en marxa: L'empresa contractista haurà d'instal·lar i posar en marxa els equips objecte d'aquest contracte, tenint present les instal·lacions i arranjaments necessaris a realitzar, les connexions dels equipaments, dins del període de vigència de l'expedient. Aquests arranjaments estaran inclosos en el preu de l'oferta econòmica presentada. A aquests efectes hauran de realitzar la corresponent instal·lació (aigua, gas, llum, etc. si s'escau) des de la seva presa fins a la destinació de l'equip.

Per a la instal·lació dels equipaments és important que a les visites d'obra i/o reunions de coordinació, es realitzin les comprovacions necessàries per assegurar que les connexions, les instal·lacions elèctriques, d'aigua i/o gas, són adients per instal·lar els equipaments.

Totes aquestes instal·lacions que caldrà realitzar, han de complir amb la normativa vigent.

La posada en marxa dels equips es realitzarà en presència del personal tècnic del CIRE, el qual rebrà en el mateix acte la formació i assessorament suficient sobre el seu funcionament i tasques bàsiques d'ús, neteja i manteniment.

El subministrament i instal·lació ha de respondre a la modalitat clau en mà, l'empresa contractista ha de realitzar la planificació, desenvolupament, gestió, execució fins el lliurament de la maquinària completament instal·lada i en perfecte funcionament, incloent tots els arranjaments, instal·lacions i legalitzacions necessàries.

Si fos el cas, tot el cost d'habilitació d'accessos de l'equip fins el lloc de muntatge aniran a càrrec del licitador. Totes les modificacions s'hauran de deixar en les mateixes condicions inicials

3.3 Servei post-venda i assistència tècnica: Durant el període de garantia, l'empresa adjudicatària del present contracte, es personarà en els espais destinats a la maquinària objecte d'aquest contracte per tal de resoldre les incidències que puguin sorgir, en **un termini màxim de 48 hores des de la notificació de la incidència.**

En cas que l'avaría d'algun equipament o maquinària requerís una actuació de reparació fora del recinte del centre penitenciari Brians1, l'empresa contractista resta obligada, durant el període de garantia, a posar els mitjans necessaris per al seu trasllat a un taller especialitzat. Aquests mitjans i trasllats no constituïran cap despesa addicional pel CIRE. Si un dels equips objecte de manteniment ha de ser retirat al taller per a la seva reparació i és del tot imprescindible per la producció, independentment del

lot, l'empresa adjudicatària procurarà la seva substitució per un d'iguals o similar característiques mentre duri la reparació, sense cap cost addicional pel CIRE.

L'empresa adjudicatària garantirà durant **el període mínim que indiqui la normativa vigent, una continuïtat de peces de recanvi** per a la maquinària adjudicada i **un estoc permanent de peces de recanvi** de totes les unitats lliurades amb la finalitat de minimitzar al màxim el temps d'espera en les reparacions.

Quarta. Coordinació empresarial d'activitats en matèria de prevenció de riscos

Donat que l'execució del contracte es desenvoluparà en dependències o instal·lacions del centre penitenciari Brians 1 on el CIRE porta a terme la seva activitat, l'empresa contractista està obligada a donar compliment al deure de coordinació d'activitats en matèria de prevenció de riscos, conforme a l'article 24 de la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals, i tot el seu desenvolupament normatiu, així com l'establert en el RD 171/2004 en matèria de coordinació d'activitats empresarials. Per això, es posarà l'empresa contractista es posarà en contacte amb la bústia de correu del servei de prevenció propi del CIRE pri.cire.justicia@gencat.cat per tal de formalitzar la coordinació empresarial.

ANNEX NÚM.1

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0001 2025 – LOT 1 “EQUIPAMENT CUINES, CAFETERIES I OFFICES”) PEL SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENTS I DE LA MAQUINÀRIA PER A LA CAFETERIA DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1 – EXPEDIENT CB SU 0269 2025.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS ARTICLES.

Totes les fotografies adjuntes són únicament a efectes informatius i no són vinculants en quan a marques/models a ofertar.

UN.	DESCRIPCIÓ	IMATGES
1	Taula de refrigeració amb quatre portes (2242x700x850) Taulell en acer inoxidable AISI-304 18/10 amb acabat satinat, amb cantonada davantera corbada i peto a la part posterior sanitari de 100 mm. Estructura compacta totalment injectada amb panels exteriors en acer inoxidable AISI-304 18/10. Cos interior en acer inoxidable, portes amb tirador incorporat, tot en AISI-304 18/10. Interior amb unions corbades per facilitar la neteja. Contra portes embotides en acer inoxidable per aïllar i dotar de robustesa amb rivet de fàcil substitució. Portes dotades amb frontisses amb sistema de retorn automàtic i fixació d'obertura. Baldes interiors amb varetes plastificades, amb suports per regular l'alçada. Peus d'acer inoxidable regulables en alçada. Desaigua a l'interior de la càmera. Quadre de comandaments i reixeta de ventilació del motor amb obertura frontal pivotant. Temperatura de treball de -2° a 8°C amb 38° C de temperatura ambient. Tensió de treball 230 V 1+N – 50 Hz. Potència 0.33 kW. Capacitat 615 litres.	
1	Taula de refrigeració amb quatre portes, safreig i escriptori (2242x700x850) Taulell en acer inoxidable AISI-304 18/10 amb acabat satinat, amb cantonada davantera corbada i peto a la part posterior sanitari de 100 mm. El taulell porta incorporat un safreig amb escriptori i cubeta de 340 x 370 x 150 mm. Estructura compacta totalment injectada amb panels exteriors en acer inoxidable AISI-304 18/10. Cos interior en acer inoxidable, portes amb tirador incorporat, tot en AISI-304 18/10. Interior amb unions corbades per facilitar la neteja. Contra portes embotides en acer inoxidable per aïllar i dotar de robustesa amb rivet de fàcil substitució. Portes dotades amb frontisses amb sistema de retorn automàtic i fixació d'obertura. Baldes interiors amb varetes plastificades, amb suports per regular l'alçada. Peus d'acer inoxidable regulables en alçada. Desaigua a l'interior de la càmera. Quadre de comandaments i reixeta de ventilació del motor amb obertura frontal pivotant. Temperatura de treball de -2° a 8°C amb 38° C de temperatura ambient. Tensió de treball 230 V 1+N – 50 Hz. Potència 0.35 kW. Capacitat 615 litres.	
1	Aixeta monomando de dos aigües de superfície	

1	Pica de 2 cubetes amb escorridor (1350x500). Cubetes (340x365x150). Pica amb bastidor amb dues cubetes i escorridor. Quatre potes regulables en alçada, amb peto posterior soldat.	
1	Aixeta dutxa de dos aigües amb canyo	
1	Taula mural (2000x800x850). Construïda en acer inoxidable, acabat satinat. Sobre d'acer inoxidable AISI 304 18/10 setinat amb omegues de reforç. Prestatge inferior d'acer inoxidable amb reforçament central.. Peto posterior de 110 mm i frontal de 65 mm amb cantonades arrodonides, totalment soldats. Potes regulables en alçada.	
1	Rentamans d'accionament no manual (400x400x850) RENTAMANS de peu d'acer inoxidable. Mides 400x400x850mm. Sistema push i canyo giratori. Polsador de genoll. Pre-barreja aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció. Es subministra amb sifó i la mànega per connectar el coll de cigne per-mesclador.	
1	Taula central amb rodes (2400x800x850) Construïda en acer inoxidable, acabat satinat. Sobre d'acer inoxidable AISI 304 18/10 setinat amb omegues de reforç. Prestatge inferior d'acer inoxidable amb reforçament central. Potes regulables en alçada, amb rodes.	
1	Forn elèctric 10 GN (2/1)-20GN (1/1) Potència: 31,2 kw Control de funcionament mitjançant pulsadors digitals, més dos comanaments "scroll" (rodeta). 4 modalitats de cocció: vapor, regeneració, mixt i convecció (fins a 300°C). Sonda tèrmica amb dispositiu multisensor de temperatura. Opció pre escalfament de la cambra de cocció. 2 velocitats- 2 potències. Programa de rentat de cambra de cocció i sistema per a la inversió del gir del ventilador. Sistema de tancament ràpid de la porta. Sistema de detecció d'errors i modalitat servei tècnic. Protecció IPX-5. Voltatge: 400 V – 3 + N – 230 V 3- 50/60 Hz. Mides 1130 x 1063 x 1117. El forn ha d'anar en conjunt amb l'abatidor.	

1	Abatidor de temperatures 10 GN 2/1 2,3 kw Abatedor compacte, ha de permetre el muntatge alineat juntament amb el forn. Model mixt, ha de permetre realitzar cicles d'abatiment de refrigeració (+3°C) o de congelació (-18°C). Tant en refrigeració com a congelació ha de permetre realitzar dos tipus de cicles d'abatiment: Cicle fort i cicle suau, en funció del grossor i densitat dels aliments, per evitar la formació de gel. Durada dels cicles, refrigeració 90 minuts, congelació 240 minuts. Temporitzador electrònic i sonda de temperatura. Al finalitzar el cicle, l'abatidor funciona com un armari de refrigeració, mantenint temperatura entre +2°C i 4°C o com un de manteniment de congelats, per sota de -18°C. Compressor hermètic amb condensador ventilat. Refrigerant ecològic lliure de CFC. Aïllament de poliuretà injectat de 60 mm d'espessor. Densitat de 40 kg sense CFC. Evaporador de tub de coure i aletes d'alumini. Refrigeració per "tiro forzado". Producció de 100 kg per cicle de refrigeració i de 65 kg per cicle de congelació. Tensió 400V-3N i potència elèctrica de 2.300W i potència de congelació de 65 W.
1	Suport per a forn d'alçada 650 mm sense reserva calenta portes batents convecció forçada
1	Carro porta estructura regulable adient per al forn subministrat
1	Estructura per safates de 10 nivells
1	Guia d'estructura per a forn
1	Cuina eletrica tot planxa(720x720) amb 4 zones (Potència 4 x 4 kw) (800 x930x290) amb moble baix autoportant, amb dimensió total de 800 x 930 x 850 mm. Taulells pensats amb cantonades arrodonides, fabricades en acer inoxidable AISI-304 de 2 mm d'espessor. Junes de tall per làser, soldadures i poliments automàtics. Cargols ocults a la vista. Model tot planxa, amb 4 resistències sota la planxa d'acer de 15 mm d'espessor, repartides de manera de escalfen independentment els quatre quadrants de la planxa. Control de potència per a cada resistència. Ventilador interior per a disminuir la temperatura dels components. Protector de xemeneia de ferro fos esmaltat d'alta temperatura. Accés als components per la part frontal. Protecció de grau IPX5 contra l'aigua.
1	Fregidora elèctrica de dues cubes (2x15 l) (24 Kw) (800x930x850) Taulell fabricat en acer inoxidable AISI-304 de 2 mm d'espessor. Junes de tall per làser, soldadures i poliments automàtics. Cargols ocults. Cubtes integrades al taulell amb soldadura i poliments robotitzats. Zona freda a la part inferior de la cuba, que ajuda a mantenir durant més temps les característiques i qualitat de l'oli utilitzat. Control termostàtica o control digital de la temperatura entre 60 i 200°C. Ha de disposar de resistències d'acer inoxidable AISI-304 situades a l'interior de la cuba i basculants en més de 90° per permetre la neteja. Amb termòstat de seguretat. Descàrrega de l'oli de la cuba mitjançant aixeta de bola, resistent a altes temperatures. Amb tapes individuals per a cada cuba. Protector de xemeneia de ferro fos esmaltat d'alta temperatura. Accés als components per a la part frontal. Amb protecció de grau IPX5 contra l'aigua. Voltatge 400 V 3+N. Amb una cistella per cuba



1	Fry top de dos zones (15 kw) (800x930x290) amb moble baix autoportant amb dimensió total de 800 x 930 x 850 mm. Placa llisa. Taulell fabricat en acer inoxidable AISI-304 de 2 mm d'espessor. Juntres de tall per làser, soldadures i poliments automàtics. Cargols ocults. Planxes de rostit fabricades en acer dolç de 20 mm d'espessor. Escalfament elèctric mitjançant resistències blindades d'acer inoxidable, temperatura controlada mitjançant termòstat entre 100 i 300°C. Inclinió de la planxa cap a la part de davant per facilitar la recollida de greixos i líquids. Amb protecció de grau IPX5 contra l'aigua. Voltatge 400 V 3+N.	
1	Taula d'entrada rentavaixelles (620x740x880) amb peto, col·locació dreta acer inoxidable ASI 304/18/10 potes d'alçada regulable	
1	Taula de sortida de rentavaixelles (620x740x880) amb peto, col·locació esquerra acer inoxidable ASI 304/18/10 potes d'alçada regulable	
1	Rentavaixelles de capota 440 mm obertura. Potència 9,63-14,13 kw. Obertura de capota de 440 mm que permet la introducció de recipients de gran mida. Sense bomba d'esbandit. Mida de la cistella 500x500. Capota compensada amb sistema de nansa i moll. Doble sistema de rentat y esbandit giratoris superiors i inferiors en acer inoxidable. Bomba de rentat de 750 w que proporciona gran cabdal d'aigua. Resistències blindades d'acer inoxidable. Multivoltatge, permet connectar la màquina a una xarxa amb tensió monofàsica o trifàsica. Safates . filtre d'acer inoxidable AISI 304 a la cuba de rentat. Cuba de rentat embotida que permet un important estalvi d'aigua i energia. Control termostàtica de les temperatures (rentat 60°C i esbandit 85°C). Termòstat de seguretat. Protecció anti humitat IPX4 Alçada interna útil de 380 mm, permet introduir safates GN-1/1. Dimensions aproximades 630 x 750 x 1465. Potència 9/14 Kw. Producció de 65 cistelles hora, 1170 plats hora, 2340 gots per hora, 455 safates hora. Capacitat del tanc 33 litres, Capacitat del calderí 9 litres, i consum d'aigua per esbandit i cicle de 2,4 litres. Amb cistelles per gots, plats, coberts i safates (34 x 34 cm)	
1	Aixeta dutxa de dos aigües amb cany	
1	Pica de dos senos amb bastidor (1400x700) senos (600x500x300) Pica doble. Encimera de 700mm de profunditat amb peto posterior de 100 mm totalment soldat (1400x700) sense escriptori cubeta (600x500x300). Fabricats totalment en acer inoxidable AISI-304 18/10. Amb bastidor incorporat. Potes d'inoxidable amb altura regulable. Cada cuba incorpora la vàlvula de desaigüe i el tub del "rebosadero"	

1	Fregadero vertedero 600x600x500. Fabricat totalment en acer inoxidable, reixeta mòbil per al recolzament de grans recipients. Peto posterior de 105 mm i frontal de 65 mm totalment soldats. Potes en acer inoxidable regulables en alçada.	
1	Rentamans d'accionament no manual (400x400x850). RENTAMANS de peu d'acer inoxidable. Mides 400x400x850mm. Sistema push i cany giratori. Polsador de genoll. Pre-barreja aigua calenta - aigua freda amb vàlvules de retenció. Es subministra amb sífó i la mànega per connectar el coll de cigne per-mesclador.	
3	Prestatgeria amb estructura d'alumini Estanterías con estructura en aluminio anodizado, amb 4 repisses de 60x50 amb graelles de polietilè per a ús alimentari. Dimensions: 2 metres d'alçada	
4	Cubell escombreries- Suport a pedal d'acer inoxidable. Mides 59 x 43 x 96 Apte per a bosses d'escombreries de més de 120 litres	
3	Carro de 3 prestatgeries construcció d'acer inoxidable. Format per tres prestatges muntats sobre suports tubulars. Proveït de 4 rodes giratòries de 120 mm de diàmetre, amb els seus corresponents paratxocs de goma especial no marcat. Dimensions 1000 x 600 x 975	
2	Moble bany maria: amb reserva inferior. Amb reserva inferior calent (aire forzat) o neutra. Escalfament indirecte de l'aigua mitjançant resistències de silicons situades a la part inferior de la cuba. Les resistències de silicons milloren el rendiment i redueixen el consum elèctric. La regulació i control de la temperatura del bany Maria s'ha de realitzar mitjançant termostats i termòmetres analògics. La temperatura de la reserva es controlarà mitjançant un termòmetre independent. Portes corredisses de doble paret amb aïllament de poliuretà ecològic, amb una densitat de 40 Kg/m ³ . Cuba embotida per a cubetes GN de 200 mm de profunditat, amb cantonades arrodonides. Pilot indicador de funcionament. Aixetes per a l'entreda i desaigüe de l'aigua incorporats. Potes robustes d'acer inoxidable amb els peus regulables en alçada. Construcció interior i exterior en acer inoxidable. 4 Cubes. Dimensions 1500x700x850	

3	Línia self (1300x300) línia de 1300	
2	Protecció sanitària tub d'acer inox amb estants de vidre	
1	Fabricador de gel amb dipòsit integrat tipus super star ITV (535x595x795) Condensació d'Aigua. Capacitat de fabricació de glaçons 51 Kg/24 hores. Cuba de 25 Kg de capacitat i motor de 3/8 Cv.	
2	Vitrina refrigerada autoservei de 3 nivells amb reserva (1375x850x1665) (4GN 1/1)	
1	Moble cafetera 2 calaixos amb tolva de recollida (2550x600x1045). Provista de dos estanteries i dos calaixos. Tolva de recollida de pòsit de cafè d'acer inoxidable, amb colpejador desmuntable. Construïda en acer inoxidable AISI 304 18/10, acabat setinat. Calaixos auxiliars en acer inoxidable 18/10 sobre guies amb rodaments. Taulell amb frontal i peto corbats. Peto de 100 mm. Balda d'acer inoxidable i potes d'acer inoxidable amb peus regulables en alçada.	
1	Estanteria front mostrador (2550x600x1045). Moble prestatgeria, construït tant l'exterior com les baldes en acer inoxidable AISI 304. Taulell d'acer inoxidable AISI 304, amb frontal corbat i peto a la part posterior sanitari de 100 mm. Amb 2 prestatges Inter mitjos. Peus de tub d'acer inoxidable ajustables en alçada.	
1	Bandejero cobertero i tolva per pa (850x600x1450) Moble dispensador fabricat en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Moble per a safates, tovallons, plats i coberts. Tolva de pa amb obertura frontal i càrrega per la part del darrera. Amb coberter de PVC amb 4 espais. Mides 800 mm d'ample, 1600 mm d'alçada i 700 mm de fons	

1	Dispensador de gots 6 nivells. Carro dispensador de gots, fabricats en acer inoxidable 18/10 AISI 304. Mides 800 mm d'ample, 1700 mm d'alçada i 700 mm de fons. Amb 6 baldes inclinats amb topalls als 3 costats. Inclou potes regulables en alçada.	
1	Moble caixa registradora. Mobiliari de self service, dissenyat per al recolzament de la caixa registradora. Fabricat en acer inoxidable. Taulell amb frontal de 65 mm en punt rodó, totalment soldat. Potes de 150 mm regulables en alçada. Inclou calaix i passa safates inclòs. Mides 1200 x 700 x 850 mm. Amb línia de self incorporada.	

ANNEX NÚM.2

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0001 2025 – LOT 1 “EQUIPAMENT CUINES, CAFETERIES I OFFICES”) PEL SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENTS I DE LA MAQUINÀRIA PER A LA CAFETERIA DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1 – EXPEDIENT CB SU 0269 2025.

DECLARACIÓ D'HAVER REALITZAT LA VISITA ALS CENTRES PENITENCIARIS.

La persona que a continuació es relaciona, en representació de l'empresa
..... manifesta haver visitat les dependències del centre penitenciari descrit, en compliment del que estableix el Plec de prescripcions tècniques de l'expedient **CB SU 0269 2025**.

CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1:		
NOM I COGNOMS	NIF	SIGNATURA
Conformitat de CIRE		
Data, nom, cognoms i signatura		

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0001 2025 – LOT 1 “EQUIPAMENT CUINES, CAFETERIES I OFFICES”) PEL SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENTS I DE LA MAQUINÀRIA PER A LA CAFETERIA DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1 – EXPEDIENT CB SU 0269 2025.

DECLARACIÓ RESPONSABLE I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT.

El Sr. / Sra., amb NIF nÚm., d'ara endavant la persona interessada, en nom de l'empresa cas de resultar adjudicatària d'aquest expedient, declara que té plena capacitat legal per a subscriure aquest document, i també per a complir les obligacions i assumir les responsabilitats que contrau amb la signatura.

Aquesta declaració responsable es regula per les clàusules següents:

Primera. Que cas de resultar adjudicatària en cap cas s'al·legarà com a causa d'incompliment de qualsevol de les clàusules del contracte el desconeixement dels espais i instal·lacions necessàries per tal de donar compliment a l'objecte d'aquest contracte.

Segona. Compromís de confidencialitat: La persona interessada assumeix, voluntàriament i en virtut d'aquest document, el compromís de confidencialitat sobre tota la informació relativa als centres de treball, i a les persones sotmeses a mesures judicials d'aquells, dels quals el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) li permeti l'accés. El compromís que assumeix la persona interessada inclou, també, l'obligació de fer-lo extensiu als seus treballadors/res, assessors/res, representants o qualsevol altra persona col·laboradora que, en nom o en benefici de la persona interessada, intervingui en la prestació de servei objecte del contracte. El compromís estableix les obligacions següents:

- La persona interessada es compromet a mantenir, en reserva i en rigorós secret, la informació que rebí dels centres penitenciaris durant l'execució del contracte, i
- mantenir-la degudament protegida de l'accés de persones no autoritzades a conèixer-la ni a fer-ne ús.
- La persona interessada es compromet a no divulgar ni utilitzar la informació dels centres per a finalitats diferents de les estrictament necessàries per realitzar els treballs objecte del contracte.
- La persona interessada no recavarà altra informació de les persones sotmeses a mesures judicials adscrites per CIRE a l'execució d'aquest contracte que aquelles que li siguin expressament facilitades.
- La persona interessada no farà divulgació d'aquesta informació fora de l'àmbit d'aplicació d'aquest contracte.

Tercera. Condicions d'ús i de divulgació de la informació: La persona interessada només pot donar a conèixer la documentació i la informació dels centres de treball i persones sotmeses a mesures judicials als seus treballadors/res, directors/res, socis/es, associats/des, assessors/es, agents o representants, en la mesura estricta i necessària en què cadascú necessiti conèixer-la per realitzar els treballs previstos, o bé al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) en el cas que li requereixi, d'acord amb les lleis de procediment. L'obligació de la confidencialitat de la informació recau, com s'ha dit a la clàusula primera, en la persona interessada i en aquelles altres que, necessàriament, hagin de conèixer la informació per a la seva feina.

Quarta. Responsabilitat: De l'incompliment de qualsevol de les obligacions de confidencialitat i custòdia de les dades dels centres penitenciaris i persones sotmeses a

mesures judicials, establertes en aquest document de compromís, se'n farà responsable a la persona interessada. Aquesta haurà d'atendre les sancions per l'incompliment de les obligacions i les responsabilitats, pels perjudicis ocasionats al Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), o a terceres persones relacionades, directament o indirectament, amb la informació del centre, sempre que la vulneració del compromís sigui imputable a la persona interessada o als seus/seves col·laboradors/es.

Cinquena. Temporalitat: El compromís de reserva i de secret rigorós relatiu a la informació obtinguda per la persona interessada tindrà una vigència indefinida, llevat que el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) alliberi la persona interessada d'aquests compromisos, de manera expressa i per escrit.

Sisena. Modificacions: El present document constitueix la totalitat del compromís assumit per la persona interessada com a obligació a favor del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE). Per tant, el document no podrà ser modificat unilateralment. Per modificar-lo, caldrà l'acceptació mútua, expressa i escrita de les dues parts.

La persona interessada reconeix i manifesta que coneix la totalitat del contingut d'aquest document de compromís i que entén l'abast, les obligacions i les responsabilitats directes i indirectes que se'n deriven. Com a prova d'acceptació, la persona interessada el signa a la ciutat de, el d de 2023.

(Nom, segell i signatura)

ANNEX NÚM.4

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0001 2025 – LOT 1 “EQUIPAMENT CUINES, CAFETERIES I OFFICES”) PEL SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENTS I DE LA MAQUINÀRIA PER A LA CAFETERIA DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1 – EXPEDIENT CB SU 0269 2025.

INFORME NO CONFORMITAT.

CODI	DATA	Interna: ☐ Proveïdor: ☒		Nom del Proveïdor:
DESCRIPCIÓ DE LA NO CONFORMITAT:				
TRACTAMENT DEL PRODUCTE NO CONFORME/ DE LA NO CONFORMITAT		RESP.	DATA PREVISTA	EXECUCIÓ
Avaluació, Reprocessat?				
[1]				
[2]				
[3]				
REVISIÓ DE LA CORRECCIÓ				
[1]				
[2]				
[3]				
ANÀLISI DE LES CAUSES		RETIRADA/REPROCESSAT?		
		☐ SI ☐ NO		
		QUANTITAT:		
		LOTS:		
		Responsable:		
		COST DE LA NC		
		☐ SI ☐ NO		
		COST:		
ACCIONS CORRECTIVES/PREVENTIVES		RESP.	DATA PREVISTA	EXECUCIÓ
[1]				
[2]				
[3]				
[4]				
[5]				
VALORACIÓ DE L'EFICÀCIA DE LES MESURES CORRECTIVES				

Observacions, seguiment:

Conclusions:

EFICAÇ ☐ SI ☐ NO

DATA TANCAMENT:

Responsable:

Annexes

Fotografies, documentació interna i externa

--	--

IMATGE 1

IMATGE 2

--	--

IMATGE 3

IMATGE 4

Responsable Vigilància:

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SU 0001 2025 – LOT 1 “EQUIPAMENT CUINES, CAFETERIES I OFFICES”) PEL SUBMINISTRAMENT DE L'EQUIPAMENTS I DE LA MAQUINÀRIA PER A LA CAFETERIA DEL CENTRE PENITENCIARI BRIANS 1 – EXPEDIENT CB SU 0269 2025.

NORMATIVA LABORAL I DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS.

Compliment de la normativa vigent en matèria laboral, de seguretat social, d'integració social de discapacitats i de prevenció de riscos laborals, d'acord amb el que disposa:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
- Real Decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de l'esmentada Llei (31/1995) en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
- Reglament dels Serveis de Prevenció, aprovat pel Real Decret 39/1997, de 17 de gener.
- Real Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifica l'anterior.

Així com quantes altres normes, legals o convencionals, continguin prescripcions relatives a l'adopció de mesures preventives en l'àmbit laboral o susceptibles de produir-les en l'esmentat àmbit.

L'adjudicatari es compromet a acatar qualsevol norma de seguretat elaborada pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció que afecti a les seves instal·lacions i on els seus treballadors desenvolupin la seva tasca.

En concret, i sense caràcter limitatiu, serà obligació de l'adjudicatari complir i assegurar que els seus empleats, els subcontractistes autoritzats i els empleats d'aquests, compleixin amb totes i cadascuna de les disposicions legals, fiscals, laborals i de seguretat social, així com tenir al personal que s'assigni a l'activitat contractada integrat en la seva plantilla, degudament contractat i d'alta a la Seguretat Social, estar al corrent del pagament dels salaris, indemnitzacions i subsidis corresponents i estar al dia en el compliment de les seves obligacions en matèria de Seguretat Social, així com de qualsevol tipus de compensació econòmica derivada de la relació laboral existent entre l'adjudicatari i el seu personal.

Així mateix, l'adjudicatari haurà d'observar en l'execució dels serveis objecte de l'adjudicació, quantes mesures de prevenció de riscos laborals i seguretat i salut exigeixen les disposicions legals vigents o, encara que no siguin legalment exigibles, aconsellin la prudència per evitar que es produeixin accidents, es causin danys o perjudicis a tercers o incorrin en infraccions dignes de sanció penal o administrativa, de tot el qual serà directe responsable l'adjudicatari, tant en el que es refereix a l'activitat contractada amb el Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, com en la subcontractació de tercers, en els termes establerts en la Llei 31/1995, de Prevenció de Riscos Laborals i altra legislació aplicable.

Conforme al previst a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i als reglaments de desenvolupament, i amb la finalitat de garantir que els serveis contractats per l'empresa contractista s'executin conforme a les mesures de seguretat establertes per la normativa vigent, l'empresa contractista haurà de presentar, **el dia de la signatura del contracte**, la documentació acreditativa del compliment de la normativa indicada:

- De l'empresa:
 - Avaluació de riscos generals i específics dels llocs de treball, incloent la planificació de l'activitat preventiva.
- Dels treballadors que executaran els treballs objecte del contracte:
 - Relació nominal.
 - Aptitud mèdica.
 - Entrega d'equips de protecció individual (EPIS).
 - Entrega d'informació de riscos.
 - Justificant alta a la Seguretat Social.
 - Certificats de formació en matèria de prevenció de riscos laborals. S'inclou la formació específica depenent de l'activitat desenvolupada pel treballador (treballs en alçada, espais confinats, carretons elevadors, treballs elèctrics, etc.).

- De les màquines, eines i productes:
 - Fitxes tècniques de les màquines.
 - Revisions i manteniment de les màquines.
 - Marcat CE o certificat d'adequació per equips de treball.
 - Manual d'ús de la maquinària en català o castellà.
 - Fitxes de seguretat dels productes químics si s'escau.
 - Manual d'usuari de les eines manuals per a la seva correcta utilització.

Quan el CIRE ho consideri oportú podrà sol·licitar informació addicional o realitzar comprovacions i auditories per verificar la validesa de la informació entregada.

L'adjudicatari haurà de tenir a disposició del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció la documentació requerida per a la seva exhibició quan sigui demanada a tal fi