

PROJECTE	BÀSIC I EXEC PER L'AMPLIACIÓ, VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD. FASE3		
SITUACIÓ	C. Sant Miquel 1.Vallverd. Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell)		
PROMOTOR	Ajuntament d'Ivars d'Urgell		
ARQUITECTE	Mercè Culleré Solans	DATA - març 2025	675/17

**PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ , VESTIDORS I
MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CASAL L'ESPIGA DE
VALLVERD. FASE 3**

PROMOTOR Ajuntament d'Ivars d'Urgell
CIF: P2514300I
Adreça: Passeig Felip Rodés, 1. 25260 Ivars d'Urgell
Email: ajuntament@ivarsdurgell.ddl.net
telèfon: 973 580125

ARQUITECTE Mercè Culleré Solans.
 Mercè Culleré Solans SLUP
CIF: B-25.629.551
Adreça: Ferrer i Busquets,100. Mollerussa
Telèfon: 973-712007/ 629710003
Email: m.cullere@coac.net

COL·LABORADORS:

Estructures	Marta Torras Isla
Instal·lacions	Mi Enginyeria NZEB, SLP
Estudi geotècnic	G3 Desenvolupament Territorial SL
Topografia	Top-Ten Topografia

Es presenta aquest document per referenciar la part del projecte que es preveu incloure en una tercera fase d'execució i que correspon al volum de planta primera destinada a camerino i a la millora de la seguretat del Casal. Aquesta fase contempla la remunta sobre l'espai de magatzem executat en la fase 1 i comprèn la realització de l'estructura, els tancaments, la coberta, bona part dels acabats interiors i exteriors i un mínim d'instal·lacions del que serà planta primera destinada a camerino. En aquesta fase també s'inclou una porta de sortida d'emergència a nivell de planta soterrani situada sota l'escenari del Casal, per millorar les condicions de seguretat en el recinte en cas d'incendi.

DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

En aquesta fase d'execució es preveu completar el volum alt del conjunt amb la construcció de la planta primera destinada a camerino vinculat a l'escenari del Casal. En aquest document s'inclou algunes modificacions respecte el projecte inicial de desembre de 2020 degut principalment a que en el temps transcorregut des de la redacció del projecte s'han inutilitzat les llotges de la planta primera del Casal, i s'ha tancat el seu accés.

Per aquest motiu, en aquesta 3a fase d'execució s'elimina la proposta d'escala d'evacuació que en el projecte inicial es situava al costat de l'escenari i que servia com a recorregut alternatiu d'evacuació de la planta primera de les llotges. Alternativament es proposa obrir una nova porta com a sortida d'emergència del Casal a nivell de la planta sota l'escenari per millorar la seguretat del Casal pel que fa a l'evacuació en cas d'incendi.

El fet de no tenir l'escala d'evacuació de les llotges, permet poder situar els elements interiors d'aerotèrmia per producció d'ACS a nivell de planta primera en un armari al costat de l'accés del camerino i d'aquesta manera reduir l'alçada d'aquest volum ja que en el projecte inicial l'alçada estava condicionada entre altres per la ubicació d'aquests elements en el fals sostre sobre el bany del camerino. En aquesta fase únicament s'ha fet la previsió d'espai per la col·locació dels elements de producció d'ACS per aerotèrmia, no la seva instal·lació.

En els plànols que s'adjunten queda grafiada la zona d'intervenció i s'incorporen les modificacions proposades.

Aquest document ha d'anar acompanyat del projecte complet al que fa referència i que és: "Projecte per l'ampliació, vestidors i millora de la seguretat del Casal l'Espiga de Vallverd" de data desembre de 2020, que és on es descriu i justifica el projecte en detall.

L'arquitecta

Mollerussa ,21 de març de 2025

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol 00 REFORMA DEL CASAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	44M1X001	u	Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb bigueta de formigó pretensat, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	obertura PB a lateral		1,000				1,000
2	obertura a camerino P1		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	44M1X002	u	Preparació del parament per anivellar espais a banda i banda de nova obertura si escau amb formació de rampa de pendent inferior al 4%
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	obertura PB a lateral		1,000				1,000
2	obertura a camerino P1		1,000				1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	E9DA1533	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/Alla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, antilliscant classe 2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	previsió noves CASAL		2,000	1,000	0,500		1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4	E8121113	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1
---	----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	BRANCAL CASAL			0,500	2,550		1,275
3	repassos		2,000	3,000			6,000

TOTAL AMIDAMENT 7,275

5	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
---	----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	BRANCAL CASAL			0,500	2,550		1,275
3	repassos		2,000	3,000			6,000

TOTAL AMIDAMENT 7,275

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 2

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol 03 ESTRUCTURA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E211X001	m2	Retirada de làmina impermeabilitzant existent i sanejat de la superfície per a execució del paviment i remunta de murs perimetral

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC						
2	Sup exterior		1,000	22,870			22,870
TOTAL AMIDAMENT						22,870	

2	E4F2B574	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2. Inclou formació de daus de formigó 20x30x15 en punts de recolzament de llindes i pilars d'obertures				
---	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	Mitgera vestidors		0,000	5,700	2,220	0,140	0,000
3				5,700	3,100	0,140	2,474
4				5,700	0,600	0,140	0,479
5	Mitgera CASAL		0,000	4,450	2,220	0,140	0,000
6	idem a P1			4,450	3,100	0,140	1,931
7	peto coberta			4,500	0,600	0,140	0,378
8	cubeta en sala instal·lacions		0,000	3,000	1,000	0,140	0,000
9	FAÇANA BLOC	T					
10	Principal		0,000	4,600	2,250	0,140	0,000
11				4,600	3,100	0,140	1,996
12	retall superior			4,600	0,600	0,140	0,386
13	Lateral		0,000	4,500	2,250	0,140	0,000
14				4,500	3,100	0,140	1,953
15	Barana coberta			2,500	0,600	0,140	0,210
16				2,000	0,300	0,140	0,084
17	Obertures		0,000	1,600	2,020	0,140	0,000
18	COBERTA	T					
19	Xemenia			2,200	0,600	0,140	0,185
TOTAL AMIDAMENT						10,076	

3	E4EZ001	m	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de ceràmiques perimetral sobre forjat. Inclou perforat i anclatge químic de l'armadura en cercol de sostre i formació de regata i pilaret de morter per envoltar l'armadura i deixar-la integrada dins la fàbrica de 14cm de gruix que conforma la barana de coberta. Una barra D12mm ancorada 20cm en el cercol cada 50cm de perímetre de façana. Amidament per ml de barana o amplit de coberta				
---	---------	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC						
2	Mitgera vestidors			5,700			5,700
3	Mitgera CASAL			4,450			4,450
4	FAÇANA bloc						
5	Principal			4,600			4,600

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25 Pàg.: 3

6	Lateral		4,500				4,500
TOTAL AMIDAMENT							19,250
4	E4Z23A11	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC						
2	Mitgera vestidors		2,000	5,700			11,400
3	Mitgera CASAL		2,000	4,450			8,900
4	FAÇANA bloc						
5	Principal		2,000	4,600			9,200
6	Lateral		2,000	4,500			9,000
TOTAL AMIDAMENT							38,500
5	E4415125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC						
2	Cantonera obertura a P2 perfil 80.5		6,300	0,600			3,780
3	Pletina base		7.500,000	0,120	0,150	0,015	2,025
4			7.500,000	0,120	0,150	0,015	2,025
5	Percentatge "A origen"		0,392				0,392
TOTAL AMIDAMENT							8,222
6	E4475115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC						
2	Cantonera obertura a P2		141,540				141,540
3	Percentatge "A origen"		7,077				7,077
TOTAL AMIDAMENT							148,617
7	E7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix per aconseguir una RF-90				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	aconseguir RF-90	C		Longitud	Ample		
2	pletina inferior a perfils per unir-los			1,000	0,400		0,400
3	llinda			3,200	0,500		1,600
TOTAL AMIDAMENT							2,000
8	E7J21JJ2	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 4

1	BLOC						
2			1,000	4,450	0,300		1,335
TOTAL AMIDAMENT						1,335	

9 E4B84000 kg Armadura per a cercols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC						
2	S3			5,700	3,970		22,629
3				4,800	3,970		19,056
4				3,800	3,970		15,086
5				3,500	3,970		13,895
6	BLOC						
7	Coronament de coberta			4,600	3,970		18,262
8				6,000	3,970		23,820
9				2,150	3,970		8,536
10	BLOC						
11	Coronament de coberta GRUIXUT			4,800	3,970		19,056
12				2,500	3,970		9,925
TOTAL AMIDAMENT						150,265	

10 E4D81500 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a cercols de directriu recta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC						
2	S3			5,700		0,250	1,425
3				4,800		0,250	1,200
4				3,800		0,250	0,950
5				3,500		0,250	0,875
6	BLOC						
7	Coronament de coberta		2,000	4,600		0,200	1,840
8			2,000	6,000		0,200	2,400
9			2,000	2,150		0,200	0,860
10	BLOC						
11	Coronament de coberta GRUIXUT		2,000	4,800		0,200	1,920
12			2,000	2,500		0,200	1,000
TOTAL AMIDAMENT						12,470	

11 E45817H3 m3 Formigó per a cercols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC						
2	S3			5,700	0,350	0,250	0,499
3				4,800	0,350	0,250	0,420
4				3,800	0,350	0,250	0,333
5				3,500	0,350	0,250	0,306
6	BLOC						

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25 Pàg.: 5

7	Coronament de coberta	4,600	0,150	0,200	0,138
8		6,000	0,150	0,200	0,180
9		2,150	0,150	0,200	0,065
10	BLOC				
11	Coronament de coberta GRUIXUT	4,800	0,150	0,200	0,144
12		2,500	0,150	0,200	0,075

TOTAL AMIDAMENT 2,160

12 14LHL68C m2 Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC						
2	Sup exterior		1,000	22,870			22,870
TOTAL AMIDAMENT							22,870

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol 04 COBERTES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E5Z15N2D	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	Sup exterior			20,570			20,570
TOTAL AMIDAMENT							20,570

2 E7B21E0L m2 Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	Sup exterior		3,000	20,570			61,710
TOTAL AMIDAMENT							61,710

3 E7633A0L m2 Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida. INCLOU formació de matarracó i PROVA D'ESTANQUITAT AMB INUNDACIÓ D'AIGUA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	COBERTES	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	BLOC	T					
3	Sup exterior			20,570			20,570
4	Remunta VERTICAL	C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
5	matarracó			5,460	0,400		2,184
6				4,150	0,400		1,660
7				4,300	0,400		1,720
8				4,350	0,400		1,740

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 27,874

4 E7C2G871 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa, col·locada sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	Sup exterior			20,570			20,570

TOTAL AMIDAMENT 20,570

5 E5113371 m2 Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	Sup exterior			20,570			20,570

TOTAL AMIDAMENT 20,570

6 E8Z1A16C m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	matarracó			5,460	0,350		1,911
3				4,150	0,350		1,453
4				4,300	0,350		1,505
5				4,350	0,350		1,523

TOTAL AMIDAMENT 6,392

7 E81125C2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	matarracó			5,460	0,350		1,911
3				4,150	0,350		1,453
4				4,300	0,350		1,505
5				4,350	0,350		1,523

TOTAL AMIDAMENT 6,392

8 E5ZHBDP4 u Bonera sifònica de PVC rígida de diàmetre 110 mm amb tapa antigraua, col·locada amb fixacions mecàniques

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol 05 TANCAMENTS EXTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25 Pàg.: 7

1	17CDX001	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues, de 80mm de gruix en els vestidors, dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques, impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	FAÇANA BLOC SATE	T					
2	lateral sobre vestidor			6,000	2,500		15,000
TOTAL AMIDAMENT					15,000		
2	17CDX002	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues de 200mm en el volum de planta primera (camerino), dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques, impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	FAÇANA BLOC SATE gruixut	T					
2	principal			4,840	4,400		21,296
3	lateral			2,150	4,400		9,460
TOTAL AMIDAMENT					30,756		
3	E81126K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	FAÇANA BLOC planxa	T					
2	lateral fins coberta			2,150	4,300		9,245
TOTAL AMIDAMENT					9,245		

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol	06	TANCAMENTS INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO				
1	E65271AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC divisòries pladur	T					
2				2,100	3,100		6,510
3				2,000	2,200		4,400
4				0,600	3,100		1,860
TOTAL AMIDAMENT					12,770		
2	E83E59GA	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament				

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	FAÇANA bloc	T					
2	Façana lateral			2,100	3,100		6,510
TOTAL AMIDAMENT						6,510	

3 E83E2P6A m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'ampl·ria i canals de 48 mm d'ampl·ria, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Inclou certificat de l'instal·lador i fabricant per assolir una EI-90 en el caixó d'instal·lacions

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	WC trasdossat instal·lacions doblat EI90			2,000	3,100		6,200
TOTAL AMIDAMENT						6,200	

4 E7C91B11 m2 Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	WC trasdossat instal·lacions			2,000	3,100		6,200
3	FAÇANA bloc	T					
4	Façana lateral			2,100	3,100		6,510
TOTAL AMIDAMENT						12,710	

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol 09 ACABATS VERTICALS I SOSTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E8121113	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	cAMERINO			2,300	2,550		5,865
3				4,300	2,550		10,965
4				3,400	2,550		8,670
5	wc			1,550	1,000		1,550
TOTAL AMIDAMENT					27,050		

2 E898J2A0 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	cAMERINO			2,300	2,550		5,865
3				4,300	2,550		10,965
4				3,400	2,550		8,670

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25 Pàg.: 9

5	wc		1,550	1,000		1,550	
TOTAL AMIDAMENT			27,050				
3	E81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	wc CAMERINO - sòcol enrajolat			1,550	1,200		1,860
TOTAL AMIDAMENT			1,860				
4	E82C1P1J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premnat polit, grup Blau (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou cantonera metàl·lica en els angles exteriors i enrajolat de brancals, emmarcat d'obertures de pas i coronaments d'envans, segons determini DF.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	wc CAMERINO		2,000	1,830	1,200		4,392
2			2,000	1,550	1,200		3,720
3	wc CAMERINO - opcional		2,000	1,830	1,300		4,758
4			2,000	1,550	1,300		4,030
TOTAL AMIDAMENT			16,900				
5	E8447300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	Camerino			20,050			20,050
TOTAL AMIDAMENT			20,050				
6	E84ZG2G0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1			2,000				2,000
TOTAL AMIDAMENT			2,000				
7	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	camerino			1,200	0,800		0,960
TOTAL AMIDAMENT			0,960				
8	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 10

1	ACABATS DE CIMENT	T					
2	+ ARREBOSSAT A BONA VISTA			1,000			1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat				
---	----------	----	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	Camerino			20,050			20,050

TOTAL AMIDAMENT 20,050

10	E83P0V20	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannel multicapa de 4 mm de guix, amb dues làmines d'alumini lacat gris fosc de 0,5 mm de guix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini				
----	----------	----	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	folre pilar		2,000	0,200	0,600		0,240
3							
4							

TOTAL AMIDAMENT 0,240

11	E8KA7R65	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de guix, de entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	Finestres sobre SATE guixut		1,000	2,700			2,700
3			1,000	0,900			0,900

TOTAL AMIDAMENT 3,600

12	E8J9SA3B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de guix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	Coronament de coberta			4,600			4,600
3				6,000			6,000
4				2,150			2,150

TOTAL AMIDAMENT 12,750

13	E8J9SA5B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de guix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques				
----	----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	Coronament de coberta GRUIXUT			4,800			4,800

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 11

3	2,500	2,500
TOTAL AMIDAMENT		7,300

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol 10 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 E93AX001 m2 Recrescudat del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	Camerino			20,050			20,050

TOTAL AMIDAMENT 20,050

2 E9DC1K23 m2 Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, antilliscant classe 2, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	Camerino			20,050			20,050

TOTAL AMIDAMENT 20,050

3 E9U67007 m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC extradossat	T					
2	Planta 1 camerinos			4,300			4,300
3				4,100			4,100
4				5,400			5,400
5	Casal			1,800			1,800
6	BLOC divisòries pladur	T					
7			3,000	2,100			6,300
8			2,000	2,000			4,000
9			2,000	0,600			1,200

TOTAL AMIDAMENT 27,100

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol 11 PRACTICABLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 EC171244 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC.
El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25 Pàg.: 12

2	Alumini RPT	1,000	0,700	0,600	0,800	0,336
3		1,000	2,500	0,600	0,800	1,200
TOTAL AMIDAMENT					1,536	

2 EAF3X001 m2 Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de entre 60-160x55-100 cm, fins a 1m2, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclòs bastiment de base en tub 40x20mm. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmitància tèrmica màxima de 1,8W/m2K

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	Alumini RPT		1,000	0,700	0,600		0,420
3			1,000	2,500	0,600		1,500
TOTAL AMIDAMENT					1,920		

3 EASA71N1 u Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	casal		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT					1,000		

4 1A21U753 m2 Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment segons gruix de paret, fulla batent, tapajunts de fusta i galze

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	cAMERINO		1,000	0,800	2,100		1,680
TOTAL AMIDAMENT					1,680		

5 EAQF8L1B u Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	WC		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT					1,000		

6 EAZGG260 u Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 100 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta. Maneta o tirador i condemna

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	WC		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT					1,000		

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 13

7	EAPG6A86	u	Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària			
---	----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	WC		1,000				1,000
TOTAL AMIDAMENT							1,000

8	EAZ1U010	m	Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	WC		2,000	2,100			4,200
3			1,000	0,900			0,900
TOTAL AMIDAMENT							5,100

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Capítol	01	INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
NIVELL 4	01	INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EH61ÇÇ51	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Camerinos		4,000				4,000
2		S					4,000
TOTAL AMIDAMENT							4,000

2	EH11Ç754	U	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metalitzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Inclòs tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.			
---	----------	---	---	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Camerinos		6,000				6,000
2			0,000				0,000
3		S					6,000
TOTAL AMIDAMENT							6,000

3	EH11Ç208	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc càlid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en la zona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Inclòs tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.			
---	----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Camerinos		1,000				1,000

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 14

2	S	1,000
---	---	-------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Capítol	01	INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
NIVELL 4	02	INSTAL·LACIÓ DE ELECTRICITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	EG2DX001	u	Partida alçada a justificar per al desplaçament del quadre elèctric d'escenari a fins a una distancia màxima de 5 metres, inclou desmuntatge del quadre elèctric, muntatge fins a la nova ubicació indicada en plànols i allargament de totes les línies elèctriques, mitjançant la instal·lació de dos caixes de connexions de 20x20cm, tub rígid plàstic sense halogen i cable amb denominació RZ. La partida també inclou la connexió al quadre elèctric de la nova línia d'enllumenat i endolls del camerino. Inclou ma d'obra, materials i materials auxiliars, totalment instal·lat i funcionant en la nova ubicació. Inclou desviament del cable existent sobre el bloc de camerinos en la cantonada del casal

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2	EG62D19K	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3	EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

4	EG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Camerinos		1,000				1,000
2		S					1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

6	EG151B22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

7	EG22H511	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

8	EG22H711	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat
---	----------	---	--

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 15

			AMIDAMENT DIRECTE	18,000
9	EG22H811	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	
			AMIDAMENT DIRECTE	8,000
10	EG22H911	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
11	EG22HA11	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	
			AMIDAMENT DIRECTE	5,000
12	EG21H51H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
13	EG21H71H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	4,000
14	EG21H81H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
15	EG21H91H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
16	EG21HA1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	10,000
17	EG21HB1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
18	EG21HD1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 16

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
19	EG2C4G43	m	Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports verticals	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
20	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm ² , amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	
			AMIDAMENT DIRECTE	86,000
21	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm ² , amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	
			AMIDAMENT DIRECTE	78,000
22	EG31G206	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm ² , col·locat en tub	
			AMIDAMENT DIRECTE	33,000
23	EG31G306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm ² , col·locat en tub	
			AMIDAMENT DIRECTE	36,000
24	EG31G506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm ² , col·locat en tub	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
25	EG31J306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm ² , col·locat en tub	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
26	EG312676	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
27	EG31J506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm ² , col·locat en tub	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
28	EG1PÇ044	U	Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composta de interruptor automàtic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
29	EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 17

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
30	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
31	EGDZÇ102	u	Punt de connexió a terra dels elements metàl·lics amb cable de 25mm2 HV750	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
32	EG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
33	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
34	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
35	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
36	EH11X001	u	Maniobra de encesa de les lluminàries d'accés a camerino, inclou la alimentació elèctrica elèctric de dos downlights des de línia existent del quadre de escenari amb cable HZ07 de 1,5 mm2, i tub sense halogen de diàmetre 20mm, inclou el cablejat dos commutadors i la connexió a quadre elèctric, totalment instal·lat i funcionant	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Capítol	02	INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
2	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	15,000
3	EFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
4	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 18

			AMIDAMENT DIRECTE	16,000
5	EFQ3286L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	
			AMIDAMENT DIRECTE	8,000
6	EFQ3249L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	EFQ328BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
8	EN31A724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
9	EN319724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
10	EN318724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
11	EN315724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4'', de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	
			AMIDAMENT DIRECTE	2,000
12	EJADÇ001	u	Suministrament i col·locació de Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària. Inclou materias, medis i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) 6:42h:min DIMENSIONS a mm 1.171 b mm 515 c mm 890	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
13	EE42Q112	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25 Pàg.: 19

14	EN911157	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment	AMIDAMENT DIRECTE	0,000
15	EEU4U010	u	dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4" de D, col·locat roscat	AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Capítol	03	INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	ED115371	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	lavabos		1,000	4,000			4,000
2		S					4,000
TOTAL AMIDAMENT				4,000			
2	ED115571	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	buneres		1,000	4,000			4,000
2		S					4,000
TOTAL AMIDAMENT				4,000			
3	ED115771	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	inodor		1,000	3,000			3,000
2		S					3,000
TOTAL AMIDAMENT				3,000			
4	ED15B671	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Bloc			7,000			7,000
2			2,000	0,500			1,000
TOTAL AMIDAMENT				8,000			
5	ED7FBB7P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre				

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 20

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	Horizontal en sostre de coberta	T					
2	Bloc			6,000			6,000
3	Brutes	T					
4	Comptats per l'instal·lador (brutes)			5,000			5,000
TOTAL AMIDAMENT						11,000	

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Capítol	04	INSTAL·LACIÓ DE CONTRA INCENDIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
2	EMSB5BF1	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
3	EMSB31F1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Capítol	05	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EE42Q112	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
2	EE42Q412	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 0,000
3	EE42Q312	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment
			AMIDAMENT DIRECTE 4,000
4	EEK91107	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge
			AMIDAMENT DIRECTE 1,000
5	EEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador, muntat en el conducte

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 21

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	EEM945B1	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A), muntat en el conducte	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
7	EE4ZHJ05	u	Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol	20	APARELLS SANITARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EJ14BC1Q	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	camerino			1,000			1,000

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
--	--	--	-----------------	-------

| 2 | EJ24A131 | u | Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" | |

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	camerino			1,000			1,000

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
--	--	--	-----------------	-------

| 3 | EJ13B713 | u | Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals | |

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	camerino			1,000			1,000

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
--	--	--	-----------------	-------

| 4 | EJ2311EG | u | Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets | |

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	camerino			1,000			1,000

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
--	--	--	-----------------	-------

| 5 | EJ33U010 | u | Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC | |

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25

Pàg.: 22

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	camerino			1,000			1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

6 EJ334477 u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sífo de PVC

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	camerino			1,000			1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

7 EJ4ZU010 u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	BLOC	T					
2	camerino			1,000			1,000
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol AM AJUDES I MITJANS AUXILIARS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	H1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	FAÇANA BLOC	T				dies	
2	lateral sobre vestidor			6,000	3,100	30,000	558,000
3	principal			4,850	6,000	30,000	873,000
4	lateral			4,650	6,000	30,000	837,000
5	cantoners		2,000	0,600	6,000	30,000	216,000
TOTAL AMIDAMENT						2.484,000	

2 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport i PLA de MUNTATGE, ÚS i DESMUNTATGE si escau

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	FAÇANA BLOC	T					
2	lateral sobre vestidor			6,000	3,100		18,600
3	principal			4,850	6,000		29,100
4	lateral			4,650	6,000		27,900

AMIDAMENTS

Data: 21/03/25 Pàg.: 23

5 cantoners		2,000	0,600	6,000	7,200
TOTAL AMIDAMENT					82,800
3	EY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària		
AMIDAMENT DIRECTE					10,000
4	EY021212	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6		
AMIDAMENT DIRECTE					10,000
5	EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4		
AMIDAMENT DIRECTE					5,000

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol GR GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	E2R540M0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	ENDERROCS Casal	T					
2	Estintolaments		2,000	1,500	2,300	0,290	2,001
3	Percentatge "A origen"	P	30,000				0,600
TOTAL AMIDAMENT						2,601	
2	E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL
1	ENDERROCS Casal	T					
2	Estintolaments		2,000	1,500	2,300	0,290	2,001
3	Percentatge "A origen"	P	30,000				0,600
TOTAL AMIDAMENT						2,601	

Obra 01 PRESSUPOST SEPARATA2025
Capítol SS SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	HQUZX001	u	Aplicació de les mesures de Seguretat i Salut a justificar segons les partides definides en el Pla de Seguretat i Salut a elaborar pel contractista. Redacció del Pla, inclosa
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,200

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
1	Tipus 1			
14LH	Familia 4LH			
14LHL68C	m2	Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (NORANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	92,53	€
17	IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS			
17C	AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS			
17CD	AÏLLAMENT EXTERIOR I REVESTIMENT CONTINU AMORF			
17CDX001	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues, de 80mm de gruix en els vestidors, dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques , impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui (VUITANTA EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)	80,23	€
17CDX002	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues de 200mm en el volum de planta primera (camerino), dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques , impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui (CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS)	106,41	€
1A	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES			
1A2	DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES			
1A21	PORTA INTERIOR DE FUSTA SENSE PINTAR			
1A21U753	m2	Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment segons gruix de paret, fulla batent, tapajunts de fusta i galze (DOS-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	228,48	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
4		CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ		
44		ESTRUCTURES		
44M		ESTINTOLAMENTS		
44M1		ESTINTOLAMENTS DE PARETS		
44M14111	u	Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb bigueta de formigó pretensat, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	225,13	€
44M14224	u	Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer HEB-140 per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 1,5-3,5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (NOU-CENTS CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	954,98	€
44M1X001	u	Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb bigueta de formigó pretensat, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (DOS-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	263,60	€
44M1X002	u	Preparació del parament per anivellar espais a banda i banda de nova obertura si escau amb formacio de rampa de pendent inferior al 4% (SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	63,49	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/03/25

Pàg.: 3

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E	Tipus E		
E2	ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS		
E211	Família 211		
E211X001	m2	Retirada de làmina impermeabilitzant existent i sanejat de la superfície per a execució del paviment i remunta de murs perimetrals (UN EUROS)	1,00 €
E2R	GESTIÓ DE RESIDUS		
E2R3	TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS		
E2R350A7	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km (QUATRE EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	4,94 €
E2R5	TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS		
E2R540M0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (DISSET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	17,75 €
E2RA	DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS		
E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CENTIMS)	25,85 €
E2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	4,81 €
E4	ESTRUCTURES		
E44	ESTRUCTURES D'ACER		
E441	Família 441		
E4415125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent série L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	2,54 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E443 BIGUES D'ACER				
E4435315	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)	2,48	€
E447 Família 447				
E4475115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (DOS EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	2,90	€
E4475125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (TRES EUROS AMB DOS CENTIMS)	3,02	€
E45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ				
E458 Família 458				
E45817H3	m3	Formigó per a cercols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	148,43	€
E459 Família 459				
E45917G3	m3	Formigó per a sostres amb elements resistent industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	143,39	€
E45C Família 45C				
E45C18S3	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot. Inclou acabat de la superfície superior en pendent segons detall (CENT TRENTA-UN EUROS AMB QUINZE CENTIMS)	131,15	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E45CA7H3	m3	Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (CENT TRENTA-CINC EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	135,13	€
E4B	ARMADURES PASSIVES			
E4B8	Familia 4B8			
E4B84000	kg	Armadura per a cercols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (TRES EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)	3,60	€
E4B9	Familia 4B9			
E4B93000	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (TRES EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)	3,61	€
E4B9DC88	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)	3,09	€
E4BC	Familia 4BC			
E4BCMACC	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080 (SET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	7,68	€
E4D	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS			
E4D8	Familia 4D8			
E4D81500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a cercols de directriu recta (VINT-I-VUIT EUROS)	28,00	€
E4DC	Familia 4DC			
E4DC1D02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. Inclou encofrat de tabica, cantell axamflanat amb berenjeno i goteró 2x2 en tot el perímetre i encast de luminàries led tipus spot segons doc. gràfica, amb conducte corrugat ocult dins el formigó (CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	52,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E4DCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi (QUARANTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	45,57	€
E4EZ	Familia 4EZ			
E4EZ001	m	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de ceràmiques perimetrals sobre forjat. Inclou perforat i anclatge químic de l'armadura en cercol de sostre i formació de regata i pilaret de morter per envoltar l'armadura i deixar-la integrada dins la fàbrica de 14cm de gruix que conforma la barana de coberta. Una barra D12mm ancorada 20cm en el cercol cada 50cm de perímetre de façana. Amidament per ml de barana o ampit de coberta (SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	7,28	€
E4F2	Familia 4F2			
E4F2B574	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu incluser aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2. Inclou formació de daus de formigó 20x30x15 en punts de recolzament de llindes i pilars d'obertures (DOS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	282,67	€
E4LH	Familia 4LH			
E4LH732A	m2	Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 43.5 kNm per m d'amplària de sostre (CINQUANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	51,65	€
E4Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES			
E4Z1	ELEMENTS DE RECOLZAMENT			
E4Z11411	m2	Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir (NORANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	92,35	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E4Z2 Família 4Z2			
E4Z23A11	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret (TRES EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	3,54 €
E4ZW ANCORATGES PER A ESTRUCTURES			
E4ZW1P70	u	Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	22,72 €
E5 COBERTES			
E51 TERRATS			
E511 ACABATS DE TERRATS			
E5113371	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir (SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	6,25 €
E5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES			
E5Z1 FORMACIÓ DE PENDENTS			
E5Z15N2D	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada (ONZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	11,81 €
E5Z2 SOLERES I EMPOSTISSATS			
E5Z2FY4A	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre bigues d'escala (DIVUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)	18,99 €
E5ZH BONERES I REIXES DE DESGUÀS			
E5ZHBDP4	u	Bonera sifònica de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions mecàniques (TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	37,83 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E6		TANCAMENTS I DIVISÒRIES		
E65		TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT		
E652		ENVANS DE GUIX LAMINAT		
E65271AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W (CINQUANTA-SET EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	57,97	€
E7		IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS		
E75		MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC AUTOPROTEGIDES		
E751		MEMBRANES ADHERIDES AL SUPORT AMB LÀMINES DE PVC AUTOPROTEGIDES		
E7517PB1	m2	Membrana de gruix 1.5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica (VINT-I-CINC EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	25,04	€
E76		MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES		
E763		MEMBRANES NO ADHERIDES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES		
E7633A0L	m2	Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida. INCLOU formació de matarracó i PROVA D'ESTANQUITAT AMB INUNDACIÓ D'AIGUA (SETZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	16,24	€
E78		IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS		
E787		IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB POLÍMERS ACRÍLICS		
E7871500	m2	Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2 (SETZE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	16,78	€
E7A1		Família 7A1		
E7A1210N	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes (CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	5,58	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E7B	GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES		
E7B2	LÀMINES SEPARADORES DE POLIETILÈ		
E7B21E0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida (UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	1,28 €
E7C	AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS		
E7C2	AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ		
E7C2G871	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locada sense adherir (QUINZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	15,65 €
E7C9	AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA		
E7C91B11	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir (CINC EUROS AMB SETANTA-SET CENTIMS)	5,77 €
E7CD	AÏLLAMENTS EXTERIORS PREPARATS PER A SUPORT DE REVESTIMENTS CONTINUS AMORFS		
E7CDE481	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda (QUARANTA-UN EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)	41,40 €
E7CDE4L1	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 200 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 5.4 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda (SEIXANTA-VUIT EUROS AMB DOS CENTIMS)	68,02 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E7D	AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC			
E7D6	PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS			
E7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix per aconseguir una RF-90 (VUITANTA-NOU EUROS AMB TRENTA CENTIMS)	89,30	€
E7J2	Familia 7J2			
E7J21JJ2	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu (DEU EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	10,35	€
E7J5	Familia 7J5			
E7J5C4H2	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu (VINT EUROS AMB TRES CENTIMS)	20,03	€
E7Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS			
E7Z1	ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES			
E7Z15MD0	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	8,62	€
E8	REVESTIMENTS			
E81	ARREBOSSATS I ENGUIXATS			
E811	ARREBOSSATS			
E81121A2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat (DISSET EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)	17,39	€
E81125C2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-TRES CENTIMS)	24,33	€
E81126E2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	22,73	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E81126K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	24,74	€
E81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (DISSET EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	17,50	€
E812	ENGUIXATS			
E8121113	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (SIS EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	6,59	€
E8121312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (SET EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)	7,72	€
E81Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX			
E81ZB9K0	m	Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament (SIS EUROS AMB VINT CENTIMS)	6,20	€
E82	ENRAJOLATS			
E82C	ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC			
E82C1P1J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou cantonera metàl·lica en els angles exteriors i enrajolat de brancals, emmarcat d'obertures de pas i coronaments d'envans, segons determini DF. (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	54,38	€
E83	APLACATS			
E83E	EXTRADOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT			
E83E2P6A	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplaria i canals de 48 mm d'amplaria, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Inclou certificat de l'instal·lador i fabricant per assolir una EI-90 en el caixó d'instal·lacions (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	54,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E83E59GA	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	34,27	€
E83P APLACATS AMB PANNELLS COMPOSTOS D'ALUMINI				
E83P0V20	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannel multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat gris fosc de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini (CENT TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	133,22	€
E83PX001	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannel multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat gris fosc de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	139,52	€
E84 CELS RASOS				
E844 CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT				
E8447300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	34,47	€
E84Z ELEMENTS ESPECIALS PER A CELS RASOS				
E84ZG2G0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)	26,94	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E88	ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES			
E881	ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES			
E881C185	m2	Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis (SETZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)	16,86	€
E89	PINTATS			
E898	PINTAT DE PARAMENTS			
E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	4,73	€
E898DFM0	m2	Pintat de llosa exterior de formigó amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat (VINT EUROS AMB TRES CENTIMS)	20,03	€
E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	4,83	€
E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	5,53	€
E89B	PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ			
E89B5CJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	22,22	€
E8J	CORONAMENTS			
E8J9	CORONAMENTS DE PARETS AMB PLANXA D'ACER			
E8J9SA3B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (SETZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	16,65	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E8J9SA5B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plec, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (DISSET EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	17,43	€
E8K	ESCOPIDORS			
E8KA	ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI			
E8KA7P65	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plec, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)	56,27	€
E8KA7R65	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 4 plec, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (VUITANTA-NOU EUROS AMB DISSET CENTIMS)	89,17	€
E8Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS			
E8Z1	ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS			
E8Z1A16C	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 (QUATRE EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	4,75	€
E9	PAVIMENTS			
E93	SOLERES I RECRESCUDES			
E93A	RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA			
E93AX001	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4. (CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	14,63	€
E9D	PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES			
E9DA	PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR			
E9DA1533	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup A1/A1a (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, antilliscant classe 2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (QUARANTA EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	40,21	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E9DC PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC				
E9DC1K23	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premnat polit, antilliscant classe 2, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (TRENTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)	36,54	€
E9DCU270	m2	Paviment interior antilliscant classe 2 de rajola de gres porcel·lànic premnat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). (QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	46,69	€
E9DCX001	m2	Paviment interior antilliscant classe 3 per a dutxes, adaptant les peces a les pendents, de rajola de gres porcel·lànic premnat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	47,56	€
E9U SÒCOLS				
E9U6 SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS				
E9U67007	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu (SIS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	6,12	€
E9V ESGLAONS				
E9V3 ESGLAONS DE RAJOLA CERÀMICA				
E9V3B11D	m	Esglaó de gres extruït esmaltat antilliscant (classe 2), de dues peces, frontal i estesa, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	63,52	€
E9VZ ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS				
E9VZ1211	m	Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I (VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	24,25	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EA		TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES		
EAB		TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS		
EABG		PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS, COL·LOCADES		
EABGX001	u	Porta corredissa de 140x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40 i acabada per cara exterior amb planxa texturada colorejada a escollir per la DF. Sandvitx amb feltre de llana de roca, el conjunt tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K. Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Guia d'acer per a porta corredissa exterior amb carril per un pes de porta fins a 100kg. Planxa texturada per galeria. Pany tancament exterior mestrejat amb resta de portes exteriors	1.383,68	€
		(MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)		
EABGX002	u	Porta batent de 90x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40, amb planxa texturada colorejada i aïllada amb feltre de llana de roca per cara interior trasdossada amb la mateixa planxa. El conjunt tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K. Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Frontisses per obertura exterior i pany mestrejat amb la resta de portes pel tancament exterior i pestell interior	997,89	€
		(NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)		
EABGX003	u	Porta batent de dues fulles per a un buit de pas de 160x210cm amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40 i acabada per cara exterior amb planxa texturada colorejada. Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Frontisses per obertura exterior i pany tancament exterior mestrejat amb la resta de portes.	2.381,10	€
		(DOS MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DEU CENTIMS)		
EA		TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI		
EA3		FINESTRES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE		
EA3X001	m2	Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de entre 60-160x55-100 cm, fins a 1m2, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclòs bastiment de base en tub 40x20mm. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K	425,94	€
		(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/03/25

Pàg.: 17

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EAP	BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS		
EAP3	BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS		
EAP36186	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària (CENT DOS EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	102,35 €
EAPG	FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA XAPADA AMB MELAMINA, PER A PORTES DE FULLES BATENTS		
EAPG6A86	u	Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)	58,75 €
EAQ	FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS		
EAQD	FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS		
EAQDM440	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina (CENT VINT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	120,88 €
EAQF	FULLES I GALZES PER A PORTES CORREDISSES ENCASTADES		
EAQF8L1B	u	Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada (DOS-CENTS SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)	206,88 €
EAS	PORTES TALLAFOCS		
EASA	PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS		
EASA71N1	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior, col·locada (QUATRE-CENTS VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	421,82 €
EAZ	ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES		
EAZ1	TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES		
EAZ1U010	m	Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària (TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CENTIMS)	3,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EAGZ FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES				
EAGZGG260	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 100 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta. Maneta o tirador i condemna (SETANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	79,89	€
EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ				
EB1 BARANES				
EB12 BARANES D'ACER				
EB1218AM	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella (CENT UN EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	101,64	€
EC ENVIDRAMENTS				
EC1 VIDRES PLANS				
EC17 VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISIVITAT I UNA LLUNA INCOLORA				
EC171244	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K (QUARANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	43,84	€
EC1K MIRALLS				
EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (NORANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	93,56	€
ED INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA				
ED1 DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASSOS I BAIXANTS				
ED11 DESGUASSOS				
ED115371	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (DIVUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)	18,78	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
ED115571	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (VINT-I-DOS EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	22,76	€
ED115771	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	34,80	€
ED15	BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS			
ED15B671	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (VINT-I-DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS)	22,17	€
ED3G	PERICONS PREFABRICATS DE POLIPROPILÈ PER A SANEJAMENT			
ED3G22A0	u	Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat (VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	25,98	€
ED3G24A0	u	Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat (CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	134,22	€
ED5	DRENATGES			
ED51	BONERES			
ED51B38M	u	Bonera sífónica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	76,28	€
ED7F	CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC			
ED7FBB7P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre (TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	34,13	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
ED7FQ312	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)	47,63	€
ED7FR112	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	36,26	€
ED7FR212	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-TRES CENTIMS)	38,83	€
EDD	PARETS PER A POUS DE REGISTRE			
EDDZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS DE POUS DE REGISTRE			
EDDZCJD4	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (DOS-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CENTIMS)	234,66	€
EE42	CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS			
EE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (DOTZE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)	12,24	€
EE42Q312	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (DEU EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	10,90	€
EE42Q412	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (SETZE EUROS AMB ONZE CENTIMS)	16,11	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EE4Z ELEMENTS AUXILIARS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS				
EE4ZHJ05	u	Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (CENT NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)	190,87	€
EEK9 DIFUSORS CIRCULARS				
EEK91107	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge (TRENTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CENTIMS)	34,92	€
EEM9 VENTILADORS EN LÍNIA				
EEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador, muntat en el conducte (DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-CINC CENTIMS)	212,35	€
EEM945B1	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A), muntat en el conducte (CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	182,21	€
EEU4 DIPOSITS D'EXPANSIÓ				
EEU4U010	u	dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat (VUITANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)	85,38	€
EFB4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT				
EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	4,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/03/25

Pàg.: 22

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	5,57	€
EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (SET EUROS AMB DEU CENTIMS)	7,10	€
EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (VUIT EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)	8,67	€
EFQ3 AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES				
EFQ3249L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (SET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)	7,12	€
EFQ3286L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (NOU EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)	9,84	€
EFQ328BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	13,57	€
EG15 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES				
EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	19,55	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EG151B22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (QUARANTA-UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)	41,28	€
EG1P	CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA			
EG1PÇ044	U	Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composta de interruptor automàtic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament. (SET-CENTS DISSET EUROS AMB SETZE CENTIMS)	717,16	€
EG21	TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS			
EG21H51H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (CINC EUROS AMB DISSET CENTIMS)	5,17	€
EG21H71H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)	6,22	€
EG21H81H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (VUIT EUROS AMB DISSET CENTIMS)	8,17	€
EG21H91H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CENTIMS)	10,68	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EG21HA1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)	14,81	€
EG21HB1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (DINOU EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)	19,56	€
EG21HD1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	25,58	€
EG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS				
EG22H511	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (UN EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)	1,65	€
EG22H711	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	1,97	€
EG22H811	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (DOS EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	2,37	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/03/25

Pàg.: 25

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EG22H911	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (TRES EUROS AMB TRETZE CENTIMS)	3,13	€
EG22HA11	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (TRES EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	3,93	€
EG2C SAFATES AÏLLANTS				
EG2C4G43	m	Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports verticals (NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	94,90	€
EG2D Família G2D				
EG2DX001	u	Partida alçada a justificar per al desplaçament del quadre elèctric d'escenari a fins a una distància màxima de 5 metres, inclou desmuntatge del quadre elèctric, muntatge fins a la nova ubicació indicada en plànols i allargament de totes les línies elèctriques, mitjançant la instal·lació de dos caixes de connexions de 20x20cm, tub rígida plàstic sense halogen i cable amb denominació RZ. La partida també inclou la connexió al quadre elèctric de la nova línia d'enllumenat i endolls del camerino. Inclou ma d'obra, materials i materials auxiliars, totalment instal·lat i funcionant en la nova ubicació. Inclou desviament del cable existent sobre el bloc de camerinos en la cantonada del casal (QUATRE-CENTS TRETZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	413,45	€
EG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV				
EG312676	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (QUINZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CENTIMS)	15,52	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EG31G206	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub (DOS EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	2,04	€
EG31G306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub (DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)	2,57	€
EG31G506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub (CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	5,53	€
EG31J306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col.locat en tub (TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)	3,59	€
EG31J506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col.locat en tub (SET EUROS AMB SETANTA-SIS CENTIMS)	7,76	€
EG32 CABLES DE COURE DE 450/750 V				
EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (ZERO EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	0,97	€
EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)	1,19	€
EG38 CONDUCTORS DE COURE NUS				
EG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra (DEU EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	10,31	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (VUIT EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	8,49	€
EG62	INTERRUPTORS I COMMUTADORS			
EG62D19K	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment (CATORZE EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	14,91	€
EG63	ENDOLLS			
EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (SETZE EUROS AMB QUATRE CENTIMS)	16,04	€
EG73	INTERRUPTORS I DETECTORS DE MOVIMENT			
EG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUIT CENTIMS)	54,08	€
EGD1	PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA			
EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrint de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	31,53	€
EGDZ	ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA			
EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (QUARANTA-SET EUROS AMB VINT CENTIMS)	47,20	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EGDZÇ102	u	Punt de connexió a terra dels elements metal·lics amb cable de 25mm2 HV750 (TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	13,49 €
EH	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT		
EH1	LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT		
EH11	LLUMS DECORATIUS MODULARS MUNTATS SUPERFICIALMENT AMB LÀMPADES FLUORESCENTS		
EH11Ç109	U	Subministrament i muntatge de lluminària quadrada de superfície amb lampada LED de 30W. Luminària: 600*600mm. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc satinat amb difusor de policarbonat opal. Temperatura de color calid (3000k) i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb grau de protecció mínim IP45, IK07. Calsse d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge en superfície al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament. (CENT CINC EUROS AMB CATORZE CENTIMS)	105,14 €
EH11Ç208	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc calid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en la zona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament. (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB DEU CENTIMS)	64,10 €
EH11Ç754	U	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metalitzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament. (SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)	69,82 €
EH11X001	u	Maniobra de encesa de les lluminàries d'accés a camerino, inclou la alimentació elèctrica elèctric de dos downlights des de línia existent del quadre de escenari amb cable HZ07 de 1,5 mm2, i tub sense halogen de diàmetre 20mm, inclou el cablejat dos commutadors i la connexió a quadre elèctric, totalment instal·lat i funcionant (TRES-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CENTIMS)	392,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA				
EH61ÇÇ51	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament. (SETANTA EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)	70,18	€
EJ INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA				
EJ1 APARELLS SANITARIS				
EJ13 LAVABOS				
EJ13B61J	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, fixat sota taulell (CENT DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	102,80	€
EJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals (CENT VINT EUROS AMB VINT-I-UN CENTIMS)	120,21	€
EJ14 INODORS				
EJ14BC1Q	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (DOS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CENTIMS)	225,45	€
EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS				
EJ22 AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES				
EJ22D731	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2'' i sortida de 1/2'' (TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)	38,31	€
EJ22E730	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu mitjà (DISSET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	17,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EJ22R130	u	Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjà (QUINZE EUROS)	15,00	€
EJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectat i provada (CENT NORANTA-TRES EUROS AMB UN CENTIMS)	193,01	€
EJ22V130	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2'', de llautó cromat, preu mitjà (SETZE EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	16,47	€
EJ22W730	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2'', d'alumini anoditzat, preu mitjà (VINT-I-QUATRE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)	24,90	€
EJ22X930	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjà (DOTZE EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)	12,43	€
EJ23 AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS				
EJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)	81,49	€
EJ24 AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS				
EJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2'' (VINT-I-DOS EUROS AMB SET CENTIMS)	22,07	€
EJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS				
EJ32 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A DUTXES				
EJ32U010	u	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter (CENT VINT-I-UN EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)	121,97	€
EJ32X001	m	Canalització encastada en paviment/llosa de formigó i connectada a desguàs sifònic amb sortida vertical de 50mm i reixeta registrable superior d'acer inoxidable de 15 cm d'ample i 3kn, collat a l'obra amb morter (DOS-CENTS SIS EUROS AMB NOU CENTIMS)	206,09	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EJ33 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS				
EJ334477	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	49,69	€
EJ33U010	u	Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC (DINOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)	19,44	€
EJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY				
EJ46 ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS				
EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)	298,47	€
EJ4Z ACCESSORIS COMPLEMENTARIS PER A BANYS				
EJ4ZU010	u	Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar (SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)	16,26	€
EJAD Família JAD				
EJADÇ001	u	Suministrament i col·locació de Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària. Inclou materias, medis i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) 6:42h:min DIMENSIONS a mm 1.171 b mm 515 c mm 890 (MIL DOS-CENTS QUARANTA EUROS AMB NORANTA-TRES CENTIMS)	1.240,93	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 22/03/25

Pàg.: 32

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EM31 EXTINTORS				
EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (SEIXANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)	60,74	€
EMSB RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ				
EMSB31F1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (DISSET EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)	17,91	€
EMSB5BF1	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (DISSET EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)	17,37	€
EN31 VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, ROSCADES				
EN315724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	17,55	€
EN318724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (QUARANTA EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS)	40,58	€
EN319724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (CINQUANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)	59,89	€
EN31A724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CENTIMS)	99,64	€
EN91 VÀLVULES DE SEGURETAT D'OBERTURA PROGRESSIVA, ROSCADES				
EN911157	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment (CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	148,62	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EY		AJUDES DEL RAM DE PALETA	
EY0		AJUDES DEL RAM DE PALETA	
EY01		REGATES	
EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 (QUATRE EUROS AMB SET CENTIMS)	4,07 €
EY02		ENCASTS PETITS	
EY021212	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (NOU EUROS)	9,00 €
EY03		FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS	
EY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (SET EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)	7,53 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
F		PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ		
FDK2		PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS		
FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (SETANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS)	76,69	€
FDKZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS		
FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)	39,46	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
H		PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT		
H1		PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL		
H12		IMPLANTACIONS D'OBRA		
H121		BASTIDES		
H1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport i PLA de MUNTATGE, ÚS i DESMUNTATGE si escau (SET EUROS AMB DEU CENTIMS)	7,10	€
H1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut (ZERO EUROS AMB DEU CENTIMS)	0,10	€
HQ		EQUIPAMENTS		
HQU		EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA		
HQUZ		ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS DE PERSONAL D'OBRA		
HQUZX001	u	Aplicació de les mesures de Seguretat i Salut a justificar segons les partides definides en el Pla de Seguretat i Salut a elaborar pel contractista. Redacció del Pla, inclosa (DOS MIL TRES-CENTS VUIT EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)	2.308,80	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K		PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI	
K2		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
K21		ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES	
K214		DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES	
K2148251	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)	128,25 €
K2148934	m2	Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (QUARANTA-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CENTIMS)	46,55 €
K216		DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES	
K2164671	m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (ONZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)	11,34 €
K4		ESTRUCTURES	
K44		ESTRUCTURES D'ACER	
K443		BIGUES D'ACER	
K4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra (DOS EUROS AMB ONZE CENTIMS)	2,11 €
K45		ESTRUCTURES DE FORMIGÓ	
K45G		FORMIGONAT D'ELEMENTS LOCALITZATS	
K45GD7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment (CENT SETANTA EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)	170,62 €
K4C		APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES	
K4C3		APUNTALAMENT DE BIGUES	
K4C31520	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats (DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)	10,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
K4D	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS			
K4DG	ENCOFRATS D'ELEMENTS LOCALITZATS			
K4DGC500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta (QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)	42,95	€
K4F	ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA			
K4FR	REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA			
K4FR667F	m3	Reparació amb reposició de peces de brançal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3 (CINC-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CENTIMS)	549,98	€
K4FZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA			
K4FZ610L	m3	Ataonat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt (SET-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)	744,50	€

Ampliació, vestidors i millora de la seguretat del Casal l'Espiga de Vallverd
C/ Sant Miquel 1 - Vallverd (Ivars d'Urgell)
Separata 2025 - FASE III - Construcció edifici bloc sobre dipòsit i camerino

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25 Pàg.: 1

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
1	Tipus 1		
14LH	Família 4LH		
14LHL68C	m2	Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot	92,53 €
		Altres conceptes	92,53000 €
17	IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS		
17C	AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS		
17CD	AÏLLAMENT EXTERIOR I REVESTIMENT CONTINU AMORF		
17CDX001	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues, de 80mm de gruix en els vestidors, dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques , impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui	80,23 €
		Altres conceptes	80,23000 €
17CDX002	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues de 200mm en el volum de planta primera (camerino), dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques , impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui	106,41 €
		Altres conceptes	106,41000 €
1A	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES		
1A2	DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES		
1A21	PORTA INTERIOR DE FUSTA SENSE PINTAR		
1A21U753	m2	Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment segons gruix de paret, fulla batent, tapajunts de fusta i galze	228,48 €
		Altres conceptes	228,48000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25 Pàg.: 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
4		CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ	
44		ESTRUCTURES	
44M		ESTINTOLAMENTS	
44M1		ESTINTOLAMENTS DE PARETS	
44M14111	u	Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb bigueta de formigó pretensat, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	225,13 €
		Altres conceptes	225,13000 €
44M14224	u	Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer HEB-140 per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 1,5-3,5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	954,98 €
		Altres conceptes	954,98000 €
44M1X001	u	Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb bigueta de formigó pretensat, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	263,60 €
		Altres conceptes	263,60000 €
44M1X002	u	Preparació del parament per anivellar espais a banda i banda de nova obertura si escau amb formació de rampa de pendent inferior al 4%	63,49 €
		Altres conceptes	63,49000 €
E		Tipus E	
E2		ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS	
E211		Família 211	
E211X001	m2	Retirada de làmina impermeabilitzant existent i sanejat de la superfície per a execució del paviment i remunta de murs perimetral	1,00 €
		Sense descomposició	1,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25

Pàg.: 3

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E2R	GESTIÓ DE RESIDUS			
E2R3	TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS			
E2R350A7	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	4,94	€
		Altres conceptes	4,94000	€
E2R5	TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS			
E2R540M0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	17,75	€
		Altres conceptes	17,75000	€
E2RA	DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS			
E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	25,85	€
	B2RA73G1	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	25,85000	€
		Altres conceptes	0,00000	€
E2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,81	€
	B2RA7LP1	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,81000	€
		Altres conceptes	0,00000	€
E4	ESTRUCTURES			
E44	ESTRUCTURES D'ACER			
E441	Família 441			
E4415125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,54	€
	B44Z502A	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,81000	€
		Altres conceptes	0,73000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E443 BIGUES D'ACER				
E4435315	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,48	€
	B44Z50AA	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,77000	€
		Altres conceptes	0,71000	€
E447 Família 447				
E4475115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	2,90	€
	B44Z501A	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,69000	€
		Altres conceptes	1,21000	€
E4475125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	3,02	€
	B44Z502A	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,81000	€
		Altres conceptes	1,21000	€
E45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ				
E458 Família 458				
E45817H3	m3	Formigó per a cercols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	148,43	€
	B065910B	Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	112,49700	€
		Altres conceptes	35,93300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25

Pàg.: 5

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E459	Familia 459			
E45917G3	m3	Formigó per a sostres amb elements resistent industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	143,39	€
	B065910C	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	112,49700	€
		Altres conceptes	30,89300	€
E45C	Familia 45C			
E45C18S3	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot. Inclou acabat de la superfície superior en pendent segons detall	131,15	€
	B065960J	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa	107,40600	€
		Altres conceptes	23,74400	€
E45CA7H3	m3	Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	135,13	€
	B065910B	Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	109,28280	€
		Altres conceptes	25,84720	€
E4B	ARMADURES PASSIVES			
E4B8	Familia 4B8			
E4B84000	kg	Armatura per a cercols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	3,60	€
	B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,01175	€
		Altres conceptes	3,58825	€
E4B9	Familia 4B9			
E4B93000	kg	Armatura per a sostres amb elements resistent industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	3,61	€
	B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,02350	€
		Altres conceptes	3,58650	€
E4B9DC88	m2	Armatura per a sostres amb elements resistent AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	3,09	€
	B0B341C4	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	2,07600	€
	B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,04230	€
		Altres conceptes	0,97170	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E4BC Família 4BC				
E4BCMACC	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	7,68	€
		B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,04700	€
		B0B34236 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	6,31200	€
		Altres conceptes	1,32100	€
E4D MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS				
E4D8 Família 4D8				
E4D81500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a cercols de directriu recta	28,00	€
		B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,97559	€
		B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,35135	€
		B0DZA000 Desencofrant	0,11760	€
		B0D81380 Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos	1,37940	€
		Altres conceptes	25,17606	€
E4DC Família 4DC				
E4DC1D02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. Inclou encofrat de tabica, cantell axamflanat amb berenjeno i goteró 2x2 en tot el perímetre i encastrament de luminàries led tipus spot segons doc. gràfica, amb conducte corrugat ocult dins el formigó	52,94	€
		B0D31000 Llata de fusta de pi	0,75732	€
		B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,48510	€
		B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,26395	€
		B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,76100	€
		B0D75000 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	14,74300	€
		B0DZA000 Desencofrant	0,17640	€
		B0A31000 Clau acer	0,20744	€
		Altres conceptes	33,54579	€
E4DCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi	45,57	€
		B0DZA000 Desencofrant	0,11760	€
		B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,76100	€
		B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,26395	€
		B0D31000 Llata de fusta de pi	1,51464	€
		B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,63602	€
		B0A31000 Clau acer	0,20744	€
		Altres conceptes	40,06935	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E4EZ Família 4EZ				
E4EZ001	m	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de ceràmiques perimetrals sobre forjat. Inclou perforat i anclatge químic de l'armadura en cercol de sostre i formació de regata i pilaret de morter per envoltar l'armadura i deixar-la integrada dins la fàbrica de 14cm de gruix que conforma la barana de coberta. Una barra D12mm ancorada 20cm en el cercol cada 50cm de perímetre de façana. Amidament per ml de barana o amplit de coberta	7,28	€
	B0A14200	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,01175	€
		Altres conceptes	7,26825	€
E4F2 Família 4F2				
E4F2B574	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu incluser aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2. Inclou formació de daus de formigó 20x30x15 en punts de recolzament de llindes i pilars d'obertures	282,67	€
	B0F1F2A1	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	62,89920	€
		Altres conceptes	219,77080	€
E4LH Família 4LH				
E4LH732A	m2	Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 43.5 kNm per m d'amplària de sostre	51,65	€
	B0D625A0	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	8,74000	€
	B4LH0203	Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió compresa entre 96 i 131 kN	8,19390	€
	B0D21030	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,98000	€
	B4LZ170L	Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm	9,64677	€
		Altres conceptes	24,08933	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E4Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES			
E4Z1	ELEMENTS DE RECOLZAMENT			
E4Z11411	m2	Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir	92,35	€
		B7Z1AA00 Làmina de neoprè de 10 mm de gruix	68,77860	€
		Altres conceptes	23,57140	€
E4Z2	Familia 4Z2			
E4Z23A11	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret	3,54	€
		B4Z23A10 Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre	3,11850	€
		Altres conceptes	0,42150	€
E4ZW	ANCORATGES PER A ESTRUCTURES			
E4ZW1P70	u	Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella	22,72	€
		B0A63M00 Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	16,17000	€
		Altres conceptes	6,55000	€
E5	COBERTES			
E51	TERRATS			
E511	ACABATS DE TERRATS			
E5113371	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir	6,25	€
		B0351000 Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	3,08375	€
		Altres conceptes	3,16625	€
E5Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES			
E5Z1	FORMACIÓ DE PENDENTS			
E5Z15N2D	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada	11,81	€
		Altres conceptes	11,81000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E5Z2 SOLERES I EMPOSTISSATS				
E5Z2FY4A	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre bigues d'escala	18,99	€
		B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs	1,69932	€
		B0F9A840 Encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm	3,71000	€
		Altres conceptes	13,58068	€
E5ZH BONERES I REIXES DE DESGUÀS				
E5ZHBDP4	u	Bonera sifònica de PVC rígida de diàmetre 110 mm amb tapa antigra, col·locada amb fixacions mecàniques	37,83	€
		BD515DP0 Bonera sifònica de PVC rígida, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigra	16,53000	€
		B5ZZJLPT Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	1,12000	€
		Altres conceptes	20,18000	€
E6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES				
E65 TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT				
E652 ENVANS DE GUIX LAMINAT				
E65271AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	57,97	€
		B0CC2410 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	26,26500	€
		B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,50000	€
		B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat	5,43060	€
		B6B11311 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	5,36550	€
		B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,75200	€
		B7C9H8M0 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	3,90370	€
		B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,23200	€
		B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
		B6B12311 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,25685	€
		B0A4A400 Visos galvanitzats	0,48120	€
		Altres conceptes	11,62315	€
E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS				
E75 MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC AUTOPROTEGIDES				
E751 MEMBRANES ADHERIDES AL SUPORT AMB LÀMINES DE PVC AUTOPROTEGIDES				
E7517PB1	m2	Membrana de gruix 1.5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica	25,04	€
		B7422FMP Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1.5 mm i amb armadura de malla de polièster	12,73800	€
		B0906000 Adhesiu de PVC	3,84450	€
		Altres conceptes	8,45750	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E76	MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES			
E763	MEMBRANES NO ADHERIDES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES			
E7633A0L	m2	Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida. INCLOU formació de matarracó i PROVA D'ESTANQUITAT AMB INUNDACIÓ D'AIGUA	16,24	€
		B7611A00 Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1.2 kg/m2	12,39700	€
		B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,46275	€
		Altres conceptes	3,38025	€
E78	IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS			
E787	IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB POLÍMERS ACRÍLICS			
E7871500	m2	Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2	16,78	€
		B8ZAD000 Polímer acrílic	11,65500	€
		Altres conceptes	5,12500	€
E7A1	Familia 7A1			
E7A1210N	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes	5,58	€
		B7Z22000 Emulsió bituminosa, tipus EB	4,22400	€
		Altres conceptes	1,35600	€
E7B	GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES			
E7B2	LÀMINES SEPARADORES DE POLIETILÈ			
E7B21E0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida	1,28	€
		B7711F00 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	0,26400	€
		Altres conceptes	1,01600	€
E7C	AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS			
E7C2	AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ			
E7C2G871	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa, col·locada sense adherir	15,65	€
		B7C2G870 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa	12,95700	€
		Altres conceptes	2,69300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25 Pàg.: 11

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E7C9 AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA				
E7C91B11	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir	5,77	€
	B7C91B10	Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft	3,07650	€
		Altres conceptes	2,69350	€
E7CD AÏLLAMENTS EXTERIORS PREPARATS PER A SUPORT DE REVESTIMENTS CONTINUS AMORFS				
E7CDE481	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda	41,40	€
	B8111G90	Mortor de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs	0,64575	€
	B8Z101JG	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2	2,65042	€
	B7C25800	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	11,14050	€
	B7CZ1800	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim	5,12000	€
		Altres conceptes	21,84333	€
E7CDE4L1	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 200 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 5.4 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda	68,02	€
	B7C25L00	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 200 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 5.4 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	32,71800	€
	B7CZ1L00	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 200 mm de gruix com a màxim	10,16000	€
	B8111G90	Mortor de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs	0,64575	€
	B8Z101JG	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2	2,65042	€
		Altres conceptes	21,84583	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E7D	AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC			
E7D6	PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS			
E7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix per aconseguir una RF-90	89,30	€
		B89ZT000 Pintura intumescent	46,91300	€
		B8ZAG000 Imprimació per a pintura intumescent	3,95823	€
		Altres conceptes	38,42877	€
E7J2	Familia 7J2			
E7J21JJ2	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu	10,35	€
		B7C23100 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0.2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,14480	€
		B0911200 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	3,54900	€
		Altres conceptes	5,65620	€
E7J5	Familia 7J5			
E7J5C4H2	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu	20,03	€
		B0911000 Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,09255	€
		B7J204H0 Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x2 cm	10,26900	€
		Altres conceptes	9,66845	€
E7Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS			
E7Z1	ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES			
E7Z15MD0	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6	8,62	€
		Altres conceptes	8,62000	€
E8	REVESTIMENTS			
E81	ARREBOSSATS I ENGUIXATS			
E811	ARREBOSSATS			
E81121A2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat	17,39	€
		Altres conceptes	17,39000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25 Pàg.: 13

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E81125C2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	24,33	€
		Altres conceptes	24,33000	€
E81126E2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat	22,73	€
		Altres conceptes	22,73000	€
E81126K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat	24,74	€
		Altres conceptes	24,74000	€
E81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	17,50	€
		Altres conceptes	17,50000	€
E812	ENGUIXATS			
E8121113	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1	6,59	€
	B0522300	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,14364	€
		Altres conceptes	6,44636	€
E8121312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	7,72	€
	B0521200	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,14364	€
		Altres conceptes	7,57636	€
E81Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX			
E81ZB9K0	m	Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	6,20	€
	B81ZB9K0	Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	4,18200	€
		Altres conceptes	2,01800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E82	ENRAJOLATS			
E82C	ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC			
E82C1P1J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou cantonera metàl·lica en els angles exteriors i enrajolat de brancals, emmarcat d'obertures de pas i coronaments d'envans, segons determini DF.	54,38	€
		B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,96585	€
		B0711024 Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	5,49114	€
		B0FH7191 Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411)	38,75300	€
		Altres conceptes	9,17001	€
E83	APLACATS			
E83E	EXTRADOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT			
E83E2P6A	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Inclou certificat de l'instal·lador i fabricant per assolir una EI-90 en el caixó d'instal·lacions	54,65	€
		B0CC3410 Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	26,20320	€
		B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	4,23500	€
		B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,37600	€
		B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,12100	€
		B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
		B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,50000	€
		B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat	9,30960	€
		B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,23200	€
		B0A4A400 Visos galvanitzats	0,48120	€
		Altres conceptes	10,03200	€
E83E59GA	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament	34,27	€
		B44ZB052 Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,44520	€
		B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat	3,87900	€
		B0A4A400 Visos galvanitzats	0,48120	€
		B0CC2410 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	13,13250	€
		B6B11211 Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,81930	€
		B6B12211 Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,12100	€
		B6BZ1A10 Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,37600	€
		B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,16000	€
		B0A61600 Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	1,50000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25 Pàg.: 15

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
		B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,23200	€
		Altres conceptes	9,12380	€
E83P	APLACATS AMB PANNELLS COMPOSTOS D'ALUMINI			
E83P0V20	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannell multicapa de 4 mm de guix, amb dues làmines d'alumini lacat gris fosc de 0,5 mm de guix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini	133,22	€
		B0C5U015 Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de guix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de guix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè	78,73950	€
		B83ZUZ10 Estructura de suport per a pannels compostos d'alumini de 2000x1000 mm, feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de guix, ancoratges regulables d'alumini, estructura horitzontal de tubs d'alumini i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica	18,55000	€
		Altres conceptes	35,93050	€
E83PX001	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannell multicapa de 4 mm de guix, amb dues làmines d'alumini lacat gris fosc de 0,5 mm de guix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini	139,52	€
		B0C5U015 Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de guix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de guix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè	78,73950	€
		B83ZUZ10 Estructura de suport per a pannels compostos d'alumini de 2000x1000 mm, feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de guix, ancoratges regulables d'alumini, estructura horitzontal de tubs d'alumini i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica	18,55000	€
		Altres conceptes	42,23050	€
E84	CELS RASOS			
E844	CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT			
E8447300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de guix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	34,47	€
		B83ZA700 Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	4,86200	€
		B7JZ00E1 Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,07560	€
		B7J500ZZ Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,72765	€
		B0CC2310 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i guix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,92740	€
		B0A44000 Visos per a plaques de guix laminat	2,32740	€
		Altres conceptes	14,54995	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E84Z ELEMENTS ESPECIALS PER A CELS RASOS				
E84ZG2G0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat	26,94	€
	B84ZG2G0	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	16,61000	€
		Altres conceptes	10,33000	€
E88 ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES				
E881 ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES				
E881C185	m2	Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis	16,86	€
	B8816432	Mort·er de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis	3,19200	€
		Altres conceptes	13,66800	€
E89 PINTATS				
E898 PINTAT DE PARAMENTS				
E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat	4,73	€
	B89ZPD00	Pintura plàstica per a interiors	1,90924	€
		Altres conceptes	2,82076	€
E898DFM0	m2	Pintat de llosa exterior de formigó amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat	20,03	€
	B8ZAH000	Imprimació neutralitzadora acrílica	9,49418	€
	B8ZAM000	Imprimació fixadora acrílica	1,20523	€
	B89ZNE00	Pintura al silicat de potassa per a exteriors	5,48964	€
		Altres conceptes	3,84095	€
E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	4,83	€
	B89ZPD00	Pintura plàstica per a interiors	1,51960	€
	B8ZA1000	Segelladora	0,75276	€
		Altres conceptes	2,55764	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25 Pàg.: 17

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	5,53	€
		B8ZA1000 Segelladora	0,75276	€
		B89ZPD00 Pintura plàstica per a interiors	1,51960	€
		Altres conceptes	3,25764	€
E89B	PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ			
E89B5CJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	22,22	€
		B89ZC100 Esmalt de poliuretà d'un component	2,34641	€
		B8ZAA000 Imprimació antioxidant	5,30930	€
		Altres conceptes	14,56429	€
E8J	CORONAMENTS			
E8J9	CORONAMENTS DE PARETS AMB PLANXA D'ACER			
E8J9SA3B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	16,65	€
		B0CHSA3B Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament	6,99363	€
		B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera	1,20000	€
		Altres conceptes	8,45637	€
E8J9SA5B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	17,43	€
		B0A5AA00 Cargol autoroscant amb volandera	1,20000	€
		B0CHSA5B Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament	7,77546	€
		Altres conceptes	8,45454	€
E8K	ESCOPIDORS			
E8KA	ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI			
E8KA7P65	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	56,27	€
		B8KA7M66 Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs	40,76000	€
		B0A4A400 Visos galvanitzats	0,15880	€
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	7,01563	€
		Altres conceptes	8,33557	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E8KA7R65	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	89,17	€
		B8KA7P66 Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 4 plecs	68,91000	€
		B0A4A400 Visos galvanitzats	0,15880	€
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	10,38313	€
		Altres conceptes	9,71807	€
E8Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS			
E8Z1	ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS			
E8Z1A16C	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2	4,75	€
		B8Z1016C Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2	2,73360	€
		Altres conceptes	2,01640	€
E9	PAVIMENTS			
E93	SOLERES I RECRESCUDES			
E93A	RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA			
E93AX001	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4.	14,63	€
		B7C2P100 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	0,01334	€
		Altres conceptes	14,61666	€
E9D	PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES			
E9DA	PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR			
E9DA1533	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, antilliscant classe 2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	40,21	€
		B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,74100	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,80140	€
		B0FG5173 Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	20,17560	€
		Altres conceptes	16,49200	€
E9DC	PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC			
E9DC1K23	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premat polit, antilliscant classe 2, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	36,54	€
		B0FH7183 Rajola de gres porcellànic premat polit de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup BIa (UNE-EN 14411)	17,68680	€
		B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,74100	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,80140	€
		Altres conceptes	15,31080	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25 Pàg.: 19

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E9DCU270	m2	Paviment interior antilliscant classe 2 de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).	46,69	€
		B0FHU270 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115 peces/m2, preu alt	24,99000	€
		B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,52000	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,80000	€
		Altres conceptes	18,38000	€
E9DCX001	m2	Paviment interior antilliscant classe 3 per a dutxes, adaptant les peces a les pendents, de rajola de gres porcel·lànic premsat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).	47,56	€
		B05A2103 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,57200	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,44000	€
		B0FHU270 Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115 peces/m2, preu alt	28,17500	€
		Altres conceptes	18,37300	€
E9U	SÒCOLS			
E9U6	SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS			
E9U67007	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu	6,12	€
		B9U67007 Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis	2,42760	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,16000	€
		Altres conceptes	3,53240	€
E9V	ESGLAONS			
E9V3	ESGLAONS DE RAJOLA CERÀMICA			
E9V3B11D	m	Esглаó de gres extruït esmaltat antilliscant (classe 2), de dues peces, frontal i estesa, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	63,52	€
		B05A2203 Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,87749	€
		B0711024 Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	2,36376	€
		B0FG6172 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup A1-A11a (UNE-EN 14411)	3,23204	€
		B9V36GB6 Peça de gres extruït esmaltat acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esглаó	33,50550	€
		Altres conceptes	23,54121	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25 Pàg.: 20

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
E9VZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS			
E9VZ1211	m	Formació d'esglaó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	24,25	€
	B0A31000	Clau acer	0,61800	€
	B064100C	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	2,49183	€
	B05B1001	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,17000	€
		Altres conceptes	20,97017	€
EA	TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES			
EAB	TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS			
EABG	PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS, COL·LOCADES			
EABGX001	u	Porta corredissa de 140x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40 i acabada per cara exterior amb planxa texturada colorejada a escollir per la DF. Sandvitx amb feltre de llana de roca, el conjunt tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K.Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Guia d'acer per a porta corredissa exterior amb carril per un pes de porta fins a 100kg. Planxa texturada per galeria. Pany tancament exterior mestrejat amb resta de portes exteriors	1.383,68	€
		Sense descomposició	1.383,68000	€
EABGX002	u	Porta batent de 90x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40, amb planxa texturada colorejada i aïllada amb feltre de llana de roca per cara interior trasdossada amb la mateixa planxa. El conjunt tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K. Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Frontisses per obertura exterior i pany mestrejat amb la resta de portes pel tancament exterior i pestell interior	997,89	€
		Sense descomposició	997,89000	€
EABGX003	u	Porta batent de dues fulles per a un buit de pas de 160x210cm amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40 i acabada per cara exterior amb planxa texturada colorejada. Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Frontisses per obertura exterior i pany tancament exterior mestrejat amb la resta de portes.	2.381,10	€
		Sense descomposició	2.381,10000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EA	TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI			
EA3	FINESTRES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE			
EA3X001	m2	Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de entre 60-160x55-100 cm, fins a 1m2, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclòs bastiment de base en tub 40x20mm. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmitància tèrmica màxima de 1,8W/m2K	425,94	€
		B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	4,17300	€
		B7J50090 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	9,65350	€
		BAF361AC Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	357,02000	€
		BAN51200 Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	19,36000	€
		Altres conceptes	35,73350	€
EA	BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS			
EA3	BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS			
EA36186	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	102,35	€
		BAP36186 Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	102,35000	€
		Altres conceptes	0,00000	€
EAP	FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA XAPADA AMB MELAMINA, PER A PORTES DE FULLES BATENTS			
EAP6A86	u	Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	58,75	€
		BAZ26AA0 Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada amb melamina	45,32000	€
		B0A31000 Clau acer	0,10300	€
		Altres conceptes	13,32700	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EAQ	FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS			
EAQD	FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS			
EAQDM440	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina	120,88	€
		BAZGC360 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	31,56000	€
		BAQDM440 Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 200 cm alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina	67,81000	€
		Altres conceptes	21,51000	€
EAQF	FULLES I GALZES PER A PORTES CORREDISSES ENCASTADES			
EAQF8L1B	u	Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada	206,88	€
		BAZGC2H0 Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	16,93000	€
		BAZ2C846 Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla	88,41000	€
		BAQDS18A Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat	71,21000	€
		Altres conceptes	30,33000	€
EAS	PORTES TALLAFOCS			
EASA	PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS			
EASA71N1	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior, col·locada	421,82	€
		BASA71N1 Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu superior	415,78000	€
		Altres conceptes	6,04000	€
EAZ	ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES			
EAZ1	TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES			
EAZ1U010	m	Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	3,73	€
		BAZ1U010 Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,65650	€
		B0A31000 Clau acer	0,02060	€
		Altres conceptes	1,05290	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EAZG FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES				
EAZGG260	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 100 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta. Maneta o tirador i condemna	79,89	€
		BAZGG260 Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació	52,96000	€
		Altres conceptes	26,93000	€
EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ				
EB1 BARANES				
EB12 BARANES D'ACER				
EB1218AM	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella	101,64	€
		BB1218A0 Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària	85,21000	€
		B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,64000	€
		Altres conceptes	13,79000	€
EC ENVIDRAMENTS				
EC1 VIDRES PLANS				
EC17 VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISIVITAT I UNA LLUNA INCOLORA				
EC171244	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K	43,84	€
		BC171640 Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora	27,83000	€
		Altres conceptes	16,01000	€
EC1K MIRALLS				
EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	93,56	€
		BC1K1500 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	51,36000	€
		B0A81010 Grapa metàl·lica per a fixar miralls	9,51840	€
		B0A61500 Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,66000	€
		Altres conceptes	32,02160	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
ED	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA			
ED1	DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASSOS I BAIXANTS			
ED11	DESGUASSOS			
ED115371	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	18,78	€
		BD135370 Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, amb junt elàstic	2,72500	€
		BDY3E300 Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm	0,06000	€
		BDW3E300 Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm	3,72000	€
		Altres conceptes	12,27500	€
ED115571	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	22,76	€
		BD135570 Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, amb junt elàstic	3,65000	€
		BDY3E500 Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm	0,08000	€
		BDW3E500 Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm	6,76000	€
		Altres conceptes	12,27000	€
ED115771	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	34,80	€
		BDY3E700 Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,20000	€
		BDW3E700 Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	14,18000	€
		BD135770 Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic	8,15000	€
		Altres conceptes	12,27000	€
ED15	BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS			
ED15B671	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	22,17	€
		BD13167B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, per a encolar	8,07800	€
		BD1Z2200 Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	0,79060	€
		BDW3B600 Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	1,08240	€
		BDY3B600 Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,04000	€
		Altres conceptes	12,17900	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
ED3G PERICONS PREFABRICATS DE POLIPROPILE PER A SANEJAMENT				
ED3G22A0	u	Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat	25,98	€
		BD3F2250 Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada	15,39000	€
		Altres conceptes	10,59000	€
ED3G24A0	u	Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat	134,22	€
		BD3F2450 Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada	123,63000	€
		Altres conceptes	10,59000	€
ED5 DRENATGES				
ED51 BONERES				
ED51B38M	u	Bonera sífònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)	76,28	€
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,29444	€
		BD51B38M Bonera sífònica acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304 , per a una càrrega classe K 3	58,42000	€
		Altres conceptes	16,56556	€
ED7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC				
ED7FBB7P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre	34,13	€
		BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10000	€
		BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	2,11860	€
		BD1Z3000 Brida per a tub penjat del sostre	2,31000	€
		BD13179B Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	9,60000	€
		Altres conceptes	20,00140	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25 Pàg.: 26

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
ED7FQ312	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	47,63	€
		BDY3B900 Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,29000	€
		BDW3B900 Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	6,48120	€
		BD7FQ310 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	7,35600	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	15,34243	€
		Altres conceptes	18,16037	€
ED7FR112	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	36,26	€
		BDW3B700 Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	2,11860	€
		BD7FR110 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	5,48400	€
		BDY3B700 Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10000	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,62352	€
		Altres conceptes	15,93388	€
ED7FR212	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	38,83	€
		BDY3B800 Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,13000	€
		BDW3B800 Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	2,94360	€
		BD7FR210 Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	6,03600	€
		B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	13,78877	€
		Altres conceptes	15,93163	€
EDD	PARETS PER A POUS DE REGISTRE			
EDDZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS DE POUS DE REGISTRE			
EDDZCJD4	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	234,66	€
		BDDZCJD0 Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	215,01000	€
		B0710250 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	1,74180	€
		Altres conceptes	17,90820	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25

Pàg.: 27

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EE42 CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS				
EE42Q112	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	12,24	€
		BEW45001 Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	2,12520	€
		BE42Q110 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,69160	€
		Altres conceptes	4,42320	€
EE42Q312	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	10,90	€
		BE42Q310 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	4,55940	€
		BEW43000 Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre	1,92390	€
		Altres conceptes	4,41670	€
EE42Q412	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	16,11	€
		BE42Q410 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,32440	€
		BEW44000 Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	1,94700	€
		Altres conceptes	8,83860	€
EE4Z ELEMENTS AUXILIARS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS				
EE4ZHJ05	u	Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	190,87	€
		BE4DJ043 Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de 300 mm de costat	168,77000	€
		Altres conceptes	22,10000	€
EEK9 DIFUSORS CIRCULARS				
EEK91107	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge	34,92	€
		BEK91100 Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre	17,24000	€
		Altres conceptes	17,68000	€
EEM9 VENTILADORS EN LÍNIA				
EEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador, muntat en el conducte	212,35	€
		BEM93572 Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador	199,09000	€
		Altres conceptes	13,26000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25

Pàg.: 28

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EEM945B1	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A), muntat en el conducte	182,21	€
		BEM945B1 Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A)	168,95000	€
		Altres conceptes	13,26000	€
EEU4 DIPOSITS D'EXPANSIÓ				
EEU4U010	u	dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat	85,38	€
		BEU4U010 Dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D	74,33000	€
		Altres conceptes	11,05000	€
EFB4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT				
EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	4,46	€
		BFYB5305 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000	€
		BFWB5305 Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,62700	€
		BFB44351 Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	0,98940	€
		B0A75600 Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,57600	€
		Altres conceptes	2,20760	€
EFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	5,57	€
		BFYB5405 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000	€
		B0A75800 Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,56550	€
		BFWB5405 Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,94800	€
		BFB46551 Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,56060	€
		Altres conceptes	2,43590	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25

Pàg.: 29

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	7,10	€
		BFYB5505 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000	€
		BFWB5505 Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,19400	€
		BFB48751 Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	2,79480	€
		B0A75Y00 Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,59800	€
		Altres conceptes	2,43320	€
EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	8,67	€
		BFYB5605 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,13000	€
		BFWB5605 Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	1,65600	€
		BFB4A951 Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	3,69240	€
		B0A75E00 Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,75600	€
		Altres conceptes	2,43560	€
EFQ3 AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES				
EFQ3249L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	7,12	€
		BFYQ3020 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,06000	€
		BFQ3249A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	2,64180	€
		Altres conceptes	4,41820	€
EFQ3286L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	9,84	€
		BFYQ3040 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,15000	€
		BFQ3286A Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	5,71200	€
		Altres conceptes	3,97800	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25

Pàg.: 30

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EFQ328BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	13,57	€
		BFYQ3040 Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,15000	€
		BFQ328BA Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	8,55780	€
		Altres conceptes	4,86220	€
EG15 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES				
EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	19,55	€
		BG151522 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	8,96000	€
		BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,36000	€
		Altres conceptes	10,23000	€
EG151B22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	41,28	€
		BGW15000 Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,36000	€
		BG151B22 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	25,89000	€
		Altres conceptes	15,03000	€
EG1P CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA				
EG1PÇ044	U	Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composta de interruptor automàtic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.	717,16	€
		BG1PÇ044 Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composta de interruptor automàtic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.	496,74000	€
		BGW1A001 Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	43,66000	€
		Altres conceptes	176,76000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EG21 TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS				
EG21H51H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	5,17	€
		BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
		BG21H510 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,15180	€
		Altres conceptes	1,84820	€
EG21H71H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	6,22	€
		BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
		BG21H710 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,08000	€
		Altres conceptes	1,97000	€
EG21H81H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	8,17	€
		BG21H810 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	5,95680	€
		BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
		Altres conceptes	2,04320	€
EG21H91H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	10,68	€
		BG21H910 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	8,37420	€
		BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
		Altres conceptes	2,13580	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25

Pàg.: 32

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EG21HA1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	14,81	€
		BG21HA10 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	12,38280	€
		BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
		Altres conceptes	2,25720	€
EG21HB1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	19,56	€
		BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
		BG21HB10 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	17,06460	€
		Altres conceptes	2,32540	€
EG21HD1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	25,58	€
		BGW21000 Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
		BG21HD10 Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	23,01120	€
		Altres conceptes	2,39880	€
EG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS				
EG22H511	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,65	€
		BG22H510 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,86700	€
		Altres conceptes	0,78300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25 Pàg.: 33

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EG22H711	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	1,97	€
		BG22H710 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,18320	€
		Altres conceptes	0,78680	€
EG22H811	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	2,37	€
		BG22H810 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,58100	€
		Altres conceptes	0,78900	€
EG22H911	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	3,13	€
		BG22H910 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,34600	€
		Altres conceptes	0,78400	€
EG22HA11	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	3,93	€
		BG22HA10 Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,14160	€
		Altres conceptes	0,78840	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25

Pàg.: 34

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EG2C SAFATES AÏLLANTS				
EG2C4G43	m	Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports verticals	94,90	€
		BG2C40G0 Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm	42,25860	€
		BG2Z30F0 Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària	21,66480	€
		BGW2308F Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	5,73000	€
		BGY230F4 Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports verticals	19,41000	€
		Altres conceptes	5,83660	€
EG2D Família G2D				
EG2DX001	u	Partida alçada a justificar per al desplaçament del quadre elèctric d'escenari a fins a una distància màxima de 5 metres, inclou desmuntatge del quadre elèctric, muntatge fins a la nova ubicació indicada en plànols i allargament de totes les línies elèctriques, mitjançant la instal·lació de dos caixes de connexions de 20x20cm, tub rigid plàstic sense halogen i cable amb denominació RZ. La partida també inclou la connexió al quadre elèctric de la nova línia d'enllumenat i endolls del camerino. Inclou ma d'obra, materials i materials auxiliars, totalment instal·lat i funcionant en la nova ubicació. Inclou desviament del cable existent sobre el bloc de camerinos en la cantonada del casal	413,45	€
		Sense descomposició	413,45000	€
EG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV				
EG312676	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	15,52	€
		BG312670 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	13,74960	€
		Altres conceptes	1,77040	€
EG31G206	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col·locat en tub	2,04	€
		BG31G200 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2	1,37700	€
		Altres conceptes	0,66300	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25

Pàg.: 35

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EG31G306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub	2,57	€
		BG31G300 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2	1,90740	€
		Altres conceptes	0,66260	€
EG31G506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub	5,53	€
		BG31G500 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2	3,76380	€
		Altres conceptes	1,76620	€
EG31J306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col.locat en tub	3,59	€
		BG31J300 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2	2,92740	€
		Altres conceptes	0,66260	€
EG31J506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col.locat en tub	7,76	€
		BG31J500 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2	5,98740	€
		Altres conceptes	1,77260	€
EG32	CABLES DE COURE DE 450/750 V			
EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col.locat en tub	0,97	€
		BG325120 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,30600	€
		Altres conceptes	0,66400	€
EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col.locat en tub	1,19	€
		BG325130 Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,53040	€
		Altres conceptes	0,65960	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25

Pàg.: 36

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EG38	CONDUCTORS DE COURE NUS			
EG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra	10,31	€
		BGY38000 Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,25000	€
		BG380700 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2	1,22400	€
		Altres conceptes	8,83600	€
EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	8,49	€
		BGW38000 Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,38000	€
		BG380900 Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,68260	€
		Altres conceptes	5,42740	€
EG62	INTERRUPTORS I COMMUTADORS			
EG62D19K	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment	14,91	€
		BG62D19K Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,	7,16000	€
		BGW62000 Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,46000	€
		Altres conceptes	7,29000	€
EG63	ENDOLLS			
EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment	16,04	€
		BG63D15R Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	8,27000	€
		BGW63000 Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,48000	€
		Altres conceptes	7,29000	€
EG73	INTERRUPTORS I DETECTORS DE MOVIMENT			
EG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat	54,08	€
		BG731182 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, per a encastar	47,21000	€
		Altres conceptes	6,87000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25 Pàg.: 37

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EGD1 PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA				
EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	31,53	€
	BGD14210	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard	14,08000	€
	BGYD1000	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,70000	€
		Altres conceptes	11,75000	€
EGDZ ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA				
EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	47,20	€
	BGDZ1102	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	36,15000	€
		Altres conceptes	11,05000	€
EGDZÇ102	u	Punt de connexió a terra dels elements metal·lics amb cable de 25mm2 HV750	13,49	€
	BGDZÇ102	Punt de connexió a terra dels elements metal·lics amb cable de 25mm2 HV750	9,07000	€
		Altres conceptes	4,42000	€
EH INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT				
EH1 LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT				
EH11 LLUMS DECORATIUS MODULARS MUNTATS SUPERFICIALMENT AMB LÀMPADES FLUORESCENTS				
EH11Ç109	U	Subministrament i muntatge de lluminària quadrada de superfície amb lampada LED de 30W. Luminària: 600*600mm. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc satinat amb difusor de policarbonat opal. Temperatura de color calid (3000k) i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb grau de protecció mínim IP45, IK07. Calsse d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge en superfície al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	105,14	€
	BH11Ç133	Subministrament i muntatge de lluminària quadrada de superfície amb lampada LED de 30W. Luminària: 600*600mm. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc satinat amb difusor de policarbonat opal. Temperatura de color calid (3000k) i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb grau de protecció mínim IP45, IK07. Calsse d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge en superfície al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	90,56000	€
		Altres conceptes	14,58000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25

Pàg.: 38

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH11Ç208	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc calid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en la zona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Inclou tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	64,10 €
	BH11Ç199	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc calid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en la zona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Inclou tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	49,52000 €
		Altres conceptes	14,58000 €
EH11Ç754	U	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metalitzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	69,82 €
	BH11Ç796	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metalitzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Inclou tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	55,24000 €
		Altres conceptes	14,58000 €
EH11X001	u	Maniobra de encesa de les lluminàries d'accés a camerino, inclou la alimentació elèctrica elèctric de dos downlights des de línia existent del quadre de escenari amb cable HZ07 de 1,5 mm2, i tub sense halogen de diàmetre 20mm, inclou el cablejat dos commutadors i la connexió a quadre elèctric, totalment instal·lat i funcionant	392,29 €
		Sense descomposició	392,29000 €
EH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA			
EH61ÇÇ51	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament.	70,18 €
	BH61ÇÇ01	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament.	62,86000 €
	BHW61000	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,69000 €
		Altres conceptes	6,63000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EJ	INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA		
EJ1	APARELLS SANITARIS		
EJ13	LAVABOS		
EJ13B61J	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, fixat sota taulell	102,80 €
		B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,69550 €
		BJ13B61J Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà	93,17000 €
		Altres conceptes	8,93450 €
EJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals	120,21 €
		BJ13B713 Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà	107,61000 €
		B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,69550 €
		Altres conceptes	11,90450 €
EJ14	INODORS		
EJ14BC1Q	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	225,45 €
		BJ1ZS000 Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	1,20050 €
		BJ14BC1Q Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	186,13000 €
		B7J50010 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,33384 €
		Altres conceptes	37,78566 €
EJ2	AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS		
EJ22	AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES		
EJ22D731	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2'' i sortida de 1/2''	38,31 €
		BJ22D731 Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, per a muntar superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2'' i sortida de 1/2''	35,05000 €
		Altres conceptes	3,26000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EJ22E730	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu mitjà	17,62	€
		BJ22E730 Ruixador fix, d'aspersió fixa, per a fixar a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu mitjà	15,99000	€
		Altres conceptes	1,63000	€
EJ22R130	u	Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjà	15,00	€
		BJ22R130 Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà	10,12000	€
		Altres conceptes	4,88000	€
EJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectat i provada	193,01	€
		BJ22U010 Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectada i provada	181,22000	€
		Altres conceptes	11,79000	€
EJ22V130	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2'', de llautó cromat, preu mitjà	16,47	€
		BJ22V130 Sortida per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de 1/2'', de llautó cromat, preu mitjà	13,21000	€
		Altres conceptes	3,26000	€
EJ22W730	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2'', d'alumini anoditzat, preu mitjà	24,90	€
		BJ22W730 Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2'', d'alumini anoditzat, preu mitjà	23,27000	€
		Altres conceptes	1,63000	€
EJ22X930	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjà	12,43	€
		BJ22X930 Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, per a roscar a tub flexible, sintètica, preu mitjà	10,80000	€
		Altres conceptes	1,63000	€
EJ23	AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS			
EJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets	81,49	€
		BJ2311EG Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets	63,80000	€
		Altres conceptes	17,69000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EJ24 AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS				
EJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''	22,07	€
	BJ24A131	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2''	14,71000	€
		Altres conceptes	7,36000	€
EJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS				
EJ32 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A DUTXES				
EJ32U010	u	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter	121,97	€
	BJ32U010	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs sifó desmuntable	117,42000	€
		Altres conceptes	4,55000	€
EJ32X001	m	Canalització encastada en paviment/llosa de formigó i connectada a desguàs sifònic amb sortida vertical de 50mm i reixeta registrable superior d'acer inoxidable de 15 cm d'ample i 3kn, collat a l'obra amb morter	206,09	€
	BJ32U010	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs sifó desmuntable	176,13000	€
		Altres conceptes	29,96000	€
EJ33 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS				
EJ334477	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC	49,69	€
	BJ334477	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC	37,90000	€
		Altres conceptes	11,79000	€
EJ33U010	u	Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC	19,44	€
	BJ33U010	Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, per a connectar al ramal de PVC	13,54000	€
		Altres conceptes	5,90000	€
EJ4 ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY				
EJ46 ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS				
EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	298,47	€
	BJ46U020	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	274,90000	€
		Altres conceptes	23,57000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EJ4Z ACCESSORIS COMPLEMENTARIS PER A BANYS				
EJ4ZU010	u	Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar	16,26	€
		B0711010 Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,20000	€
		BJ4ZU010 Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar	10,17000	€
		Altres conceptes	5,89000	€
EJAD Família JAD				
EJADÇ001	u	Suministrament i col.locació de Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària. Inclou materias, medis i mitjans auxiliars. Totalment instal.lat i en funcionament. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) 6:42h:min DIMENSIONS a mm 1.171 b mm 515 c mm 890	1.240,93	€
		BJADÇ001 Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) 6:42h:min DIMENSIONS a mm 1.171 b mm 515 c mm 890	1.108,36000	€
		Altres conceptes	132,57000	€
EM31 EXTINTORS				
EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	60,74	€
		BM312611 Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	51,37000	€
		BM31000 Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,39000	€
		Altres conceptes	8,98000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25

Pàg.: 43

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EMSB RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ				
EMSB31F1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	17,91	€
		BMSB31F0 Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	15,47000	€
		Altres conceptes	2,44000	€
EMSB5BF1	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	17,37	€
		BMSB5BF0 Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	14,93000	€
		Altres conceptes	2,44000	€
EN31 VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, ROSCADES				
EN315724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	17,55	€
		BN315720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt	6,49000	€
		Altres conceptes	11,06000	€
EN318724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	40,58	€
		BN318720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt	24,00000	€
		Altres conceptes	16,58000	€
EN319724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	59,89	€
		BN319720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt	39,99000	€
		Altres conceptes	19,90000	€
EN31A724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	99,64	€
		BN31A720 Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2"1/2, de 25 bar de PN i preu alt	74,88000	€
		Altres conceptes	24,76000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25 Pàg.: 44

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
EN91 VÀLVULES DE SEGURETAT D'OBERTURA PROGRESSIVA, ROSCADES				
EN911157	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment	148,62	€
	BN911150	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt	141,32000	€
		Altres conceptes	7,30000	€
EY	AJUDES DEL RAM DE PALETA			
EY0	AJUDES DEL RAM DE PALETA			
EY01	REGATES			
EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4	4,07	€
		Altres conceptes	4,07000	€
EY02 ENCASTS PETITS				
EY021212	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6	9,00	€
	B0521200	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,00092	€
	B0111000	Aigua	0,00229	€
	B0521100	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,09090	€
		Altres conceptes	8,90589	€
EY03 FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS				
EY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària	7,53	€
		Altres conceptes	7,53000	€
F	PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ			
FDK2	PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS			
FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	76,69	€
	B0312500	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,31473	€
	B064300C	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	20,46319	€
	B0DF7G0A	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,17819	€
	B0F1D2A1	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	3,08112	€
		Altres conceptes	51,65277	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25 Pàg.: 45

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
FDKZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS			
FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	39,46	€
		BDKZ3150 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	23,91000	€
		B0710150 Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,25889	€
		Altres conceptes	15,29111	€
H	PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT			
H1	PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL			
H12	IMPLANTACIONS D'OBRA			
H121	BASTIDES			
H1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport i PLA de MUNTATGE, ÚS i DESMUNTATGE si escau	7,10	€
		Altres conceptes	7,10000	€
H1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut	0,10	€
		B1Z0Y250 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut	0,10000	€
		Altres conceptes	0,00000	€
HQ	EQUIPAMENTS			
HQU	EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA			
HQUZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS DE PERSONAL D'OBRA			
HQUZX001	u	Aplicació de les mesures de Seguretat i Salut a justificar segons les partides definides en el Pla de Seguretat i Salut a elaborar pel contractista. Redacció del Pla, inclosa	2.308,80	€
		Sense descomposició	2.308,80000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/25 Pàg.: 46

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
K		PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI		
K2		DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS		
K21		ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES		
K214		DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES		
K2148251	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	128,25	€
		Altres conceptes	128,25000	€
K2148934	m2	Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	46,55	€
		Altres conceptes	46,55000	€
K216		DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES		
K2164671	m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	11,34	€
		Altres conceptes	11,34000	€
K4		ESTRUCTURES		
K44		ESTRUCTURES D'ACER		
K443		BIGUES D'ACER		
K4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	2,11	€
	B44Z5011	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,49000	€
		Altres conceptes	0,62000	€
K45		ESTRUCTURES DE FORMIGÓ		
K45G		FORMIGONAT D'ELEMENTS LOCALITZATS		
K45GD7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment	170,62	€
	B065710B	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	116,71800	€
		Altres conceptes	53,90200	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
K4C	APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES			
K4C3	APUNTALAMENT DE BIGUES			
K4C31520	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	10,32	€
		B0D62B60 Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos	0,12760	€
		Altres conceptes	10,19240	€
K4D	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS			
K4DG	ENCOFRATS D'ELEMENTS LOCALITZATS			
K4DGC500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	42,95	€
		B0D71130 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,88525	€
		B0D625A0 Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,35135	€
		B0D31000 Llata de fusta de pi	0,75732	€
		B0D21030 Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,97990	€
		B0A31000 Clau acer	0,20353	€
		Altres conceptes	37,77265	€
K4F	ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA			
K4FR	REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA			
K4FR667F	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	549,98	€
		B0F17251 Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	168,73080	€
		Altres conceptes	381,24920	€
K4FZ	ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA			
K4FZ610L	m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	744,50	€
		B0F17251 Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	262,87800	€
		Altres conceptes	481,62200	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A	Tipus A			
A0	MÀ D'OBRA EMPRESARIAL			
A01	MÀ D'OBRA INDIVIDUAL			
A012	Familia 012			
A0121000	h	Oficial 1a	23,22000	€
A0122000	h	Oficial 1a paleta	23,22000	€
A0123000	h	Oficial 1a encofrador	23,22000	€
A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	23,22000	€
A0125000	h	Oficial 1a soldador	23,60000	€
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	23,22000	€
A0129000	h	Oficial 1a guixaire	23,22000	€
A012A000	h	Oficial 1a fuster	23,64000	€
A012B000	h	Oficial 1a estucador	23,22000	€
A012D000	h	Oficial 1a pintor	23,22000	€
A012E000	h	Oficial 1a vidrier	31,24000	€
A012F000	h	Oficial 1a manyà	23,58000	€
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	24,00000	€
A012H000	h	Oficial 1a electricista	24,00000	€
A012J000	h	Oficial 1a lampista	24,00000	€
A012M000	h	Oficial 1a muntador	24,00000	€
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	23,22000	€
A01	MÀ D'OBRA INDIVIDUAL			
A013	Familia 013			
A0133000	h	Ajudant encofrador	20,22000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 2

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
A0134000	h	Ajudant ferrallista	20,22000 €
A0135000	h	Ajudant soldador	20,30000 €
A0137000	h	Ajudant col·locador	20,22000 €
A013A000	h	Ajudant fuster	20,38000 €
A013B000	h	Ajudant estucador	20,22000 €
A013D000	h	Ajudant pintor	20,22000 €
A013F000	h	Ajudant manyà	20,10000 €
A013G000	h	Ajudant calefactor	20,19000 €
A013H000	h	Ajudant electricista	20,19000 €
A013J000	h	Ajudant lampista	20,19000 €
A013M000	h	Ajudant muntador	20,22000 €

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A014 Família 014

A0140000	h	Manobre	19,82000 €
A0149000	h	Manobre guixaire	19,82000 €

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A015 Família 015

A0150000	h	Manobre especialista	20,57000 €
----------	---	----------------------	------------

A01 MÀ D'OBRA INDIVIDUAL
A01H MÀ D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

A01H2000	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	23,22000 €
A01H3000	h	Ajudant per a seguretat i salut	20,22000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 3

MAQUINARIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C		Tipus C	
C1		MAQUINÀRIA	
C11		MAQUINÀRIA TRENCADORA	
C110		MAQUINÀRIA TRENCADORA	
C1101200	h	Compressor amb dos martells pneumàtics	15,78000 €
C13		MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	
C131		CARREGADORES EXCAVADORES	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	59,86000 €
C13		MAQUINÀRIA PER A TERRES I RUNES	
C133		ANIVELLADORES I COMPACTADORES	
C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	6,13000 €
C15		MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ	
C150		MAQUINÀRIA PER A TRANSPORTS I ELEVACIÓ	
C1501900	h	Camió per a transport de 20 t	70,51000 €
C17			
C170		Família 170	
C1705600	h	Formigonera de 165 l	2,36000 €
C1R		MAQUINÀRIA PER A GESTIÓ DE RESIDUS	
C1RA		SUBMINISTRAMENT DE SACS I CONTENIDORS PER A RECOLLIDA DE RESIDUS	
C1RA2C00	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	17,75000 €
C1Z		MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A SEGURETAT I SALUT O DESPESES INDIRECTES	
C1Z1		MAQUINÀRIA PER A SEGURETAT I SALUT	
C1Z13700	h	Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut	48,16000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 4

MAQUINARIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C2	EINES			
C20	EINES			
C200	Familia 200			
C2001000	h	Martell trencador manual	4,38000	€
C200G000	h	Màquina de fer regates	2,33000	€
C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	9,24000	€
C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	3,50000	€
C200S000	h	Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	8,91000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B	Tipus B		
B0	MATERIALS BÀSICS		
B01			
B011	Família 011		
B0111000	m3	Aigua	2,29000 €
B03	GRANULATS		
B031	Família 031		
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	23,62000 €
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	23,12000 €
B0312020	t	Sorra de pedrera de pedra granítica per a morters	19,46000 €
B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	24,21000 €
B03	GRANULATS		
B035	PALETS DE RIERA		
B0351000	t	Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	24,67000 €
B05	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B051	Família 051		
B0511401	t	Ciment portland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	168,70000 €
B0512401	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	163,45000 €
B05	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B052	GUIXOS		
B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,18000 €
B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,18000 €
B0522300	kg	Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,18000 €
B05	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B053	CALÇS		
B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,36000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B05	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B05A	BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT		
B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,52000 €
B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,37000 €
B05	AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS		
B05B	CIMENTS NATURALS		
B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,17000 €
B06	FORMIGONS DE COMPRA		
B064	FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA		
B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	92,29000 €
B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	97,91000 €
B06	FORMIGONS DE COMPRA		
B065	Familia 065		
B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	111,16000 €
B065910B	m3	Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	107,14000 €
B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	107,14000 €
B065960J	m3	Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa	105,30000 €
B07	MORTERS DE COMPRA		
B071	MORTERS AMB ADDITIUS		
B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	61,64000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 7

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	48,79000	€
B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,40000	€
B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	1,12000	€
B08				
B081	Família 081			
B081C010	kg	Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	1,89000	€
B09				
B090	ADHESIUS			
B090	ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL			
B0906000	kg	Adhesiu de PVC	6,99000	€
B09				
B091	ADHESIUS			
B091	Família 091			
B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	6,17000	€
B0911200	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	6,76000	€
B0A				
B0A1	FERRETERIA			
B0A1	Família 0A1			
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	2,35000	€
B0A				
B0A3	FERRETERIA			
B0A3	Família 0A3			
B0A31000	kg	Clau acer	2,06000	€
B0A				
B0A4	FERRETERIA			
B0A4	VISOS			
B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	12,93000	€
B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	4,01000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 8

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0A FERRETERIA			
B0A5 CARGOLS			
B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	0,20000 €
B0A FERRETERIA			
B0A6 TACS I VISOS			
B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	0,15000 €
B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,25000 €
B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	1,32000 €
B0A63M00	u	Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	16,17000 €
B0A FERRETERIA			
B0A7 ABRAÇADORES			
B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	0,36000 €
B0A75800	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	0,39000 €
B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,63000 €
B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	0,46000 €
B0A FERRETERIA			
B0A8 GRAPES			
B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	237,96000 €
B0B			
B0B2 Família 0B2			
B0B2A000	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,08000 €
B0B2C000	kg	Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,09000 €
B0B			
B0B3 Família 0B3			
B0B341C4	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	1,73000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 9

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0B34236	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	5,26000	€
B0C	PLAQUES, PLANXES I Taulers			
B0C5	PLAQUES SANDVITX			
B0C5U015	m2	Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè	74,99000	€
B0C	PLAQUES, PLANXES I Taulers			
B0CC	PLAQUES DE GUIX LAMINAT			
B0CC2310	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	11,58000	€
B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	12,75000	€
B0CC3410	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	12,72000	€
B0C	PLAQUES, PLANXES I Taulers			
B0CH	PLANXES D'ACER			
B0CHSA3B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament	6,53000	€
B0CHSA5B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament	7,26000	€
B0D	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS			
B0D2	Familia 0D2			
B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,49000	€
B0D	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS			
B0D3	Familia 0D3			
B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	398,59000	€
B0D	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS			
B0D6	Familia 0D6			
B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	17,48000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 10

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0D62B60	cu	Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos	12,76000 €
B0D	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS		
B0D7	Familia 0D7		
B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	2,51000 €
B0D75000	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	12,82000 €
B0D	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS		
B0D8	Familia 0D8		
B0D81380	m2	Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos	1,20000 €
B0D	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS		
B0DF	ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS		
B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,17000 €
B0D	MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS		
B0DZ	Familia 0DZ		
B0DZA000	I	Desencofrant	2,94000 €
B0F	MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA		
B0F1	Familia 0F1		
B0F17251	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,42000 €
B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,28000 €
B0F1F2A1	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	0,28000 €
B0F	MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA		
B0F9	PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES		
B0F9A840	u	Encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm	1,06000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 11

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0F	MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA		
B0FG	RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT		
B0FG5173	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup Al-Alla (UNE-EN 14411)	19,78000 €
B0FG6172	m2	Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Al-Alla (UNE-EN 14411)	19,60000 €
B0F	MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA		
B0FH	RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT		
B0FH7183	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, de 6 a 15 peces/m2, preu mitjà, grup Bla (UNE-EN 14411)	17,34000 €
B0FH7191	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Bla (UNE-EN 14411)	35,23000 €
B0FHU270	m2	Rajola de gres porcel·lànic premsat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115 peces/m2, preu alt	24,50000 €
B1	MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES		
B1Z	MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT		
B1Z0	MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT		
B1Z0Y250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut	0,10000 €
B2	MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES		
B2R	GESTIÓ DE RESIDUS		
B2RA	DISPOSICIÓ DE RESIDUS		
B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	25,85000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 12

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
B2RA7LP1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	4,81000	€
B4	MATERIALS PER A ESTRUCTURES			
B44	MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES			
B44Z	Familia 44Z			
B44Z5011	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,49000	€
B44Z501A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,69000	€
B44Z502A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,81000	€
B44Z50AA	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,77000	€
B44ZB052	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	2,12000	€
B4L				
B4LH	Familia 4LH			
B4LH0203	m	Semibigueta de formigó pretensat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió compresa entre 96 i 131 kN	5,73000	€
B4L				
B4LZ	Familia 4LZ			
B4LZ170L	m	Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm	6,47000	€
B4Z				
B4Z2	Familia 4Z2			
B4Z23A10	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre	2,97000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 13

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B5		MATERIALS PER A COBERTES		
B5Z		MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES		
B5ZZ		MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES		
B5ZZJLPT	u	Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	0,28000	€
B6		MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES		
B6B		MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT		
B6B1		PERFILS METÀL·LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT		
B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	1,21000	€
B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	1,46000	€
B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	1,18000	€
B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	1,26000	€
B6B		MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT		
B6BZ		MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT		
B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,80000	€
B7		MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS		
B74		LÀMINES DE PVC		
B742		LÀMINES DE PVC RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE		
B7422FMP	m2	Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1.5 mm i amb armadura de malla de polièster	11,58000	€
B76		LÀMINES ELASTOMÈRIQUES		
B761		LÀMINES ELASTOMÈRIQUES NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE		
B7611A00	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1.2 kg/m2	11,27000	€
B77		LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES		
B771		LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE		
B7711F00	m2	Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	0,24000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 14

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B7C	MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS		
B7C1	MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES		
B7C100N0	kg	Escumant per a formigó cel·lular	2,66000 €
B7C	MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS		
B7C2	Familia 7C2		
B7C23100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0.2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,06000 €
B7C25800	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	10,61000 €
B7C25L00	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 200 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 5.4 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	31,16000 €
B7C2G870	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamosa	12,34000 €
B7C2P100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	1,27000 €
B7C	MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS		
B7C9	FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA		
B7C91B10	m2	Feltre de llana mineral de roca de 20 a 25 kg/m3 de 80 mm de gruix amb paper kraft	2,93000 €
B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	3,79000 €
B7C	MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS		
B7CZ	MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS		
B7CZ1800	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim	0,64000 €
B7CZ1L00	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 200 mm de gruix com a màxim	1,27000 €
B7J	MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS		
B7J2	Familia 7J2		
B7J204H0	m	Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x2 cm	9,78000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 15

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B7J B7J5	MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS SEGELLANTS			
B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	27,82000	€
B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	22,45000	€
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	1,54000	€
B7J B7JZ	MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS			
B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	0,04000	€
B7Z B7Z1	MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS MATERIALS ESPECIALS PER A MEMBRANES			
B7Z1AA00	m2	Làmina de neoprè de 10 mm de gruix	67,43000	€
B7Z B7Z2	MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS Familia 7Z2			
B7Z22000	kg	Emulsió bituminosa, tipus EB	1,92000	€
B8 B81 B811	MATERIALS PER A REVESTIMENTS MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS MORTERS PER A ARREBOSSATS			
B8111G90	t	Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs	51,25000	€
B81 B81Z	MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS MATERIALS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS			
B81ZB9K0	m	Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	4,10000	€
B83 B83Z	MATERIALS PER A APLACATS MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS			
B83ZA700	m	Perfilaria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	1,43000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 16

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B83ZUZ10	m2	Estructura de suport per a pannells compostos d'alumini de 2000x1000 mm, feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, estructura horitzontal de tubs d'alumini i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica	18,55000	€
B84	MATERIALS PER A CELS RASOS			
B84Z	MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS			
B84ZG2G0	u	Portella de 50x50 cm2 per a registre de cel ras de plaques de guix laminat formada per marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm, amb tanca de pressió i dispositiu de retenció	16,61000	€
B88	MATERIALS PER ESTUCATS I MONOCAPES			
B881	ESTUCS I MONOCAPES			
B8816432	kg	Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis	0,16000	€
B89	MATERIALS PER A PINTURES			
B89Z	PINTURES, PASTES I ESMALTS			
B89ZC100	kg	Esmalt de poliuretà d'un component	8,52000	€
B89ZNE00	kg	Pintura al silicat de potassa per a exteriors	13,80000	€
B89ZPD00	kg	Pintura plàstica per a interiors	3,82000	€
B89ZT000	kg	Pintura intumescent	10,91000	€
B8K	ESCOPIDORS			
B8KA	ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI			
B8KA7M66	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs	40,76000	€
B8KA7P66	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 4 plecs	68,91000	€
B8Z	MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS			
B8Z1	MALLES PER A ARMADURES D'ARREBOSSATS, ENGUIXATS I PINTATS			
B8Z1016C	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2	2,68000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 17

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B8Z101JG	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2	2,12000	€
B8Z	MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS			
B8ZA	MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS			
B8ZA1000	kg	Segelladora	4,92000	€
B8ZAA000	kg	Imprimació antioxidant	23,66000	€
B8ZAD000	kg	Polímer acrílic	5,55000	€
B8ZAG000	kg	Imprimació per a pintura intumescent	23,27000	€
B8ZAH000	kg	Imprimació neutralitzadora acrílica	41,55000	€
B8ZAM000	kg	Imprimació fixadora acrílica	8,44000	€
B9	MATERIALS PER A PAVIMENTS			
B9U	MATERIALS PER A SÒCOLS			
B9U6	SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS			
B9U67007	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis	2,38000	€
B9V	MATERIALS PER A ESGLAONS			
B9V3	PECES DE CERÀMICA PER A ESGLAONS			
B9V36GB6	m	Peça de gres extruït esmaltat acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esglaó	31,91000	€
BA	MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES			
BAF	MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI			
BAF3	FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC			
BAF361AC	m2	Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	357,02000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 18

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAN	BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS		
BAN5	BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES		
BAN51200	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	4,84000 €
BAP	BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS		
BAP3	BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS		
BAP36186	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	102,35000 €
BAQ	FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS		
BAQD	FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS		
BAQDM440	u	Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 200 cm alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina	67,81000 €
BAQDS18A	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat	71,21000 €
BAS	MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS		
BASA	PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS		
BASA71N1	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu superior	415,78000 €
BAZ	MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÓRIES PRACTICABLES		
BAZ1	TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES		
BAZ1U010	m	Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	2,53000 €
BAZ	MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÓRIES PRACTICABLES		
BALZ2	GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE		
BAZ26AA0	m	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada amb melamina	8,24000 €
BAZ2C846	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla	88,41000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 19

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BAZ	MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES		
BAZG	FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES		
BAZGC2H0	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	16,93000 €
BAZGC360	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	31,56000 €
BAZGG260	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació	52,96000 €
BB	MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ		
BB1	BARANES I AMPITS		
BB12	BARANES D'ACER		
BB1218A0	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària	85,21000 €
BC	MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS		
BC1	VIDRES PLANS		
BC17	VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA INCOLORA		
BC171640	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora	27,83000 €
BC1	VIDRES PLANS		
BC1K	MIRALLS		
BC1K1500	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	51,36000 €
BD	MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA		
BD1	TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS		
BD13	TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS		
BD13167B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, per a encolar	5,77000 €
BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	8,00000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 20

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
BD135370	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, amb junt elàstic	2,18000	€
BD135570	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, amb junt elàstic	2,92000	€
BD135770	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic	6,52000	€
BD1	TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS			
BD1Z	MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS			
BD1Z2200	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	1,18000	€
BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	3,50000	€
BD3				
BD3F	PERICONS PREFABRICATS DE PVC PER A SANEJAMENT			
BD3F2250	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada	15,39000	€
BD3F2450	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada	123,63000	€
BD5	MATERIALS PER A DRENATGES			
BD51	BONERES			
BD515DP0	u	Bonera sifònica de PVC rígida, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigra	16,53000	€
BD51B38M	u	Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304 , per a una càrrega classe K 3	58,42000	€
BD7				
BD7F	TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS			
BD7FQ310	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	6,13000	€
BD7FR110	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	4,57000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 21

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BD7FR210	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	5,03000 €
BDD	MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE		
BDDZ	MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE		
BDDZCJD0	u	Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	215,01000 €
BDK			
BDKZ	MATERIALS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS		
BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	23,91000 €
BDW	ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS		
BDW3	ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS DE PLÀSTIC		
BDW3B600	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	3,28000 €
BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	6,42000 €
BDW3B800	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	8,92000 €
BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	19,64000 €
BDW3E300	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm	3,72000 €
BDW3E500	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm	6,76000 €
BDW3E700	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	14,18000 €
BDY	ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS		
BDY3	ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS, BAIXANTS I COL·LECTORS DE PLÀSTIC		
BDY3B600	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	0,04000 €
BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	0,10000 €
BDY3B800	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	0,13000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 22

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	0,29000 €
BDY3E300	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm	0,06000 €
BDY3E500	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm	0,08000 €
BDY3E700	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	0,20000 €

BE
BE4
BE42 CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS

BE42Q110	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,58000 €
BE42Q310	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	4,47000 €
BE42Q410	m	Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	5,22000 €

BE4
BE4D ACCESSORIS PER A EXTREMS DE XEMENEIES

BE4DJ043	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de 300 mm de costat	168,77000 €
----------	---	---	-------------

BEK
BEK9 DIFUSORS CIRCULARS

BEK91100	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre	17,24000 €
----------	---	--	------------

BEM
BEM9 VENTILADORS EN LÍNIA

BEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador	199,09000 €
----------	---	--	-------------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 23

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
BEM945B1	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A)	168,95000	€

BEU
BEU4 DIPOSITS D'EXPANSIÓ

BEU4U010	u	Dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4" de D	74,33000	€
----------	---	---	----------	---

BEW
BEW4 ACCESSORIS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS

BEW43000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre	5,83000	€
BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	5,90000	€
BEW45001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	6,44000	€

BF
BFB
BFB4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT

BFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	0,97000	€
BFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,53000	€
BFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	2,74000	€
BFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	3,62000	€

BFQ
BFQ3 AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

BFQ3249A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	2,59000	€
----------	---	--	---------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 24

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFQ3286A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	5,60000 €
BFQ328BA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	8,39000 €

BFW			
BFWB	ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS DE POLIETILÈ		
BFWB5305	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	2,09000 €
BFWB5405	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	3,16000 €
BFWB5505	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	3,98000 €
BFWB5605	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	5,52000 €

BFY			
BFYB	PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ		
BFYB5305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000 €
BFYB5405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,06000 €
BFYB5505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,08000 €
BFYB5605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	0,13000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 25

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BFY				
BFYQ	PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS DE TUBS			
BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	0,06000	€
BFYQ3040	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	0,15000	€
BG				
BG1				
BG15	CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES			
BG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	8,96000	€
BG151B22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	25,89000	€
BG1				
BG1P	CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA			
BG1PÇ044	U	Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composta de interruptor automàtic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.	496,74000	€
BG2				
BG21	TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS			
BG21H510	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,09000	€
BG21H710	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	4,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 26

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BG21H810	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	5,84000	€
BG21H910	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	8,21000	€
BG21HA10	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	12,14000	€
BG21HB10	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	16,73000	€
BG21HD10	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	22,56000	€

BG2
BG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

BG22H510	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	0,85000	€
BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,16000	€
BG22H810	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,55000	€
BG22H910	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	2,30000	€
BG22HA10	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	3,08000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 27

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BG2			
BG2C SAFATES AÏLLANTS			
BG2C40G0	m	Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm	41,43000 €
BG2			
BG2Z MATERIALS AUXILIARS PER A TUBS, CANALS I SAFATES			
BG2Z30F0	m	Coberta per a safata aïllant sense halògens, de 200 mm d'amplària	21,24000 €
BG3			
BG31 CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV			
BG312670	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	13,48000 €
BG31G200	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2	1,35000 €
BG31G300	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2	1,87000 €
BG31G500	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2	3,69000 €
BG31J300	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2	2,87000 €
BG31J500	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2	5,87000 €
BG3			
BG32 CABLES DE COURE DE 450/750 V			
BG325120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,30000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 28

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BG325130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	0,52000	€
BG3				
BG38	CONDUCTORS DE COURE NUS			
BG380700	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2	1,20000	€
BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	2,63000	€
BG6				
BG62	INTERRUPTORS I COMMUTADORS			
BG62D19K	u	Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,	7,16000	€
BG6				
BG63	ENDOLLS			
BG63D15R	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà	8,27000	€
BG7				
BG73	INTERRUPTORS I DETECTORS DE MOVIMENT			
BG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, per a encastar	47,21000	€
BGD				
BGD1	PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA			
BGD14210	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 2500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, estàndard	14,08000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 29

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BGD				
BGDZ	MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA			
BGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	36,15000	€
BGDZÇ102	u	Punt de connexió a terra dels elements metal·lics amb cable de 25mm2 HV750	9,07000	€
BGW				
BGW1	PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS			
BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	0,36000	€
BGW1A001	U	Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	43,66000	€
BGW				
BGW2	PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES			
BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	0,17000	€
BGW2308F	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates aïllants de PC + ABS sense halògens, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària	5,73000	€
BGW				
BGW3	PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA			
BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	0,38000	€
BGW				
BGW6	PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES			
BGW62000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	0,46000	€
BGW63000	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls	0,48000	€
BGY				
BGY2	PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS, CANALS I SAFATES			
BGY230F4	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates aïllants de material sense halògens de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports verticals	19,41000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 30

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BGY			
BGY3 PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSÍO BAIXA			
BGY38000	u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus	0,25000 €
BGYD			
BGYD PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA			
BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	5,70000 €
BH			
BH1 LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT			
BH11 LLUMS DECORATIUS MODULARS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT AMB LÀMPADES FLUORESCENTS			
BH11Ç133	U	Subministrament i muntatge de lluminària quadrada de superfície amb lampada LED de 30W. Luminària: 600*600mm. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc satinat amb difusor de policarbonat opal. Temperatura de color calid (3000k) i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb grau de protecció mínim IP45, IK07. Calsse d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge en superfície al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	90,56000 €
BH11Ç199	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc calid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en la zona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	49,52000 €
BH11Ç796	U	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metalitzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	55,24000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 31

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
BH6				
BH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA				
BH61ÇÇ01	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament.	62,86000	€
BHW				
BHW6 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ				
BHW61000	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	0,69000	€
BJ				
BJ1 APARELLS SANITARIS				
BJ13 LAVABOS				
BJ13B61J	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà	93,17000	€
BJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà	107,61000	€
BJ1				
BJ14 APARELLS SANITARIS				
BJ14 INODORS				
BJ14BC1Q	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	186,13000	€
BJ1				
BJ1Z APARELLS SANITARIS				
BJ1Z ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS				
BJ1ZS000	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	4,90000	€
BJ2				
BJ22 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS				
BJ22 AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES				
BJ22D731	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, per a muntar superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	35,05000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 32

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ22E730	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa, per a fixar a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu mitjà	15,99000 €
BJ22R130	u	Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà	10,12000 €
BJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectada i provada	181,22000 €
BJ22V130	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de 1/2", de llautó cromat, preu mitjà	13,21000 €
BJ22W730	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2", d'alumini anoditzat, preu mitjà	23,27000 €
BJ22X930	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, per a roscar a tub flexible, sintètica, preu mitjà	10,80000 €
BJ2	AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS		
BJ23	AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS		
BJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets	63,80000 €
BJ2	AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS		
BJ24	AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS		
BJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	14,71000 €
BJ3	DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS		
BJ32	DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A DUTXES		
BJ32U010	u	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs sifó desmuntable	117,42000 €
BJ3	DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS		
BJ33	DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS		
BJ334477	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, per a connectar al sifó o al ramal de PVC	37,90000 €
BJ33U010	u	Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, per a connectar al ramal de PVC	13,54000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 33

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BJ4		ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY	
BJ46		ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS	
BJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	274,90000 €
BJ4		ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY	
BJ4Z		ACCESSORIS COMPLEMENTARIS PER A BANYS	
BJ4ZU010	u	Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar	10,17000 €
BJA			
BJAD		Família JAD	
BJADÇ001	u	Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) 6:42h:min DIMENSIONS a mm 1.171 b mm 515 c mm 890	1.108,36000 €
BM			
BM3			
BM31		EXTINTORS	
BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	51,37000 €
BMS			
BMSB		RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ	
BMSB31F0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	15,47000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 34

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BMSB5BF0	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	14,93000 €

BMYPARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS

BMYP31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	0,39000 €
-----------	---	--	-----------

BNBN3VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, AMB ROSCA

BN315720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt	6,49000 €
BN318720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt	24,00000 €
BN319720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt	39,99000 €
BN31A720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2"1/2, de 25 bar de PN i preu alt	74,88000 €

BN9BN91VÀLVULES DE SEGURETAT D'OBERTURA PROGRESSIVA, AMB ROSCA

BN911150	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt	141,32000 €
----------	---	---	-------------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 35

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
D	Tipus D								
D0	ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS								
D07	MORTERS I PASTES								
D070	MORTERS SENSE ADDITIUS								
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			Rend.: 1,000		102,25000	€	
					Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0150000	h	Manobre especialista		1,000	/R x	20,57000 =	20,57000	
						Subtotal:		20,57000	20,57000
Maquinària									
	C1705600	h	Formigonera de 165 l		0,700	/R x	2,36000 =	1,65200	
						Subtotal:		1,65200	1,65200
Materials									
	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters		1,630	x	23,62000 =	38,50060	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,250	x	163,45000 =	40,86250	
	B0111000	m3	Aigua		0,200	x	2,29000 =	0,45800	
						Subtotal:		79,82110	79,82110
					DESPESES AUXILIARS	1,00	%		0,20570
					COST DIRECTE				102,24880
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				102,24880
D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			Rend.: 1,000		120,90000	€	
					Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0150000	h	Manobre especialista		1,000	/R x	20,57000 =	20,57000	
						Subtotal:		20,57000	20,57000
Maquinària									
	C1705600	h	Formigonera de 165 l		0,700	/R x	2,36000 =	1,65200	
						Subtotal:		1,65200	1,65200
Materials									
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs		0,380	x	163,45000 =	62,11100	
	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters		1,520	x	23,62000 =	35,90240	
	B0111000	m3	Aigua		0,200	x	2,29000 =	0,45800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 36

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:		98,47140	98,47140
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,20570
			COST DIRECTE			120,89910
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			120,89910

D0701911	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		131,40000	€
----------	----	--	--------------	--	-----------	---

		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x 20,57000 =	20,57000	
		Subtotal:		20,57000	20,57000
Maquinària					
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x 2,36000 =	1,65200	
		Subtotal:		1,65200	1,65200
Materials					
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,450 x 163,45000 =	73,55250	
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,480 x 23,62000 =	34,95760	
B0111000	m3	Aigua	0,200 x 2,29000 =	0,45800	
		Subtotal:		108,96810	108,96810
		DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,20570
		COST DIRECTE			131,39580
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			131,39580

D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		236,81000	€
----------	----	---	--------------	--	-----------	---

		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0150000	h	Manobre especialista	1,050 /R x 20,57000 =	21,59850	
		Subtotal:		21,59850	21,59850
Maquinària					
C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x 2,36000 =	1,71100	
		Subtotal:		1,71100	1,71100
Materials					
B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530 x 23,62000 =	36,13860	
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x 163,45000 =	32,69000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 37

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,36000	=	144,00000
	B0111000	m3	Aigua	0,200	x	2,29000	=	0,45800
						Subtotal:		213,28660
						DESPESES AUXILIARS	1,00 %	0,21599
						COST DIRECTE		236,81209
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		236,81209
D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			Rend.: 1,000			187,09000 €
				Unitats		Preu EURO		Parcial
Ma d'obra								Import
	A0150000	h	Manobre especialista	1,050	/R x	20,57000	=	21,59850
						Subtotal:		21,59850
Maquinària								
	C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,725	/R x	2,36000	=	1,71100
						Subtotal:		1,71100
Materials								
	B0111000	m3	Aigua	0,200	x	2,29000	=	0,45800
	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,380	x	23,62000	=	32,59560
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	163,45000	=	62,11100
	B0532310	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	190,000	x	0,36000	=	68,40000
						Subtotal:		163,56460
						DESPESES AUXILIARS	1,00 %	0,21599
						COST DIRECTE		187,09009
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		187,09009

D07 MORTERS I PASTES
D071 Família 071

D0718821	m3	Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra			Rend.: 1,000			124,33000 €
				Unitats		Preu EURO		Parcial
Ma d'obra								Import
	A0150000	h	Manobre especialista	1,000	/R x	20,57000	=	20,57000
						Subtotal:		20,57000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 38

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Maquinària								
	C1705600	h	Formigonera de 165 l	0,700	/R x	2,36000	=	1,65200
					Subtotal:			1,65200
Materials								
	B0310020	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520	x	23,62000	=	35,90240
	B0111000	m3	Aigua	0,200	x	2,29000	=	0,45800
	B0511401	t	Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380	x	168,70000	=	64,10600
	B081C010	kg	Additiu incluser aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3	0,760	x	1,89000	=	1,43640
					Subtotal:			101,90280
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%			0,20570
			COST DIRECTE					124,33050
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					124,33050

D07 MORTERS I PASTES
D07A FORMIGONS CEL·LULARS

D07AA000	m3	Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3			Rend.: 1,000			78,00000	€
			Unitats		Preu EURO		Parcial		Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,500	/R x	19,82000	=	9,91000	
					Subtotal:			9,91000	9,91000
Materials									
	B0111000	m3	Aigua	0,330	x	2,29000	=	0,75570	
	B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,330	x	163,45000	=	53,93850	
	B7C100N0	kg	Escumant per a formigó cel·lular	5,000	x	2,66000	=	13,30000	
					Subtotal:			67,99420	67,99420
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%			0,09910	
			COST DIRECTE					78,00330	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					78,00330	

D07 MORTERS I PASTES
D07J PASTES DE GUIX

D07J1100	m3	Pasta de guix B1			Rend.: 1,000			165,39000	€
			Unitats		Preu EURO		Parcial		Import
Ma d'obra									
	A0149000	h	Manobre guixaire	1,000	/R x	19,82000	=	19,82000	
					Subtotal:			19,82000	19,82000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 40

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 1,00 %	0,00217
		COST DIRECTE	1,38784
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,38784

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
1	Tipus 1		
14			
14L			
14LH	Família 4LH		

14LHL68C	m2	Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot	Rend.: 1,000	92,53	€
----------	----	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu EURO			Parcial	Import
Partides d'obra								
E4B9DC88	m2	Armadura per a sostres amb elements resistents AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	1,000	x	3,08832	=	3,08832	
E4B93000	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	7,500	x	3,60542	=	27,04065	
E45917G3	m3	Formigó per a sostres amb elements resistents industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot	0,075	x	143,38538	=	10,75390	
E4LH732A	m2	Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 43.5 kNm per m d'amplària de sostre	1,000	x	51,65022	=	51,65022	
Subtotal:							92,53309	92,53309
COST DIRECTE								92,53309
DESPESES INDIRECTES					0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								92,53309

17	IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
17C	AÏLLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
17CD	AÏLLAMENT EXTERIOR I REVESTIMENT CONTINU AMORF

17CDX001	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues, de 80mm de gruix en els vestidors, dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques, impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui	Rend.: 1,000	80,23	€
----------	----	---	--------------	-------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Preu EURO	Parcial	PREU Import
Partides d'obra						
E881C185	m2	Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis	1,690	x 16,85730 =	28,48884	
E7CDE481	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda	1,100	x 41,39947 =	45,53942	
E81ZB9K0	m	Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	1,000	x 6,19962 =	6,19962	
Subtotal:					80,22788	80,22788
COST DIRECTE						80,22788
DESPESES INDIRECTES 0,00 %						0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						80,22788

17CDX002	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues de 200mm en el volum de planta primera (camerino), dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques, impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui	Rend.: 1,000		106,41	€
----------	----	--	--------------	--	--------	---

			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Partides d'obra						
E81ZB9K0	m	Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	0,500	x 6,19962 =	3,09981	
E881C185	m2	Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis	1,690	x 16,85730 =	28,48884	
E7CDE4L1	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 200 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 5.4 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda	1,100	x 68,01697 =	74,81867	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			Subtotal:		106,40732	106,40732
			COST DIRECTE			106,40732
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			106,40732

- 1A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
- 1A2 DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES
- 1A21 PORTA INTERIOR DE FUSTA SENSE PINTAR

1A21U753	m2	Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment segons gruix de paret, fulla batent, tapajunts de fusta i galze	Rend.: 1,000		228,48	€
----------	----	--	--------------	--	--------	---

			Unitats	Preu EURO			Parcial	Import
Partides d'obra								
EAZ1U010	m	Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària	5,952	x	3,73286	=	22,21798	
EAP36186	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	0,595	x	102,35000	=	60,89825	
EAPG6A86	u	Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	1,250	x	58,75005	=	73,43756	
EAQDM440	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina	0,595	x	120,88131	=	71,92438	
			Subtotal:				228,47817	228,47817
			COST DIRECTE					228,47817
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					228,47817

- 4 CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
- 44 ESTRUCTURES
- 44M ESTINTOLAMENTS
- 44M1 ESTINTOLAMENTS DE PARETS

44M14111	u	Estintolament de paret d'obra ceràmica de 14 cm de gruix, amb bigueta de formigó pretensat, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		225,13	€
----------	---	--	--------------	--	--------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Partides d'obra						
K4FZ610L	m3	Ataonat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	0,019	x 744,50044 =	14,14551	
K4DGC500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	0,360	x 42,94819 =	15,46135	
K2148251	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,300	x 128,24779 =	38,47434	
K45GD7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment	0,036	x 170,61506 =	6,14214	
K4FR667F	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	0,250	x 549,98378 =	137,49595	
K4C31520	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	1,300	x 10,31508 =	13,40960	
Subtotal:					225,12889	225,12889
COST DIRECTE						225,12889
DESPESES INDIRECTES 0,00 %						0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						225,12889

44M14224	u	Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb dos perfil d'acer HEB-140 per a estructures S275JR laminats en calent, amb una quantia de 182 kg/m, per a una càrrega total de 24 t/m, per a pas de 1,5-3,5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament per les dues bandes amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		954,98	€
----------	---	---	--------------	--	--------	---

			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Partides d'obra						
K2148251	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,500	x 128,24779 =	192,37169	
K4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	200,000	x 2,10762 =	421,52400	
K4C31520	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	3,000	x 10,31508 =	30,94524	
K4FZ610L	m3	Ataonat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter	0,036	x 744,50044 =	26,80202	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 46

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
44M1X002	u	Preparació del parament per anivellar espais a banda i banda de nova obertura si escau amb formacio de rampa de pendent inferior al 4%	Rend.: 1,000		63,49	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0122000	h Oficial 1a paleta	1,000	/R x 23,22000 =	23,22000	
	A0140000	h Manobre	1,000	/R x 19,82000 =	19,82000	
			Subtotal:		43,04000	43,04000
Materials						
	D0701641	m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,200	x 102,24880 =	20,44976	
			Subtotal:		20,44976	20,44976
			COST DIRECTE			63,48976
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,48976
E	Tipus E					
E2	ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS					
E21						
E211	Familia 211					
E211X001	m2	Retirada de làmina impermeabilitzant existent i sanejat de la superfície per a execució del paviment i remunta de murs perimetrals	Rend.: 1,000		1,00	€
E2R	GESTIÓ DE RESIDUS					
E2R3	TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS					
E2R350A7	m3	Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10 km	Rend.: 1,000		4,94	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Maquinària						
	C1501900	h Camió per a transport de 20 t	0,070	/R x 70,51000 =	4,93570	
			Subtotal:		4,93570	4,93570
			COST DIRECTE			4,93570
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,93570

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 47

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
E2R	GESTIÓ DE RESIDUS					
E2R5	TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS					
E2R540M0	m3	Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat	Rend.: 1,000		17,75	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Maquinària						
	C1RA2C00	m3	Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials	1,000	/R x 17,75000 =	17,75000
				Subtotal:	17,75000	17,75000
				COST DIRECTE		17,75000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,75000
E2R	GESTIÓ DE RESIDUS					
E2RA	DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS					
E2RA73G1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000		25,85	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Materials						
	B2RA73G1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x 25,85000 =	25,85000
				Subtotal:	25,85000	25,85000
				COST DIRECTE		25,85000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		25,85000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 48

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
E2RA7LP1	m3	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	Rend.: 1,000	4,81	€	
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Materials	B2RA7LP1	t	Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1.6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000 x 4,81000 =	4,81000	
			Subtotal:		4,81000	4,81000
			COST DIRECTE			4,81000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,81000
E4	ESTRUCTURES					
E44	ESTRUCTURES D'ACER					
E441	Familia 441					
E4415125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000	2,54	€	
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra	A0125000	h	Oficial 1a soldador	0,015 /R x 23,60000 =	0,35400	
	A0135000	h	Ajudant soldador	0,015 /R x 20,30000 =	0,30450	
			Subtotal:		0,65850	0,65850
Maquinària	C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,015 /R x 3,50000 =	0,05250	
			Subtotal:		0,05250	0,05250
Materials	B44Z502A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000 x 1,81000 =	1,81000	
			Subtotal:		1,81000	1,81000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 49

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS 2,50 %	0,01646
		COST DIRECTE	2,53746
		DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,53746

E44 ESTRUCTURES D'ACER
E443 BIGUES D'ACER

E4435315	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000	2,48	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial Import
Ma d'obra					
	A0135000	h Ajudant soldador	0,010	/R x 20,30000 =	0,20300
	A0125000	h Oficial 1a soldador	0,018	/R x 23,60000 =	0,42480
				Subtotal:	0,62780 0,62780
Maquinària					
	C200P000	h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,018	/R x 3,50000 =	0,06300
				Subtotal:	0,06300 0,06300
Materials					
	B44Z50AA	kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x 1,77000 =	1,77000
				Subtotal:	1,77000 1,77000
		DESPESES AUXILIARS 2,50 %			0,01570
		COST DIRECTE			2,47650
		DESPESES INDIRECTES 0,00 %			0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,47650

E44 ESTRUCTURES D'ACER
E447 Família 447

E4475115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura	Rend.: 1,000	2,90	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial Import
Ma d'obra					
	A0135000	h Ajudant soldador	0,025	/R x 20,30000 =	0,50750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 50

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
Maquinària	A0125000	h	Oficial 1a soldador	0,025	/R x	23,60000	=	0,59000	
				Subtotal:				1,09750	1,09750
	C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,025	/R x	3,50000	=	0,08750	
			Subtotal:				0,08750		0,08750
Materials	B44Z501A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,69000	=	1,69000	
				Subtotal:				1,69000	1,69000
	DESPESES AUXILIARS			2,50	%			0,02744	
COST DIRECTE							2,90244		
DESPESES INDIRECTES			0,00	%			0,00000		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,90244		
E4475125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura			Rend.: 1,000	3,02		€	
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra	A0125000	h	Oficial 1a soldador	0,025	/R x	23,60000	=	0,59000	
	A0135000	h	Ajudant soldador	0,025	/R x	20,30000	=	0,50750	
				Subtotal:				1,09750	1,09750
Maquinària	C200P000	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,025	/R x	3,50000	=	0,08750	
				Subtotal:				0,08750	0,08750
	Materials	B44Z502A	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	1,81000	=	1,81000
			Subtotal:				1,81000	1,81000	
DESPESES AUXILIARS			2,50	%			0,02744		
COST DIRECTE							3,02244		
DESPESES INDIRECTES			0,00	%			0,00000		
COST EXECUCIÓ MATERIAL							3,02244		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 51

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU			
E45	ESTRUCTURES DE FORMIGÓ								
E458	Familia 458								
E45817H3	m3	Formigó per a cèrcols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot			Rend.: 1,000		148,43	€	
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	1,368	/R x	19,82000 =	27,11376		
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,342	/R x	23,22000 =	7,94124		
				Subtotal:			35,05500	35,05500	
Materials									
	B065910B	m3	Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050	x	107,14000 =	112,49700		
				Subtotal:			112,49700	112,49700	
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,87638	
				COST DIRECTE				148,42838	
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				148,42838	
E45	ESTRUCTURES DE FORMIGÓ								
E459	Familia 459								
E45917G3	m3	Formigó per a sostres amb elements resistent industrialitzats, HA-25/P/20/I de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot			Rend.: 1,000		143,39	€	
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,294	/R x	23,22000 =	6,82668		
	A0140000	h	Manobre	1,176	/R x	19,82000 =	23,30832		
				Subtotal:			30,13500	30,13500	
Materials									
	B065910C	m3	Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050	x	107,14000 =	112,49700		
				Subtotal:			112,49700	112,49700	
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,75338	
				COST DIRECTE				143,38538	
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				143,38538	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 52

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU			
E45	ESTRUCTURES DE FORMIGÓ								
E45C	Familia 45C								
E45C18S3	m3	Formigó per a lloses, HA-25/B/20/Ila, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, amb additiu hidròfug, abocat amb cubilot. Inclou acabat de la superfície superior en pendent segons detall			Rend.: 1,000		131,15	€	
					Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0122000	h	Oficial 1a paleta		0,226	/R x 23,22000 =	5,24772		
	A0140000	h	Manobre		0,904	/R x 19,82000 =	17,91728		
					Subtotal:		23,16500	23,16500	
Materials									
	B065960J	m3	Formigó HA-25/B/20/Ila de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició IIa		1,020	x 105,30000 =	107,40600		
					Subtotal:		107,40600	107,40600	
					DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,57913	
					COST DIRECTE			131,15013	
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			131,15013	
E45CA7H3	m3	Formigó per a lloses inclinades, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot			Rend.: 1,000		135,13	€	
					Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre		0,984	/R x 19,82000 =	19,50288		
	A0122000	h	Oficial 1a paleta		0,246	/R x 23,22000 =	5,71212		
					Subtotal:		25,21500	25,21500	
Materials									
	B065910B	m3	Formigó HA-25/B/20/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I		1,020	x 107,14000 =	109,28280		
					Subtotal:		109,28280	109,28280	
					DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,63038	
					COST DIRECTE			135,12818	
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			135,12818	

Ampliació, vestidors i millora de la seguretat del Casal l'Espiga de Vallverd
C/ Sant Miquel 1 - Vallverd (Ivars d'Urgell)
Separata 2025 - FASE III - Construcció edifici bloc sobre dipòsit i camerino

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 53

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
E4B	ARMADURES PASSIVES							
E4B8	Familia 4B8							
E4B84000	kg	Armadura per a cèrcols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000			3,60		€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,050	/R x	23,22000 =	1,16100	
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,050	/R x	20,22000 =	1,01100	
						Subtotal:	2,17200	2,17200
Materials								
	D0B2C100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500SD, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,38784 =	1,38784	
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,005	x	2,35000 =	0,01175	
						Subtotal:	1,39959	1,39959
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03258
					COST DIRECTE			3,60417
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,60417
E4B	ARMADURES PASSIVES							
E4B9	Familia 4B9							
E4B93000	kg	Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000			3,61		€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0124000	h	Oficial 1a ferrallista	0,050	/R x	23,22000 =	1,16100	
	A0134000	h	Ajudant ferrallista	0,050	/R x	20,22000 =	1,01100	
						Subtotal:	2,17200	2,17200
Materials								
	B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,010	x	2,35000 =	0,02350	
	D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x	1,37734 =	1,37734	
						Subtotal:	1,40084	1,40084
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03258
					COST DIRECTE			3,60542
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,60542

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 54

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
E4B9DC88	m2	Armadura per a sostres amb elements resistent AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,000		3,09		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0124000	h Oficial 1a ferrallista	0,022	/R x 23,22000 =	0,51084		
	A0134000	h Ajudant ferrallista	0,022	/R x 20,22000 =	0,44484		
Subtotal:					0,95568	0,95568	
Materials							
	B0A14200	kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,018	x 2,35000 =	0,04230		
	B0B341C4	m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080	1,200	x 1,73000 =	2,07600		
Subtotal:					2,11830	2,11830	
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,01434	
COST DIRECTE						3,08832	
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						3,08832	
E4B	ARMADURES PASSIVES						
E4BC	Familia 4BC						
E4BCMACC	m2	Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	Rend.: 1,000		7,68		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0124000	h Oficial 1a ferrallista	0,030	/R x 23,22000 =	0,69660		
	A0134000	h Ajudant ferrallista	0,030	/R x 20,22000 =	0,60660		
Subtotal:					1,30320	1,30320	
Materials							
	B0A14200	kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,020	x 2,35000 =	0,04700		
	B0B34236	m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080	1,200	x 5,26000 =	6,31200		
Subtotal:					6,35900	6,35900	
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,01955	
COST DIRECTE						7,68175	
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						7,68175	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
E4D	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS						
E4D8	Familia 4D8						
E4D81500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a cèrcols de directriu recta			Rend.: 1,000	28,00	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0123000	h	Oficial 1a encofrador	0,640	/R x 23,22000 =	14,86080	
	A0133000	h	Ajudant encofrador	0,480	/R x 20,22000 =	9,70560	
						Subtotal:	24,56640
Materials							
	B0D81380	m2	Plafó metàl·lic de 50x60 cm per a 50 usos	1,1495	x 1,20000 =	1,37940	
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,040	x 2,94000 =	0,11760	
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0201	x 17,48000 =	0,35135	
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,991	x 0,49000 =	0,97559	
						Subtotal:	2,82394
DESPESES AUXILIARS					2,50 %		0,61416
COST DIRECTE							28,00450
DESPESES INDIRECTES					0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							28,00450
E4D	MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS						
E4DC	Familia 4DC						
E4DC1D02	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist. Inclou encofrat de tabica, cantell axamflanat amb berenjeno i goteró 2x2 en tot el perímetre i encastrament de lluminàries led tipus spot segons doc. gràfica, amb conducte corrugat ocult dins el formigó			Rend.: 1,000	52,94	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0133000	h	Ajudant encofrador	0,700	/R x 20,22000 =	14,15400	
	A0123000	h	Oficial 1a encofrador	0,800	/R x 23,22000 =	18,57600	
						Subtotal:	32,73000
Materials							
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,060	x 2,94000 =	0,17640	
	B0D75000	m2	Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús	1,150	x 12,82000 =	14,74300	
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,100	x 2,51000 =	2,76100	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0151	x	17,48000	=	0,26395	
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,0019	x	398,59000	=	0,75732	
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,990	x	0,49000	=	0,48510	
	B0A31000	kg	Clau acer	0,1007	x	2,06000	=	0,20744	
Subtotal:								19,39421	19,39421
DESPESES AUXILIARS						2,50	%		0,81825
COST DIRECTE									52,94246
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									52,94246
E4DCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades, a una alçària <= 3 m, amb tauler de fusta de pi			Rend.: 1,000			45,57	€
				Unitats	Preu EURO			Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0133000	h	Ajudant encofrador	0,900	/R x	20,22000	=	18,19800	
	A0123000	h	Oficial 1a encofrador	0,900	/R x	23,22000	=	20,89800	
Subtotal:								39,09600	39,09600
Materials									
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,0038	x	398,59000	=	1,51464	
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,298	x	0,49000	=	0,63602	
	B0A31000	kg	Clau acer	0,1007	x	2,06000	=	0,20744	
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,100	x	2,51000	=	2,76100	
	B0DZA000	l	Desencofrant	0,040	x	2,94000	=	0,11760	
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0151	x	17,48000	=	0,26395	
Subtotal:								5,50065	5,50065
DESPESES AUXILIARS						2,50	%		0,97740
COST DIRECTE									45,57405
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									45,57405

E4E							
E4EZ	Familia 4EZ						
E4EZ001	m	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de ceràmiques perimetrals sobre forjat. Inclou perforat i anclatge químic de l'armadura en cercol de sostre i formació de regata i pilaret de morter per envoltar l'armadura i deixar-la integrada dins la fàbrica de 14cm de gruix que conforma la barana de coberta. Una barra D12mm ancorada 20cm en el cercol cada 50cm de perímetre de façana. Amidament per ml de barana o amplit de coberta	Rend.: 1,000		7,28		€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 57

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x 23,22000 =	5,80500	
Subtotal:					5,80500	5,80500
Materials						
D0B2A100	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,000	x 1,37734 =	1,37734	
B0A14200	kg	Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm	0,005	x 2,35000 =	0,01175	
Subtotal:					1,38909	1,38909
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,08708
COST DIRECTE						7,28117
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						7,28117

E4F
E4F2 Família 4F2

E4F2B574	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2. Inclou formació de daus de formigó 20x30x15 en punts de recolzament de llindes i pilars d'obertures	Rend.: 1,000		282,67	€
Ma d'obra						
A0140000	h	Manobre	3,000	/R x 19,82000 =	59,46000	
A0122000	h	Oficial 1a paleta	6,000	/R x 23,22000 =	139,32000	
Subtotal:					198,78000	198,78000
Materials						
B0F1F2A1	u	Maó calat R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	224,640	x 0,28000 =	62,89920	
D0718821	m3	Mortor de ciment amb ciment portland CEM I i sorra, amb additiu inclúsor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,1289	x 124,33050 =	16,02620	
Subtotal:					78,92540	78,92540
DESPESES AUXILIARS				2,50 %		4,96950
COST DIRECTE						282,67490
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						282,67490

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 58

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
------	----	------------	------	--	--	--

E4L						
E4LH	Familia 4LH					

E4LH732A	m2	Semibigueta i revoltó per a sostre de 20+5 cm, fins a 3 m d'alçària de muntatge, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat de 13 a 14 cm d'alçària, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, de moment flector últim 43.5 kNm per m d'amplària de sostre	Rend.: 1,000	51,65	€
----------	----	--	--------------	-------	---

		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A0140000	h	Manobre	0,600 /R x 19,82000 =	11,89200
	A0121000	h	Oficial 1a	0,500 /R x 23,22000 =	11,61000
Subtotal:				23,50200	23,50200
Materials					
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,000 x 0,49000 =	0,98000
	B4LZ170L	m	Revoltó industrialitzat de ceràmica per a un intereix de 70 cm i alçària de 20 cm	1,491 x 6,47000 =	9,64677
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,500 x 17,48000 =	8,74000
	B4LH0203	m	Semibigueta de formigó pretesat d'alçària 13 a 14 cm, amb armadura activa de tensió compresa entre 96 i 131 kN	1,430 x 5,73000 =	8,19390
Subtotal:				27,56067	27,56067
DESPESES AUXILIARS				2,50 %	0,58755
COST DIRECTE					51,65022
DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					51,65022

E4Z	ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4Z1	ELEMENTS DE RECOLZAMENT

E4Z11411	m2	Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense adherir	Rend.: 1,000	92,35	€
----------	----	---	--------------	-------	---

		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A0121000	h	Oficial 1a	1,000 /R x 23,22000 =	23,22000
Subtotal:				23,22000	23,22000
Materials					
	B7Z1AA00	m2	Làmina de neoprè de 10 mm de gruix	1,020 x 67,43000 =	68,77860
Subtotal:				68,77860	68,77860

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 59

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,34830
		COST DIRECTE				92,34690
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				92,34690

E4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4Z2 Família 4Z2

E4Z23A11	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret	Rend.: 1,000		3,54	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,018	/R x 23,22000 =	0,41796	
			Subtotal:		0,41796	0,41796
Materials	B4Z23A10	m Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre	1,050	x 2,97000 =	3,11850	
			Subtotal:		3,11850	3,11850
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00627
		COST DIRECTE				3,54273
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,54273

E4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4ZW ANCORATGES PER A ESTRUCTURES

E4ZW1P70	u	Ancoratge amb tac químic de diàmetre 16 mm amb cargol, volandera i femella	Rend.: 1,000		22,72	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra	A0140000	h Manobre	0,150	/R x 19,82000 =	2,97300	
	A0121000	h Oficial 1a	0,150	/R x 23,22000 =	3,48300	
			Subtotal:		6,45600	6,45600
Materials	B0A63M00	u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella	1,000	x 16,17000 =	16,17000	
			Subtotal:		16,17000	16,17000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 60

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,09684
		COST DIRECTE				22,72284
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,72284

E5 COBERTES
E51 TERRATS
E511 ACABATS DE TERRATS

E5113371	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir	Rend.: 1,000		6,25		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0140000	h Manobre	0,120	/R x 19,82000 =	2,37840		
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,032	/R x 23,22000 =	0,74304		
			Subtotal:		3,12144	3,12144	
Materials							
	B0351000	t Palet de riera de diàmetre 16 a 32 mm	0,125	x 24,67000 =	3,08375		
			Subtotal:		3,08375	3,08375	
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04682	
		COST DIRECTE				6,25201	
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,25201	

E5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z1 FORMACIÓ DE PENDENTS

E5Z15N2D	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada	Rend.: 1,000		11,81		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0140000	h Manobre	0,090	/R x 19,82000 =	1,78380		
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,090	/R x 23,22000 =	2,08980		
			Subtotal:		3,87360	3,87360	
Materials							
	D07AA000	m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3	0,101	x 78,00330 =	7,87833		
			Subtotal:		7,87833	7,87833	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,05810
		COST DIRECTE				11,81003
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,81003

E5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z2 SOLERES I EMPOSTISSATS

E5Z2FY4A	m2	Solera d'encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre bigues d'escala	Rend.: 1,000		18,99	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,400	/R x 23,22000 =	9,28800	
	A0140000	h Manobre	0,200	/R x 19,82000 =	3,96400	
Subtotal:					13,25200	13,25200
Materials						
	B05B1001	kg Ciment ràpid CNR4 en sacs	9,996	x 0,17000 =	1,69932	
	B0F9A840	u Encadellat ceràmic de 1000x300x40 mm	3,500	x 1,06000 =	3,71000	
Subtotal:					5,40932	5,40932
		DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,33130
		COST DIRECTE				18,99262
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,99262

E5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZH BONERES I REIXES DE DESGUÀS

E5ZHBPD4	u	Bonera sifònica de PVC rígida de diàmetre 110 mm amb tapa antigra, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		37,83	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0140000	h Manobre	0,300	/R x 19,82000 =	5,94600	
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,600	/R x 23,22000 =	13,93200	
Subtotal:					19,87800	19,87800
Materials						
	B5ZZJLPT	u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	4,000	x 0,28000 =	1,12000	
	BD515DP0	u Bonera sifònica de PVC rígida, de 110 mm de diàmetre, amb tapa antigra	1,000	x 16,53000 =	16,53000	
Subtotal:					17,65000	17,65000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,29817
		COST DIRECTE	37,82617
		DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	37,82617

E6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E65 TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
E652 ENVANS DE GUIX LAMINAT

E65271AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un guix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de guix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	Rend.: 1,000	57,97	€
----------	----	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,380	/R x	23,22000 =	8,82360	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,130	/R x	20,22000 =	2,62860	
				Subtotal:			11,45220	11,45220
Materials								
	B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,25000 =	1,50000	
	B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000 =	0,16000	
	B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,420	x	12,93000 =	5,43060	
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120	x	4,01000 =	0,48120	
	B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	12,75000 =	26,26500	
	B6B11311	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària	3,675	x	1,46000 =	5,36550	
	B6B12311	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària	0,9975	x	1,26000 =	1,25685	
	B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,940	x	0,80000 =	0,75200	
	B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,54000 =	1,23200	
	B7C9H8M0	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 26 a 35 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W	1,030	x	3,79000 =	3,90370	
				Subtotal:			46,34685	46,34685

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 63

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,17178
		COST DIRECTE				57,97083
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				57,97083

E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E75 MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC AUTOPROTEGIDES
E751 MEMBRANES ADHERIDES AL SUPORT AMB LÀMINES DE PVC AUTOPROTEGIDES

E7517PB1	m2	Membrana de gruix 1.5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de malla de polièster, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica	Rend.: 1,000		25,04		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,125	/R x 20,22000 =	2,52750	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x 23,22000 =	5,80500	
			Subtotal:		8,33250	8,33250	
Materials							
	B7422FMP	m2	Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1.5 mm i amb armadura de malla de polièster	1,100	x 11,58000 =	12,73800	
	B0906000	kg	Adhesiu de PVC	0,550	x 6,99000 =	3,84450	
			Subtotal:		16,58250	16,58250	
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,12499	
		COST DIRECTE				25,03999	
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				25,03999	

E76 MEMBRANES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES
E763 MEMBRANES NO ADHERIDES AMB LÀMINES ELASTOMÈRIQUES

E7633A0L	m2	Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida. INCLOU formació de matarracó i PROVA D'ESTANQUITAT AMB INUNDACIÓ D'AIGUA	Rend.: 1,000		16,24		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,050	/R x 20,22000 =	1,01100	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x 23,22000 =	2,32200	
			Subtotal:		3,33300	3,33300	
Materials							
	B7611A00	m2	Làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil) de gruix 1 mm i 1.2 kg/m2	1,100	x 11,27000 =	12,39700	

Ampliació, vestidors i millora de la seguretat del Casal l'Espiga de Vallverd
C/ Sant Miquel 1 - Vallverd (Ivars d'Urgell)
Separata 2025 - FASE III - Construcció edifici bloc sobre dipòsit i camerino

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 64

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,075	x	6,17000	=	0,46275
Subtotal:							12,85975
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	0,05000
COST DIRECTE							16,24275
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							16,24275

E78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS

E787 IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB POLÍMERS ACRÍLICS

E7871500	m2	Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2 kg/m2		Rend.: 1,000			16,78	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,020	/R x	20,22000 =	0,40440	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	0,200	/R x	23,22000 =	4,64400	
					Subtotal:		5,04840	5,04840
Materials								
	B8ZAD000	kg	Polímer acrílic	2,100	x	5,55000 =	11,65500	
					Subtotal:		11,65500	11,65500
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,07573
				COST DIRECTE				16,77913
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,77913

E7A

E7A1 Familia 7A1

E7A1210N	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·lícula d'emulsió bituminosa tipus EB, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes			Rend.: 1,000			5,58	€
					Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
A0127000	h	Oficial 1a col·locador			0,040	/R x	23,22000 =	0,92880	
A0137000	h	Ajudant col·locador			0,020	/R x	20,22000 =	0,40440	
					Subtotal:			1,33320	1,33320
Materials									
B7Z22000	kg	Emulsió bituminosa, tipus EB			2,200	x	1,92000 =	4,22400	
					Subtotal:			4,22400	4,22400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 65

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,02000
		COST DIRECTE				5,57720
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,57720

E7B GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES
E7B2 LÀMINES SEPARADORES DE POLIETILÈ

E7B21E0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida	Rend.: 1,000			1,28	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0137000	h Ajudant col·locador	0,015	/R x 20,22000 =	0,30330		
	A0127000	h Oficial 1a col·locador	0,030	/R x 23,22000 =	0,69660		
			Subtotal:		0,99990	0,99990	
Materials							
	B7711F00	m2 Vel de polietilè de gruix 100 µm i de pes 96 g/m2	1,100	x 0,24000 =	0,26400		
			Subtotal:		0,26400	0,26400	
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,01500	
		COST DIRECTE				1,27890	
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,27890	

E7C AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7C2 AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ

E7C2G871	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada sense adherir	Rend.: 1,000			15,65	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0140000	h Manobre	0,040	/R x 19,82000 =	0,79280		
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,080	/R x 23,22000 =	1,85760		
			Subtotal:		2,65040	2,65040	
Materials							
	B7C2G870	m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa	1,050	x 12,34000 =	12,95700		
			Subtotal:		12,95700	12,95700	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 67

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B7C25800	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 80 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 2.05 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,050	x	10,61000	=	11,14050
B7CZ1800	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim	8,000	x	0,64000	=	5,12000
B8111G90	t	Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs	0,0126	x	51,25000	=	0,64575
B8Z101JG	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2	1,2502	x	2,12000	=	2,65042
					Subtotal:		19,55667
					DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,32280
					COST DIRECTE		41,39947
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		41,39947

E7CDE4L1	m2	Aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 200 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 5.4 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda	Rend.: 1,000	68,02	€
-----------------	----	--	---------------------	--------------	----------

				Unitats	Preu EURO			Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	23,22000 =	11,61000		
	A0140000	h	Manobre	0,500	/R x	19,82000 =	9,91000		
					Subtotal:		21,52000		21,52000
Materials									
	B7CZ1L00	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 200 mm de gruix com a màxim	8,000	x	1,27000 =	10,16000		
	B8111G90	t	Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs	0,0126	x	51,25000 =	0,64575		
	B7C25L00	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 200 mm de gruix, de 60 kPa de tensió a la compressió, de 5.4 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,050	x	31,16000 =	32,71800		
	B8Z101JG	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2	1,2502	x	2,12000 =	2,65042		
					Subtotal:		46,17417		46,17417

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 68

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,32280
		COST DIRECTE				68,01697
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				68,01697

E7D

AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC

E7D6

PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS

E7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix per aconseguir una RF-90	Rend.: 1,000		89,30		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A013D000	h	Ajudant pintor	0,150	/R x 20,22000 =	3,03300	
	A012D000	h	Oficial 1a pintor	1,500	/R x 23,22000 =	34,83000	
			Subtotal:		37,86300	37,86300	
Materials							
	B8ZAG000	kg	Imprimació per a pintura intumescent	0,1701	x 23,27000 =	3,95823	
	B89ZT000	kg	Pintura intumescent	4,300	x 10,91000 =	46,91300	
			Subtotal:		50,87123	50,87123	
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,56795	
		COST DIRECTE				89,30218	
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				89,30218	

E7J

E7J2

Familia 7J2

E7J21JJ2	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu	Rend.: 1,000		10,35		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,240	/R x 23,22000 =	5,57280	
			Subtotal:		5,57280	5,57280	
Materials							
	B7C23100	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0.2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte	1,080	x 1,06000 =	1,14480	
	B0911200	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	0,525	x 6,76000 =	3,54900	
			Subtotal:		4,69380	4,69380	

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,08359
		COST DIRECTE				10,35019
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,35019

E7J
E7J5 Família 7J5

E7J5C4H2	m	Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de cautxú de secció 2x2 cm, col·locat amb adhesiu	Rend.: 1,000		20,03		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x 23,22000 =	2,32200		
A0150000	h	Manobre especialista	0,350	/R x 20,57000 =	7,19950		
Subtotal:					9,52150	9,52150	
Materials							
B7J204H0	m	Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de cautxú, de secció 2x2 cm	1,050	x 9,78000 =	10,26900		
B0911000	kg	Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic	0,015	x 6,17000 =	0,09255		
Subtotal:					10,36155	10,36155	
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,14282	
		COST DIRECTE				20,02587	
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				20,02587	

E7Z ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7Z1 ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES

E7Z15MD0	m	Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6	Rend.: 1,000		8,62		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A0140000	h	Manobre	0,125	/R x 19,82000 =	2,47750		
A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x 23,22000 =	5,80500		
Subtotal:					8,28250	8,28250	
Materials							
D0701641	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0021	x 102,24880 =	0,21472		
Subtotal:					0,21472	0,21472	

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,12424
			COST DIRECTE			8,62146
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,62146
E8	REVESTIMENTS					
E81	ARREBOSSATS I ENGUIXATS					
E811	ARREBOSSATS					
E81121A2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, remolinat	Rend.: 1,000		17,39	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,460	/R x 23,22000 =	10,68120	
	A0140000	h Manobre	0,230	/R x 19,82000 =	4,55860	
			Subtotal:		15,23980	15,23980
Materials						
	D0701641	m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0173	x 102,24880 =	1,76890	
			Subtotal:		1,76890	1,76890
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,38100
			COST DIRECTE			17,38970
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,38970
E81125C2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat	Rend.: 1,000		24,33	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0140000	h Manobre	0,340	/R x 19,82000 =	6,73880	
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,560	/R x 23,22000 =	13,00320	
			Subtotal:		19,74200	19,74200
Materials						
	D070A4D1	m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0173	x 236,81209 =	4,09685	
			Subtotal:		4,09685	4,09685
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,49355
			COST DIRECTE			24,33240
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,33240

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
E81126E2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra, remolinat	Rend.: 1,000		22,73		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0140000	h Manobre	0,360	/R x 19,82000 =	7,13520		
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,560	/R x 23,22000 =	13,00320		
			Subtotal:		20,13840	20,13840	
Materials							
	D0701821	m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0173	x 120,89910 =	2,09155		
			Subtotal:		2,09155	2,09155	
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,50346	
			COST DIRECTE			22,73341	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,73341	
E81126K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat	Rend.: 1,000		24,74		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,560	/R x 23,22000 =	13,00320		
	A0140000	h Manobre	0,360	/R x 19,82000 =	7,13520		
			Subtotal:		20,13840	20,13840	
Materials							
	D070A4D1	m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0173	x 236,81209 =	4,09685		
			Subtotal:		4,09685	4,09685	
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,50346	
			COST DIRECTE			24,73871	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,73871	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
E81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle	Rend.: 1,000		17,50	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0140000	h Manobre	0,230	/R x 19,82000 =	4,55860	
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,460	/R x 23,22000 =	10,68120	
Subtotal:					15,23980	15,23980
Materials						
	D0701641	m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0184	x 102,24880 =	1,88138	
Subtotal:					1,88138	1,88138
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,38100
			COST DIRECTE			17,50218
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,50218

E81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E812 ENGUIXATS

E8121113	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000		6,59	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0149000	h Manobre guixaire	0,065	/R x 19,82000 =	1,28830	
	A0129000	h Oficial 1a guixaire	0,130	/R x 23,22000 =	3,01860	
Subtotal:					4,30690	4,30690
Materials						
	B0522300	kg Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x 0,18000 =	0,14364	
	D07J1100	m3 Pasta de guix B1	0,0123	x 165,39220 =	2,03432	
Subtotal:					2,17796	2,17796
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,10767
			COST DIRECTE			6,59253
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,59253

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
E8121312	m2	Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000	7,72	€	
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0129000	h Oficial 1a guixaire	0,150	/R x 23,22000 =	3,48300	
	A0149000	h Manobre guixaire	0,075	/R x 19,82000 =	1,48650	
Subtotal:					4,96950	4,96950
Materials						
	D07J1100	m3 Pasta de guix B1	0,015	x 165,39220 =	2,48088	
	B0521200	kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798	x 0,18000 =	0,14364	
Subtotal:					2,62452	2,62452
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,12424
			COST DIRECTE			7,71826
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,71826
E81	ARREBOSSATS I ENGUIXATS					
E81Z	ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX					
E81ZB9K0	m	Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	Rend.: 1,000	6,20	€	
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,060	/R x 23,22000 =	1,39320	
	A0140000	h Manobre	0,030	/R x 19,82000 =	0,59460	
Subtotal:					1,98780	1,98780
Materials						
	B81ZB9K0	m Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament	1,020	x 4,10000 =	4,18200	
Subtotal:					4,18200	4,18200
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02982
			COST DIRECTE			6,19962
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,19962

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
E82	ENRAJOLATS		
E82C	ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC		

E82C1P1J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Blà (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou cantonera metàl·lica en els angles exteriors i enrajolat de brancals, emmarcat d'obertures de pas i coronaments d'envans, segons determini DF.	Rend.: 1,000	54,38	€
----------	----	--	--------------	-------	---

		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,300 /R x 23,22000 =	6,96600	
A0140000	h	Manobre	0,100 /R x 19,82000 =	1,98200	
Subtotal:				8,94800	8,94800
Materials					
B05A2203	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,705 x 1,37000 =	0,96585	
B0711024	kg	Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	4,9028 x 1,12000 =	5,49114	
B0FH7191	m2	Rajola de gres porcellànic premsat polit de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu superior, grup Blà (UNE-EN 14411)	1,100 x 35,23000 =	38,75300	
Subtotal:				45,20999	45,20999
DESPESES AUXILIARS				2,50 %	0,22370
COST DIRECTE					54,38169
DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					54,38169

E83	APLACATS		
E83E	EXTRADOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT		

E83E2P6A	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Inclou certificat de l'instal·lador i fabricant per assolir una EI-90 en el caixó d'instal·lacions	Rend.: 1,000	54,65	€
----------	----	---	--------------	-------	---

Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
---------	-----------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Ma d'obra								
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,330	/R x	23,22000	=	7,66260	
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,110	/R x	20,22000	=	2,22420	
Subtotal:							9,88680	9,88680
Materials								
B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120	x	4,01000	=	0,48120	
B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,25000	=	1,50000	
B0CC3410	m2	Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,060	x	12,72000	=	26,20320	
B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	3,500	x	1,21000	=	4,23500	
B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,950	x	1,18000	=	1,12100	
B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,80000	=	0,37600	
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,54000	=	1,23200	
B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x	12,93000	=	9,30960	
Subtotal:							44,61800	44,61800
DESPESES AUXILIARS					1,50	%		0,14830
COST DIRECTE								54,65310
DESPESES INDIRECTES					0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								54,65310

E83E59GA	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament	Rend.: 1,000		34,27	€
----------	----	--	--------------	--	-------	---

			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,085	/R x 20,22000	= 1,71870	
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,313	/R x 23,22000	= 7,26786	
Subtotal:					8,98656	8,98656
Materials						
B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,120	x 4,01000	= 0,48120	
B0A61600	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x 0,25000	= 1,50000	
B0CC2410	m2	Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x 12,75000	= 13,13250	
B6B11211	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	2,330	x 1,21000	= 2,81930	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 76

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
B6B12211	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,950	x	1,18000	=	1,12100	
B6BZ1A10	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,80000	=	0,37600	
B7J500ZZ	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,54000	=	1,23200	
B7JZ00E1	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000	=	0,16000	
B44ZB052	kg	Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat	0,210	x	2,12000	=	0,44520	
B0A44000	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,300	x	12,93000	=	3,87900	
					Subtotal:		25,14620	25,14620
					DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,13480
					COST DIRECTE			34,26756
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			34,26756

E83 APLACATS
E83P APLACATS AMB PANNELLS COMPOSTOS D'ALUMINI

E83P0V20	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannel multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat gris fosc de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini	Rend.: 1,000	133,22	€
----------	----	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,800	/R x	24,00000	=	19,20000	
A0140000	h	Manobre	0,800	/R x	19,82000	=	15,85600	
				Subtotal:			35,05600	35,05600
Materials								
B83ZUZ10	m2	Estructura de suport per a pannells compostos d'alumini de 2000x1000 mm, feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, estructura horitzontal de tubs d'alumini i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica	1,000	x	18,55000	=	18,55000	
B0C5U015	m2	Safates conformades de pannel composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè	1,050	x	74,99000	=	78,73950	
				Subtotal:			97,28950	97,28950

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 77

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,87640
			COST DIRECTE				133,22190
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				133,22190
E83PX001	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannell multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat gris fosc de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini	Rend.: 1,000			139,52	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h Oficial 1a muntador	0,932	/R x	24,00000 =	22,36800	
	A0140000	h Manobre	0,950	/R x	19,82000 =	18,82900	
			Subtotal:			41,19700	41,19700
Materials							
	B83ZUZ10	m2 Estructura de suport per a panells compostos d'alumini de 2000x1000 mm, feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini, estructura horitzontal de tubs d'alumini i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica	1,000	x	18,55000 =	18,55000	
	B0C5U015	m2 Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè	1,050	x	74,99000 =	78,73950	
			Subtotal:			97,28950	97,28950
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		1,02993
			COST DIRECTE				139,51643
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				139,51643
E84	CELS RASOS						
E844	CELS RASOS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT						
E8447300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000			34,47	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 79

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,15260
			COST DIRECTE				26,93560
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				26,93560
E88	ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES						
E881	ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES						
E881C185	m2	Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIII-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis	Rend.: 1,000			16,86	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013B000	h Ajudant estucador	0,200	/R x	20,22000 =	4,04400	
	A012B000	h Oficial 1a estucador	0,400	/R x	23,22000 =	9,28800	
			Subtotal:			13,33200	13,33200
Materials							
	B8816432	kg Morter de ciment monocapa (OC), de designació CSIII-W2, segons UNE-EN 998-1, per a acabat llis	19,950	x	0,16000 =	3,19200	
			Subtotal:			3,19200	3,19200
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,33330
			COST DIRECTE				16,85730
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,85730
E89	PINTATS						
E898	PINTAT DE PARAMENTS						
E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat	Rend.: 1,000			4,73	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013D000	h Ajudant pintor	0,011	/R x	20,22000 =	0,22242	
	A012D000	h Oficial 1a pintor	0,110	/R x	23,22000 =	2,55420	
			Subtotal:			2,77662	2,77662
Materials							
	B89ZPD00	kg Pintura plàstica per a interiors	0,4998	x	3,82000 =	1,90924	
			Subtotal:			1,90924	1,90924
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,04165
			COST DIRECTE				4,72751
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,72751

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 80

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
E898DFM0	m2	Pintat de llosa exterior de formigó amb pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		20,03	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012D000	h Oficial 1a pintor	0,150	/R x 23,22000 =	3,48300	
	A013D000	h Ajudant pintor	0,015	/R x 20,22000 =	0,30330	
Subtotal:					3,78630	3,78630
Materials						
	B8ZAM000	kg Imprimació fixadora acrílica	0,1428	x 8,44000 =	1,20523	
	B8ZAH000	kg Imprimació neutralitzadora acrílica	0,2285	x 41,55000 =	9,49418	
	B89ZNE00	kg Pintura al silicat de potassa per a exteriors	0,3978	x 13,80000 =	5,48964	
Subtotal:					16,18905	16,18905
DESPESES AUXILIARS					1,50 %	0,05679
COST DIRECTE						20,03214
DESPESES INDIRECTES					0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						20,03214
E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000		4,83	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012D000	h Oficial 1a pintor	0,100	/R x 23,22000 =	2,32200	
	A013D000	h Ajudant pintor	0,010	/R x 20,22000 =	0,20220	
Subtotal:					2,52420	2,52420
Materials						
	B89ZPD00	kg Pintura plàstica per a interiors	0,3978	x 3,82000 =	1,51960	
	B8ZA1000	kg Segelladora	0,153	x 4,92000 =	0,75276	
Subtotal:					2,27236	2,27236
DESPESES AUXILIARS					1,50 %	0,03786
COST DIRECTE						4,83442
DESPESES INDIRECTES					0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						4,83442

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	5,53	€		
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A013D000	h Ajudant pintor	0,015	/R x 20,22000 =	0,30330		
	A012D000	h Oficial 1a pintor	0,125	/R x 23,22000 =	2,90250		
			Subtotal:		3,20580	3,20580	
Materials							
	B8ZA1000	kg Segelladora	0,153	x 4,92000 =	0,75276		
	B89ZPD00	kg Pintura plàstica per a interiors	0,3978	x 3,82000 =	1,51960		
			Subtotal:		2,27236	2,27236	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04809	
			COST DIRECTE			5,52625	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,52625	

E89 PINTATS

E89B PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ

E89B5CJ0	m2	Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt de poliuretà, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	Rend.: 1,000	22,22	€		
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A013D000	h Ajudant pintor	0,055	/R x 20,22000 =	1,11210		
	A012D000	h Oficial 1a pintor	0,570	/R x 23,22000 =	13,23540		
			Subtotal:		14,34750	14,34750	
Materials							
	B8ZAA000	kg Imprimació antioxidant	0,2244	x 23,66000 =	5,30930		
	B89ZC100	kg Esmalt de poliuretà d'un component	0,2754	x 8,52000 =	2,34641		
			Subtotal:		7,65571	7,65571	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,21521	
			COST DIRECTE			22,21842	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,21842	

Ampliació, vestidors i millora de la seguretat del Casal l'Espiga de Vallverd
C/ Sant Miquel 1 - Vallverd (Ivars d'Urgell)
Separata 2025 - FASE III - Construcció edifici bloc sobre dipòsit i camerino

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 82

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
E8J	CORONAMENTS							
E8J9	CORONAMENTS DE PARETS AMB PLANXA D'ACER							
E8J9SA3B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	Rend.: 1,000				16,65	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,125	/R x	20,22000 =	2,52750	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	23,22000 =	5,80500	
							Subtotal:	8,33250
								8,33250
Materials								
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	6,000	x	0,20000 =	1,20000	
	B0CHSA3B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament	1,071	x	6,53000 =	6,99363	
							Subtotal:	8,19363
								8,19363
DESPESES AUXILIARS				1,50	%			0,12499
COST DIRECTE								16,65112
DESPESES INDIRECTES				0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								16,65112
E8J9SA5B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	Rend.: 1,000				17,43	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	23,22000 =	5,80500	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,125	/R x	20,22000 =	2,52750	
							Subtotal:	8,33250
								8,33250
Materials								
	B0A5AA00	u	Cargol autoroscant amb volandera	6,000	x	0,20000 =	1,20000	
	B0CHSA5B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament	1,071	x	7,26000 =	7,77546	
							Subtotal:	8,97546
								8,97546
DESPESES AUXILIARS				1,50	%			0,12499
COST DIRECTE								17,43295
DESPESES INDIRECTES				0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								17,43295

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 83

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
E8K	ESCOPIDORS						
E8KA	ESCOPIDORS DE PLANXA D'ALUMINI						
E8KA7P65	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		56,27	€	
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,241	/R x 24,00000 =	5,78400	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,120	/R x 20,22000 =	2,42640	
			Subtotal:		8,21040	8,21040	
Materials							
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,3125	x 22,45000 =	7,01563	
	B8KA7M66	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 200 i 400 mm de desenvolupament, amb 4 plecs	1,000	x 40,76000 =	40,76000	
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,0396	x 4,01000 =	0,15880	
			Subtotal:		47,93443	47,93443	
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,12316	
			COST DIRECTE		56,26799		
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		56,26799		
E8KA7R65	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		89,17	€	
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,140	/R x 20,22000 =	2,83080	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,281	/R x 24,00000 =	6,74400	
			Subtotal:		9,57480	9,57480	
Materials							
	B8KA7P66	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 4 plecs	1,000	x 68,91000 =	68,91000	
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,4625	x 22,45000 =	10,38313	
	B0A4A400	cu	Visos galvanitzats	0,0396	x 4,01000 =	0,15880	
			Subtotal:		79,45193	79,45193	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 84

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,14362
		COST DIRECTE				89,17035
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				89,17035

E8Z ELEMENTS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS

E8Z1 ARMADURES PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

E8Z1A16C	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2		Rend.: 1,000			4,75	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,030	/R x	19,82000 =	0,59460	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	23,22000 =	1,39320	
				Subtotal:			1,98780	1,98780
Materials								
	B8Z1016C	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2	1,020	x	2,68000 =	2,73360	
				Subtotal:			2,73360	2,73360
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,02982
				COST DIRECTE				4,75122
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,75122

E9 PAVIMENTS

E93 SOLERES I RECRESCUDES

E93A RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA

E93AX001	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4.	Rend.: 1,000		14,63		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0140000	h Manobre	0,240	/R x 19,82000 =	4,75680		
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,200	/R x 23,22000 =	4,64400		
			Subtotal:		9,40080	9,40080	
Materials							
	B7C2P100	m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elasticat de 10 mm de gruix	0,0105	x 1,27000 =	0,01334		
	D0701821	m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,042	x 120,89910 =	5,07776		
			Subtotal:		5,09110	5,09110	

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,14101
		COST DIRECTE				14,63291
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,63291

E9DPAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES

E9DAPAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT SENSE ESMALTAR

E9DA1533	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, antilliscant classe 2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000	40,21	€
----------	----	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	23,22000	=	11,61000	
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	20,22000	=	4,04400	
A0140000	h	Manobre	0,030	/R x	19,82000	=	0,59460	
				Subtotal:			16,24860	16,24860
Materials								
B0711010	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	7,0035	x	0,40000	=	2,80140	
B0FG5173	m2	Rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)	1,020	x	19,78000	=	20,17560	
B05A2103	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,425	x	0,52000	=	0,74100	
				Subtotal:			23,71800	23,71800
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,24373
				COST DIRECTE				40,21033
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				40,21033

E9DPAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES

E9DCPAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC

E9DC1K23	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, antilliscant classe 2, grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000	36,54	€
----------	----	--	--------------	-------	---

Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
---------	-----------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 87

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
E9DCX001	m2	Paviment interior antilliscant classe 3 per a dutxes, adaptant les peces a les pendents, de rajola de gres porcel·lànic premnat de forma rectangular, preu alt, de 76 a 115 peces/m2, col·locat a l'estesa amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888).	Rend.: 1,000		47,56	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0140000	h Manobre	0,030	/R x 19,82000 =	0,59460	
	A0137000	h Ajudant col·locador	0,200	/R x 20,22000 =	4,04400	
	A0127000	h Oficial 1a col·locador	0,580	/R x 23,22000 =	13,46760	
			Subtotal:		18,10620	18,10620
Materials						
	B0FHU270	m2 Rajola de gres porcel·lànic premnat antilliscant sense esmaltar de forma rectangular, de 76 a 115 peces/m2, preu alt	1,150	x 24,50000 =	28,17500	
	B0711010	kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,100	x 0,40000 =	0,44000	
	B05A2103	kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	1,100	x 0,52000 =	0,57200	
			Subtotal:		29,18700	29,18700
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27159
			COST DIRECTE			47,56479
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,56479

E9U SÒCOLS
E9U6 SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS

E9U67007	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu	Rend.: 1,000		6,12	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0127000	h Oficial 1a col·locador	0,150	/R x 23,22000 =	3,48300	
			Subtotal:		3,48300	3,48300
Materials						
	B9U67007	m Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis	1,020	x 2,38000 =	2,42760	
	B0711010	kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,400	x 0,40000 =	0,16000	
			Subtotal:		2,58760	2,58760

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 88

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,05225
		COST DIRECTE	6,12285
		DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,12285

E9V ESGLAONS
E9V3 ESGLAONS DE RAJOLA CERÀMICA

E9V3B11D	m	Esглаó de gres extruït esmaltat antilliscant (classe 2), de dues peces, frontal i estesa, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000	63,52	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial Import
Ma d'obra					
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,700	/R x 23,22000 =	16,25400
	A0140000	h Manobre	0,350	/R x 19,82000 =	6,93700
				Subtotal:	23,19100 23,19100
Materials					
	B05A2203	kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,6405	x 1,37000 =	0,87749
	B9V36GB6	m Peça de gres extruït esmaltat acabat antilliscant, per a l'estesa de l'esглаó	1,050	x 31,91000 =	33,50550
	B0711024	kg Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004	2,1105	x 1,12000 =	2,36376
	B0FG6172	m2 Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup Al-AIIa (UNE-EN 14411)	0,1649	x 19,60000 =	3,23204
				Subtotal:	39,97879 39,97879
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,34787
		COST DIRECTE			63,51766
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,51766

E9V ESGLAONS
E9VZ ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS

E9VZ1211	m	Formació d'esглаó amb formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	Rend.: 1,000	24,25	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial Import
Ma d'obra					
	A0140000	h Manobre	0,480	/R x 19,82000 =	9,51360
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,480	/R x 23,22000 =	11,14560

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 89

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal:		20,65920		20,65920
Materials							
B064100C	m3	Formigó HM-20/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,027	x	92,29000	=	2,49183
B05B1001	kg	Ciment ràpid CNR4 en sacs	1,000	x	0,17000	=	0,17000
B0A31000	kg	Clau acer	0,300	x	2,06000	=	0,61800
			Subtotal:		3,27983		3,27983
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,30989
			COST DIRECTE				24,24892
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				24,24892

- EA TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
- EAB TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
- EABG PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS, COL·LOCADES

EABGX001	u	Porta corredissa de 140x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40 i acabada per cara exterior amb planxa texturada colorejada a escollir per la DF. Sandvitx amb feltre de llana de roca, el conjunt tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K.Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Guia d'acer per a porta corredissa exterior amb carril per un pes de porta fins a 100kg. Planxa texturada per galeria. Pany tancament exterior mestrejat amb resta de portes exteriors	Rend.: 1,000	1.383,68	€
EABGX002	u	Porta batent de 90x290 amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40, amb planxa texturada colorejada i aïllada amb feltre de llana de roca per cara interior trasdossada amb la mateixa planxa. El conjunt tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K. Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Frontisses per obertura exterior i pany mestrejat amb la resta de portes pel tancament exterior i pestell interior	Rend.: 1,000	997,89	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 90

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
EABGX003	u	Porta batent de dues fulles per a un buit de pas de 160x210cm amb estructura de perfils metàl·lics de 40x40 i acabada per cara exterior amb planxa texturada colorejada. Tirador en L segons plànol amb planxa llisa. Frontises per obertura exterior i pany tancament exterior mestrejat amb la resta de portes.	Rend.: 1,000	2.381,10	€

EAF TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
EAF3 FINESTRES D'ALUMINI LACAT AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC, COL·LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE

EAF3X001	m2	Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de entre 60-160x55-100 cm, fins a 1m2, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclòs bastiment de base en tub 40x20mm. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmitància tèrmica màxima de 1,8W/m2K	Rend.: 1,000	425,94	€
----------	----	--	--------------	--------	---

				Unitats	Preu EURO			Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300	/R x	20,22000	=	6,06600	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,200	/R x	24,00000	=	28,80000	
				Subtotal:				34,86600	34,86600
Materials									
	B7J50090	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,430	x	22,45000	=	9,65350	
	BAF361AC	m2	Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra de 0,25 a 0,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,000	x	357,02000	=	357,02000	
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,150	x	27,82000	=	4,17300	
	BAN51200	m	Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm	4,000	x	4,84000	=	19,36000	
				Subtotal:				390,20650	390,20650

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,87165
			COST DIRECTE			425,94415
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			425,94415
EAP	BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS					
EAP3	BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS					
EAP36186	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents, de fusta de pi roig per a pintar per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària	Rend.: 1,000			102,35 €
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Materials	BAP36186	u	Bastiment de paredó per a porta, de fulles batents de fusta de pi roig per a pintar, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	1,000 x 102,35000 =	102,35000	
			Subtotal:		102,35000	102,35000
			COST DIRECTE			102,35000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			102,35000
EAP	BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS					
EAPG	FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA XAPADA AMB MELAMINA, PER A PORTES DE FULLES BATENTS					
EAPG6A86	u	Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària	Rend.: 1,000			58,75 €
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,550 /R x 23,64000 =	13,00200	
			Subtotal:		13,00200	13,00200
Materials	B0A31000	kg	Clau acer	0,050 x 2,06000 =	0,10300	
	BAZ26AA0	m	Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base de paredó, per a fulla batent, de fusta xapada amb melamina	5,500 x 8,24000 =	45,32000	
			Subtotal:		45,42300	45,42300
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%	0,32505
			COST DIRECTE			58,75005
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			58,75005

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 92

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EAQ		FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS	
EAQD		FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS	

EAQDM440	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina	Rend.: 1,000	120,88	€
----------	---	--	--------------	--------	---

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,038	/R x	20,38000	=	0,77444	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x	23,64000	=	20,21220	
Subtotal:								20,98664	20,98664
Materials									
	BAZGC360	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x	31,56000	=	31,56000	
	BAQDM440	u	Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 200 cm alçària , de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix , estructura interior de fusta, amb acabat xapat melamina	1,000	x	67,81000	=	67,81000	
Subtotal:								99,37000	99,37000
DESPESES AUXILIARS						2,50	%		0,52467
COST DIRECTE									120,88131
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									120,88131

EAQ		FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS	
EAQF		FULLES I GALZES PER A PORTES CORREDISSES ENCASTADES	

EAQF8L1B	u	Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada	Rend.: 1,000	206,88	€
----------	---	---	--------------	--------	---

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A013A000	h	Ajudant fuster	0,060	/R x	20,38000	=	1,22280	
	A012A000	h	Oficial 1a fuster	1,200	/R x	23,64000	=	28,36800	
					Subtotal:			29,59080	29,59080
Materials									
	BAZ2C846	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla	1,000	x	88,41000	=	88,41000	
	BAQDS18A	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat	1,000	x	71,21000	=	71,21000	

Ampliació, vestidors i millora de la seguretat del Casal l'Espiga de Vallverd
C/ Sant Miquel 1 - Vallverd (Ivars d'Urgell)
Separata 2025 - FASE III - Construcció edifici bloc sobre dipòsit i camerino

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 93

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU		
	BAZGC2H0	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	1,000	x	16,93000	=	16,93000	
							Subtotal:	176,55000	176,55000
DESPESES AUXILIARS					2,50	%		0,73977	
COST DIRECTE								206,88057	
DESPESES INDIRECTES					0,00	%		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								206,88057	

EAS PORTES TALLAFOCS

EASA PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

EASA71N1	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior, col·locada	Rend.: 1,000		421,82		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A012F000	h	Oficial 1a manyà	0,250	/R x	23,58000 =	5,89500	
					Subtotal:	5,89500	5,89500
Materials							
BASA71N1	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu superior	1,000	x	415,78000 =	415,78000	
					Subtotal:	415,78000	415,78000
DESPESES AUXILIARS				2,50	%		0,14738
COST DIRECTE							421,82238
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							421,82238

EAZ ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

EAZ1 TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES

EAZ1U010	m	Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària		Rend.: 1,000			3,73	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
A012A000	h	Oficial 1a fuster		0,044	/R x	23,64000 =	1,04016	
				Subtotal:			1,04016	1,04016
Materials								
B0A31000	kg	Clau acer		0,010	x	2,06000 =	0,02060	
BAZ1U010	m	Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària		1,050	x	2,53000 =	2,65650	
				Subtotal:			2,67710	2,67710

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 94

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,01560
		COST DIRECTE	3,73286
		DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	3,73286

EAZ ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAZG FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

EAZGG260	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 100 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta. Maneta o tirador i condemna	Rend.: 1,000	79,89	€
		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
A013M000	h	Ajudant muntador	0,600 /R x 20,22000 =	12,13200	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R x 24,00000 =	14,40000	
Subtotal:				26,53200	26,53200
Materials					
BAZGG260	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 60 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació	1,000 x 52,96000 =	52,96000	
Subtotal:				52,96000	52,96000
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,39798
		COST DIRECTE			79,88998
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			79,88998

EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 BARANES
EB12 BARANES D'ACER

EB1218AM	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella	Rend.: 1,000	101,64	€
		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
A013F000	h	Ajudant manyà	0,200 /R x 20,10000 =	4,02000	
A012F000	h	Oficial 1a manyà	0,400 /R x 23,58000 =	9,43200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 95

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal:		13,45200		13,45200
Materials							
	BB1218A0	m	Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària	1,000	x	85,21000 =	85,21000
	B0A62F90	u	Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella	2,000	x	1,32000 =	2,64000
			Subtotal:		87,85000		87,85000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,33630
			COST DIRECTE				101,63830
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				101,63830
EC	ENVIDRAMENTS						
EC1	VIDRES PLANS						
EC17	VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISIVITAT I UNA LLUNA INCOLORA						
EC171244	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K		Rend.: 1,000		43,84	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	0,500	/R x	31,24000 =	15,62000
			Subtotal:		15,62000		15,62000
Materials							
	BC171640	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora	1,000	x	27,83000 =	27,83000
			Subtotal:		27,83000		27,83000
			DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,39050
			COST DIRECTE				43,84050
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				43,84050

Ampliació, vestidors i millora de la seguretat del Casal l'Espiga de Vallverd
C/ Sant Miquel 1 - Vallverd (Ivars d'Urgell)
Separata 2025 - FASE III - Construcció edifici bloc sobre dipòsit i camerino

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 96

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EC1		VIDRES PLANS	
EC1K		MIRALLS	

EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament			Rend.: 1,000			93,56	€
					Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra	A012E000	h	Oficial 1a vidrier	1,000	/R x	31,24000	=	31,24000	
					Subtotal:			31,24000	31,24000
Materials	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,400	x	0,15000	=	0,66000	
	B0A81010	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls	0,040	x	237,96000	=	9,51840	
	BC1K1500	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm	1,000	x	51,36000	=	51,36000	
					Subtotal:			61,53840	61,53840
					DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,78100
					COST DIRECTE				93,55940
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				93,55940

ED	INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED1	DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASSOS I BAIXANTS
ED11	DESGUASSOS

ED115371	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró			Rend.: 1,000			18,78	€
					Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
A013J000	h	Ajudant lampista			0,180	/R x	20,19000 =	3,63420	
A012J000	h	Oficial 1a lampista			0,360	/R x	24,00000 =	8,64000	
					Subtotal:			12,27420	12,27420
Materials									
BD135370	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, amb junt elàstic			1,250	x	2,18000 =	2,72500	
BDW3E300	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=50 mm			1,000	x	3,72000 =	3,72000	
BDY3E300	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=50 mm			1,000	x	0,06000 =	0,06000	
					Subtotal:			6,50500	6,50500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 97

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			COST DIRECTE				18,77920
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,77920
ED115571	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000		22,76		€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	20,19000 =	3,63420
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	24,00000 =	8,64000
			Subtotal:				12,27420
							12,27420
Materials							
	BDW3E500	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=75 mm	1,000	x	6,76000 =	6,76000
	BD135570	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, amb junt elàstic	1,250	x	2,92000 =	3,65000
	BDY3E500	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=75 mm	1,000	x	0,08000 =	0,08000
			Subtotal:				10,49000
							10,49000
			COST DIRECTE				22,76420
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,76420
ED115771	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000		34,80		€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,180	/R x	20,19000 =	3,63420
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x	24,00000 =	8,64000
			Subtotal:				12,27420
							12,27420
Materials							
	BD135770	m	Tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, amb junt elàstic	1,250	x	6,52000 =	8,15000
	BDW3E700	u	Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=110 mm	1,000	x	14,18000 =	14,18000
	BDY3E700	u	Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=110 mm	1,000	x	0,20000 =	0,20000
			Subtotal:				22,53000
							22,53000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 98

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			COST DIRECTE				34,80420
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,80420
ED1	DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASSOS I BAIXANTS						
ED15	BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS						
ED15B671	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	Rend.: 1,000		22,17		€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,360	/R x	23,22000 =	8,35920
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,180	/R x	20,22000 =	3,63960
			Subtotal:		11,99880		11,99880
Materials							
	BDY3B600	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	1,000	x	0,04000 =	0,04000
	BD13167B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 3 m, per a encolar	1,400	x	5,77000 =	8,07800
	BD1Z2200	u	Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm	0,670	x	1,18000 =	0,79060
	BDW3B600	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	0,330	x	3,28000 =	1,08240
			Subtotal:		9,99100		9,99100
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,17998
			COST DIRECTE				22,16978
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,16978

ED3
ED3G PERICONS PREFABRICATS DE POLIPROPILÈ PER A SANEJAMENT

ED3G22A0	u	Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat	Rend.: 1,000		25,98	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0140000	h Manobre	0,300	/R x 19,82000 =	5,94600	
	A012N000	h Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x 23,22000 =	4,64400	
			Subtotal:		10,59000	10,59000
Materials						
	BD3F2250	u Pericó sifònic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 200x200x200 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada	1,000	x 15,39000 =	15,39000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal:			15,39000	15,39000
			COST DIRECTE				25,98000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				25,98000
ED3G24A0	u	Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada, col·locat	Rend.: 1,000			134,22	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,200	/R x 23,22000 =	4,64400	
	A0140000	h	Manobre	0,300	/R x 19,82000 =	5,94600	
			Subtotal:			10,59000	10,59000
Materials							
	BD3F2450	u	Pericó sífonic (mitjançant placa) prefabricat de polipropilè de 400x400x400 mm, registrable, amb tapa cega de PVC reforçada	1,000	x 123,63000 =	123,63000	
			Subtotal:			123,63000	123,63000
			COST DIRECTE				134,22000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				134,22000
ED5	DRENATGES						
ED51	BONERES						
ED51B38M	u	Bonera sífònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una càrrega classe K 3, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)	Rend.: 1,000			76,28	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x 23,22000 =	11,61000	
	A0140000	h	Manobre	0,250	/R x 19,82000 =	4,95500	
			Subtotal:			16,56500	16,56500
Materials							
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,021	x 61,64000 =	1,29444	
	BD51B38M	u	Bonera sífònica acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304 , per a una càrrega classe K 3	1,000	x 58,42000 =	58,42000	
			Subtotal:			59,71444	59,71444

Ampliació, vestidors i millora de la seguretat del Casal l'Espiga de Vallverd
C/ Sant Miquel 1 - Vallverd (Ivars d'Urgell)
Separata 2025 - FASE III - Construcció edifici bloc sobre dipòsit i camerino

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		COST DIRECTE	76,27944
		DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	76,27944

ED7

ED7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC

ED7FBB7P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre	Rend.: 1,000				34,13	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra								
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,600	/R x	23,22000 =	13,93200		
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,300	/R x	20,22000 =	6,06600		
Subtotal:						19,99800	19,99800	
Materials								
BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	0,10000 =	0,10000		
BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	0,330	x	6,42000 =	2,11860		
BD1Z3000	u	Brida per a tub penjat del sostre	0,660	x	3,50000 =	2,31000		
BD13179B	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, per a encolar	1,200	x	8,00000 =	9,60000		
Subtotal:						14,12860	14,12860	
COST DIRECTE							34,12660	
DESPESES INDIRECTES					0,00 %		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							34,12660	

ED7FQ312	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	Rend.: 1,000	47,63	€
----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0140000	h	Manobre	0,200	/R x	19,82000	=	3,96400	
	A0137000	h	Ajudant col·locador	0,200	/R x	20,22000	=	4,04400	
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,200	/R x	23,22000	=	4,64400	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	23,22000	=	2,32200	
						Subtotal:		14,97400	14,97400
Maquinària									
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,042	/R x	59,86000	=	2,51412	
	C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,110	/R x	6,13000	=	0,67430	
						Subtotal:		3,18842	3,18842

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials								
BD7FQ310	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,200	x	6,13000	=	7,35600	
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,6636	x	23,12000	=	15,34243	
BDY3B900	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	1,000	x	0,29000	=	0,29000	
BDW3B900	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	0,330	x	19,64000	=	6,48120	
Subtotal:							29,46963	29,46963
COST DIRECTE								47,63205
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								47,63205
ED7FR112	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	Rend.: 1,000		36,26		€	
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra								
A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x	23,22000	=	2,32200	
A0140000	h	Manobre	0,200	/R x	19,82000	=	3,96400	
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,150	/R x	23,22000	=	3,48300	
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	20,22000	=	3,03300	
Subtotal:						12,80200	12,80200	
Maquinària								
C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,100	/R x	6,13000	=	0,61300	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,042	/R x	59,86000	=	2,51412	
Subtotal:						3,12712	3,12712	
Materials								
BDY3B700	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	0,10000	=	0,10000	
BDW3B700	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	0,330	x	6,42000	=	2,11860	
BD7FR110	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,200	x	4,57000	=	5,48400	
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,546	x	23,12000	=	12,62352	
Subtotal:						20,32612	20,32612	
COST DIRECTE							36,25524	
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							36,25524	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 102

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
ED7FR212	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	Rend.: 1,000		38,83		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A0140000	h	Manobre	0,200	/R x 19,82000 =	3,96400		
A0137000	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x 20,22000 =	3,03300		
A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x 23,22000 =	2,32200		
A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,150	/R x 23,22000 =	3,48300		
			Subtotal:		12,80200	12,80200	
Maquinària							
C133A0J0	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,100	/R x 6,13000 =	0,61300		
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,042	/R x 59,86000 =	2,51412		
			Subtotal:		3,12712	3,12712	
Materials							
BDY3B800	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm	1,000	x 0,13000 =	0,13000		
BDW3B800	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm	0,330	x 8,92000 =	2,94360		
BD7FR210	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 125 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,200	x 5,03000 =	6,03600		
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,5964	x 23,12000 =	13,78877		
			Subtotal:		22,89837	22,89837	
			COST DIRECTE			38,82749	
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,82749	

EDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
EDDZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS DE POUS DE REGISTRE

EDDZCJD4	u	Bastiment quadrat de fosa dúctil per a pou de registre i tapa abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		234,66		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,410	/R x 23,22000 =	9,52020		
A0140000	h	Manobre	0,410	/R x 19,82000 =	8,12620		
			Subtotal:		17,64640	17,64640	
Materials							
B0710250	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0357	x 48,79000 =	1,74180		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BDDZCJD0	u	Bastiment quadrat i tapa circular de fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 810 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124	1,000	x	215,01000	=	215,01000
Subtotal:								216,75180
								216,75180
DESPESES AUXILIARS				1,50	%	0,26470		
COST DIRECTE				234,66290				
DESPESES INDIRECTES				0,00	%	0,00000		
COST EXECUCIÓ MATERIAL				234,66290				

EE
EE4
EE42 CONDUCTES CIRCULARS METÀL·LICS

EE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	Rend.: 1,000	12,24	€	
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
A013G000	h	Ajudant calefactor	0,100	/R x 20,19000 =	2,01900	
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,100	/R x 24,00000 =	2,40000	
Subtotal:					4,41900	4,41900
Materials						
BEW45001	u	Suport estàndard per a conducte circular de 150 mm de diàmetre	0,330	x 6,44000 =	2,12520	
BE42Q110	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	1,020	x 5,58000 =	5,69160	
Subtotal:					7,81680	7,81680
COST DIRECTE						12,23580
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						12,23580

EE42Q312	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment			Rend.: 1,000		10,90	€
					Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra								
A012G000	h	Oficial 1a calefactor			0,100	/R x 24,00000 =	2,40000	
A013G000	h	Ajudant calefactor			0,100	/R x 20,19000 =	2,01900	
					Subtotal:		4,41900	4,41900
Materials								
BE42Q310	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm			1,020	x 4,47000 =	4,55940	

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BEW43000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre	0,330	x	5,83000	=	1,92390
Subtotal:								6,48330
COST DIRECTE								10,90230
DESPESES INDIRECTES 0,00 %								0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								10,90230

EE42Q412	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment	Rend.: 1,000					16,11	€
----------	---	--	--------------	--	--	--	--	-------	---

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,200	/R x	24,00000 =	4,80000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,200	/R x	20,19000 =	4,03800	
Subtotal:							8,83800	8,83800
Materials								
	BEW44000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 125 mm de diàmetre	0,330	x	5,90000 =	1,94700	
	BE42Q410	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm	1,020	x	5,22000 =	5,32440	
Subtotal:							7,27140	7,27140
COST DIRECTE								16,10940
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								16,10940

EE4
EE4Z ELEMENTS AUXILIARS PER A XEMENEIES I CONDUCTES CIRCULARS

EE4ZHJ05	u	Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000				190,87	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial		Import
Ma d'obra								
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,500	/R x	20,19000 =	10,09500	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,500	/R x	24,00000 =	12,00000	
				Subtotal:			22,09500	22,09500
Materials								
	BE4DJ043	u	Barret de xemeneia de planxa d'acer galvanitzat, amb lamel·les, de 300 mm de costat	1,000	x	168,77000 =	168,77000	
				Subtotal:			168,77000	168,77000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST DIRECTE							190,86500
DESPESES INDIRECTES 0,00 %							0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							190,86500
EEK							
EEK9 DIFUSORS CIRCULARS							
EEK91107	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge	Rend.: 1,000		34,92		€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
A013G000	h	Ajudant calefactor	0,400	/R x	20,19000 =	8,07600	
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,400	/R x	24,00000 =	9,60000	
Subtotal:						17,67600	17,67600
Materials							
BEK91100	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre	1,000	x	17,24000 =	17,24000	
Subtotal:						17,24000	17,24000
COST DIRECTE							34,91600
DESPESES INDIRECTES 0,00 %							0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							34,91600

EEM
EEM9 VENTILADORS EN LÍNIA

EEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador, muntat en el conducte	Rend.: 1,000		212,35		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x	20,19000 =	6,05700	
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x	24,00000 =	7,20000	
Subtotal:						13,25700	13,25700
Materials							
BEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador	1,000	x	199,09000 =	199,09000	
Subtotal:						199,09000	199,09000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			COST DIRECTE		212,34700	
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		212,34700	
EEM945B1	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A), muntat en el conducte	Rend.: 1,000		182,21	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013G000	h Ajudant calefactor	0,300	/R x 20,19000 =	6,05700	
	A012G000	h Oficial 1a calefactor	0,300	/R x 24,00000 =	7,20000	
			Subtotal:		13,25700	13,25700
Materials						
	BEM945B1	u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A)	1,000	x 168,95000 =	168,95000	
			Subtotal:		168,95000	168,95000
			COST DIRECTE		182,20700	
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		182,20700	

EEU						
EEU4	DIPOSITS D'EXPANSIÓ					
EEU4U010	u	dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D, col·locat roscat	Rend.: 1,000		85,38	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013G000	h Ajudant calefactor	0,250	/R x 20,19000 =	5,04750	
	A012G000	h Oficial 1a calefactor	0,250	/R x 24,00000 =	6,00000	
			Subtotal:		11,04750	11,04750
Materials						
	BEU4U010	u Dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4' de D	1,000	x 74,33000 =	74,33000	
			Subtotal:		74,33000	74,33000

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU

EF
EFB
EFB4 TUBS DE POLIETILÈ RETICULAT

EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	Rend.: 1,000				4,46	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra								
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,050	/R x	24,00000 =	1,20000		
A013M000	h	Ajudant muntador	0,050	/R x	20,22000 =	1,01100		
Subtotal:						2,21100	2,21100	
Materials								
BFYB5305	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,06000 =	0,06000		
BFWB5305	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x	2,09000 =	0,62700		
BFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,020	x	0,97000 =	0,98940		
B0A75600	u	Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior	1,600	x	0,36000 =	0,57600		
Subtotal:						2,25240	2,25240	
COST DIRECTE							4,46340	
DESPESES INDIRECTES 0,00 %							0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							4,46340	

EFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	Rend.: 1,000			5,57	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A013M000	h	Ajudant muntador	0,055	/R x 20,22000 =	1,11210		
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,055	/R x 24,00000 =	1,32000		
			Subtotal:		2,43210	2,43210	
Materials							
BFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,020	x 1,53000 =	1,56060		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BFWB5405	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x	3,16000	=	0,94800
BFYB5405	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,06000	=	0,06000
B0A75800	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	1,450	x	0,39000	=	0,56550
Subtotal:							3,13410
COST DIRECTE							5,56620
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							5,56620

EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	Rend.: 1,000	7,10	€
-----------------	---	--	---------------------	-------------	----------

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,055	/R x	20,22000 =	1,11210	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,055	/R x	24,00000 =	1,32000	
					Subtotal:		2,43210	2,43210

Materials								
BFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,020	x	2,74000	=	2,79480	
BFWB5505	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x	3,98000	=	1,19400	
BFYB5505	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,08000	=	0,08000	
B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	1,300	x	0,46000	=	0,59800	
							Subtotal:	
							4,66680	4,66680
							COST DIRECTE	7,09890
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
							COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,09890

EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment	Rend.: 1,000	8,67	€
-----------------	---	--	---------------------	-------------	----------

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,055	/R x	20,22000 =	1,11210	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,055	/R x	24,00000 =	1,32000	
					Subtotal:		2,43210	2,43210

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials								
BFYB5605	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a connectar a pressió	1,000	x	0,13000	=	0,13000	
BFWB5605	u	Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a connectar a pressió	0,300	x	5,52000	=	1,65600	
BFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2	1,020	x	3,62000	=	3,69240	
B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	1,200	x	0,63000	=	0,75600	
Subtotal:							6,23440	6,23440
COST DIRECTE								8,66650
DESPESES INDIRECTES					0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								8,66650

EFQ

EFQ3 AÏLLAMENTS TÈRMICS PER A TUBS AMB ESCUMES ELASTOMÈRIQUES

EFQ3249L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000	7,12	€
----------	---	--	--------------	------	---

		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100 /R x 24,00000 =	2,40000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,100 /R x 20,22000 =	2,02200	
Subtotal:				4,42200	4,42200
Materials					
BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	1,000 x 0,06000 =	0,06000	
BFQ3249A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,020 x 2,59000 =	2,64180	
Subtotal:				2,70180	2,70180
COST DIRECTE					7,12380
DESPESES INDIRECTES 0,00 %					0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					7,12380

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 110

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EFQ3286L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000 9,84 €

		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,090 /R x 24,00000 =	2,16000	
A013M000	h	Ajudant muntador	0,090 /R x 20,22000 =	1,81980	
Subtotal:				3,97980	3,97980
Materials					
BFYQ3040	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	1,000 x 0,15000 =	0,15000	
BFQ3286A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,020 x 5,60000 =	5,71200	
Subtotal:				5,86200	5,86200
COST DIRECTE					9,84180
DESPESES INDIRECTES 0,00 %					0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					9,84180

EFQ328BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000	13,57	€
		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
A013M000	h	Ajudant muntador	0,110 /R x 20,22000 =	2,22420	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,110 /R x 24,00000 =	2,64000	
Subtotal:				4,86420	4,86420
Materials					
BFYQ3040	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de gruix	1,000 x 0,15000 =	0,15000	
BFQ328BA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000	1,020 x 8,39000 =	8,55780	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU			
Subtotal:						8,70780			
						8,70780			
COST DIRECTE						13,57200			
DESPESES INDIRECTES 0,00 %						0,00000			
COST EXECUCIÓ MATERIAL						13,57200			

EG
EG1
EG15 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	Rend.: 1,000			19,55	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x 20,19000 =	3,02850		
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x 24,00000 =	7,20000		
Subtotal:					10,22850	10,22850	
Materials							
BG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	1,000	x 8,96000 =	8,96000		
BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	1,000	x 0,36000 =	0,36000		
Subtotal:					9,32000	9,32000	
COST DIRECTE						19,54850	
DESPESES INDIRECTES 0,00 %						0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						19,54850	

EG151B22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	Rend.: 1,000			41,28	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x 20,19000 =	3,02850		
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x 24,00000 =	12,00000		
Subtotal:					15,02850	15,02850	
Materials							
BG151B22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	1,000	x 25,89000 =	25,89000		
BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	1,000	x 0,36000 =	0,36000		
Subtotal:					26,25000	26,25000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			COST DIRECTE				41,27850
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,27850
EG1							
EG1P CONJUNTS DE PROTECCIÓ I MESURA							
EG1PÇ044	U	Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composada de interruptor automatic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.	Rend.: 1,000			717,16	€
			Unitats		Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h Ajudant electricista	4,000	/R x	20,19000 =	80,76000	
	A012H000	h Oficial 1a electricista	4,000	/R x	24,00000 =	96,00000	
				Subtotal:		176,76000	176,76000
Materials							
	BG1PÇ044	U Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composada de interruptor automatic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarrat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament.	1,000	x	496,74000 =	496,74000	
	BGW1A001	U Part proporcional d'accessoris per a armaris metàl·lics.	1,000	x	43,66000 =	43,66000	
				Subtotal:		540,40000	540,40000
			COST DIRECTE				717,16000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				717,16000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
EG2									
EG21	TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS								
EG21H51H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000				5,17		€
			Unitats	Preu EURO			Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,035	/R x	24,00000	=	0,84000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	20,19000	=	1,00950	
			Subtotal:				1,84950	1,84950	
Materials									
	BG21H510	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	3,09000	=	3,15180	
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x	0,17000	=	0,17000	
			Subtotal:				3,32180	3,32180	
			COST DIRECTE					5,17130	
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					5,17130	
EG21H71H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000				6,22		€
			Unitats	Preu EURO			Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x	20,19000	=	1,00950	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x	24,00000	=	0,96000	
			Subtotal:				1,96950	1,96950	
Materials									
	BG21H710	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	4,00000	=	4,08000	
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x	0,17000	=	0,17000	
			Subtotal:				4,25000	4,25000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST DIRECTE							6,21950
DESPESES INDIRECTES 0,00 %							0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							6,21950
EG21H81H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000		8,17		€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x 20,19000 =	1,00950	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,043	/R x 24,00000 =	1,03200	
			Subtotal:			2,04150	2,04150
Materials							
	BG21H810	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 5,84000 =	5,95680	
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x 0,17000 =	0,17000	
			Subtotal:			6,12680	6,12680
COST DIRECTE							8,16830
DESPESES INDIRECTES 0,00 %							0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,16830
EG21H91H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000		10,68		€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050	/R x 20,19000 =	1,00950	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,047	/R x 24,00000 =	1,12800	
			Subtotal:			2,13750	2,13750
Materials							
	BG21H910	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x 8,21000 =	8,37420	
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000	x 0,17000 =	0,17000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			Subtotal:		8,54420		8,54420
			COST DIRECTE				10,68170
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,68170
EG21HA1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000		14,81		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050 /R x	20,19000 =	1,00950	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,052 /R x	24,00000 =	1,24800	
			Subtotal:		2,25750		2,25750
Materials							
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000 x	0,17000 =	0,17000	
	BG21HA10	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x	12,14000 =	12,38280	
			Subtotal:		12,55280		12,55280
			COST DIRECTE				14,81030
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,81030
EG21HB1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000		19,56		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050 /R x	20,19000 =	1,00950	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,055 /R x	24,00000 =	1,32000	
			Subtotal:		2,32950		2,32950
Materials							
	BG21HB10	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x	16,73000 =	17,06460	
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000 x	0,17000 =	0,17000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal:		17,23460	17,23460
			COST DIRECTE			19,56410
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,56410
EG21HD1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000		25,58	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050 /R x 20,19000 =	1,00950	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,058 /R x 24,00000 =	1,39200	
			Subtotal:		2,40150	2,40150
Materials						
	BG21HD10	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x 22,56000 =	23,01120	
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000 x 0,17000 =	0,17000	
			Subtotal:		23,18120	23,18120
			COST DIRECTE			25,58270
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,58270

EG2
EG22 TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

EG22H511	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000		1,65	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x 24,00000 =	0,38400	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R x 20,19000 =	0,40380	
			Subtotal:		0,78780	0,78780
Materials						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
BG22H510	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	0,85000	=	0,86700
Subtotal:						0,86700	0,86700
COST DIRECTE							1,65480
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1.65480

EG22H711	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000	1,97	€
----------	---	--	--------------	------	---

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x	20,19000 =	0,40380	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x	24,00000 =	0,38400	
					Subtotal:		0,78780	0,78780

Materials									
BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	1,16000	=	1,18320		
							Subtotal:	1,18320	1,18320
							COST DIRECTE		1,97100
							DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
							COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.97100

EG22H811	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000	2,37	€
----------	---	--	--------------	------	---

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra									
A013H000	h	Ajudant electricista		0,020	/R x	20,19000	=	0,40380	
A012H000	h	Oficial 1a electricista		0,016	/R x	24,00000	=	0,38400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 120

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EG2						
EG2D	Familia G2D					
EG2DX001	u	Partida alçada a justificar per al desplaçament del quadre elèctric d'escenari a fins a una distància màxima de 5 metres, inclou desmuntatge del quadre elèctric, muntatge fins a la nova ubicació indicada en plànols i allargament de totes les línies elèctriques, mitjançant la instal·lació de dos caixes de connexions de 20x20cm, tub rígid plàstic sense halogen i cable amb denominació RZ. La partida també inclou la connexió al quadre elèctric de la nova línia d'enllumenat i endolls del camerino. Inclou ma d'obra, materials i materials auxiliars, totalment instal·lat i funcionant en la nova ubicació. Inclou desviament del cable existent sobre el bloc de camerinos en la cantonada del casal	Rend.: 1,000	413,45	€	
EG3						
EG31	CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV					
EG312676	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000	15,52	€	
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,040	/R x 24,00000 =	0,96000	
A013H000	h	Ajudant electricista	0,040	/R x 20,19000 =	0,80760	
			Subtotal:		1,76760	1,76760
Materials						
BG312670	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,020	x 13,48000 =	13,74960	
			Subtotal:		13,74960	13,74960
COST DIRECTE						15,51720
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						15,51720

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
EG31G206	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1,000			2,04	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h Oficial 1a electricista	0,015	/R x 24,00000 =		0,36000	
	A013H000	h Ajudant electricista	0,015	/R x 20,19000 =		0,30285	
			Subtotal:			0,66285	0,66285
Materials							
	BG31G200	m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2	1,020	x 1,35000 =		1,37700	
			Subtotal:			1,37700	1,37700
			COST DIRECTE				2,03985
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,03985
EG31G306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1,000			2,57	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h Ajudant electricista	0,015	/R x 20,19000 =		0,30285	
	A012H000	h Oficial 1a electricista	0,015	/R x 24,00000 =		0,36000	
			Subtotal:			0,66285	0,66285
Materials							
	BG31G300	m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2	1,020	x 1,87000 =		1,90740	
			Subtotal:			1,90740	1,90740
			COST DIRECTE				2,57025
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,57025

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EG31G506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1,000	5,53	€	
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012H000	h Oficial 1a electricista	0,040	/R x 24,00000 =	0,96000	
	A013H000	h Ajudant electricista	0,040	/R x 20,19000 =	0,80760	
			Subtotal:		1,76760	1,76760
Materials						
	BG31G500	m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2	1,020	x 3,69000 =	3,76380	
			Subtotal:		3,76380	3,76380
			COST DIRECTE			5,53140
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5,53140
EG31J306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1,000	3,59	€	
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012H000	h Oficial 1a electricista	0,015	/R x 24,00000 =	0,36000	
	A013H000	h Ajudant electricista	0,015	/R x 20,19000 =	0,30285	
			Subtotal:		0,66285	0,66285
Materials						
	BG31J300	m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2	1,020	x 2,87000 =	2,92740	
			Subtotal:		2,92740	2,92740
			COST DIRECTE			3,59025
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,59025
EG31J506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col.locat en tub	Rend.: 1,000	7,76	€	
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013H000	h Ajudant electricista	0,040	/R x 20,19000 =	0,80760	
	A012H000	h Oficial 1a electricista	0,040	/R x 24,00000 =	0,96000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Subtotal:						1,76760	1,76760
Materials							
BG31J500	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2	1,020	x	5,87000 =	5,98740	
Subtotal:						5,98740	5,98740
COST DIRECTE							7,75500
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							7,75500

EG3
EG32 CABLES DE COURE DE 450/750 V

EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000			0,97	€
----------	---	---	--------------	--	--	------	---

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	20,19000 =	0,30285
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	24,00000 =	0,36000
				Subtotal:		0,66285	0,66285
Materials							
	BG325120	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	1,020	x	0,30000 =	0,30600
				Subtotal:		0,30600	0,30600
COST DIRECTE							0,96885
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,96885

EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000			1,19	€
----------	---	---	--------------	--	--	------	---

				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	20,19000 =	0,30285
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	24,00000 =	0,36000
				Subtotal:		0,66285	0,66285

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials								
BG325130	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums	1,020	x	0,52000	=	0,53040	
					Subtotal:		0,53040	0,53040
					COST DIRECTE			1,19325
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,19325

EG3									
EG38 CONDUCTORS DE COURE NUS									
EG380707		m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra		Rend.: 1,000		10,31		€
					Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra									
A013H000		h	Ajudant electricista		0,200	/R x 20,19000 =	4,03800		
A012H000		h	Oficial 1a electricista		0,200	/R x 24,00000 =	4,80000		
					Subtotal:		8,83800		8,83800
Materials									
BG380700		m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2		1,020	x 1,20000 =	1,22400		
BGY38000		u	Part proporcional d'elements especials per a conductors de coure nus		1,000	x 0,25000 =	0,25000		
					Subtotal:		1,47400		1,47400
					COST DIRECTE				10,31200
					DESPESES INDIRECTES 0,00 %				0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,31200

EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	Rend.: 1,000			8,49		€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra								
A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	20,19000 =	3,02850		
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100	/R x	24,00000 =	2,40000		
			Subtotal:			5,42850	5,42850	
Materials								
BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000	x	0,38000 =	0,38000		
BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,020	x	2,63000 =	2,68260		
			Subtotal:			3,06260	3,06260	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST DIRECTE							8,49110
DESPESES INDIRECTES 0,00 %							0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							8,49110
EG6							
EG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS							
EG62D19K	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment	Rend.: 1,000		14,91		€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h Ajudant electricista	0,183	/R x	20,19000 =	3,69477	
	A012H000	h Oficial 1a electricista	0,150	/R x	24,00000 =	3,60000	
Subtotal:						7,29477	7,29477
Materials							
	BGW62000	u Part proporcional d'accessoris per a interruptors i commutadors	1,000	x	0,46000 =	0,46000	
	BG62D19K	u Interruptor per a muntar superficialment, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt,	1,000	x	7,16000 =	7,16000	
Subtotal:						7,62000	7,62000
COST DIRECTE							14,91477
DESPESES INDIRECTES 0,00 %							0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							14,91477

EG6										
EG63		ENDOLLS								
EG63D15R		u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment			Rend.: 1,000		16,04	€	
			Unitats	Preu EURO		Parcial		Import		
Ma d'obra										
		A012H000	h	Oficial 1a electricista			0,150	/R x	24,00000 =	3,60000
		A013H000	h	Ajudant electricista			0,183	/R x	20,19000 =	3,69477
							Subtotal:		7,29477	7,29477
Materials										
		BG63D15R	u	Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà			1,000	x	8,27000 =	8,27000
		BGW63000	u	Part proporcional d'accessoris per a endolls			1,000	x	0,48000 =	0,48000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		8,75000
					8,75000
		COST DIRECTE			16,04477
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,04477

EG7									
EG73		INTERRUPTORS I DETECTORS DE MOVIMENT							
EG731182		u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnxió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat	Rend.: 1,000			54,08	€	
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import	
Ma d'obra									
A012H000		h	Oficial 1a electricista	0,170	/R x	24,00000 =	4,08000		
A013H000		h	Ajudant electricista	0,133	/R x	20,19000 =	2,68527		
				Subtotal:			6,76527	6,76527	
Materials									
BG731182		u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnxió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, per a encastar	1,000	x	47,21000 =	47,21000		
				Subtotal:			47,21000	47,21000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,10148	
				COST DIRECTE				54,07675	
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				54,07675	

EGD									
EGD1	PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA								
EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra			Rend.: 1,000		31,53		€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
EH	INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT		
EH1	LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT		
EH11	LLUMS DECORATIUS MODULARS MUNTATS SUPERFICIALMENT AMB LÀMPADES FLUORESCENTS		

EH11Ç109	U	Subministrament i muntatge de lluminària quadrada de superfície amb lampada LED de 30W. Luminària: 600*600mm. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc satinat amb difusor de policarbonat opal. Temperatura de color calid (3000k) i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb grau de protecció mínim IP45, IK07. Calsse d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge en superfície al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	Rend.: 1,000	105,14	€
----------	---	---	--------------	--------	---

		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,330 /R x 24,00000 =	7,92000	
A013H000	h	Ajudant electricista	0,330 /R x 20,19000 =	6,66270	
Subtotal:				14,58270	14,58270
Materials					
BH11Ç133	U	Subministrament i muntatge de lluminària quadrada de superfície amb lampada LED de 30W. Luminària: 600*600mm. Perfil fabricat en extrusió d'alumini lacat en color blanc satinat amb difusor de policarbonat opal. Temperatura de color calid (3000k) i equip electrònic incorporat. Amb difusor de policarbonat opal. Amb grau de protecció mínim IP45, IK07. Calsse d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per muntatge en superfície al sostre. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	1,000 x 90,56000 =	90,56000	
Subtotal:				90,56000	90,56000
COST DIRECTE					105,14270
DESPESES INDIRECTES 0,00 %					0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					105,14270

EH11Ç208	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc calid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en lazona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	Rend.: 1,000	64,10	€
----------	---	---	--------------	-------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x	24,00000 =	7,92000
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,330	/R x	20,19000 =	6,66270
Subtotal:						14,58270	14,58270
Materials							
	BH11Ç199	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc calid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en la zona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	1,000	x	49,52000 =	49,52000
Subtotal:						49,52000	49,52000
COST DIRECTE							64,10270
DESPESES INDIRECTES 0,00 %							0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							64,10270
EH11Ç754	U	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metalitzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.	Rend.: 1,000			69,82	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,330	/R x	20,19000 =	6,66270
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x	24,00000 =	7,92000
Subtotal:						14,58270	14,58270
Materials							
	BH11Ç796	U	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metalitzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Incloses tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra,	1,000	x	55,24000 =	55,24000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
		material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament.			
			Subtotal:	55,24000	55,24000
			COST DIRECTE		69,82270
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		69,82270

EH11X001	u	Maniobra de encesa de les lluminàries d'accés a camerino, inclou la alimentació elèctrica elèctric de dos downligths des de línia existent del quadre de escenari amb cable HZ07 de 1,5 mm2, i tub sense halogen de diàmetre 20mm, inclou el cablejat dos commutadors i la connexió a quadre elèctric, totalment instal·lat i funcionant	Rend.: 1,000	392,29	€
----------	---	--	--------------	--------	---

EH6
EH61 LLUMS D'EMERGÈNCIA

EH61ÇÇ51	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament.	Rend.: 1,000	70,18	€
----------	---	---	--------------	-------	---

			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x 24,00000 =	3,60000	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150 /R x 20,19000 =	3,02850	
			Subtotal:		6,62850	6,62850
Materials						
	BH61ÇÇ01	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament.	1,000 x 62,86000 =	62,86000	
	BHW61000	u	Part proporcional d'accessoris de llums d'emergència i senyalització	1,000 x 0,69000 =	0,69000	
			Subtotal:		63,55000	63,55000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
COST DIRECTE							70,17850
DESPESES INDIRECTES 0,00 %							0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							70,17850
EJ	INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA						
EJ1	APARELLS SANITARIS						
EJ13	LAVABOS						
EJ13B61J	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà, fixat sota taulell	Rend.: 1,000		102,80		€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	24,00000 =	7,20000
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	20,19000 =	1,51425
						Subtotal:	8,71425
Materials							
	BJ13B61J	u	Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu mitjà	1,000	x	93,17000 =	93,17000
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	27,82000 =	0,69550
						Subtotal:	93,86550
DESPESES AUXILIARS 2,50 %							0,21786
COST DIRECTE							102,79761
DESPESES INDIRECTES 0,00 %							0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							102,79761
EJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals	Rend.: 1,000		120,21		€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,100	/R x	20,19000 =	2,01900
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400	/R x	24,00000 =	9,60000
						Subtotal:	11,61900
Materials							
	BJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà	1,000	x	107,61000 =	107,61000
	B7J50010	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025	x	27,82000 =	0,69550
						Subtotal:	108,30550

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,29048
		COST DIRECTE				120,21498
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				120,21498

EJ1 APARELLS SANITARIS
EJ14 INODORS

EJ14BC1Q	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,000			225,45	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A012J000	h Oficial 1a lampista	1,250	/R x 24,00000 =	30,00000		
	A013J000	h Ajudant lampista	0,340	/R x 20,19000 =	6,86460		
			Subtotal:		36,86460	36,86460	
Materials							
	BJ1ZS000	kg Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245	x 4,90000 =	1,20050		
	B7J50010	dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012	x 27,82000 =	0,33384		
	BJ14BC1Q	u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu mitjà	1,000	x 186,13000 =	186,13000		
			Subtotal:		187,66434	187,66434	
		DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,92162	
		COST DIRECTE				225,45056	
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				225,45056	

EJ2 AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ22 AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES

EJ22D731	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, muntat superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2'' i sortida de 1/2''	Rend.: 1,000			38,31	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A013J000	h Ajudant lampista	0,040	/R x 20,19000 =	0,80760		
	A012J000	h Oficial 1a lampista	0,100	/R x 24,00000 =	2,40000		
			Subtotal:		3,20760	3,20760	
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	BJ22D731	u	Braç de dutxa d'alumini anoditzat per a ruixador, mural, per a muntar superficialment, preu mitjà, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"	1,000	x	35,05000	=	35,05000
						Subtotal:		35,05000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,04811
						COST DIRECTE		38,30571
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		38,30571
EJ22E730	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa, fixat a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu mitjà		Rend.: 1,000		17,62		€
			Unitats		Preu EURO	Parcial		Import
Ma d'obra								
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,020	/R x	20,19000	=	0,40380
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,050	/R x	24,00000	=	1,20000
						Subtotal:		1,60380
Materials								
	BJ22E730	u	Ruixador fix, d'aspersió fixa, per a fixar a braç de dutxa, d'alumini anoditzat, preu mitjà	1,000	x	15,99000	=	15,99000
						Subtotal:		15,99000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,02406
						COST DIRECTE		17,61786
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,61786
EJ22R130	u	Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, muntat superficialment, de llautó cromat, preu mitjà		Rend.: 1,000		15,00		€
			Unitats		Preu EURO	Parcial		Import
Ma d'obra								
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,060	/R x	20,19000	=	1,21140
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,150	/R x	24,00000	=	3,60000
						Subtotal:		4,81140
Materials								
	BJ22R130	u	Suport fix per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu mitjà	1,000	x	10,12000	=	10,12000
						Subtotal:		10,12000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,07217
						COST DIRECTE		15,00357
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,00357

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectat i provada	Rend.: 1,000		193,01	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,100 /R x 20,19000 =	2,01900	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x 24,00000 =	9,60000	
Subtotal:					11,61900	11,61900
Materials						
	BJ22U010	u	Aixeta automescladora temporitzada per a dutxa, mural, amb dues entrades de 3/4" i sortida de 3/4", totalment instal·lada, connectada i provada	1,000 x 181,22000 =	181,22000	
Subtotal:					181,22000	181,22000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,17429
COST DIRECTE						193,01329
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						193,01329
EJ22V130	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, muntada superficialment, de 1/2", de llautó cromat, preu mitjà	Rend.: 1,000		16,47	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,100 /R x 24,00000 =	2,40000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,040 /R x 20,19000 =	0,80760	
Subtotal:					3,20760	3,20760
Materials						
	BJ22V130	u	Sortida per a dutxa de telèfon, mural, per a muntar superficialment, de 1/2", de llautó cromat, preu mitjà	1,000 x 13,21000 =	13,21000	
Subtotal:					13,21000	13,21000
DESPESES AUXILIARS				1,50 %		0,04811
COST DIRECTE						16,46571
DESPESES INDIRECTES				0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						16,46571
EJ22W730	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2", d'alumini anoditzat, preu mitjà	Rend.: 1,000		24,90	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,050 /R x 24,00000 =	1,20000	
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,020 /R x 20,19000 =	0,40380	
Subtotal:					1,60380	1,60380

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials							
	BJ22W730	u	Tub flexible per a dutxa de telèfon amb dues unions roscades de 1/2'', d'alumini anoditzat, preu mitjà	1,000	x	23,27000 =	23,27000
						Subtotal:	23,27000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %
						COST DIRECTE	24,89786
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	24,89786
EJ22X930	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, roscada a tub flexible, sintètica, preu mitjà	Rend.: 1,000			12,43	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,020	/R x	20,19000 =	0,40380
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,050	/R x	24,00000 =	1,20000
						Subtotal:	1,60380
Materials							
	BJ22X930	u	Dutxa de telèfon d'aspersió fixa, per a roscar a tub flexible, sintètica, preu mitjà	1,000	x	10,80000 =	10,80000
						Subtotal:	10,80000
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %
						COST DIRECTE	12,42786
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,42786
EJ2	AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS						
EJ23	AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS						
EJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets	Rend.: 1,000			81,49	€
				Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,150	/R x	20,19000 =	3,02850
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x	24,00000 =	14,40000
						Subtotal:	17,42850
Materials							
	BJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets	1,000	x	63,80000 =	63,80000
						Subtotal:	63,80000

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,26143
		COST DIRECTE				81,48993
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				81,48993

EJ2AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

EJ24AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS

EJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	Rend.: 1,000		22,07		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,062	/R x 20,19000 =	1,25178	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,250	/R x 24,00000 =	6,00000	
			Subtotal:		7,25178	7,25178	
Materials							
	BJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, per a muntar superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2"	1,000	x 14,71000 =	14,71000	
			Subtotal:		14,71000	14,71000	
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,10878	
		COST DIRECTE				22,07056	
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				22,07056	

EJ3DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS

EJ32DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A DUTXES

EJ32U010	u	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75mm i reixeta superior de 15x15 cm i 3kn, collat a l'obra amb morter	Rend.: 1,000		121,97		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,050	/R x 19,82000 =	0,99100	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100	/R x 23,22000 =	2,32200	
			Subtotal:		3,31300	3,31300	
Materials							
	BJ32U010	u	Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs sifó desmuntable	1,000	x 117,42000 =	117,42000	
	D070A4D1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,005	x 236,81209 =	1,18406	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal:	118,60406	118,60406	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,04970	
			COST DIRECTE		121,96676	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		121,96676	
EJ32X001	m	Canalització encastada en paviment/llosa de formigó i connectada a desguàs sifònic amb sortida vertical de 50mm i reixeta registrable superior d'acer inoxidable de 15 cm d'ample i 3kn, collat a l'obra amb morter	Rend.: 1,000	206,09	€	
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0122000	h Oficial 1a paleta	1,000	/R x 23,22000 =	23,22000	
	A0140000	h Manobre	0,200	/R x 19,82000 =	3,96400	
			Subtotal:		27,18400	27,18400
Materials						
	D070A4D1	m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,010	x 236,81209 =	2,36812	
	BJ32U010	u Desguàs sifònic amb sortida horitzontal de 75 mm i reixa superior de 15x15 cm d'acer inoxidable, inclòs sífó desmuntable	1,500	x 117,42000 =	176,13000	
			Subtotal:		178,49812	178,49812
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,40776	
			COST DIRECTE		206,08988	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		206,08988	

EJ3 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
EJ33 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS

EJ334477	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sífó de PVC	Rend.: 1,000	49,69	€	
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012J000	h Oficial 1a lampista	0,400	/R x 24,00000 =	9,60000	
	A013J000	h Ajudant lampista	0,100	/R x 20,19000 =	2,01900	
			Subtotal:		11,61900	11,61900
Materials						
	BJ334477	u Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó de diàmetre 1''1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, per a connectar al sífó o al ramal de PVC	1,000	x 37,90000 =	37,90000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal:	37,90000		37,90000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,17429
			COST DIRECTE			49,69329
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,69329
EJ33U010	u	Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC	Rend.: 1,000	19,44		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013J000	h Ajudant lampista	0,050	/R x 20,19000 =	1,00950	
	A012J000	h Oficial 1a lampista	0,200	/R x 24,00000 =	4,80000	
			Subtotal:	5,80950		5,80950
Materials						
	BJ33U010	u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, per a connectar al ramal de PVC	1,000	x 13,54000 =	13,54000	
			Subtotal:	13,54000		13,54000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08714
			COST DIRECTE			19,43664
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,43664
EJ4	ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY					
EJ46	ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS					
EJ46U020	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	298,47		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0127000	h Oficial 1a col·locador	1,000	/R x 23,22000 =	23,22000	
			Subtotal:	23,22000		23,22000
Materials						
	BJ46U020	u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	1,000	x 274,90000 =	274,90000	
			Subtotal:	274,90000		274,90000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,34830
			COST DIRECTE			298,46830
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			298,46830

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EJ4	ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY					
EJ4Z	ACCESSORIS COMPLEMENTARIS PER A BANYS					
EJ4ZU010	u	Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar	Rend.: 1,000		16,26	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0122000	h Oficial 1a paleta	0,250	/R x 23,22000 =	5,80500	
			Subtotal:		5,80500	5,80500
Materials						
	B0711010	kg Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,500	x 0,40000 =	0,20000	
	BJ4ZU010	u Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar	1,000	x 10,17000 =	10,17000	
			Subtotal:		10,37000	10,37000
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,08708
		COST DIRECTE				16,26208
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,26208

EJA
EJAD Família JAD

EJADÇ001	u	Suministrament i col.locació de Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària. Inclou materias, medis i mitjans auxiliars. Totalment instal.lat i en funcionament. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) 6:42h:min DIMENSIONS a mm 1.171 b mm 515 c mm 890	Rend.: 1,000		1.240,93	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013J000	h Ajudant lampista	3,000	/R x 20,19000 =	60,57000	
	A012J000	h Oficial 1a lampista	3,000	/R x 24,00000 =	72,00000	
			Subtotal:		132,57000	132,57000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 140

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
Materials							
BJADÇ001	u	Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitàària. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) 6:42h:min DIMENSIONS a mm 1.171 b mm 515 c mm 890	1,000	x	1.108,36000 =	1.108,36000	
					Subtotal:	1.108,36000	1.108,36000
					COST DIRECTE		1.240,93000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.240,93000

EM
EM3
EM31 EXTINTORS

EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret	Rend.: 1,000		60,74	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
A013M000	h	Ajudant muntador	0,200	/R x	20,22000 =	4,04400
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	24,00000 =	4,80000
			Subtotal:		8,84400	8,84400
Materials						
BM31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x	0,39000 =	0,39000
BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x	51,37000 =	51,37000
			Subtotal:		51,76000	51,76000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13266
			COST DIRECTE			60,73666
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			60,73666

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

EMS			
EMSB	RÈTOLS PER A SENYALITZACIÓ		

EMSB31F1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.: 1,000	17,91	€
----------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x 24,00000 =	2,40000	
				Subtotal:		2,40000	2,40000
Materials							
	BMSB31F0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	1,000	x 15,47000 =	15,47000	
				Subtotal:		15,47000	15,47000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,03600
			COST DIRECTE				17,90600
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				17,90600

EMSB5BF1	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.: 1,000	17,37	€
----------	---	---	--------------	-------	---

			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x 24,00000 =	2,40000	
				Subtotal:		2,40000	2,40000
Materials							
	BMSB5BF0	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4	1,000	x 14,93000 =	14,93000	
				Subtotal:		14,93000	14,93000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,03600
			COST DIRECTE				17,36600
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				17,36600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EN						
EN3						
EN31	VÀLVULES DE BOLA METÀL·LIQUES, MANUALS, ROSCADES					
EN315724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000		17,55	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
A013M000	h	Ajudant muntador	0,250	/R x 20,22000 =	5,05500	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250	/R x 24,00000 =	6,00000	
Subtotal:					11,05500	11,05500
Materials						
BN315720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt	1,000	x 6,49000 =	6,49000	
Subtotal:					6,49000	6,49000
COST DIRECTE						17,54500
DESPESES INDIRECTES 0,00 %						0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						17,54500
EN318724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000		40,58	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
A013M000	h	Ajudant muntador	0,375	/R x 20,22000 =	7,58250	
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,375	/R x 24,00000 =	9,00000	
Subtotal:					16,58250	16,58250
Materials						
BN318720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt	1,000	x 24,00000 =	24,00000	
Subtotal:					24,00000	24,00000
COST DIRECTE						40,58250
DESPESES INDIRECTES 0,00 %						0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						40,58250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
EN319724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000			59,89	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,450	/R x	20,22000 =	9,09900
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,450	/R x	24,00000 =	10,80000
			Subtotal:			19,89900	19,89900
Materials							
	BN319720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2'', de 25 bar de PN i preu alt	1,000	x	39,99000 =	39,99000
			Subtotal:			39,99000	39,99000
			COST DIRECTE				59,88900
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				59,88900
EN31A724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2''1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada	Rend.: 1,000			99,64	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,560	/R x	20,22000 =	11,32320
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,560	/R x	24,00000 =	13,44000
			Subtotal:			24,76320	24,76320
Materials							
	BN31A720	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2''1/2, de 25 bar de PN i preu alt	1,000	x	74,88000 =	74,88000
			Subtotal:			74,88000	74,88000
			COST DIRECTE				99,64320
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				99,64320

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
EN9						
EN91	VÀLVULES DE SEGURETAT D'OBTURADA PROGRESSIVA, ROSCADES					
EN911157	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000		148,62	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,165 /R x 24,00000 =	3,96000	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,165 /R x 20,22000 =	3,33630	
Subtotal:					7,29630	7,29630
Materials						
	BN911150	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4'', de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt	1,000 x 141,32000 =	141,32000	
Subtotal:					141,32000	141,32000
COST DIRECTE						148,61630
DESPESES INDIRECTES					0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL						148,61630

EY AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY01 REGATES

EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4	Rend.: 1,000		4,07	€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x 23,22000 =	2,32200	
	A0140000	h	Manobre	0,060 /R x 19,82000 =	1,18920	
Subtotal:					3,51120	3,51120
Maquinària						
	C200G000	h	Màquina de fer regates	0,060 /R x 2,33000 =	0,13980	
Subtotal:					0,13980	0,13980
Materials						
	D0701821	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,003 x 120,89910 =	0,36270	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
			Subtotal:		0,36270
					0,36270
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,05267
		COST DIRECTE			4,06637
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,06637

EY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY02 ENCASTS PETITS

EY021212	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6				Rend.: 1,000	9,00	€
				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	0,150	/R x	19,82000 =	2,97300	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,250	/R x	23,22000 =	5,80500	
				Subtotal:			8,77800	8,77800
Materials								
	B0521200	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,0051	x	0,18000 =	0,00092	
	B0521100	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,505	x	0,18000 =	0,09090	
	B0111000	m3	Aigua	0,001	x	2,29000 =	0,00229	
				Subtotal:			0,09411	0,09411
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,13167
				COST DIRECTE				9,00378
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,00378

EY0 AJUDES DEL RAM DE PALETA
EY03 FORMACIÓ DE PASSOS D'INSTAL·LACIONS

EY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària			Rend.: 1,000		7,53	€
					Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0150000	h	Manobre especialista	0,250	/R x	20,57000 =	5,14250	
					Subtotal:		5,14250	5,14250
Maquinària								
	C200H000	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,250	/R x	9,24000 =	2,31000	
					Subtotal:		2,31000	2,31000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 146

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,07714
		COST DIRECTE				7,52964
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,52964

F PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
FD
FDK
FDK2 PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra	Rend.: 1,000		76,69		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	1,200	/R x 23,22000 =	27,86400	
	A0140000	h	Manobre	1,200	/R x 19,82000 =	23,78400	
			Subtotal:		51,64800	51,64800	
Materials							
	B0312500	t	Sorra de pedrera de pedra granítica de 0 a 3,5 mm	0,013	x 24,21000 =	0,31473	
	B064300C	m3	Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,209	x 97,91000 =	20,46319	
	B0DF7G0A	u	Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a 150 usos	1,007	x 1,17000 =	1,17819	
	B0F1D2A1	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	11,004	x 0,28000 =	3,08112	
			Subtotal:		25,03723	25,03723	
			COST DIRECTE				76,68523
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				76,68523

FDK
FDKZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS DE SERVEIS

FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter	Rend.: 1,000		39,46		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,350	/R x 19,82000 =	6,93700	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,350	/R x 23,22000 =	8,12700	
			Subtotal:		15,06400	15,06400	
Materials							
	BDKZ3150	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes	1,000	x 23,91000 =	23,91000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0710150	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2	0,0042	x	61,64000 =	0,25889
Subtotal:							24,16889
							24,16889
DESPESES AUXILIARS							1,50 %
							0,22596
COST DIRECTE							39,45885
DESPESES INDIRECTES							0,00 %
							0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							39,45885

- H PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT
- H1 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL
- H12 IMPLANTACIONS D'OBRA
- H121 BASTIDES

H1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport i PLA de MUNTATGE, ÚS i DESMUNTATGE si escau	Rend.: 1,000	7,10	€
----------	----	--	--------------	------	---

		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
A01H3000	h	Ajudant per a seguretat i salut	0,160 /R x 20,22000 =	3,23520	
A01H2000	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	0,080 /R x 23,22000 =	1,85760	
Subtotal:				5,09280	5,09280
Maquinària					
C1Z13700	h	Camió per a transport de 7 t, per a seguretat i salut	0,040 /R x 48,16000 =	1,92640	
Subtotal:				1,92640	1,92640
DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,07639
COST DIRECTE					7,09559
DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					7,09559

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 148

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
H1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut	Rend.: 1,000	0,10	€

Materials			Unitats		Preu EURO	Parcial	Import
	B1Z0Y250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut	1,000	x 0,10000 =	0,10000	
Subtotal:						0,10000	0,10000
COST DIRECTE							0,10000
DESPESES INDIRECTES 0,00 %							0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							0,10000

- HQ EQUIPAMENTS
- HQU EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA
- HQUZ ELEMENTS AUXILIARS PER A EQUIPAMENTS DE PERSONAL D'OBRA

HQUZX001	u	Aplicació de les mesures de Seguretat i Salut a justificar segons les partides definides en el Pla de Seguretat i Salut a elaborar pel contractista. Redacció del Pla, inclosa	Rend.: 1,000	2.308,80	€
----------	---	--	--------------	----------	---

- K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
- K2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
- K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
- K214 DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES

K2148251	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		128,25	€	
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0140000	h	Manobre	6,375	/R x 19,82000 =	126,35250	
				Subtotal:		126,35250	126,35250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 149

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		1,89529
			COST DIRECTE				128,24779
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				128,24779
K2148934	m2	Enderroc de sostre industrialitzat de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			46,55	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h Manobre especialista	0,900	/R x 20,57000 =		18,51300	
	A0125000	h Oficial 1a soldador	0,200	/R x 23,60000 =		4,72000	
	A0140000	h Manobre	0,700	/R x 19,82000 =		13,87400	
			Subtotal:			37,10700	37,10700
Maquinària							
	C200S000	h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic	0,200	/R x 8,91000 =		1,78200	
	C1101200	h Compressor amb dos martells pneumàtics	0,450	/R x 15,78000 =		7,10100	
			Subtotal:			8,88300	8,88300
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,55661
			COST DIRECTE				46,54661
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				46,54661
K21	ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES						
K216	DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES						
K2164671	m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000			11,34	€
			Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0150000	h Manobre especialista	0,250	/R x 20,57000 =		5,14250	
	A0140000	h Manobre	0,250	/R x 19,82000 =		4,95500	
			Subtotal:			10,09750	10,09750
Maquinària							
	C2001000	h Martell trencador manual	0,250	/R x 4,38000 =		1,09500	
			Subtotal:			1,09500	1,09500
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,15146
			COST DIRECTE				11,34396
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,34396

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
K4	ESTRUCTURES		
K44	ESTRUCTURES D'ACER		
K443	BIGUES D'ACER		

K4435111	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra	Rend.: 1,000	2,11	€
----------	----	--	--------------	------	---

		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0140000	h	Manobre	0,014 /R x 19,82000 =	0,27748	
A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,014 /R x 23,22000 =	0,32508	
Subtotal:				0,60256	0,60256
Materials					
B44Z5011	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000 x 1,49000 =	1,49000	
Subtotal:				1,49000	1,49000
DESPESES AUXILIARS			2,50 %		0,01506
COST DIRECTE					2,10762
DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,10762

K45	ESTRUCTURES DE FORMIGÓ		
K45G	FORMIGONAT D'ELEMENTS LOCALITZATS		

K45GD7C5	m3	Formigó per a dau de recolzament, HA-25/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat manualment	Rend.: 1,000	170,62	€
----------	----	---	--------------	--------	---

		Unitats	Preu EURO	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0140000	h	Manobre	2,052 /R x 19,82000 =	40,67064	
A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,513 /R x 23,22000 =	11,91186	
Subtotal:				52,58250	52,58250
Materials					
B065710B	m3	Formigó HA-25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	1,050 x 111,16000 =	116,71800	
Subtotal:				116,71800	116,71800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
		DESPESES AUXILIARS	2,50	%		1,31456
		COST DIRECTE				170,61506
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				170,61506

K4C

APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES

K4C3

APUNTALAMENT DE BIGUES

K4C31520	m	Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga a una alçària <= 5 m amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs i <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats	Rend.: 1,000		10,32		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,150	/R x 19,82000 =	2,97300	
	A0121000	h	Oficial 1a	0,300	/R x 23,22000 =	6,96600	
			Subtotal:		9,93900	9,93900	
Materials							
	B0D62B60	cu	Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos	0,010	x 12,76000 =	0,12760	
			Subtotal:		0,12760	0,12760	
		DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,24848	
		COST DIRECTE				10,31508	
		DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,31508	

K4D

MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS

K4DG

ENCOFRATS D'ELEMENTS LOCALITZATS

K4DGC500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a dau de recolzament amb tauló de fusta	Rend.: 1,000		42,95		€
			Unitats	Preu EURO	Parcial	Import	
Ma d'obra							
	A0133000	h	Ajudant encofrador	0,720	/R x 20,22000 =	14,55840	
	A0123000	h	Oficial 1a encofrador	0,960	/R x 23,22000 =	22,29120	
			Subtotal:		36,84960	36,84960	
Materials							
	B0D31000	m3	Llata de fusta de pi	0,0019	x 398,59000 =	0,75732	
	B0D21030	m	Tauló de fusta de pi per a 10 usos	1,9998	x 0,49000 =	0,97990	
	B0D625A0	cu	Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos	0,0201	x 17,48000 =	0,35135	
	B0D71130	m2	Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos	1,1495	x 2,51000 =	2,88525	

Ampliació, vestidors i millora de la seguretat del Casal l'Espiga de Vallverd
C/ Sant Miquel 1 - Vallverd (Ivars d'Urgell)
Separata 2025 - FASE III - Construcció edifici bloc sobre dipòsit i camerino

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 152

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
B0A31000	kg	Clau acer	0,0988	x	2,06000	=	0,20353
Subtotal:							5,17735
DESPESES AUXILIARS						2,50 %	0,92124
COST DIRECTE							42,94819
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							42,94819

K4F ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA

K4FR REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA

K4FR667F	m3	Reparació amb reposició de peces de brancal d'obra ceràmica amb peces de maó massís d'elaboració mecànica R15 N/mm2, per a revestir de 290x140x50 mm, col·locades amb morter ciment 1:3	Rend.: 1,000	549,98	€
-----------------	----	---	---------------------	---------------	----------

				Unitats	Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A0140000	h	Manobre	5,850	/R x	19,82000 =	115,94700	
	A0121000	h	Oficial 1a	9,750	/R x	23,22000 =	226,39500	
					Subtotal:		342,34200	342,34200

Materials

D0701911	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 450 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:3 i 15 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,231	x	131,39580 =	30,35243
B0F17251	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	401,740	x	0,42000 =	168,73080
					Subtotal:	199,08323
						199,08323

K4F ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA

K4FZ ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA

K4FZ610L	m3	Ataconat amb maó massís d'elaboració mecànica en estintolament de paret d'obra ceràmica, amb morter mixt	Rend.: 1,000	744,50	€
-----------------	----	--	---------------------	---------------	----------

				Unitats		Preu EURO		Parcial	Import
Ma d'obra	A0122000	h	Oficial 1a paleta	13,125	/R x	23,22000 =		304,76250	
	A0140000	h	Manobre	5,312	/R x	19,82000 =		105,28384	
						Subtotal:		410,04634	410,04634

Materials

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/03/25

Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
D070A8B1	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcarí CEM II/B-L, calc i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,3497	x	187,09009	=	65,42540
B0F17251	u	Maó massís d'elaboració mecànica R-15, de 290x140x50 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	625,900	x	0,42000	=	262,87800
Subtotal:							328,30340
DESPESES AUXILIARS						1,50 %	6,15070
COST DIRECTE							744,50044
DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							744,50044

PRESSUPOST

Data: 21/03/25

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost SEPARATA2025
Capítol 00 REFORMA del CASAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 44M1X001	u	Estintolament de paret d'obra ceràmica de 29 cm de gruix, amb bigueta de formigó pretensat, per a pas de 0.8 a 1.5 m d'amplària, col·locat sobre daus de recolzament de formigó estructural HA-25/B/10/I, apuntalament amb puntal tubular metàl·lic de <= 150 kN de càrrega màxima, enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 5)	263,60	2,000	527,20
2 44M1X002	u	Preparació del parament per anivellar espais a banda i banda de nova obertura si escau amb formació de rampa de pendent inferior al 4% (P - 6)	63,49	2,000	126,98
3 E9DA1533	m2	Paviment interior, de rajola de gres extruït sense esmaltar ni polir, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 16 a 25 peces/m2, antilliscant classe 2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 46)	40,21	1,000	40,21
4 E8121113	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 31)	6,59	7,275	47,94
5 E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 39)	4,83	7,275	35,14
TOTAL	Capítol	01.00			777,47

Obra 01 Pressupost SEPARATA2025
Capítol 03 ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E211X001	m2	Retirada de làmina impermeabilitzant existent i sanejat de la superfície per a execució del paviment i remunta de murs perimetrals (P - 7)	1,00	22,870	22,87
2 E4F2B574	m3	Paret estructural per a revestir de 14 cm de gruix, de maó calat, HD, R-15, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclúsor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 6 N/mm2. Inclou formació de daus de formigó 20x30x15 en punts de recolzament de llindes i pilars d'obertures (P - 16)	282,67	10,076	2.848,18
3 E4EZX001	m	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de ceràmiques perimetrals sobre forjat. Inclou perforat i anclatge químic de l'armadura en cercol de sostre i formació de regata i pilaret de morter per envoltar l'armadura i deixar-la integrada dins la fàbrica de 14cm de gruix que conforma la barana de coberta. Una barra D12mm ancorada 20cm en el cercol cada 50cm de perímetre de façana. Amidament per ml de barana o ampit de coberta (P - 15)	7,28	19,250	140,14
4 E4Z23A11	m	Armadura prefabricada en gelosia per a parets d'obra de fàbrica, d'acer inoxidable de 100 mm d'amplària, amb rodó longitudinal de 4 mm de diàmetre i rodó transversal de 3.75 mm de diàmetre, col·locada amb el mateix morter de la paret (P - 17)	3,54	38,500	136,29
5 E4415125	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 10)	2,54	8,222	20,88
6 E4475115	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,	2,90	148,617	430,99

euros

PRESSUPOST

Data: 21/03/25

Pàg.: 2

		col·locat a l'obra amb soldadura (P - 11)				
7	E7D69TK0	m2	Pintat ignífug de perfils d'acer amb una capa de imprimació per a pintura intumescent i tres capes de pintura intumescent, amb un gruix per aconseguir una RF-90 (P - 26)	89,30	2,000	178,60
8	E7J21JJ2	m2	Reblert de junt amb placa de poliestirè expandit de 10 mm de gruix, col·locada amb adhesiu (P - 27)	10,35	1,335	13,82
9	E4B84000	kg	Armadura per a cercols AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 13)	3,60	150,265	540,95
10	E4D81500	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a cercols de directriu recta (P - 14)	28,00	12,470	349,16
11	E45817H3	m3	Formigó per a cercols, HA-25/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot (P - 12)	148,43	2,160	320,61
12	14LHL68C	m2	Sostre de 20+5 cm, per a una sobrecàrrega (ús+permanents) de 4 a 5 kN/m2, amb revoltó de ceràmica i semibiguetes de formigó pretesat, intereixos 0.7 m, llum < 5 m, amb una quantia de 5 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades, AP500 T en malles electrosoldades de 15x30 cm, 6 i 6 mm de D, i una quantia de 0.075 m3/m2 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot (P - 1)	92,53	22,870	2.116,16

TOTAL	Capítol	01.03				7.118,65
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
Capítol	04	COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E5Z15N2D	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà, amb la superfície aplanada (P - 19)	11,81	20,570	242,93
2	E7B21E0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 100 µm i 96 g/m2, col·locada no adherida (P - 23)	1,28	61,710	78,99
3	E7633A0L	m2	Membrana de densitat superficial 1.2 kg/m2 i de gruix 1 mm, d'una làmina de cautxú sintètic no regenerat (butil), col·locada no adherida. INCLOU formació de matarracó i PROVA D'ESTANQUITAT AMB INUNDACIÓ D'AIGUA (P - 22)	16,24	27,874	452,67
4	E7C2G871	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 2,857 i 2,581 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjàmosa, col·locada sense adherir (P - 24)	15,65	20,570	321,92
5	E5113371	m2	Acabat de terrat amb capa de protecció de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre, de 7 cm de gruix, col·locat sense adherir (P - 18)	6,25	20,570	128,56
6	E8Z1A16C	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 (P - 44)	4,75	6,392	30,36
7	E81125C2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (P - 28)	24,33	6,392	155,52
8	E5ZHBDP4	u	Bonera sifònica de PVC rígida de diàmetre 110 mm amb tapa antigrava, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 20)	37,83	2,000	75,66

TOTAL	Capítol	01.04				1.486,61
--------------	----------------	--------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
Capítol	05	TANCAMENTS EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	17CDX001	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues, de 80mm de gruix en els vestidors, dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat	80,23	15,000	1.203,45

euros

PRESSUPOST

Data: 21/03/25

Pàg.: 3

			colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques , impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui (P - 2)			
2	17CDX002	m2	Sistema d'aïllament per l'exterior (SATE): aïllament tèrmic tipus EPS (0.035W/m2K) fixat amb morter especial segons recomanacions de col·locació i mecànicament amb espigues de 200mm en el volum de planta primera (camerino), dues capes de morter impermeable, resistent a l'impacte amb malla de fibra de vidre de 160 gr/m2 i acabat amb morter fibrat colorejat en massa a base de resines acríliques orgàniques , impermeable a l'aigua, permeable al vapor, resistent a l'intemperie i flexible. Es col·locarà perfils d'arrencada, cantoneres i goterons on correspongui (P - 3)	106,41	30,756	3.272,75
3	E81126K2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra, remolinat (P - 29)	24,74	9,245	228,72

TOTAL	Capítol	01.05	4.704,92
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
Capítol	06	TANCAMENTS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E65271AY	m2	Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 100 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 1 placa hidròfuga (H) de 15 mm de gruix en cada cara, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W (P - 21)	57,97	12,770	740,28
2	E83E59GA	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant arriostrada normal amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 63 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixada mecànicament (P - 34)	34,27	6,510	223,10
3	E83E2P6A	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura autoportant lliure normal N amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'extradossat de 78 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, amb 2 plaques tipus resistent al foc (F) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament. Inclou certificat de l'instal·lador i fabricant per assolir una EI-90 en el caixó d'instal·lacions (P - 33)	54,65	6,200	338,83
4	E7C91B11	m2	Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de 80 mm de gruix amb paper kraft, col·locat sense adherir (P - 25)	5,77	12,710	73,34

TOTAL	Capítol	01.06	1.375,55
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
Capítol	09	ACABATS verticals i sostres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E8121113	m2	Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1, acabat lliscat amb escaiola A segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 31)	6,59	27,050	178,26
2	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 39)	4,83	27,050	130,65
3	E81131A1	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, deixat de regle (P - 30)	17,50	1,860	32,55

euros

PRESSUPOST

Data: 21/03/25

Pàg.: 4

4	E82C1P1J	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat polit, grup Bla (UNE-EN 14411), preu superior, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou cantonera metàl·lica en els angles exteriors i enrajolat de brancals, emmarcat d'obertures de pas i coronaments d'envans, segons determini DF. (P - 32)	54,38	16,900	919,02
5	E8447300	m2	Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12.5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 36)	34,47	20,050	691,12
6	E84ZG2G0	u	Registre per a cel ras de plaques de guix laminat format per portella de 50x50 cm2 amb marc d'acer galvanitzat i fulla d'acer galvanitzat lacat amb un gruix total de 52 mm com a màxim, tanca de pressió i dispositiu de retenció, col·locat amb perfil·leria d'acer galvanitzat (P - 37)	26,94	2,000	53,88
7	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 56)	93,56	0,960	89,82
8	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat (P - 38)	4,73	1,000	4,73
9	E898K2A0	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 40)	5,53	20,050	110,88
10	E83P0V20	m2	Revestiment per a formació de façana ventilada format per estructura de suport amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm fixada mecànicament al parament vertical mitjançant ancoratges regulables d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, aplacada amb safates conformades de 2000x1000 mm, de pannell multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat gris fosc de 0,5 mm de gruix, adherides a nuclis de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini (P - 35)	133,22	0,240	31,97
11	E8KA7R65	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat de 2 mm de gruix, de entre 400 i 600 mm de desenvolupament, amb 4 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 43)	89,17	3,600	321,01
12	E8J9SA3B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 41)	16,65	12,750	212,29
13	E8J9SA5B	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, de 0.8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 42)	17,43	7,300	127,24

TOTAL	Capítol	01.09	2.903,42
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
Capítol	10	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E93AX001	m2	Recrescudat del suport de paviments, de 4 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4. (P - 45)	14,63	20,050	293,33
2	E9DC1K23	m2	Paviment interior, de rajola de gres porcellànic premsat polit, antilliscant classe 2, grup Bla (UNE-EN 14411), de forma rectangular o quadrada, preu mitjà, de 6 a 15 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 47)	36,54	20,050	732,63
3	E9U67007	m	Sòcol de material sintètic, sorra i pols de marbre aglomerats amb resines de polièster de 7 cm d'alçària i 7 mm de gruix, de color llis col·locat amb morter adhesiu (P - 48)	6,12	27,100	165,85

TOTAL	Capítol	01.10	1.191,81
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
------	----	-------------------------

PRESSUPOST

Data: 21/03/25

Pàg.: 5

Capítol		11	PRACTICABLES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EC171244	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5 mm de gruix incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K (P - 55)	43,84	1,536	67,34
2	EAF3X001	m2	Finestra d'alumini lacat gris fosc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla basculant, per a un buit d'obra aproximat de entre 60-160x55-100 cm, fins a 1m2, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Inclòs bastiment de base en tub 40x20mm. El conjunt marc+envidrament tindrà una transmissió tèrmica màxima de 1,8W/m2K (P - 49)	425,94	1,920	817,80
3	EASA71N1	u	Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior, col·locada (P - 52)	421,82	1,000	421,82
4	1A21U753	m2	Fusteria interior, amb porta de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8 mm de gruix xapades amb melamina, estructura interior de fusta, d'una llum de bastiment aproximada de 80x210 cm, amb bastiment segons gruix de paret, fulla batent, tapajunts de fusta i galze (P - 4)	228,48	1,680	383,85
5	EAQF8L1B	u	Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises, acabat superficial ambde DM lacat, ferratges de preu alt i folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada (P - 51)	206,88	1,000	206,88
6	EAZGG260	u	Ferramenta per a portes corredisses composta per guia d'alumini anoditzat de 2 m, llarg, per a una porta de pes màxim de 100 kg, 2 carros per a suspensió de la porta, topalls retenedors, peça de guiat inferior i elements de fixació, muntada als paraments de suport i a la porta. Maneta o tirador i condemna (P - 54)	79,89	1,000	79,89
7	EAPG6A86	u	Folrat de bastiment de base de paredó, per a porta de fulles batents, amb fusta xapada amb melamina, per a una llum de bastiment de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (P - 50)	58,75	1,000	58,75
8	EAZ1U010	m	Tapajunts de fusta xapada amb melamina de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària (P - 53)	3,73	5,100	19,02
TOTAL		Capítol	01.11	2.055,35		

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
Capítol	13	INSTALL·LACIONS
Capítol	01	Instal·lació de Baixa tensió
NIVELL 4	01	Instal·lació d'il·luminació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EH61ÇÇ51	U	Subministrament i col·locació de llumenera d'emergència i senyalització per instal·lació en superfície de DAISALUX o equivalent, model Nova N6, lluminària d'emergència amb tecnologia LED 10W i un enllumenat efectiu de 320 lumens. Inclòs làmpada, material auxiliar i mà d'obra. Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 113)	70,18	4,000	280,72
2	EH11Ç754	U	Subministrament de downlight de superfície, amb lampada LED 24W. Fabricat en injecció de policarbonat en color blanc amb reflector metal·litzat brillant i difusor interior fabricat en metacrilat opal. Dissipació passiva per a una correcta gestió tèrmica. Temperatura de color calida (3000k) i equip electrònic incorporat. Classe d'aïllament II, Seguretat fotobiològica grup 0. Inclòs tapes, subjeccions i suports per instal·lar en superfície. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 111)	69,82	6,000	418,92

euros

PRESSUPOST

Data: 21/03/25

Pàg.: 6

3	EH11Ç208	U	Subministrament i muntatge de tira led instal·lada amb perfil, i amb una potència de 93W/5m. Temperatura de color blanc calid (3000k). Amb grau de protecció IP20. Classe d'aïllament III. Es subministra en bobines de 5 metres i adhesiu 3M en la zona posterior de la tira. Permet talls modulars. Perfil en alumini extruït i amb tapa difusor opal. Incloses tapes, subjeccions i suports per suspendre o per adossar al sostre o encastar. Instal·lació horitzontal o vertical. Inclòs mà d'obra, material i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada i en funcionament. (P - 110)	64,10	1,000	64,10
---	----------	---	--	-------	-------	-------

TOTAL	NIVELL 4	01.13.01.01	763,74
--------------	-----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
Capítol	13	INSTALLACIONS
Capítol	01	Instal·lació de Baixa tensió
NIVELL 4	02	Instal·lació de Electricitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG2DX001	u	Partida alçada a justificar per al desplaçament del quadre elèctric d'escenari a fins a una distància màxima de 5 metres, inclou desmuntatge del quadre elèctric, muntatge fins a la nova ubicació indicada en plànols i allargament de totes les línies elèctriques, mitjançant la instal·lació de dos caixes de connexions de 20x20cm, tub rígid plàstic sense halogen i cable amb denominació RZ. La partida també inclou la connexió al quadre elèctric de la nova línia d'enllumenat i endolls del camerino. Inclou ma d'obra, materials i materials auxiliars, totalment instal·lat i funcionant en la nova ubicació. Inclou desviament del cable existent sobre el bloc de camerinos en la cantonada del casal (P - 93)	413,45	1,000	413,45
2	EG62D19K	u	Interruptor, unipolar (1P), 10 AX/250 V, amb tecla i amb caixa de superfície estanca, amb grau de protecció IP-55, preu alt, muntat superficialment (P - 104)	14,91	3,000	44,73
3	EG63D15R	u	Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà, muntada superficialment (P - 105)	16,04	6,000	96,24
4	EG731182	u	Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'activació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu mitjà, encastat (P - 106)	54,08	1,000	54,08
5	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 77)	19,55	3,000	58,65
6	EG151B22	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 150x150 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 78)	41,28	1,000	41,28
7	EG22H511	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 87)	1,65	5,000	8,25
8	EG22H711	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 88)	1,97	18,000	35,46
9	EG22H811	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 89)	2,37	8,000	18,96
10	EG22H911	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000	3,13	1,000	3,13

euros

PRESSUPOST

Data: 21/03/25

Pàg.: 7

			V, muntat encastat (P - 90)			
11	EG22HA11	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 91)	3,93	5,000	19,65
12	EG21H51H	m	Tub rígido de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 80)	5,17	4,000	20,68
13	EG21H71H	m	Tub rígido de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 81)	6,22	4,000	24,88
14	EG21H81H	m	Tub rígido de plàstic sense halògens, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 82)	8,17	1,000	8,17
15	EG21H91H	m	Tub rígido de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 83)	10,68	1,000	10,68
16	EG21HA1H	m	Tub rígido de plàstic sense halògens, de 40 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 84)	14,81	10,000	148,10
17	EG21HB1H	m	Tub rígido de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 85)	19,56	1,000	19,56
18	EG21HD1H	m	Tub rígido de plàstic sense halògens, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 86)	25,58	1,000	25,58
19	EG2C4G43	m	Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x200 mm, amb 1 compartiment i amb coberta, muntada sobre suports verticals (P - 92)	94,90	1,000	94,90
20	EG325134	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 2,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 101)	1,19	86,000	102,34
21	EG325124	m	Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació ES07Z1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 1,5 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 100)	0,97	78,000	75,66
22	EG31G206	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col·locat en tub (P - 95)	2,04	33,000	67,32
23	EG31G306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col·locat en tub (P - 96)	2,57	36,000	92,52
24	EG31G506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2, col·locat en tub (P - 97)	5,53	1,000	5,53
25	EG31J306	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x2,5 mm2, col·locat en tub (P - 98)	3,59	1,000	3,59
26	EG312676	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 94)	15,52	1,000	15,52
27	EG31J506	m	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col·locat en tub	7,76	1,000	7,76

euros

PRESSUPOST

Data: 21/03/25

Pàg.: 8

(P - 99)						
28	EG1PÇ044	U	Modificació de quadre general de distribució, amb una caixa amb porta , a ubicar al costat del quadre general existent i amb una sortida composta de interruptor automàtic de 32A 4 pols i diferencial de 40A, 300mA de 4 pols. . Poder de tall en capçalera de 30 ka. Inclòs tot el cablejat interior el qual anirà perfectament pentinat i recollit en brides i la identificació al circuit que pertany. L'armari disposarà d'un espai de reserva del 30 %. Disposarà d'embarat de posada a terra perfectament connectat a la xarxa de terra. Inclòs mà d'obra, materials i medis auxiliars. Totalment muntat i en funcionament. (P - 79)	717,16	0,000	0,00
29	EGD1421E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobrint de coure de gruix estàndard, de 2500 mm de llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 107)	31,53	0,000	0,00
30	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 108)	47,20	0,000	0,00
31	EGDZÇ102	u	Punt de connexió a terra dels elements metal·lics amb cable de 25mm2 HV750 (P - 109)	13,49	0,000	0,00
32	EG380707	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x16 mm2, muntat en malla de connexió a terra (P - 102)	10,31	0,000	0,00
33	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 103)	8,49	0,000	0,00
34	FDK256F3	u	Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 133)	76,69	0,000	0,00
35	FDKZ3154	u	Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 420x420x40 mm i de 25 kg de pes, col·locat amb morter (P - 134)	39,46	0,000	0,00
36	EH11X001	u	Maniobra de encesa de les lluminàries d'accés a camerino, inclou la alimentació elèctrica elèctric de dos downlights des de línia existent del quadre de escenari amb cable HZ07 de 1,5 mm2, i tub sense halogen de diàmetre 20mm, inclou el cablejat dos commutadors i la connexió a quadre elèctric, totalment instal·lat i funcionant (P - 112)	392,29	1,000	392,29

TOTAL	NIVELL 4	01.13.01.02	1.908,96
--------------	-----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Capítol	02	Instal·lació de Fontaneria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EFB4A951	m	Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 73)	8,67	1,000	8,67
2	EFB48751	m	Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 72)	7,10	15,000	106,50
3	EFB46551	m	Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 71)	5,57	1,000	5,57
4	EFB44351	m	Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5 segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 70)	4,46	16,000	71,36
5	EFQ3286L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 75)	9,84	8,000	78,72
6	EFQ3249L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 74)	7,12	1,000	7,12

euros

PRESSUPOST

Data: 21/03/25

Pàg.: 9

7	EFQ328BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua ≥ 5000 , col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 76)	13,57	1,000	13,57
8	EN31A724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 128)	99,64	0,000	0,00
9	EN319724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 2", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 127)	59,89	0,000	0,00
10	EN318724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1"1/2, de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 126)	40,58	0,000	0,00
11	EN315724	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 3/4", de 25 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 125)	17,55	2,000	35,10
12	EJADÇ001	u	Suministrament i col·locació de Bomba de calor compacta Nuos Evo 80 o equivalent per aigua calenta sanitària. Inclou materials, medis i mitjans auxiliars. Totalment instal·lat i en funcionament. Capacidad nominal 80litres Potencia eléctrica absorbida media bomba de calor 250W COP aire a 7°C (EN16147) 2,15 COP aire a 14°C (EN16147) 2,51 Tiempo de calentamiento, aire a 7°C (EN16147) 6:42h:min DIMENSIONS a mm 1.171 b mm 515 c mm 890 (P - 121)	1.240,93	0,000	0,00
13	EE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 62)	12,24	0,000	0,00
14	EN911157	u	Vàlvula de seguretat d'obertura progressiva, de caputxa tancada estanca, amb rosca, de diàmetre nominal 3/4", de 16 bar de pressió nominal, cos de llautó CW617N, caputxa de llautó CW617N i unió de llautó CW617N, de preu alt, muntada superficialment (P - 129)	148,62	0,000	0,00
15	EEU4U010	u	dipòsit d'expansió tancat de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, amb connexió de 3/4" de D, col·locat roscat (P - 69)	85,38	0,000	0,00

TOTAL	Capítol	01.13.02	326,61
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
Capítol	13	INSTAL·LACIONS
Capítol	03	Instal·lació de Sanejament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	ED115371	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 57)	18,78	4,000	75,12
2	ED115571	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 58)	22,76	4,000	91,04
3	ED115771	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de polipropilè de paret massissa segons norma UNE-EN 1451-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 59)	34,80	3,000	104,40
4	ED15B671	m	Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides (P - 60)	22,17	8,000	177,36

euros

PRESSUPOST

Data: 21/03/25

Pàg.: 10

5	ED7FBB7P	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, penjat al sostre (P - 61)	34,13	11,000	375,43
---	----------	---	---	-------	--------	--------

TOTAL	Capítol	01.13.03				823,35
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
Capítol	13	INSTALL·LACIONS
Capítol	04	Instal·lació de Contra Incendis

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM31261J	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret (P - 122)	1,000	60,74
2	EMSB5BF1	u	Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 124)	1,000	17,37
3	EMSB31F1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de làmina de vinil autoadhesiva , fotoluminiscent categoria B segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 123)	1,000	17,91

TOTAL	Capítol	01.13.04				96,02
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	--------------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
Capítol	13	INSTALL·LACIONS
Capítol	05	Instal·lació de Ventilació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EE42Q112	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 62)	0,000	12,24
2	EE42Q412	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 125 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 64)	0,000	16,11
3	EE42Q312	m	Conducte helicoidal circular de planxa d'acer galvanitzat de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, muntat superficialment (P - 63)	4,000	10,90
4	EEK91107	u	Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 150 mm de diàmetre i fixat al pont de muntatge (P - 66)	1,000	34,92
5	EEM93572	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material plàstic per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic d'una velocitat, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 550 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A), amb temporitzador, muntat en el conducte (P - 67)	1,000	212,35
6	EEM945B1	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 150 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 100 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 350 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A), muntat en el conducte (P - 68)	0,000	182,21
7	EE4ZHJ05	u	Barret de xemeneia amb lamel·les de planxa d'acer galvanitzat, de costat 300 mm, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 65)	1,000	190,87

TOTAL	Capítol	01.13.05				481,74
--------------	----------------	-----------------	--	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
Capítol	20	APARELLS SANITARIS

PRESSUPOST

Data: 21/03/25

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EJ14BC1Q	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical i/o horitzontal, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu mitjà, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 115)	225,45	1,000	225,45
2	EJ24A131	u	Aixeta de regulació per a inodor amb cisterna incorporada, mural, muntada superficialment, amb tub d'enllaç incorporat, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada de 1/2" (P - 117)	22,07	1,000	22,07
3	EJ13B713	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu mitjà, col·locat amb suports murals (P - 114)	120,21	1,000	120,21
4	EJ2311EG	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada , amb dues entrades de maniguets (P - 116)	81,49	1,000	81,49
5	EJ33U010	u	Sifó de botella per a lavabo d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, connectat al ramal de PVC (P - 119)	19,44	1,000	19,44
6	EJ334477	u	Desguàs mecànic recte per a lavabo, de llautó, de diàmetre 1"1/4 amb enllaç de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 118)	49,69	1,000	49,69
7	EJ4ZU010	u	Porta-rotlles de porcellana blanca per encastar (P - 120)	16,26	1,000	16,26
TOTAL		Capítol	01.20			534,61

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
Capítol	AM	AJUDES I MITJANS AUXILIARS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H1215250	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats, per a seguretat i salut (P - 136)	0,10	2.484,000	248,40
2	H1213251	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport i PLA de MUNTATGE, ÚS i DESMUNTATGE si escau (P - 135)	7,10	82,800	587,88
3	EY031000	u	Forat amb equips per a tall/broca de diamant, de sostre alleugerit, de 5 a 20 cm de diàmetre i fins a 350 mm de fondària (P - 132)	7,53	10,000	75,30
4	EY021212	u	Formació d'encast per a petits elements a paret de maó calat, amb mitjans manuals, i collat amb guix B1 i acabat lliscat amb guix C6 (P - 131)	9,00	10,000	90,00
5	EY01122A	m	Obertura de regata en paret de maó calat, amb mitjans mecànics i tapada amb morter de ciment 1:4 (P - 130)	4,07	5,000	20,35
TOTAL		Capítol	01.AM			1.021,93

Obra	01	Pressupost SEPARATA2025
Capítol	GR	GESTIÓ DE RESIDUS

PRESSUPOST

NUM. CODI			UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E2R540M0	m3		Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 8)	17,75	2,601	46,17
2	E2RA73G1	m3		Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)	25,85	2,601	67,24
TOTAL			Capítol	01.GR			113,41
Obra			01	Pressupost SEPARATA2025			
Capítol			SS	SEGURETAT I SALUT			
NUM. CODI			UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	HQUZX001	u		Aplicació de les mesures de Seguretat i Salut a justificar segons les partides definides en el Pla de Seguretat i Salut a elaborar pel contractista. Redacció del Pla, inclosa (P - 137)	2.308,80	0,200	461,76
TOTAL			Capítol	01.SS			461,76

Ampliació, vestidors i millora de la seguretat del Casal l'Espiga de Vallverd
C/ Sant Miquel 1 - Vallverd (Ivars d'Urgell)
Separata 2025 - FASE III - Construcció edifici bloc sobre dipòsit i camerino

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 21/03/25

Pàg.: 1

NIVELL 4: NIVELL 4			Import
NIVELL 4	01.13.01.01	Instal·lació d'il·luminació	763,74
NIVELL 4	01.13.01.02	Instal·lació de Electricitat	1.908,96
Capítol	01.13.01	Instal·lació de Baixa tensió	2.672,70
			2.672,70

NIVELL 3: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.13.01	Instal·lació de Baixa tensió	2.672,70
Capítol	01.13.02	Instal·lació de Fontaneria	326,61
Capítol	01.13.03	Instal·lació de Sanejament	823,35
Capítol	01.13.04	Instal·lació de Contra Incendis	96,02
Capítol	01.13.05	Instal·lació de Ventilació	481,74
Capítol	01.13	INSTAL·LACIONS	4.400,42
			4.400,42

NIVELL 2: CAPÍTOL			Import
Capítol	01.00	REFORMA del CASAL	777,47
Capítol	01.03	ESTRUCTURA	7.118,65
Capítol	01.04	COBERTES	1.486,61
Capítol	01.05	TANCAMENTS EXTERIORS	4.704,92
Capítol	01.06	TANCAMENTS INTERIORS	1.375,55
Capítol	01.09	ACABATS verticals i sostres	2.903,42
Capítol	01.10	PAVIMENTS	1.191,81
Capítol	01.11	PRACTICABLES	2.055,35
Capítol	01.13	INSTAL·LACIONS	4.400,42
Capítol	01.20	APARELLS SANITARIS	534,61
Capítol	01.AM	AJUDES I MITJANS AUXILIARS	1.021,93
Capítol	01.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	113,41
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	461,76
Obra	01	Pressupost SEPARATA2025	28.145,91
			28.145,91

NIVELL 1: OBRA			Import
Obra	01	Pressupost SEPARATA2025	28.145,91
			28.145,91

Ampliació, vestidors i millora de la seguretat del Casal l'Espiga de Vallverd
C/ Sant Miquel 1 - Vallverd (Ivars d'Urgell)
Separata 2025 - FASE III - Construcció edifici bloc sobre dipòsit i camerino

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	28.145,91
13 % Despeses Generals SOBRE 28.145,91.....	3.658,97
6 % Benefici Industrial SOBRE 28.145,91.....	1.688,75


PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE	€	33.493,63
--	---	-----------

21 % IVA SOBRE 33.493,63.....	7.033,66
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS	40.527,29
--	-----------

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a
quaranta mil cinc-cents vint-i-set euros amb vint-i-nou centims

L'arquitecta
Mercè Culleré Solans



PLANTA SOTERRANI

PLANTA BAIXA

PLANTA PRIMERA





PLANTA COBERTA

MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data	Escala	Número	Plànol
Desembre 2020 Maig 2022 Juny 2024 Març 2025	1/100	6	

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ, VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD. FASE 3	
Finç 741/20	
Situació:	C. Sant Miquel,01 Vallverd, Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell)
Client:	Ajuntament Ivars d'Urgell
Arquitectes:	Mercè Culleré Solans
Signat	

Intervenció 3a fase




Número	Plànol
7	Seccions

Plànol	
--------	--

Situació: C. Sant Miquel,01
Vallverd, Ivars d'Urgell
(Pla d'Urgell)

Arquitectes:

Signat **Mercè Culleré Solans**



PLANTA SOTERRANI

PLANTA BAIXA

MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data	Escala	Número
Desembre 2020 Maig 2022 Juny 2024 Març 2025	1/50	8

Plànol

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ,
VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT
DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD.
FASE 3


741/20

Situació: C. Sant Miquel,01
Vallverd, Ivars d'Urgell
(Pla d'Urgell)


Client: Ajuntament Ivars d'Urgell

Arquitectes: Mercè Culleré Solans

Signat



PLANTA PRIMERA



PLANTA COBERTA

QUADRE SUPERFÍCIES	
PLANTA PRIMERA AMPLIACIÓ	
SUPERFÍCIE ÚTIL	
ESPAI PREVI	4.34 m²
CAMERINO	11.76 m²
BANY	2.84 m²
TOTAL SUP. ÚTILS	18.94 m²
SUPERFÍCIE CONSTRUÏDA	
SUP. CONSTRUÏDA	25.30 m²

MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data
Desembre 2020
Maig 2022
Juny 2024
Març 2025

Escala
1/50
1/100

Número
9

Plànol
Planta Primera i Coberta

Situació:
C. Sant Miquel,01
Vallverd, Ivars d'Urgell
(Pla d'Urgell)

Client:
Ajuntament Ivars d'Urgell

Arquitectes:
Mercè Culleré Solans

Signat





Intervenció 3a fase

NIVELL LÀMINA AIGUA _ +43.00

NIVELL 1 _ +42.60 (GEOTÈCNIC)

NIVELL 2 _ +41.40 (GEOTÈCNIC)

NIVELL FONTS PISCINA _ +41.33



Intervenció 3a fase

MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data	Escala	Número	Plànol
Desembre 2020 Maig 2022 Juny 2024 Març 2025	1/50	10	Secció A



Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ,
VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT
DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD.
FASE 3

Exp.
741/20

Situació: C. Sant Miquel,01
Vallverd, Ivars d'Urgell
(Pla d'Urgell)

Client: Ajuntament Ivars d'Urgell

Arquitectes: Mercè Culleré Solans



Intervenció 3a fase

MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data	Escala	Número
Desembre 2020 Maig 2022 Juny 2024 Març 2025	1/50	11

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ,
VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT
DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD.
FASE 3

Exp.
741/20

Plànol

Secció B

Situació: C. Sant Miquel,01
Vallverd, Ivars d'Urgell
(Pla d'Urgell)

Client: Ajuntament Ivars d'Urgell

Arquitectes: Mercè Culleré Solans

Signat



Intervenció 1a fase

Mercè Culleré Solans



Intervenció 3a fase



MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data
Desembre 2020
Maig 2022
Juny 2024
Març 2025

Escala
1/50

Número
14

Plànol

Alçat principal


Situació:
C. Sant Miquel,01
Vallverd, Ivars d'Urgell
(Pla d'Urgell)

Cient:
Ajuntament Ivars d'Urgell


Arquitectes:
Mercè Culleré Solans

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ,
VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT
DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD.
FASE 3

741/20



ALÇAT NORD



ALÇAT SUD



Intervenció 3a fase

MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Data
Desembre 2020 Maig 2022 Juny 2024 Març 2025

Escala
1/50

Número
15


Plànol
741/20

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ,
VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT
DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD.
FASE 3


Situació: C. Sant Miquel,01
Vallverd, Ivars d'Urgell
(Pla d'Urgell)

Client: Ajuntament Ivars d'Urgell


Arquitectes: Mercè Culleré Solans





PLANTA SOTERRANI




PLANTA BAIXA



PLANTA PRIMERA



PLANTA COBERTA



SECCIÓ

MERCÈ CULLERÉ
ARQUITECTURA

Projecte: BÀSIC I EXECUTIU PER A L'AMPLIACIÓ, VESTIDORS I MILLORA DE LA SEGURETAT DEL CASAL L'ESPIGA DE VALLVERD. FASE 3			
Escala: 1/100			
Número: 17			
Plànol: Incendis			
Situació: C. Sant Miquel,01 Vallverd, Ivars d'Urgell (Pla d'Urgell)			
Client: Ajuntament Ivars d'Urgell			
Arquitectes: Mercè Culleré Solans			