

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE HAN DE REGIR EL CONTRACTE MIXT DEL SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE CARTELLERIA INFORMATIVA TURÍSTICA I CULTURAL A LA COMARCA DE LA GARROTXA”, DINS DEL PLA DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA, FINANÇAT PELS FONS NEXT GENERATION EU

1. OBJECTE DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES

1.1 Antecedents

A la Garrotxa, la senyalització turística s'organitza en base a dos models de senyalització. El patrimoni se senyalitza amb el model de Garrotxa Cultour, i els camins amb el model d'Itinerànnia. Des que aquests models es van crear (l'un, fa 10 anys; i l'altre en fa gairebé 20), que a la Garrotxa, la immensa majoria dels projectes relacionats amb senyalització de patrimoni i de camins segueixen aquests manuals.

Malgrat que les especificacions tècniques relacionades amb les característiques del senyals d'un manual i de l'altre exigeixen materials d'alta qualitat i de màxima durabilitat, el pas del temps i el vandalisme afecten inevitablement l'estat de conservació dels materials, de manera que cal substituir els senyals que estan en pitjor estat de conservació

1.2 Objecte del contracte

L'objecte del present plec és la determinació de les prescripcions tècniques per a la contractació del subministrament i instal·lació de cartelleria turística i cultural a la comarca de la Garrotxa.

Aquest contracte està inclòs dins del projecte *“La Garrotxa: soft & smart county. Destinació turística sostenible i intel·ligent”* cofinançat a través dels Fons Next Generation EU, en concret dins del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), subvencions destinades a la transformació digital i modernització de les administracions de les entitats locals, convocatòria extraordinària 2021, promoguda pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

Concretament aquest contracte forma part de l'actuació “Adequació i actualització de panells informatius i interpretatius” inclosa dins de l'actuació 1 “Gestió del flux de visitants en espais naturals i espais tractors de turisme”, de l'Eix 1 “Transició verda i sostenible” del PSTD.

Aquests ajuts estan finançats amb recursos provinents del PRTR, Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el desenvolupament d'actuacions necessàries per a la consecució dels objectius definits al Component 14, Inversió 1, de l'esmentat PRTR.

1.2 Codis CPV

La codificació del contracte, d'acord amb el Reglament CE 213/2008 de la comissió, de 28 de novembre de 2007, pel qual es modifica el Reglament CE 2195/2002 del Parlament Europeu i el consell pel qual s'aprova el Vocabulari comú dels contractes públics (CPV), i les Directives

2004/17/CE i 2004/18/CE del Parlament Europeu i el Consell sobre els procediments dels contractes públics, pel que fa referència a la revisió dels CPV, són:

34928470-3 Senyalització
34928471-0 Materials de senyalització

2. ABAST DEL CONTRACTE

L'objecte del present contracte consisteix en el subministrament i instal·lació dels senyals que es ressenyen a continuació. Dins del subministrament s'inclou, tal com s'especifica en cada una de les tipologies de les senyals, l'aportació la totalitat del senyal, és a dir, el suport amb la xapa, la qual ja incorporarà el vinil adherit, mentre que en altres casos només caldrà aportar la xapa amb el vinil adherit. També es veurà que en algunes de les senyals a subministrar i instal·lar caldrà adaptar i modificar els dissenys preexistents, en quant a contingut, els quals s'hauran de lliurar en format PDF.

Serà necessària l'edició de tots els arxius que s'aportaran per part del Consell Comarcal, en els que s'hauran de modificar els logos i els aspectes corresponents a la identitat corporativa del finançament, d'acord amb el que s'indica a l'apartat 3.1 del present plec.

La retolació de la totalitat dels elements a subministrar i instal·lar s'haurà de fer sobre un vinil autoadhesiu de PVC fos, tipus Avery 900 Super Cast o de qualitat i prestacions equivalents, retallat informàticament mitjançant plotter. En determinats casos, quan els continguts ho requereixin, i així ho determini el Consell Comarcal de la Garrotxa, la reproducció gràfica serà amb tinta serigràfica de dos components assecada al forn.

Els diferents elements gràfics hauran d'estar protegits per una protecció genèrica amb laminat PVC polimèric de fosa, de 50 micres, o antigrafit amb laminat PVF de 25 micres, en funció del cas. També s'admetrà protecció amb vernís de poliuretà amb protecció UV.

2.1 Senyalització model “Garrotxa Cultour”

A.- Cartelleres a doble cara, formades per dos mòduls d'alumini de 1200x750x30x2mm, amb contra mòdul en forma de marc pintat simulació òxid i retolat amb impressió digital d'alta durabilitat amb laminat film anti-graffiti ignífug, incloent un doble suport de Ø60x2500mm d'alumini pintat simulació òxid i grapes Ø60.

PLAFONS PER A CARTELLERES DE GARROTXA CULTOUR:

Municipi	Nom senyal	Unitats
Besalú	Cartellera de Garrotxa Cultour	2
Castellfollit de la Roca	Cartellera de Garrotxa Cultour	2
Riudaura	Cartellera de Garrotxa Cultour	2
La Vall d'en Bas (Els Hostalets)	Cartellera de Garrotxa Cultour	1

B.- Faristols petits de planxa d'acer de 250x200x825x4mm amb marc pintat simulació òxid i un mòdul de planxa d'alumini de 400x500x20x2mm per a informació retolada amb impressió digital d'alta durabilitat amb laminat film anti-graffiti ignífug.

SENCERS (PLACA AMB EL VINIL ADHERIT + BASE):

Municipi	Nom senyal	Tipus de ferm	Unitats
Beuda	Sant Miquel de coma-de-roure	Terra	1
La Vall d'en Bas	Conjunt del Mallol	Paviment	1

NOMÉS LA PLACA AMB EL VINIL ADHERIT:

Municipi	Nom senyal	Unitats
Besalú	Sinagoga – Placeta dels Jueus	1
Sant Joan les Fonts	Molí Fondo	1
Santa Pau	Plaça del Mirador	1
Santa Pau	Església parroquial de Santa Maria	1
Tortellà	Pont Medieval del riu Llierca	1

C.- Faristols grossos de planxa d'acer de 250x200x825x4mm amb marc pintat simulació òxid i un mòdul de planxa d'alumini de 500x700x20x2mm per a informació retolada amb impressió digital d'alta durabilitat amb laminat film anti-graffiti ignífug.

NOMÉS LA PLACA AMB EL VINIL ADHERIT:

Municipi	Nom senyal	Unitats
Beuda	Església de Sant Feliu de Beuda	1
Beuda	Església de Sant Pere de Lligordà	1
Beuda	Església de Santa Maria de Palera	1

D.- Tòtems de planxa d'acer, pintats amb simulació òxid de 1700x500x5mm de gruix, amb planxa d'alumini de 400x800mm per a informació retolada amb impressió digital d'alta durabilitat amb laminat film anti-graffitti ignífug.

NOMÉS LA PLACA AMB EL VINIL ADHERIT:

Municipi	Nom senyal	Observacions / canvis	Unitats
Olot	Canals i rescloses de Santa Magdalena i de la Providència	"Recloses" per "Rescloses"	1
Olot	Basílica de Sant Esteve	"Església" per "Basílica" "Iglesia" per "Basílica" "Church" per Basílica" "Église" per "Basilique"	1
Sant Joan les Fonts	Ruta de les tres colades i del Boscarró		1
Sant Joan les Fonts	Pont de Sant Joan les Fonts		1
La Vall d'en Bas	Puigpardines		1

E.- Plaques

E.1.- Plaques panoràmiques:

- **Torre Est:** formada per un marc exterior de 1270 x 270 x 30 x 3mm de gruix, collat sobre dues columnes existents, pintat amb simulació òxid, placa de planxa pintada i retolada amb impressió digital d'alta durabilitat amb laminat film anti-gratitti ignífug.
- **Torre Oest:** formada per un marc exterior de 1620 x 270 x 30 x 3mm de gruix, collat sobre dues columnes existents, pintat amb simulació òxid, placa de planxa pintada i retolada amb impressió digital d'alta durabilitat amb laminat film anti-gratitti ignífug.

NOMÉS LA PLACA AMB EL VINIL ADHERIT:

Municipi	Nom senyal	Unitats
Olot	Torres de Sant Francesc est	1
Olot	Torres de Sant Francesc oest	1

E.2.- Plaques 40x40 formades per un marc d'alumini de 400x400x20x1,5mm , amb marc exterior per collar a la paret, pintades amb simulació òxid, i retolades amb impressió digital d'alta durabilitat amb laminat film anti-graffitti ignífug.

NOMÉS LA PLACA AMB EL VINIL ADHERIT:

Municipi	Nom senyal	Unitats
Besalú	Sinagoga Placeta dels Jueus	1

E.3.- Plagues 40x50 formades per un marc d'alumini de 400x500x20x1,5mm, amb marc exterior per collar a la paret, pintades amb simulació òxid, i retolades amb impressió digital d'alta durabilitat amb laminat film anti-graffiti ignífug.

PLAQUES SENCERES (PLACA + CONTRAPLACA):

Municipi	Nom senyal	Unitats
Sant Feliu de Pallerols	Casa Francesc de Verntallat	1

E.4.- Plagues 45x45 formades per un marc d'alumini de 450x450x20x1,5mm, preparades per collar a dos pals de fusta verticals situats al seu darrere, i retolades amb impressió digital d'alta durabilitat amb laminat film anti-graffiti ignífug.

PLAQUES AMB EL VINIL ADHERIT:

Municipi	Nom senyal	Unitats
Montagut i Oix	Pont trencat	1

2.2 Senyalització model Itinerànnia

Les característiques de la senyalització corresponent al model itinerànnia és la que es detalla a continuació:

- Cartellera tipus IT9 simple (Model SS) a les dues cares de planxa d'acer amb doble suport de fusta tractada.
- Planxa galvanitzada i plegada d'1,5 i 2 mm de guix. Fixacions de planxa d'acer inoxidable plegada de 3 mm de guix.
- Complements de planxa de PVC escumat de 5 mm de guix.
- Pintura amb imprimació cromofosfatant. Acabat en pintura de poliuretà de dos components amb catalitzador alifàtic i assecatge al forn.
- El fons de color s'aconsegueix mitjançant el tractament superficial següent:
 - o Desgreixatge previ al pintat
 - o Neteja necessària per eliminar les partícules sòlides que quedin adherides a la peça després del desgreixatge.
 - o Imprimació wash-prime cromofosfatant.
 - o Aplicació de pintura de poliuretà de dos components amb catalitzador alifàtic d'alta resistència i amb setinat 70±5, amb assecatge posterior al forn.
 - o L'acabat superficial ha de ser apte per rebre vinil autoadhesiu o impressió directa.

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

- Vinil autoadhesiu retallat informàticament mitjançant traçador. El vinil seleccionat és de PVC fos, tipus Avery 900 Super Cast o de qualitat i prestacions equivalents: durada fins a 12 anys, gruix de 50 micres i adhesiu permanent de base acrílica.
- Impressió digital realitzada sobre vinil polimèric o superior amb laminat de protecció UV.
- Impressió digital directa sobre base amb tintes UVI

Tant un procediment com l'altre es realitzaran en un ambient condicionat exempt de pols per garantir una superfície tractada perfectament polida.

Protecció de la impressió digital, s'han seleccionat els següents materials:

- Laminat PVC polimèric de fosa, lliure de cadmi, amb cola acrílica permanent especial sensible a la pressió, de 50 micres de gruix com a mínim, amb un interval de temperatura en ús de -20 a +70 graus C, i amb una durabilitat exterior de 7-10 anys.
- L'operació de laminat es farà en sec. És resistent a la humitat i a la brutícia, i força als productes químics.
- Protecció UV per a la impressió digital.
- Laminat antigrafit PVF (fluorur de vinil), amb cola acrílica permanent especial sensible a la pressió, de 25 micres de gruix com a mínim, amb un interval de temperatura en ús de -20 a +70 graus C, i amb una durabilitat a l'exterior de 7-10 anys.
- Vernís protector contra graffiti i contra els raigs UV de llarga durada per la impressió digital directa sobre base amb tintes UVI. El vernís ha de tenir la garantia que, al llarg del temps, no altera l'aspecte ni les propietats de la impressió ni la pintura.

Suport d'ancoratge:

- 2 pals de fusta tractada en autoclau de 100 mm de diàmetre.
- Cargols d'acer inoxidable.
- Fixació de l'indicador: 16 visos de 4x30 mm amb volandera.

SENCERES (instal·lada en ferm de terra):

Municipi	Nom senyal	Unitats
Les Planes d'Hostoles	Cartellera d'Itinerànnia de Les Planes d'Hostoles	1

En **resum** els senyals a subministrar i instal·lar són els següents:

	Tipologia	Unitats
SENYALITZACIÓ GARROTXA CULTOUR	Plafons per a cartelleres de Garrotxa Cultour	7
	Faristols petits sencers	2
	Faristols petits només placa amb vinil adherit	5
	Faristols grossos només placa amb vinil adherit	3
	Tòtems només placa amb vinil adherit	5
	Plaques panoràmiques només la placa amb el vinil adherit	2
	Plaques 40*40 només la placa amb el vinil adherit	1
	Plaques 40*50 senceres	1
	Plaques 45*45 només la placa amb el vinil adherit	1
SENYALITZACIÓ ITINERÀNNIA	Cartellera d'itinerànnia	1
MAQUETACIÓ	A prorratejar per cada una de les senyals incloses en el present plec	1
IMPLANTACIÓ	A prorratejar per cada una de les senyals incloses en el present plec	1

3. Especificitats del PRTR

3.1 Identitat corporativa

S'haurà de tenir en compte la identitat corporativa de la subvenció, incorporant a la totalitat dels elements a subministrat i instal·lar els següents logos, així com la menció al finançament:

Les especificitats i característiques per incorporar aquests logotips es poden trobar al següent enllaç:

<https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/dpt/COLOR/Economia/NextGenerationCatalunya.pdf>

3.2. Compliment del principi de no causar perjudici ambiental (DNSH)

Política palanca	5 – Modernització i digitalització del teixit industrial i de la PIME, recuperació del turisme i impuls a una Espanya nació emprenedora
Components del PRTR al que pertany l'activitat	14 – Pla de modernització i competitivitat del sector turístic
Mesura (Reforma o Inversió)	1 – Transició verda i sostenible
Tipologia d'activitat/Títol del projecte	Contracte de subministrament i instal·lació de cartellera informativa turística i cultural a la Comarca de la Garrotxa, dins del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat pels fons Next Generation EU Es correspon a l'actuació 1 "Gestió del flux de visitants en espais naturals i espais tractors de turisme", concretament dins de l'actuació "adequació i actualització de panells informatius i interpretatius" dins de l'eix 1 del PSTD
Títol del PSTD	"La Garrotxa Smart & soft county". Destinació turística sostenible i intel·ligent" del Consell Comarcal de la Garrotxa
Etiquetat climàtic i mediambiental assignat a la mesura	050 – Protecció de la natura i la biodiversitat, patrimoni i recursos naturals, infraestructures verdes i blaves
Percentatge de contribució a objectius climàtics (%)	40%
Percentatge de contribució a objectius mediambientals (%)	100%

El projecte compleix amb les obligacions en matèria mediambiental, així com les obligacions assumides en matèria d'etiquetatge verd.

El projecte compleix amb el principi de «no causar un perjudici significatiu al medi ambient» (principi *do no significant harm* - DNSH) als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del reglament (UE) 2020/852 i, en el seu cas, l'etiquetatge climàtic i digital, d'acord amb el que es preveu en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, aprovat per Consell de Ministres el 27 d'abril de 2021 i pel Reglament (UE) núm. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de febrer de 2021, pel qual s'estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, així com amb el requerit en la Decisió d'Execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya.

Les activitats que es desenvolupen no ocasionen un perjudici significatiu als següents objectius mediambientals, segons l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 relatiu a l'establiment d'un marc per facilitar les inversions sostenibles mitjançant la implantació d'un sistema de classificació (o taxonomia) de les activitats econòmiques mediambientals sostenibles:

- Mitigació del canvi climàtic.
- Adaptació al canvi climàtic.

- Ús sostenible i protecció dels recursos hídrics i marins.
 - Economia circular, inclosos la prevenció i el reciclatge de residus.
 - Prevenció i control de la contaminació a l'atmosfera, l'aigua o el sòl.
 - Protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes.
- b) Les activitats s'adeqüen, si escau, a les característiques fixades per a la mesura i submesura del component i reflectides en el Pla de recuperació, transformació i resiliència.
- c) Les activitats que es desenvolupen en el projecte compliran amb la normativa mediambiental vigent que sigui aplicable.
- d) Les activitats que es desenvolupen no estan excloses per al finançament pel Pla de recuperació, transformació i resiliència d'acord amb la [Guia tècnica sobre l'aplicació del principi "no causar un perjudici significatiu" en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperació i Resiliència \(2021/C 58/01\)](#), a la [Proposta de Decisió d'execució del Consell relativa a l'aprovació de l'avaluació del pla de recuperació i resiliència d'Espanya](#) i al seu [annex](#).
- e) Les activitats que es desenvolupin no causaran efectes directes sobre el medi ambient, ni efectes indirectes primaris en tot el seu cicle de vida, entenent com a tals els que es puguin materialitzar una vegada realitzada l'activitat.

El compliment del DNSH inclou també el compliment de les condicions específiques previstes al Component 14, i a la Inversió 1 en què s'emmarquen aquests projectes, tant pel que fa al principi DNSH, com a l'etiquetatge climàtic i digital, i especialment les recollides a l'annex de la Proposta de Decisió d'Execució del Consell i als apartats 3, 6 i 8 del document del Component del Pla.

6. Obligacions de l'adjudicatària

Serà obligació de l'empresa adjudicatària el correcte compliment dels principis de gestió específics del Pla de Recuperació, Transició i Resiliència (PRTR) definits en l'article 2 de l'Ordre HFP/1030 de 29 de setembre:

- Reforç de mecanismes per la prevenció, detecció i correcció dels fraus, corrupció i conflictes d'interès, mitjançant la signatura de la corresponent declaració d'absència de conflicte d'interès (DACI), així com el compliment i aplicació del Pla Antifrau.
- Declaració responsable sobre el compliment del principi de no causar perjudici significatiu als sis objectius mediambientals en el sentit de l'article 17 del Reglament (UE) 2020/852 (Do not significant harm – DNSH).

- Identificació del perceptor final dels fons, ja sigui com a beneficiaris de les ajudes o adjudicatari d'un contracte o subcontracte. Es a dir l'obligació d'informar de les dades d'identificació del contractista o subcontractista, que són:
 - NIF del contractista o subcontractista
 - Nom de la persona física o raó social de la persona jurídica.
 - Domicili fiscal de la persona física o jurídica.
 - Declaració de cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
 - Declaració de compromís amb relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
 - Els beneficiaris que desenvolupin activitats econòmiques hauran d'acreditar la inscripció en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Tributària o en el cens equivalent de l'Administració Tributària Foral, que ha de plasmar l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajut.
 - Declaració responsable del compliment preceptiu de les obligacions assumides en matèria d'etiquetatge verd i etiquetatge digital i els mecanismes establerts per al seu control i al principi de no causar un dany significatiu i les conseqüències en cas d'incompliment.
 - Declaració expressa del compromís amb el Pla antifrau i anticorrupció, incloent el conflicte d'interessos, aprovat.
 - L'emplenament i la presentació de la Declaració d'Absència de Conflicte d'Interessos (DACI), indicat com annex 2.

D'acord amb l'establert en l'article 202 de la LCSP s'estableix que les condicions especials de contractació hauran de complir amb la instrucció de 23 de desembre de la Junta Consultiva de contractació pública de l'Estat sobre aspectes a incorporar en els expedients i en els plecs rectors dels contractes que es vagin a finançar amb fons procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i, així com les Ordres HFP/1030/2021 i HFP/1031/2021, ambdues de data de 29 de setembre i tota la normativa relacionada.

7. PRESSUPOST

Pla de Recuperació, Transformació y Resiliència - Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU

El pressupost de licitació del contracte és d'un total de SETZE MIL NOU-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS (16.988,82 €), més 3.567,65 € corresponents al 21% d'IVA, la qual cosa suposa una despesa màxima de VINT MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS (20.556,47 €).

El pressupost base de licitació, per a tota la durada del contracte, es desglossa d'acord amb els costos directes i indirectes següents:

Concepte	Import total del contracte
Costos directes:	
Senyals - maquetació i instal·lació	15.168,59 €
Total costos directes	15.168,59 €
Costos indirectes:	
Despeses generals (6%)	910,12 €
Benefici industrial (6%)	910,12 €
PRESSUPOST BASE (sense IVA)	16.988,82 €
IVA	3.567,65 €
PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ	20.556,47 €

L'oferta que presentin els licitadors no podrà excedir la quantia indicada, entenent-se que el l'oferta estan incloses totes les despeses, i impostos que hagi d'assumir el licitador per tal de dur a terme el servei/subministrament objecte del contracte, entre ells l'IVA i altres imports, els transports, despeses de personal, material, etc.

Per la present licitació es preveuen els següents preus unitaris màxims:

	Tipologia	Unitats	Preu unitari (maquetació i instal·lació incloses). IVA exclòs.	TOTAL IVA exclòs
SENYALITZACIÓ GARROTXA CULTOUR	Plafons per a cartelleres de Garrotxa Cultour	7	413,22	2.892,56
	Faristols petits sencers	2	727,27	1.454,55
	Faristols petits només placa amb vinil adherit	5	95,04	475,21
	Faristols grossos només placa amb vinil adherit	3	104,96	314,88
	Tòtems només placa amb vinil adherit	5	250,41	1.252,07
	Plaques panoràmiques només la placa amb el vinil adherit	2	342,98	685,95

	Plaques 40*40 només la placa amb el vinil adherit	1	119,83	119,83
	Plaques 40*50 senceres	1	119,01	119,01
	Plaques 45*45 només la placa amb el vinil adherit	1	95,04	95,04
SENYALITZACIÓ ITINERÀNNIA	Cartellera d'itinerànnia	1	1.800	1.800
MAQUETACIÓ			4.219,83	4.219,83
IMPLANTACIÓ			1.739,67	1.739,67
				15.168,59

8. DURADA DEL CONTRACTE

La durada del contracte és de cinc (5) mesos des de l'endemà de la formalització del contracte.

9. OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES DE L'ADJUDICATARI

L'empresa adjudicatària es compromet a portar a terme la prestació del contracte amb la deguda diligència, amb l'estricta subjecció a les característiques establertes al contracte i dins dels terminis assenyalats, assumint, formalment, entre d'altres, les obligacions següents:

- Disposar d'una organització tècnica, econòmica i de personal adequada per a portar a terme, amb la deguda eficàcia, l'objecte del contracte, de conformitat amb els PCAP i els presents plecs.
- Estar al corrent de totes les obligacions legals, laborals i fiscals.
- Tenir contractades i mantenir vigents les pòlisses d'assegurança per responsabilitat civil.

10. ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA

Seràn obligacions del contractista:

a) Pla de seguretat i prevenció de riscos laborals

Serà responsabilitat de l'empresa adjudicatària assegurar-se que totes les activitats o feines desenvolupades per a l'execució del contracte s'ajustin a les obligacions establertes a les reglamentacions i disposicions legals, així com a la normativa vigent en matèria de Prevenció, Higiene i Seguretat en el Treball. En aquest sentit, l'adjudicatari haurà de disposar d'un Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

El personal del contractista disposarà dels medis i equips de protecció individual (EPI's) en cas de requerir-se.

b) Obligacions respecte del personal

L'empresa adjudicatària estarà obligada al compliment de tota la normativa en matèria laboral, de Seguretat Social i Convenis col·lectius sectorials vigents d'aplicació.

L'ens contractant és aliè a qualsevol vincle o dependència laboral, estatutària o de qualsevol mena amb l'esmentat personal, quedant en conseqüència l'ens contractant exempta de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar al respecte.

Seràn d'exclusiva responsabilitat de l'adjudicatari les conseqüències que poguessin derivar-se de l'incompliment d'aquesta obligació, pel personal al seu càrrec.

A nivell general, el personal de l'entitat adjudicatària ha de ser suficient en tot moment, i adequat d'acord amb els requisits establerts en el present plec, per a garantir la prestació del servei durant tota la durada del contracte. En cas de baixes del personal, caldrà preveure les substitucions necessàries, les quals seran comunicades a l'ens contractant a l'efecte de preservar la continuïtat en la prestació del servei i el compliment dels expressats requisits.

c) Responsabilitat sobre els béns materials

Serà obligació de l'empresa adjudicatària vetllar pel bon ús i estat de conservació de tots els béns materials de l'ens contractant.

L'empresa adjudicatària respondrà davant la sostracció de mobiliari, material, valors o efectes, quant quedi suficientment provat que ha estat realitzat pel seu personal.

11. DESIGNACIÓ D'UN INTERLOCUTOR PER PART DE L'ENS

Per part del Consell Comarcal es designarà la coordinadora del Pla de Sostenibilitat Turística de la Garrotxa com a la persona interlocutora amb l'empresa adjudicatària, juntament amb l'equip de treball que es designi.