

Acta de reunió de la Mesa de Contractació de la UPC

Número d'expedient: **OB102000SO2025030**

Objecte del contracte: **Obres de substitució de les fusteries exteriors dels edificis DNA5 i DNA6 del Campus Diagonal Nord.**

Procediment: obert no harmonitzat (1 sobre)

Data: 30 de maig de 2025

Hora d'inici de la sessió: 10.00 h

Lloc: reunió virtual.

Assistents

De conformitat amb la Resolució del Rector núm. 325/2021, de 18 de març (DOGC núm. 8378, de 31/03/2021), els membres de la mesa de contractació que assisteixen a aquesta reunió són:

President:

Joan Morera Valls, cap del Servei de Contractació Administrativa i Compres

Vocals:

Sergi Canet Prado, assessor jurídic del Servei de Contractació Administrativa i Compres

Núria Pla Ferrer, cap del Servei de Control de Gestió

Maria González Álvarez, cap de la Unitat de Compres

Secretària:

Mònica Cortijo Suriol, tècnica del Servei de Contractació Administrativa i Compres

Desenvolupament de la sessió

Constituïda la mesa de contractació, es pren en consideració l'informe tècnic de valoració de la viabilitat de l'oferta d'**EXPERT LINE, SL**, que va ser considerada presumptament desproporcionada, emès pels responsables del contracte.

Una vegada examinat l'informe es considera correcte el seu contingut.

Acords

- 1) Admetre l'oferta presentada per l'empresa **EXPERT LINE, SL** per haver justificat la proporcionalitat i viabilitat de la seva oferta, que consta en l'informe tècnic emès pels responsables del contracte, que s'adjunta a aquesta acta.
- 2) Mantenir la proposta de classificació de les ofertes aprovada en la sessió de la Mesa de contractació de data 13 de maig de 2025.
- 3) Enviar requeriment a l'empresa que ha presentat l'oferta que ha resultat primera classificada, mitjançant comunicació electrònica, perquè presenti la documentació justificativa prevista a la clàusula 13 del plec de clàusules administratives, en el termini de 7 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la recepció del requeriment.
- 4) Proposar al Rector que resolgui l'adjudicació a favor de l'empresa **EXPERT LINE, SL**, per un import de 627.016,21 € (IVA exclòs), sempre que prèviament hagi aportat la documentació requerida per a l'adjudicació del contracte.

Original signat per:

JOSEP MANUEL SABATE IBAÑEZ
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:38:22
GMT+2

XAVIER BADIA ARMENGOU
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:45:10
GMT+2

MONICA CORTIJO SURIOL
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 11:00:45
GMT+2

JOAN MORERA VALLS
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 13:48:01
GMT+2





No havent més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió de la qual, com a secretària, estenc aquesta acta, que una vegada signada serà publicada al perfil de contractant de la UPC.

La secretària

Vist i plau
El president

Universitat Politècnica de Catalunya
Podeu verificar la integritat d'aquest document a: <https://seuelectronica.upc.edu/verifica-integritat-del-document>
Codi Segur de Verificació: hShJfocIJINsBzNTqEAD

Original signat per:

JOSEP MANUEL SABATE IBAÑEZ
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:38:22
GMT+2

XAVIER BADIA ARMENGOU
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:45:10
GMT+2

MONICA CORTIJO SURIOL
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 11:00:45
GMT+2

JOAN MORERA VALLS
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 13:48:01
GMT+2





INFORME TÈCNIC SOBRE LA VIABILITAT D'OFERTA PRESUMPTAMENT ANORMAL

Objecte del contracte: Substitució de les fusteries exteriors dels edificis DNA5 i DNA6 del Campus Diagonal Nord de la UPC.

L'empresa licitadora **EXPERT LINE, S.L.** ha presentat una oferta incursa en presumpció d'anormalitat.

La Mesa de contractació ha requerit els aclariments necessaris sobre la viabilitat de l'esmentada oferta, d'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

Una vegada analitzades les al·legacions presentades per l'empresa, en un document exhaustiu i detallat, fem les següents consideracions:

PRIMER. L'empresa **EXPERT LINE, S.L.** ha justificat cadascuna de les partides¹ que li han estat requerides, aportant informació econòmica sobre els costos d'aquestes partides, així com la relació d'empreses proveïdores de materials, mitjans auxiliars o altres serveis necessaris per a l'execució de l'obra. S'han analitzat les dades econòmiques aportades i s'ha conclòs que es justifica adequadament la viabilitat econòmica de l'oferta presentada.

SEGON. L'empresa **EXPERT LINE, S.L.** ha aportat la relació de mitjans personals i materials de què disposa, els quals es consideren suficients per a l'execució correcta del contracte.

TERCER. L'empresa **EXPERT LINE, S.L.** ha aportat informació sobre els acords comercials amb empreses industrials del sector de la fusteria metàl·lica, els quals impliquen l'eliminació d'intermediaris i justifiquen la reducció de costos a les partides de perfil·leria.

QUART. L'empresa **EXPERT LINE, S.L.** ha aportat els pressupostos dels materials, mitjans auxiliars i serveis necessaris per a l'execució de l'obra, acompanyats de la declaració responsable d'aquestes empreses, la qual cosa es considera suficient per considerar que els preus de l'oferta són viables.

¹ Annex 1: Oferta detallada de l'empresa **EXPERT LINE, S.L.**

Original signat per:

JOSEP MANUEL SABATE IBAÑEZ
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:38:22
GMT+2

XAVIER BADIA ARMENGOU
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:45:10
GMT+2

MONICA CORTIJO SURIOL
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 11:00:45
GMT+2

JOAN MORERA VALLS
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 13:48:01
GMT+2





CINQUÈ. L'empresa **EXPERT LINE, S.L.** ha aportat les mostres de perfil·leria que se li han requerit, a partir dels quals s'ha pogut comprovar la qualitat dels materials que utilitzarà l'empresa per a l'execució d'aquest contracte. La qualitat de la mostra es correspon amb la que es demana al projecte, de manera que es considera òptima per executar el contracte en les condicions de qualitat requerides.

Un cop estudiada l'oferta de l'empresa, juntament amb la justificació de la seva viabilitat, considerem justificats els arguments exposats i arribem al convenciment que l'oferta presentada és viable.

I, per tant, proposem a la Mesa de Contractació l'acceptació de l'oferta de l'empresa i el manteniment de la proposta de classificació feta per la Mesa de Contractació en data 9 de maig de 2025.

Barcelona, 29 de maig de 2025

Xavier Badia Armengou

Tècnic del Servei d'Infraestructures

Josep Manel Sabaté Ibáñez

Tècnic del Servei d'Infraestructures

Original signat per:

JOSEP MANUEL SABATE IBAÑEZ
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:38:22
GMT+2

XAVIER BADIA ARMENGOU
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:45:10
GMT+2

MONICA CORTIJO SURIOL
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 11:00:45
GMT+2

JOAN MORERA VALLS
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 13:48:01
GMT+2



ANNEX 1

Oferta detallada de l'empresa EXPERT LINE, S.L. a partir de les partides que li han estat requerides:

Referència	Capítol / Partida	Import de la licitació	Import de l'oferta
	Capítol 01 Treballs previs i Enderrocs		
P121-EKJZ	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P - 39)	240,00 €	30,00 €
	Capítol 02 Bastiments Exteriors. Fusteries exteriors Alumini		
BE01-F01-1	F01.1 - Subministre i col·locació de conjunt de finestra exterior de quatre mòduls batents d'alumini extrusionat amb roptura de pont tèrmic, persiana i tapa de registre de persiana de dimensions totals 3750x2250mm i tots els elements necessaris per a deixar el conjunt acabat. Estructura formada per dos finestres de dos fulles practicables. Amb element renerdor d'obertura de fins a 30o. Les finestres compten amb travesser horitzontal a mitja alçada i tapa de registre de persiana inclòs en la part superior per a realitzar el correcte manteniment de la persiana, inclou aïllament de tots els elements de la caixa de persiana. Color anoditzat plata mate. Col·locada enrassada en la part interior del tancament de façana. Sense bastiment de base i amb tractament tèrmic T-5, provistes de rotura de pont tèrmic per inserció de varilles, profunditat de 32 a 35mm. Accessoris, ferraments, junts d'envidrament EPDM, cargolam d'acer inox, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitats mecanitzats homologats. Ribets arrodonits per la cara interior. Inclou P/P de grapes de fixació segellat perimetral amb cordó de silicona neutra i ajust a final d'obra. Elaborada en taller amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-En 12207, classificació a l'estanqueïtat de l'aigua i classificació a la resistència a la força del vent, totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les proves de servei (incloses en preu). Realització d'estudis de vent aportats pel fabricant. - Els envidraments han de complir amb una transmissió mínima de 1,3 W/m2K. Formada per uns envidraments tipus 3/3 + 16 CA Argó + 4/4.	59.092,32 €	35.199,96 €
BE01-F01-2	F01.2 - Subministre i col·locació de conjunt de finestra exterior de quatre mòduls batents d'alumini extrusionat amb roptura de pont tèrmic, persiana i tapa de registre de persiana de dimensions totals 3750x2250mm i tots els elements necessaris per a deixar el conjunt acabat. Estructura formada per dos finestres de dos fulles practicables. Amb element renerdor d'obertura de fins a 30o. Les finestres compten amb travesser horitzontal a mitja alçada i tapa de registre de persiana inclòs en la part superior per a realitzar el correcte manteniment de la persiana, inclou aïllament de tots els elements de la caixa de persiana. Color anoditzat plata mate. Col·locada enrassada en la part interior del tancament de façana. Sense bastiment de base i amb tractament tèrmic T-5, provistes de rotura de pont tèrmic per inserció de varilles, profunditat de 32 a 35mm. Accessoris, ferraments, junts d'envidrament	129.504,20 €	74.666,76 €

Original signat per:

JOSEP MANUEL SABATE IBAÑEZ
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:38:22
GMT+2

XAVIER BADIA ARMENGOU
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:45:10
GMT+2

MONICA CORTIJO SURIOL
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 11:00:45
GMT+2

JOAN MORERA VALLS
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 13:48:01
GMT+2





	EPDM, cargolam d'acer inox, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitats mecanitzats homologats. Ribets arrodonits per la cara interior. Inclou P/P de grapes de fixació segellat perimetral amb cordó de silicona neutra i ajust a final d'obra. Elaborada en taller amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-En 12207, classificació a l'estanqueïtat de l'aigua i classificació a la resistència a la força del vent, totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les proves de servei (incloses en preu). Realització d'estudis de vent aportats pel fabricant. - Els envidraments han de complir amb una transmissió mínima de 1,3 W/m ² K. Formada per uns envidraments tipus 3/3 + 16 CA Argó + 4/4 Baix Emissiu		
BE01-F01-3	F01.3 - Subministre i col·locació de conjunt de finestra exterior de quatre mòduls batents d'alumini extrusionat amb roptura de pont tèrmic, persiana i tapa de registre de persiana de dimensions totals 3750x2250mm i tots els elements necessaris per a deixar el conjunt acabat. Estructura formada per dos finestres de dos fulles practicables. Amb element renedor d'obertura de fins a 300. Les finestres compten amb travesser horitzontal a mitja alçada i tapa de registre de persiana inclòs en la part superior per a realitzar el correcte manteniment de la persiana, inclou aïllament de tots els elements de la caixa de persiana. Color anoditzat plata mate. Col·locada enrassada en la part interior del tancament de façana. Sense bastiment de base i amb tractament tèrmic T-5, provistes de rotura de pont tèrmic per inserció de varilles, profunditat de 32 a 35mm. Accessoris, ferraments, junts d'envidrament EPDM, cargolam d'acer inox, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitats mecanitzats homologats. Ribets arrodonits per la cara interior. Inclou P/P de grapes de fixació segellat perimetral amb cordó de silicona neutra i ajust a final d'obra. Elaborada en taller amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-En 12207, classificació a l'estanqueïtat de l'aigua i classificació a la resistència a la força del vent, totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les proves de servei (incloses en preu). Realització d'estudis de vent aportats pel fabricant. - Els envidraments han de complir amb una transmissió mínima de 1,3 W/m ² K. Formada per uns envidraments tipus 3/3 + 16 CA Argó + 4/4	120.371,44 €	67.200,00 €
BE02-F02	F02 - Subministre i col·locació de conjunt de finestra balconera exterior de quatre mòduls batents d'alumini extrusionat amb roptura de pont tèrmic de dimensions totals 3850x2200mm i tots els elements necessaris per a deixar el conjunt acabat. Estructura formada per quatre balconeres practicables d'una fulla. Les finestres compten amb travesser horitzontal a mitja alçada. Color anoditzat plata mate. Col·locada enrassada en la part interior del tancament de façana. Sense bastiment de base i amb tractament tèrmic T-5, provistes de rotura de pont tèrmic per inserció de varilles, profunditat de 32 a 35mm. Accessoris, ferraments, junts d'envidrament EPDM, cargolam d'acer inox, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitats mecanitzats homologats. Ribets arrodonits per la cara interior. Inclou P/P de grapes de fixació segellat perimetral amb cordó de silicona neutra i ajust a final d'obra. Elaborada en taller amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-En 12207, classificació a l'estanqueïtat de l'aigua i classificació a la resistència a la força del vent, totalment muntada i provada per l'empresa instal·ladora mitjançant les proves de servei (incloses en preu). Realització d'estudis de vent aportats pel fabricant. - Els envidraments han de complir amb una transmissió mínima de 1,3 W/m ² K. Formada per uns envidraments tipus 3/3 + 16 CA Argó + 4/4 Baix Emissiu. - El conjunt del bastiment en cap cas pot superar una transmissió	62.860,92 €	36.000,00 €

Original signat per:

JOSEP MANUEL SABATE IBAÑEZ
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:38:22
GMT+2

XAVIER BADIA ARMENGOU
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:45:10
GMT+2

MONICA CORTIJO SURIOL
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 11:00:45
GMT+2

JOAN MORERA VALLS
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 13:48:01
GMT+2





	tèrmica del conjunt superior a 1,80 W/m2K. - S'ha d'assegurar una reducció acústica Rw de mínim 35 db.		
BE03-F03	F03 - Subministre i col·locació de conjunt de 4 mòduls, dos fulles fixes laterals i una porta batent de doble fulla en el àmbit central de dimensions totals 3850x220mm i tots els elements necessaris per a deixar el conjunt acabat. Estructura formada per dos fixes laterals i una porta de dos fulles practicable, amb apertura cap a l'exterior. Les finestres compten amb travesser horitzontal a mitja alçada i pany tubular horitzontal igual o similar al existent. La porta batent ha de tindre una capacitat de 1 milió de cicles d'obertura. Color anoditzat plata mate. Col·locada en la mateixa posició de que el conjunt existent. Sense bastiment de base i amb tractament tèrmic T-5, provistes de rotura de pont tèrmic per inserció de varilles, profunditat de 32 a 35mm. Accessoris, ferraments, junts d'envidrament EPDM, cargolam d'acer inox, elements d'estanqueitat, accessoris i utilitatges mecanitzats homologats. Ribets arrodonits per la cara interior. Inclou P/P de grapes de fixació segellat perimetral amb cordó de silicona neutra i ajust a final d'obra. Elaborada en taller amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-En 12207, classificació a l'estanqueitat de l'aigua i classificació a la resistència a la força del vent, totalment muntada i provada per l'empresa instaladora mitjançant les proves de servei (incloses en preu). Realització d'estudis de vent aportats pel fabricant. - Els envidraments han de complir amb una transmissió mínima de 1,3 W/m2K. Formada per uns envidraments tipus 3/3 + 16 CA Argó + 4/4 Baix Emissiu - El conjunt del bastiment en cap cas pot superar una transmissió tèrmica del conjunt superior a 1 80 W/m2K	11.632,04 €	6.933,34 €
BE04-F04	F04 - Subministre i col·locació de conjunt de finestra exterior de quatre mòduls d'alumini extrusionat amb rotura de pont tèrmic, de dimensions totals 1600x1600mm i tots els elements necessaris per a deixar el conjunt acabat. Estructura formada per tres fixes i una finestra d'una fulla oscil·lobatent amb solapament de registre recte. Color RAL Estàndard 7022. Col·locada en la part interior del tancament de façana. Sense bastiment de base i amb tractament tèrmic T-5, provistes de rotura de pont tèrmic per inserció de varilles, profunditat de 32 a 35mm. Accessoris, ferraments, junts d'envidrament EPDM, cargolam d'acer inox, elements d'estanqueitat, accessoris i utilitatges mecanitzats homologats. Ribets arrodonits per la cara interior. Inclou P/P de grapes de fixació segellat perimetral amb cordó de silicona neutra i ajust a final d'obra. Elaborada en taller amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-En 12207, classificació a l'estanqueitat de l'aigua i classificació a la resistència a la força del vent, totalment muntada i provada per l'empresa instaladora mitjançant les proves de servei (incloses en preu). Realització d'estudis de vent aportats pel fabricant. - Els envidraments han de complir amb una transmissió mínima de 1,3 W/m2K. Formada per uns envidraments tipus 3/3 + 16 CA Argó + 4/4 Baix Emissiu - El conjunt del bastiment en cap cas pot superar una transmissió tèrmica del conjunt superior a 1,80 W/m2K. - S'ha d'assegurar una reducció acústica Rw de mínim 35 db. Totes les mesures s'hauran de comprovar en obra per a cada conjunt	46.192,16 €	26.133,24 €
BE07-F07	F07 - Subministre i col·locació de conjunt de 5 mòduls, dos fulles fixes laterals i tres fulles fixes superiors i una porta batent de doble fulla en el àmbit central de dimensions totals 4050x3200mm i tots els elements necessaris per a deixar el conjunt acabat. Estructura formada per cinc fixes i una porta de dos fulles practicable, amb apertura cap a l'exterior. Pany tubular vertical en les dos fulles de la porta qual o	8.040,92 €	4.866,67 €

Original signat per:

JOSEP MANUEL SABATE IBAÑEZ
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:38:22
GMT+2

XAVIER BADIA ARMENGOU
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:45:10
GMT+2

MONICA CORTIJO SURIOL
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 11:00:45
GMT+2

JOAN MORERA VALLS
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 13:48:01
GMT+2





	similar al existent. La porta batent ha de tindre una capacitat de 1 milió de cicles d'obertura. Color RAL Estàndard 7022. Col·locada en la mateixa posició de que el conjunt existent. Sense bastiment de base i amb tractament tèrmic T-5, provistes de rotura de pont tèrmic per inserció de varilles, profunditat de 32 a 35mm. Accessoris, ferraments, junts d'envidrament EPDM, cargolam d'acer inox, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges mecanitat homologats. Ribets arrodonits per la cara interior. Inclou P/P de grapes de fixació segellat perimetral amb cordó de silicona neutra i ajust a final d'obra. Elaborada en taller amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-En 12207, classificació a l'estanqueïtat de l'aigua i classificació a la resistència a la força del vent, totalment muntada i provada per l'empresa instaladora mitjançant les proves de servei (incloses en preu). Realització d'estudis de vent aportats pel fabricant. - Els envidraments han de complir amb una transmissió mínima de 1,3 W/m²K. Formada per uns envidraments tipus 3/3 + 16 CA Argó + 4/4 Baix Emissiu - El conjunt del bastiment en cap cas pot superar una transmissió tèrmica del conjunt superior a 1 80 W/m²K		
BE08-F08	F08 - Subministre i col·locació de mur cortina amb porta pivotant doble amb fixador d'alumini amb rotura de pont tèrmic i dimensions totals de 4990x3850mm. Estructura formada per cin fulles fixes i una porta de dues fulles practicables pivotants. Apertura capa a l'exterior amb solapament de registre recte i tiradors tubulars verticals a cada fulla de les portes. La porta batent ha de tindre una capacitat de 1 milió de cicles d'obertura. Color RAL Estàndard 7022. Col·locada en la mateixa posició de que el conjunt existent. Sense bastiment de base i amb tractament tèrmic T-5, provistes de rotura de pont tèrmic per inserció de varilles, profunditat de 32 a 35mm. Accessoris, ferraments, junts d'envidrament EPDM, cargolam d'acer inox, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges mecanitat homologats. Ribets arrodonits per la cara interior. Inclou P/P de grapes de fixació segellat perimetral amb cordó de silicona neutra i ajust a final d'obra. Elaborada en taller amb classificació a la permeabilitat a l'aire segons UNE-En 12207, classificació a l'estanqueïtat de l'aigua i classificació a la resistència a la força del vent, totalment muntada i provada per l'empresa instaladora mitjançant les proves de servei (incloses en preu). Realització d'estudis de vent aportats pel fabricant. - Els envidraments han de complir amb una transmissió mínima de 1,3 W/m²K. Formada per uns envidraments tipus 3/3 + 16 CA Argó + 4/4 Baix Emissiu - El conjunt del bastiment en cap cas pot superar una transmissió tèrmica del conjunt superior a 1,80 W/m²K. S'ha d'assegurar una reducció acústica	22.076,64 €	12.400,00 €
BE13-F13	F13 - Subministre i col·locació de conjunt de porta balconera i un fixe en la part superior amb reixa de malla d'acer i sense envidrament d'alumini, de dimensions totals 2400x820mm. Acabat color RAL 7022. Estructura formada per una finestra batent superior i una porta d'una fulla practicable. Sense vidre. AMB malla d'acer i amb solapament de registre recte. Col·locada en la mateixa posició que la finestra existent. Sense bastiment de base. Accessoris, ferramentes, cargolam d'acer inox, elements d'estanqueïtat, accessoris i utilitatges mecanitat homologats, ribets arrodonits per la cara interior. Inclou P/P de grapes de fixació, segellat perimetral amb cordó de silicona neutre i ajust final en obra. Elaborada en taller. Inclou manetes. Totes les mesures s'han de comprovar en obra per a cada conjunt de bastiments i la composició i acabats haurà de ser igual o similar als	6.233,32 €	3.733,32 €

Original signat per:

JOSEP MANUEL SABATE IBAÑEZ
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:38:22
GMT+2

XAVIER BADIA ARMENGOU
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:45:10
GMT+2

MONICA CORTIJO SURIOL
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 11:00:45
GMT+2

JOAN MORERA VALLS
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 13:48:01
GMT+2





BE13-F13-1	F13.1 - Subministre i col·locació de conjunt de porta balconera i un fixe en la part superior amb reixa de malla d'acer i sense envidrament d'alumini, de dimensions totals 3000x820mm. Acabat color RAL 7022. Estructura formada per una finestra batent superior i una porta d'una fulla practicable. Sense vidre. AMb malla d'acer i amb solapament de registre recte. Col·locada en la mateixa posició que la finestra existent. Sense bastiment de base. Accessoris, ferramentes, cargolam d'acer inox, elements d'estanqueitat, accessoris i utilitatges mecanitat homologats, ribets arrodonits per la cara interior. Inclou P/P de grapes de fixació, segellat perimetral amb cordó de silicona neutre i ajust final en obra. Elaborada en taller. Inclou manetes. Totes les mesures s'han de comprovar en obra per a cada conjunt de bastiments i la composició i acabats haurà de ser igual o similar als	24.573,96 €	15.999,96 €
BE-AL01	Subministre i col·locació de persiana enrollable completa d'alumini perfilat color RAL planta igual a les fusteries i a les làmes exteriors fixes de revestiment de les façanes existents. Persiana per a bastiments tipus F01.1, F01.2 i F01.3. Instal·lades en l'espai de calaix de persiana existents. El model i la geometria de les noves lames de persiana s'han d'adaptar a l'espacement i geometria de les lames fixes existents per a garantir que aquestes encaixen geomètricament en tot el conjunt de façana (P - 1)	30.713,24 €	23.745,86 €
	Capítol 03 Bastiments Exteriors. Portes RF		
MO01-PRF60	Mà d'obra associada al desmuntatge i col·locació de noves portes RF. Inclou les feines següents: - Desmuntatge i retirada de portes dobles actuals. Inclou moviment entre ubicació i camió o contenidor. - Col·locació de perfils tubulars previs als marcs perimetrals actuals. - Instal·lació de noves portes cargolades sobre premarc. Inclou el moviment entre camió i ubicació. - Instal·lació de ferratges (manetes, barres antipànic, tancaportes, selector, topalls de terra, panys i claus) sobre la porta. - Recol·locació, si s'escau, dels imans de retenció que estiguin malmesos o requereixin de substitució. - Ajust final, comprovació de l'apertura/tancament i del bon funcionament dels ferratges de les portes existents i les noves portes. En cas de necessitar subsituir elements concrets de les porters existens que no s'han de substituir s'inclouran en aquesta partida.	41.225,60 €	22.400,00 €

Original signat per:

JOSEP MANUEL SABATE IBAÑEZ
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:38:22
GMT+2

XAVIER BADIA ARMENGOU
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 29-05-2025 10:45:10
GMT+2

MONICA CORTIJO SURIOL
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 11:00:45
GMT+2

JOAN MORERA VALLS
Universitat Politècnica de Catalunya
Signat en: 30-05-2025 13:48:01
GMT+2

