



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Projecte 2225L00003

Pressupost nº 2.025 / L / 3

SEPARATA O.C. REF. X.A.P. PL. ARGENTINA

PL/ ARGENTINA, 1-16 - LLIBERTAT, 15-17 - BLANES

AIGÜES DE BLANES, S.A.

CANIGÓ,5

A17323205

17300 BLANES (GIRONA)

BLANES , 4 d'Abril de 2.025



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.025 / L / 3

SEPARATA O.C. REF. X.A.P. PL. ARGENTINA

CAPÍTOL: 00.- OBRA CIVIL

CODI	UNITAT	QUANTITAT	DESCRIPCIÓ	PREU UNITARI	IMPORT
010250012	18,0000		UT. OBRIR CATA 0,4x0,4x0,4 MT VORERA CON.ESC.PROV. UT. OBRIR CATA DE 0,4x0,4x0,4 MT EN VORERA DE PANOT, AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL I RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, PER A LA CONNEXIÓ D'ESCOMESA PROVISIONAL. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS, SI S'ESCAU.	11,56 €	208,00 €
010250015	1,0000		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA D'AGLOMER UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO I DE L'AGLOMERAT. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	400,52 €	400,52 €
010250025	2,0000		UT. OBRIR/TAPAR CATA 1x1x1 MT EN CALÇADA DE FORMIG UT. OBRIR I TAPAR CATA DE 1x1x1 MT AMB DEMOLICIO DEL PAVIMENT, EXCAVACIO MANUAL, REPLE I PROTECCIO DELS SERVEIS EXISTENTS AMB SORRA I/O TERRE, RETIRADA DE RUNES AMB SAC O CONTENIDOR AMB CARREGA MANUAL, REPOSICIO DEL FORMIGO. INCLOU EL BALISSAMENT I SENYALITZACIO DE LES OBRES AMB TANQUES I SENYALS.	308,16 €	616,33 €
010100010	344,2000		ML.TALL DE PAVIMENT AMB DISC ML. TALL DE PAVIMENT DE FORMIGO, AGLOMERAT ASFALTIC O PANOT AMB MAQUINA TALLAJUNTES.	4,81 €	1.656,43 €
010100090	81,0000		M2. DEM.PAV.FOR.20CM.GRUIX RETRO M2.DEMOLICIO DE PAVIMENT DE FORMIGO DE 20 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	15,73 €	1.274,41 €
010100140	11,8000		M2.DEM.PAV.AGLOM.ASF.15CM. GRUIX RETRO M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT ASFALTIC DE 15 CM. DE GRUIX AMB MARTELL TRENCADOR MUNTAT SOBRE RETROEXCAVADORA.	9,32 €	110,00 €
010100160	3,8400		M2.DEM.PANOT+FOR.15CM.GRUIX COMP. M2. DEMOLICIO DE PAVIMENT DE PANOT + LA BASE DE FORMIGO DE 15CM.DE GRUIX AMB COMPRESSOR.	14,75 €	56,65 €
010200140	72,8400		M3.EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT AMB RETRO M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT AMB RETROEXCAVADORA.	18,95 €	1.380,12 €
010200300	18,2100		M3 EXCAVACIO DE RASA TERRENY DE TRANSIT A MA M3. EXCAVACIO DE RASA EN TERRENY DE TRANSIT, A MA.	81,22 €	1.478,95 €
010201000	30,9500		M3.REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU M3. REPLE DE RASA AMB SORRA DE RIU PER LA PROTECCIO DE CANONADES FINS A 10 CM. PER SOBRE DE LA SEVA GENERATRIU SUPERIOR I 10CM . PER SOTA DE LA SEVA GENERATRIU INFERIOR, COM A MINIM.	54,84 €	1.697,17 €
010201050	39,1200		M3.REPLE/COMPACTACIO 98% PM DE RASA TERRE D'APORTA M3. REPLE AMB COMPACTACIO DE RASA AL 98% P.M., AMB APORTACIO DE TERRE I EN TONGADES DE 25CM. COM A MAXIM, UTILITZANT PICO VIBRANT	43,61 €	1.705,91 €
010400052	124,7300		M3.CARREGA/PORT ABOC. 10-15KM.CAMIO 16TN TAXA INCL M3. CARREGA MECANICA, TRANSPORT DE TERRES I/O RUNES A L'ABOCADOR SITUAT ENTRE 10 I 15 KM., AMB CAMIO DE 16 TN. INCLOU LA TAXA DE L'ABOCADOR.	33,23 €	4.144,32 €
010700010	2,3600		M3 FORMIGO HA30/B/20/IIa BASE PAVIMENT RASA 20 CM M3. BASE DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER A PAVIMENT ABOCAT DESDE CAMIO A DINS DE LA RASA, AMB ESTESA I REGLEJAT MANUAL. GRUIX DE 20 CM.	115,16 €	271,79 €
011200120	11,8000		M2. REP. AGLOM. CALENT EN RASA DE 30 A 40 M2. 6 CM M2. REPOSICIO DE PAVIMENT D'AGLOMERAT EN CALENT EN	45,14 €	532,60 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.025 / L / 3

SEPARATA O.C. REF. X.A.P. PL. ARGENTINA

011100010	16,2400	RASA I AMB UNA SUPERFICIE D'ENTRE 30 I 40 M2. 6 CM. DE GRUIX M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM.	159,97 €	2.597,88 €
011000005	3,8400	M3. PAVIMENT DE FORMIGO HA 30/B/20/IIa DE 20 CM. DE GRUIX, AMB ESTESA, VIBRATGE I REMOLINAT MECANIC. M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa PER VORERES 10 CM.	16,93 €	65,02 €
011000010	3,8400	M2. FORMIGO HA 30/B/20/IIa AMB ESTESA I ACABAT REGLEJAT PER VORERES, AMB UN GRUIX DE 10 CM. M2. REP. PANOT 20x20x4 CM. GRIS 4 PASTILLES	36,51 €	140,21 €
090210012	4,0000	M2. REPOSICIO DE PAVIMENT DE PANOT PER A VORERA DE 20x20x4 CM DE COLOR GRIS I 4 PASTILLES TIPUS "MILLARET", A TRUC DE MACETA AMB MORTER MIXT 1:2:10, ELABORAT A L'OBRA AMB FORMIGONERA DE 165 LITRES I BEURADA DE CIMENT PORTLAND. UT. POU REGISTRE GERO Ø 0,8 H 1 MTS SENSE TAPA	333,64 €	1.334,56 €
090250102	3,0000	UT. CONSTRUCCIO DE POU DE REGISTRE CIRCULAR DE 0,8 MTS DE DIAMETRE INTERIOR, I 1 MTS DE FONDARIA, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, ARREBOSSAT I LLISCAT PER DINTRE, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 1,5x1,5x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LA TAPA. UT. PERICO REG. GERO # 0,4 H 0,6 MTS ELEMENTS D'AIGUA POTABLE SENSE TAPA	119,15 €	357,45 €
021250900	5,0000	UT. CONSTRUCCIO DE PERICO REGISTRABLE QUADRAT DE 0,4x0,4 MTS DE LLUM INTERIOR, I 0,6 MTS DE FONDARIA COM A MÀXIM, AMB PARET DE TOTXO GERO COL.LOCAT AMB MORTER MIXTE DE PORTLAND, SOBRE SOLERA DE FORMIGO DE 0,6x0,6x0,2 MTS. NO INCLOU TAPA. TAPA SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. INCLOU LA COL·LOCACIÓ DE LA TAPA. UT. COL.LOCACIO PLACA ANCORATGE 50x50 MÀXIM	51,03 €	255,15 €
V000000006	179,0000	UT. COL.LOCACIO DE PLACA D'ANCORATGE FINS A UN MÀXIM DE 50x50 CM, AMB EXCAVACIÓ MANUAL DE 0,6x0,6x0,6 MTS., RETIRADA DE RUNA I COL.LOCACIÓ DE LA PLACA AMB FORMIGO HA 30/B/20/IIa. ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO	0,30 €	52,83 €
011900101	18,0000	ML. COL.LOCACIO DE MALLA DE SENYALITZACIO SUBMINISTRADA PER AIGÜES DE BLANES, S.A., SOBRE CANONADES DE QUALESEVOL MATERIAL I DIAMETRE. UT. COL. BOCA CLAU PEAD/FG "PURDIE" 145x145 MM.	38,31 €	689,58 €
V000000003	1,0000	UT. COL.LOCACIO DE BOCA DE CLAU DE PEAD/FG, TIPUS "PURDIE" DE 145x145 MM., AMB MORTER. MATERIAL SUBMINISTRAT PER AIGÜES DE BLANES A RECOLLIR AL MAGATZEM PER PART DEL CONTRACTISTA. PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR	825,00 €	825,00 €
V000000004	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA D'IMPREVISTOS A JUSTIFICAR PA. PARTIDA ALÇADA ARRENJAMENT DE FAÇANES A JUSTIFICAR	825,00 €	825,00 €
V000000005	1,0000	PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A L'ARRANJAMENT DE FAÇANES AFECTADES PER L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. PA. PARTIDA ALÇADA D'AJUDES DE PALETERIA A JUSTIFICAR	825,00 €	825,00 €
		PA. PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR D'AJUDES DE PALETERIA PER A LA INSTAL·LACIÓ DELS SERVEIS		

TOTAL CAPÍTOL 00.....

23.500,88 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.025 / L / 3

SEPARATA O.C. REF. X.A.P. PL. ARGENTINA

RESUM DELS CAPÍTOLS

%CAPÍTOL

CAPÍTOL: 00.- OBRA CIVIL

23.500,88 € 100,00

TOTAL EXECUCIÓ

23.500,88 €



AIGÜES DE BLANES SA
C/CANIGÓ Nº 5 - 17300 BLANES
Tel. 972 331203 Fax. 972 331552
C.I.F. A17323205

Pressupost nº 2.025 / L / 3

SEPARATA O.C. REF. X.A.P. PL. ARGENTINA

TOTAL EXECUCIÓ	23.500,88 €
----------------	-------------

TOTAL EXECUCIÓ PER CONTRATA	23.500,88 €
-----------------------------	-------------

0% I.V.A.

PRESSUPOST	23.500,88 €
------------	-------------

TOTAL PRESSUPOST	23.500,88 €
------------------	-------------

BLANES, 4 d'Abril de 2.025

AIGÜES DE BLANES SA