

**Execució d'infraestructures de prevenció d'incendis en zones
d'alt risc i d'actuacions de millores en forests públiques amb
càrrec als fons PRTR. FASE IV**

NÚM. EXPEDIENT: AG-2025-64

**Millora i manteniment de punts d'aigua als Perímetres
de Protecció Prioritària (PPP) BT1 Montmell i BT2
Ancosa-Montagut.**

PRESSUPOST

1. Amidaments
2. Quadre de preus núm. 1
3. Quadre de preus núm. 2
4. Justificació de preus
5. Pressupost
6. Resum del pressupost
7. Pressupost d'execució material i per contracte

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	01	SANT AGNÈS_COLL ARBOÇAR_846
Subcapítol	02	RAMPA DE FAUNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	01	SANT AGNÈS_COLL ARBOÇAR_846
Subcapítol	03	PINTAT, TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 49,000

4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	01	SANT AGNÈS_COLL ARBOÇAR_846
Subcapítol	04	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA000010	p.a.	- Soterrament dels tubs - Desbrossament de la zona del tancament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	La Bartra_2029		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	02	MAS DEL PLATA_8639
Subcapítol	01	RAMPA DE FAUNA DOBLE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	RAMPRE2	u	Rampa doble antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	02	MAS DEL PLATA_8639
Subcapítol	03	PINTAT, TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçada 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.
---	-----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 44,000

4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	03	LA VOLTORERA_8848
Subcapítol	02	TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.					
AMIDAMENT DIRECTE							46,000	
3	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	04	MAS FORTUNY_LA VALLESCA_8434
Subcapítol	01	RAMPA DE FAUNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa escaleta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	04	MAS FORTUNY_LA VALLESCA_8434
Subcapítol	03	PINTAT, TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

AMIDAMENT DIRECTE							13,000	
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.					

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	51,000
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	04	MAS FORTUNY_LA VALLESCA_8434
Subcapítol	04	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA000002	p.a.	- Col·locar tapa de l'arqueta

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mas Fortuny _La Vallesca		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	05	URB.MAS VERMELL_8987
Subcapítol	01	RAMPA DE FAUNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa escaleta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	05	URB.MAS VERMELL_8987
Subcapítol	03	PINTAT, TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

			AMIDAMENT DIRECTE	13,000
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.	

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1	Senyal Informativa		1,000		1,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT	1,000	
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.			
				AMIDAMENT DIRECTE	41,000	
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.			
				AMIDAMENT DIRECTE	1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	06	MAS BALDRICH_2314
Subcapítol	02	RAMPA DE FAUNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa escaleta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT	1,000			

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	06	MAS BALDRICH_2314
Subcapítol	04	PINTAT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.					
				AMIDAMENT DIRECTE	20,000			
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT	1,000			

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	06	MAS BALDRICH_2314
Subcapítol	05	ALTRES

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA000004	p.a.	- Neteja de les totxanes trencades fins aconseguir una superfície uniforme - Arrebossat de la part superior per poder pintar l'arlequinat - Gestió dels residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mas Baldric		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	07	LES COSTES_2241
Subcapítol	02	RAMPA DE FAUNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa escaleta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	07	LES COSTES_2241
Subcapítol	04	PINTAT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.					
AMIDAMENT DIRECTE							23,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	07	LES COSTES_2241
Subcapítol	05	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA000005	p.a.	- Reparació de les pèrdues

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Les Costes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol 08 ERMITA SANTS METGES_8853
Subcapítol 01 RAMPA DE FAUNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa escaleta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra 01 PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol 08 ERMITA SANTS METGES_8853
Subcapítol 03 PINTAT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.
			AMIDAMENT DIRECTE
			13,000
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	1,000

Obra 01 PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol 09 BARRANC HORTETS_267
Subcapítol 03 PINTAT, TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.					
AMIDAMENT DIRECTE							14,000	
3	P6A2-4IIG	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
4	P6A5-HKGS	m	Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars					
AMIDAMENT DIRECTE							59,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	09	BARRANC HORTETS_267
Subcapítol	04	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA00000014	p.a.	- Extracció dels sediments - Netejar i arrebossar part malmesa de l'arlequinat - Extreure tancament - Gestió dels residus
			AMIDAMENT DIRECTE
			1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	10	MAS GASSONS_PLANS AVENCES_210
Subcapítol	01	RAMPA DE FAUNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa escaleta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	10	MAS GASSONS_PLANS AVENCES_210
Subcapítol	03	PINTAT, TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.					
AMIDAMENT DIRECTE						10,000		
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000		
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.					
AMIDAMENT DIRECTE						41,000		
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.					
AMIDAMENT DIRECTE						1,000		
Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2						
Capítol	10	MAS GASSONS_PLANS AVENCs_210						
Subcapítol	04	ALTRES						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PA00000013	p.a.	- Desmuntatge de la lona existent - Neteja de la superfície - Col·locació de geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir - Col·locació de membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie - Gestió dels residus					
AMIDAMENT DIRECTE						1,000		
Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2						
Capítol	11	CAL CASTELLÀ_ANTIC ABOCADOR_206						
Subcapítol	02	RAMPA DE FAUNA						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRAAE06	u	Rampa antiofegament de fauna instal·lada en basses recobertes de geomembrana.					
AMIDAMENT DIRECTE						1,000		
Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2						
Capítol	11	CAL CASTELLÀ_ANTIC ABOCADOR_206						
Subcapítol	04	SENYALITZACIÓ						

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	12	SANT MIQUEL_PLA MANLLEU_8833
Subcapítol	02	RAMPA DE FAUNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa escaleta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	12	SANT MIQUEL_PLA MANLLEU_8833
Subcapítol	04	PINTAT, TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.					
---	----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 21,000

3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 54,000

4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat,					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	13	CEMENTIRI ALBÀ_CAL CANONJO_192
Subcapítol	04	PINTAT, TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Franja superior 40cm		45,000	0,600			27,000	C#*D#*E#*F#
---	----------------------	--	--------	-------	--	--	--------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--------------------	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3	P6A2-4IIG	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	P6A5-HKGS	m	Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 70,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	14	FONT SANTA AGNÈS_8984
Subcapítol	02	RAMPA DE FAUNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
1	PRAAE05	u	Rampa anti-ofegament de fauna instal·lada en basses recobertes de geomembrana.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	14	FONT SANTA AGNÈS_8984
Subcapítol	04	TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCió
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

1

RCEAS00X

u

Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2

P6A5-DRMJ

m

Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.

AMIDAMENT DIRECTE							98,000	
-------------------	--	--	--	--	--	--	--------	--

3

P6A2-4IIF

u

Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.

AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

Obra

01

PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2

Capítol

14

FONT SANTA AGNÈS_8984

Subcapítol

05

ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	PA00000017	p.a.	- Extracció del tancament - Gestió dels residus		
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000	

Obra

01

PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2

Capítol

15

CAL GATELL_2201

Subcapítol

01

RAMPA DE FAUNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.		
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000	

Obra

01

PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2

Capítol

15

CAL GATELL_2201

Subcapítol

03

PINTAT, TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE				29,000	
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.					
AMIDAMENT DIRECTE							70,000	
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2						
Capítol	16	URB-ATALAIA MEDIT_PUIG ULLAL_5198						
Subcapítol	02	PINTAT I TANCAMENT						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.					
AMIDAMENT DIRECTE							12,000	
2	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.					
AMIDAMENT DIRECTE							48,000	
3	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2						
Capítol	17	CLARAVALLS_8625						
Subcapítol	01	RAMPA DE FAUNA						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.					

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa escaleta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	17	CLARAVALLS_8625
Subcapítol	02	PINTAT, TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.
			AMIDAMENT DIRECTE
			15,000
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.					
			AMIDAMENT DIRECTE					
			60,000					
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.					
			AMIDAMENT DIRECTE					
			1,000					

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	18	ÀREA ERMITA MONTMELL_251
Subcapítol	02	PINTAT, TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.
			AMIDAMENT DIRECTE
			22,000
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	P6A2-4IIG	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada					
AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
4	P6A5-HKGS	m	Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars					
AMIDAMENT DIRECTE							61,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	19	MIRADOR PENEDÈS_MAS COSMET_8626
Subcapítol	01	RAMPA DE FAUNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa escaleta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	19	MIRADOR PENEDÈS_MAS COSMET_8626
Subcapítol	03	PINTAT, TANCAMENT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

AMIDAMENT DIRECTE							12,000	
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.					

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	48,000
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.	

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	20	MAS D'EN BOSC_FONT GARROFET_205
Subcapítol	03	PINTAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

			AMIDAMENT DIRECTE	29,000
--	--	--	-------------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	20	MAS D'EN BOSC_FONT GARROFET_205
Subcapítol	04	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA000000010	p.a.	- Desborssament de la superfície interior del tancament - Reparació del tancament

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
--	--	--	-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	21	LA VINYA_5183
Subcapítol	02	RAMPA DE FAUNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa escaleta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT	1,000
--	--	--	-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	21	LA VINYA_5183
Subcapítol	04	PINTAT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.

			AMIDAMENT DIRECTE	13,000
--	--	--	-------------------	--------

AMIDAMENTS

2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.			
---	----------	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	22	RANXOS BONANY_8850
Subcapítol	01	RAMPA DE FAUNA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa escaleta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	22	RANXOS BONANY_8850
Subcapítol	03	PINTAT I SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.
			</

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	22	RANXOS BONANY_8850
Subcapítol	04	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA0000015	p.a.	- Neteja de la part superior del dipòsit - Arrebossat de la part superior malmesa

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE		1,000			
Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2						
Capítol	23	VALLDOSSERA_8988						
Subcapítol	02	RAMPA DE FAUNA						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Rampa escaleta		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
							TOTAL AMIDAMENT	
							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2					
Capítol	23	VALLDOSSERA_8988					
Subcapítol	04	PINTAT, PORTA DEL TANCAMENT I SENYALITZACIÓ					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.				
					AMIDAMENT DIRECTE	15,000	
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	Senyal Informativa		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
					TOTAL AMIDAMENT	1,000	
3	P6A2-4IIG	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada				
					AMIDAMENT DIRECTE	1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2						
Capítol	23	VALLDOSSERA_8988						
Subcapítol	05	ALTRES						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PA00000016	p.a.	- Reparació del tancament					
			AMIDAMENT DIRECTE		1,000			

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	24	LA GOMILA_254
Subcapítol	02	TANCAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.

AMIDAMENT DIRECTE 57,000

2	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.
---	-----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	25	PARTIDES ALÇADES
Subcapítol	01	MILLORA DE L'ENTORN I IMPREVISTOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA000013	p.a.	Partida alçada a justificar contra factura per a millorar l'entorn i imprevistos

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	25	PARTIDES ALÇADES
Subcapítol	02	PARTIDA D'AJUDES AL TRANSPORT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA000014	p.a.	Partida alçada a justificar contra factura per ajudes al transport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	25	PARTIDES ALÇADES
Subcapítol	03	PARTIDA DE TANCAMENTS I DE SENYALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA00000018	PA	Partida alçada de tancaments i senyalització de camins. S'inclouen 6 portes de tanca metàl·lica robusta amb sistemes antivandàlics i pany amb bombí estandaritzat demanat per la DO i 6 senyals indicadors de prohibició de la circulació de vehicles motoritzats (placa circular de 60 cm de diàmetre amb retroreflectància nivell 2 (H.I.) segons UNE-EN 12899-1, i amb suport rectangular d'acer galvanitzat 100x50x3 mm). A causa de la urgència de la col·locació dels tancaments i els senyals, pot ser que la partida no sigui necessària i l'import serà destinat a altres partides acordades per la D.O. i el Contractista.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Mas del Salin (T.M. de Cornudella de Montsant). Porta i Senyal		1,000	0,167			0,167	C#*D#*E#*F#
2	Carretera Febró (T.M. de la Febró). Porta i Senyal		1,000	0,167			0,167	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

3	La Febró (T.M. de la Febró). Porta i senyal	1,000	0,167	0,167	C#*D#*E#*F#
4	Masos de Galzeran (T.M. de la Febró). Porta i senyal	1,000	0,167	0,167	C#*D#*E#*F#
5	Prades (T.M. de Prades). Porta i senyal	1,000	0,166	0,166	C#*D#*E#*F#
6	Siurana (T.M. de Cornudella de Montsant). Porta i senyal	1,000	0,166	0,166	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				1,000	

Obra	01	PRESSUPOST LOT 4_PUNTS D'AIGUA BT1_BT2
Capítol	26	MESURES DE SEGURETAT I SALUT
Subcapítol	01	SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	XH30E1E	p.a.	Mesures de seguretat i salut en el treball.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Seguretat i salut		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	26,22 €
P-2	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada. (QUATRE-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	439,83 €
P-3	P6A2-4IIG	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada (TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	381,72 €
P-4	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. (TRENTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	39,96 €
P-5	P6A5-HKGS	m	Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	38,04 €
P-6	PA00000018	PA	Partida alçada de tancaments i senyalització de camins. S'inclouen 6 portes de tanca metàl·lica robusta amb sistemes antivandàlics i pany amb bombí estandaritzat demanat per la DO i 6 senyals indicadors de prohibició de la circulació de vehicles motoritzats (placa circular de 60 cm de diàmetre amb retroreflectància nivell 2 (H.I.) segons UNE-EN 12899-1, i amb suport rectangular d'acer galvanitzat 100x50x3 mm). A causa de la urgència de la col·locació dels tancaments i els senyals, pot ser que la partida no sigui necessària i l'import serà destinat a altres partides acordades per la D.O. i el Contractista. (DINOU MIL VUIT-CENTS EUROS)	19.800,00 €
P-7	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (DOS MIL TRES-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	2.353,68 €
P-8	PRAAE05	u	Rampa anti-ofegament de fauna instal·lada en basses recobertes de geomembrana. (CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	550,20 €
P-9	PRAAE06	u	Rampa antiofegament de fauna instal·lada en basses recobertes de geomembrana. (VUIT-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	847,98 €
P-10	RAMPRE2	u	Rampa doble antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. (TRES MIL SET-CENTS VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	3.787,46 €
P-11	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (DOS-CENTS ONZE EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	211,82 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.	26,22	€
			Altres conceptes	26,22000	€
P-2	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.	439,83	€
	B6A1-0YVX	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat	301,64000	€
			Altres conceptes	138,19000	€
P-3	P6A2-4IIG	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada	381,72	€
	B6A1-0YVY	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat	246,30000	€
			Altres conceptes	135,42000	€
P-4	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.	39,96	€
	B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	5,14500	€
	B6A0-0KNT	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,8 m	2,71149	€
	B6A0-0KNW	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,8 m	3,76040	€
			Altres conceptes	28,34311	€
P-5	P6A5-HKGS	m	Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars	38,04	€
	B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	3,43000	€
	B6A0-0KNV	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,25 m	1,90079	€
	B6A0-0KNY	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,25 m	2,64860	€
			Altres conceptes	30,06061	€
P-6	PA00000018	PA	Partida alçada de tancaments i senyalització de camins. S'inclouen 6 portes de tanca metàl·lica robusta amb sistemes antivandàlics i pany amb bombí estandaritzat demanat per la DO i 6 senyals indicadors de prohibició de la circulació de vehicles motoritzats (placa circular de 60 cm de diàmetre amb retrorreflectància nivell 2 (H.I.) segons UNE-EN 12899-1, i amb suport rectangular d'acer galvanitzat 100x50x3 mm). A causa de la urgència de la col·locació dels tancaments i els senyals, pot ser que la partida no sigui necessària i l'import serà destinat a altres partides acordades per la D.O. i el Contractista.	19.800,00	€
			Sense descomposició	19.800,00000	€
P-7	PRAAE04	u	Rampa simple antifogament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.	2.353,68	€
			Altres conceptes	2.353,68000	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-8	PRAAE05	u	Rampa anti-ofegament de fauna instal·lada en basses recobertes de geomembrana.	550,20	€
			Altres conceptes	550,20000	€
P-9	PRAAE06	u	Rampa antiofegament de fauna instal·lada en basses recobertes de geomembrana.	847,98	€
			Altres conceptes	847,98000	€
P-10	RAMPRE2	u	Rampa doble antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable.	3.787,46	€
			Altres conceptes	3.787,46000	€
P-11	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.	211,82	€
			Altres conceptes	211,82000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A01-FEP0	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A011047E	h	Cap de colla (amb les càrregues socials incloses)	20,24000	€
A012059E	h	Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) (MO059)	19,01000	€
A0122000	h	Oficial 1a paleta	28,79000	€
A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	29,75000	€
A013M000	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A0140000	h	Manobre	23,90000	€
A0150000	h	Manobre especialista	24,82000	€
A01-FEP00	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A01-FEP01	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A01-FEP02	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A01-FEP03	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A01-FEP04	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A01-FEP05	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A01-FEP06	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A01-FEP07	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A01-FEP08	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A01-FEP09	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A01-FEP0A	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A01-FEP0B	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A01-FEP0C	h	Ajudant muntador	25,53000	€
A0D-0007	h	Manobre	23,90000	€
A0E-0000	h	Manobre especialista	24,82000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	24,82000	€
A0E-00000	h	Manobre especialista	24,82000	€
A0E-00001	h	Manobre especialista	24,82000	€
A0E-00002	h	Manobre especialista	24,82000	€
A0E-00003	h	Manobre especialista	24,82000	€
A0E-00004	h	Manobre especialista	24,82000	€
A0F-0000	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€
A0F-0001	h	Oficial 1a d'obra pública	28,79000	€
A0F-000B	h	Oficial 1a	28,79000	€
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€
A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	28,79000	€
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	28,79000	€
A0F-00000	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€
A0F-00001	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€
A0F-00002	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€
A0F-00003	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€
A0F-00004	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€
A0F-00005	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€
A0F-00006	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A0F-00007	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€
A0F-00008	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€
A0F-00009	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€
A0F-0000A	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€
A0F-0000B	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€
A0F-0000C	h	Oficial 1a muntador	29,75000	€
A0F-00010	h	Oficial 1a d'obra pública	28,79000	€
A0F-00011	h	Oficial 1a d'obra pública	28,79000	€
A0F-00012	h	Oficial 1a d'obra pública	28,79000	€
A0F-00013	h	Oficial 1a d'obra pública	28,79000	€
A0F-00014	h	Oficial 1a d'obra pública	28,79000	€
A0I-0024A	h	Peó especialitzat amb carregues socials incloses	18,71000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1503500	h	Camió grua de 5 t	47,81000	€
C152-0039	h	Camió grua de 5 t	62,93000	€
C176-00F0	h	Formigonera de 165 l	2,06000	€
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	2,06000	€
C176-00F00	h	Formigonera de 165 l	2,06000	€
C176-00F01	h	Formigonera de 165 l	2,06000	€
C176-00F02	h	Formigonera de 165 l	2,06000	€
C176-00F03	h	Formigonera de 165 l	2,06000	€
C176-00F04	h	Formigonera de 165 l	2,06000	€
C20B-00H0	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	8,92000	€
C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	8,92000	€
C20B-00H01	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	8,92000	€
CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,17000	€
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,25000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111000	m3	Aigua	1,76000	€
B011-05ME	m3	Aigua	1,76000	€
B03J-0K70	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	20,79000	€
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	20,75000	€
B03J-0K700	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	20,79000	€
B03J-0K701	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	20,79000	€
B03J-0K702	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	20,79000	€
B03J-0K703	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	20,79000	€
B03J-0K704	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	20,79000	€
B03L-05M0	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	21,01000	€
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	20,95000	€
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	22,49000	€
B03L-05M00	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	21,01000	€
B03L-05M01	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	21,01000	€
B03L-05M02	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	21,01000	€
B03L-05M03	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	21,01000	€
B03L-05M04	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	21,01000	€
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	157,09000	€
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	0,33000	€
B055-0670	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	157,78000	€
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	157,09000	€
B055-06700	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	157,78000	€
B055-06701	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	157,78000	€
B055-06702	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	157,78000	€
B055-06703	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	157,78000	€
B055-06704	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	157,78000	€
B079-06T0	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	1,25000	€
B079-06TC	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	1,25000	€
B079-06T01	kg	Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres	1,25000	€
B0AI-07B0	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	3,43000	€
B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	3,43000	€
B0AI-07C8	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	2,82000	€
B0AI-07B00	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	3,43000	€
B0AI-07B01	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	3,43000	€
B0AI-07B02	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	3,43000	€
B0AI-07B03	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	3,40000	€
B0AI-07B04	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	3,40000	€
B0E2-0EL7	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	1,63000	€
B6A0-0KNJ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	14,43000	€
B6A0-0KNL	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	56,42000	€
B6A0-0KNT	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,8 m	40,47000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B6A0-0KNV	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,25 m	28,37000	€
B6A0-0KNW	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,8 m	11,06000	€
B6A0-0KNY	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,25 m	7,79000	€
B6A0-0KNZ	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 mm i d'alçària 1,25 m	35,49000	€
B6A0-0KOO	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 mm i d'alçària 1,25 m	9,88000	€
B6A1-0YVU	u	Porta de dues fulles batents de 2x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, passador amb topall antiobertura, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat	310,32000	€
B6A1-0YVW	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat	348,32000	€
B6A1-0YVX	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat	301,64000	€
B6A1-0YVY	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat	246,30000	€
B6A1-0YWQ	u	Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm indeterminat, passador amb topall antiobertura, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat	374,93000	€
B6A1-0YXA	u	Porta de dues fulles batents de 2x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, passador amb topall antiobertura, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	215,49000	€
B6A1-0YXC	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	256,53000	€
B6A1-0YXD	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	209,46000	€
B89ZNU4W	kg	Pintura vermella per exteriors	8,00000	€
B89ZNU4Y	kg	Pintura blanca per exteriors	8,00000	€
BBM3S00X	u	Senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.	195,64000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L90	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		110,25000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 /R x	24,82000 =	27,30200	
			Subtotal:		27,30200	27,30200
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 /R x	2,06000 =	1,23600	
			Subtotal:		1,23600	1,23600
Materials						
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,225 x	157,09000 =	35,34525	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	20,95000 =	13,61750	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,75000 =	32,16250	
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,76000 =	0,31680	
			Subtotal:		81,44205	81,44205
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,27302
			COST DIRECTE			110,25307
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			110,25307
B06D-0L91	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		106,33000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 /R x	24,82000 =	27,30200	
			Subtotal:		27,30200	27,30200
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 /R x	2,06000 =	1,23600	
			Subtotal:		1,23600	1,23600
Materials						
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	20,95000 =	13,61750	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,75000 =	32,16250	
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,76000 =	0,31680	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	157,09000 =	31,41800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal:		77,51480	77,51480
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,27302
			COST DIRECTE			106,32582
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			106,32582
B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		106,33000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 /R x	24,82000 =	27,30200	
			Subtotal:		27,30200	27,30200
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 /R x	2,06000 =	1,23600	
			Subtotal:		1,23600	1,23600
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,76000 =	0,31680	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,75000 =	32,16250	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	20,95000 =	13,61750	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	157,09000 =	31,41800	
			Subtotal:		77,51480	77,51480
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,27302
			COST DIRECTE			106,32582
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			106,32582
B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		109,98000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 /R x	24,82000 =	27,30200	
			Subtotal:		27,30200	27,30200
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 /R x	2,06000 =	1,23600	
			Subtotal:		1,23600	1,23600

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
Materials									
B0111000	m3	Aigua	0,180	x	1,76000	=	0,31680		
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	20,75000	=	32,16250		
B0512401	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,225	x	157,09000	=	35,34525		
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	20,95000	=	13,61750		
Subtotal:							81,44205	81,44205	
COST DIRECTE								109,98005	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								109,98005	
B06D-0L900	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000				110,25000	€	
			Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra									
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100	/R x	24,82000	=	27,30200		
Subtotal:							27,30200	27,30200	
Maquinària									
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600	/R x	2,06000	=	1,23600		
Subtotal:							1,23600	1,23600	
Materials									
B011-05ME	m3	Aigua	0,180	x	1,76000	=	0,31680		
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,225	x	157,09000	=	35,34525		
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	20,95000	=	13,61750		
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	20,75000	=	32,16250		
Subtotal:							81,44205	81,44205	
DESPESES AUXILIARS					1,00	%		0,27302	
COST DIRECTE								110,25307	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								110,25307	
B06D-0L901	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000				110,25000	€	
			Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 9

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
Maquinària	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100	/R x	24,82000	=	27,30200	
					Subtotal:			27,30200	27,30200
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600	/R x	2,06000	=	1,23600	
Materials					Subtotal:			1,23600	1,23600
	B011-05ME	m3	Aigua	0,180	x	1,76000	=	0,31680	
	B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	20,95000	=	13,61750	
	B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	20,75000	=	32,16250	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,225	x	157,09000	=	35,34525	
					Subtotal:			81,44205	81,44205
				DESPESES AUXILIARS		1,00	%		0,27302
				COST DIRECTE					110,25307
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					110,25307
B06D-0L902	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l		Rend.:	1,000	110,25000			€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100	/R x	24,82000	=	27,30200	
					Subtotal:			27,30200	27,30200
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600	/R x	2,06000	=	1,23600	
					Subtotal:			1,23600	1,23600
Materials	B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	20,75000	=	32,16250	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,180	x	1,76000	=	0,31680	
	B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	20,95000	=	13,61750	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,225	x	157,09000	=	35,34525	
					Subtotal:			81,44205	81,44205
					DESPESES AUXILIARS		1,00	%	0,27302
				COST DIRECTE					110,25307
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					110,25307

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B06D-0L903	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		110,25000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 /R x	24,82000 =	27,30200	
			Subtotal:		27,30200	27,30200
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 /R x	2,06000 =	1,23600	
			Subtotal:		1,23600	1,23600
Materials						
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,75000 =	32,16250	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,225 x	157,09000 =	35,34525	
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,76000 =	0,31680	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	20,95000 =	13,61750	
			Subtotal:		81,44205	81,44205
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,27302
			COST DIRECTE			110,25307
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			110,25307
B06D-0L904	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		110,25000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 /R x	24,82000 =	27,30200	
			Subtotal:		27,30200	27,30200
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 /R x	2,06000 =	1,23600	
			Subtotal:		1,23600	1,23600
Materials						
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,225 x	157,09000 =	35,34525	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	20,95000 =	13,61750	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,75000 =	32,16250	
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,76000 =	0,31680	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			Subtotal:		81,44205	81,44205
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,27302
			COST DIRECTE			110,25307
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			110,25307
B06D-0L910	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		106,33000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 /R x	24,82000 =	27,30200	
			Subtotal:		27,30200	27,30200
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 /R x	2,06000 =	1,23600	
			Subtotal:		1,23600	1,23600
Materials						
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	157,09000 =	31,41800	
B011-05ME	m3	Aigua	0,180 x	1,76000 =	0,31680	
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550 x	20,75000 =	32,16250	
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650 x	20,95000 =	13,61750	
			Subtotal:		77,51480	77,51480
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,27302
			COST DIRECTE			106,32582
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			106,32582
B06D-0L911	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000		106,33000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100 /R x	24,82000 =	27,30200	
			Subtotal:		27,30200	27,30200
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600 /R x	2,06000 =	1,23600	
			Subtotal:		1,23600	1,23600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 12

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
Materials									
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	20,95000	=	13,61750		
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	157,09000	=	31,41800		
B011-05ME	m3	Aigua	0,180	x	1,76000	=	0,31680		
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	20,75000	=	32,16250		
Subtotal:							77,51480		77,51480
DESPESES AUXILIARS					1,00	%			0,27302
COST DIRECTE									106,32582
COST EXECUCIÓ MATERIAL									106,32582
B06D-0L912	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.:	1,000				106,33000	€
			Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra									
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100	/R x	24,82000	=	27,30200		
Subtotal:							27,30200		27,30200
Maquinària									
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600	/R x	2,06000	=	1,23600		
Subtotal:							1,23600		1,23600
Materials									
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	20,75000	=	32,16250		
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	20,95000	=	13,61750		
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	157,09000	=	31,41800		
B011-05ME	m3	Aigua	0,180	x	1,76000	=	0,31680		
Subtotal:							77,51480		77,51480
DESPESES AUXILIARS					1,00	%			0,27302
COST DIRECTE									106,32582
COST EXECUCIÓ MATERIAL									106,32582
B06D-0L913	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.:	1,000				106,33000	€
			Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 13

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
Maquinària	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100	/R x	24,82000	=	27,30200	
	Subtotal:							27,30200	27,30200
	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600	/R x	2,06000	=	1,23600	
Subtotal:							1,23600	1,23600	
Materials									
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	157,09000	=	31,41800		
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	20,95000	=	13,61750		
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	20,75000	=	32,16250		
B011-05ME	m3	Aigua	0,180	x	1,76000	=	0,31680		
Subtotal:							77,51480	77,51480	
DESPESES AUXILIARS					1,00	%		0,27302	
COST DIRECTE								106,32582	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								106,32582	
B06D-0L914	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	Rend.: 1,000					106,33000	€
			Unitats	Preu		Parcial		Import	
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,100	/R x	24,82000	=	27,30200	
Subtotal:							27,30200	27,30200	
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,600	/R x	2,06000	=	1,23600	
Subtotal:							1,23600	1,23600	
Materials									
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	157,09000	=	31,41800		
B03L-05MQ	t	Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons	0,650	x	20,95000	=	13,61750		
B011-05ME	m3	Aigua	0,180	x	1,76000	=	0,31680		
B03J-0K7V	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons	1,550	x	20,75000	=	32,16250		
Subtotal:							77,51480	77,51480	
DESPESES AUXILIARS					1,00	%		0,27302	
COST DIRECTE								106,32582	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								106,32582	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSV	m3	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç àeria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		186,20000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	24,82000 =	24,82000	
			Subtotal:		24,82000	24,82000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,06000 =	1,44200	
			Subtotal:		1,44200	1,44200
Materials						
B054-06DH	kg	Calç àeria hidratada CL 90-S, en sacs	380,000 x	0,33000 =	125,40000	
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,76000 =	0,35200	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,520 x	22,49000 =	34,18480	
			Subtotal:		159,93680	159,93680
			COST DIRECTE			186,19880
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			186,19880
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		97,41000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0150000	h	Manobre especialista	1,000 /R x	24,82000 =	24,82000	
			Subtotal:		24,82000	24,82000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	2,06000 =	1,44200	
			Subtotal:		1,44200	1,44200
Materials						
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200 x	157,09000 =	31,41800	
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,740 x	22,49000 =	39,13260	
B0111000	m3	Aigua	0,200 x	1,76000 =	0,35200	
			Subtotal:		70,90260	70,90260
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,24820
			COST DIRECTE			97,41280
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			97,41280

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat.	Rend.: 1,000		26,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,400 /R x	24,82000 =	9,92800	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 /R x	28,79000 =	14,39500	
				Subtotal:		24,32300	24,32300
Materials							
	B89ZNU4W	kg	Pintura vermella per exteriors	0,010 x	8,00000 =	0,08000	
	B89ZNU4Y	kg	Pintura blanca per exteriors	0,010 x	8,00000 =	0,08000	
				Subtotal:		0,16000	0,16000
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,48646
				COST DIRECTE			24,96946
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,24847
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,21793
P6182-452N	m2		Paret divisòria d'una cara vista de 40 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, rugós, gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter ciment 1:8 de ciment pòrtland amb filler calcari	Rend.: 1,000		43,24	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,480 /R x	28,79000 =	13,81920	
	A0D-0007	h	Manobre	0,240 /R x	23,90000 =	5,73600	
				Subtotal:		19,55520	19,55520
Materials							
	B0E2-0EL7	u	Bloc foradat de morter de ciment, rugós, de 400x200x200 mm, amb components hidrofugants, de cara vista, gris, categoria I segons norma UNE-EN 771-3	12,137 x	1,63000 =	19,78331	
	B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0149 x	97,41280 =	1,45145	
				Subtotal:		21,23476	21,23476
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,39110
				COST DIRECTE			41,18106
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		2,05905
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			43,24012

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P6A2-4II6	u		Porta de dues fulles batents de 2x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, passador amb topall antiobertura, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada	Rend.: 1,000		345,52	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,750 /R x	29,75000 =	52,06250	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,750 /R x	25,53000 =	44,67750	
				Subtotal:		96,74000	96,74000
Materials							
	B6A1-0YXA	u	Porta de dues fulles batents de 2x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, passador amb topall antiobertura, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	1,000 x	215,49000 =	215,49000	
	B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,1355 x	109,98005 =	14,90230	
				Subtotal:		230,39230	230,39230
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		1,93480
				COST DIRECTE			329,06710
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		16,45336
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			345,52046
P6A2-4II9	u		Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat, col·locada	Rend.: 1,000		343,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,250 /R x	25,53000 =	31,91250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,150 /R x	29,75000 =	63,96250	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450 /R x	28,79000 =	12,95550	
				Subtotal:		108,83050	108,83050
Materials							
	B6A1-0YXD	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14/17 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, pern regulable, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat i plastificat	1,000 x	209,46000 =	209,46000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0567	x	109,98005	=	6,23587	
				Subtotal:		215,69587		215,69587	
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%	2,17661	
				COST DIRECTE				326,70298	
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	16,33515	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				343,03813	
	P6A2-4IIC	u	Porta de dues fulles batents de 2x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.	Rend.: 1,000		465,13		€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,650	/R x	28,79000	=	18,71350	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,750	/R x	29,75000	=	52,06250	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,750	/R x	25,53000	=	44,67750	
				Subtotal:		115,45350		115,45350	
Materials									
	B6A1-0YVU	u	Porta de dues fulles batents de 2x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat	1,000	x	310,32000	=	310,32000	
	B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,1355	x	109,98005	=	14,90230	
				Subtotal:		325,22230		325,22230	
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%	2,30907	
				COST DIRECTE				442,98487	
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%	22,14924	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				465,13411	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU						
	P6A2-4IIE	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.	Rend.: 1,000		488,84			€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450	/R x	28,79000	=	12,95550		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,250	/R x	25,53000	=	31,91250		
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,150	/R x	29,75000	=	63,96250		
				Subtotal:				108,83050	108,83050	
Materials										
	B6A1-0YVW	u	Porta d'una fulla batent de 1x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat	1,000	x	348,32000	=	348,32000		
	B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0567	x	109,98005	=	6,23587		
				Subtotal:				354,55587	354,55587	
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%		2,17661	
				COST DIRECTE					465,56298	
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		23,27815	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					488,84113	

P-2	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada.	Rend.: 1,000		439,83			€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450	/R x	28,79000	=	12,95550	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,250	/R x	25,53000	=	31,91250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,150	/R x	29,75000	=	63,96250	
				Subtotal:				108,83050	108,83050
Materials									
	B6A1-0YVX	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat	1,000	x	301,64000	=	301,64000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0567	x	109,98005	=	6,23587
						Subtotal:		307,87587
			DESPESES AUXILIARS			2,00	%	2,17661
			COST DIRECTE					418,88298
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	20,94415
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					439,82713
P-3	P6A2-4IIG	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada	Rend.: 1,000				381,72 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
			Ma d'obra					
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,250	/R x	25,53000	=	31,91250
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,450	/R x	28,79000	=	12,95550
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	2,150	/R x	29,75000	=	63,96250
						Subtotal:		108,83050
			Materials					
	B6A1-0YVY	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat	1,000	x	246,30000	=	246,30000
	B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0567	x	109,98005	=	6,23587
						Subtotal:		252,53587
			DESPESES AUXILIARS			2,00	%	2,17661
			COST DIRECTE					363,54298
			DESPESES INDIRECTES			5,00	%	18,17715
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					381,72013
	P6A2-4IKR	u	Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mmIndeterminat, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada	Rend.: 1,000				556,08 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	2,650	/R x 29,75000 =	78,83750	
	A013M000	h	Ajudant muntador	2,000	/R x 25,53000 =	51,06000	
				Subtotal:		129,89750	129,89750
Materials							
	B6A1-0YWQ	u	Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mmIndeterminat, passador amb topall antiobertura, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat	1,000	x 374,93000 =	374,93000	
	B06D-0L9K	m3	Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,2016	x 109,98005 =	22,17198	
				Subtotal:		397,10198	397,10198
				DESPESES AUXILIARS		2,00 %	2,59795
				COST DIRECTE			529,59743
				DESPESES INDIRECTES		5,00 %	26,47987
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			556,07730

P6A5-DRM5		m	Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.	Rend.: 1,000		45,87	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,400	/R x 25,53000 =	10,21200	
	A012N000	h	Oficial 1a d'obra pública	0,400	/R x 29,75000 =	11,90000	
				Subtotal:		22,11200	22,11200
Maquinària							
	C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,040	/R x 8,92000 =	0,35680	
				Subtotal:		0,35680	0,35680
Materials							
	B6A0-0KNL	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 80 mm i d'alçària 2,35 m	0,067	x 56,42000 =	3,78014	
	B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	2,000	x 3,43000 =	6,86000	
	B6A0-0KNJ	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, de diàmetre 50 mm i d'alçària 2,35 m	0,340	x 14,43000 =	4,90620	
	B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM	0,0492	x 106,32582 =	5,23123	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l				
				Subtotal:		20,77757	20,77757
			DESPESES AUXILIARS	2,00	%		0,44224
			COST DIRECTE				43,68861
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%		2,18443
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				45,87304
P-4	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars.	Rend.: 1,000		39,96	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,370	/R x	25,53000 =	9,44610
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,370	/R x	29,75000 =	11,00750
				Subtotal:		20,45360	20,45360
Maquinària							
	C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,040	/R x	8,92000 =	0,35680
				Subtotal:		0,35680	0,35680
Materials							
	B6A0-0KNT	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,8 m	0,067	x	40,47000 =	2,71149
	B6A0-0KNW	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,8 m	0,340	x	11,06000 =	3,76040
	B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	1,500	x	3,43000 =	5,14500
	B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0491	x	106,32582 =	5,22060
				Subtotal:		16,83749	16,83749
			DESPESES AUXILIARS	2,00	%		0,40907
			COST DIRECTE				38,05696
			DESPESES INDIRECTES	5,00	%		1,90285
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				39,95981

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	P6A5-HKGS	m	Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars	Rend.: 1,000		38,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,350 /R x	29,75000 =	10,41250	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,350 /R x	25,53000 =	8,93550	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100 /R x	28,79000 =	2,87900	
				Subtotal:		22,22700	22,22700
Maquinària							
	C20B-00HC	h	Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim	0,040 /R x	8,92000 =	0,35680	
				Subtotal:		0,35680	0,35680
Materials							
	B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	1,000 x	3,43000 =	3,43000	
	B6A0-0KNV	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,25 m	0,067 x	28,37000 =	1,90079	
	B6A0-0KNY	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,25 m	0,340 x	7,79000 =	2,64860	
	B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0491 x	106,32582 =	5,22060	
				Subtotal:		13,19999	13,19999
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,44454
				COST DIRECTE			36,22833
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,81142
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,03975

	P6A5-HM5B	m	Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars	Rend.: 1,000		17,92	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,080 /R x	25,53000 =	2,04240	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080 /R x	29,75000 =	2,38000	
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100 /R x	28,79000 =	2,87900	
				Subtotal:		7,30140	7,30140

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials									
	B6A0-0KNY	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,25 m	0,340	x	7,79000	=	2,64860	
	B6A0-0KNV	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat, 50 mm i d'alçària 1,25 m	0,067	x	28,37000	=	1,90079	
	B0AI-07BD	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat, de diàmetre 2,7 mm i de 50x50 mm de pas de malla	1,000	x	3,43000	=	3,43000	
	B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0154	x	106,32582	=	1,63742	
				Subtotal:				9,61681	9,61681
				DESPESES AUXILIARS		2,00	%		0,14603
				COST DIRECTE					17,06424
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		0,85321
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					17,91745
P6A5-I9HP	m	Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat i plastificat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2 i 3 mm, pals de tub galvanitzat i plastificat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars		Rend.: 1,000				18,49	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,100	/R x	28,79000	=	2,87900	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080	/R x	29,75000	=	2,38000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,080	/R x	25,53000	=	2,04240	
				Subtotal:				7,30140	7,30140
Materials									
	B0AI-07C8	m2	Tela metàl·lica de simple torsió de filferro galvanitzat i plastificat, de diàmetres 2 i 3 mm i de 50x50 mm de pas de malla	1,000	x	2,82000	=	2,82000	
	B6A0-0K00	u	Pal intermedi de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 mm i d'alçària 1,25 m	0,340	x	9,88000	=	3,35920	
	B6A0-0KNZ	u	Pal per a extrems, tensors o punts singulars de tub d'acer galvanitzat i plastificat, 50 mm i d'alçària 1,25 m	0,067	x	35,49000	=	2,37783	
	B06D-0L9C	m3	Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calçari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	0,0154	x	106,32582	=	1,63742	
				Subtotal:				10,19445	10,19445
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,10952
				COST DIRECTE					17,60537
				DESPESES INDIRECTES		5,00	%		0,88027
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					18,48564

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P811-H7RD	m2		Arrebossat reglejat sobre parament vertical, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de calç 1:4, elaborat a l'obra remolinat	Rend.: 1,000		29,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0140000	h	Manobre	0,330 /R x	23,90000 =	7,88700	
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,560 /R x	28,79000 =	16,12240	
				Subtotal:		24,00940	24,00940
Materials							
	B07F-OLSV	m3	Morter de calç i sorra, amb 380 kg/m3 de calç àeria hidratada CL 90-S, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,017 x	186,19880 =	3,16538	
				Subtotal:		3,16538	3,16538
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,48019
				COST DIRECTE			27,65497
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		1,38275
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,03772
PA15	PA		PA de tancaments i senyalització de camins. Que inclouen portes de tanca metàl·lica robusta i anti-vandalisme amb senyals indicadores de pas restringit de Placa circular de 60 cm de diàmetre amb retroreflectància nivell 2 (H.I.), segons UNE-EN 12899-1 amb suport rectangular d'acer galvanitzat 100x50x3 mm. La partida inclou 6 tanques i 6 senyals. Degut a la urgència de la seva col·locació pot ser que la partida no sigui necessari i l'import serà destinat a altres partdes acordades per la DO i el Contractista	Rend.: 1,000		19.800,00	€
				COST DIRECTE			18.857,14286
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		942,85714
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19.800,0000
P-6	PA00000018	PA	Partida alçada de tancaments i senyalització de camins. S'inclouen 6 portes de tanca metàl·lica robusta amb sistemes antivandàlics i pany amb bombí estandaritzat demanat per la DO i 6 senyals indicadores de prohibició de la circulació de vehicles motoritzats (placa circular de 60 cm de diàmetre amb retroreflectància nivell 2 (H.I.) segons UNE-EN 12899-1, i amb suport rectangular d'acer galvanitzat 100x50x3 mm). A causa de la urgència de la col·locació dels tancaments i els senyals, pot ser que la partida no sigui necessària i l'import serà destinat a altres partides acordades per la D.O. i el Contractista.	Rend.: 1,000		19.800,00	€
				COST DIRECTE			18.857,14286
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		942,85714
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19.800,0000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PR11-818UA m2 Desbrossada selectiva en àrees de seguretat manual de braç i trituració de les restes in situ, incloent treballs puntuals amb motosserra.				Rend.: 1,000	0,31	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0I-0024A	h	Peó especialitzat amb carregues socials incloses	0,0089 /R x	18,71000 =	0,16652	
	A012059E	h	Oficial 1a (amb les càrregues socials incloses) (MO059)	0,0015 /R x	19,01000 =	0,02852	
	A011047E	h	Cap de colla (amb les càrregues socials incloses)	0,0026 /R x	20,24000 =	0,05262	
				Subtotal:		0,24766	0,24766
Maquinària							
	CRE0-00C0	h	Motosserra	0,0015 /R x	3,25000 =	0,00488	
	CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,0089 /R x	4,17000 =	0,03711	
				Subtotal:		0,04199	0,04199
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,00495
				COST DIRECTE			0,29460
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		0,01473
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,30933
P-7	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació.	Rend.: 1,000		2.353,68	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,000 /R x	25,53000 =	51,06000	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,000 /R x	28,79000 =	57,58000	
				Subtotal:		108,64000	108,64000
Maquinària							
	C152-0039	h	Camió grua de 5 t	3,000 /R x	62,93000 =	188,79000	
	BBBB1	U	Rampa prefabricada per parets verticals, tipus Birding natura o aprovada per bombers.	1,000 x	1.942,00000 =	1.942,00000	
				Subtotal:		1.942,00000	1.942,00000
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		2,17280
				COST DIRECTE			2.241,60280
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		112,08014
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.353,68294

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-8	PRAAE05	u	Rampa anti-ofegament de fauna instal·lada en basses recobertes de geomembrana.	Rend.: 1,000		550,20	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500 /R x	25,53000 =	12,76500	
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 /R x	28,79000 =	14,39500	
	BBBB3	m	Rampa homologada i antiofegament de fauna per a basses recobertes de geomembrana.	3,500 x	141,80000 =	496,30000	
				Subtotal:		496,30000	496,30000
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,54320
				COST DIRECTE			524,00320
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		26,20016
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			550,20336
P-9	PRAAE06	u	Rampa antiofegament de fauna instal·lada en basses recobertes de geomembrana.	Rend.: 1,000		847,98	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	0,500 /R x	28,79000 =	14,39500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500 /R x	25,53000 =	12,76500	
	BBBB3	m	Rampa homologada i antiofegament de fauna per a basses recobertes de geomembrana.	5,500 x	141,80000 =	779,90000	
				Subtotal:		779,90000	779,90000
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,54320
				COST DIRECTE			807,60320
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		40,38016
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			847,98336
P-10	RAMPRE2	u	Rampa doble antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable.	Rend.: 1,000		3.787,46	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000S	h	Oficial 1a d'obra pública	2,000 /R x	28,79000 =	57,58000	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,000 /R x	25,53000 =	51,06000	
				Subtotal:		108,64000	108,64000
Maquinària							
	C152-0039	h	Camió grua de 5 t	3,000 /R x	62,93000 =	188,79000	
	BBBB2	u	Rampa doble prefabricada per paret vertical.	1,000 x	3.307,50000 =	3.307,50000	
				Subtotal:		3.307,50000	3.307,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		2,17280
				COST DIRECTE			3.607,10280
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		180,35514
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.787,45794
P-11	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.	Rend.: 1,000		211,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R x	23,90000 =	5,97500	
				Subtotal:		5,97500	5,97500
Materials							
	BBM3S00X	u	Senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.	1,000 x	195,64000 =	195,64000	
				Subtotal:		195,64000	195,64000
				DESPESES AUXILIARS	2,00 %		0,11950
				COST DIRECTE			201,73450
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		10,08673
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			211,82123
	XRAAE02	u	Abeurador prefabricat per a fauna salvatge, inclou material hidràulic, transport i instal·lació	Rend.: 1,000		719,25	€
				COST DIRECTE			685,00000
				DESPESES INDIRECTES	5,00 %		34,25000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			719,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 28

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PA000002	p.a.	- Col·locar tapa de l'arqueta	Rend.: 1,000	250,00	€
			COST DIRECTE	250,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	250,0000	
PA000004	p.a.	- Neteja de les totxanes trencades fins aconseguir una superfície uniforme - Arrebossat de la part superior per poder pintar l'arlequinat - Gestió dels residus	Rend.: 1,000	2.300,00	€
			COST DIRECTE	2.300,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.300,0000	
PA000005	p.a.	- Reparació de les pèrdues	Rend.: 1,000	4.500,00	€
			COST DIRECTE	4.500,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4.500,0000	
PA000010	p.a.	- Soterrament dels tubs - Desbrossament de la zona del tancament	Rend.: 1,000	600,00	€
			COST DIRECTE	600,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	600,0000	
PA000014	p.a.	Partida alçada a justificar contra factura per ajudes al transport	Rend.: 1,000	12.533,00	€
			COST DIRECTE	12.533,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	12.533,0000	
PA000013	p.a.	Partida alçada a justificar contra factura per a millorar l'entorn i imprevistos	Rend.: 1,000	7.000,00	€
			COST DIRECTE	7.000,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7.000,0000	
PA00000013	p.a.	- Desmuntatge de la lona existent - Neteja de la superfície - Col·locació de geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir - Col·locació de membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie - Gestió dels residus	Rend.: 1,000	3.600,00	€
			COST DIRECTE	3.600,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.600,0000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES ALÇADES

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU
PA00000014	p.a.	- Extracció dels sediments - Netejar i arrebossar part malmesa de l'arlequinat - Extreure tancament - Gestió dels residus	Rend.: 1,000	3.500,00	€
			COST DIRECTE	3.500,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.500,0000	
PA00000016	p.a.	- Reparació del tancament	Rend.: 1,000	600,00	€
			COST DIRECTE	600,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	600,0000	
PA00000017	p.a.	- Extracció del tancament - Gestió dels residus	Rend.: 1,000	350,00	€
			COST DIRECTE	350,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	350,0000	
PA00000015	p.a.	- Neteja de la part superior del dipòsit - Arrebossat de la part superior malmesa	Rend.: 1,000	1.100,00	€
			COST DIRECTE	1.100,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.100,0000	
PA000000010	p.a.	- Desborssament de la superfície interior del tancament - Reparació del tancament	Rend.: 1,000	3.000,00	€
			COST DIRECTE	3.000,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	3.000,0000	
XH30E1E	p.a.	Mesures de seguretat i salut en el treball.	Rend.: 1,000	2.758,00	€
			COST DIRECTE	2.758,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.758,0000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 30

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BBBB1	U	Rampa prefabricada per parets verticals, tipus Birding natura o aprobada per bombers.	1.942,00000 €
BBBB2	u	Rampa doble prefabricada per paret vertical.	3.307,50000 €
BBBB3	m	Rampa homologada i antiofegament de fauna per a basses recobertes de geomembrana.	141,80000 €
XRAAE03	1	Rampa anti-ofegament de fauna i persones de 5 metres de longitud per a instal·lar a bassa recoberta de geomembrana.	1.675,00000 €

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	01	Sant Agnès_Coll Arboçar_846
Subcapítol	02	Rampa de fauna

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (P - 7)	2.353,68	1,000	2.353,68

TOTAL	Subcapítol	01.01.02			2.353,68
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	01	Sant Agnès_Coll Arboçar_846
Subcapítol	03	Pintat, tancament i senyalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	12,000	314,64
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (P - 11)	211,82	1,000	211,82
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. (P - 4)	39,96	49,000	1.958,04
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada. (P - 2)	439,83	1,000	439,83

TOTAL	Subcapítol	01.01.03			2.924,33
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	01	Sant Agnès_Coll Arboçar_846
Subcapítol	04	Altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PA000010	p.a.	- Soterrament dels tubs - Desbrossament de la zona del tancament (P - 0)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Subcapítol	01.01.04			600,00
--------------	-------------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	02	Mas del Plata_8639
Subcapítol	01	Rampa de fauna doble

PRESSUPOST

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 RAMPRE2	u	Rampa doble antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. (P - 10)	3.787,46	1,000	3.787,46

TOTAL	Subcapítol	01.02.01			3.787,46
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	02	Mas del Plata_8639
Subcapítol	03	Pintat, tancament i senyalització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	10,000	262,20
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (P - 11)	211,82	1,000	211,82
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. (P - 4)	39,96	44,000	1.758,24
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada. (P - 2)	439,83	1,000	439,83

TOTAL	Subcapítol	01.02.03			2.672,09
--------------	-------------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	03	La Voltorera_8848
Subcapítol	02	Tancament i senyalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.	211,82	1,000	211,82
		(P - 11)				
2	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. (P - 4)	39,96	46,000	1.838,16
3	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix. muntants de tub de 60x60x2 mm	439,83	1,000	439,83

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada. (P - 2)

TOTAL	Subcapítol	01.03.02	2.489,81
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	04	Mas Fortuny_La Vallesca_8434
Subcapítol	01	Rampa de fauna

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (P - 7)	2.353,68	1,000	2.353,68

TOTAL	Subcapítol	01.04.01	2.353,68
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	04	Mas Fortuny_La Vallesca_8434
Subcapítol	03	Pintat, tancament i senyalització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	13,000	340,86
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (P - 11)	211,82	1,000	211,82
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçada 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. (P - 4)	39,96	51,000	2.037,96
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada. (P - 2)	439,83	1,000	439,83

TOTAL	Subcapítol	01.04.03	3.030,47
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	04	Mas Fortuny_La Vallesca_8434
Subcapítol	04	Altres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA000002	p.a.	- Col·locar tapa de l'arqueta (P - 0)	250,00	1,000	250,00

PRESSUPOST

Pàg.: 4

TOTAL	Subcapítol	01.04.04	250,00
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	05	Urb.Mas Vermell_8987
Subcapítol	01	Rampa de fauna

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (P - 7)	2.353,68	1,000	2.353,68

TOTAL	Subcapítol	01.05.01	2.353,68
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	05	Urb.Mas Vermell_8987
Subcapítol	03	Pintat, tancament i senyalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	13,000	340,86
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (P - 11)	211,82	1,000	211,82
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. (P - 4)	39,96	41,000	1.638,36
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada. (P - 2)	439,83	1,000	439,83

TOTAL	Subcapítol	01.05.03	2.630,87
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	06	Mas Baldrich_2314
Subcapítol	02	Rampa de fauna

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (P - 7)	2.353,68	1,000	2.353,68

TOTAL	Subcapítol	01.06.02	2.353,68
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
------	----	--

PRESSUPOST

Pàg.: 5

Capítol 06 Mas Baldrich_2314
 Subcapítol 04 Pintat i senyalització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	20,000	524,40
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (P - 11)	211,82	1,000	211,82

TOTAL Subcapítol 01.06.04 736,22

Obra 01 Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
 Capítol 06 Mas Baldrich_2314
 Subcapítol 05 Altres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA000004	p.a.	- Neteja de les totxanes trencades fins aconseguir una superfície uniforme - Arrebossat de la part superior per poder pintar l'arlequinat - Gestió dels residus (P - 0)	2.300,00	1,000	2.300,00

TOTAL Subcapítol 01.06.05 2.300,00

Obra 01 Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
 Capítol 07 Les Costes_2241
 Subcapítol 02 Rampa de fauna

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (P - 7)	2.353,68	1,000	2.353,68

TOTAL Subcapítol 01.07.02 2.353,68

Obra 01 Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
 Capítol 07 Les Costes_2241
 Subcapítol 04 Pintat i senyalització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (P - 11)	211,82	1,000	211,82

PRESSUPOST

Pàg.: 6

2	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	23,000	603,06
---	----------	----	---	-------	--------	--------

TOTAL	Subcapítol	01.07.04				814,88
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	07	Les Costes_2241
Subcapítol	05	Altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA000005	p.a. - Reparació de les pèrdues (P - 0)	4.500,00	1,000	4.500,00

TOTAL	Subcapítol	01.07.05				4.500,00
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	08	Ermite Sants Metges_8853
Subcapítol	01	Rampa de fauna

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRAAE04	u Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (P - 7)	2.353,68	1,000	2.353,68

TOTAL	Subcapítol	01.08.01				2.353,68
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	08	Ermite Sants Metges_8853
Subcapítol	03	Pintat i senyalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K898U006	m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	13,000	340,86
2	RCEAS00X	u Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (P - 11)	211,82	1,000	211,82

TOTAL	Subcapítol	01.08.03				552,68
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	09	Barranc Hortets_267
Subcapítol	03	Pintat, tancament i senyalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	RCEAS00X	u Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a	211,82	1,000	211,82

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

			la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.			
			(P - 11)			
2	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	14,000	367,08
3	P6A2-4IIG	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada (P - 3)	381,72	1,000	381,72
4	P6A5-HKGS	m	Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 5)	38,04	59,000	2.244,36

TOTAL	Subcapítol	01.09.03				3.204,98
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	09	Barranc Hortets_267
Subcapítol	04	Altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA00000014	p.a. - Extracció dels sediments - Netejar i arrebossar part malmesa de l'arlequinat - Extreure tancament - Gestió dels residus (P - 0)	3.500,00	1,000	3.500,00

TOTAL	Subcapítol	01.09.04				3.500,00
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	10	Mas Gassons_Plans Avencs_210
Subcapítol	01	Rampa de fauna

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRAAE04	u Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (P - 7)	2.353,68	1,000	2.353,68

TOTAL	Subcapítol	01.10.01				2.353,68
--------------	-------------------	-----------------	--	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	10	Mas Gassons_Plans Avencs_210
Subcapítol	03	Pintat, tancament i senyalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K898U006	m2 Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	10,000	262,20
2	RCEAS00X	u Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat	211,82	1,000	211,82

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

			responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.			
			(P - 11)			
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. (P - 4)	39,96	41,000	1.638,36
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada. (P - 2)	439,83	1,000	439,83

TOTAL	Subcapítol	01.10.03	2.552,21
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	10	Mas Gassons_Plans Avencs_210
Subcapítol	04	Altres

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA00000013	p.a.	- Desmuntatge de la lona existent - Neteja de la superfície - Col·locació de geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 300 a 350 g/m2, col·locat sense adherir - Col·locació de membrana de gruix 1,5 mm d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada sense adherir i resistent a la intempèrie - Gestió dels residus (P - 0)	3.600,00	1,000	3.600,00

TOTAL	Subcapítol	01.10.04	3.600,00
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	11	Cal Castellà_Antic abocador_206
Subcapítol	02	Rampa de fauna

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRAAE06	u	Rampa antiofegament de fauna instal·lada en basses recobertes de geomembrana. (P - 9)	847,98	1,000	847,98

TOTAL	Subcapítol	01.11.02	847,98
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	11	Cal Castellà_Antic abocador_206
Subcapítol	04	Senyalització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indica que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indica l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (P - 11)	211,82	1,000	211,82

PRESSUPOST

Pàg.: 9

TOTAL	Subcapítol	01.11.04	211,82
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	12	Sant Miquel_Pla Manlleu_8833
Subcapítol	02	Rampa de fauna

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (P - 7)	2.353,68	1,000	2.353,68

TOTAL	Subcapítol	01.12.02	2.353,68
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	12	Sant Miquel_Pla Manlleu_8833
Subcapítol	04	Pintat, tancament i senyalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.	211,82	1,000	211,82
		(P - 11)				
2	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	21,000	550,62
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçada 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. (P - 4)	39,96	54,000	2.157,84
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada. (P - 2)	439,83	1,000	439,83

TOTAL	Subcapítol	01.12.04	3.360,11
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	13	Cementiri albà_Cal Canonjo_192
Subcapítol	04	Pintat, tancament i senyalització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	27,000	707,94
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.	211,82	1,000	211,82

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

(P - 11)						
3	P6A2-4IIG	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada (P - 3)	381,72	1,000	381,72
4	P6A5-HKGS	m	Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2.7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 5)	38,04	70,000	2.662,80

TOTAL	Subcapítol	01.13.04	3.964,28
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	14	Font Santa Agnès_8984
Subcapítol	02	Rampa de fauna

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRAAE05	u	Rampa anti-ofegament de fauna instal·lada en basses recobertes de geomembrana. (P - 8)	550,20	1,000	550,20

TOTAL	Subcapítol	01.14.02	550,20
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	14	Font Santa Agnès_8984
Subcapítol	04	Tancament i senyalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.	211,82	1,000	211,82
		(P - 11)				
2	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. (P - 4)	39,96	98,000	3.916,08
3	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada. (P - 2)	439,83	1,000	439,83

TOTAL	Subcapítol	01.14.04	4.567,73
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	14	Font Santa Agnès_8984
Subcapítol	05	Altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PA00000017	p.a.	- Extracció del tancament - Gestió dels residus (P - 0)	350,00	1,000	350,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 11

TOTAL	Subcapítol	01.14.05	350,00
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	15	Cal Gatell_2201
Subcapítol	01	Rampa de fauna

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (P - 7)	2.353,68	1,000	2.353,68

TOTAL	Subcapítol	01.15.01	2.353,68
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	15	Cal Gatell_2201
Subcapítol	03	Pintat, tancament i senyalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	29,000	760,38
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (P - 11)	211,82	1,000	211,82
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. (P - 4)	39,96	70,000	2.797,20
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada. (P - 2)	439,83	1,000	439,83

TOTAL	Subcapítol	01.15.03	4.209,23
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	16	Urb-Atalaia Medit_Puig Ullal_5198
Subcapítol	02	Pintat i tancament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	12,000	314,64
2	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. (P - 4)	39,96	48,000	1.918,08

PRESSUPOST

Pàg.: 12

3	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada. (P - 2)	439,83	1,000	439,83
---	-----------	---	--	--------	-------	--------

TOTAL	Subcapítol	01.16.02	2.672,55
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	17	Claravalls_8625
Subcapítol	01	Rampa de fauna

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (P - 7)	2.353,68	1,000	2.353,68

TOTAL	Subcapítol	01.17.01	2.353,68
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	17	Claravalls_8625
Subcapítol	02	Pintat, tancament i senyalització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	15,000	393,30
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (P - 11)	211,82	1,000	211,82
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçada 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. (P - 4)	39,96	60,000	2.397,60
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada. (P - 2)	439,83	1,000	439,83

TOTAL	Subcapítol	01.17.02	3.442,55
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	18	Àrea Ermita Montmell_251
Subcapítol	02	Pintat, tancament i senyalització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	22,000	576,84

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 13

2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament.	211,82	1,000	211,82
3	P6A2-4IIG	u	(P - 11) Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, pern regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada (P - 3)	381,72	1,000	381,72
4	P6A5-HKGS	m	Reixat d'acer d'alçària 1 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars (P - 5)	38,04	61,000	2.320,44

TOTAL	Subcapítol	01.18.02	3.490,82
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	19	Mirador Penedès_Mas Cosmet_8626
Subcapítol	01	Rampa de fauna

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (P - 7)	2.353,68	1,000	2.353,68

TOTAL	Subcapítol	01.19.01	2.353,68
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	19	Mirador Penedès_Mas Cosmet_8626
Subcapítol	03	Pintat, tancament i senyalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	12,000	314,64
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (P - 11)	211,82	1,000	211,82
3	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. (P - 4)	39,96	48,000	1.918,08
4	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada. (P - 2)	439,83	1,000	439,83

PRESSUPOST

TOTAL	Subcapítol	01.19.03	2.884,37			
Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2				
Capítol	20	Mas d'en Bosc_Font Garrofet_205				
Subcapítol	03	Pintat				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	29,000	760,38
TOTAL	Subcapítol	01.20.03	760,38			
Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2				
Capítol	20	Mas d'en Bosc_Font Garrofet_205				
Subcapítol	04	Altres				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PA000000010	p.a.	- Desborssament de la superfície interior del tancament - Reparació del tancament (P - 0)	3.000,00	1,000	3.000,00
TOTAL	Subcapítol	01.20.04	3.000,00			
Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2				
Capítol	21	La Vinya_5183				
Subcapítol	02	Rampa de fauna				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (P - 7)	2.353,68	1,000	2.353,68
TOTAL	Subcapítol	01.21.02	2.353,68			
Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2				
Capítol	21	La Vinya_5183				
Subcapítol	04	Pintat i senyalització				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	13,000	340,86
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (P - 11)	211,82	1,000	211,82

PRESSUPOST

TOTAL	Subcapítol	01.21.04	552,68
-------	------------	----------	--------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	22	Ranxos Bonany_8850
Subcapítol	01	Rampa de fauna

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (P - 7)	2.353,68	1,000	2.353,68

TOTAL	Subcapítol	01.22.01	2.353,68
-------	------------	----------	----------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	22	Ranxos Bonany_8850
Subcapítol	03	Pintat i senyalització

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	11,000	288,42
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (P - 11)	211,82	1,000	211,82

TOTAL	Subcapítol	01.22.03	500,24
-------	------------	----------	--------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	22	Ranxos Bonany_8850
Subcapítol	04	Altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA0000015	p.a. - Neteja de la part superior del dipòsit - Arrebossat de la part superior malmesa (P - 0)	1.100,00	1,000	1.100,00

TOTAL	Subcapítol	01.22.04	1.100,00
-------	------------	----------	----------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	23	Valldossera_8988
Subcapítol	02	Rampa de fauna

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRAAE04	u	Rampa simple antiofegament de fauna de 3 trams (5,4 metres) per a dipòsit amb parets verticals. Estructura de planxa 2 mm inoxidable amb entramat de plàstic. Tot el material metàl·lic és d'inoxidable. Inclou transport i instal·lació. (P - 7)	2.353,68	1,000	2.353,68

PRESSUPOST

Pàg.: 16

TOTAL	Subcapítol	01.23.02	2.353,68
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	23	Valldossera_8988
Subcapítol	04	Pintat, porta del tancament i senyalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	K898U006	m2	Pintat arlequinat en franja superior de 40 cm del de punt d'aigua, amb pintura blanca i vermella alternant bandes de 1,5 o 2 m de longitud, amb una capa de fons i dues d'acabat. (P - 1)	26,22	15,000	393,30
2	RCEAS00X	u	Col·locació de senyal informatiu de plàstic de dimensions mínimes de 60 cm d'alçada i 100 cm d'amplada sobre la paret del punt d'aigua o a la porta del tancament on s'indicarà que el dipòsit és un punt d'aigua i que resta prohibit banyar-s'hi. A la part inferior s'indicarà l'entitat responsable del punt d'aigua i els senyals de prohibit banyar-s'hi i perill de lliscament. (P - 11)	211,82	1,000	211,82
3	P6A2-4IIG	u	Porta d'una fulla batent de 1x1 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mmIndeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada (P - 3)	381,72	1,000	381,72

TOTAL	Subcapítol	01.23.04	986,84
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	23	Valldossera_8988
Subcapítol	05	Altres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA00000016	p.a. - Reparació del tancament (P - 0)	600,00	1,000	600,00

TOTAL	Subcapítol	01.23.05	600,00
--------------	-------------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	24	La Gomila_254
Subcapítol	02	Tancament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P6A5-DRMJ	m	Reixat d'acer d'alçària 1,5 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m ancorats a l'obra i part proporcional de pals per a punts singulars. (P - 4)	39,96	57,000	2.277,72
2	P6A2-4IIF	u	Porta d'una fulla batent de 1x1,5 m de llum de pas d'acer galvanitzat en calent, amb bastidor de tub de 40x40x2 mm i malla simple torsió de 50/14 mm de pas i 2,2 mm de gruix, muntants de tub de 60x60x2 mm indeterminat, perns regulables, pany de cop i clau i pom, acabat galvanitzat, col·locada. (P - 2)	439,83	1,000	439,83

TOTAL	Subcapítol	01.24.02	2.717,55
--------------	-------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2
Capítol	25	Partides alçades

PRESSUPOST

Subcapítol		01	Millora de l'entorn i imprevistos		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA000013	p.a. Partida alçada a justificar contra factura per a millorar l'entorn i imprevistos (P - 0)	7.000,00	1,000	7.000,00
TOTAL	Subcapítol	01.25.01			7.000,00
Obra		01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2		
Capítol		25	Partides alçades		
Subcapítol		02	Partida d'ajudes al transport		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA000014	p.a. Partida alçada a justificar contra factura per ajudes al transport (P - 0)	12.533,00	1,000	12.533,00
TOTAL	Subcapítol	01.25.02			12.533,00
Obra		01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2		
Capítol		25	Partides alçades		
Subcapítol		03	Partida de tancaments i de senyalització		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA00000018	PA Partida alçada de tancaments i senyalització de camins. S'inclouen 6 portes de tanca metàl·lica robusta amb sistemes antivandàlics i pany amb bombí estandaritzat demanat per la DO i 6 senyals indicadors de prohibició de la circulació de vehicles motoritzats (placa circular de 60 cm de diàmetre amb retroreflectància nivell 2 (H.I.) segons UNE-EN 12899-1, i amb suport rectangular d'acer galvanitzat 100x50x3 mm). A causa de la urgència de la col·locació dels tancaments i els senyals, pot ser que la partida no sigui necessària i l'import serà destinat a altres partides acordades per la D.O. i el Contractista. (P - 6)	19.800,00	1,000	19.800,00
TOTAL	Subcapítol	01.25.03			19.800,00
Obra		01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2		
Capítol		26	Mesures de Seguretat i Salut		
Subcapítol		01	Seguretat i Salut		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	XH30E1E	p.a. Mesures de seguretat i salut en el treball. (P - 0)	2.758,00	1,000	2.758,00
TOTAL	Subcapítol	01.26.01			2.758,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Sant Agnès_Coll Arboçar_846	5.878,01
Capítol	01.02	Mas del Plata_8639	6.459,55
Capítol	01.03	La Voltorera_8848	2.489,81
Capítol	01.04	Mas Fortuny_La Vallesca_8434	5.634,15
Capítol	01.05	Urb.Mas Vermell_8987	4.984,55
Capítol	01.06	Mas Baldrich_2314	5.389,90
Capítol	01.07	Les Costes_2241	7.668,56
Capítol	01.08	Ermita Sants Metges_8853	2.906,36
Capítol	01.09	Barranc Hortets_267	6.704,98
Capítol	01.10	Mas Gassons_Plans Avencs_210	8.505,89
Capítol	01.11	Cal Castellà_Antic abocador_206	1.059,80
Capítol	01.12	Sant Miquel_Pla Manlleu_8833	5.713,79
Capítol	01.13	Cementiri albà_Cal Canonjo_192	3.964,28
Capítol	01.14	Font Santa Agnès_8984	5.467,93
Capítol	01.15	Cal Gatell_2201	6.562,91
Capítol	01.16	Urb-Atalaia Medit_Puig Ullal_5198	2.672,55
Capítol	01.17	Claravalls_8625	5.796,23
Capítol	01.18	Àrea Ermita Montmell_251	3.490,82
Capítol	01.19	Mirador Penedès_Mas Cosmet_8626	5.238,05
Capítol	01.20	Mas d'en Bosc_Font Garrofet_205	3.760,38
Capítol	01.21	La Vinya_5183	2.906,36
Capítol	01.22	Ranxos Bonany_8850	3.953,92
Capítol	01.23	Valldossera_8988	3.940,52
Capítol	01.24	La Gomila_254	2.717,55
Capítol	01.25	Partides alçades	39.333,00
Capítol	01.26	Mesures de Seguretat i Salut	2.758,00
Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2	155.957,85
			155.957,85
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost Lot 4_Punts d'aigua BT1_BT2	155.957,85
			155.957,85

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	155.957,85
13 % Despeses Generals SOBRE 155.957,85.....	20.274,52
6 % Benefici Industrial SOBRE 155.957,85.....	9.357,47
Subtotal	185.589,84
21 % IVA SOBRE 185.589,84.....	38.973,87
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	224.563,71

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)
