



EXPEDIENT CB SR 0253 - 2025.

CONTRACTE BASAT EN L'ACORD MARC (PO SR 0017 2025 – LOT 1 "TREBALLS FORESTALS") PER A LA REALITZACIÓ DE TREBALLS FORESTALS I DE MANTENIMENT URGENTS DE L'AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA.

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES D'AQUESTA LICITACIÓ.

Primera. Objecte del contracte

Dades del projecte:

Nom del projecte: Treballs forestals urgents de manteniment de les lleres de l'Agència Catalana de l'Aigua a tot el territori català.

Localització: Diferents municipis de les comarques de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona.

Les actuacions previstes per a l'any 2025 són les següents; tanmateix, les localitzacions podrien variar en funció de la demanda de l'ACA.

Cambrils	Riera Rissac
Reus	Riera velleja
Riudoms – Les Borges del camp	Regencós
St Climent de Llobregat	Renau
Vinyols i Els Arcs	La Pobla de Claramunt
Llorenç del Penedès	St Vicenç dels horts
Castelldefels	Tarragona
Riudoms	Terrassa
Alforja	Vespella de Gaià
Vilallonga del Camp	Poble de Mafumet
Aiguamúrcia	Cadaqués
Bellvei / Calafell	

Segona. Termini d'execució i especificacions tècniques del projecte

Termini d'execució:

Data d'inici prevista: Des del dia de la notificació de la resolució d'adjudicació.

Durada del projecte: Des del dia de la notificació de la resolució d'adjudicació fins el 31 de desembre de 2025 (màxim 380 jornals de personal).

Número de persones requerides: És necessari per a la realització de les feines objecte del contracte contractar diferents persones per les següents categories professionals:

- 1 encarregat de l'empresa adjudicatària, si s'escau.
- 1 capatàs.
- 2 oficials.

- 1 peó.

Maquinària requerida: 1 vehicle de 6 places (per al transport dels operaris i la maquinària forestal, fins al lloc de treball.(benzina inclosa) i de la maquinària corresponent. **Cada vehicle anirà amb la següent maquinària:**

- 5 Motoserres, a partir de la Stihl MS 291 fins la MS 462 per arbres gossos o similar. Mínim amb 2 claus de motoserra.

- 7 Desbrossadores model Stihl FS 561 o similar- . Mínim amb 2 claus de desbrossadora.

- 7 Arnesos per a desbrossadora.

- 1 Bufador

- 9 Llimes rodones de motoserra i 1 llima plana.

- 1 Espasa de recanvi segons model de moto serra.

- 10 Ganivetes per a desbrossadora.

- 7 Capçals de fil.

- 2 Rotllos de fil per colla

- 2 Cadenes de recanvi segons model moto serra.

- 1 Dipòsit d'aigua amb capacitat mínima de 10 litres

- 1 Tubs de greix pels capçals de la desbrossadora.

- 2 Bidons de 5 litres per a l'oli cadena.

- 2 Bidó de 5 litres per a l'oli barreja.

- 1 Medidor per la barreja

- 2 Cartells de senyalització de perill d'obra.

- 5 Dipòsits dobles (benzina / oli)

- 1 Telèfon mòbil.

- 1 Targeta de benzina.

- 1 Bidó per a benzina de 20 litres.

- Caixa d'eines per reparació bàsica de material forestal.

- Estisores de poda curtes y llargues

- Cinta de senyalització

- Farmaciola

- 1 corda de 60 metres

- Senyals de tràfic i cons (si s'escau)

- Escala de 3 trams (si s'escau)

- 1 Tractel manual. (si s'escau)

- 1 Pertiga amb motor (si s'escau)

- Sacas (si s'escau)

- EPI's per a cada treballador, que hauran d'estar sempre nets i en bon estat:

+ Canyelleres.

+Arnesos

+Pantalons llargs de treball

+Pantalons anti-tall Cat 2

+Guants anti-tall Cat 2

+Botes anti-tall Cat 2

+Guants de pell vacuna per desbrossar

+Botes de seguretat mitja canya amb puntera de ferro per desbrossar.

+Casc complert amb viseres i orelleres

+Olleres per la vista

+Faixa lumbar per cada treballador

+Armillla reflectant

Allotjament i manutenció: Si fos necessari, es contemplarà els complements de sou que pertoquin segons la legislació.

Especificacions tècniques: El tipus d'activitat prevista consta de les tasques que seguidament s'assenyalen:

X Tallada selectiva: Tallada de vegetació arbrada de masses amb una estructura irregular, s'intervé en totes les classes diamètriques, realitzant l'aprofitament fustaner i millora de la massa simultàniament.

X Estassada de matoll: Eliminació total o parcial de l'estrat arbustiu mitjançant mètodes manuals o bé amb maquinària (desbrossadores de martells o cadenes)

X Selecció de tanys: Es realitza principalment en espècies de gènere Quercus, i espècies de ribera. Consisteix en la tallada dels diversos rebrots de cada soca deixant 2 o 3 tanys. L'actuació és necessària després de 4 anys de la realització de tallades selectives, tallades arreu o afectació de catàstrofes.

X Podes: Generalment, en coníferes o masses amb objectius de producció de fusta de qualitat, consisteix en eliminar la brancada inferior per disminuir els nusos de la fusta, l'alçada de poda és generalment de 2/3 de l'alçada total de l'arbre.

X Repoblacions forestals. Plantació manual o parcialment mecanitzada amb espècies arbòries, amb la finalitat de restaurar zones denudades.

Tercera. Característiques tècniques de l'encàrrec

Realització de treballs forestals de manteniment de les lleres de l'Agència Catalana de l'Aigua a tot el territori català.

Durada del projecte: Des del dia de la notificació de la resolució d'adjudicació fins el 31 de desembre de 2025 (màxim 380 jornals de personal).

Número de persones requerides: Veure clàusula segona del present Plec.

Maquinària requerida: Veure clàusula segona del present Plec.