

III. AMIDAMENTS, PRESSUPOST, JUSTIFICACIÓ DE PREUS.

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	01	ENDERROCS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P214T-4RQI	m2	Ampliació del pas lliure d'accés al local segons documentació gràfica. Enderroc de paret de tancame Ampliació del pas lliure d'accés al local segons documentació gràfica. Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 103)	15,46	0,966	14,93
2	P214T-4RQH	m2	Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,càrrega manual Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 102)	12,88	205,856	2.651,43
3	P214A-H8E2	u	Desmuntatge p/subst.fulla porta tallafocs (1batent),a/mitj.manuals,càrr.manual Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 101)	8,12	1,000	8,12

TOTAL	Títol 3	01.01.01	2.674,48
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	02	TANCAMENTS I DIVISORIES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P6126-58TF	m2	Paret divisoria TOTXANA Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (P - 116)	41,03	383,520	15.735,83
2	P6126-58OL	m2	Paret GERO Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (P - 115)	45,57	274,120	12.491,65
3	PAU0-9LPE	m2	Envà mòbil Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfil·leria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taul·ell de melamina, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat (P - 204)	409,32	64,850	26.544,40
4	P654-8MMI	m2	DETALL 4: ENVÀ 15+15+48LM+15+48LM+15+15 Envà doble de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble arriestrada de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 1710 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària a cada cara sobre banda de neoprè, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, i una placa intermitja de 15 mm,	75,05	542,133	40.687,08

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pàg.: 2

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	03	REVESTIMENTS

toles fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,40 m2-K/W a cada cara. Veure detall plànol. (P - 119)

TOTAL	Títol 3	01.01.02	95.458,96
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	03	REVESTIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P83E7-9KKT	m2	Arrambador interior panell HPL Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent. (P - 136)	80,14	1,102,663	88.367,41
2	P89I-4V8T	m2	Pint.vert.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 149)	5,09	479,922	2.442,80
3	P822-3NXV	m2	Enrajolat vertical 20x20cm Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888) (P - 135)	28,32	434,515	12.305,46
4	P811-3ERN	m2	Arrebossat reglejat,vert.int.,h>3m,mortr ciment GP,CSII-W0,reglejat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 131)	20,44	1.801,138	36.815,26
5	P89I-4V8Q	m2	Pint.horitz.guix,pintura plàstica llis+segelladora+2acab. Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 148)	5,92	27,000	159,84
6	P89H-HE8C	m2	Pintat vert. ext. ciment,pintura silicat,llis,imprimació fixadora+2acab. Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat (P - 147)	10,36	58,626	607,37
7	P815-3FL8	m2	Enguixat reglejat,horit.int,h>3m,B1,lliscat C6 Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1 (P - 134)	19,25	1.110,000	21.367,50

TOTAL	Títol 3	01.01.03	162.065,64
--------------	----------------	-----------------	-------------------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	04	FALS SOSTRE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	P84D-80IT	m2	Cel ras ANTIHUMITAT registrable Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i	32,11	100,000	3.211,00
---	-----------	----	--	-------	---------	----------

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 3

			22 a 25 mm de guix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfils principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfils secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 145)			
2	P846-9JOF	m2	Cel ras continu EXTERIOR	34,43	28,000	964,04
			Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus hidròfuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de guix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 143)			
3	P849-CNFG	m2	Cel ras ABSORCIÓ registrable	36,12	1.040,000	37.564,80
			Cel ras de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 600 mm, tipus tonga A22 de Euroacustic o equivalent, de 22 mm de guix, amb cantell recte. Característiques tècniques: Absorció acústica: aw = 1,00 Reacció al foc: A1 (blanc) y A2-s1, d0 100% estable a la humitat sigui quin sigui el grau d'higrometria. IAQ: Classe A+ Muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m amb perfils secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 144)			

TOTAL	Títol 3	01.01.04	41.739,84
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	05	PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P93K-73FK	m2			
		Muntatge encofrat perdut +revoltó PP recic.,h=70cm,+peces esp.	22,36	13,500	301,86
		Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè reciclat de 70 cm d'alçària, incloses les peces especials (P - 153)			
2	P3C5-LQTP	m3			
		Formigonat de llosa de fonamentació, formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 quant.ciment 275kg/m3,	95,18	0,810	77,10
		Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb bomba (P - 105)			
3	P3C1-D6VY	m2			
		Armadura d'llosa AP500T malla electr.acer corr.ME 15x15cm,D:6-6mm,6x2,2m B500T	4,91	13,500	66,29
		Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 104)			
4	P9E1-117X	m2			
		Paviment panot vorera gris,20x20x4cm,preu alt,col.truc macet.mort.1:8	45,30	27,000	1.223,10
		Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment portland (P - 158)			
5	P93M-LQTU	m2			
		Formigó per a formació rampa accés aulari	21,25	27,000	573,75
		Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, de guix 10 cm, abocat amb bomba (P - 155)			

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 4

6	P9J4-IL49	m2	Pelfut perfils alum.ensamblables ampl=35 a 55mm,h=12mm,tèxtil,encast.pavim...ref.2009.(Catifes-Pelfut	329,26	8,600	2.831,64
			Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 12 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment. Article: ref. 2009 de la sèrie Catifes-Pelfuts metàl·lics de l'empresa DEGOM SA (P - 159)			
7	P9C7-D4XX	m2	P1: Pavim.terratzó llis g.petit 40x40cm,preu mitjà,mort.1:6,int.intens+rebaix.,poliit,abrill.	60,68	841,510	51.062,83
			P1: Paviment de terratzó llis de gra petit, de 40x40 cm de 3,40 cm de guix, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat. Col·locat sobre una base de morter de 5,60 cm armada amb malla electrosoldada de 30x30 cm i D6mm. (P - 157)			
8	P9C7-D48S	m2	P2: Pav.terratzó relleu g.petit 40x40cm,preu alt,mort.1:6,ext. Antilliscament classe 2	49,71	272,460	13.543,99
			P2: Paviment de terratzó amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior. Antilliscament classe 2.Col·locat sobre una base de morter de 5,60 cm. (P - 156)			
9	P645RA-X	Ut	Recrescudà morter accés casal	263,83	1,000	263,83
			Recrescudà de morter per a suport de paviments, en formació de pendent de fins a un màxim del 2% (evacuació aigua a exterior) en porxo exterior accés a casal. (Àrea i sup. segons plans) Guix de fins a 15cm de guix, amb morter de ciment 1:6 i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15cm D: 4mm, Acer B500T segons UNE-EN 10080. (P - 118)			

TOTAL	Títol 3	01.01.05	69.944,39
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	06	FUSTERIES INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PAT1-70JF	u	Porta acústica de dues fulles batents de 90 cm i 50 cm	1.746,74	2,000	3.493,48
		Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 70 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 47 dbA, d'una fulla batent de cares llises de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçada, junt bilateral al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, inclouent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta, col·locada. Inclou topall, doble molla i tancament hermètic (P - 203)				
2	PAQ8-AJ9K	u	Fulla batent de fusta amb acabat HPL, 80x210cm	181,06	6,000	1.086,36
		Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm d'alçada, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure planol de fusteries. Inclou topall. (P - 199)				
3	PAQ8-AJBB	u	Fulla batent de fusta amb acabat HPL, 90x210cm	219,99	14,000	3.079,86
		Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 d'amplària i 210 cm d'alçada, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure planol de fusteries. Inclou topall. (P - 201)				
4	PAQA-BG50	u	Porta corredissa amb acabat HPL, pas 80x210cm	274,19	4,000	1.096,76
		Porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure planol de fusteries. Ferratges de preu alt, , fixada a les guies de la caixa encastada. (P - 202)				

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/01/25 Pàg.: 5

5	PAQ8-AJ9I	u	Conjunt dues fulles batents, amb acabat HPL, de 90cm i 50cm	374,38	2,000	748,76
Conjunt de dues fulles batents de 90cm i 50cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall. (P - 198)						
6	PAQ8-AJAA	u	Conjunt dues fulles batents, amb acabat HPL, de 80cm i 40cm	374,38	2,000	748,76
Conjunt de dues fulles batents de 90cm i 50cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall. (P - 200)						
7	PAQ8-AAAA	u	Conjunt dues fulles batents, amb acabat HPL, de 80cm i 40cm	374,38	2,000	748,76
Conjunt de dues fulles batents de 80cm i 40cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall. (P - 197)						
8	PA10-8498-X	u	Fulla fixa 300x60 (F13)	271,48	10,000	2.714,80
Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 300x60 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana (P - 170)						
9	PA10-84MS	u	F12: Fulla fixa fusta melis+barret.,150x150cm,classif.3 5A C4,bast./persiana,col.	313,59	2,000	627,18
Marc de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou guia superior i inferior per a la posterior instal·lació de finestra corredissa de vidre. (P - 168)						
10	PA10-8498-X2	u	Fulla fixa 190x155 (F11)	428,06	1,000	428,06
Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 190x155 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana (P - 171)						
11	CBV06	m2	Tauler fenòlic de 13 mm de gruix. Resistent a l'aigua i als agents químics, superfície sense porus,	189,81	20,580	3.906,29
Tauler fenòlic de 13 mm de gruix. Resistent a l'aigua i als agents químics, superfície sense porus, nudri inparasitable i de fàcil neteja. Composició dels taulers: Laminat d'alta pressió de doble cara decorativa, fabricats amb resines fenòliques reforçades amb fibres de cel·lulosa, segons norma europea UNE EN 438-1. Nudi negre. Tots els cantells arrodonits. Portes mecanitzades per enrasat frontal pla, color a escollir. Potes regulables d'acer inoxidable AISI-316. Ferratges d'acer inoxidable AISI-304. Perfils d'unió panell-paret i panell-panell d'alumini extrusionat amb acabat anoditzat inox, fixats amb cargols d'inoxidable. Coronació de la cabina amb perfil romboidal d'alumini extrusionat reversible, que permet encaixar un tauler de tancament a la part superior de les cabines. Aquest perfil aporta rigidesa al conjunt frontal portes. Les portes es munten al cos de la cabina amb quatre frontisses, millorant la rigidesa de la unió i manté la porta recte davant els possibles moviments de torsió. Tant les portes com els frontal s a on s'encaixen estan mecanitzats de Z de manera que el conjunt de la superfície quedi enrasat. Inclou muntatge. (P - 1)						

PRESSUPOST

Data: 09/01/25 Pàg.: 6

TOTAL		Títol 3		01.01.06		18.679,07							
Obra		01		Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)									
Capítol		01		LOT 1: OBRA									
Títol 3		07		FUSTERIES EXTERIORS									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		PAF3-7NC8		u		F01: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana		2.962,66		1,000		2.962,66	
Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4950x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. (P - 177)													
2		PAF3-7NBB		u		F02: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana		2.114,79		1,000		2.114,79	
Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3520x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. (P - 176)													
3		PAF3-7NCC		u		F03: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana		2.731,85		1,000		2.731,85	
Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4560x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. (P - 179)													
4		PAF3-7NDD		u		F04: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana		2.715,44		1,000		2.715,44	
Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4520x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. (P - 180)													
5		PAF3-7NEE		u		F05: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana		2.180,73		1,000		2.180,73	
Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3630x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A													

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 7

			d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. (P - 181)			
6	PAF3-7NFF	u	F06: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4480x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. (P - 182)	2,684,75	1,000	2,684,75
7	PAF3-7NGG	u	F07: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4500x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. (P - 183)	2,696,52	1,000	2,696,52
8	PAF3-7NHX	u	F08.1: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2200x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. (P - 185)	1,337,65	1,000	1,337,65
9	PAF3-7NHH	u	F08.2: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2150x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. (P - 184)	1,309,39	1,000	1,309,39
10	PAF3-7NII	u	F09: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat.	2,145,40	1,000	2,145,40

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 8

			Model S88RP de STRUGAL o equivalent. (P - 186)			
11	PAF3-7NJJ	u	F10: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana	2,618,80	1,000	2,618,80
			Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. (P - 187)			
12	PAF3-7NLL	u	F12: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana	2,380,92	1,000	2,380,92
			Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2780x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. (P - 189)			
13	PAF3-7NKK	u	F11: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,preu alt,4 9A C5,s/persiana	2,251,39	1,000	2,251,39
			Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3970x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent. (P - 188)			
14	PAF3-7NCA	u	F13: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscil·lob.,preu alt,4 9A C5,s/persi	1,705,03	1,000	1,705,03
			Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1790x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb maneta. Model S64RP de STRUGAL o equivalent. (P - 178)			
15	PAF3-7NMM	u	F14: Balconera alumini lacat,trenc.pont tèrmic,1bat.+1oscil·lob.,preu alt,4 9A C5,s/persi	1,542,04	1,000	1,542,04
			Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1620x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb maneta. Model S64RP de STRUGAL o equivalent. (P - 190)			

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 9

16	PAFA-7R5V	u	F15: Fulla fixa alumini lacat,trenc.pont tèrmic,240x252cm,preu alt,classif. 4 9A C5 Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 2400x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Model S64RP de STRUGAL o equivalent. (P - 193)	905,43	1,000	905,43
17	PAFA-7RAA	u	P01.1: Fulla fixa alumini lacat,trenc.pont tèrmic,210x220cm,preu alt,classif. 4 9A C5 Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1500x2520, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210 (P - 194)	700,91	2,000	1,401,82
18	PAFA-7RBB	u	P02.1: Fulla fixa alumini lacat,trenc.pont tèrmic,210x220cm,preu alt,classif. 4 9A C5 Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 820x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Veure plànol de fusteries. (P - 195)	391,99	2,000	783,98
19	PAF9-5TE8	u	P01 i P02: Porta doble fulla alumini lacat,2bat.,180x280cm,perf.preu alt,col. Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x280 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament amb clau i tirador vertical a ambdós costats. Inclou mecanisme de retorn, doble molla i tancament hermètic (P - 191)	1,365,48	2,000	2,730,96
20	PAF9-5THD	u	F11: Porta alumini lacat,1bat.120x250cm,perf.preu alt,col. F11: Porta d'alumini lacat gris antracita, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fulla lateral i una fulla superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Veure plànol de fusteries, Model S88RP de STRUGAL o equivalent. (P - 192)	1,279,37	1,000	1,279,37
21	PAFA-7RXX	u	F11: Fulla fixa alumini lacat,trenc.pont tèrmic,120x90cm,preu alt,classif. 4 9A C5 Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1200x900 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, Model S64RP de STRUGAL o equivalent. (P - 196)	194,62	1,000	194,62
22	PAD0-617L	u	S01: Porta metàl·lica RF-60,2bat.,150x215 cm,col. S01: Conjunt de porta amb dues fulles batents de planxa metàl·lica RF-60 de 1,50x2,15 m. Inclou barra antipànic. (P - 172)	1,246,88	1,000	1,246,88
23	PAD0-61FF	u	S02: Porta reixa metàl·lica ac.galv.,2bat,460x265 cm,col. S02: Conjunt de porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau. Subestructura d'acer galvanitzat a base de tubulars de 70x40mm fixats a obra pels laterals i sostre. El muntante inclou mínim 4 frontisses per fulla, tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries. (P - 173)	2,262,02	1,000	2,262,02

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 10

24	PAD0-61XX	u	S03: Porta reixa metàl·lica ac.galv.,2bat.,365x265 cm,col. S02: Conjunt de porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau. Subestructura d'acer galvanitzat a base de tubulars de 70x40mm fixats a obra pels laterals i sostre. El muntante inclou mínim 4 frontisses per fulla, tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries. (P - 175)	1,536,92	1,000	1,536,92
25	PAD0-61SS	u	S04: Porta reixa metàl·lica corredissa ac.galv.,125x301 cm,col. S04: Porta corredissa de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau, amb guia contínua superior de pivots guia inferiors d'acer acabat galvanitzat.Tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries. (P - 174)	1,391,90	1,000	1,391,90
TOTAL Titol 3				01,01,07		47.111,26
Obra				01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)	
Capitol				01	LOT 1: OBRA	
Titol 3				08	ENVIDRAMENTS	
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PC1H-5CVE	m2	Espiall i fiestres interiors: Vidre lam.seg. 2 llunes,3+3mm,1 butiral transparent, col·llistó vidre Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini (P - 214)	40,15	24,702	991,79
2	PC1D-9QCE	m2	Vidre exterior 5+5/12/4+4 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 211)	99,73	6,048	603,17
3	PC1D-9QXX	m2	Vidre acústic 5+5/12/4+4 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 213)	99,73	2,945	293,70
4	PC1D-9QKV	m2	Vidre exterior 4+4/12/4+4 Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P - 212)	90,08	160,009	14,413,61
TOTAL Titol 3				01,01,08		16.302,27
Obra				01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)	
Capitol				01	LOT 1: OBRA	
Titol 3				09	FAÇANA	

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pàg.: 11

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P8K3-5TSC	m	Escopidor alum.anoditzat,g=1,5mm,desenv.=50cm,2plecs,col.+adh.fix.mec. Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques (P - 151)	38,84	53,010	2.058,91
2	P61Z0-DABE	kg	Acer b/correguda B500S,p/arm.paret bloc ceràm. Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de ceràmica alleugerida. Inclou protecció de les barres mitjançant el pont d'unió Sika 910S o equivalent, (P - 117)	2,14	373,425	799,13
3	P692-4264	m2	Gelosia peça ceràm.190x190x7 mm,col.mort.1:8 Gelosia de peça ceràmica de 200x200x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8 (P - 120)	405,90	245,459	99.631,81
4	P89C-392T	m2	Pintat biga comp. acer esmalt sint.,2imprim.anticorrosiva+acab. i dues d'acabat Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat i dues d'acabat (P - 146)	27,31	126,804	3.463,02
5	P7Z4-DP4D	m2	Lám.neoprè p/prot.membr.front càrr.punt.g=4mm Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm (P - 130)	36,10	36,490	1.317,29
6	P447-DMDF	kg	Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,pire f.elem.encast.recolz.rig.,co Acer S275JR, segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou imprimació Sika 910S o equivalent, a les cares dels perfils en contacte amb el morter, (P - 109)	5,12	4.800,184	24.576,94
7	P4Z0-61TF	u	Ancoratge+tac acer inox.,D=20mm,long.=230mm,carg./vol./fem.inox.,col.s/ suport formigó Ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 250 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó. Garantir un empotrament de 15 cm al pilar de formigó, (P - 112)	28,78	252,000	7.252,56
8	P6126-58OL	m2	Paret GERO Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra (P - 115)	45,57	40,349	1.838,70
9	P811-3F5A	m2	Arrebossat exterior vertical Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X (P - 133)	40,85	103,826	4.241,29
10	P811-3F4M	m2	Arrebossat exterior horitzontal Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X (P - 132)	39,76	15,521	617,11
11	P8Z0-47LV	m2	Armadura p/arrebossat,malla FV+PVC,6x4mm,123g/m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2 (P - 152)	4,85	119,347	578,83

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pàg.: 12

12	P4FD-9JN7	m	Llinda p/paret 30cm,dues biguetes form.pretesat,18cm cantell,mom.flect=6,08kN-m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN-m, reblert amb el mateix morter de la paret (P - 111)	25,54	62,070	1.585,27
13	P811-3ERN	m2	Arrebossat reglejat,vert.int,h>3m,morter ciment GP,CSII-W0,reglejat Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle (P - 131)	20,44	110,768	2.264,10
14	P83EC-98V9	m2	Extradossat DETALL 1, DETALL 2, DETALL 3 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat arriestrats de rails horitzontals R48 i muntants verticals M48 modulats cada 600 mm sobre banda de neoprè, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior 2 de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 48 mm. (P - 138)	46,67	309,327	14.436,29
15	P7C45-50KW	m2	Aïllam.placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, a Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 125)	25,05	309,327	7.748,64
16	P5ZE2-H8N5	m	Ràfec planxa Al,g=0,7mm,desen=40cm,fix.mecàniques Ràfec de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques (P - 113)	13,94	29,604	412,68
17	P7C10-65PO	m2	Aïll.amorf,g=2cm,escuma PUR,35kg/m3,projec. Aïllament amorf, de 2 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat (P - 122)	17,50	29,604	518,07
18	P9UA-H8IX-X	m	Topall perimetral de protecció de les fusteries de façana als possibles impactes de taules i cadires Topall perimetral de protecció de les fusteries de façana als possibles impactes de taules i cadires. Format per peça de terratzo lliis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polid i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004. (P - 161)	10,29	71,460	735,32
19	P83R0-6243-X	m2	Reposició de peces d'aplacat existent Reposició parcial d'element de pedra, amb arrencada i replicat de revestiments existent fins a base ferma i recol·locació de peça nova com l'existent, (P - 141)	140,76	25,000	3.519,00
20	P45R1-4UAV	m	Passivat armadura,dues capes impr.+pont unió ciment+res.epoxi Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi (P - 110)	11,93	2.074,580	24.749,74
21	P712-DXD1	m2	Membrana pa-8 5,9kg/m2,de dues làmineslbm(app)-30-pe-95g/m2,adh.calent Membrana per a impermeabilització de cobertes pa-8 segons une 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat lbm (app)-30-pe amb armadura de fil·l de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P - 121)	22,15	51,604	1.143,03

TOTAL	Títol 3	01.01.09	203.487,73
Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)	
Capitol	01	LOT 1: OBRA	
Títol 3	10	AÏLLAMENT ACÚSTIC	
Títol 4	01	TERRA	

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 13

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7C25-DDJT	m2	A2: Aïllam.planxa XPS,g=30mm,superf.rugosa,c	7,96	1.186,500	9.444,54
		Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0,96774 i 0,88235 m2-K/W, amb la superfície rugosa i cantell encadellat i recte, col·locada sense adherir (P - 123)				
2	P93L-B3E3	m2	S1: Solera 6cm gruix form.no estructural HNE-15/B/20 abocat bomba	16,63	1.186,500	19.731,50
		Solera de 6 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat bomba (P - 154)				
3	P7C31-DZZ6	m2	A3: Aïllam.plaques escum.poliur.,40kg/m3,g=20mm,col.n/adher.	8,30	1.227,000	10.184,10
		Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 40 kg/m3, 20 mm de gruix i 0,71 m2-K/W de resistència tèrmica, col·locades no adherides. Tipus Copopren o equivalent. (P - 124)				

TOTAL	Títol 4	01.01.10.01	39.360,14
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	10	AÏLLAMENT ACÚSTIC
Títol 4	02	SOSTRE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P843-A8XX	m2	Cel ras ACÚSTIC 3 plaques i aïllament 60 mm	87,50	1.120,000	98.000,00
		Cel ras flotant de placa guix laminat i fibra de vidre, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 150 mm de llargària i 60 mm d'amplària, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per llana mineral de roca e:60 mm 70g/m2 i tres plaques de guix laminat i fibra de vidre de 15 mm de gruix cada una, tipus Knauf Diamant o equivalent. (P - 142)				
TOTAL	Títol 4	01.01.10.02			98.000,00	
Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)				
Capítol	01	LOT 1: OBRA				
Títol 3	10	AÏLLAMENT ACÚSTIC				
Títol 4	03	PARETS				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P83EC-98V9	m2	Extradossat DETALL 1, DETALL 2, DETALL 3	46,67	851,225	39,726,67
		Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat arriestrats de rails horitzontals R48 i muntants verticals M48 modulats cada 600 mm sobre banda de neoprè, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior 2 de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 48 mm. (P - 138)				
2	P83EC-98XX	m2	Extradossat DETALL 5	75,93	174,948	13,283,80
		Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura arriestrada reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i un segon trasdossat amb canals de 48 mm d'amplària cada 400 mm, tots sobre banda de neoprè amb un total de 4 plaques, 3 estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral				

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 14

de roca de 65 mm i 48 mm (P - 139)						
3	P83EC-98YY	m2	Extradossat DETALL 6	66,33	1.054,235	69.927,41
Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura arriostrada reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària sobre banda de neoprè amb un total de 3 plaques, 2 estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 65 mm. (P - 140)						

TOTAL	Títol 4	01.01.10.03	122.937,88
-------	---------	-------------	------------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	11	VARIS
Títol 4	01	TARIMA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9Q7-B3SU	m2			
		Tarima perfil alveolar composite fusta+plàstic,a=130 a 150mm,g=23 a 28mm, fix.mecàniques s/rastrells	118,09	45,950	5,426,24
		Tarima de perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de 130 a 150 mm d'amplària i 23 a 28 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells (P - 160)			
2	P431-4SR4	m3			
		Biga pi flandes C24 ribotat,mid.max.14x24cm,l'fins a 5m,treb.taller,insect-fung.,NP 1,s/sup.fusta-ac	835,66	1,320	1,103,07
		Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer (P - 106)			
3	P43D-6UD5	m3			
		Pilars fusta avet C24,tall serra,14x14-20x20cm,l'fins a 4m,treb.taller,tract.insect-fung. NP2	957,00	0,165	157,91
		Pilars de fusta d'avet C24 a tall de serra per a suport de Tarima-escenari, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 1 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), muntat sobre suports anclats a terra. (Incloua fixació) (P - 108)			

de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), muntat sobre suports anclats a terra. (Incloa fixació) (P - 108)						
4	P437+H8ES	kg	Acer S275JR, galv.p/unio fusta,perflis L,L,D,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller,col.obra	5,83	102,580	598,04
Elements d'unió i recolzament per a estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra (P - 107)						
5	P9V4+H9E0	m	Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·l-	40,52	5,600	226,91
Formació escales accés tarima a partir d'Esglaons de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques. (Dimensions esgraons segons plànols) (P - 162)						
6	PA10-8517	m2	Tabica fixa fusta pi roig+barret.,80cm alt,bast.doella,col.	97,14	15,850	1.539,67
Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre bastiment - estructura de fusta de tarima, alçada de fins a 80cm, (Dimensions totals segons plànols - tarima sala gran Casal), inclou col·locació - cargols i herratges. (P - 169)						
7	P8A3-1AN6	m2	Envernissat param.vert.fusta,vernís de poliuretà a l'aigua,un comp.,p/fusta,certif. A++protector+seg	13,45	48,630	654,07
Envernissat de paraments verticals de fusta pertanyents a tarima a mida, de les peïes i contrapeïes dels esgraons d'accés i de la sub-estructura tarima (muntants verticals i biguetes) , al vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb certificat A+ d'emissions de components volatils orgànics, amb una capa de						

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 15

protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora, i 2 capes d'acabat semi mat (P - 150)					
---	--	--	--	--	--

TOTAL	Títol 4	01.01.11.01	9.705,91
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	11	VARIS
Títol 4	02	SERRALLERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB1C-61TY m	Passamá tub rodó D=30 a 50mm,col.suports perfil acer D=15mm c.2m,ancor.obra anc.mort.,2 capes antiox Passamá de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. (Zona rampa, amidat doble atès es realitza doble passamá a dues alçades segons plànol detall S5) (P - 205)	26,86	21,600	580,18
2	PB1C-BAR61TYm	Passamá tub rodó D=30 a 50mm,col. en muntants verticals d'acer fixats a forjat. Passamá de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locats solidats en muntants verticals en tubular d'acer fixats sobre forjat. Incloua fixació en forjat, tac químic amb varilla rosçada o similar. Amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. (Zona rampa, posició muntants i passamá doble segons plànol detall S5. Realitzar tot segons detalls constructius) (P - 207)	57,74	8,400	485,02
3	PB1C-0361TY m	Passamá tub rodó D=30 a 50mm,col.suports perfil acer D=15mm c.2m,ancor.obra anc.mort.,2 capes antiox Passamá de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmalt sintètic. (2 passamans en escales en Tarima, segons plànol detall S6) (P - 206)	26,86	4,000	107,44
4	PEK2-48A9-R1 u	Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 2000x450 mm i fixat amb cargols Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 2000x450 mm i fixat amb cargols (P - 227)	43,50	10,000	435,00
5	PEK2-48A9-R2 u	Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1780x450 mm i fixat amb cargols Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1780x450 mm i fixat amb cargols (P - 228)	43,50	1,000	43,50
6	PEK2-48A9-R3 u	Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1600x450 mm i fixat amb cargols Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1600x450 mm i fixat amb cargols (P - 229)	41,50	1,000	41,50
7	PEK2-48A9-R4 u	Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1800x450 mm i fixat amb cargols Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1800x450 mm i fixat amb cargols (P - 230)	42,50	2,000	85,00
8	PEKJ-38PF-R1 u	Reixeta d'impulsió o retorn,aletes fixes verticals 2000x450mm Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superfície calada de la reixa. (P - 236)	791,00	10,000	7.910,00

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 16

9	PEKJ-38PF-R2 u	Reixeta d'impulsió o retorn, aletes fixes verticals 1780x450 mm Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1780x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superfície calada de la reixa. (P - 237)	711,00	1,000	711,00
10	PEKJ-38PF-R3 u	Reixeta d'impulsió o retorn, aletes fixes verticals 1600x450 mm Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1600x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superfície calada de la reixa. (P - 238)	641,00	1,000	641,00
11	PEKJ-38PF-R4 u	Reixeta d'impulsió o retorn, aletes fixes verticals 1800x450 mm Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1600x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superfície calada de la reixa. (P - 239)	721,00	2,000	1.442,00
12	PEKJ-38P2 u	Reixeta impuls/retorn,una fixes verticals 400x200mm Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment (P - 235)	65,56	1,000	65,56

TOTAL	Títol 4	01.01.11.02	12.547,20
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	11	VARIS
Títol 4	03	VARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P9VF-5CH1 m	Formació esglaó (CE, EHE) totxana 240x115x100mm,col.mort.1:6 Formació d'esglaó (CE, EHE) amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6. (Formació 3 esgraons en aula dibuix segons plànols. 3 contrapetjes de 16,8cm i 2 dues petjes de 30cm.) (P - 163)	19,90	11,400	226,86
2	P9VF-RPA5CH1m	Formació rampa accessible (CE, EHE) totxana 240x115x100mm,col.mort.1:6 Formació de rampa accessible de 1,20m d'amplada (pendent, dimensions i recorregut segons plànols) (CE, EHE) amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6. (Incloua tabica lateral d'obra de fins a 50cm d'alçada entre rampa i forjat replà a cota superior. Segons plànols) (P - 164)	46,06	8,780	404,41
3	P645RA Ut	Recrescuda - formació pendent rampa accés - supo.pavim.,mort.ciment 1:6 Recrescuda del suport de paviments, en formació de pendent per a rampa del 3,85%, 4,52m de longitud i 3,65m d'ample. (15,65m2 rampa - Segons plànols) Amb gruix variable desde 3 cm fins a 17cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15cm D: 4mm, Acer B500T segons UNE-EN 10080. (P - 114)	234,79	1,000	234,79
4	PD32MDA1 m	Calaix d'obra per a col·lector de 20cm d'ample interior,h=20cm,maó calat 290x140x100mm,mort. Calaix d'obra per a col·lector de 20cm d'ample interior i 20-25cm d'altura interior per a permetre pendent col·lector, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter. Tancament superior amb supermaó buit de 50x50x5cm. (P - 220)	94,83	6,700	635,36

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pàg.: 17

5	PEK2-48A9-R1	u	Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 2000x450 mm i fixat amb cargols	43,50	10,000	435,00
6	PEK2-48A9-R2	u	Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1780x450 mm i fixat amb cargols	43,50	10,000	435,00
7	P83E7-9KXX	m2	Taulerell HPL	87,58	2,280	199,68
8	PY03-628P	u	Ajudes del ram de paleta	2.771,00	1,000	2.771,00

TOTAL	Títol 4	01.01.11.03	5.342,10
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	11	VARIS
Títol 4	04	SENYALITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PB92-H8NQ	u			
		Retolació interior.Placa senyal.int.alumini lliisa,caràct.alfanum.-pictograma,suport,fix.mecànicament	29,59	29,000	858,11
		Placa de senyalització interior de planxa d'alumini lliisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, amb suport, fixada mecànicament. La modulació per a la identificació interior dels centres educatius serà la (M3), amb tipografia Helvética 55, segons criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. (P - 209)			
2	PB91-DXV6	u			
		Rètol exterior. Cartell p/inf.corp. alumini anoditzat acabat pintura n/reflector, fixat suport	255,51	2,000	511,02
		Cartell per a informació corporativa de lamelles d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport. Mides i disseny segons criteri Ajuntament i/o Generalitat. (P - 208)			

TOTAL	Títol 4	01.01.11.04	1.369,13
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	Instal·lacions d'aigua
Títol 5	01	Connexió a Instal·lació existent d'aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PPAUZ531	pa			
		Partida alçada de connexió la xarxa d'aigua existent	95,24	2,000	190,48
		Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa d'aigua existent. Inclou connexió a la canonada general d'aigua freda i material auxiliar de connexió i muntatge (P - 303)			

TOTAL	Títol 5	01.01.12.01.01	190,48
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
------	----	--

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pàg.: 18

Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	Instal·lacions d'aigua
Títol 5	02	Instal·lació interior d'aigua

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFC0-4HZI	m	Tub PP-R pressió,DN=16x2,7mm,sèrie S 2,5,soldat,difíc.mitjà,col.superf.	4,40	65,000	286,00
		Tub de Polipropilè-copolimer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 248)				
2	EFC14A22	m	Tub PP-R pressió,DN=20x3,4mm,sèrie S 2,5,soldat,difíc.mitjà,col.superf.	4,54	40,000	181,60
		Tub de Polipropilè-copolimer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 26)				
3	EFC15A22	m	Tub PP-R pressió,DN=25x4,2mm,sèrie S 2,5,soldat,difíc.mitjà,col.superf.	5,53	40,000	221,20
		Tub de Polipropilè-copolimer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 27)				
4	EFC16B22	m	Tub PP-R pressió,DN=32x4,4mm,sèrie S 3,2,soldat,difíc.mitjà,col.superf.	7,12	75,000	534,00
		Tub de Polipropilè-copolimer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 28)				
5	EFQ3345L	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=9mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà	5,41	65,000	351,65
		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 29)				
6	EFQ3347L	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=22mm,g=9mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà	5,54	40,000	221,60
		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 30)				
7	EFQ3349L	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=9mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà	6,29	40,000	251,60
		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 31)				
8	EFQ334BL	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=35mm,g=9mm,factor dif.vapor>=7000superf.mitjà	7,11	75,000	533,25
		Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 32)				
9	EJ2Z4139	u	Aixeta pas,encastada,llautó cromat,preu mitjà,sort.D=3/4",entrada D=3/4"	29,80	53,000	1.579,40
		Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4" i entrada de 3/4" (P - 58)				

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 19

10	PN38-EC7H	u	Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot,bronce,DN=3/4,PN=16bar,superf.	24,60	18,000	442,80
11	PN38-EC5U	u	Vàlvula bola manual rosca,2peces,pas tot,bronce,DN=1,PN=16bar,superf.	33,75	6,000	202,50

TOTAL	Títol 5	01.01.12.01.02	4.805,60
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	01	Instal·lacions d'aigua
Títol 5	03	Accessoris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EJ3317N7	u	Desguàs recte p/lavab.,PVC,D=32mm,connec.ramal/sifó PVC	12,05	18,000	216,90
		Desguàs recte per a lavabo, amb tub i cadeneta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sifó de PVC (P - 60)				
2	EJ33A7NG	u	Sifó registrable p/p/lavab.,PVC,D=32mm,connec.ramal PVC	8,17	18,000	147,06
		Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC (P - 61)				
3	EJ2ZN43K	u	Manigueta flex.,malla met.,preu mitjà,2unions 1/2"	13,38	53,000	709,14
		Manigueta flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2" (P - 59)				

TOTAL	Títol 5	01.01.12.01.03	1.073,10
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	02	Xarxa Sanejament
Títol 5	01	Sanejament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PD1G-8D3H	u			
		Vàlvula equilibradora pressió desguàs,ABS,flux 7,5l/s,AI s/UNE-EN 12380,rosca.	26,31	4,000	105,24
		Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub (P - 219)			
2	PD7A-EUV1	m			
		Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=110mm,SN4,s/solera form.15cm+llit sorra 15cm	45,78	50,000	2.289,00
		Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub (P - 223)			
3	PD7A-EUUO	m			
		Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=160mm,SN4,s/solera form.15cm+llit sorra 15cm	71,22	70,000	4.985,40
		Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm			

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 20

4	PD1A-F122	m	per sobre del tub (P - 222) Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=50mm	16,77	80,000	1.341,60
5	PD1A-F11A	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 217) Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=75mm	19,71	25,000	492,75
6	PD1A-F11G	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 215) Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=90mm	21,36	20,000	427,20
7	PD1A-F125	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 216) Desg.ap.sanitari tub PVC-U,paret massissa,àrea aplicació B,DN=110mm	23,57	55,000	1.296,35
8	PD54-72PW	u	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró (P - 218) Bonera sífònica acer inox, costat=150x150mm,sortida vert.,D=75mm,tapa plana acer inox.,col.mort.ram	85,79	6,000	514,74
9	ESCOMSAN	u	Bonera sífònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2) (P - 221) Drets de connexió a la xarxa pública de clavegueram	350,00	2,000	700,00

TOTAL	Títol 5	01.01.12.02.01	12.152,28
-------	---------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Instal·lacions tèrmiques
Títol 5	01	Climatització
Títol 5 (1)	01	Producció fred i calor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EED5ZL3X	u	Unitat exterior CENTRÍFUGA, gamma VRF CENTRÍFUG, model RASC-10HNPE	12,284,30	4,000	49,137,20
		Unitat exterior CENTRÍFUGA, gamma VRF CENTRÍFUG, model RASC-10HNPE o equivalent. Compressor scroll DC Inverter. Compatible amb qualsevol tipus d'unitats interiors System Free. Possibilitat d'instal·lar fins a 6 unitats interiors. Potència frigorífica a màxima freqüència del compressor de 26 kW en condicions 35°C (DB) exterior i 19°C(WB) interior i potència en calefacció a màxima freqüència del compressor de 29,88 kW en condicions 10°C (WB) exterior i 20°C (DB) interior . Potència nominal en refrigeració de 24 kW i calefacció de 26 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 9020 W i en calefacció de 8520 W. Recirculació de gas calent per				

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pàg.: 21

			millorar el funcionament de calefacció i disminuir els descatés. Alimentació 400V-50Hz. ÉSSER de 5,48 i SCOP de 3,71. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 75 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 52 dB(A) en mode nocturn. Cabal d'aire de 6,900 m³/h. Pressió estàtica (Nominal-Màxima) de 102/120 Pa. Refrigerant R410A. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/2-1 polzades. Dimensions de 1850x1360x640 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 303 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris. (P - 6)			
2	EED5ZL4X	u	Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-4HVRP2E Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-4HVRP2E o equivalent. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (min-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 11,2 kW i potència calorífica màxima de 14 kW. Potència nominal en refrigeració de 10 kW i en calefacció de 11,2 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 2510 W i en calefacció de 2600 W. Alimentació 230V-50Hz. ÉSSER de 7,31 i SCOP de 4,60. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 70 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 54 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d'aire de 4,800 m³/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris. (P - 7)	3,856,90	1,000	3,856,90
3	EED5ZL5X	u	Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-6HVRP2E Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-6HVRP2E. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (min-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 16 kW i potència calorífica màxima de 20 kW. Potència nominal en refrigeració de 14 kW i en calefacció de 16 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 4380 W i en calefacció de 3640 W. Alimentació 230V-50Hz. ÉSSER de 7,35 i SCOP de 4,73. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 72 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d'aire de 4,800 m³/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris. (P - 8)	4,836,40	1,000	4,836,40
4	EEZGZ410	kg	Càrrega gas R-410a Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-410a (P - 20)	25,13	4,500	113,09
5	EEZGZR32	kg	Càrrega gas R-32 Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-32 (P - 21)	29,73	2,000	59,46

TOTAL	Títol 5 (1)	01.01.12.03.01.01	58.003,05
Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)	
Capítol	01	LOT 1: OBRA	
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS	
Títol 4	03	Instal·lacions tèrmiques	
Títol 5	01	Climatització	
Títol 5 (1)	02	Unitats interiors	

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pàg.: 22

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EEDDZL12	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, model RCIM-1.0FSRE Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.0FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 2,5 kW i calorífica 2,8 kW. Vàlvula d'expansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 2,8 kW i calorífica 3,2 kW. Nivell de pressió sonora de 38 dB(a) a inferior, potència sonora de 51 dB(A) a inferior i cabal d'aire de 360-720 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoXFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada. (P - 9)	1.346,90	3,000	4.040,70
2	EEDDZL13	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, model RCIM-1.5FSRE Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 3,6 kW i calorífica 4 kW. Vàlvula d'expansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 4 kW i calorífica 4,8 kW. Nivell de pressió sonora de 41 dB(a) a inferior, potència sonora de 54 dB(A) a inferior i cabal d'aire de 420-780 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoXFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada. (P - 10)	1.366,40	8,000	10.931,20
3	EEDDZL14	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, model RCIM-2.0FSRE Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.0FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5 kW i calorífica 5,6 kW. Vàlvula d'expansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Nivell de pressió sonora de 45 dB(a) a inferior, potència sonora de 56 dB(A) a inferior i cabal d'aire de 480-900 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoXFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada. (P - 11)	1.453,40	10,000	14.534,00
4	EEDDZL15	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, model RCIM-2.5FSRE Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Vàlvula d'expansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 7,1 kW i calorífica 8,5 kW. Nivell de pressió sonora de 47 dB(a) a inferior, potència sonora de 60 dB(A) a inferior i cabal d'aire de 600-960 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoXFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per	1.559,15	1,000	1.559,15

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pàg.: 23

5	EEDDZL16	u	incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada (P - 12)	1.541,15	5,000	7.705,75
6	EEDDZL17	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 800x800 RCI, model RCI-3.0FSR Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 800x800 RCI, gamma SYSTEM FREE, model RCI-3.0FSR (cos sol, sense panell) o equivalent. Valvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 7,1 kW i calorífica 8 kW. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 8 kW i calorífica 9 kW. Nivell de pressió sonora 42 dB(A) o inferior, potència sonora 57 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 840-1620 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 840x840x248 mm (AnxoxFondoxlto) i pes de 26 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) estandarditzat disponible en color blanc, negre o model Silent Iconic en blanc o negre i model Silent Iconic en blanc amb la reixeta de retonor autoelevant per facilitar la neteja del filtre. Tots els panells compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada (P - 13)	364,55	22,000	8.020,10
7	EEDDZL18	u	Unitat de panell model P-N23NA2 Unitat de panell model P-N23NA2, per a unitats interiors RCI-FSN4 i RCI-FSR o equivalent. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són 620x620x30 mm (AnchoxFondoxAlto) i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". El pes del panell és de 2,5 kg. (P - 14)	431,30	5,000	2.156,50

TOTAL	Títol 5 (1)	01.01.12.03.01.02	48.947,40
--------------	--------------------	--------------------------	------------------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONALI CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	Instal·lacions tèrmiques
Títol 5	01	Climatització
Títol 5 (1)	03	Canonades Frigorífiques

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EF5B24B1	m	Tub Cu R220 (recuit) DN=1/4",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf. Tub de coure R220 (recuit) 1/4 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 22)	11,62	95,000	1.103,90
2	EF5B44B1	m	Tub Cu R220 (recuit) DN=3/8",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf. Tub de coure R220 (recuit) 3/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 23)	13,81	55,000	759,55

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pàg.: 24

3	EF5B54B1	m	Tub Cu R220 (recuit) DN=1/2",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf. Tub de coure R220 (recuit) 1/2 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 24)	15,04	125,000	1.880,00
4	EF5B64B1	m	Tub Cu R220 (recuit) DN=5/8",g= 0,8mm soldat capil.,dific. mitjà i col·locat superf. Tub de coure R220 (recuit) 5/8 " de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 25)	14,70	110,000	1.617,00
5	PF54-6RXY	m	Tub Cu R250 (semidur) DN=1",g=1mmpersoldat capil.amb soldadura forta (T>450°C)amb grau de dificulta Tub de coure R250 (semidur) 1 " de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 246)	47,95	90,000	4.315,50
6	PFQ0-13RD	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=6mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mitj Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 252)	6,92	60,000	415,20
7	PFQ0-HYR6	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=10mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 251)	7,02	55,000	386,10
8	PFQ0-13RG	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=12mm,g=13mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 253)	7,35	125,000	918,75
9	PFQ0-HOFT	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=15mm,g=19mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 249)	9,95	110,000	1.094,50
10	PFQ0-HYMM	m	Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i 105°C),D=28mm,g=25mm,factor dif.vapor>= 7000superf.mit Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà (P - 250)	14,63	90,000	1.316,70
11	EEZ5ZL24	u	Derivació Multi-Kit a 2 tubs, model E-162SN4 Derivació Multi-Kit a 2 tubs, model E-162SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 22,2-25,4-28,6 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 12,7, col·locada i connectada. (P - 18)	342,15	13,000	4.447,95

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pàg.: 25

12	EEZ5ZL2X	u	MultiKit a 2 tubs, model E-102SN4	294,15	8,000	2.353,20
MultiKit a 2 tubs, model E-102SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 15,88-19,05-22,2 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 9,52, col·locada i connectada. (P - 19)						

TOTAL	Titol 5 (1)	01.01.12.03.01.03	20.608,35
-------	-------------	-------------------	-----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Titol 3	12	INSTAL·LACIONS
Titol 4	03	Instal·lacions tèrmiques
Titol 5	01	Climatització
Titol 5 (1)	04	Sistema de Control

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PEV2-8F5X	u	Control centralitzat PSC-A32MN	2,072,96	2,000	4.145,92
Control centralitzat amb pantalla tàctil a color de 5" amb tecnologia TFT per al muntatge a la paret, amb capacitat per gestionar i controlar fins a 32 grups de unitats interiors per a un total de 160 unitats. Totalment instal·lat, programat i en funcionament. HITACHI/PSC-A32MN o equivalent (P - 243)						
2	PEV7-H9VX	u	Interface airCLOUD PRO	411,21	2,000	822,42
Interface per usuari PC, tablet, smartphone + App mòbil / App web amb mòdul 4G. Totalment instal·lat, programat i en funcionament. HITACHI/airCLOUD o equivalent (P - 244)						
3	EEV2ZL10	u	Comandament per cable multifunció Advanced Color, model PC-ARFG-E	204,84	27,000	5.530,68
Comandament per cable multifunció Advanced Color, model PC-ARFG-E amb pantalla a color, programació setmanal (5 programacions diàries d'horari i temperatura), configuració i ajustament dels paràmetres de funcionament. Funció FrostWash compatible amb la gamma de VRF Set Free SIGMA i les unitats interiors (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR i RPI(L/H)-FSRE). Funció GentleCool per modificar la temperatura de sortida d'aire de la unitat interior. Mode Hotel. Exclusives funcions de confort (disponibles a la gamma RCI-FSR amb el panell P-AP160NAE2) com FeetWarm (Complement de confort per al mode Calefacció), FloorSense (Complement de confort per al mode refrigeració), CrowdSense (Control predictiu per anticipar-se un augment de la temperatura ambient) o la possibilitat de seleccionar que el cabal d'aire sigui directe a la persona o l'eviti. Accés als paràmetres de la unitat exterior per facilitar les tasques de revisió i manteniment. Multifunció: Programació de les opcions ON/OFF a distància, informe de fallades i rearmament automàtic. Control de 1 a 16 unitats interiors. Control individual de les lamel·les. Configuració de les diferents funcions del sensor de presència. Autodiagnòstic, anticongelació i reducció de temperatura. Sonda d'ambient integrada. Diversos idiomes (22). Pantalla LCD. User friendly. Compatible amb una gamma d'unitats interiors System Free. Muntat i connectat (P - 17)						
4	EG319234	m	Cable 0,6/1 kV RV-K, 2x2,5mm2,col.tub	1,51	550,000	830,50
Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub (P - 47)						
5	EG225715	m	Tub flexible corrugat PVC folrat,DN=20mm,2J,320N,2000V,sob/sostremort	1,50	675,000	1.012,50
Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 40)						

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pàg.: 26

TOTAL	Titol 5 (1)	01.01.12.03.01.04	12.342,02
-------	-------------	-------------------	-----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Titol 3	12	INSTAL·LACIONS
Titol 4	03	Instal·lacions tèrmiques
Titol 5	01	Climatització
Titol 5 (1)	05	Conducció d'aire i difusors/reixes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	EE44CA43H89	m	Flexible,conducció circular,Al+espiral acer+PE,D=203mm,g=45micra,col.,Conducció flexibles de ISOVER	10,53	35,000	368,55
Tub flexible amb conducció circular d'alumini-espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conducció flexibles d'ISOVER , col·locat (P - 5)						
2	PE53-4UF8	m2	Formación conducto rect.MW,R>=0,78125m2-K/W,Al+malla p/ext.+tejido vid.negro p/int.,empot.falso tech	28,58	300,000	8.574,00
Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,78125 m2-K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado empotrado en el falso techo (P - 225)						

TOTAL	Titol 5 (1)	01.01.12.03.01.05	8.942,55
-------	-------------	-------------------	----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Titol 3	12	INSTAL·LACIONS
Titol 4	03	Instal·lacions tèrmiques
Titol 5	01	Climatització
Titol 5 (1)	06	Ventilació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	EEJBZA02	u	Recuperador de calor Tecna AV07 CFP 6000-A31 o equivalent	22.106,10	2,000	44.212,20
Recuperador de calor Tecna AV07 CFP 6000-A31 o equivalent amb alimentació monofàsica a 230 V, de 6.500 m3/h de cabal nominal @ 50 [Pa], transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració, amb 2 filtres a aspiració classes F7 i F8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control amb sonda de qualitat d'aire als conductes d'aspiració i impulsió. Inclòs mòdul de connexió MODBUS, comandament de control, sonda de qualitat, mòdul extern de filtre i control de pressió diferencial (P - 16)						
2	PEK77DDX	u	Reixeta ventilació 600x600	84,33	14,000	1.180,62
Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta, Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 234)						
3	PEK17D71	u	Reixeta impuls/retorn,1 fixes horitzs.,alum.lacat blanc,400x200mm,16/12,5mm,recta,fixada bastiment	68,70	34,000	2.335,80
Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment, amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paleta. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 226)						

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 27

4	PEP31155	u	Boca extracció D.connex.=125mm,D.ext.=160mm,acer galv.pintat,fix.cargols+ajust.cabal sortida Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida (P - 242)	67,36	14,000	943,04
5	PE53-4UF8	m2	Formación conducto rect.MW,R=>0,78125m2-K/W,Al+mallap/ext.+tejido vid.negro p/int.,empot.falso tech Formación de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,78125 m2-K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado empotrado en el falso techo (P - 225)	28,58	600,000	17.148,00
6	EE44C243HlB5	m	Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=102mm,g=45micra,col.,Conductes flexibles de ISOVER Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13750 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat (P - 4)	8,73	28,000	244,44
7	EE44B6S3Hl7Y	m	Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE+LV,D=160mm,col.,Conductes flexibles de ISOVER Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat (P - 3)	6,63	70,000	464,10
8	EE44CA43Hl89	m	Flexible,conducte circular,Al+espiral acer+PE,D=203mm,g=45micra,col.,Conductes flexibles de ISOVER Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat (P - 5)	10,53	30,000	315,90
9	PEK4-AET2	u	Regulador cabal circ.acer galv.,D=150mm,autoreg.mec.,col. Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, autoregularable mecànicament, col·locada (P - 231)	102,68	22,000	2.258,96
10	PEK4-AET6	u	Regulador cabal circ.acer galv.,D=200mm,autoreg.mec.,col. Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregularable mecànicament, col·locada (P - 233)	111,34	1,000	111,34
11	PEK4-AET4	u	Regulador cabal circ.acer galv.,D=250mm,autoreg.mec.,col. Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, autoregularable mecànicament, col·locada (P - 232)	127,29	6,000	763,74
12	PEVB-6PHM	u	Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada (P - 245)	265,86	2,000	531,72
13	PEM6-B66l	u	Ventil.linia circul.,extr.,mat.xapa acer,D=100mm,monof.,2 veloc.,60W,260m3/h,niv.pr.sonor.=30 a 35db Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 260 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte (P - 241)	133,87	1,000	133,87
14	EE42C314	m	Conducte llis circ. de planx.ac.inox.,D=100mm,g=0,5mm,autoconnect.,munt.superf. Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 2)	36,47	15,000	547,05
15	PEM6-B66H	u	Ventil.linia circul.,extr.,mat.xapa acer,D=200mm,monof.,2 veloc.,160W,980m3/h,niv.pr.sonor.=35 a 40d Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 980 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte (P - 240)	217,60	2,000	435,20

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 28

16	PE42-48SP	m	Conducte llis circ. de planx.ac.inox.,D=200mm,g=0,5mm,autoconnect.,munt.superf. Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 224)	59,25	40,000	2.370,00
TOTAL			Títol 5 (1)	01.01.12.03.01.06	73.995,98	
Obra		01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)			
Capítol		01	LOT 1: OBRA			
Títol 3		12	INSTAL·LACIONS			
Títol 4		03	Instal·lacions tèrmiques			
Títol 5		01	Climatització			
Títol 5 (1)		07	Evacuació de condensats màquines clima			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PFA7-6ZC1	m	Tub cPVC,DN=32mm,PN=16bar,perencolar,UNE-EN ISO 15877-2,dific.mitjà,col.superf. Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment (P - 247)	16,29	220,000	3.583,80
TOTAL			Títol 5 (1)	01.01.12.03.01.07	3.583,80	
Obra		01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)			
Capítol		01	LOT 1: OBRA			
Títol 3		12	INSTAL·LACIONS			
Títol 4		03	Instal·lacions tèrmiques			
Títol 5		01	Climatització			
Títol 5 (1)		08	Legalitzacions			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PA11012H	U	Partida alçada de legalització de les instal·lacions de climatització. Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació de climatització de l'edifici indoeent el projecte de Climatització, certificat final d'obra , pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials , taxes a entitats de control pertinents. (P - 166)	1.428,57	2,000	2.857,14
TOTAL			Títol 5 (1)	01.01.12.03.01.08	2.857,14	
Obra		01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)			
Capítol		01	LOT 1: OBRA			
Títol 3		12	INSTAL·LACIONS			
Títol 4		04	Instal·lacions elèctriques			
Títol 5		01	Quadre elèctric			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EG1AZM74	u	Quadre Casal Subministre i col·locació de suquadre en armari metàl·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclou parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Inclou comptador per consum sistema climatització. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives	9.950,15	1,000	9.950,15

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 29

2	EG1AZM75	u	vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 35) Quadre Aulari	10.760,38	1,000	10.760,38
---	----------	---	---	-----------	-------	-----------

Subministre i col·locació de suquadre en armari metàl·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Inclou comptador per consum sistema d'imatització. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament. (P - 36)

TOTAL	Títol 5	01.01.12.04.01	20.710,53
-------	---------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	Instal·lacions elèctriques
Títol 5	02	Canalitzacions i línies

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG2J-4BPQ	m	Safata xapa perforada+coberta acer galv.calent,60mmx100mm,col.s/sup.horitz. Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 254)	40,78	80,000	3.262,40
2	EG2DB8E7	m	Safata xapa llista+coberta acer galv.calent,60mmx150mm,col.s/sup.horitz. Safata metàl·lica de xapa llista amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 43)	49,24	25,000	1.231,00
3	PG2J-4BRN	m	Safata reixa+separador acer galv.calent,100mmx200mm,col.s/sup.horitz. Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 255)	52,19	110,000	5.740,90
4	PG2J-4BRO	m	Safata reixa+separador acer galv.calent,100mmx300mm,col.s/sup.horitz. Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 256)	59,97	100,000	5.997,00
5	PG2J-4BRP	m	Safata reixa+separador acer galv.calent,100mmx400mm,col.s/sup.horitz. Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport (P - 257)	86,41	45,000	3.888,45
6	EG312334	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.tub Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 44)	1,98	470,000	930,60
7	EG312336	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x2,5mm2,col.canal/safata Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o	1,82	8.250,000	15.015,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 30

8	PG33-E4Q5	m	safata (P - 45) Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x2,5mm2,col.canal/safata Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 260)	3,21	100,000	321,00
9	PG33-E4Q7	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x4mm2,col.canal/safata Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 261)	4,38	200,000	876,00
10	PG33-E4O0	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 3x6mm2,col.canal/safata Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 259)	5,00	100,000	500,00
11	PG33-E44Z	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 258)	7,25	20,000	145,00
12	PG33-E4QB	m	Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x16mm2,col.canal/safata Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 262)	13,96	80,000	1.116,80
13	PG3B-E7EE	m	Conductor Cu nu,1x10mm2,munt.superf. Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment (P - 263)	4,80	360,000	1.728,00
14	EG222811	m	Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 39)	1,35	3.550,000	4.792,50
15	EG151512	u	Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf. Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 33)	14,61	300,000	4.383,00

TOTAL	Títol 5	01.01.12.04.02	49.927,65
-------	---------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	Instal·lacions elèctriques
Títol 5	03	Mecanismes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PG60-77QL	u	Presa corrent,tipus univ.(2P),16A/250V,a/tapa,econòmic,encastada	10,19	96,000	978,24
		Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada (P - 268)				

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 31

2	PG61CSGX	u	Caixa mecanisme 1 mòdul,muntat encastat/superf.	82,42	8,000	659,36
			Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball d'1 mòdul contenint: 1 placa amb un endolls Schuko color vermell o blanc i 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. (P - 266)			
3	PG61CSFX	u	Caixa mecanisme 2 mòduls,muntat encastat/superf.	114,41	41,000	4.690,81
			Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 mòduls contenint: 1 placa amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, 1 placa cega, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. (P - 265)			
4	PG61CSCX	u	Caixa mecanisme 4 mòduls,muntat encastat/superf.	170,39	8,000	1,363,12
			Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 mòduls contenint: 2 plaques amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 2 plaques amb dos endolls Schuko color blanc, 4 plaques amb 1 RJ45 cat 6A, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment. (P - 264)			
5	PP82U010	u	Senyalització trucada WC minusvalids	229,32	2,000	458,64
			Suministrament i col·locació de conjunt de senyalització de trucada per a bany de minusvàlids OPTIMUS mod. KB-10F, format per: - mecanisme de trucada mitjançant pulsador i tirador mod. U-PBM, amb LED de testimoni de trucada cursada. Inclou marc. - mecanisme per a reposició amb led de trucada en curs mod. U-RBM. Inclou marc. - unitat central amb senyalització acústica i il·luminosa mod. UC-LP. - fonta d'alimentació. S'inclou material auxiliar de muntatge. (P - 302)			

TOTAL	Títol 5	01.01.12.04.03	8.150,17
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	Instal·lacions elèctriques
Títol 5	04	Xarxa de terra

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EGDZ1102	u	Punt connex.terra pont secc.platina coure,munt.caixa,col.superf.	45,49	2,000	90,98
		Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment (P - 52)				
2	EGD1222E	u	Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=1500mm,D=14,6mm,clav.terr.	31,32	8,000	250,56
		Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 51)				
3	EG380902	m	Conductor Cu nu,1x35mm2,munt.superf.	9,36	100,000	936,00
		Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 49)				
4	EG21HB1H	m	Tub rigid plastic s/halògens,DN=50mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió roscada+munt.superf.	18,20	40,000	728,00
		Tub rigid de plastic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment (P - 37)				

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 32

5	PPAUZ8026	u	Partida alçada de connexionat dels elements metàl·lics	312,30	2,000	624,60
			Partida alçada de connexionat a la xarxa de terres de l'edifici, de totes les instal·lacions amb elements metàl·lics susceptibles de contacte directe (sanitaris, canonades metàl·liques, safates, quadres elèctrics, etc) . (P - 304)			

TOTAL	Títol 5	01.01.12.04.04	2.630,14
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	Instal·lacions elèctriques
Títol 5	05	SAI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PGC4-B43U	u			
		SAI,5kVA - 10min,PWM,230V/230V,torre/rack 19",col.	3,999,38	2,000	7,998,76
		Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 5 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'onduació per modulació d'ampl de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic, format torre o rack 19", col·locat (P - 269)			
2	EG312666	m			
		Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS), 5x10mm2,col.canal/safata	7,25	40,000	290,00
		Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata (P - 46)			

TOTAL	Títol 5	01.01.12.04.05	8.288,76
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	Instal·lacions elèctriques
Títol 5	06	Legalització

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PA11013H	U	Partida alçada de legalització de les instal·lacions d'electricitat.	1.428,57	2,000	2.857,14
			Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació d'electricitat de l'edifici indoeent el projecte Electric, certificat final d'obra pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials , taxes a entitats de control pertinents. Inclou redacció, tramitació i obtenció del certificat eficiència energètica en fase d'obra acabada. (P - 167)			

TOTAL	Títol 5	01.01.12.04.06	2.857,14
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	Instal·lació d'il·luminació

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 33

Títol 5		01	Aparells d'enllumenat		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EH61RC6A	u			
		Llum emerg.led.no permanent,IP4X,classe II,140-170lúmens,auton< 1h, ,forma rect.,poli carbon.,preu al Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de polycarbonat, preu alt, col·locat encastat (P - 53)	86,41	64,000	5.530,24
2	PH22JA6X	u			
		Pantalla LED 60x60cm PLX206035OP4040 NW 3.800 lm Luminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 NW 600x600mm de la marca LAMP o equivalent. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de polycarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre 4000K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40, classe de aïllament II. Lúmens: 3.800 lm. (P - 270)	66,81	140,000	9.353,40
3	PH22CH63KYW	u			
		Pantalla LED 60x60cm DALI PLX206035OP4040 DW 3.800 lm Luminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 DW 600x600mm, de la marca LAMP o equivalent, regulable DALI. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de polycarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color 4000 K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40, classe de aïllament II. Lúmens: 3.800 lm. (P - 271)	230,82	54,000	12.464,28
4	PH2LMJXC	u			
		Downlight LED Domo Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO de la marca LAMP o equivalent. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II. (P - 273)	158,07	44,000	6.955,08
5	PH2LJJDJX	u			
		Fil 35 Direct Opal 1960mm Llumenera per instal·lació encastada mode IFIL 35 REC 2240 3200 NW OPAL GR de la marca LAMP o equivalent. Fabricada en extrusió d'alumini pintat en color gris mate amb difusor de polycarbonat opal. Model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grado de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Totalment muntant i en funcionament. Potència: 21,7W Temperatura de color: 4000K Fluxe de sortida: 2432 lm Equip: No regulable Longitud:2240mm Acabat: Gloss grey (P - 272)	342,10	6,000	2.052,60

TOTAL	Títol 5	01.01.12.05.01	36.355,60
-------	---------	----------------	-----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)		
Capítol	01	LOT 1: OBRA		
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS		
Títol 4	05	Instal·lació d'il·luminació		
Títol 5	02	Mecanismes		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EG611031	u	Caixa mecanismes,p1elem.,preu mitjà,encastada		
		Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada (P - 50)	2,10	47,000	98,70

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 34

2	EHT1ZT03	u	Detector de presència 200° TEMPER KOBAN model LUXOMAT LC200. Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equivalent, amb un angle de detecció de 200° i 12 mts. d'alcang, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcang, IP44 instal·lat superficial (P - 55)			114,10	4,000	456,40
3	EHT1ZT01	u	Detector de presència 360° TEMPER KOBAN model PD3 Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. PD3 o equivalent, amb un angle de detecció de 360° i 11 mts. d'alcang, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular, instal·lat a sostre (P - 54)			81,94	5,000	409,70
4	EHT1ZT06	u	Detector crepuscular BEG LUXOMATE model PD2-M2C-FT. Detector de presència amb dos canals BEG mod . LUXOMAT model PD2-M-2C-FT. Dels dos canals, el primer 1 serveix per a conmutar amb la il·luminació de la sala i el segon amb un contacte lliure de potencial per actuar sobre el clima de la sala. S'indou p.p de material auxiliar de muntatge, connexionat, Totalment programat i Instal·lat. (P - 56)			148,41	11,000	1.632,51
5	EHT1ZT07	u	Teleruptor 230V amb contactor amb caixa. Telerruptor de 16 A 1P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V amb contactor associat ubicat dins de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment. Totalment instal·lat i connectat (P - 57)			73,89	6,000	443,34
6	PG6E-77GG	u	Interrupitor,tipus univ.,(2P),10AX/250V,a/tecla,econòmic,encastat Interrupitor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb teca, preu econòmic, encastat (P - 267)			13,19	47,000	619,93

TOTAL	Títol 5	01.01.12.05.02	3.660,58
-------	---------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)		
Capítol	01	LOT 1: OBRA		
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS		
Títol 4	06	Telecomunicacions		
Títol 5	01	Instal·lació de veu i dades		
Títol 5 (1)	01	Entroncament		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PA100015	pa	Partida alçada de connexionat de la Fibra òptica i cable telefònic.		
		Partida alçada de connexionat de fibra optica i cable telefonic al nou racki. S'indou la p.p. de connexionat. (P - 165)	64,85	2,000	129,70
2	EP4A1811	m	Cable FO,int,8 fibr.MM 50/125,multitub (estr.ajust.),prot.int.FV,poliolefina,inst.		
		Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat (P - 86)	7,75	100,000	775,00
3	EP4221K4	m	Cable par.telf.,25 par.,int.,PE/PVC,Cu rigid,0,51mm+ terracol.tub		
		Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rigid de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat en tub (P - 83)	3,59	100,000	359,00

TOTAL	Títol 5 (1)	01.01.12.06.01	1.263,70
-------	-------------	----------------	----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)		
Capítol	01	LOT 1: OBRA		
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS		

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 35

Títol 4	06	Telecomunicacions
Títol 5	01	Instal·lació de veu i dades
Títol 5 (1)	02	Rack

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP72-67BB	u			
		Armari rack mur.VDI,rack 19'',21U,600x500mm,porta vidre+pany,fixat parament	523,30	2,000	1.046,60
		Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 21 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament (P - 299)			
2	EP7ZC58	u			
		Panel int.fijo,24 FO,p/rack 19'',1U,c/org.cablesfijado mecánicamente	206,85	2,000	413,70
		Panell entrada per a FO integrat fixe, equipat amb 24 connectors FO, per muntar sobre bastidor rack 19'', de 1 unitat de altura, amb organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 97)			
3	EP7Z83F4	u			
		Router CISCO modelo 892F-K9 con SFP	1.114,46	2,000	2.228,92
		Sum. i col. de Router CISCO model 892F-K9 con SFP o equivalent. Totalmente instal·lat i connectat. (P - 93)			
4	EP7Z83F1	u			
		Distribuidor p/unions FO,p/24 connectors SC,munt.superf.	185,35	2,000	370,70
		Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connectors del tipus SC, muntat superficialment (P - 92)			
5	EP7Z983B	u			
		Panell fix telf.,50xRJ45 cat.3,p/rack 19'',1U,a/org.cablesfixat mecánicamente	212,30	2,000	424,60
		Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 94)			
6	EP7Z1C58	u			
		Panell int.fix,24 RJ45 cat.6 U/UTP,p/rack 19'',1U,a/org.cablesfixat mecánicamente	278,01	6,000	1.668,06
		Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament (P - 90)			
7	EP7ECI01	u			
		Switch 24 ports 10/100 Mbps CISCO model Catalyst 2960-24PC-L	1.066,68	6,000	6.400,08
		Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps PoE 370W + 2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP), CISCO model Catalyst 2960-24PC-L o equivalent, per a armari tipus rack 19'', amb alimentació a 240V, col·locat i connectat (P - 89)			
8	EP7Z6529	u			
		Safata extraíble xapa acer p/rack 19'',fixació front.+post.s/bast.,1 U,25kg,800mm,fix.mec.	125,87	2,000	251,74
		Safata extraíble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19'', sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament (P - 91)			
9	EP7ZE061	u			
		Regl.aliment.fixa,6 schucko 2P+T,ambfiltresobretensionsp/armar. rack 19'',1 U,horitz.fix.mec.	172,08	2,000	344,16
		Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament (P - 96)			
10	PP47-660V	u			
		Cable xarxa 4 par.,a/2xRJ45 cat.6a S/FTP, llargària fins a 0,5m,col.	9,29	114,000	1.059,06
		Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat (P - 298)			
11	EP732NA3	u			
		Connector veu+dades,SC simplex,p/xarxes f.òptica,MM,munt.s/adapt.òptic	20,83	8,000	166,64
		Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus SC simplex, per a xarxes de fibra òptica multimode, muntat sobre adaptador òptic (P - 88)			

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 36

12	EP4AJA11	u	Cable xarxa FO,MM 50/125,ST/ST duplex,L=1,inst.	8,52	8,000	68,16
			Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 de llargària, instal·lat (P - 87)			
13	EP7ZA122	u	Mòdul ventil.p/rack 19'',2 ventilador axial,2 U,230V,Q=320m3/h,a/termóst.+pilot.col.	137,62	2,000	275,24
			Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termostàt i pilot, col·locat (P - 95)			

TOTAL	Títol 5 (1)	01.01.12.06.01.02	14.717,66
-------	-------------	-------------------	-----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capital	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	06	Telecomunicacions
Títol 5	01	Instal·lació de veu i dades
Títol 5 (1)	03	Canalitzacions i línies

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PP44-66S	m			
		Cable transm.dades,4par.,cat.6a F/UTP,poliòlefina/poliòlefina,n/propag.flama UNE-EN 60332,col.tub/ca	1,70	5,700,000	9.690,00
		Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliòlefina i coberta de poliòlefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal (P - 287)			
2	EG222811	m			
		Tub flexible corrugat PVC,DN=25mm,1J,320N,2000V,encastat	1,35	500,000	675,00
		Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat (P - 39)			
3	PP7GU13X	u			
		Cable i connector HDMI	108,54	8,000	868,32
		Cablejat HDMI des de caixa de mecanisme de la taula de ponència fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat HDMI, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal·lat amb els accessoris de muntatge. (P - 301)			
4	PP73A51X	u			
		Cable i connector VGA	102,55	2,000	205,10
		Cablejat VGA des de caixa de mecanisme de la taula de ponència fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat VGA, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal·lat amb els accessoris de muntatge. (P - 300)			
5	PP16-77WS	u			
		Presa senyal TV-FM,deriv.final,tipus mod.2mód.estrets,a/tapa,preu mitjà,munt.caixa/bast.	19,04	2,000	38,08
		Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor (P - 295)			
6	PP41-73DN	m			
		Cable coaxial RG11 A/U Cu flexible,aïllam.PE,pant.trena Cu (>= 95%),cob.PVC,n/propag.flama,Eca,75ohm	2,44	50,000	122,00
		Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub (P - 296)			
7	PP01X00X	u			
		Suport projector tipus araña	125,00	8,000	1.000,00
		Suport projector tipus "aranya" instal·lat a forjat. (P - 294)			

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 37

TOTAL	Títol 5 (1)		01.01.12.06.01.03		12.598,50	
Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)				
Capítol	01	LOT 1: OBRA				
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS				
Títol 4	08	Audiovisuals				
Títol 5	01	Instal·lació de megafonia				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EP32U010	u	Central megafonia,amplificador 120W,6 zones,alim.integrada,col·locat	962,28	1,000	962,28
		Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació integrada, col·locat (P - 80)				
2	EP31U010	u	Amplificador 100W RMS,4entrades micro,1entrada,2aux.	392,62	1,000	392,62
		Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada senyal, 2 entrades auxiliars, amb alimentació integrada, col·locat (P - 79)				
3	EP33U005	u	Pupitre microf.,preamplif.,selector 6zones,senyal preavis+micrófon,sobretaula,col·locat	312,40	1,000	312,40
		Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavis i micrófon, de sobretaula, col·locat (P - 81)				
4	EP35UAC5	u	Altaveu circ.sostre 6",6W(RMS),93dB,100V,metall.,p/munt.superf.	45,63	4,000	182,52
		Altaveu circular de sostre biconic de 6" de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimentació 100 V, reixeta metal·lica, per a muntar superficialment (P - 82)				
5	EP49U010	m	Cable p/sonoritzacions, paral·lel bicolor 2x1,5mm2,LSZH,col·locat tub	1,07	50,000	53,50
		Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub (P - 84)				
6	EP49Z011	m	Cable trenat especial p/sonoritz.,paral·lel tricolor p/connexió 3x1,5mm2,LSZH,col·locat tub	1,19	15,000	17,85
		Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel tricolor per a connexió d'atenuadors (3x1,5), col·locat en tub (P - 85)				
7	EG22H515	m	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=16mmaixa emissió fums,2J,320N,2000V,sob/sostremort	1,75	50,000	87,50
		Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 41)				
8	EG151512	u	Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.	14,61	4,000	58,44
		Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 33)				

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)				
Capítol	01	LOT 1: OBRA				
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS				
Títol 4	09	Instal·lacions de protecció contra incendi				
Títol 5	01	Extinció d'incendis				
Títol 5 (1)	01	Extintors				

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 38

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM31261K	u	Extintor manual pols seca poliv.,6kg.pressió incorpo.,pintat,armari munt.superf.		
			93,38	7,000	653,66
2	EM31351K	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 69)		
			127,13	2,000	254,26
3	EMSB31P2	u	Extintor manual CO2,5kg.pressió incorpo.,pintat,armari munt.superf.		
			13,27	9,000	119,43
TOTAL		Títol 5 (1)	01.01.12.09.01.01		1.027,35

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)				
Capítol	01	LOT 1: OBRA				
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS				
Títol 4	09	Instal·lacions de protecció contra incendi				
Títol 5	01	Extinció d'incendis				
Títol 5 (1)	02	BIES				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PM20-DGBG	u	Desmuntatge, acopi i reinstal·lació de BIE		
			318,93	2,000	637,86
TOTAL		Títol 5 (1)	01.01.12.09.01.02		637,86

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)				
Capítol	01	LOT 1: OBRA				
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS				
Títol 4	09	Instal·lacions de protecció contra incendi				
Títol 5	02	Detecció d'incendis				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	EM12ZU09	u	Central de detecció analògica, 2 llaç, KILSEN KFP-AF2-09.		
			1.472,41	2,000	2.944,82
TOTAL		Títol 5 (1)	01.01.12.09.01.02		637,86

Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a quatre llaços KILSEN model KFP-AF2-09 o equivalent (KFP-A4-B). Capacitat: 500 dispositius ampliable a 1.000 (125 detectors + 125 mòduls / polsadors / sirenes per llaç). 128 zones ampliable a 256. 4 sortides estàndard supervisades preprogramades com sirenes. 4 sortides addicionals (alarma i avaria general), 2 d'elles lliures de tensió i les altres 2 supervisades, 2 entrades configurables (monitorització i control). Port Ethernet. LCD gràfic, 3 ports USB i port RS232. Connectable en xarxa RS485 mitjançant targeta opcional (2010-2-NB). Opció de targeta de Leds de 20/40 zones. Sortida auxiliar 24Vdc amb reset opcional, 3 nivells d'operador, 9999 esdeveniments. Certificats: CE, CPR (EN54 parts 2 i 4), WEEE i RoHS.Dimensions: 450x550x171mm. Inclou targeta d'ampliació de quatre llaços per la central KFP-A, targeta de xarxa per centrals de la sèrie 2010 que

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 39

2	EM11ZU02	u	permet crear una zarza de centrals analògiques i convencionals, i una bateria de plom estanca 12V 18A., muntada i connectada (P - 66)	50,13	82,000	4.110,66
			Detector òptic analògic UTC KILSEN model K731A			
			Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil UTC KILSEN ref. KL731A o equivalent, cambra òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa davant interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per pilot remot, sistema anti furt del capçal, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc, inclou sòcol base KZ705 i suplement per a muntatge amb tub vist S700, certificats: CE i CPR (EN54 part 7), muntat i connectat (P - 62)			
3	EM11ZU05	u	Mòdul aïllador de protecció de curtcircuit UTC KILSEN model KAL775	61,69	4,000	246,76
			Mòdul aïllador de protecció de curtcircuit en el llag analògic UTC KILSEN ref. KAL775 o equivalent, amb led indicador d'estat, que aïlla la zona compresa entre dos aïlladors, en el cas que es produeixi un curtcircuit en el llag, no ocupa direcció al llag, IP55, Dimensions: 100x100x50mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17), muntat i connectat (P - 63)			
4	EM14ZU01	u	Polsador d'incendis UTC KILSEN ref. KAL455	57,71	7,000	403,97
			Polsador manual d'alarma direccionable UTC KILSEN ref. KAL455 o equivalent, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superficial, Cristal (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, amb tapa basculant de protecció ref. DMN782, material ABS, color vermell, IP24, Dimensions: 89x93x27, 5mm, Certificats: CE i CPR (EN54 part 11), muntat i connectat (P - 68)			
5	EM13ZU06	u	Sirena interior d'alarma UTC model SK08A o equivalent	51,77	7,000	362,39
			Sirena direccionable per connexió directa al llag de detecció. Ocupa una direcció al llag i es programable desde la central. S'alimenta del llag. Potència acústica màxima de 95dB. Dimensions 60mmx 93 mm de diàmetre. Certificats: CE y CPR, instal·lada (P - 67)			
6	EMDBU005	u	Placa senyalització,píndicació mesures salv.+vies evacuació,210	11,21	7,000	78,47
			Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscet segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P - 74)			
7	EG31ZB09	m	Cable 2x1,5mm2 trenat i apantallat, resistent al foc lliure d'halògens.	2,37	1.775,000	4.206,75
			Cablejat per a llag algorítmic, format per mànega de 2x1,5mm, trenada i apantallada, lliure d'halògens i resistent al foc, instal·lat (P - 48)			
8	EG22H715	m	Tub flexible corrugat plàstic s/halògens,DN=20mmaixa emissió fums,2,1,320N,2000V,sob/sostremort	2,04	575,000	1.173,00
			Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 42)			
9	EM11ZU08	u	Mòdul de control de sortida amb relé lliure de tensió UTC KILSEN model KAL730	76,90	8,000	615,20
			Mòdul de control de sortida amb un relé lliure de tensió UTC KILSER ref. KAL730 o equivalent, proporciona un contacte NA / C / NC (1,2 A, 24Vcc) programable des de la central, ocupa una adreça en el llag, precisa alimentació 24 Vcc, consum màxim 30mA, incorpora led indicador d'estat, IP55, Dimensions: 150x110x70mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17), muntat i connectat (P - 64)			
10	EG151522	u	Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-54,munt.superf.	17,16	25,000	429,00
			Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment (P - 34)			

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 40

11	EM12ZB08	u	Instal·lació, programació, configuració i posada en marxa.	386,43	2,000	772,86
Instal·lació, programació, configuració i posada en marxa del sistema de detecció i alarma d'incendis. Inclou la configuració i comprovació de les maniobres d'evacuació mitjançant el sistema de megafonia. (P - 65)						
TOTAL Títol 5 01.01.12.09.02				15.343,88		
Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)				
Capítol	01	LOT 1: OBRA				
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS				
Títol 4	09	Instal·lacions de protecció contra incendi				
Títol 5	03	Senyalització evacuacions				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	EMSB31P1	u	Retol seny. instal.protecció/incendis,210x210mm2,panell PVC,gruix=1mm,fotoluminiscet (A),col.adheri	10,01	23,000	230,23
Retol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscet categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical (P - 77)						
TOTAL Títol 5 01,01,12,09,03				230,23		
Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)				
Capítol	01	LOT 1: OBRA				
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS				
Títol 4	09	Instal·lacions de protecció contra incendi				
Títol 5	04	Varis				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P7DA-EQF4	m	Segellat protecció c/foc junt 10 a 20mm,profund.injec.=7 a 15mm,escuma fina+porus tancat,cond.termic	2,84	50,000	142,00
Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autointflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola (P - 127)						
2	P7DB-6503	m2	Segellat pas instal.coixinet intumescent termoexp.,EI-180	298,77	3,000	896,31
Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180 (P - 128)						
3	P7D0-5RJZ	m2	Aïllament g=2cm,morter ignifug ciment+perlita+vermic.,500kg/m3,estès m.man.elem.superf.	18,00	10,000	180,00
Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignifug de ciment i perlita amb vermicultita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials (P - 126)						
4	P7DC-FIKH	u	Segell.canonada EI-120,D=110mm,parets+sostres tallafocs,abraçadora anell metàl.,col.superf.+cargols	43,21	31,000	1.339,51
Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols (P - 129)						
5	LEGALPCI	u	Legalització instal.lació PCI	1.190,48	2,000	2.380,96
Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plans, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes. (P - 99)						

EUR

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 41

TOTAL	Titol 5	01.01.12.09.04	4.938,78
Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)	
Capitol	01	LOT 1: OBRA	
Titol 3	12	INSTAL·LACIONS	
Titol 4	10	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	
Titol 5	01	Sistema protecció patrimonial	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	EMP8ZP0300	u	Detector volumètric de doble tecnologia	58,39	22,000	1.284,58
Detector volumètric de doble tecnologia amb antisabotatge: Infrarojos (IR) i microones 5,8GHz (MW) . Abast màxim de 12 metres amb 9 cortines. Abast seleccionable 4,6,9 o 12 metres. Òptica de mirall d'alta densitat. Processament 5D del senyal IR . Connectors extraïbles i diferents valors de resistència de final de línia per facilitar la seva instal·lació. Disposa de resistències interiors balancejades diferenciant alarma i tamper en un única zona . Immune a interferències WIFI. Auto- test remot. Sortides : alarma (NC) i tamper (NC) . Alçada instal·lació : 1,8 a 3 metres. Alimentació de 9 a 15 Vcc. Temperatura de treball : -10°C a 55°C. Dimensions : 126x63x50mm . Certificat Grau de Seguretat 2. Garantia de cinc anys. Muntat i connectat. (P - 76)						
2	EMP8ZK0200	u	Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i en terra	56,07	4,000	224,28
Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i en terra. Es subministra amb 2 m de cable armat de 4 fils. Contactes NC d'alarma i tamper . Obertura operativa màxima 75mm . Dimensions imant i contacte : 76x12x25mm . Certificat Grau de seguretat 2 .Instal·lada i connectada (P - 75)						
3	EMD4U110	u	Sirena interior, cos ABS, 1 to, 101 dB, grau 2, col·locada	69,77	4,000	279,08
Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada (P - 71)						
4	EMD62623	m	Conductor blindat+apantallat,6x0,22mm2+2x0,75mm2,tub	1,47	465,000	683,55
Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub (P - 72)						
5	EMD62A03	m	Conductor blindat,apantallat,4x0,75 mm2, col·locat en tub	1,52	525,000	798,00
Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub (P - 73)						
6	EG222715	m	Tub flexible corrugat PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort	1,26	125,000	157,50
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort (P - 38)						
7	EG151512	u	Caixa deriv.plàstic,100x100mm,prot.IP-40,munt.superf.	14,61	25,000	365,25
Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment (P - 33)						
8	PMD6-H7LN	u	Central intrusió,8-32 zones, transmis.telf. integr.+TCP/IP, grau 2, instal·lada	712,59	2,000	1.425,18
Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé programable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb tedar display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada (P - 291)						

PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 42

TOTAL	Titol 5	01.01.12.10.01	5.217,42
Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)	
Capitol	01	LOT 1: OBRA	
Titol 3	12	INSTAL·LACIONS	
Titol 4	11	Sanitaris, equipament i aixetes	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PJ186-3CNG	u	Abocador porcell.,aliment.integ.blanc,preu sup.,col.sob/pav.	156,65	2,000	313,30
Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 278)						
2	PJ187-3CPE	u	Reixa/protecció,munt.aboc.gres brill.,preu sup.	62,07	2,000	124,14
Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior (P - 279)						
3	PJ11D-3CLL	u	Urinari porcell.,+sifó incorp.blanc,preu sup.,col.mural	243,64	4,000	974,56
Urinari de porcellana esmaltada amb sifó incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals (P - 277)						
4	PJ11C-3CWF	u	Inodor porcell.,vert.,cist.blanc,preu sup.,col.sob./pavim.	367,36	17,000	6.245,12
Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació (P - 276)						
5	PJ117-3BTH	u	Lavabo p/encastar porcell.,senz.,ampl.53 a 75cm,blanc,preu sup.,encast.taulell	171,86	16,000	2.749,76
Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, encastat a taulell (P - 275)						
6	PJ117-3BMU	u	Lavabo mural porcell.,senz.,ampl.53 a 75cm,blanc,preu sup.,col.mural	181,94	4,000	727,76
Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals (P - 274)						
7	PQ83-HA7O	u	Eixugamans p/a.calent,sensor electrònic presència,material vitrificat,1800W,Q=3.6m3/min.,instal·lat	183,21	6,000	1.099,26
Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat (P - 305)						
8	PC16-5NML	m2	Mirall de lluna incolora g=5mm,col.fixat s/parament	94,53	10,700	1.011,47
Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament (P - 210)						
9	PJ4ZU01X	u	Escobiller de bany	11,54	1,000	11,54
Escobiller de bany (P - 288)						
10	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant,acer inoxidable,D=250mm fond.=110mm,col.fix.mecàniques	34,42	17,000	585,14
Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 284)						
11	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible p/bany adaptat,L=800mm,acer inox,col.fix.mec.	308,69	2,000	617,38
Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 285)						
12	PJ42-HA1P	u	Disp.paper rotlle tipus metxa p/eixugamans,310xD=255,col.fix.mecàniques	43,71	7,000	305,97
Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 286)						

PRESSUPOST

Data: 09/01/25 Pàg.: 43

13	PJ43-HA1E	u	Dosif.vert.,118x206x68 mm,capac.1,1kg,acer inox.,col.fix.mecàniques	75,56	7,000	528,92
14	PJ4ZU12X	u	Paperera higiènica	22,09	7,000	154,63
15	PJ217-3SCI	u	Aixeta p/lavab.,munt.s/taule.,cromat.preu mitjà,tempor.,maniguets	76,17	14,000	1.066,38
16	PJ21C-3SHY	u	Aixeta senzilla tempor. p/lavab.,munt.s/taule.,cromat.preu sup.,1/2"	84,27	6,000	505,62
17	PJ210-3YLD	u	Aixeta senzilla p/aigüera/abocador munt.superf.,llautó cromat.preu sup.,broc fosa,1/2"	63,23	2,000	126,46
18	PJ21D-3CSC	u	Aixeta tempor.urinari,encastada,cromat.preu sup.,1/2"-1/2"	85,70	4,000	342,80

TOTAL	Titol 4	01.01.12.11	17.490,21
-------	---------	-------------	-----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Titol 3	13	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	RES01	U	PARTIDA PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS	1,594,36	1,000	1.594,36
PARTIDA PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS (P - 307)						

TOTAL	Titol 3	01.01.13	1.594,36
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Titol 3	14	SEGURETAT I SALUT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P150-0001	u	Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció indiv	7.404,43	1,000	7.404,43
Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització provisional d'advertència necessària, inclosos equips humans de senyalització, segons indicacions de la direcció facultativa de l'obra. Pressupost detallat a l'estudi de seguretat y salut. (P - 100)						

PRESSUPOST

Data: 09/01/25 Pàg.: 44

TOTAL	Titol 3	01.01.14	7.404,43
-------	---------	----------	----------

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 1

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Títol 4	01.01.10.01	TERRA	39.360,14
Títol 4	01.01.10.02	SOSTRE	98.000,00
Títol 4	01.01.10.03	PARETS	122.937,88
Títol 3	01.01.10	AÏLLAMENT ACÚSTIC	260.298,02
Títol 4	01.01.11.01	TARIMA	9.705,91
Títol 4	01.01.11.02	SERRALLERIA	12.547,20
Títol 4	01.01.11.03	VARIS	5.342,10
Títol 4	01.01.11.04	SENYALITZACIÓ	1.369,13
Títol 3	01.01.11	VARIS	28.964,34
Títol 4	01.01.12.01	Instal·lacions d'aigua	6.069,18
Títol 4	01.01.12.02	Xarxa Sanejament	12.152,28
Títol 4	01.01.12.03	Instal·lacions tèrmiques	229.280,29
Títol 4	01.01.12.04	Instal·lacions elèctriques	92.564,39
Títol 4	01.01.12.05	Instal·lació d'il·luminació	40.016,18
Títol 4	01.01.12.06	Telecomunicacions	28.579,86
Títol 4	01.01.12.08	Audiovisuals	2.067,11
Títol 4	01.01.12.09	Instal·lacions de protecció contra incendi	22.178,10
Títol 4	01.01.12.10	Altres instal·lacions de protecció i seguretat	5.217,42
Títol 4	01.01.12.11	Sanitaris, equipament i aixetes	17.490,21
Títol 3	01.01.12	INSTAL·LACIONS	455.615,02
			744.877,38
NIVELL 3 : Títol 3			Import
Títol 3	01.01.01	ENDERROCS	2.674,48
Títol 3	01.01.02	TANCAMENTS I DIVISORIES	95.458,96
Títol 3	01.01.03	REVESTIMENTS	162.065,64
Títol 3	01.01.04	FALS SOSTRE	41.739,84
Títol 3	01.01.05	PAVIMENTS	69.944,39
Títol 3	01.01.06	FUSTERIES INTERIORS	18.679,07
Títol 3	01.01.07	FUSTERIES EXTERIORS	47.111,26
Títol 3	01.01.08	ENVIDRAMENTS	16.302,27
Títol 3	01.01.09	FAÇANA	203.487,73
Títol 3	01.01.10	AÏLLAMENT ACÚSTIC	260.298,02
Títol 3	01.01.11	VARIS	28.964,34
Títol 3	01.01.12	INSTAL·LACIONS	455.615,02
Títol 3	01.01.13	GESTIÓ DE RESIDUS	1.594,36
Títol 3	01.01.14	SEGURETAT I SALUT	7.404,43
Capítol	01.01	LOT 1: OBRA	1.411.339,81
			1.411.339,81
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	LOT 1: OBRA	1.411.339,81
Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JU	1.411.339,81
			1.411.339,81
NIVELL 1 : Obra			Import

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 09/01/25

Pág.: 2

Obra	01	Pressupost AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMB	1.411.339,81
			1.411.339,81

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE		Pág.	1
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....		1.411.339,81	
6 % Benefici industrial (BI) SOBRE 1.411.339,81.....		84.680,39	
13 % Despeses generals (DG) SOBRE 1.411.339,81.....		183.474,18	
	Subtotal	1.679.494,38	
21 % IVA SOBRE 1.679.494,38.....		352.693,82	
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€	2.032.188,20	

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS MILIONS TRENTA-DOS MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 1

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	01	ENDERROCS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214T-4RQI	m2	Ampliació del pas lliure d'accés al local segons documentació gràfica. Enderroc de paret de tancament de maó catat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Jacinto Benavente	T						
2	Ampliació de pas accés local			0,130		2,100	0,273	C#*D#*E#*F#
3				0,330		2,100	0,693	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,966

2	P214T-4RQH	m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Jacinto Benavente	T						
2	Tancament provisional obertura			4,000		3,250	13,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Jumberca	T						
4	Tancament provisional obertura			4,950		3,250	16,088	C#*D#*E#*F#
5				3,520		3,250	11,440	C#*D#*E#*F#
6				4,370		3,250	14,203	C#*D#*E#*F#
7	(futur accés casal)			4,600		3,750	17,250	C#*D#*E#*F#
8				4,520		3,250	14,690	C#*D#*E#*F#
9				1,780		3,250	5,785	C#*D#*E#*F#
10				3,630		3,250	11,798	C#*D#*E#*F#
11	(futur accés aulari)			3,650		3,750	13,688	C#*D#*E#*F#
12				1,620		3,250	5,265	C#*D#*E#*F#
13				4,480		3,250	14,560	C#*D#*E#*F#
14				4,500		3,250	14,625	C#*D#*E#*F#
15				4,510		3,250	14,658	C#*D#*E#*F#
16				3,570		3,250	11,603	C#*D#*E#*F#
17				4,370		3,250	14,203	C#*D#*E#*F#
18	Carrer Pompeu Fabra	T						
19	Tancament provisional obertura			4,000		3,250	13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 205,856

3	P214A-H8E2	u	Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Carrer Jacinto Benavente	T						
2	Accés local			1,000			1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	02	TANCAMENTS I DIVISORIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 2

1	P6126-58TF	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	CASAL	T						
3	Zona lavabos		1,000	25,000		4,800	120,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala gran		1,000	21,800		4,800	104,640	C#*D#*E#*F#
5	AULARI	T						
6	Zona lavabos i neteja		1,000	33,100		4,800	158,880	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 383,520

2	P6126-58OL	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó catat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	CASAL	T						
3	Tram façana		1,000	2,500		4,450	11,125	C#*D#*E#*F#
4	Sala màquines i vending		1,000	13,700		4,450	60,965	C#*D#*E#*F#
5	Casal - aulari		1,000	21,700		4,450	96,565	C#*D#*E#*F#
6	AULARI	T						
7	Tram façana		1,000	9,000		4,450	40,050	C#*D#*E#*F#
8	Sala màquines		1,000	14,700		4,450	65,415	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 274,120

3	PAU0-9LPE	m2	Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfil·leria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de melamina, mecanismes de fixació i al·liberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Sala polivalent 1 - sala polivalent 2		1,000	4,700		3,000	14,100	C#*D#*E#*F#
4	Sala gran		1,000	14,500		3,500	50,750	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 64,850

4	P654-8MMI	m2	Envà doble de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble arriostada de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 1710 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària a cada cara sobre banda de neoprè, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, i una placa intermitja de 15 mm, totes fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,40 m2-K/W a cada cara. Veure detall planol.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Casal		1,000	32,800		4,550	149,240	C#*D#*E#*F#
3	Aulari		1,000	86,350		4,550	392,893	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 542,133

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 3

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	03	REVESTIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P83E7-9KKT	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Passadis			46,000		2,150	98,900	C#*D#*E#*F#
4				4,000		0,450	1,800	C#*D#*E#*F#
5	(portes 0,80m)		-4,000	0,800		2,100	-6,720	C#*D#*E#*F#
6	(portes 0,90m)		-5,000	0,900		2,100	-9,450	C#*D#*E#*F#
7	(portes 1,50m)		-2,000	1,500		2,100	-6,300	C#*D#*E#*F#
8	Sala ordinadors			23,500		2,150	50,525	C#*D#*E#*F#
9	(portes 0,90m)		-1,000	0,900		2,100	-1,890	C#*D#*E#*F#
10	Sala manualitats			11,600		2,150	24,940	C#*D#*E#*F#
11				0,700		2,150	1,505	C#*D#*E#*F#
12	(finestres)			4,000		0,450	1,800	C#*D#*E#*F#
13	(finestres)			4,950		0,450	2,228	C#*D#*E#*F#
14	(portes 0,90m)		-1,000	0,900		2,150	-1,935	C#*D#*E#*F#
15	Sala polivalent 1			11,500		2,150	24,725	C#*D#*E#*F#
16				1,500		2,150	3,225	C#*D#*E#*F#
17	(portes 0,90m)		-1,000	0,900		2,150	-1,935	C#*D#*E#*F#
18	(finestres)			3,520		0,450	1,584	C#*D#*E#*F#
19	Sala polivalent 2			11,500		2,150	24,725	C#*D#*E#*F#
20	(portes 0,90m)		1,000	0,900		2,150	1,935	C#*D#*E#*F#
21	(finestres)			4,370		0,450	1,967	C#*D#*E#*F#
22	Junta casal			18,500		2,150	39,775	C#*D#*E#*F#
23				2,750		2,150	5,913	C#*D#*E#*F#
24				1,500		2,150	3,225	C#*D#*E#*F#
25	(portes 0,90m)		-1,000	0,900		2,150	-1,935	C#*D#*E#*F#
26	(finestres)			2,100		0,450	0,945	C#*D#*E#*F#
27	(finestres)			1,780		0,450	0,801	C#*D#*E#*F#
28	Sala gran			57,500		2,150	123,625	C#*D#*E#*F#
29				2,550		2,150	5,483	C#*D#*E#*F#
30				2,550		2,150	5,483	C#*D#*E#*F#
31				3,000		2,150	6,450	C#*D#*E#*F#
32				2,750		2,150	5,913	C#*D#*E#*F#
33	(portes 1,50m)		-2,000	1,500		2,150	-6,450	C#*D#*E#*F#
34	(portes 1,30m)		-1,000	1,300		2,150	-2,795	C#*D#*E#*F#
35	Sala vending			19,500		2,150	41,925	C#*D#*E#*F#
36	(portes 1,30m)		-2,000	1,300		2,150	-5,590	C#*D#*E#*F#
38	AULARI	T						
39	Distribuidor			1,000		2,150	182,750	C#*D#*E#*F#
40	(portes 0,80m)		-6,000	0,800		2,100	-10,080	C#*D#*E#*F#
41	(portes 0,90m)		-9,000	0,900		2,100	-17,010	C#*D#*E#*F#
42	(portes 1,40m)		-1,000	1,400		2,100	-2,940	C#*D#*E#*F#
43	(accés 3,45m)		-1,000	3,450		2,800	-9,660	C#*D#*E#*F#
44	Aula dibuix			16,500		2,150	35,475	C#*D#*E#*F#
45				20,250		2,150	43,538	C#*D#*E#*F#
46				3,000		2,150	6,450	C#*D#*E#*F#
47	(portes 0,90m)		-1,000	0,900		2,150	-1,935	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 4

48	(finestres)		4,370	0,450	1,967	C#*D#*E#*F#
49	(finestres)		4,000	0,450	1,800	C#*D#*E#*F#
50	Aula grup 1		22,000	2,150	47,300	C#*D#*E#*F#
51			2,750	2,150	5,913	C#*D#*E#*F#
52			1,500	2,150	3,225	C#*D#*E#*F#
53	(portes 0,90m)	-1,000	0,900	2,150	-1,935	C#*D#*E#*F#
54	(finestres)		3,570	0,450	1,607	C#*D#*E#*F#
55	(finestres)		2,150	0,450	0,968	C#*D#*E#*F#
56	Aula grup 2		22,000	2,150	47,300	C#*D#*E#*F#
57			2,750	2,150	5,913	C#*D#*E#*F#
58			1,500	2,150	3,225	C#*D#*E#*F#
59	(portes 0,90m)	-1,000	0,900	2,150	-1,935	C#*D#*E#*F#
60	(finestres)		2,160	0,450	0,972	C#*D#*E#*F#
61	(finestres)		4,500	0,450	2,025	C#*D#*E#*F#
62	Aula grup 3		26,000	2,150	55,900	C#*D#*E#*F#
63			2,750	2,150	5,913	C#*D#*E#*F#
64			1,750	2,150	3,763	C#*D#*E#*F#
65	(portes 0,90m)	-1,000	0,900	2,150	-1,935	C#*D#*E#*F#
66	(finestres)		4,480	0,450	2,016	C#*D#*E#*F#
67	(finestres)		1,620	0,450	0,729	C#*D#*E#*F#
68	Aula grup 4		28,500	2,150	61,275	C#*D#*E#*F#
69	(portes 0,90m)	-1,000	0,900	2,150	-1,935	C#*D#*E#*F#
70	(finestres)		3,630	0,450	1,634	C#*D#*E#*F#
71	Aula reforç		23,500	2,150	50,525	C#*D#*E#*F#
72	(portes 0,90m)	-1,000	0,900	2,150	-1,935	C#*D#*E#*F#
73	Aula laboratori		35,250	2,150	75,788	C#*D#*E#*F#
74	(portes 0,90m)	-1,000	0,900	2,150	-1,935	C#*D#*E#*F#
75	Espai docent		21,500	2,150	46,225	C#*D#*E#*F#
76	(portes 0,90m)	-1,000	0,900	2,150	-1,935	C#*D#*E#*F#
77	Altres 1		14,500	2,150	31,175	C#*D#*E#*F#
78	(portes 0,90m)	-1,000	0,900	2,150	-1,935	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.102,663

2	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Passadis			47,000		0,850	39,950	C#*D#*E#*F#
4	(finestres)			7,250		0,100	0,725	C#*D#*E#*F#
5	(finestres)			2,400		0,100	0,240	C#*D#*E#*F#
6	Sala ordinadors			23,400		0,850	19,890	C#*D#*E#*F#
7	Sala manualitats			12,000		0,850	10,200	C#*D#*E#*F#
8	(finestres)			4,000		0,100	0,400	C#*D#*E#*F#
9	(finestres)			4,950		0,100	0,495	C#*D#*E#*F#
10	Sala polivalent 1			12,200		0,850	10,370	C#*D#*E#*F#
11				1,500		0,850	1,275	C#*D#*E#*F#
12	(finestres)			3,520		0,100	0,352	C#*D#*E#*F#
13	Sala polivalent 2			11,000		0,850	9,350	C#*D#*E#*F#
14	(finestres)			4,570		0,100	0,457	C#*D#*E#*F#
15	Junta casal			18,200		0,850	15,470	C#*D#*E#*F#
16				1,500		0,850	1,275	C#*D#*E#*F#
17	(finestres)			2,020		0,100	0,202	C#*D#*E#*F#
18	(finestres)			2,350		0,100	0,235	C#*D#*E#*F#
19	Sala gran			73,000		0,850	62,050	C#*D#*E#*F#
20	Sala vending			20,800		0,850	17,680	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pàg.: 5

21							C#*D#*E#*F#
22	AULARI	T					
23	Distribuidor		85,000	0,850	72,250	C#*D#*E#*F#	
24	(accés)		3,500	0,350	C#*D#*E#*F#		
25	Aula dibuix		42,000	0,850	35,700	C#*D#*E#*F#	
26			3,000	0,850	2,550	C#*D#*E#*F#	
27	(finestres)		4,370	0,100	0,437	C#*D#*E#*F#	
28	(finestres)		4,000	0,100	0,400	C#*D#*E#*F#	
29	Aula grup 1		23,510	0,850	19,984	C#*D#*E#*F#	
30			2,750	0,850	2,338	C#*D#*E#*F#	
31	(finestres)		3,570	0,100	0,357	C#*D#*E#*F#	
32	(finestres)		2,150	0,100	0,215	C#*D#*E#*F#	
33	Aula grup 2		23,000	0,850	19,550	C#*D#*E#*F#	
34			2,600	0,850	2,210	C#*D#*E#*F#	
35	(finestres)		2,160	0,100	0,216	C#*D#*E#*F#	
36	(finestres)		4,500	0,100	0,450	C#*D#*E#*F#	
37	Aula grup 3		28,000	0,850	23,800	C#*D#*E#*F#	
38			2,750	0,850	2,338	C#*D#*E#*F#	
39	(finestres)		4,480	0,100	0,448	C#*D#*E#*F#	
40	(finestres)		1,620	0,100	0,162	C#*D#*E#*F#	
41	Aula grup 4		29,000	0,850	24,650	C#*D#*E#*F#	
42	(finestres)		3,630	0,100	0,363	C#*D#*E#*F#	
43	Aula reforç		23,500	0,850	19,975	C#*D#*E#*F#	
44	Aula laboratori		35,250	0,850	29,963	C#*D#*E#*F#	
45	Espai docent		21,500	0,850	18,275	C#*D#*E#*F#	
46	Altres 1		14,500	0,850	12,325	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 479,922

3 P822-3NXV m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	CASAL	T						
3	WC dones		1,000	16,200	3,000		48,600	C#*D#*E#*F#
4	WC homes		1,000	14,750	3,000		44,250	C#*D#*E#*F#
5	WC adaptat		1,000	8,900	3,000		26,700	C#*D#*E#*F#
6	Cuarto neteja		1,000	6,600	3,000		19,800	C#*D#*E#*F#
7	Sala manualitats		1,000	1,500	2,150		3,225	C#*D#*E#*F#
8	Sala vending		1,000	4,000	2,150		8,600	C#*D#*E#*F#
9	AULARI	T						
10	Sala màquines		1,000	19,300	3,000		57,900	C#*D#*E#*F#
11	WC adaptat		1,000	11,500	3,000		34,500	C#*D#*E#*F#
12	Cuarto neteja		1,000	19,000	3,000		57,000	C#*D#*E#*F#
13	Aula laboratori		1,000	5,700	2,150		12,255	C#*D#*E#*F#
14	Aula dibuix		1,000	4,900	2,150		10,535	C#*D#*E#*F#
15	WC dones		1,000	14,500	3,000		43,500	C#*D#*E#*F#
16	WC homes		1,000	16,800	3,000		50,400	C#*D#*E#*F#
17	Altres		1,000	5,750	3,000		17,250	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 434,515

4 P811-3ERN m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Paret mitgera		1,000	26,000		4,450	115,700	C#*D#*E#*F#
4	Perímetre vestíbul comunitat		1,000	45,000		4,450	200,250	C#*D#*E#*F#
5	Banyes+espai neteja		1,000	43,000		4,450	191,350	C#*D#*E#*F#
6	Sala		1,000	21,000		4,450	93,450	C#*D#*E#*F#
7	Vending		1,000	12,000		4,450	53,400	C#*D#*E#*F#
8	Sala instal·lacions		1,000	14,000		4,450	62,300	C#*D#*E#*F#
9	Passadís d'emergència		1,000	14,500		4,450	64,525	C#*D#*E#*F#
10	Paret casal-aulari		1,000	43,000		4,450	191,350	C#*D#*E#*F#
11	Accés		1,000	2,400		4,450	10,680	C#*D#*E#*F#
13	AULARI	T						
14	Paret mitgera		1,000	71,300		4,450	317,285	C#*D#*E#*F#
15	Sala màquines		1,000	13,350		4,450	59,408	C#*D#*E#*F#
16	Laboratori		1,000	4,500		4,450	20,025	C#*D#*E#*F#
17	Banyes+espai neteja		1,000	71,400		4,450	317,730	C#*D#*E#*F#
18	Pas instal·lacions		1,000	8,000		4,450	35,600	C#*D#*E#*F#
19	Accés		1,000	8,300		4,450	36,935	C#*D#*E#*F#
20	Espai docent		1,000	7,000		4,450	31,150	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.801,138

5 P89I-4V8Q m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Cel·las exterior							C#*D#*E#*F#
3	Accés aulari		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
4	Accés casal		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

6 P89H-HE8C m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al·silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Sala manualitat (I)			4,000		0,850	3,400	C#*D#*E#*F#
4	Sala Manualitats (II)			4,950		0,850	4,208	C#*D#*E#*F#
5	reixa		-2,000	2,000		0,450	-1,800	C#*D#*E#*F#
6	Sala Polivalent 1			3,520		0,850	2,992	C#*D#*E#*F#
7	Sala Polivalent 2			4,370		0,850	3,715	C#*D#*E#*F#
8	reixa		-2,000	2,000		0,450	-1,800	C#*D#*E#*F#
9	Accés casal (exterior)			4,600		0,850	3,910	C#*D#*E#*F#
10	Accés casal (interior)			7,500		0,850	6,375	C#*D#*E#*F#
11	Accés casal (lateral)			2,730		0,850	2,321	C#*D#*E#*F#
12	Sala d'espera - Junta casal			4,520		0,850	3,842	C#*D#*E#*F#
13	reixa		-1,000	2,000		0,450	-0,900	C#*D#*E#*F#
14	Junta casal			1,780		0,850	1,513	C#*D#*E#*F#
15	reixa		-1,000	2,000		0,450	-0,900	C#*D#*E#*F#
16			-1,000	1,780		0,450	-0,801	C#*D#*E#*F#
17	AULARI	T						
18	Aula grup 4			3,630		0,850	3,086	C#*D#*E#*F#
19	reixa		-2,000	1,800		0,450	-1,620	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	Accés casal			11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
3	Accés aulari			16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							27,000	

6 P9J4-IL49 m2 Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 12 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment. Article: ref. 2009 de la sèrie Catifes-Pelfuts metàl·lics de l'empresa DEGOM SA

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	Accés casal			4,800	1,000		4,800	C#*D#*E#*F#
3	Accés aulari			3,800	1,000		3,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,600	

7 P9C7-D4XX m2 P1: Paviment de terratzo llis de gra petit, de 40x40 cm de 3,40 cm de gruix, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclos rebaixat, polit i abrillantat. Col·locat sobre una base de morter de 5,60 cm armada amb malla electrosoldada de 30x30 cm i D8mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	Casal		1,000	476,290			476,290	C#*D#*E#*F#
3				-58,300			-58,300	C#*D#*E#*F#
4	Aulari		1,000	637,680			637,680	C#*D#*E#*F#
5				-214,160			-214,160	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							841,510	

8 P9C7-D48S m2 P2: Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior. Antilliscament classe 2.Col·locat sobre una base de morter de 5,60 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	cambres + neteja (casal)		1,000	31,000			31,000	C#*D#*E#*F#
3	sala manualitats (casal)		1,000	27,300			27,300	C#*D#*E#*F#
4	aula dibuix / taller (aulari)		1,000	97,200			97,200	C#*D#*E#*F#
5	aula laboratori (aulari)		1,000	57,900			57,900	C#*D#*E#*F#
6	cambres + neteja (aulari)		1,000	59,060			59,060	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							272,460	

9 P645RA-X Ut Recrescoda de morter per a suport de paviments, en formació de pendent de fins a un màxim del 2% (evacuació aigua a exterior) en porxo exterior accés a casal. (Àrea i sup. segons plànols) Gruix de fins a 15cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15cm D: 4mm, Acer B500T segons UNE-EN 10080.

AMIDAMENT DIRECTE							1,000	
-------------------	--	--	--	--	--	--	-------	--

Obra 01 PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)

Capítol 01 LOT 1: OBRA

Títol 3 FUSTERIES INTERIORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PAT1-70JF	u	Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 70 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 47 dbA, d'una fulla batent de cares llises

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 10

de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilateral al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, incloent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta, col·locada. Inclou topall, doble molla i tancament hermètic

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Pi6		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2 PAQ8-AJ9K u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Inclou topall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Pi1		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

3 PAQ8-AJBB u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Inclou topall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Pi2		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
3	Pi3		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Pi4		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
5	Pi5		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14,000	

4 PAQA-BG5O u Porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Ferratges de preu alt , fixada a les guies de la caixa encastada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pi9		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

5 PAQ8-AJ9I u Conjunt de dues fulles batents de 90cm i 50cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Pi7		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

6 PAQ8-AJAA u Conjunt de dues fulles batents de 90cm i 50cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25 Pag.: 11

1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Pi7		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
7	PAQ8-AAAA	u	Conjunt de dues fulles batents de 80cm i 40cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Pi8		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
8	PA10-8498-X	u	Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 3000x60 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Fi3		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
9	PA10-84MS	u	Marc de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou guia superior i inferior per a la posterior instal·lació de finestra corredissa de vidre.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	recepció casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	espai docent aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
10	PA10-8498-X2	u	Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 190x155 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Fi1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
11	CBV06	m2	Tauler fenòlic de 13 mm de gruix, Resistent a l'aigua i als agents químics, superfície sense porus, nucli inparasitable i de fàcil neteja. Composició dels taulers: Laminat d'alta pressió de doble cara decorativa, fabricats amb resines fenòliques reforçades amb fibres de cel·lulosa, segons norma europea UNE EN 438-1. Nucli negre. Tots els cantells arrodonits. Portes mecanitzades per enrasat frontal pla, color a escollir. Potes regulables d'acer inoxidable AISI-316. Ferratges d'acer inoxidable AISI-304. Perfils d'unió panell-paret i panell-panell d'alumini extrusionat amb acabat anoditzat inox, fixats amb cargols d'inoxidable. Coronació de la cabina amb perfil romboïdal d'alumini extrusionat reversible, que permet encaixar un tauler de tancament a la part superior de les cabines. Aquest perfil aporta rigidesa al conjunt frontal portes. Les portes es munten al cos de la cabina amb quatre frontisses, millorant la rigidesa de la unió i manté la porta recte davant els possibles moviments de torsió.					

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25 Pag.: 12

Tant les portes com els frontals a on s'encaixen estan mecanitzats de Z de manera que el conjunt de la superfície quedi enrasat. Inclou muntatge.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	Portes lavabos		14,000	0,700		2,100	20,580	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,580	

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)						
Capítol	01	LOT 1: OBRA						
Títol 3	07	FUSTERIES EXTERIORS						

NUM.	COOI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PAF3-7NC8	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4950x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1	F01		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

2	PAF3-7NBB	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3520x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1	F02		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

3	PAF3-7NCC	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4560x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1	F03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

4	PAF3-7NDD	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4520x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pàg.: 13

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F04		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

5	PAF3-7NEE	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3630x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F05		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

6	PAF3-7NFF	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4480x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F06		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

7	PAF3-7NGG	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4500x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F07		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

8	PAF3-7NHX	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2200x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F08,1		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

9	PAF3-7NHH	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2150x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pàg.: 14

vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F08,2		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

10	PAF3-7NII	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F09		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

11	PAF3-7NJJ	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F10		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

12	PAF3-7NLL	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2780x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F12		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

13	PAF3-7NKK	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3970x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.					
----	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F11		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 15

14	PAF3-7NCA	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1790x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb maneta. Model S64RP de STRUGAL o equivalent.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	F13		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
15	PAF3-7NMM	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1620x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb maneta. Model S64RP de STRUGAL o equivalent.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	F14		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
16	PAFA-7R5V	u	Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 2400x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Model S64RP de STRUGAL o equivalent.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	F15		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
17	PAFA-7RAA	u	Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1500x2520, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	P01		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000
18	PAFA-7RBB	u	Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 820x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Veure plànol de fusteries.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	P02		2,000				2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000
19	PAF9-5TE8	u	Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x280 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament amb clau i tirador vertical a ambdós costats. Inclou mecanisme de retorn, doble molla i tancament hermètic				

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 16

Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	P01		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
2	P02		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000
20	PAF9-5THD	u	F11: Porta d'alumini lacat gris antracita, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fixa lateral i una fixa superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Veure plànol de fusteries. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	F11		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
21	PAFA-7RXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1200x900 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Model S64RP de STRUGAL o equivalent.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	F15		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
22	PADO-617L	u	S01: Conjunt de porta amb dues fulles batents de planxa metàl·lica RF-60 de 1,50x2,15 m. Inclou barra antipànic.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	S01		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
23	PADO-61FF	u	S02: Conjunt de porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau. Subestructura d'acer galvanitzat a base de tubulars de 70x40mm fixats a obra pels laterals i sostre. El muntante inclou mínim 4 frontisses per fulla, tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	S02		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000
24	PADO-61XX	u	S02: Conjunt de porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau. Subestructura d'acer galvanitzat a base de tubulars de 70x40mm fixats a obra pels laterals i sostre. El muntante inclou mínim 4 frontisses per fulla, tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries.				
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	S03		1,000				1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 17

25	PAD0-61SS	u	S04: Porta corredissa de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m, Indou mecanisme de tancament (2 punts) i clau, amb guia contínua superior de pivaots guia inferiors d'acer acabat galvanitzat.Tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries.				
----	-----------	---	---	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	S03		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	08	ENVIDRAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PC1H-SCVE	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Espiall Pi4		8,000	0,970	0,180		1,397	C#*D#*E#*F#
3	Espiall Pi5		1,000	0,970	0,180		0,175	C#*D#*E#*F#
4	Fi1		2,000	1,900		1,350	5,130	C#*D#*E#*F#
5	Fi3		10,000	3,000		0,600	18,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,702

2	PC1D-9QCE	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	F15		1,000		2,400	2,520	6,048	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,048

3	PC1D-9QXX	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Fi1		1,000		1,900	1,550	2,945	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,945

4	PC1D-9QKV	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	F01		1,000		4,950	2,520	12,474	C#*D#*E#*F#
2	F02		1,000		3,520	2,520	8,870	C#*D#*E#*F#
3	F03		1,000		4,560	2,520	11,491	C#*D#*E#*F#
4	2,52		1,000		4,520	2,520	11,390	C#*D#*E#*F#
5	F05		1,000		3,630	2,520	9,148	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 18

6	F06	1,000	4,480	2,520	11,290	C#*D#*E#*F#
7	F07	1,000	4,500	2,520	11,340	C#*D#*E#*F#
8	F08	1,000	4,350	2,520	10,962	C#*D#*E#*F#
9	F09	1,000	3,570	2,520	8,996	C#*D#*E#*F#
10	F10	1,000	4,370	2,520	11,012	C#*D#*E#*F#
11	F11	1,000	3,970	3,400	13,498	C#*D#*E#*F#
12	F12	1,000	3,970	2,520	10,004	C#*D#*E#*F#
13	F13	1,000	1,790	2,520	4,511	C#*D#*E#*F#
14	F14	1,000	1,620	2,520	4,082	C#*D#*E#*F#
15	P01	1,000	4,860	2,520	12,247	C#*D#*E#*F#
16	P02	1,000	3,450	2,520	8,694	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 160,009

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	09	FAÇANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P8K3-5TSC	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	FAÇANA PRINCIPAL	T						
3			1,000	4,950			4,950	C#*D#*E#*F#
4			1,000	3,520			3,520	C#*D#*E#*F#
5			1,000	4,560			4,560	C#*D#*E#*F#
6			1,000	4,520			4,520	C#*D#*E#*F#
7			1,000	1,780			1,780	C#*D#*E#*F#
8			1,000	3,630			3,630	C#*D#*E#*F#
9			1,000	1,620			1,620	C#*D#*E#*F#
10			1,000	4,480			4,480	C#*D#*E#*F#
11			1,000	4,500			4,500	C#*D#*E#*F#
12			1,000	4,510			4,510	C#*D#*E#*F#
13			1,000	3,570			3,570	C#*D#*E#*F#
14			1,000	4,370			4,370	C#*D#*E#*F#
15	FAÇANA LATERAL	T						
16			1,000	4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
17	FAÇANA LATERAL	T						
18			1,000	3,000			3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,010

2	P61Z0-DABE	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de ceràmica alleugerida. Inclou protecció de les barres mitjançant el pont d'unió Sika 910S o equivalent.					
---	------------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Alçada	kg/m		
3	FAÇANA PRINCIPAL (ARMAT HORIZONTAL)	T						
4			18,000	5,830		0,180	18,889	C#*D#*E#*F#
5			18,000	4,810		0,180	15,584	C#*D#*E#*F#
6			18,000	5,220		0,180	16,913	C#*D#*E#*F#
7			18,000	5,630		0,180	18,241	C#*D#*E#*F#
8			18,000	5,220		0,180	16,913	C#*D#*E#*F#
9			18,000	2,540		0,180	8,230	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 19

10			18,000	5,220	0,180	16,913	C#*D#*E#*F#
11			18,000	5,220	0,180	16,913	C#*D#*E#*F#
12			18,000	2,540	0,180	8,230	C#*D#*E#*F#
13			18,000	5,220	0,180	16,913	C#*D#*E#*F#
14			18,000	5,420	0,180	17,561	C#*D#*E#*F#
15			18,000	5,220	0,180	16,913	C#*D#*E#*F#
16			18,000	4,810	0,180	15,584	C#*D#*E#*F#
17			18,000	5,220	0,180	16,913	C#*D#*E#*F#
18	FAÇANA PRINCIPAL (ARMAT VERTICAL)	T					
19			15,000	3,350	0,180	9,045	C#*D#*E#*F#
20			14,000	3,350	0,180	8,442	C#*D#*E#*F#
21			15,000	3,350	0,180	9,045	C#*D#*E#*F#
22			15,000	1,100	0,180	2,970	C#*D#*E#*F#
23			15,000	3,350	0,180	9,045	C#*D#*E#*F#
24			8,000	3,350	0,180	4,824	C#*D#*E#*F#
25			15,000	3,350	0,180	9,045	C#*D#*E#*F#
26			15,000	1,100	0,180	2,970	C#*D#*E#*F#
27			8,000	3,350	0,180	4,824	C#*D#*E#*F#
28			15,000	3,350	0,180	9,045	C#*D#*E#*F#
29			16,000	3,350	0,180	9,648	C#*D#*E#*F#
30			15,000	3,350	0,180	9,045	C#*D#*E#*F#
31			14,000	3,350	0,180	8,442	C#*D#*E#*F#
32			16,000	3,350	0,180	9,648	C#*D#*E#*F#
33	FAÇANA LATERAL (ARMAT VERTICAL)	T					
34			14,000	3,360	0,180	8,467	C#*D#*E#*F#
35	FAÇANA LATERAL (ARMAT HORIZONTAL)	T					
36			22,000	4,810	0,180	19,048	C#*D#*E#*F#
37	FAÇANA LATERAL (ARMAT VERTICAL)	T					
38			11,000	4,180	0,180	8,276	C#*D#*E#*F#
39	FAÇANA LATERAL (ARMAT HORIZONTAL)	T					
40			18,000	3,360	0,180	10,886	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			373,425				
3	P692-4264	m2	Gelosià de peça ceràmica de 200x200x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	
2	FAÇANA PRINCIPAL	T					
3			1,000	5,830		3,150	18,365 C#*D#*E#*F#
4			1,000	4,810		3,150	15,152 C#*D#*E#*F#
5			1,000	5,220		3,150	16,443 C#*D#*E#*F#
6			1,000	5,630		3,150	17,735 C#*D#*E#*F#
7			1,000	5,220		3,150	16,443 C#*D#*E#*F#
8			1,000	2,540		3,150	8,001 C#*D#*E#*F#
9			1,000	5,220		3,150	16,443 C#*D#*E#*F#
10			1,000	5,220		3,150	16,443 C#*D#*E#*F#
11			1,000	2,540		3,150	8,001 C#*D#*E#*F#
12			1,000	5,220		3,150	16,443 C#*D#*E#*F#
13			1,000	5,420		3,150	17,073 C#*D#*E#*F#
14			1,000	5,220		3,150	16,443 C#*D#*E#*F#
15			1,000	4,810		3,150	15,152 C#*D#*E#*F#
16			1,000	5,220		3,150	16,443 C#*D#*E#*F#
17	FAÇANA LATERAL	T					

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 20

18			1,000	3,360		4,180	14,045	C#*D#*E#*F#
19	FAÇANA LATERAL	T						
20			1,000	5,010		3,360	16,834	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			245,459					
4	P89C-392T	m2	Pintat de biga composta de perfils d'acer a l'esmal·t sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat i dues d'acabat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Alçada	Ample	perímetre		
2	FAÇANA PRINCIPAL	T						
3	L.200.100.10 (verticals)		2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
4	C/Jacinto Benavente - Pompeu Fabra		2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
5			2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
6			2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
7			2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
8			2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
9			2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
10			2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
11			2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
12			2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
13			2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
14			2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
15			2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
16			2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
17	L.100.50.10 (horizontals)							
18			4,000		2,920	0,300	3,504	C#*D#*E#*F#
19			4,000		2,410	0,300	2,892	C#*D#*E#*F#
20			4,000		2,610	0,300	3,132	C#*D#*E#*F#
21			4,000		2,820	0,300	3,384	C#*D#*E#*F#
22			4,000		2,610	0,300	3,132	C#*D#*E#*F#
23			2,000		2,540	0,300	1,524	C#*D#*E#*F#
24			4,000		2,610	0,300	3,132	C#*D#*E#*F#
25			4,000		2,610	0,300	3,132	C#*D#*E#*F#
26			2,000		2,540	0,300	1,524	C#*D#*E#*F#
27			4,000		2,610	0,300	3,132	C#*D#*E#*F#
28			4,000		2,710	0,300	3,252	C#*D#*E#*F#
29			4,000		2,610	0,300	3,132	C#*D#*E#*F#
30			4,000		2,400	0,300	2,880	C#*D#*E#*F#
31			4,000		2,610	0,300	3,132	C#*D#*E#*F#
33	L.100.50.10 (reforç verticals)		2,000	3,150		0,300	1,890	C#*D#*E#*F#
34			2,000	3,150		0,300	1,890	C#*D#*E#*F#
35			2,000	3,150		0,300	1,890	C#*D#*E#*F#
36			2,000	3,150		0,300	1,890	C#*D#*E#*F#
37			2,000	3,150		0,300	1,890	C#*D#*E#*F#
38			2,000	3,150		0,300	1,890	C#*D#*E#*F#
39			2,000	3,150		0,300	1,890	C#*D#*E#*F#
40			2,000	3,150		0,300	1,890	C#*D#*E#*F#
41			2,000	3,150		0,300	1,890	C#*D#*E#*F#
42			2,000	3,150		0,300	1,890	C#*D#*E#*F#
43			2,000	3,150		0,300	1,890	C#*D#*E#*F#
44			2,000	3,150		0,300	1,890	C#*D#*E#*F#
46	FAÇANES LATERALS	T						
47	C/Jacinto Benavente							
48	L.200.100.10 (verticals)		2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#
49	L.100.50.10 (horizontals)		4,000		2,510	0,300	3,012	C#*D#*E#*F#
50	L.100.50.10 (reforç verticals)		2,000	3,150		0,300	1,890	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 21

52	C/ Pompeu Fabra							
53	L.200,100,10 (verticals)	2,000	3,150		0,520	3,276	C#*D#*E#*F#	
54	L.100,50,10 (horizontals)	4,000		3,360	0,300	4,032	C#*D#*E#*F#	
55	L.100,50,10 (reforç verticals)	2,000	3,150		0,300	1,890	C#*D#*E#*F#	

TOTAL AMIDAMENT 126,804

5	P7Z4-DP4D	m2	Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	FAÇANA PRINCIPAL	T						
3	L.100,50,10 (reforç verticals)		2,000	10,990	0,070		1,539	C#*D#*E#*F#
4			2,000	10,990	0,070		1,539	C#*D#*E#*F#
5			2,000	10,990	0,070		1,539	C#*D#*E#*F#
6			2,000	10,990	0,070		1,539	C#*D#*E#*F#
7			2,000	10,990	0,070		1,539	C#*D#*E#*F#
8			2,000	10,990	0,070		1,539	C#*D#*E#*F#
9			2,000	10,990	0,070		1,539	C#*D#*E#*F#
10			2,000	10,990	0,070		1,539	C#*D#*E#*F#
11			2,000	10,990	0,070		1,539	C#*D#*E#*F#
12			2,000	10,990	0,070		1,539	C#*D#*E#*F#
13			2,000	10,990	0,070		1,539	C#*D#*E#*F#
14			2,000	10,990	0,070		1,539	C#*D#*E#*F#
16	L.100,50,10 (horizontals)							
17			2,000	10,990	0,040		0,879	C#*D#*E#*F#
18			2,000	10,990	0,040		0,879	C#*D#*E#*F#
19			2,000	10,990	0,040		0,879	C#*D#*E#*F#
20			2,000	10,990	0,040		0,879	C#*D#*E#*F#
21			2,000	10,990	0,040		0,879	C#*D#*E#*F#
22			1,000	10,990	0,040		0,440	C#*D#*E#*F#
23			2,000	10,990	0,040		0,879	C#*D#*E#*F#
24			2,000	10,990	0,040		0,879	C#*D#*E#*F#
25			1,000	10,990	0,040		0,440	C#*D#*E#*F#
26			2,000	10,990	0,040		0,879	C#*D#*E#*F#
27			2,000	10,990	0,040		0,879	C#*D#*E#*F#
28			2,000	10,990	0,040		0,879	C#*D#*E#*F#
29			2,000	10,990	0,040		0,879	C#*D#*E#*F#
30			2,000	10,990	0,040		0,879	C#*D#*E#*F#
31	FAÇANES LATERALS	T						
32	C/Jacinto Benavente						0,000	
33	L.100,50,10 (horizontals)		4,000	10,990	0,040		1,758	C#*D#*E#*F#
34	L.100,50,10 (reforç verticals)		2,000	10,990	0,070		1,539	C#*D#*E#*F#
36	C/ Pompeu Fabra							
37	L.100,50,10 (horizontals)		4,000	10,990	0,040		1,758	C#*D#*E#*F#
38	L.100,50,10 (reforç verticals)		2,000	10,990	0,070		1,539	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							36,490	

6	P447-DMDF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura. Indou imprimació SIKKA 910S o equivalent, a les cares dels perfils en contacte amb el morter.					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	kg/m	Ample	Alçada		
2	FAÇANA PRINCIPAL	T						
3	L.200,100,10 (verticals)		2,000	22,770		3,150	143,451	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 22

4	C/Jacinto Benavente - Pompeu Fabra	2,000	22,770		3,150	143,451	C#*D#*E#*F#	
5		2,000	22,770		3,150	143,451	C#*D#*E#*F#	
6		2,000	22,770		0,900	40,986	C#*D#*E#*F#	
7		2,000	22,770		3,150	143,451	C#*D#*E#*F#	
8		2,000	22,770		3,150	143,451	C#*D#*E#*F#	
9		2,000	22,770		3,150	143,451	C#*D#*E#*F#	
10		2,000	22,770		0,900	40,986	C#*D#*E#*F#	
11		2,000	22,770		3,150	143,451	C#*D#*E#*F#	
12		2,000	22,770		3,150	143,451	C#*D#*E#*F#	
13		2,000	22,770		3,150	143,451	C#*D#*E#*F#	
14		2,000	22,770		3,150	143,451	C#*D#*E#*F#	
15		2,000	22,770		3,150	143,451	C#*D#*E#*F#	
16		2,000	22,770		3,150	143,451	C#*D#*E#*F#	
17	L.100,50,10 (horizontals)							
18		4,000	10,990	2,920		128,363	C#*D#*E#*F#	
19		4,000	10,990	2,410		105,944	C#*D#*E#*F#	
20		4,000	10,990	2,610		114,736	C#*D#*E#*F#	
21		4,000	10,990	2,820		123,967	C#*D#*E#*F#	
22		4,000	10,990	2,610		114,736	C#*D#*E#*F#	
23		2,000	10,990	2,540		55,829	C#*D#*E#*F#	
24		4,000	10,990	2,610		114,736	C#*D#*E#*F#	
25		4,000	10,990	2,610		114,736	C#*D#*E#*F#	
26		2,000	10,990	2,540		55,829	C#*D#*E#*F#	
27		4,000	10,990	2,610		114,736	C#*D#*E#*F#	
28		4,000	10,990	2,710		119,132	C#*D#*E#*F#	
29		4,000	10,990	2,610		114,736	C#*D#*E#*F#	
30		4,000	10,990	2,400		105,504	C#*D#*E#*F#	
31		4,000	10,990	2,610		114,736	C#*D#*E#*F#	
33	L.100,50,10 (reforç verticals)	2,000	10,990		3,150	69,237	C#*D#*E#*F#	
34		2,000	10,990		3,150	69,237	C#*D#*E#*F#	
35		2,000	10,990		3,150	69,237	C#*D#*E#*F#	
36		2,000	10,990		0,900	19,782	C#*D#*E#*F#	
37		2,000	10,990		3,150	69,237	C#*D#*E#*F#	
38		2,000	10,990		3,150	69,237	C#*D#*E#*F#	
39		2,000	10,990		0,900	19,782	C#*D#*E#*F#	
40		2,000	10,990		3,150	69,237	C#*D#*E#*F#	
41		2,000	10,990		3,150	69,237	C#*D#*E#*F#	
42		2,000	10,990		3,150	69,237	C#*D#*E#*F#	
43		2,000	10,990		3,150	69,237	C#*D#*E#*F#	
44		2,000	10,990		3,150	69,237	C#*D#*E#*F#	
45	FAÇANES LATERALS	T						
46	C/Jacinto Benavente							
47	L.200,100,10 (verticals)	2,000	22,770		3,360	153,014	C#*D#*E#*F#	
48	L.100,50,10 (horizontals)	4,000	10,990	2,510		110,340	C#*D#*E#*F#	
49	L.100,50,10 (reforç verticals)	2,000	10,990		3,360	73,853	C#*D#*E#*F#	
51	C/ Pompeu Fabra							
52	L.200,100,10 (verticals)	2,000	22,770		4,180	190,357	C#*D#*E#*F#	
53	L.100,50,10 (horizontals)	4,000	10,990	3,360		147,706	C#*D#*E#*F#	
54	L.100,50,10 (reforç verticals)	2,000	10,990		4,180	91,876	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							4,800,184	

7	P4Z0-61TF	u	Ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 250 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó. Garantir un empotrament de 15 cm al pilar de formigó.					
---	-----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	L.200,100,10	Unitats	Ample			
2	L.200,100,10 (verticals)		2,000	7,000			14,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 23

3		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
4		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
5		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
6		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
7		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
8		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
9		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
10		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
11		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
12		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
13		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
14		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
15		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
17	FAÇANES LATERALS	T			
18	C/Jacinto Benavente				
19	L.200,100,10 (verticals)	2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
20		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
22	C/ Pompeu Fabra				
23	L.200,100,10 (verticals)	2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
24		2,000	7,000	14,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				252,000	

8 P6126-580L m2 Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Sala manualitat (I)			4,000		0,650	2,600	C#*D#*E#*F#
4	Sala Manualitats (II)			4,950		0,650	3,218	C#*D#*E#*F#
5	Sala Polivalent 1			3,520		0,650	2,288	C#*D#*E#*F#
6	Sala Polivalent 2			4,370		0,650	2,841	C#*D#*E#*F#
7	Accés casal			4,600		0,650	2,990	C#*D#*E#*F#
8	Sala d'espera - Junta casal			4,520		0,650	2,938	C#*D#*E#*F#
9	Junta casal			1,780		0,650	1,157	C#*D#*E#*F#
10	AULARI	T						
11	Aula grup 4			3,630		0,650	2,360	C#*D#*E#*F#
12	Accés aulari			3,650		0,650	2,373	C#*D#*E#*F#
13	Aula grup 3			1,620		0,650	1,053	C#*D#*E#*F#
14	Aula grup 3			4,480		0,650	2,912	C#*D#*E#*F#
15	Aula grup 2			4,500		0,650	2,925	C#*D#*E#*F#
16	Aula grup 1 - Aula grup 2			4,510		0,650	2,932	C#*D#*E#*F#
17	Aula grup 1			3,570		0,650	2,321	C#*D#*E#*F#
18	Aula dibuix (I)			4,370		0,650	2,841	C#*D#*E#*F#
19	Aula dibuix (II)			4,000		0,650	2,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,349	

9 P811-3F5A m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Sala manualitat (I)			4,000		0,650	2,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 24

4	Sala Manualitats (II)		4,950	0,650	3,218	C#*D#*E#*F#
5	Sala Polivalent 1		3,520	0,650	2,288	C#*D#*E#*F#
6	Sala Polivalent 2		4,370	0,650	2,841	C#*D#*E#*F#
7	Accés casal (exterior)		4,600	0,650	2,990	C#*D#*E#*F#
8	Accés casal (interior)		7,500	1,600	12,000	C#*D#*E#*F#
9	Accés casal (lateral)		2,730	4,550	12,422	C#*D#*E#*F#
10	Sala d'espera - Junta casal		4,520	0,650	2,938	C#*D#*E#*F#
11	Junta casal		1,780	0,650	1,157	C#*D#*E#*F#
12	AULARI	T				
13	Aula grup 4		3,630	0,650	2,360	C#*D#*E#*F#
14	Accés aulari (exterior)		3,650	0,650	2,373	C#*D#*E#*F#
15	Accés aulari (interior)		3,650	1,600	5,840	C#*D#*E#*F#
16	Accés aulari (lateral)	2,000	3,650	4,550	33,215	C#*D#*E#*F#
17	Aula grup 3		1,620	0,650	1,053	C#*D#*E#*F#
18	Aula grup 3		4,480	0,650	2,912	C#*D#*E#*F#
19	Aula grup 2		4,500	0,650	2,925	C#*D#*E#*F#
20	Aula grup 1 - Aula grup 2		4,510	0,650	2,932	C#*D#*E#*F#
21	Aula grup 1		3,570	0,650	2,321	C#*D#*E#*F#
22	Aula dibuix (I)		4,370	0,650	2,841	C#*D#*E#*F#
23	Aula dibuix (II)		4,000	0,650	2,600	C#*D#*E#*F#
24						C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					103,826	

10 P811-3F4M m2 Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Sala manualitat (I)			4,000		0,250	1,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala Manualitats (II)			4,950		0,250	1,238	C#*D#*E#*F#
5	Sala Polivalent 1			3,520		0,250	0,880	C#*D#*E#*F#
6	Sala Polivalent 2			4,370		0,250	1,093	C#*D#*E#*F#
7	Accés casal			4,600		0,250	1,150	C#*D#*E#*F#
8	Sala d'espera - Junta casal			4,520		0,250	1,130	C#*D#*E#*F#
9	Junta casal			1,780		0,250	0,445	C#*D#*E#*F#
10	AULARI	T						
11	Aula grup 4			3,630		0,250	0,908	C#*D#*E#*F#
12	Accés aulari			3,650		0,250	0,913	C#*D#*E#*F#
13	Aula grup 3			1,620		0,250	0,405	C#*D#*E#*F#
14	Aula grup 3			4,480		0,250	1,120	C#*D#*E#*F#
15	Aula grup 2			4,500		0,250	1,125	C#*D#*E#*F#
16	Aula grup 1 - Aula grup 2			4,510		0,250	1,128	C#*D#*E#*F#
17	Aula grup 1			3,570		0,250	0,893	C#*D#*E#*F#
18	Aula dibuix (I)			4,370		0,250	1,093	C#*D#*E#*F#
19	Aula dibuix (II)			4,000		0,250	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,521	

11 P820-47LV m2 Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Tram vertical							C#*D#*E#*F#
3	CASAL	T						
4	Sala manualitat (I)			4,000		0,650	2,600	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 25

5	Sala Manualitats (II)		4,950	0,650	3,218	C#*D#*E#*F#
6	Sala Polivalent 1		3,520	0,650	2,288	C#*D#*E#*F#
7	Sala Polivalent 2		4,370	0,650	2,841	C#*D#*E#*F#
8	Accés casald (exterior)		4,600	0,650	2,990	C#*D#*E#*F#
9	Accés casald (interior)		7,500	1,600	12,000	C#*D#*E#*F#
10	Accés casald (lateral)		2,730	4,550	12,422	C#*D#*E#*F#
11	Sala d'espera - Junta casald		4,520	0,650	2,938	C#*D#*E#*F#
12	Junta casald		1,780	0,650	1,157	C#*D#*E#*F#
13	AULARI	T				
14	Aula grup 4		3,630	0,650	2,360	C#*D#*E#*F#
15	Accés aulari (exterior)		3,650	0,650	2,373	C#*D#*E#*F#
16	Accés aulari (interior)		3,650	1,600	5,840	C#*D#*E#*F#
17	Accés aulari (lateral)	2,000	3,650	4,550	33,215	C#*D#*E#*F#
18	Aula grup 3		1,620	0,650	1,053	C#*D#*E#*F#
19	Aula grup 3		4,480	0,650	2,912	C#*D#*E#*F#
20	Aula grup 2		4,500	0,650	2,925	C#*D#*E#*F#
21	Aula grup 1 - Aula grup 2		4,510	0,650	2,932	C#*D#*E#*F#
22	Aula grup 1		3,570	0,650	2,321	C#*D#*E#*F#
23	Aula dibuix (I)		4,370	0,650	2,841	C#*D#*E#*F#
24	Aula dibuix (II)		4,000	0,650	2,600	C#*D#*E#*F#
26	Tram horitzontal					
27	CASAL	T				
28	Sala manualitat (I)		4,000	0,250	1,000	C#*D#*E#*F#
29	Sala Manualitats (II)		4,950	0,250	1,238	C#*D#*E#*F#
30	Sala Polivalent 1		3,520	0,250	0,880	C#*D#*E#*F#
31	Sala Polivalent 2		4,370	0,250	1,093	C#*D#*E#*F#
32	Accés casald		4,600	0,250	1,150	C#*D#*E#*F#
33	Sala d'espera - Junta casald		4,520	0,250	1,130	C#*D#*E#*F#
34	Junta casald		1,780	0,250	0,445	C#*D#*E#*F#
35	AULARI	T				
36	Aula grup 4		3,630	0,250	0,908	C#*D#*E#*F#
37	Accés aulari		3,650	0,250	0,913	C#*D#*E#*F#
38	Aula grup 3		1,620	0,250	0,405	C#*D#*E#*F#
39	Aula grup 3		4,480	0,250	1,120	C#*D#*E#*F#
40	Aula grup 2		4,500	0,250	1,125	C#*D#*E#*F#
41	Aula grup 1 - Aula grup 2		4,510	0,250	1,128	C#*D#*E#*F#
42	Aula grup 1		3,570	0,250	0,893	C#*D#*E#*F#
43	Aula dibuix (I)		4,370	0,250	1,093	C#*D#*E#*F#
44	Aula dibuix (II)		4,000	0,250	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 119,347

12 P4FD-9JN7 m Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Sala manualitat (I)			4,000			4,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala Manualitats (II)			4,950			4,950	C#*D#*E#*F#
5	Sala Polivalent 1			3,520			3,520	C#*D#*E#*F#
6	Sala Polivalent 2			4,370			4,370	C#*D#*E#*F#
7	Accés casald			4,600			4,600	C#*D#*E#*F#
8	Sala d'espera - Junta casald			4,520			4,520	C#*D#*E#*F#
9	Junta casald			1,780			1,780	C#*D#*E#*F#
10	AULARI	T						
11	Aula grup 4			3,630			3,630	C#*D#*E#*F#
12	Accés aulari			3,650			3,650	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 26

13	Aula grup 3		1,620		1,620	C#*D#*E#*F#
14	Aula grup 3		4,480		4,480	C#*D#*E#*F#
15	Aula grup 2		4,500		4,500	C#*D#*E#*F#
16	Aula grup 1 - Aula grup 2		4,510		4,510	C#*D#*E#*F#
17	Aula grup 1		3,570		3,570	C#*D#*E#*F#
18	Aula dibuix (I)		4,370		4,370	C#*D#*E#*F#
19	Aula dibuix (II)		4,000		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,070

13 P811-3ERN m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçada, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Sala manualitat (I)			4,550		1,550	7,053	C#*D#*E#*F#
4	Sala Manualitats (II)			5,230		1,550	8,107	C#*D#*E#*F#
5	Sala Polivalent 1			4,350		1,550	6,743	C#*D#*E#*F#
6	Sala Polivalent 2			4,900		1,550	7,595	C#*D#*E#*F#
7	Accés casald			5,200		1,550	8,060	C#*D#*E#*F#
8	Sala d'espera - Junta casald			4,850		1,550	7,518	C#*D#*E#*F#
9	Junta casald			2,350		1,550	3,643	C#*D#*E#*F#
10	AULARI	T						
11	Aula grup 4			4,750		1,550	7,363	C#*D#*E#*F#
12	Accés aulari			4,750		1,550	7,363	C#*D#*E#*F#
13	Aula grup 3			2,250		1,550	3,488	C#*D#*E#*F#
14	Aula grup 3			4,800		1,550	7,440	C#*D#*E#*F#
15	Aula grup 2			5,050		1,550	7,828	C#*D#*E#*F#
16	Aula grup 1 - Aula grup 2			4,850		1,550	7,518	C#*D#*E#*F#
17	Aula grup 1			4,400		1,550	6,820	C#*D#*E#*F#
18	Aula dibuix (I)			4,680		1,550	7,254	C#*D#*E#*F#
19	Aula dibuix (II)			4,500		1,550	6,975	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 110,768

14 P83EC-98V9 m2 Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat arriostrats de rails horitzontals R48 i muntants verticals M48 modulats cada 600 mm sobre banda de neoprè, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior 2 de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 48 mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Per sobre obertura							
3	CASAL	T						
4	Sala manualitat (I)			4,550		1,550	7,053	C#*D#*E#*F#
5	Sala Manualitats (II)			5,230		1,550	8,107	C#*D#*E#*F#
6	Sala Polivalent 1			4,350		1,550	6,743	C#*D#*E#*F#
7	Sala Polivalent 2			4,900		1,550	7,595	C#*D#*E#*F#
8	Accés casald			5,200		1,550	8,060	C#*D#*E#*F#
9	Sala d'espera - Junta casald			4,850		1,550	7,518	C#*D#*E#*F#
10	Junta casald			2,350		1,550	3,643	C#*D#*E#*F#
11	AULARI	T						
12	Aula grup 4			4,750		1,550	7,363	C#*D#*E#*F#
13	Accés aulari			4,750		1,550	7,363	C#*D#*E#*F#
14	Aula grup 3			2,250		1,550	3,488	C#*D#*E#*F#
15	Aula grup 3			4,800		1,550	7,440	C#*D#*E#*F#
16	Aula grup 2			5,050		1,550	7,828	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 27

17	Aula grup 1 - Aula grup 2	4,850	1,550	7,518	C#*D#*E#*F#
18	Aula grup 1	4,400	1,550	6,820	C#*D#*E#*F#
19	Aula dibuix (I)	4,680	1,550	7,254	C#*D#*E#*F#
20	Aula dibuix (II)	4,500	1,550	6,975	C#*D#*E#*F#
22	Amplit d'obra				
23	CASAL				
24	Sala manualitat (I)	4,550	0,450	2,048	C#*D#*E#*F#
25	Sala Manualitats (II)	5,230	0,450	2,354	C#*D#*E#*F#
26	Sala Polivalent 1	4,350	0,450	1,958	C#*D#*E#*F#
27	Sala Polivalent 2	4,900	0,450	2,205	C#*D#*E#*F#
28	Accés casal	5,200	0,450	2,340	C#*D#*E#*F#
29	Sala d'espera - Junta casal	4,850	0,450	2,183	C#*D#*E#*F#
30	Junta casal	2,350	0,450	1,058	C#*D#*E#*F#
31	AULARI				
32	Aula grup 4	4,750	0,450	2,138	C#*D#*E#*F#
33	Accés aulari	4,750	0,450	2,138	C#*D#*E#*F#
34	Aula grup 3	2,250	0,450	1,013	C#*D#*E#*F#
35	Aula grup 3	4,800	0,450	2,160	C#*D#*E#*F#
36	Aula grup 2	5,050	0,450	2,273	C#*D#*E#*F#
37	Aula grup 1 - Aula grup 2	4,850	0,450	2,183	C#*D#*E#*F#
38	Aula grup 1	4,400	0,450	1,980	C#*D#*E#*F#
39	Aula dibuix (I)	4,680	0,450	2,106	C#*D#*E#*F#
40	Aula dibuix (II)	4,500	0,450	2,025	C#*D#*E#*F#
42	Parts opaques façanes				
43	CASAL				
44	Sala ordinadors	7,100	4,550	32,305	C#*D#*E#*F#
45	Sala ordinadors - sala manualitats	1,050	4,550	4,778	C#*D#*E#*F#
46	Sala manualitats	0,700	4,550	3,185	C#*D#*E#*F#
47	Sala manualitats - sala polivalent 1	1,500	4,550	6,825	C#*D#*E#*F#
48	Sala polivalent 1 - sala polivalent 2	1,450	4,550	6,598	C#*D#*E#*F#
49	Sala polivalent 2 - recepció	1,550	4,550	7,053	C#*D#*E#*F#
50	Recepció	1,450	4,550	6,598	C#*D#*E#*F#
51	Junta casal	1,550	4,550	7,053	C#*D#*E#*F#
52	AULARI				
53	Aula grup 4	1,300	4,550	5,915	C#*D#*E#*F#
54		2,400	4,550	10,920	C#*D#*E#*F#
55	Aula grup 3	1,400	4,550	6,370	C#*D#*E#*F#
56		1,600	4,550	7,280	C#*D#*E#*F#
57	Aula grup 3 - aula grup 2	1,400	4,550	6,370	C#*D#*E#*F#
58	Aula grup 2	1,450	4,550	6,598	C#*D#*E#*F#
59	Aula grup 1	1,500	4,550	6,825	C#*D#*E#*F#
60	Aula grup 1 - aula dibuix	1,550	4,550	7,053	C#*D#*E#*F#
61	Aula dibuix	0,620	4,550	2,821	C#*D#*E#*F#
62		7,000	4,550	31,850	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 309,327

15 P7C45-50KW m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w, col·locada amb fixacions mecàniques

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1								
2	Per sobre obertura							
3	CASAL	T						
4	Sala manualitat (I)			4,550		1,550	7,053	C#*D#*E#*F#
5	Sala Manualitats (II)			5,230		1,550	8,107	C#*D#*E#*F#
6	Sala Polivalent 1			4,350		1,550	6,743	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 28

7	Sala Polivalent 2	4,900	1,550	7,595	C#*D#*E#*F#
8	Accés casal	5,200	1,550	8,060	C#*D#*E#*F#
9	Sala d'espera - Junta casal	4,850	1,550	7,518	C#*D#*E#*F#
10	Junta casal	2,350	1,550	3,643	C#*D#*E#*F#
11	AULARI				
12	Aula grup 4	4,750	1,550	7,363	C#*D#*E#*F#
13	Accés aulari	4,750	1,550	7,363	C#*D#*E#*F#
14	Aula grup 3	2,250	1,550	3,488	C#*D#*E#*F#
15	Aula grup 3	4,800	1,550	7,440	C#*D#*E#*F#
16	Aula grup 2	5,050	1,550	7,828	C#*D#*E#*F#
17	Aula grup 1 - Aula grup 2	4,850	1,550	7,518	C#*D#*E#*F#
18	Aula grup 1	4,400	1,550	6,820	C#*D#*E#*F#
19	Aula dibuix (I)	4,680	1,550	7,254	C#*D#*E#*F#
20	Aula dibuix (II)	4,500	1,550	6,975	C#*D#*E#*F#
21					C#*D#*E#*F#
22	Amplit d'obra				
23	CASAL				
24	Sala manualitat (I)	4,550	0,450	2,048	C#*D#*E#*F#
25	Sala Manualitats (II)	5,230	0,450	2,354	C#*D#*E#*F#
26	Sala Polivalent 1	4,350	0,450	1,958	C#*D#*E#*F#
27	Sala Polivalent 2	4,900	0,450	2,205	C#*D#*E#*F#
28	Accés casal	5,200	0,450	2,340	C#*D#*E#*F#
29	Sala d'espera - Junta casal	4,850	0,450	2,183	C#*D#*E#*F#
30	Junta casal	2,350	0,450	1,058	C#*D#*E#*F#
31	AULARI				
32	Aula grup 4	4,750	0,450	2,138	C#*D#*E#*F#
33	Accés aulari	4,750	0,450	2,138	C#*D#*E#*F#
34	Aula grup 3	2,250	0,450	1,013	C#*D#*E#*F#
35	Aula grup 3	4,800	0,450	2,160	C#*D#*E#*F#
36	Aula grup 2	5,050	0,450	2,273	C#*D#*E#*F#
37	Aula grup 1 - Aula grup 2	4,850	0,450	2,183	C#*D#*E#*F#
38	Aula grup 1	4,400	0,450	1,980	C#*D#*E#*F#
39	Aula dibuix (I)	4,680	0,450	2,106	C#*D#*E#*F#
40	Aula dibuix (II)	4,500	0,450	2,025	C#*D#*E#*F#
41					C#*D#*E#*F#
42	Parts opaques façanes				
43	CASAL				
44	Sala ordinadors	7,100	4,550	32,305	C#*D#*E#*F#
45	Sala ordinadors - sala manualitats	1,050	4,550	4,778	C#*D#*E#*F#
46	Sala manualitats	0,700	4,550	3,185	C#*D#*E#*F#
47	Sala manualitats - sala polivalent 1	1,500	4,550	6,825	C#*D#*E#*F#
48	Sala polivalent 1 - sala polivalent 2	1,450	4,550	6,598	C#*D#*E#*F#
49	Sala polivalent 2 - recepció	1,550	4,550	7,053	C#*D#*E#*F#
50	Recepció	1,450	4,550	6,598	C#*D#*E#*F#
51	Junta casal	1,550	4,550	7,053	C#*D#*E#*F#
52	AULARI				
53	Aula grup 4	1,300	4,550	5,915	C#*D#*E#*F#
54		2,400	4,550	10,920	C#*D#*E#*F#
55	Aula grup 3	1,400	4,550	6,370	C#*D#*E#*F#
56		1,600	4,550	7,280	C#*D#*E#*F#
57	Aula grup 3 - aula grup 2	1,400	4,550	6,370	C#*D#*E#*F#
58	Aula grup 2	1,450	4,550	6,598	C#*D#*E#*F#
59	Aula grup 1	1,500	4,550	6,825	C#*D#*E#*F#
60	Aula grup 1 - aula dibuix	1,550	4,550	7,053	C#*D#*E#*F#
61	Aula dibuix	0,620	4,550	2,821	C#*D#*E#*F#
62		7,000	4,550	31,850	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 29

				TOTAL AMIDAMENT		309,327		
16	P5ZE2-H8N5	m	Ràfec de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Sala manualitat (I)			4,000	0,550		2,200	C#*D#*E#*F#
4	Sala Manualitats (II)			4,950	0,550		2,723	C#*D#*E#*F#
5	Sala Polivalent 1			3,520	0,550		1,936	C#*D#*E#*F#
6	Sala Polivalent 2			4,370	0,550		2,404	C#*D#*E#*F#
7	Sala d'espera - Junta casal			4,520	0,550		2,486	C#*D#*E#*F#
8	Junta casal			1,780	0,550		0,979	C#*D#*E#*F#
9	AULARI	T						
10	Aula grup 4			3,630	0,550		1,997	C#*D#*E#*F#
11	Aula grup 3			1,620	0,550		0,891	C#*D#*E#*F#
12	Aula grup 3			4,480	0,550		2,464	C#*D#*E#*F#
13	Aula grup 2			4,500	0,550		2,475	C#*D#*E#*F#
14	Aula grup 1 - Aula grup 2			4,510	0,550		2,481	C#*D#*E#*F#
15	Aula grup 1			3,570	0,550		1,964	C#*D#*E#*F#
16	Aula dibuix (I)			4,370	0,550		2,404	C#*D#*E#*F#
17	Aula dibuix (II)			4,000	0,550		2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,604

17	P7C10-65PO	m2	Aïllament amorf, de 2 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Sala manualitat (I)			4,000	0,550		2,200	C#*D#*E#*F#
4	Sala Manualitats (II)			4,950	0,550		2,723	C#*D#*E#*F#
5	Sala Polivalent 1			3,520	0,550		1,936	C#*D#*E#*F#
6	Sala Polivalent 2			4,370	0,550		2,404	C#*D#*E#*F#
7	Sala d'espera - Junta casal			4,520	0,550		2,486	C#*D#*E#*F#
8	Junta casal			1,780	0,550		0,979	C#*D#*E#*F#
9	AULARI	T						
10	Aula grup 4			3,630	0,550		1,997	C#*D#*E#*F#
11	Aula grup 3			1,620	0,550		0,891	C#*D#*E#*F#
12	Aula grup 3			4,480	0,550		2,464	C#*D#*E#*F#
13	Aula grup 2			4,500	0,550		2,475	C#*D#*E#*F#
14	Aula grup 1 - Aula grup 2			4,510	0,550		2,481	C#*D#*E#*F#
15	Aula grup 1			3,570	0,550		1,964	C#*D#*E#*F#
16	Aula dibuix (I)			4,370	0,550		2,404	C#*D#*E#*F#
17	Aula dibuix (II)			4,000	0,550		2,200	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,604

18	P9UA-H8IX-X	m	Topall perimetral de protecció de les fusteries de façana als possibles impactes de taules i cadires. Format per peça de terratzó llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçada, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Ampit d'obra							C#*D#*E#*F#
3	CASAL	T						

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 30

4	Sala manualitat (I)		4,550	4,550	C#*D#*E#*F#
5	Sala Manualitats (II)		5,230	5,230	C#*D#*E#*F#
6	Sala Polivalent 1		4,350	4,350	C#*D#*E#*F#
7	Sala Polivalent 2		4,900	4,900	C#*D#*E#*F#
8	Accés casal		5,200	5,200	C#*D#*E#*F#
9	Sala d'espera - Junta casal		4,850	4,850	C#*D#*E#*F#
10	Junta casal		2,350	2,350	C#*D#*E#*F#
11	AULARI	T			
12	Aula grup 4		4,750	4,750	C#*D#*E#*F#
13	Accés aulari		4,750	4,750	C#*D#*E#*F#
14	Aula grup 3		2,250	2,250	C#*D#*E#*F#
15	Aula grup 3		4,800	4,800	C#*D#*E#*F#
16	Aula grup 2		5,050	5,050	C#*D#*E#*F#
17	Aula grup 1 - Aula grup 2		4,850	4,850	C#*D#*E#*F#
18	Aula grup 1		4,400	4,400	C#*D#*E#*F#
19	Aula dibuix (I)		4,680	4,680	C#*D#*E#*F#
20	Aula dibuix (II)		4,500	4,500	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 71,460

19	P83R0-6243-X	m2	Reposició parcial d'element de pedra, amb arrencada i repicat de revestiments existent fins a base ferma i recol·locació de peça nova com l'existent.			
----	--------------	----	---	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 25,000

20	P45R1-4UAV	m	Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment resines epoxi						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2									C#*D#*E#*F#
3	FAÇANA PRINCIPAL (ARMAT HORIZONTAL)		T						
4				18,000	5,830			104,940	C#*D#*E#*F#
5				18,000	4,810			86,580	C#*D#*E#*F#
6				18,000	5,220			93,960	C#*D#*E#*F#
7				18,000	5,630			101,340	C#*D#*E#*F#
8				18,000	5,220			93,960	C#*D#*E#*F#
9				18,000	2,540			45,720	C#*D#*E#*F#
10				18,000	5,220			93,960	C#*D#*E#*F#
11				18,000	5,220			93,960	C#*D#*E#*F#
12				18,000	2,540			45,720	C#*D#*E#*F#
13				18,000	5,220			93,960	C#*D#*E#*F#
14				18,000	5,420			97,560	C#*D#*E#*F#
15				18,000	5,220			93,960	C#*D#*E#*F#
16				18,000	4,810			86,580	C#*D#*E#*F#
17				18,000	5,220			93,960	C#*D#*E#*F#
18	FAÇANA PRINCIPAL (ARMAT VERTICAL)		T						
19				15,000		3,350		50,250	C#*D#*E#*F#
20				14,000		3,350		46,900	C#*D#*E#*F#
21				15,000		3,350		50,250	C#*D#*E#*F#
22				15,000		1,100		16,500	C#*D#*E#*F#
23				15,000		3,350		50,250	C#*D#*E#*F#
24				8,000		3,350		26,800	C#*D#*E#*F#
25				15,000		3,350		50,250	C#*D#*E#*F#
26				15,000		1,100		16,500	C#*D#*E#*F#
27				8,000		3,350		26,800	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 31

28			15,000	3,350	50,250	C#*D#*E#*F#
29			16,000	3,350	53,600	C#*D#*E#*F#
30			15,000	3,350	50,250	C#*D#*E#*F#
31			14,000	3,350	46,900	C#*D#*E#*F#
32			16,000	3,350	53,600	C#*D#*E#*F#
33	FAÇANA LATERAL (ARMAT VERTICAL)	T				
34			14,000	3,360	47,040	C#*D#*E#*F#
35	FAÇANA LATERAL (ARMAT HORIZONTAL)	T				
36			22,000	4,810	105,820	C#*D#*E#*F#
37	FAÇANA LATERAL (ARMAT VERTICAL)	T				
38			11,000	4,180	45,980	C#*D#*E#*F#
39	FAÇANA LATERAL (ARMAT HORIZONTAL)	T				
40			18,000	3,360	60,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					2,074,580	

21 P712-DXD1 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes pa-8 segons una 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat 10m (app)-30-pe amb armadura de fil de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	Accés casal			11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
3	Accés aulari			16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
4								C#*D#*E#*F#
5	10% solapaments			3,000			3,000	C#*D#*E#*F#
7	Ampits obertures							
9	CASAL	T						
10	Sala manualitat (I)			4,000	0,400	1,600	1,600	C#*D#*E#*F#
11	Sala Manualitats (II)			4,950	0,400	1,980	1,980	C#*D#*E#*F#
12	Sala Polivalent 1			3,520	0,400	1,408	1,408	C#*D#*E#*F#
13	Sala Polivalent 2			4,560	0,400	1,824	1,824	C#*D#*E#*F#
14	Sala d'espera - Junta casal			4,520	0,400	1,808	1,808	C#*D#*E#*F#
15	Junta casal			1,780	0,400	0,712	0,712	C#*D#*E#*F#
16	AULARI	T						
17	Aula grup 4			3,630	0,400	1,452	1,452	C#*D#*E#*F#
18	Aula grup 3			1,620	0,400	0,648	0,648	C#*D#*E#*F#
19	Aula grup 3			4,480	0,400	1,792	1,792	C#*D#*E#*F#
20	Aula grup 2			4,500	0,400	1,800	1,800	C#*D#*E#*F#
21	Aula grup 1 - Aula grup 2			4,510	0,400	1,804	1,804	C#*D#*E#*F#
22	Aula grup 1			3,570	0,400	1,428	1,428	C#*D#*E#*F#
23	Aula dibuix (I)			4,370	0,400	1,748	1,748	C#*D#*E#*F#
24	Aula dibuix (II)			4,000	0,400	1,600	1,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					51,604			

Obra 01 PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol 01 LOT 1: OBRA
Títol 3 10 AÏLLAMENT ACÚSTIC
Títol 4 01 TERRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7C25-DDJT	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0.96774 i 0.88235 m2·K/W, amb la superfície rugosa i cantell encadellat i recte, col·locada sense adherir

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 32

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	Casal		1,000	540,000			540,000	C#*D#*E#*F#
3	Aulari		1,000	660,000			660,000	C#*D#*E#*F#
4	Aula dibuix		1,000	-13,500			-13,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					1,186,500			
2	P93L-B3E3	m2	Solera de 6 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat bomba					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casal		1,000	540,000			540,000	C#*D#*E#*F#
2	Aulari		1,000	660,000			660,000	C#*D#*E#*F#
3	Aula dibuix		1,000	-13,500			-13,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					1,186,500			

3 P7C31-DZZ6 m2 Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 40 kg/m3, 20 mm de gruix i 0,71 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locades no adherides. Tipus Copopren o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casal		1,000	540,000			540,000	C#*D#*E#*F#
2	Aulari		1,000	660,000			660,000	C#*D#*E#*F#
3	Accés aulari		1,000	16,000			16,000	C#*D#*E#*F#
4	Accés casal		1,000	11,000			11,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					1,227,000			

Obra 01 PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)

Capitol 01 LOT 1: OBRA

Títol 3 10 AÏLLAMENT ACÚSTIC

Títol 4 02 SOSTRE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P843-A8XX	m2	Cel ras flotant de placa guix laminat i fibra de vidre, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 150 mm de llargària i 60 mm d'amplària, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per llana mineral de roca e:60 mm 70kg/m2 i tres plaques de guix laminat i fibra de vidre de 15 mm de gruix cada una, tipus Knauf Diamant o equivalent.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Superfície	Ample	Alçada		
2	Casal		1,000	480,000			480,000	C#*D#*E#*F#
3	Aulari		1,000	640,000			640,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT					1,120,000			

Obra 01 PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)

Capitol 01 LOT 1: OBRA

Títol 3 10 AÏLLAMENT ACÚSTIC

Títol 4 03 PARETS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P83EC-98V9	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat arriostrats de rails horitzontals R48 i muntants verticals M48 modulars cada 600 mm sobre banda de neoprè, amb 2 plaques, una EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 33

estàndard (A) en la cara interior 2 de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 48 mm.								
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula	
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Vending		4,000	5,900		4,550	107,380 C##D##E##F#	
4	Sala màquines		2,000	7,500		4,550	68,250 C##D##E##F#	
5	Vestíbul exterior		2,000	2,250		4,550	20,475 C##D##E##F#	
6	Paret casal-aulari		1,000	21,400		4,550	97,370 C##D##E##F#	
7	Sala gran D2		2,000	15,650		4,550	142,415 C##D##E##F#	
8	Lavabos D3		1,000	16,300			16,300 C##D##E##F#	
9	AULARI	T						
10	Sala màquines		2,000	14,300		4,550	130,130 C##D##E##F#	
11	Vestíbul exterior		4,000	4,100		4,550	74,620 C##D##E##F#	
12	Paret casal-aulari		1,000	21,400		4,550	97,370 C##D##E##F#	
13	Neteja D3		1,000	4,300		4,550	19,565 C##D##E##F#	
14	Lavabos D3		1,000	17,000		4,550	77,350 C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT						851,225		
2	P83EC-98XX	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura arriostrada reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i un segon trasdossat amb canals de 48 mm d'amplària cada 400 mm, tots sobre banda de neoprè amb un total de 4 plaques, 3 estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 65 mm i 48 mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula	
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Sala màquines			10,600		4,550	48,230 C##D##E##F#	
4	Sala vending			7,300		4,550	33,215 C##D##E##F#	
5	Casal			13,250		4,550	60,288 C##D##E##F#	
6				7,300		4,550	33,215 C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT						174,948		
3	P83EC-98YY	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura arriostrada reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària sobre banda de neoprè amb un total de 3 plaques, 2 estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 65 mm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula	
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	CASAL	T						
3	Perímetre		1,000	66,900		4,550	304,395 C##D##E##F#	
4	AULARI	T						
5	Perímetre		1,000	115,000		4,550	523,250 C##D##E##F#	
6	Ascensor		1,000	7,800		4,550	35,490 C##D##E##F#	
7	Pilars		14,000	3,000		4,550	191,100 C##D##E##F#	
TOTAL AMIDAMENT						1.054,235		

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	11	VARIS
Títol 4	01	TARIMA

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 34

NUM.	COOI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9Q7-B3SU	m2	Tarima de perfil alveolar de composite de fusta i plàstic, de 130 a 150 mm d'amplària i 23 a 28 mm de gruix, col·locada amb fixacions mecàniques sobre rastrells
		AMIDAMENT DIRECTE	45,950
2	P431-4SR4	m3	Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer
		AMIDAMENT DIRECTE	1,320
3	P43D-6UD5	m3	Pilars de fusta d'avet C24 a tall de serra per a suport de Tarima-escenari, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 1 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), muntat sobre suports anclats a terra, (Inclusa fixació)
		AMIDAMENT DIRECTE	0,165
4	P437-H8ES	kg	Elements d'unió i recolzament per a estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra
		AMIDAMENT DIRECTE	102,580
5	P9V4-H9E0	m	Formació escales accés tarima a partir d'Esgraons de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques. (Dimensions esgraons segons plànols)
		AMIDAMENT DIRECTE	5,600
6	PA10-8517	m2	Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre bastiment - estructura de fusta de tarima, alçada de fins a 60cm, (Dimensions totals segons plànols - tarima sala gran Casal), inclou col·locació - cargols i herratges.
		AMIDAMENT DIRECTE	15,850
7	P8A3-JAN6	m2	Envernissat de paraments verticals de fusta pertanyents a tarima a mida, de les peïjes i contrapeïjes dels esgraons d'accés i de la sub-estructura tarima (muntants verticals i biguetes) , al vernís de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora, i 2 capes d'acabat semi mat
		AMIDAMENT DIRECTE	48,630

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	11	VARIS
Títol 4	02	SERRALLERIA

NUM.	COOI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmaïl sintètic. (Zona rampa, amidat doble atès es realitza doble passamà a dues alçades segons planol detall S5)
		AMIDAMENT DIRECTE	21,600
2	PB1C-BAR61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locats soldats en muntants verticals en tubular d'acer fixats sobre forjat. Incloua fixació en forjat, tac químic amb varilla roscada o similar. Amb acabat pintat amb 2 capes d'emprimació antioxidant i 2 capes d'esmaïl sintètic. (Zona rampa, posició muntants i passamà doble segons planol detall S5. Realitzar tot segons detalls constructius)

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 35

</

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 36

2	Casal									
3	Sala manualitat (rectes)		2,000						2,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala Polivalent 2 (inclinades)		2,000						2,000	C#*D#*E#*F#
5	Sala d'espera (inclinades)		1,000						1,000	C#*D#*E#*F#
6	Junta casal (inclinades)		1,000						1,000	C#*D#*E#*F#
7										C#*D#*E#*F#
8	Aulari									
9	Aula grup 3 (inclinades)		2,000						2,000	C#*D#*E#*F#
10	Aula grup 2 (inclinades)		2,000						2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT									10,000	
9	PEKJ-38PF-R2	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1780x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superfície calada de la reixa.							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada				
2	Casal									
3	Junta casal (recta)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#		
4								C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT									1,000	
10	PEKJ-38PF-R3	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1600x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superfície calada de la reixa.							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada				
2	Aulari									
3	Aula grup 3 (recta)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#		
4								C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT									1,000	
11	PEKJ-38PF-R4	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1600x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superfície calada de la reixa.							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada				
2	Aulari									
3	Aula grup 4 (inclinades)		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#		
4								C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT									2,000	
12	PEKJ-38P2	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment							
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula		
1	Sortida emergència casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#		
TOTAL AMIDAMENT									1,000	

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 37

Capitol	01	LOT 1: OBRA	
Títol 3	11	VARIS	
Títol 4	03	VARIS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9VF-5CH1	m	Formació d'esglaó (CE, EHE) amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6. (Formació 3 esgraons en aula dibuix segons plànols. 3 contrapejles de 16,8cm i 2 dues pejes de 30cm.)

AMIDAMENT DIRECTE 11,400

2	P9VF-RPA5CH1	m	Formació de rampa accessible de 1,20m d'amplada (pendent, dimensions i recorregut segons plànols) (CE, EHE) amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6. (Inclosa tabica lateral d'obra de fins a 50cm d'alçada entre rampa i forjat repla a cota superior. Segons plànols)
---	--------------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 8,780

3	P645RA	Ut	Recrescuda del suport de paviments, en formació de pendent per a rampa del 3,85%, 4,52m de longitud i 3,65m d'ample. (15,65m2 rampa - Segons plànols) Amb gruix variable desde 3 cm fins a 17cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15cm D: 4mm, Acer B500T segons UNE-EN 10080.
---	--------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4	PD32MDA1	m	Calaix d'obra per a col·lector de 20cm d'ample interior i 20-25cm d'altura interior per a permetre pendent col·lector, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter. Tancament superior amb supermaó buit de 50x50x5cm.
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 6,700

5	PEK2-48A9-R1	u	Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 2000x450 mm i fixat amb cargols
---	--------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Casal							
3	Sala manualitat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala Polivalent 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Sala d'espera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Junta casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Aulari							
9	Aula grup 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	Aula grup 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

6	PEK2-48A9-R2	u	Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1780x450 mm i fixat amb cargols
---	--------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	Casal							
3	Sala manualitat		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	Sala Polivalent 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	Sala d'espera		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Junta casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Aulari							
9	Aula grup 3		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	Aula grup 2		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 38

7	P83E7-9KXX	m2	Taulerl amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignífug i d'aplicació general (CGF), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, fixat mecànicament sobre perfil·leria en L d'alumini.					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			2,000	1,900	0,600		2,280	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,280

8	PY03-628P	u	Partida alçada ajudes del ram de paleta					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)	
Capitol	01	LOT 1: OBRA	
Títol 3	11	VARIS	
Títol 4	04	SENYALITZACIÓ	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB92-H8NQ	u	Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, amb suport, fixada mecànicament. La modulació per a la identificació interior dels centres educatius serà la (M3), amb tipografia Helvética 55, segons criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	CASAL	T						
2	Aula música		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
3	Aula informàtica		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	Aula complementaria		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	Lavabos dones		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	Lavabos homes		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	Magatzem		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	Secretaria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	Lavabo adaptat		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	Cafeteria		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	Instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
12	AULARI	T						
13	Aula batxillerat		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
14	Aula desdoblament		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
15	Laboratori		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
16	Aula dibuix		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
17	Lavabos alumnes (pictograma noies)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
18	Lavabos alumnes (pictograma nois)		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
19	Magatzem		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
20	Sala professors		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
21	Lavabos professors		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
22	Despatx		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
23	Instal·lacions		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

2	PB91-DXV6	u	Cartell per a informació corporativa de lamel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport. Mides i disseny segons criteri Ajuntament i/o Generalitat.					
---	-----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pág.: 39

2	Casal	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000	

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTALL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA
Títol 5	01	CONNEXIÓ A INSTAL·LACIÓ EXISTENT D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PPAUZ531	pa	Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa d'aigua existent. Inclou connexió a la canonada general d'aigua freda i material auxiliar de connexió i muntatge

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTALL·LACIONS
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS D'AIGUA
Títol 5	02	INSTAL·LACIÓ INTERIOR D'AIGUA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PFCQ-4HZI	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

2	EFC14A22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

3	EFC15A22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

4	EFC16B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment
---	----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pág.: 40

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

5	EFQ3345L	m	Aïllament tèrmic d'escuma el·lastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 65,000

6	EFQ3347L	m	Aïllament tèrmic d'escuma el·lastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

7	EFQ3349L	m	Aïllament tèrmic d'escuma el·lastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

8	EFQ334BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma el·lastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 75,000

9	EJ2Z4139	u	Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4" i entrada de 3/4"
---	----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,000

10	PN38-EC7H	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment
----	-----------	---	--

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 41

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	
11	PN38-EC5U	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)	
Capítol	01	LOT 1: OBRA	
Títol 3	12	INSTALL·LACIONS	
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS D'AGUA	
Títol 5	03	ACCESSORIS	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EJ3317N7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneteta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sífo de PVC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	
2	EJ33A7NG	u	Sífo registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18,000	
3	EJ22N43K	u	Manigueta flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							53,000	

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)	
Capítol	01	LOT 1: OBRA	
Títol 3	12	INSTALL·LACIONS	
Títol 4	02	XARXA SANEJAMENT	
Títol 5	01	SANEJAMENT	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
------	------	----	------------	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 42

1	PD1G-8D3H	u	Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació AI segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
2	PD7A-EUV1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, lilit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
3	PD7A-EUUO	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, lilit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							70,000	
4	PD1A-F122	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	
5	PD1A-F11A	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	
6	PD1A-F11G	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25 Pag.: 43

7

PD1A-F125

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o daveguero

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							55,000	

8

PD54-72PW

u

Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

9

ESCOMSAN

u

Drets de connexió xarxa pública. Indos ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, inclouent obertura i tapat de forats i rasses, col·locació de pasamurs i arquilles, fixació de suports, etc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra

01

PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)

Capítol

01

LOT 1: OBRA

Títol 3

12

INSTALL·LACIONS

Títol 4

03

INSTAL·LACIONS TÈRMiques

Títol 5

01

CLIMATITZACIÓ

Títol 5 (1)

01

PRODUCCIÓ FRED I CALOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EED5ZL3X	u	Unitat exterior CENTRIFUGA, gamma VRF CENTRIFUG, model RASC-10HNPE o equivalent. Compresor scroll DC Inverter. Compatible amb qualsevol tipus d'unitats interiors System Free. Possibilitat d'instal·lar fins a 6 unitats interiors. Potència frigorífica a màxima freqüència del compresor de 26 kW en condicions 35°C (DB) exterior i 19°C(WB) interior i potència en calefacció a màxima freqüència del compresor de 29,88 kW en condicions 10°C (WB) exterior i 20°C (DB) interior . Potència nominal en refrigeració de 24 kW i calefacció de 26 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 9020 W i en calefacció de 8520 W. Recirculació de gas calent per millorar el funcionament de calefacció i disminuir els descarats. Alimentació 400V-50Hz. ESSER de 5,48 i SCOP de 3,71. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 75 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 52 dB(A) en mode nocturn. Cabal d'aire de 6.900 m3/h. Pressió estàtica (Nominal-Màxima) de 102/120 Pa. Refrigerant R410A. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/2-1 polzades. Dimensions de 1850x1360x640 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 303 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

2

EED5ZL4X

u

Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-4HVRP2E o equivalent. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (min-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 11,2 kW i potència calorífica màxima de 14 kW. Potència nominal en refrigeració de 10 kW

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25 Pag.: 44

<

AMIDAMENTS

Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 EEDDZL13 u Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 3,6 kW i calorífica 4 kW. Valvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 4 kW i calorífica 4,8 kW. Nivell de pressió sonora de 41 dB(a) o inferior, potència sonora de 54 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 420-780 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

3 EEDDZL14 u Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.0FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Valvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Nivell de pressió sonora de 45 dB(a) o inferior, potència sonora de 56 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 490-900 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,000

4 EEDDZL15 u Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Valvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 7,1 kW i calorífica 8,5 kW. Nivell de pressió sonora de 47 dB(a) o inferior, potència sonora de 60 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 600-960 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		0,000				0,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 EEDDZL16 u Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 800x800 RCI, gamma SYSTEM FREE, model RCI-3,0FSR (cos sol, sense panell) o equivalent. Valvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 7,1 kW i calorífica 8 kW. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 8 kW i calorífica 9 kW. Nivell de pressió sonora 42 dB(A) o inferior, potència sonora 57 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 840-1620 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 840x840x248 mm

EUR

AMIDAMENTS

(AnxoxFondoxlto) i pes de 26 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) estandarditzat disponible en color blanc, negre o model Silent Iconic en blanc o negre i model Silent Iconic en blanc amb la reixeta de retonor autodevable per facilitar la neteja del filtre. Tots els panells compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

6 EEDDZL17 u Unitat de panell model P-AP56NAM, per a unitats interiors RCIM-FSN4E i RCIM-FSRE o equivalent. Apte per integrar-lo en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són 620x620x30 mm (AnchoxFondoxAlto) i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". El pes del panell és de 2,5 kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,000

7 EEDDZL18 u Unitat de panell model P-N23NA2, per a unitats interiors RCI-FSN4 i RCI-FSR o equivalent. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són estandarditzades de 950x950x40 mm (AnchoxFondoxAlto) per a l'intercanvi amb models d'altres capacitats i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". El pes del panell és de 6,5 kg.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	INSTAL·LACIONS TÈRMQUES
Títol 5	01	CLIMATITZACIÓ
Títol 5 (1)	03	CANONADES FRIGORÍFIQUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EF5B24B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 95,000

2 EF5B44B1 m Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 47

			TOTAL AMIDAMENT				55,000	
3	EF5B54B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				125,000	
4	EF5B64B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				110,000	
5	PF54-6RXY	m	Tub de coure R250 (semidur) 1 '' de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal			45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				90,000	
6	PFQ0-I3RD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal			35,000					
			TOTAL AMIDAMENT				60,000	
7	PFQ0-HYR6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal			15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				55,000	
8	PFQ0-I3RG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			65,000				65,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 48

2	Casal		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		125,000			
9	PFQ0-HOFT	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal			55,000				55,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		110,000			
10	PFQ0-HYMM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal			45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		90,000			
11	EEZ5ZL24	u	Derivació Multi-Kit a 2 tubs, model E-162SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 22,2-25,4-28,6 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 12,7, col·locada i connectada.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		13,000			
12	EEZ5ZL2X	u	MultiKit a 2 tubs, model E-102SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 15,88-19,05-22,2 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 9,52, col·locada i connectada.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		8,000			
Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)						
Capitol	01	LOT 1: OBRA						
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS						
Títol 4	03	INSTAL·LACIONS TÈRMQUES						
Títol 5	01	CLIMATITZACIÓ						
Títol 5 (1)	04	SISTEMA DE CONTROL						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PEV2-8F5X	u	Control centralitzat amb pantalla tàctil a color de 5" amb tecnologia TFT per al muntatge a la paret, amb capacitat per gestionar i controlar fins a 32 grups de unitats interiors per a un total de 160 unitats. Totalment instal·lat, programat i en funcionament. HITACHI/PS-C-A32MN o equivalent					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25 Pag.: 49

1	Aulari Control centralitzat	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#					
2	Casal Control centralitzat	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#					
TOTAL AMIDAMENT			2,000						
2	PEV7-H9VX	u	Interface per usuari PC, tablet, smartphone + App mòbil / App web amb mòdul 4G. Totalment instal·lat, programat i en funcionament. HITACHI/airCLOUD o equivalent						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari Interface comunicacions				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal Interface comunicacions				1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000						
3	EEV2ZL10	u	Comandament per cable multifunció Advanced Color, model PC-ARFG-E amb pantalla a color, programació setmanal (5 programacions diàries d'horari i temperatura), configuració i ajustament dels paràmetres de funcionament. Funció FrostWash compatible amb la gamma de VRF Set Free SIGMA i les unitats interiors (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR i RPI(L/H)-FSRE). Funció GentleCool per modificar la temperatura de sortida d'aire de la unitat interior. Mode Hotel. Exclusives funcions de confort (disponibles a la gamma RCI-FSR amb el panell P-AP16QNAE2) com FeetWarm (Complement de confort per al mode Calefacció), FloorSense (Complement de confort per al mode refrigeració), Crowd-Sense (Control predictiu per anticipar-se un augment de la temperatura ambient) o la possibilitat de seleccionar que el cabal d'aire sigui directe a la persona o l'eviti. Accés als paràmetres de la unitat exterior per facilitar les tasques de revisió i manteniment. Multifunció: Programació de les opcions ON/OFF a distància, informe de fallades i rearmament automàtic. Control de 1 a 16 unitats interiors. Control individual de les lamel·les. Configuració de les diferents funcions del sensor de presència. Autodiagnòstic, anticongelació i reducció de temperatura. Sonda d'ambient integrada. Diversos idiomes (22). Pantalla LCD. User friendly. Compatible amb una gamma d'unitats interiors System Free. Muntat i connectat						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari				15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal				12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			27,000						
4	EG319234	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				550,000				550,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			550,000						
5	EG225715	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari				375,000				375,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal				300,000				300,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			675,000						

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTALL·LACIONS
Títol 4	03	INSTAL·LACIONS TÈRMQUES
Títol 5	01	CLIMATITZACIÓ
Títol 5 (1)	05	CONDUCTES CLIMA I DIFUSORS/REIXES

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25 Pag.: 50

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	EE44CA43H89	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1			35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT								35,000
2	PE53-4UF8	m2	Formació de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,78125 m2·K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado empotrado en el falso techo								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Aulari		180,000				180,000	C#*D#*E#*F#
			2	Casal		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT								300,000

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	03	INSTAL·LACIONS TÈRMQUES
Títol 5	01	CLIMATITZACIÓ
Títol 5 (1)	06	VENTILACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ								
1	EEJBZA02	u	Recuperador de calor Terna AV07 CFP 6000-A31 o equivalent amb alimentació monofàsica a 230 V, de 6.500 m3/h de cabal nominal @ 50 [Pa], transmissió directa amb 2 motors a impulsio i aspiració, amb 2 filtres a aspiració classes F7 i F8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control amb sonda de qualitat d'aire als conductes d'aspiració i impulsio. Inclòs mòdul de connexió MODBUS, comandament de control, sonda de qualitat, mòdul extern de filtre i control de pressió diferencial								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT								2,000
2	PEK77DDX	u	Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaia. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Aulari		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
			2	Casal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT								14,000
3	PEK17D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment, amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaia. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.								
			Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
			1	Aulari		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 51

2

Casal

20,000

20,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

34,000

4

PEP31155

u

Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

14,000

5

PE53-4UF8

m2

Formació de conducto rectangular de llana mineral de vidrió (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,78125 m2-K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrió negro, montado empotrado en el falso techo

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

600,000

6

EE44C243H85

m

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13750 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

28,000

7

EE44B6S3H7Y

m

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definitis ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

70,000

8

EE44CA43H89

m

Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

30,000

9

PEK4-AET2

u

Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, autoregutable mecànicament, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		8,000				8,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		14,000				14,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

22,000

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 52

10	PEK4-AET6	u	Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoregutable mecànicament, col·locada					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		1,000		
11	PEK4-AET4	u	Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, autoregutable mecànicament, col·locada					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		6,000		
12	PEVB-6PHM	u	Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		2,000		
13	PEM6-B66H	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 260 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dbA, muntat en el conducte					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		1,000		
14	EE42C314	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casal		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		15,000		
15	PEM6-B66H	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 980 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
				TOTAL AMIDAMENT		2,000		
16	PE42-48SP	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 53

TOTAL AMIDAMENT		40,000
-----------------	--	--------

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTALLACIONS
Títol 4	03	INSTAL·LACIONS TÈRMiques
Títol 5	01	CLIMATITZACIÓ
Títol 5 (1)	07	EVACUACIÓ DE CONDENSATS MÀQUINES CLIMA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PFA7-6ZC1	m	Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encollar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casal		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
2	Aulari		120,000				120,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	220,000
-----------------	---------

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTALLACIONS
Títol 4	03	INSTAL·LACIONS TÈRMiques
Títol 5	01	CLIMATITZACIÓ
Títol 5 (1)	08	LEGALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA11012H	U	Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació de climatització de l'edifici incloent el projecte de Climatització, certificat final d'obra , pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials , taxes a entitats de control pertinents.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTALLACIONS
Títol 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Títol 5	01	QUADRE ELÈCTRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG1AZM74	u	Subministre i col·locació de suquadre en armari metàl·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclosos parts proporcionals de platines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Inclou comptador per consum sistema climatització. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclosos subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaia. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

2	EG1AZM75	u	Subministre i col·locació de suquadre en armari metàl·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclosos parts
---	----------	---	---

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 54

proportional de platines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Inclou comptador per consum sistema climatització. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halogens. Segons RBT i normatives vigents. Inclosos subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaia. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	
---	--

AMIDAMENT DIRECTE	1,000
-------------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTALLACIONS
Títol 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Títol 5	02	CANALITZACIONS I LÍNIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PG2J-4BPQ	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari D.I.		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal D.I.		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	80,000
-----------------	--------

2	EG2DB8E7	m	Safata metàl·lica de xapa llisa amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
---	----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Casal		25,000				25,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	25,000
-----------------	--------

3	PG2J-4BRN	m	Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	110,000
-----------------	---------

4	PG2J-4BRO	m	Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		60,000				60,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		40,000				40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	100,000
-----------------	---------

5	PG2J-4BRP	m	Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	45,000
-----------------	--------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 55

6	EG312334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		245,000				245,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		225,000				225,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							470,000	
7	EG312336	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		4.555,000				4.555,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		3.695,000				3.695,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8.250,000	
8	PG33-E4Q5	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	
9	PG33-E4Q7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							200,000	
10	PG33-E400	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	
11	PG33-E44Z	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 56

12	PG33-E4QB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari D.I.		35,000				35,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal D.I.		45,000				45,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80,000	
13	PG3B-E7EE	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		200,000				200,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							360,000	
14	EG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1.900,000				1.900,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1.650,000				1.650,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.550,000	
15	EG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		160,000				160,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		140,000				140,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							300,000	
Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)						
Capitol	01	LOT 1: OBRA						
Títol 3	12	INSTALL·LACIONS						
Títol 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES						
Títol 5	03	MECANISMES						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PG60-77QL	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		70,000				70,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		26,000				26,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							96,000	
2	PG61CSGX	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball d'1 mòdul contenint: 1 placa amb un endolls Schuko color vermell o blanc i 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 57

2	Casal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
3	PG61CSFX	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 mòduls contenint: 1 placa amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, 1 placa cega, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		28,000				28,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							41,000	
4	PG61CSCX	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 mòduls contenint: 2 plaques amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 2 plaques amb dos endolls Schuko color blanc, 4 plaques amb 1 RJ45 cat 6A, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		7,000				7,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
5	PP82U010	u	Suministrament i col·locació de conjunt de senyalització de trucada per a banys de minusvàlids OPTIMUS mod. KB-10F, format per: - mecanisme de trucada mitjançant polsador i tirador mod. U-PBM, amb LED de testimoni de trucada cursada. Inclou marc. - mecanisme per a reposició amb led de trucada en curs mod. U-RBM. Inclou marc. - unitat central amb senyalització acústica i lluminosa mod. UC-LP. - fonta d'alimentació. S'inclou material auxiliar de muntatge.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)																																										
Capítol	01	LOT 1: OBRA																																										
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS																																										
Títol 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES																																										
Títol 5	04	XARXA DE TERRA																																										
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																									
1	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Aulari</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Casal</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																				
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							2,000																																					
2	EGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra																																									

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 58

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1	Aulari		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8,000	
3	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1	Aulari		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	
4	EG21HB1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió rosçada i muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1	Aulari		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	
5	PPAUZ8026	u	Partida alçada de connexionat a la xarxa de terres de l'edifici, de totes les instal·lacions amb elements metàl·lics susceptibles de contacte directe (sanitaris, canonades metàl·liques, safates, quadres elèctrics, etc) .					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Títol 5	05	SAI

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PGC4-B43U	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 5 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'onduació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 a 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDI total <5 a 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic, format torre o rack 19", col·locat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

2	EG312666	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 59

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	04	INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
Títol 5	06	LEGALITZACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PA11013H	U	Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació d'electricitat de l'edifici inclouent el projecte Elèctric, certificat final d'obra ,pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials , taxes a entitats de control pertinents, Indou redacció, tramitació i obtenció del certificat eficiència energètica en fase d'obra acabada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ
Títol 5	01	APARELLS D'ENLLUMENAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EH61RC6A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 llúmens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de polycarbonat, preu alt, col·locat encastat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		31,000				31,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		33,000				33,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							64,000	

2	PH22JA6X	u	Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 NW 600x600mm de la marca LAMP o equivalent, Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismatic de polycarbonat, Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre 4000K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40, classe de aïllament II. Llúmens: 3.800 lm.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							140,000	

3	PH22CH63KYW	u	Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 DW 600x600mm, de la marca LAMP o equivalent, regulable DALI. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de polycarbonat, Model per LED MID-POWER, temperatura de color 4000 K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40, classe de aïllament II. Llúmens: 3.800 lm.					
---	-------------	---	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 60

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		32,000				32,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		22,000				22,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							54,000	

4	PH2LMJCX	u	Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO de la marca LAMP o equivalent, Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco, Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y con equipo electrónico incorporado, Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							44,000	

5	PH2LJJDY	u	Lluminera per instal·lació encastada mode IFIL 35 REC 2240 3200 NW OPAL GR de la marca LAMP o equivalent, Fabricada en extrusió d'alumini pintat en color gris mate amb difusor de polycarbonat opal, Model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grado de protecció IP20, IK07. Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Totalment muntant i en funcionament.					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Potència: 21,7W
Temperatura de color: 4000K
Flux de sortida: 2432 lm
Equip: No regulable
Longitud:2240mm
Acabat: Gloss grey

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	05	INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ
Títol 5	02	MECANISMES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EG611031	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							47,000	

2	EHT1ZT03	u	Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equivalent, amb un angle de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanc, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcanc, IP44 instal·lat superficial					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 61

		TOTAL AMIDAMENT					4,000	
3	EHT1ZT01	u	Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. PD3 o equivalent, amb un angle de detecció de 360º i 11 mts. d'alcang, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular, instal·lat a sostre					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					5,000	
4	EHT1ZT06	u	Detector de presència amb dos canals BEG mod. LUXOMAT model PD2-M-2C-FT. Dels dos canals, el primer serveix per a commutar amb la il·luminació de la sala i el segon amb un contacte lliure de potencial per actuar sobre el clima de la sala. S'inclou p.p de material auxiliar de muntatge, connexionat, Totalment programat i instal·lat.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					11,000	
5	EHT1ZT07	u	Tel·leruptor de 16 A 1P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V amb contactor associat ubicat dins de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment. Totalment instal·lat i connectat					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					6,000	
6	PG6E-77GG	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb teda, preu econòmic, encastat					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		27,000				27,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					47,000	

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTALL·LACIONS
Títol 4	06	TELECOMUNICACIONS
Títol 5	01	INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES
Títol 5 (1)	01	ENTRONCAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PA100015	pa	Partida alçada de connexionat de fibra optica i cable telefonic al nou racki. S'indou la p.p. de connexionat.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 62

		TOTAL AMIDAMENT					2,000	
2	EP4A1811	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					100,000	
3	EP4221K4	m	Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígida de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat en tub					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT					100,000	

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTALL·LACIONS
Títol 4	06	TELECOMUNICACIONS
Títol 5	01	INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES
Títol 5 (1)	02	RACK

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PP72-67BB	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19'', de 21 unitats d'alçada, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT					2,000	
2	EP7ZC58	u	Panell entrada per a FO integrat fixe, equipat amb 24 connectors FO, per muntar sobre bastidor rack 19"; de 1 unitat de altura, amb organitzador de cables, fixat mecànicament						
			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

			TOTAL AMIDAMENT				2,000	
3	EP7Z83F4	u	Sum. i col. de Router CISCO model 892F-K9 con SFP o equivalent. Totalmente instal·lat i connectat.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

		TOTAL AMIDAMENT		2,000
--	--	-----------------	--	-------

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 63

4	EP7Z83F1	u	Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connectors del tipus SC, muntat superficialment					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
5	EP7Z983B	u	Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
6	EP7Z1C58	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
7	EP7ECI01	u	Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps PoE 370W + 2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP), CISCO model Catalyst 2960-24PC-L o equivalent, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	
8	EP7Z6529	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19´´, sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
9	EP7ZE061	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19´´, d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
10	PP47-660V	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 64

1	Aulari	84,000	84,000	C#*D#*E#*F#																															
2	Casal	30,000	30,000	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT			114,000																																
11	EP732NA3	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus SC simplex, per a xarxes de fibra òptica multimode, muntat sobre adaptador òptic																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Aulari</td><td></td><td>4,000</td><td></td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Casal</td><td></td><td>4,000</td><td></td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>					Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Aulari		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#	2	Casal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	Aulari		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#																											
2	Casal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#																											
TOTAL AMIDAMENT			8,000																																
12	EP4AJA11	u	Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 m de llargària, instal·lat																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Aulari</td><td></td><td>4,000</td><td></td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Casal</td><td></td><td>4,000</td><td></td><td></td><td></td><td>4,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>					Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Aulari		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#	2	Casal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	Aulari		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#																											
2	Casal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#																											
TOTAL AMIDAMENT			8,000																																
13	EP7ZA122	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19", amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termostàt i pilot, col·locat																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Aulari</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Casal</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>					Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																											
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																											
TOTAL AMIDAMENT			2,000																																
Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)																																	
Capítol	01	LOT 1: OBRA																																	
Títol 3	12	INSTALL·LACIONS																																	
Títol 4	06	TELECOMUNICACIONS																																	
Títol 5	01	INSTAL·LACIÓ DE VEU I DADES																																	
Títol 5 (1)	03	CANALITZACIONS I LINES																																	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																
1	PP44-660V	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Aulari</td><td></td><td>4,200,000</td><td></td><td></td><td></td><td>4,200,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Casal</td><td></td><td>1,500,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,500,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Aulari		4,200,000				4,200,000	C#*D#*E#*F#	2	Casal		1,500,000				1,500,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	Aulari		4,200,000				4,200,000	C#*D#*E#*F#																											
2	Casal		1,500,000				1,500,000	C#*D#*E#*F#																											
TOTAL AMIDAMENT			5,700,000																																
2	EG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat																																
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td>Aulari</td><td></td><td>350,000</td><td></td><td></td><td></td><td>350,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>2</td><td>Casal</td><td></td><td>150,000</td><td></td><td></td><td></td><td>150,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1	Aulari		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#	2	Casal		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																											
1	Aulari		350,000				350,000	C#*D#*E#*F#																											
2	Casal		150,000				150,000	C#*D#*E#*F#																											

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 65

		TOTAL AMIDAMENT		500,000				
3	PP7GU13X	u	Cablejat HDMI des de caixa de mecanisme de la taula de ponència fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat HDMI, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal·lat amb els accessoris de muntatge.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT				8,000		
4	PP73A51X	u	Cablejat VGA des de caixa de mecanisme de la taula de ponència fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat VGA, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal·lat amb els accessoris de muntatge.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT				2,000		
5	PP16-77WS	u	Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT				2,000		
6	PP41-73DN	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT				50,000		
7	PP01X00X	u	Suport projector tipus "aranya" instal·lat a forjat.					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
		TOTAL AMIDAMENT				8,000		

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	08	AUDIOVISUALS
Títol 5	01	INSTAL·LACIÓ DE MEGAFONIA

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 66

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	EP32U010	u	Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació integrada, col·locat						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		1,000				
2	EP31U010	u	Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada senyal, 2 entrades auxiliars, amb alimentació integrada, col·locat						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		1,000				
3	EP33U005	u	Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavis i micròfon, de sobretaula, col·locat						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000					1,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		1,000				
4	EP35UAC5	u	Altaveu circular de sostre bicònic de 6" de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimentació 100 V, reixeta metàl·lica, per a muntar superficialment						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		4,000					4,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		4,000				
5	EP49U010	m	Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plàstic lliure d'halògens, col·locat en tub						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		50,000					50,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		50,000				
6	EP49Z011	m	Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel triador per a connexió d'atenuadors (3x1,5), col·locat en tub						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		15,000					15,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		15,000				
7	EG22H515	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		50,000					50,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		50,000				
8	EG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment						

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 67

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)						
Capitol	01	LOT 1: OBRA						
Títol 3	12	INSTALL·LACIONS						
Títol 4	09	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI						
Títol 5	01	EXTINCIÓ D'INCENDIS						
Títol 5 (1)	01	EXTINTORS						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EM31261K	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

2	EM31351K	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	EMS31P2	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical					
---	---------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)						
Capitol	01	LOT 1: OBRA						
Títol 3	12	INSTALL·LACIONS						
Títol 4	09	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI						
Títol 5	01	EXTINCIÓ D'INCENDIS						
Títol 5 (1)	02	BIES						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PM20-DGBG	u	Desmuntatge i acopi de boca d'incendis equipada col·locada superficialment per a posterior instal·lació sobre trasdossat de parament. Inclou senyalització. Inclòs part proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 68

2	Casal	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			2,000	

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)						
Capitol	01	LOT 1: OBRA						
Títol 3	12	INSTALL·LACIONS						
Títol 4	09	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI						
Títol 5	02	DETECCIÓ D'INCENDIS						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	EM12ZU09	u	Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a quatre llaços KILSEN model KFP-AF2-09 o equivalent (KFP-A-LB). Capacitat: 500 dispositius ampliable a 1.000 (125 detectors + 125 mòduls / polsadors / sirenes per llaç, 128 zones ampliable a 256. 4 sortides estàndard supervisades preprogramades com sirenes. 4 sortides addicionals (alarma i avaria general), 2 d'elles lliures de tensió i les altres 2 supervisades. 2 entrades configurables (monitorització i control). Port Ethernet. LCD gràfic, 3 ports USB i port RS232. Connectable en xarxa RS485 mitjançant targeta opcional (2010-2-NB). Opció de targeta de Ledes de 20/40 zones. Sortida auxiliar 24Vdc amb reset opcional. 3 nivells d'operador. 9999 esdeveniments. Certificats: CE, CPR (EN54 parts 2 i 4), WEEE i RoHS.Dimensions: 450x550x171mm. Inclou targeta d'ampliació de quatre llaços per la central KFP-A, targeta de xarxa per centrals de la serie 2010 que permet crear una zarza de centrals analògiques i convencionals, i una bateria de plom estanca 12V 18A., muntada i connectada					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	EM11ZU02	u	Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil UTC KILSEN ref. KL731A o equivalent, canbra òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa davant interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per pilot remot, sistema anti furt del capçal, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc, inclou sòcol base KZ705 i suplement per a muntatge amb tub vist S700, certificats: CE i CPR (EN54 part 7), muntat i connectat					
---	----------	---	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari fals sostre		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
2	Aulari forjat		23,000				23,000	C#*D#*E#*F#
3	Casal fals sostre		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#
4	Casal forjat		16,000				16,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,000

3	EM11ZU05	u	Mòdul aïllador de protecció de curtcircuit en el llaç analògic UTC KILSEN ref. KAL775 o equivalent, amb led indicador d'estat, que aïlla la zona compresa entre dos aïlladors, en el cas que es produeixi un curtcircuit en el llaç, no ocupa direcció al llaç, IP55, Dimensions: 100x100x50mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17), muntat i connectat					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

4	EM14ZU01	u	Polsador manual d'alarma direccionable UTC KILSEN ref. KAL455 o equivalent, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexionat mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície, Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclòs, amb tapa basculant de protecció ref. DMN782, material ABS, color vermell, IP24, Dimensions: 89x93x27, 5mm, Certificats: CE i CPR (EN54 part 11), muntat i connectat					
---	----------	---	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 69

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 EM13ZU06 u Sirena direccionable per connexió directa al llag de detecció. Ocupa una direcció al llag i es programable desde la central. S'alimenta del llag. Potència acústica màxima de 95dB. Dimensions 60mmx 93 mm de diàmetre. Certificats: CE y CPR, instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

6 EMDBU005 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscet segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

7 EG31ZB09 m Cablejat per a llag algorítmic, format per mànega de 2x1,5mm, trenada i apantallada, lliure d'halògens i resistent al foc, instal·lat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		960,000				960,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		815,000				815,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.775,000

8 EG22H715 m Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		325,000				325,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 575,000

9 EM11ZU08 u Mòdul de control de sortida amb un relé lliure de tensió UTC KILSER ref. KAL730 o equivalent, proporciona un contacte NA / C / NC (1,2 A, 24Vcc) programable des de la central, ocupa una adreça en el llag, precisa alimentació 24 Vcc, consum màxim 30mA, incorpora led indicador d'estat, IP55, Dimensions: 150x110x70mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17), muntat i connectat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

10 EG151522 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 70

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 25,000

11 EM12ZB08 u Instal·lació, programació, configuració i posada en marxa del sistema de detecció i alarma d'incendis. Inclou la configuració i comprovació de les maniobres d'evacuació mitjançant el sistema de megafonia.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	09	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
Títol 5	03	SENYALITZACIÓ EVACUACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	EMSB31P1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminiscet categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		11,000				11,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,000

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTAL·LACIONS
Títol 4	09	INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI
Títol 5	04	VARIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		20,000				20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

2 P7DB-65O3 m2 Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,500				1,500	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pág.: 71

3

P7D0-5RJZ

m2

Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

3,000

4

P7DC-FIKH

u

Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		13,000				13,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

10,000

5

LEGALPCI

u

Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plans, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

31,000

5

LEGALPCI

u

Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plans, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capítol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTALLACIONS
Títol 4	10	ALTRES INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ I SEGURETAT
Títol 5	01	SISTEMA PROTECCIÓ PATRIMONIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	EMP8ZP0300	u	Detector volumètric de doble tecnologia amb antisabotatge: Infrarojos (IR) i microones 5,8GHz (MW) . Abast màxim de 12 metres amb 9 cortines. Abast seleccionable 4,6,9 o 12 metres. Òptica de mirall d'alta densitat. Processament 5D del senyal IR . Connectors extraïbles i diferents valors de resistència de final de línia per facilitar la seva instal·lació. Disposa de resistències interiors balancejades diferenciant alarma i tamper en una única zona . Immune a interferències WiFi, Auto- test remot. Sortides : alarma (NC) i tamper (NC) . Alçada instal·lació : 1,8 a 3 metres. Alimentació de 9 a 15 Vcc, Temperatura de treball : -10ºC a 55ºC. Dimensions : 126x53x50mm . Certificat Grau de Seguretat 2. Garantia de cinc anys. Muntat i connectat.						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari				12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
2 Casal				10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								22,000	
2	EMP8ZK0200	u	Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i en terra. Es subministra amb 2 m de cable armat de 4 fils. Contactes NC d'alarma i tamper . Obertura operativa màxima 75mm . Dimensions imant i contacte : 76x12x25mm . Certificat Grau de seguretat 2.Instal·lada i connectada						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1 Aulari				2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pág.: 72

2

Casal

2,000

2,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

3

EMD4U110

u

Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

4

EMD62623

m

Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		215,000				215,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

465,000

5

EMD62A03

m

Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		275,000				275,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		250,000				250,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

525,000

6

EG222715

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		75,000				75,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

125,000

7

EG151512

u

Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		15,000				15,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		10,000				10,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

25,000

8

PMD6-H7LN

u

Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé programable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1, instal·lada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Aulari		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Casal		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 73

TOTAL AMIDAMENT

2,000

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)
Capitol	01	LOT 1: OBRA
Títol 3	12	INSTALLACIONS
Títol 4	11	SANITARIS, EQUIPAMENT I AXETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PJ186-3CNG	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	L1 CASAL	T						
3	NETEJA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	L2 AULARI	T						
5	NETEJA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

2	PJ187-3CPE	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	L1 CASAL	T						
3	NETEJA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	L2 AULARI	T						
5	NETEJA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

3	PJ11D-3CLL	u	Uninari de porcellana esmaltada amb sífo incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1 CASAL	T						
3	WC HOMES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	L2 AULARI	T						
5	WC HOMES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

4	PJ11C-3CWF	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1 CASAL	T						
3	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	WC HOMES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	WC DONES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
6	L2 AULARI	T						
7	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	WC HOMES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 74

9 WC DONES

4,000

4,000

C#*D#*E#*F#

10 WP PROFESSORS

1,000

1,000

C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

17,000

5	PJ117-3BTH	u	Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, encastat a taulell
---	------------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1 CASAL	T						
3	SALA VENDING		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	WC HOMES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
5	WC DONES		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
6	MANUALITATS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	L2 AULARI	T						
8	LABORATORI		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	HOMES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
10	DONES		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
11	AULA DIBUIX		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

16,000

6	PJ117-3BMU	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals
---	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1 CASAL	T						
3	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	L2 AULARI	T						
5	NETEJA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	PROFESSORS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

4,000

7	PQ83-HA7O	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1 CASAL	T						
3	WC HOMES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	WC DONES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	L2 AULARI	T						
7	WC HOMES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	WC DONES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6,000

8	PC16-5NML	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1 CASAL	T						

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pág.: 75

3	WC HOMES		1,000	1,500	1,000	1,500	C#*D#*E#*F#
4	WC DONES		1,000	2,200	1,000	2,200	C#*D#*E#*F#
5	WC ADAPTAT		1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
6	L2 AULARI	T					
7	WC HOMES		1,000	1,800	1,000	1,800	C#*D#*E#*F#
8	WC DONES		1,000	2,200	1,000	2,200	C#*D#*E#*F#
9	WC ADAPTAT		1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
10	WC PROFESSORS		1,000	1,000	1,000	1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10,700

9	PJ4ZU01X	u	Escobiller de bany						
Num.		Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Formula
1			C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2	L2 AULARI		T						
3	WC PROFESSORS			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques
----	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1 CASAL	T						
3	WC HOMES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	WC DONES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
5	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	L2 AULARI	T						
7	WC HOMES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
8	WC DONES		4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
9	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	WC PROFESSORS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 17,000

11	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
----	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1 CASAL	T						
3	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	L2 AULARI	T						
5	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12	PJ42-HA1P	u	Dispensador de paper en rotille tipus melxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçada i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
----	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1 CASAL	T						
3	WC HOMES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	WC DONES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pág.: 76

6	L2 AULARI	T						
7	WC HOMES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	WC DONES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	WC PROFESSORS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

13	PJ43-HA1E	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques
----	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1 CASAL	T						
3	WC HOMES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	WC DONES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	L2 AULARI	T						
7	WC HOMES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	WC DONES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	WC PROFESSORS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

14	PJ4ZU12X	u	Paperera higiènica
----	----------	---	--------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1 CASAL	T						
3	WC HOMES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
4	WC DONES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
5	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	L2 AULARI	T						
7	WC HOMES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
8	WC DONES		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
9	WC ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
10	WC PROFESSORS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

15	PJ217-3SCI	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets
----	------------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2	L1 CASAL	T						
3	WC HOMES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
4	WC DONES		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
5	ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
6	NETEJA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
7	L2 AULARI	T						
8	HOMES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
9	DONES		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
10	NETEJA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
11	ADAPTAT		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 77

		TOTAL AMIDAMENT					14,000																																																																																		
16	PJ21C-3SHY	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2"																																																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>L1 CASAL</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>MANUALITATS</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>VENDING</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>5</td><td>L2 AULARI</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>6</td><td>DIBUIX</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>7</td><td>LABORATORI</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	L1 CASAL	T							3	MANUALITATS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	4	VENDING		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	5	L2 AULARI	T							6	DIBUIX		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	7	LABORATORI		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							6,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																	
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																																																			
2	L1 CASAL	T																																																																																							
3	MANUALITATS		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																																																																	
4	VENDING		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																																																																	
5	L2 AULARI	T																																																																																							
6	DIBUIX		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																																																																																	
7	LABORATORI		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																																																																																	
TOTAL AMIDAMENT							6,000																																																																																		
17	PJ210-3YLD	u	Aixeta senzilla per a aigüera/abocador, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2"																																																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td>Total</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>L1 CASAL</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>NETEJA</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>L2 AULARI</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>NETEJA</td><td></td><td>1,000</td><td></td><td></td><td></td><td>1,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total		2	L1 CASAL	T							3	NETEJA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	4	L2 AULARI	T							5	NETEJA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2,000																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																	
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total																																																																																		
2	L1 CASAL	T																																																																																							
3	NETEJA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																																																																	
4	L2 AULARI	T																																																																																							
5	NETEJA		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#																																																																																	
TOTAL AMIDAMENT							2,000																																																																																		
18	PJ21D-3CSC	u	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, encastada Indeterminat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2" i sortida de 1/2"																																																																																						
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>C</td><td>Unitats</td><td>Longitud</td><td>Ample</td><td>Alçada</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>L1 CASAL</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td>WC HOMES</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td>4</td><td>L2 AULARI</td><td>T</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5</td><td>WC HOMES</td><td></td><td>2,000</td><td></td><td></td><td></td><td>2,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>4,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada			2	L1 CASAL	T							3	WC HOMES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	4	L2 AULARI	T							5	WC HOMES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							4,000																			
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																																																																	
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada																																																																																			
2	L1 CASAL	T																																																																																							
3	WC HOMES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																																																																																	
4	L2 AULARI	T																																																																																							
5	WC HOMES		2,000				2,000	C#*D#*E#*F#																																																																																	
TOTAL AMIDAMENT							4,000																																																																																		

Obra	01	PRESSUPOST AULARI PROVISIONAL I CASAL GENT GRAN (JUMBERCA)					
Capítol	01	LOT 1: OBRA					
Títol 3	13	GESTIÓ DE RESIDUS					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	RES01	U	PARTIDA PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1						1,000	1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						1,000	

AMIDAMENTS

Data: 09/01/25

Pag.: 78

Capítol	01	LOT 1: OBRA	
Títol 3	14	SEGURETAT I SALUT	
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P150-0001	u	Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització provisional d'advertència necessària, inclòs equips humans de senyalització, segons indicacions de la direcció facultativa de l'obra. Pressupost detallat a l'estudi de seguretat y salut.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Àmbit d'actuació					1,000	1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 1

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B07F-0LSN	m3	Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1,7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		183,48000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,300 /R x 23,96000 =	31,14800	
			Subtotal:		31,14800	31,14800
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,900 /R x 1,90000 =	1,71000	
			Subtotal:		1,71000	1,71000
Materials	B03L-05N0	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	1,500 x 19,35000 =	29,02500	
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,250 x 193,91000 =	48,47750	
	B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	250,000 x 0,29000 =	72,50000	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x 1,56000 =	0,31200	
			Subtotal:		150,31450	150,31450
			DESPESES AUXILIARS	1,00 %		0,31148
			COST DIRECTE			183,48398
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			183,48398
B07F-0LSX	m3	Morter mixt de ciment Portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1,7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		160,50000	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x 23,96000 =	25,15800	
			Subtotal:		25,15800	25,15800
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x 1,90000 =	1,37750	
			Subtotal:		1,37750	1,37750
Materials	B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	250,000 x 0,29000 =	72,50000	
	B055-067M	t	Ciment Portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x 124,98000 =	31,24500	
	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,500 x 19,77000 =	29,65500	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x 1,56000 =	0,31200	
			Subtotal:		133,71200	133,71200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 2

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%	0,25158	
			COST DIRECTE			160,49908	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			160,49908	
B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5,4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			156,97000 €	
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	23,96000 =	25,15800	
			Subtotal:		25,15800	25,15800	
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	1,90000 =	1,37750	
			Subtotal:		1,37750	1,37750	
Materials	B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,380 x	19,77000 =	27,28260	
	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,380 x	124,98000 =	47,49240	
	B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	190,000 x	0,29000 =	55,10000	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,56000 =	0,31200	
			Subtotal:		130,18700	130,18700	
			DESPESES AUXILIARS	1,00	%	0,25158	
			COST DIRECTE			156,97408	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			156,97408	
B07F-0LT4	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000			89,31000 €	
			Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	23,96000 =	23,96000	
			Subtotal:		23,96000	23,96000	
Maquinària	C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,90000 =	1,33000	
			Subtotal:		1,33000	1,33000	
Materials	B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,250 x	124,98000 =	31,24500	
	B011-05ME	m3	Aigua	0,200 x	1,56000 =	0,31200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 3

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,630	x	19,77000	= 32,22510
Subtotal:					63,78210	63,78210
DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,23960	
COST DIRECTE					89,31170	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					89,31170	

B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	198,34000		€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,050 /R x	23,96000	= 25,15800	
Subtotal:					25,15800	25,15800
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,725 /R x	1,90000	= 1,37750	
Subtotal:					1,37750	1,37750
Materials						
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,530	x	19,77000	= 30,24810
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	124,98000	= 24,99600
B054-06DH	kg	Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs	400,000	x	0,29000	= 116,00000
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	1,56000	= 0,31200
Subtotal:					171,55610	171,55610
DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,25158	
COST DIRECTE					198,34318	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					198,34318	

B07F-0LT8	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	85,24000		€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra						
A0E-000A	h	Manobre especialista	1,000 /R x	23,96000	= 23,96000	
Subtotal:					23,96000	23,96000
Maquinària						
C176-00FX	h	Formigonera de 165 l	0,700 /R x	1,90000	= 1,33000	
Subtotal:					1,33000	1,33000
Materials						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
B011-05ME	m3	Aigua	0,200	x	1,56000	= 0,31200
B03L-05N7	t	Sorra de pedrera per a morters	1,740	x	19,77000	= 34,39980
B055-067M	t	Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,200	x	124,98000	= 24,99600
Subtotal:					59,70780	59,70780
DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,23960	
COST DIRECTE					85,23740	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					85,23740	

B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	Rend.: 1,000	160,34000		€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra						
A0D-0008	h	Manobre guixaire	1,000 /R x	23,17000	= 23,17000	
Subtotal:					23,17000	23,17000
Materials						
B011-05ME	m3	Aigua	0,600	x	1,56000	= 0,93600
B059-06FO	kg	Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	800,000	x	0,17000	= 136,00000
Subtotal:					136,93600	136,93600
DESPESES AUXILIARS			1,00	%	0,23170	
COST DIRECTE					160,33770	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					160,33770	

B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulats a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2	Rend.: 1,000	1,42000		€
		Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra						
A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,005 /R x	27,76000	= 0,13880	
A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,005 /R x	24,65000	= 0,12325	
Subtotal:					0,26205	0,26205
Materials						
B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0102	x	2,02000	= 0,02060
B0B7-106Q	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2	1,050	x	1,08000	= 1,13400
Subtotal:					1,15460	1,15460

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 5

ELEMENTS COMPOSTOS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
		DESPESES AUXILIARS	1,00 %
		COST DIRECTE	1,41927
		COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,41927

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	CBV06	m2	Tauler fenòlic de 13 mm de gruix, Resistent a l'aigua i als agents químics, superfície sense porus, nudí inparastible i de fàcil neteja. Composició dels taulers: Laminat d'alta pressió de doble cara decorativa, fabricats amb resines fenòliques reforçades amb fibres de cel·lulosa, segons norma europea UNE EN 438-1, Nudí negre, Tots els cantells arrodonits, Portes mecanitzades per enrasat frontal pla, color a escollir. Potes regulables d'acer inoxidable AISI-316, Ferratges d'acer inoxidable AISI-304, Perills d'unió panell-paret i panell-panell d'alumini extrusionat amb acabat anoditzat inox, fixats amb cargols d'inoxidable. Coronació de la cabina amb perfil romboidal d'alumini extrusionat reversible, que permet encaixar un tauler de tancament a la part superior de les cabines. Aquest perfil aporta rigidesa al conjunt frontal portes. Les portes es munten al cos de la cabina amb quatre frontisses, millorant la rigidesa de la unió i manté la porta recte davant els possibles moviments de torsió. Tant les portes com els frontals a on s'encaixen estan mecanitzats de Z de manera que el conjunt de la superfície quedi enrasat. Inclou muntatge.	Rend.: 1,000		189,81	e
				COST DIRECTE			189,81000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			189,8100
P-2	EE42C314	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment	Rend.: 1,000		36,47	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012G000	h	Oficial 1a categoria	0,250	/R x	28,69000 =	7,17250
	A013G000	h	Ajudant categoria	0,250	/R x	24,61000 =	6,15250
				Subtotal:		13,32500	13,32500
Materials							
	BE42C311	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 100 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable	1,020	x	21,01000 =	21,43020
	BEW43000	u	Suport estàndard per a conducte circular de 100 mm de diàmetre	0,330	x	5,19000 =	1,71270
				Subtotal:		23,14290	23,14290
				COST DIRECTE			36,46790
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,46790

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-3	EE44B6S3HI7Y	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster i feltre de llana mineral de vidre, de 160 mm de diàmetre sense gruixos definits ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat	Rend.: 1,000	6,63	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,100 /R x	28,69000 =	2,86900	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,100 /R x	24,61000 =	2,46100	
				Subtotal:		5,33000	5,33000
Materials							
	BE44B6S0H	m	Conducte flexible format per un tub interior obtingut d'enrotllar en hèlix amb espiral de filferro, bandes d'alumini i polièster. D 160 mm, ref. 14558 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER	1,000 x	1,30000 =	1,30000	
				Subtotal:		1,30000	1,30000
				COST DIRECTE			6,63000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,63000
P-4	EE44C243HI85	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 102 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13750 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat	Rend.: 1,000	8,73	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,100 /R x	28,69000 =	2,86900	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,100 /R x	24,61000 =	2,46100	
				Subtotal:		5,33000	5,33000
Materials							
	BE44C240HI	m	Conducte flexible format per un tub interior de Flexiver D aïllat amb un feltre de llana de vidre ISOVER i recobert exteriorment per una resistent mànega de polièster i alumini reforçat, D 102 mm, espessor 45 micres, ref. 13750 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER	1,000 x	3,40000 =	3,40000	
				Subtotal:		3,40000	3,40000
				COST DIRECTE			8,73000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,73000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	EE44CA43HI89	m	Tub flexible amb conducte circular d'alumini+espiral d'acer+polièster, de 203 mm de diàmetre de 45 micra de gruix ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER , col·locat	Rend.: 1,000	10,53	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,100 /R x	28,69000 =	2,86900	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,100 /R x	24,61000 =	2,46100	
				Subtotal:		5,33000	5,33000
Materials							
	BE44CA40H	m	Conducte flexible format per un tub interior de Flexiver D aïllat amb un feltre de llana de vidre ISOVER i recobert exteriorment per una resistent mànega de polièster i alumini reforçat, D 203 mm, espessor 45 micres, ref. 13753 de la serie Conductes flexibles d'ISOVER	1,000 x	5,20000 =	5,20000	
				Subtotal:		5,20000	5,20000
				COST DIRECTE			10,53000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,53000
P-6	EED5ZL3X	u	Unitat exterior CENTRIFUGA, gamma VRF CENTRIFUG, model RASC-10HNPE o equivalent, Compressor scroll DC Inverter. Compatible amb qualsevol tipus d'unitats interiors System Free. Possibilitat d'instal·lar fins a 6 unitats interiors. Potència frigorífica a màxima freqüència del compressor de 26 kW en condicions 35ºC (DB) exterior i 19ºC(WB) interior i potència en calefacció a màxima freqüència del compressor de 29,88 kW en condicions 10ºC (WB) exterior i 20ºC (DB) interior . Potència nominal en refrigeració de 24 kW i calefacció de 26 kW, Potència nominal consumida en refrigeració de 9020 W i en calefacció de 8520 W. Recirculació de gas calent per millorar el funcionament de calefacció i disminuir els descàrregats. Alimentació 400V-50Hz. ESSER de 5,48 i SCOP de 3,71. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 75 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 52 dB(A) en mode nocturn. Cabal d'aire de 6,900 m3/h, Pressió estàtica (Nominal-Màxima) de 102/120 Pa. Refrigerant R410A. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/2-1 polzades, Dimensions de 1850x1360x640 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 303 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris,	Rend.: 1,000	12.284,30	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	16,000 /R x	28,69000 =	459,04000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A013G000	h	Ajudant calefactor	16,000 /R x 24,61000 = 393,76000
	BED5ZL32X	u	Unitat exterior CENTRÍFUGA, gamma VRF CENTRIFUG, model RASC-10HNPE. Compressor scroll DC Inverter. Compatible amb qualsevol tipus d'unitats interiors System Free. Possibilitat d'instal·lar fins a 6 unitats interiors. Potència frigorífica a màxima freqüència del compressor de 26 kW en condicions 35°C (DB) exterior i 19°C(WB) interior i potència en calefacció a màxima freqüència del compressor de 29,88 kW en condicions 10°C (WB) exterior i 20°C (DB) interior . Potència nominal en refrigeració de 24 kW i calefacció de 26 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 9020 W i en calefacció de 8520 W. Recirculació de gas calent per millorar el funcionament de calefacció i disminuir els descargats. Alimentació 400V-50Hz. ESSER de 5,48 i SCOP de 3,71. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 75 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 52 dB(A) en mode nocturn. Cabal d'aire de 6,900 m3/h. Pressió estàtica (Nominal-Màxima) de 102/120 Pa. Refrigerant R410A. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/2-1 polzades. Dimensions de 1850x1360x640 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 303 Kg. Marca/model: HITACHI/RASC-10HNPE	1,000 x 11,431,5000 = 11,431,50000
Subtotal:				11,431,50000
COST DIRECTE				12,284,30000
DESPESES INDIRECTES				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,284,30000

P-7	EED5ZL4X	u	Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-4HVRP2E o equivalent. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-máx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 11,2 kW i potència calorífica màxima de 14 kW. Potència nominal en refrigeració de 10 kW i en calefacció de 11,2 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 2510 W i en calefacció de 2600 W. Alimentació 230V-50Hz. ESSER de 7,31 i SCOP de 4,60. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 70 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 54 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d'aire de 4,800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris.	Rend.: 1,000	3.856,90	€
-----	----------	---	--	--------------	----------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
	A013G000	h	Ajudant calefactor	8,000 /R x 24,61000 =	196,88000
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	8,000 /R x 28,69000 =	229,52000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				426,40000
Materials				
	BED5ZL33X	u	Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-4HVRP2E o equivalent. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-máx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 11,2 kW i potència calorífica màxima de 14 kW. Potència nominal en refrigeració de 10 kW i en calefacció de 11,2 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 2510 W i en calefacció de 2600 W. Alimentació 230V-50Hz. ESSER de 7,31 i SCOP de 4,60. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 70 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 54 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d'aire de 4,800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg.	1,000 x 3,430,50000 = 3,430,50000
Subtotal:				3,430,50000
COST DIRECTE				3,856,90000
DESPESES INDIRECTES				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,856,90000

P-8	EED5ZL5X	u	Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-6HVRP2E. Control inverter de temperatura, compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-máx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 16 kW i potència calorífica màxima de 20 kW. Potència nominal en refrigeració de 14 kW i en calefacció de 16 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 4380 W i en calefacció de 3640 W. Alimentació 230V-50Hz. ESSER de 7,35 i SCOP de 4,73. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 72 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d'aire de 4,800 m3/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg. Amb desguassos, estructura auxiliar de subjectació al forjat, connexionat elèctric i frigorífic, antivibradors i accessoris de càrrega de gas necessaris per a un correcte funcionament, col·locada. Inclou els medis d'elevació necessaris.	Rend.: 1,000	4.836,40	€
-----	----------	---	---	--------------	----------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	8,000 /R x 28,69000 =	229,52000
	A013G000	h	Ajudant calefactor	8,000 /R x 24,61000 =	196,88000
Subtotal:				426,40000	426,40000
Materials					
	BED5ZL34X	u	Unitat exterior, gamma IVX PRIME R32, model RAS-6HVRP2E. Control inverter de temperatura,	1,000 x 4,410,00000 =	4,410,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			compatible amb qualsevol dels diferents tipus d'unitats interiors System Free. Funcionament amb comandaments independents per a les unitats interiors. Nombre d'unitats connectades (mín-màx) 1-4. Potència frigorífica màxima de 16 kW i potència calorífica màxima de 20 kW. Potència nominal en refrigeració de 14 kW i en calefacció de 16 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 4380 W i en calefacció de 3640 W. Alimentació 230V-50Hz. ÈSSER de 7,35 i SCOP de 4,73. Equip certificat per EUROVENT. Potència sonora de 72 dB(A) o inferior. Pressió sonora de 56 dB(A) i 51 dB(A) en mode nocturn. Cabal d'aire de 4.800 m³/h. Refrigerant R32. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 950x370x1140 mm (Ample x Fons x Alt) i pes de 84 Kg.	
			Subtotal:	4,410,00000 4,410,00000
			COST DIRECTE	4,836,40000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,836,40000

P-9	EEDDZL12	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1,0FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 2,5 kW i calorífica 2,8 kW. Valvula d'expansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 2,8 kW i calorífica 3,2 kW. Nivell de pressió sonora de 38 dB(a) o inferior, potència sonora de 51 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 360-720 m³/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada.	Rend.: 1,000	1.346,90	€
-----	----------	---	---	--------------	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	5,500	/R x 28,69000	= 157,79500	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	5,500	/R x 24,61000	= 135,35500	
			Subtotal:			293,15000	293,15000
Materials							
	BEDDZL12R	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1,0FSRE (cos sol, sense panell), ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 2,5 kW i calorífica 2,8 kW. Valvula d'expansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 2,8 kW i calorífica 3,2 kW. Nivell de pressió sonora de 38 dB(a) o inferior, potència sonora de 51 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 360-720 m³/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto)	1,000	x 1.053,75000	= 1.053,75000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda".	
			Subtotal:	1,053,75000 1,053,75000
			COST DIRECTE	1,346,90000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.346,90000

P-10	EEDDZL13	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1,5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 3,6 kW i calorífica 4 kW. Valvula d'expansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 4 kW i calorífica 4,8 kW. Nivell de pressió sonora de 41 dB(a) o inferior, potència sonora de 54 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 420-780 m³/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada.	Rend.: 1,000	1.366,40	€
------	----------	---	--	--------------	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013G000	h	Ajudant calefactor	5,500	/R x 24,61000	= 135,35500	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	5,500	/R x 28,69000	= 157,79500	
			Subtotal:			293,15000	293,15000
Materials							
	BEDDZL13R	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-1,5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 3,6 kW i calorífica 4 kW. Valvula d'expansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 4 kW i calorífica 4,8 kW. Nivell de pressió sonora de 41 dB(a) o inferior, potència sonora de 54 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 420-780 m³/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 16 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda".	1,000	x 1.073,25000	= 1.073,25000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	1,073,25000
				1,073,25000
			COST DIRECTE	1,366,40000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,366,40000
P-11	EEDDZL14	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.0FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5 kW i calorífica 5,6 kW. Valvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Nivell de pressió sonora de 45 dB(a) o inferior, potència sonora de 56 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 480-900 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada	Rend.: 1,000
			1,453,40	€
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
Ma d'obra				
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	5,500 /R x 28,69000 = 157,79500
	A013G000	h	Ajudant calefactor	5,500 /R x 24,61000 = 135,35500
			Subtotal:	293,15000
Materials				
	BEDDZL14R	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.0FSRE (cos sol, sense panell), ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5 kW i calorífica 5,6 kW. Valvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Nivell de pressió sonora de 45 dB(a) o inferior, potència sonora de 56 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 480-900 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/4-1/2 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda".	1,000 x 1,160,25000 = 1,160,25000
			Subtotal:	1,160,25000
				1,160,25000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	1,453,40000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,453,40000
P-12	EEDDZL15	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.5FSRE (cos sol, sense panell) o equivalent, ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Valvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 7,1 kW i calorífica 8,5 kW. Nivell de pressió sonora de 47 dB(a) o inferior, potència sonora de 60 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 600-960 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada	Rend.: 1,000
			1,559,15	€
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
Ma d'obra				
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	5,500 /R x 28,69000 = 157,79500
	A013G000	h	Ajudant calefactor	5,500 /R x 24,61000 = 135,35500
			Subtotal:	293,15000
Materials				
	BEDDZL15R	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 600x600, gamma SYSTEM FREE, model RCIM-2.5FSRE (cos sol, sense panell), ajustat totalment en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Possibilitat de reduir potència mitjançant la utilització de DIP Switch. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 5,6 kW i calorífica 6,3 kW. Valvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 7,1 kW i calorífica 8,5 kW. Nivell de pressió sonora de 47 dB(a) o inferior, potència sonora de 60 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 600-960 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 570x570x285 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 17 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) té unes dimensions de 620x620 mm, i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda".	1,000 x 1,266,00000 = 1,266,00000
			Subtotal:	1,266,00000
				1,266,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				1.559,15000
DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.559,15000

P-13	EEDDZL16	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 800x800 RCI, gamma SYSTEM FREE, model RCI-3,0FSR (cos sol, sense panell) o qeuivalent. Valvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 7,1 kW i calorífica 8 kW. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 8 kW i calorífica 9 kW. Nivell de pressió sonora 42 dB(A) o inferior, potència sonora 57 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 840-1620 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 840x840x248 mm (AnxoxFondoxlto) i pes de 26 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) estandarditzat disponible en color blanc, negre o model Silent Iconic en blanc o negre i model Silent Iconic en blanc amb la reixeta de retonor autoelevable per facilitar la neteja del filtre. Tots els panells compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". Col·locada	Rend.: 1,000	1.541,15	€
------	----------	---	---	--------------	----------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	5,500 /R x	28,69000 =	157,79500
A013G000	h	Ajudant calefactor	5,500 /R x	24,61000 =	135,35500
		Subtotal:		293,15000	293,15000

Materials	BEDDZL16R	u	Unitat interior tipus CASSETTE 4 VIES 800x800 RCI, gamma SYSTEM FREE, model RCI-3,0FSR (cos sol, sense panell). Valvula dexpansió electrònica PID. Potència nominal frigorífica per a UTOPIA 7,1 kW i calorífica 8 kW. Potència nominal frigorífica per a SET FREE 8 kW i calorífica 9 kW. Nivell de pressió sonora 42 dB(A) o inferior, potència sonora 57 dB(A) o inferior i cabal d'aire de 840-1620 m3/h. Alimentació de 230V-50Hz. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 3/8-5/8 polzades. Dimensions de 840x840x248 mm (AnxoxFondoxlto) i pes de 26 Kg. Unitat preparada per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). El panell (no inclòs) estandarditzat disponible en color blanc, negre o model Silent Iconic en blanc o negre i model Silent Iconic en blanc amb la reixeta de retonor autoelevable per facilitar la neteja del filtre. Tots els panells compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda".	1,000 x	1,248,00000 =	1,248,00000
-----------	-----------	---	---	---------	---------------	-------------

Subtotal: 1,248,00000 1,248,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				1.541,15000
DESPESES INDIRECTES			0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.541,15000

P-14	EEDDZL17	u	Unitat de panell model P-AP56NAM, per a unitats interiors RCIM-FSN4E i RCIM-FSRE o equivalent. Apte per integrar-lo en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són 620x620x30 mm (AnchoxFondoxAlto) i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". El pes del panell és de 2,5 kg.	Rend.: 1,000	364,55	€
------	----------	---	--	--------------	--------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A013G000	h	Ajudant calefactor	1,000 /R x	24,61000 =	24,61000
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,000 /R x	28,69000 =	28,69000
		Subtotal:		53,30000	53,30000

Materials						
BEDDZL17R	u	Unitat de panell model P-AP56NAM, per a unitats interiors RCIM-FSN4E i RCIM-FSRE o equivalent. Apte per integrar-lo en falsos sostres modulars amb plaques de 60x60 cm, Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són 620x620x30 mm (AnchoxFondoxAlto) i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". El pes del panell és de 2,5 kg.	1,000	x	311,25000	= 311,25000
			Subtotal:		311,25000	311,25000

COST DIRECTE 364,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 364,55000

P-15	EEDDZL18	u	Unitat de panell model P-N23NA2, per a unitats interiors RCI-FSN4 i RCI-FSR o equivalent. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són estandarditzades de 950x950x40 mm (AnchoxFondoxAlto) per a l'intercanvi amb models d'altres capacitats i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". El pes del panell és de 6,5 kg.	Rend.: 1,000	431,30	€
------	----------	---	--	--------------	--------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A013G000	h	Ajudant calefactor	1,000 /R x	24,61000 =	24,61000
A012G000	h	Oficial 1a calefactor	1,000 /R x	28,69000 =	28,69000
		Subtotal:		53,30000	53,30000

Materials

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEDDZL18R	u	Unitat de panell model P-N23NA2, per a unitats interiors RCI-FSN4 i RCI-FSR o equivalent. Panell preparat per incorporar sensor de moviment (dispositiu opcional no inclòs). Les dimensions del panell són estandarditzades de 950x950x40 mm (AnchoxFondoxAlto) per a l'intercanvi amb models d'altres capacitats i compta amb lamel·les orientables de forma independent amb efecte "Coanda". El pes del panell és de 6,5 kg.	1,000 x 378,00000 = 378,00000
			Subtotal:	378,00000 378,00000
			COST DIRECTE	431,30000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	431,30000

P-16 EEJBZA02 u Recuperador de calor Tecna AV07 CFP 6000-A31 o equivalent amb alimentació monofàsica a 230 V, de 6.500 m3/h de cabal nominal @ 50 [Pa], transmissió directa amb 2 motors a impulsió i aspiració, amb 2 filtres a aspiració classes F7 i F8, col·locat fixat mecànicament a parament vertical o sostre i connectat a les xarxes de servei, d'alimentació i control amb sonda de qualitat d'aire als conductes d'aspiració i impulsió. Inclòs mòdul de connexió MODBUS, comandament de control, sonda de qualitat, mòdul extern de filtre i control de pressió diferencial

Rend.: 1,000 22.106,10 €

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013G000	h	Ajudant calefactor	17,000	/R x	24,61000 =	418,37000
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	17,000	/R x	28,69000 =	487,73000
					Subtotal:	906,10000	906,10000
Materials	BEJBZA02	u	Recuperador de calor Tecna AV07 CFP 6000-A31 o equivalent amb filtres F7 + F8 amb un cabal de 6,500 m3/h.	1,000	x	21,200,0000 =	21,200,00000
					Subtotal:	21,200,00000	21,200,00000
					COST DIRECTE		22,106,10000
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		22,106,10000

P-17 EEV2ZL10 u Comandament per cable multifunció Advanced Color, model PC-ARFG-E amb pantalla a color, programació setmanal (5 programacions diàries d'horari i temperatura), configuració i ajustament dels paràmetres de funcionament, Funció FrostWash compatible amb la gamma de VRF Set Free SIGMA i les unitats interiors (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR i RPI(L/H)-FSRE). Funció GentleCool per modificar la temperatura de sortida d'aire de la unitat interior. Mode Hotel. Exclusives funcions de confort (disponibles a la gamma RCI-FSR amb el panell P-AP160NAE2) com FeetWarm (Complement de

Rend.: 1,000 204,84 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			confort per al mode Calefacció), FloorSense (Complement de confort per al mode refrigeració), Crowd-Sense (Control predictiu per anticipar-se un augment de la temperatura ambient) o la possibilitat de seleccionar que el cabal d'aire sigui directe a la persona o l'eviti. Accés als paràmetres de la unitat exterior per facilitar les tasques de revisió i manteniment. Multifunció: Programació de les opcions ON/OFF a distància, informe de fallades i rearmament automàtic. Control de 1 a 16 unitats interiors. Control individual de les lamel·les. Configuració de les diferents funcions del sensor de presència. Autodiagnòstic, anticongelació i reducció de temperatura. Sonda d'ambient integrada. Diversos idiomes (22). Pantalla LCD. User friendly. Compatible amb una gamma d'unitats interiors System Free. Muntat i connectat	

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000 /R x	24,65000 = 24,65000
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000 /R x	28,69000 = 28,69000
			Subtotal:		53,34000 53,34000

Materials						
	BEV2ZL10	u	Comandament per cable multifunció Advanced Color, model PC-ARFG-E amb pantalla a color, programació setmanal (5 programacions diàries d'horari i temperatura), configuració i ajustament dels paràmetres de funcionament, Funció FrostWash compatible amb la gamma de VRF Set Free SIGMA i les unitats interiors (RCI(M)-FSR(E), RCD-FSR, RPC-FSR i RPI(L/H)-FSRE). Funció GentleCool per modificar la temperatura de sortida d'aire de la unitat interior. Mode Hotel. Exclusives funcions de confort (disponibles a la gamma RCI-FSR amb el panell P-AP160NAE2) com FeetWarm (Complement de confort per al mode Calefacció), FloorSense (Complement de confort per al mode refrigeració), Crowd-Sense (Control predictiu per anticipar-se un augment de la temperatura ambient) o la possibilitat de seleccionar que el cabal d'aire sigui directe a la persona o l'eviti. Accés als paràmetres de la unitat exterior per facilitar les tasques de revisió i manteniment. Multifunció: Programació de les opcions ON/OFF a distància, informe de fallades i rearmament automàtic. Control de 1 a 16 unitats interiors. Control individual de les lamel·les. Configuració de les diferents funcions del sensor de presència. Autodiagnòstic, anticongelació i reducció de temperatura. Sonda d'ambient integrada. Diversos idiomes (22). Pantalla LCD. User friendly. Compatible amb una gamma d'unitats interiors System Free.	1,000 x	151,50000 =	151,50000
			Subtotal:		151,50000	151,50000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
				COST DIRECTE					204,84000
				DESPESES INDIRECTES					0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					204,84000
P-18	EEZ5ZL24	u	Derivació Multi-Kit a 2 tubs, model E-162SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 22,2-25,4-28,6 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 12,7, col·locada i connectada.	Rend.: 1,000				342,15	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013G000	h	Ajudant calefactor	3,000	/R x	24,61000	=	73,83000	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	3,000	/R x	28,69000	=	86,07000	
				Subtotal:				159,90000	159,90000
Materials									
	BEZ5ZL2X	u	Derivació Multi-Kit a 2 tubs, model E-162SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 22,2-25,4-28,6 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 12,7.	1,000	x	182,25000	=	182,25000	
				Subtotal:				182,25000	182,25000
				COST DIRECTE					342,15000
				DESPESES INDIRECTES					0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					342,15000
P-19	EEZ5ZL2X	u	MultiKit a 2 tubs, model E-102SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 15,88-19,05-22,2 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 9,52, col·locada i connectada.	Rend.: 1,000				294,15	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	3,000	/R x	28,69000	=	86,07000	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	3,000	/R x	24,61000	=	73,83000	
				Subtotal:				159,90000	159,90000
Materials									
	BEZ5ZL24	u	MultiKit a 2 tubs, model E-102SN4. Diàmetre de la canonada de gas de Ø 15,88-19,05-22,2 (segons CV d'unitat interior) i de la canonada de líquid Ø 9,52.	1,000	x	134,25000	=	134,25000	
				Subtotal:				134,25000	134,25000
				COST DIRECTE					294,15000
				DESPESES INDIRECTES					0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					294,15000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-20	EEZGZ410	kg	Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-410a	Rend.:	1,000	25,13	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,100	/R x 24,61000 =	2,46100	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,100	/R x 28,69000 =	2,86900	
				Subtotal:		5,33000	5,33000
Materials							
	BEZGZ410	kg	Gas refrigerant tipus R-410a	1,000	x 19,80000 =	19,80000	
				Subtotal:		19,80000	19,80000
				COST DIRECTE			25,13000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			25,13000
P-21	EEZGZR32	kg	Càrrega d'instal·lació amb gas refrigerant tipus R-32	Rend.:	1,000	29,73	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,100	/R x 24,61000 =	2,46100	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,100	/R x 28,69000 =	2,86900	
				Subtotal:		5,33000	5,33000
Materials							
	BEZGZR32	kg	Gas R-32	1,000	x 24,40000 =	24,40000	
				Subtotal:		24,40000	24,40000
				COST DIRECTE			29,73000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,73000
P-22	EF5B24B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capil·laritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.:	1,000	11,62	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,070	/R x 24,65000 =	1,72550	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,070	/R x 28,69000 =	2,00830	
				Subtotal:		3,73380	3,73380
Materials							
	BF5B2200	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,020	x 1,97000 =	2,00940	
	BFW5A2B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capil·laritat	1,500	x 3,72000 =	5,58000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BFY5CK00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/4 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,300	x	0,47000	=	0,14100
	B0A71100	u	Abraçadora metàl·lica, de 6 mm de diàmetre interior	0,560	x	0,27000	=	0,15120
Subtotal:								7,88160
								11,61540
								0,00000
								11,61540

P-23	EF5B44B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capilaritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000				13,81	€
------	----------	---	---	--------------	--	--	--	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,090	/R x	24,65000	=	2,21850	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,090	/R x	28,69000	=	2,58210	
								4,80060	4,80060
Materials									
	BFY5CL00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,300	x	0,90000	=	0,27000	
	BFW5A4B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 3/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,500	x	3,70000	=	5,55000	
	BF5B4200	m	Tub de coure R220 (recuit) 3/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,020	x	2,97000	=	3,02940	
	B0A71300	u	Abraçadora metàl·lica, de 10 mm de diàmetre interior	0,560	x	0,28000	=	0,15680	
								9,00620	9,00620
								13,80680	
								0,00000	
								13,80680	

P-24	EF5B54B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capilaritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000				15,04	€
------	----------	---	---	--------------	--	--	--	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,095	/R x	28,69000	=	2,72555	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,095	/R x	24,65000	=	2,34175	
								5,06730	5,06730
Materials									
	BFY5CN00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic d'1/2 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,300	x	0,99000	=	0,29700	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	BFW5A5B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1/2 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,500	x	3,62000	=	5,43000	
	B0A71400	u	Abraçadora metàl·lica, de 12 mm de diàmetre interior	0,560	x	0,28000	=	0,15680	
	BF5B5200	m	Tub de coure R220 (recuit) 1/2 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,020	x	4,01000	=	4,09020	
				Subtotal:				9,97400	9,97400
				COST DIRECTE				15,04130	
				DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,04130	

P-25	EF5B64B1	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, soldat per capilaritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000				14,70	€
------	----------	---	---	--------------	--	--	--	-------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,105	/R x	28,69000	=	3,01245	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,105	/R x	24,65000	=	2,58825	
								5,60070	5,60070
Materials									
	BFY5CP00	u	Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure frigorífic de 5/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	0,300	x	1,43000	=	0,42900	
	BFW5A6B0	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques de 5/8 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capilaritat	1,500	x	2,27000	=	3,40500	
	BF5B6200	m	Tub de coure R220 (recuit) 5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 0,8 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,020	x	5,01000	=	5,11020	
	B0A71600	u	Abraçadora metàl·lica, de 16 mm de diàmetre interior	0,560	x	0,28000	=	0,15680	
								9,10100	9,10100
								14,70170	
								0,00000	
								14,70170	

P-26	EFC14A22	m	Tub de Polipropilè-copolimer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000				4,54	€
------	----------	---	--	--------------	--	--	--	------	---

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,055	/R x	28,69000	=	1,57795	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,055	/R x	24,65000	=	1,35575	
								2,93370	2,93370
Materials									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0A75800	u	Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior	1,100	x	0,36000	=	0,39600
	BFC14A00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 20x3,4 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	0,87000	=	0,88740
	BFWC1420	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	0,81000	=	0,24300
	BFYC1420	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 20 mm de diàmetre, soldat	1,000	x	0,08000	=	0,08000
Subtotal:						1,60640		1,60640
COST DIRECTE								4,54010
DESPESES INDIRECTES				0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								4,54010

P-27	EFC15A22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000		5,53	€
------	----------	---	--	--------------	--	------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial		Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,060	/R x	28,69000	=	1,72140		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,060	/R x	24,65000	=	1,47900		
Subtotal:								3,20040		3,20040
Materials										
	B0A75Y00	u	Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior	1,050	x	0,43000	=	0,45150		
	BFYC1520	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, soldat	1,000	x	0,13000	=	0,13000		
	BFWC1520	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 25 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	0,93000	=	0,27900		
	BFC15A00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 25x4,2 mm, sèrie S 2,5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	1,44000	=	1,46880		
Subtotal:								2,32930		2,32930
COST DIRECTE										5,52970
DESPESES INDIRECTES				0,00	%					0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL										5,52970

P-28	EFC16B22	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000		7,12	€
------	----------	---	--	--------------	--	------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial		Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,070	/R x	28,69000	=	2,00830		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,070	/R x	24,65000	=	1,72550		
Subtotal:								3,73380		3,73380

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B0A75E00	u	Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,950	x	0,58000	=	0,55100
	BFC16B00	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 32x4,4 mm, sèrie S 3,2 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x	2,10000	=	2,14200
	BFWC1620	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x	1,66000	=	0,49800
	BFYC1620	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 32 mm de diàmetre, soldat	1,000	x	0,20000	=	0,20000
Subtotal:								3,39100
COST DIRECTE								7,12480
DESPESES INDIRECTES				0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								7,12480

P-29	EFQ3345L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000		5,41	€
------	----------	---	--	--------------	--	------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial		Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,090	/R x	28,69000	=	2,58210		
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,090	/R x	24,65000	=	2,21850		
Subtotal:								4,80060		4,80060
Materials										
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 9 mm de gruix	1,000	x	0,05000	=	0,05000		
	BFQ3345A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x	0,55000	=	0,56100		
Subtotal:								0,61100		0,61100
COST DIRECTE										5,41160
DESPESES INDIRECTES				0,00	%					0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL										5,41160

P-30	EFQ3347L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000		5,54	€
------	----------	---	--	--------------	--	------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial		Import
-----------	--	--	--	---------	--	------	--	---------	--	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,090	/R x	28,69000	=	2,58210
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,090	/R x	24,65000	=	2,21850
			Subtotal:			4,80060		4,80060
Materials								
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	1,000	x	0,05000	=	0,05000
	BFQ3347A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 22 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x	0,68000	=	0,69360
			Subtotal:			0,74360		0,74360
			COST DIRECTE					5,54420
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					5,54420

P-31	EFQ3349L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000				6,29	€
			Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	24,65000	=	2,46500	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x	28,69000	=	2,86900	
			Subtotal:			5,33400		5,33400	
Materials									
	BFQ3349A	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x	0,89000	=	0,90780	
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	1,000	x	0,05000	=	0,05000	
			Subtotal:			0,95780		0,95780	
			COST DIRECTE					6,29180	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					6,29180	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
P-32	EFQ334BL	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000				7,11	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,110	/R x	28,69000	=	3,15590	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,110	/R x	24,65000	=	2,71150	
				Subtotal:				5,86740	5,86740
Materials									
	BFYQ3020	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 9 mm de gruix	1,000	x	0,05000	=	0,05000	
	BFQ334BA	m	Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 35 mm, de 9 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x	1,17000	=	1,19340	
				Subtotal:				1,24340	1,24340
				COST DIRECTE					7,11080
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					7,11080

P-33	EG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment	Rend.: 1,000				14,61	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	28,69000	=	8,60700	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	24,61000	=	3,69150	
				Subtotal:				12,29850	12,29850
Materials									
	BG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar superficialment	1,000	x	1,99000	=	1,99000	
	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	1,000	x	0,32000	=	0,32000	
				Subtotal:				2,31000	2,31000
				COST DIRECTE					14,60850
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					14,60850

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU				
P-34	EG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54, muntada superficialment	Rend.: 1,00017,16€				
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150	/R x	24,61000 =	3,69150	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300	/R x	28,69000 =	8,60700	
				Subtotal:			12,29850	12,29850
Materials								
	BG151522	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-54 i per a muntar superficialment	1,000	x	4,54000 =	4,54000	
	BGW15000	u	Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació quadrada	1,000	x	0,32000 =	0,32000	
				Subtotal:			4,86000	4,86000
				COST DIRECTE17,15850				
				DESPESES INDIRECTES0,00 %0,00000				
				COST EXECUCIÓ MATERIAL17,15850				

P-35	EG1AZM74	u	Subministrar i col·locació de suquadre en armari metàl·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclús parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Inclou comptador per consum sistema d'imatització. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halògens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, suports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaia. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	Rend.: 1,000		9,950,15 €	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	24,000 /R x	24,61000 =	590,64000	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	24,000 /R x	28,69000 =	688,56000	
				Subtotal:		1,279,20000	1,279,20000
Materials							
	PG45-HAXX	u	Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconexió automàtica, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconexió diferencial 10/3 (10 reconexions en 3 minuts), reconexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN	1,000 x	660,62000 =	660,62000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BG1AZM04	u	Armari metàl·lic per quadre elèctric de planta soterrani per encabir tots els elements necessaris i deixar un 30% d'espai per futures ampliacions.	1,000	x 1,250,00000	= 1,250,00000	
				Subtotal:		1,910,62000	1,910,62000
Partides d'obra							
	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	3,000	x 161,14730	= 483,44190	
	PG47-EM0D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x 41,24119	= 41,24119	
	PG47-ELV9	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x 251,57684	= 251,57684	
	PG75-6NSA	u	Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, encastat	8,000	x 82,71435	= 661,71480	
	PG51-CTD6	u	Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat	1,000	x 129,17730	= 129,17730	
	EG4R4A50	u	Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió	4,000	x 47,38440	= 189,53760	
	EG48ZD05	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobre tensions DEHN model DEHNguard DG M TT 275 ref. 952 310 o equivalent, tipus 2, 400 V, 4P, corrent nominal de descàrrega ona 8/20 de 20 kA, corrent màxima de descàrrega ona 8/20 de 40 kA, muntat en perfil DIN	1,000	x 236,17700	= 236,17700	
	PG47-EM8U	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	2,000	x 150,14480	= 300,28960	
	PG47-ELX8	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	22,000	x 40,37119	= 888,16618	
	PG47-ELQF	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	21,000	x 39,85119	= 836,87499	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	4,000	x	101,88924	=	407,55696
	PG4B-DWYI	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	3,000	x	186,96730	=	560,90190
	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	17,000	x	104,33350	=	1.773,66950
Subtotal:						6.760,32576		6.760,32576
COST DIRECTE								9.950,14576
DESPESES INDIRECTES				0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								9.950,14576

P-36	EG1AZM75	u	Subministre i col·locació de suquadre en armari metàl·lic, marca Schneider Electric o equivalent, per col·locar en el seu interior els elements elèctrics de tall i protecció de xarxa, segons esquema unifilar, inclos parts proporcionals de pletines, senyalitzacions, rotulació de circuits, terminals, bornes, etc. Inclou comptador per consum sistema climatització. Per un correcte muntatge, amb 30% espai lliure. El cablejat interior serà lliure d'halògens. Segons RBT i normatives vigents. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, suports, p.p., d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaia. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	Rend.: 1,000				10.760,38	€
------	----------	---	--	--------------	--	--	--	-----------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial		Import
	A013H000	h	Ajudant electricista	24,000	/R x	24,61000	=	590,64000		
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	24,000	/R x	28,69000	=	688,56000		
Subtotal:								1.279,20000		1.279,20000
Materials										
	PG45-HAXX	u	Interruptor magnetotèrmic-diferencial amb reconexió automàtica, de 80 A d'intensitat nominal, tetrapolar, protecció diferencial classe A superimmunitzada, sensibilitat de dispar ajustable de 0,03 A fins a 1 A, temps de dispar ajustable de 0,1 a 1 s, característica de dispar instantània o selectiva, interruptor magnetotèrmic corba C de 6 kA de poder de tall (UNE-EN 60898), reconexió diferencial 10/3 (10 reconexions en 3 minuts), reconexió magnetotèrmica 2/3 (2 reconexions en 3 minuts), per col·locar perfil DIN	1,000	x	660,62000	=	660,62000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG1AZM04	u	Armari metàl·lic per quadre elèctric de planta soterrani per encabir tots els elements necessaris i deixar un 30% d'espai per futures ampliacions.	1,000	x	1.250,00000	=	1.250,00000
Subtotal:						1.910,62000		1.910,62000
Partides d'obra								
	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	5,000	x	101,88924	=	509,44620
	PG4B-DWY	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	5,000	x	161,14730	=	805,73650
	EG48ZD05	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNguard DG M TT 275 ref. 952 310 o equivalent, tipus 2, 400 V, 4P, corrent nominal de descàrrega ona 8/20 de 20 kA, corrent màxima de descàrrega ona 8/20 de 40 kA, muntat en perfil DIN	1,000	x	236,17700	=	236,17700
	EG4R4A50	u	Contactore de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió	5,000	x	47,38440	=	236,92200
	PG47-EM7Z	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	3,000	x	43,70119	=	131,10357
	PG51-CTD6	u	Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat	1,000	x	129,17730	=	129,17730
	PG47-ELV9	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	1,000	x	251,57684	=	251,57684
	PG47-EM8U	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	3,000	x	150,14480	=	450,43440
	PG75-6NSA	u	Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, encastat	8,000	x	82,71435	=	661,71480
	PG47-ELQF	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en	21,000	x	39,85119	=	836,87499

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	EG42429H	u	perfil DIN					
			Interrupitor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	21,000	x	104,33350	=	2,191,00350
	PG47-ELX8	u	Interrupitor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	28,000	x	40,37119	=	1,130,39332
				Subtotal:				7.570,56042
				COST DIRECTE				10,760,38042
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				10.760,38042

P-37	EG21HB1H	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment	Rend.: 1,000	18,20	e
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050 /R x	24,61000 =	1,23050
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,055 /R x	28,69000 =	1,57795
			Subtotal:		2,80845	2,80845
Materials						
	BG21HB10	m	Tub rígid de plàstic sense halògens, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x	14,94000 =	15,23880
	BGW21000	u	Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC	1,000 x	0,15000 =	0,15000
			Subtotal:		15,38880	15,38880
			COST DIRECTE		18,19725	
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,19725	

P-38	EG222715	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	Rend.: 1,000	1,26	e
			Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Ma d'obra				
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x 28,69000 = 0,45904
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R x 24,61000 = 0,49220
			Subtotal:	0,95124
Materials				
	BG222710	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x 0,30000 = 0,30600
			Subtotal:	0,30600
			COST DIRECTE	1,25724
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,25724

P-39	EG222811	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat encastat	Rend.: 1,000	1,35	e
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x	28,69000 =	0,45904
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	24,61000 =	0,49220
			Subtotal:		0,95124	0,95124
Materials						
	BG222810	m	Tub flexible corrugat de PVC, de 25 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020 x	0,39000 =	0,39780
			Subtotal:		0,39780	0,39780
			COST DIRECTE		1,34904	
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,34904	

P-40	EG225715	m	Tub flexible corrugat de PVC folrat exteriorment, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort	Rend.: 1,000	1,50	e
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	24,61000 =	0,49220
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016 /R x	28,69000 =	0,45904
			Subtotal:		0,95124	0,95124

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

[illegible]

P-41	EG22H515	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 16 mm de diàmetre nominal, alliant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostre mort	Rend.: 1,000	1,75	e
------	----------	---	---	--------------	------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x 28,69000	= 0,45904	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 24,61000	= 0,49220	
				Subtotal:		0,95124	0,95124

[illegible]

P-42	EG22H715	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostre mort	Rend.: 1,000	2,04	e
------	----------	---	---	--------------	------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,016	/R x 28,69000	= 0,45904	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020	/R x 24,61000	= 0,49220	
				Subtotal:		0,95124	0,95124

Materials

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG22H710	m	Tub flexible corrugat de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V	1,020	x	1,07000	=	1,09140
				Subtotal:				1,09140
								1,09140
				COST DIRECTE				2,04264
				DESPESES INDIRECTES				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,04264

P-43	EG2DB8E7	m	Safata metàl·lica de xapa lliça amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçada 60 mm i amplària 150 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	Rend.: 1,000	49,24	e
------	----------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,088	/R x 24,61000	= 2,16568	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,190	/R x 28,69000	= 5,45110	
				Subtotal:		7,61678	7,61678

Materials									
BG2DB8E0	m	Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplaria 150 mm	1,000	x	22,97000	=	22,97000		
BGZZAAE0	m	Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 150 mm d'amplaria	1,000	x	6,88000	=	6,88000		
BGW2DB8E	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 150 mm d'amplaria	1,000	x	6,93000	=	6,93000		
BGY2ABE1	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 150 mm d'amplaria, per a instal·lació sobre suports horitzontals	1,000	x	4,84000	=	4,84000		
					Subtotal:		41,62000		41,62000
					COST DIRECTE				49,23678
					DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				49,23678

P-44	EG312334	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm ² , amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub	Rend.: 1,000	1,98	€
------	----------	---	---	--------------	------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x 28,69000	= 0,43035	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x 24,61000	= 0,36915	
				Subtotal:		0,79950	0,79950

Materials

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BG312330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,020	x	1,16000	=	1,18320
				Subtotal:		1,18320		1,18320
				COST DIRECTE				1,98270
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,98270

P-45	EG312336	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000				1,82	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,012	/R x	24,61000	=	0,29532	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,012	/R x	28,69000	=	0,34428	
				Subtotal:		0,63960		0,63960	
Materials									
	BG312330	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de secció 3 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,020	x	1,16000	=	1,18320	
				Subtotal:		1,18320		1,18320	
				COST DIRECTE				1,82280	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,82280	

P-46	EG312666	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000				7,25	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,032	/R x	24,61000	=	0,78752	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,032	/R x	28,69000	=	0,91808	
				Subtotal:		1,70560		1,70560	
Materials									
	BG312660	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums	1,020	x	5,44000	=	5,54880	
				Subtotal:		5,54880		5,54880	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				7,25440
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,25440

P-47	EG319234	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub	Rend.: 1,000				1,51	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,015	/R x	28,69000	=	0,43035	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,015	/R x	24,61000	=	0,36915	
				Subtotal:		0,79950		0,79950	
Materials									
	BG319230	m	Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC	1,020	x	0,70000	=	0,71400	
				Subtotal:		0,71400		0,71400	
				COST DIRECTE				1,51350	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,51350	

P-48	EG31ZB09	m	Cablejat per a llaç algorítmic, format per mànega de 2x1,5mm, trenada i apantallada, lliure d'halògens i resistent al foc, instal·lat	Rend.: 1,000				2,37	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,020	/R x	24,65000	=	0,49300	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,020	/R x	28,69000	=	0,57380	
				Subtotal:		1,06680		1,06680	
Materials									
	BG31ZB09	u	Cablejat per a llaç algorítmic, format per mànega de 2x1,5mm, trenada i apantallada, lliure d'halògens i resistent al foc	1,000	x	1,30000	=	1,30000	
				Subtotal:		1,30000		1,30000	
				COST DIRECTE				2,36680	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,36680	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-49	EG380902	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment	Rend.: 1,000		9,36	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,100 /R x	28,69000 =	2,86900	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,150 /R x	24,61000 =	3,69150	
				Subtotal:		6,56050	6,56050
Materials							
	BGW38000	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000 x	0,33000 =	0,33000	
	BG380900	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2	1,020 x	2,42000 =	2,46840	
				Subtotal:		2,79840	2,79840
				COST DIRECTE			9,35890
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,35890
	EG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		104,33	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350 /R x	28,69000 =	10,04150	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	24,61000 =	4,92200	
				Subtotal:		14,96350	14,96350
Materials							
	BG42429H	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,03 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x	88,96000 =	88,96000	
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000 x	0,41000 =	0,41000	
				Subtotal:		89,37000	89,37000
				COST DIRECTE			104,33350
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			104,33350

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 38

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	EG48ZD05	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNguard DG M TT 275 ref. 952 310 o equivalent, tipus 2, 400 V, 4P, corrent nominal de descàrrega ona 8/20 de 20 kA, corrent màxima de descàrrega ona 8/20 de 40 kA, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		236,18	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	24,61000 =	4,92200	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,500 /R x	28,69000 =	14,34500	
				Subtotal:		19,26700	19,26700
Materials							
	BGW42000	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000 x	0,41000 =	0,41000	
	BG4DZD05	u	Descarregador combinat contra el llamp i sobretensions DEHN model DEHNguard DG M TT 275 ref. 952 310 o equivalent, tipus 2, 400 V, 4P, corrent nominal de descàrrega ona 8/20 de 20 kA, corrent màxima de descàrrega ona 8/20 de 40 kA	1,000 x	216,50000 =	216,50000	
				Subtotal:		216,91000	216,91000
				COST DIRECTE			236,17700
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			236,17700
	EG4R4A50	u	Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1, fixat a pressió	Rend.: 1,000		47,38	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,050 /R x	24,61000 =	1,23050	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,310 /R x	28,69000 =	8,89390	
				Subtotal:		10,12440	10,12440
Materials							
	BG4R4A50	u	Contactor de 230 V de tensió de control, 25 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), 2NA, format per 1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, per a un circuit de potència de 230 V, categoria d'ús AC 1 segons UNE-EN 60947-4-1	1,000 x	37,26000 =	37,26000	
				Subtotal:		37,26000	37,26000
				COST DIRECTE			47,38440
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,38440

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 39

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-50	EG611031	u	Caixa de mecanismes, per a un element, preu mitjà, encastada	Rend.: 1,000		2,10	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,020 /R x	24,61000 =	0,49220	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,020 /R x	28,69000 =	0,57380	
				Subtotal:		1,06600	1,06600
Materials							
	BG611030	u	Caixa per a mecanismes, per a un element, preu mitjà	1,000 x	1,03000 =	1,03000	
				Subtotal:		1,03000	1,03000
				COST DIRECTE			2,09600
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,09600
P-51	EGD1222E	u	Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm de gruix, de 1500 mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra	Rend.: 1,000		31,32	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,233 /R x	24,61000 =	5,73413	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,233 /R x	28,69000 =	6,68477	
				Subtotal:		12,41890	12,41890
Materials							
	BGD12220	u	Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargària, de 14,6 mm de diàmetre, de 300 µm	1,000 x	13,83000 =	13,83000	
	BGYD1000	u	Part proporcional d'elements especials per a piquetes de connexió a terra	1,000 x	5,07000 =	5,07000	
				Subtotal:		18,90000	18,90000
				COST DIRECTE			31,31890
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			31,31890
P-52	EGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat superficialment	Rend.: 1,000		45,49	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,250 /R x	24,61000 =	6,15250	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,250 /R x	28,69000 =	7,17250	
				Subtotal:		13,32500	13,32500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 40

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials							
	BGDZ1102	u	Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per muntar superficialment	1,000 x	32,16000 =	32,16000	
				Subtotal:		32,16000	32,16000
				COST DIRECTE			45,48500
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,48500
P-53	EH61RC6A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 llumens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat encastat	Rend.: 1,000		86,41	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	28,69000 =	8,60700	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,300 /R x	24,61000 =	7,38300	
				Subtotal:		15,99000	15,99000
Materials							
	BH61RH6A	u	Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 llumens, 1 h d'autonomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt	1,000 x	66,50000 =	66,50000	
	BH6ZCR00	u	Caixa per encastar llum d'emergència rectangular en parament vertical o horitzontal	1,000 x	3,92000 =	3,92000	
				Subtotal:		70,42000	70,42000
				COST DIRECTE			86,41000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			86,41000
P-54	EHT1ZT01	u	Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. PD3 o equivalent, amb un angle de detecció de 360º i 11 mts. d'alcanc, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular, instal·lat a sostre	Rend.: 1,000		81,94	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	28,69000 =	5,73800	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	24,61000 =	4,92200	
				Subtotal:		10,66000	10,66000
Materials							
	BHT1ZT01	u	Detector de presència per infrarojos TEMPER KOBAN mod. FOTOMAT OS-460H o equivalent, amb	1,000 x	71,28000 =	71,28000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			un angle de detecció de 360° i 11 mts. d'alcang, temporització entre 5 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular,	
			Subtotal:	71,26000
			COST DIRECTE	81,94000
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	81,94000

P-55	EHT1ZT03	u	Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equivalent, amb un angle de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanc, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcanc, IP44 instal.lat superficial	Rend.: 1,000	114,10	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 28,69000	=	5,73800
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 24,61000	=	4,92200
				Subtotal:			10,66000
Materials							
	BHT1ZT03	u	Detector de presència TEMPER KOBAN mod. LUXOMAT LC200 o equivalent, amb un angle de detecció de 200º i 12 mts. d'alcanc, temporització entre 4 seg. i 10 minuts amb regulació del nivell crepuscular i de l'alcanc	1,000	x 103,44000	=	103,44000
				Subtotal:			103,44000
				COST DIRECTE			114,10000
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			114,10000

P-56	EH12T06	u	Detector de presencia amb dos canals BEG mod . LUXOMAT model PD2-M2C-FT. Dels dos canals, el primer 1 serveix per a conmutar amb la il·luminació de la sala i el segon amb un contacte lliure de potencial per actuar sobre el clima de la sala. S'inclou p.p de material auxiliar de muntatge, connexional, Totalment programat i instal·lat.	Rend.: 1,000		148,41	e
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 28,69000 =	5,73800	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 24,61000 =	4,92200	
				Subtotal:		10,66000	10,66000
Materials							
	BHT1ZT06	u	Detector repuscular BEG LUXOMATE model PD2-M2C-FT.	1,000	x 137,75000 =	137,75000	
				Subtotal:		137,75000	137,75000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	148,41000
		0,00 %	DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	148,41000

P-57	EHT1ZT07	u	Tel·lerruptor de 16 A 1P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V amb contactor associat ubicat dins de caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment. Totalment instal·lat i connectat			Rend.: 1,000			73,89			e
						Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra												
	A013H000	h	Ajudant electricista			0,200	/R x	24,61000	=	4,92200		
	A012H000	h	Oficial 1a electricista			0,200	/R x	28,69000	=	5,73800		
						Subtotal:				10,66000		10,66000
Materials												
	BG4RZM01	u	Contactor de 25 A 2P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador de maniobres d'aturada, automàtic, marca i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, tipus CT ref. 15959 de MERLIN GERIN o equivalent			1,000	x	22,00000	=	22,00000		
	BG4RZ010	u	Tel·lerruptor de 16 A 1P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V			1,000	x	26,62000	=	26,62000		
						Subtotal:				48,62000		48,62000
Partides d'obra												
	EG151512	u	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 100x100 mm, amb grau de protecció IP-40, muntada superficialment			1,000	x	14,60850	=	14,60850		
						Subtotal:				14,60850		14,60850
						COST DIRECTE						73,88850
						DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL						73,88850

P-58		EJ2Z4139		u		Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de diàmetre 3/4" i entrada de 3/4"		Rend.: 1,000		29,80		e	
								Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra		A012J000		h		Oficial 1a lampista		0,300	/R x	28,69000	=	8,60700	
		A013J000		h		Ajutant lampista		0,075	/R x	24,61000	=	1,84575	
								Subtotal:				10,45275	10,45275
Materials		BJ2Z4139		u		Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu mitjà, amb sortida de 3/4" i entrada de 3/4"		1,000	x	19,35000	=	19,35000	
								Subtotal:				19,35000	19,35000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 43

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				29,80275
				DESPESES INDIRECTES				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,80275
P-59	EJ2ZN43K	u	Manigueta flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"	Res.: 1,000				13,38 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,300	/R x	28,69000	=	8,60700
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,075	/R x	24,61000	=	1,84575
				Subtotal:			10,45275	10,45275
Materials								
	BJ2ZN43K	u	Manigueta flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu mitjà, amb dues unions roscades de 1/2"	1,000	x	2,93000	=	2,93000
				Subtotal:			2,93000	2,93000
				COST DIRECTE				13,38275
				DESPESES INDIRECTES				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,38275
P-60	EJ3317N7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneteta incorporats, de PVC, de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal o a un sífo de PVC	Res.: 1,000				12,05 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,200	/R x	28,69000	=	5,73800
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,050	/R x	24,61000	=	1,23050
				Subtotal:			6,96850	6,96850
Materials								
	BJ3317N7	u	Desguàs recte per a lavabo, amb tap i cadeneteta incorporats, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al sífo o al ramal de PVC	1,000	x	5,08000	=	5,08000
				Subtotal:			5,08000	5,08000
				COST DIRECTE				12,04850
				DESPESES INDIRECTES				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				12,04850

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-61	EJ33A7NG	u	Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, connectat a un ramal de PVC	Rend.: 1,000		8,17	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013J000	h	Ajudant lampista	0,050 /R x	24,61000 =	1,23050	
	A012J000	h	Oficial 1a lampista	0,200 /R x	28,69000 =	5,73800	
				Subtotal:		6,96850	6,96850
Materials							
	BJ33A7NG	u	Sifó registrable per a lavabo, de PVC de diàmetre 32 mm, per a connectar al ramal de PVC	1,000 x	1,20000 =	1,20000	
				Subtotal:		1,20000	1,20000
				COST DIRECTE			8,16850
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,16850
P-62	EM11ZU02	u	Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil UTC KILSEN ref. KL731A o equivalent, cambra òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa davant interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per pilot remot, sistema anti furt del capçal, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc, inclou socol base KZ705 i suplement per a muntatge amb tub vist S700, certificats: CE i CPR (EN54 part 7), muntat i connectat	Rend.: 1,000		50,13	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,240 /R x	28,69000 =	6,88560	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,240 /R x	24,65000 =	5,91600	
				Subtotal:		12,80160	12,80160
Materials							
	BM11ZU02	u	Detector de fum òptic analògic algorítmic amb microprocessador i direccionament digital de baix perfil UTC KILSEN ref. KL731A o equivalent, cambra òptica extraïble i reemplaçable, compensació algorítmica de brutícia i algoritme per millorar la robustesa davant interferències electromagnètiques, doble led indicador amb visió total i sortida per pilot remot, sistema anti furt del capçal, micro reixeta de protecció per a ambients bruts i contactes d'acer inoxidable, material ABS color blanc, inclou socol base KZ705 i suplement per a muntatge amb tub vist S700, certificats: CE i CPR (EN54 part 7)	1,000 x	36,96000 =	36,96000	
	BMY11000	u	Part proporcional d'elements especials per a detectors	1,000 x	0,37000 =	0,37000	
				Subtotal:		37,33000	37,33000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 45

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE			50,13160
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,13160
P-63	EM11ZU05	u	Mòdul aïllador de protecció de curtcircuit en el llaç analògic UTC KILSEN ref. KAL775 o equivalent, amb led indicador d'estat, que aïlla la zona compresa entre dos aïlladors, en el cas que es produeixi un curtcircuit en el llaç, no ocupa direcció al llaç, IP55, Dimensions: 100x100x50mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17), muntat i connectat	Rend.: 1,000			61,69 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x 28,69000 =	6,88560	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,240	/R x 24,65000 =	5,91600	
				Subtotal:		12,80160	12,80160
Materials							
	BM11ZU05	u	Mòdul aïllador de protecció de curtcircuit en el llaç analògic UTC KILSEN ref. KAL775 o equivalent, amb led indicador d'estat, que aïlla la zona compresa entre dos aïlladors, en el cas que es produeixi un curtcircuit en el llaç, no ocupa direcció al llaç, IP55, Dimensions: 100x100x50mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17)	1,000	x 48,89000 =	48,89000	
				Subtotal:		48,89000	48,89000
				COST DIRECTE			61,69160
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			61,69160
P-64	EM11ZU08	u	Mòdul de control de sortida amb un relé lliure de tensió UTC KILSER ref. KAL730 o equivalent, proporciona un contacte NA / C / NC (1,2 A, 24Vcc) programable des de la central, ocupa una adreça en el llaç, precisa alimentació 24 Vcc, consum màxim 30mA, incorpora led indicador d'estat, IP55, Dimensions: 150x110x70mm, certificats: CE i CPR (EN54 part 17), muntat i connectat	Rend.: 1,000			76,90 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x 28,69000 =	6,88560	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,240	/R x 24,65000 =	5,91600	
				Subtotal:		12,80160	12,80160
Materials							
	BM11ZU08	u	Mòdul de control de sortida amb un relé lliure de tensió UTC KILSER ref. KAL730 o equivalent, proporciona un contacte NA / C / NC (1,2 A, 24Vcc) programable des de la central, ocupa una adreça en el llaç, precisa alimentació 24 Vcc, consum màxim 30mA, incorpora led indicador d'estat, IP55, Dimensions: 150x110x70mm, certificats: CE i CPR	1,000	x 64,10000 =	64,10000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 46

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				(EN54 part 17)			
				Subtotal:		64,10000	64,10000
				COST DIRECTE			76,90160
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			76,90160
P-65	EM12ZB08	u	Instal·lació, programació, configuració i posada en marxa del sistema de detecció i alarma d'incendis. Inclou la configuració i comprovació de les maniobres d'evacuació mitjançant el sistema de megafonia.	Rend.: 1,000			386,43 €
				COST DIRECTE			386,43000
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			386,43000
P-66	EM12ZU09	u	Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a quatre llaços KILSEN model KFP-AF2-09 o equivalent (KFP-A-LB). Capacitat: 500 dispositius ampliable a 1,000 (125 detectors + 125 mòduls / pulsadors / sirenes per llaç). 128 zones ampliable a 256. 4 sortides estàndard supervisades preprogramades com sirenes. 4 sortides addicionals (alarma i avaria general). 2 d'elles lliures de tensió i les altres 2 supervisades. 2 entrades configurables (monitorització i control). Port Ethernet. LCD gràfic, 3 ports USB i port RS232. Connectable en xarxa RS485 mitjançant targeta opcional (2010-2-NB). Opció de targeta de Ledes de 20/40 zones. Sortida auxiliar 24Vdc amb reset opcional, 3 nivells d'operador. 9999 esdeveniments. Certificats: CE, CPR (EN54 parts 2 i 4). WEEE i RoHS.Dimensions: 450x550x171mm. Inclou targeta d'ampliació de quatre llaços per la central KFP-A, targeta de xarxa per centrals de la serie 2010 que permet crear una xarxa de centrals analògiques i convencionals, i una bateria de plom estanca 12V 18A,, muntada i connectada	Rend.: 1,000			1.472,41 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,100	/R x 28,69000 =	31,55900	
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,100	/R x 24,65000 =	27,11500	
				Subtotal:		58,67400	58,67400
Materials							
	BM12ZU09	u	Central de detecció d'incendis analògica de dos llaços ampliable a 4 KILSEN model KFP-AF2-09 o equivalent (KFP-A-LB). Capacitat: 500 dispositius ampliable a 1,000 (125 detectors + 125 mòduls / pulsadors / sirenes per llaç). 128 zones ampliable a 256. 4 sortides estàndard supervisades preprogramades com sirenes. 4 sortides addicionals (alarma i avaria general). 2 d'elles lliures de tensió i les altres 2 supervisades. 2 entrades configurables (monitorització i control). Port Ethernet. LCD gràfic, 3 ports USB i port RS232. Connectable en xarxa RS485 mitjançant targeta opcional (2010-2-NB). Opció de targeta de Ledes de 20/40 zones. Sortida auxiliar	1,000	x 1,413,06000 =	1,413,06000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 47

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			24Vdc amb reset opcional, 3 nivells d'operador, 9999 esdeveniments. Certificats: CE, CPR (EN54 parts 2 i 4), WEEE i RoHS.Dimensions: 450x550x171mm. Inclou targeta d'ampliació de dos llargs per la central KFP-A, targeta de xarxa per centrals de la serie 2010 que permet crear una zarza de centrals analògiques i convencionals, i una bateria de plom estanca 12V 18A				
	BM12000	u	Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció	1,000	x	0,68000	= 0,68000
Subtotal:						1.413,74000	1.413,74000
COST DIRECTE							1.472,41400
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							1.472,41400

P-67	EM132U06	u	Sirena direccionable per connexió directa al llaç de detecció. Ocupa una direcció al llaç i es programable desde la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica màxima de 95dB. Dimensions 60mmx 93 mm de diàmetre. Certificats: CE y CPR, instal·lada	Rend.:	1,000	51,77	€
------	----------	---	--	--------	-------	-------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	28,69000	=	6,88560	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,240	/R x	24,65000	=	5,91600	
Subtotal:								12,80160	12,80160
Materials									
	BM13000	u	Part proporcional d'elements especials per a sirenes	1,000	x	0,62000	=	0,62000	
	BM132U06	u	Sirena direccionable per connexió dorecta al llaç de detecció. Ocupa una direcció al llaç i es programable desde la central. S'alimenta del llaç. Potència acústica màxima de 95dB. Dimensions 60mmx 93 mm de diàmetre. Certificats: CE y CPR	1,000	x	38,35000	=	38,35000	
Subtotal:								38,97000	38,97000
COST DIRECTE									51,77160
DESPESES INDIRECTES				0,00	%				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									51,77160

P-68	EM142U01	u	Polsador manual d'alarma direccionable UTC KILSEN ref. KAL455 o equivalent, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexional mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície, Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclos, amb tapa basculant de protecció ref. DMN782, material ABS, color vermell, IP24, Dimensions: 89x93x27, 5mm, Certificats: CE i CPR (EN54 part 11), muntat i connectat	Rend.:	1,000	57,71	€
------	----------	---	--	--------	-------	-------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	28,69000	=	11,47600	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,400	/R x	24,65000	=	9,86000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 48

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,240	/R x	24,65000	= 5,91600
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,240	/R x	28,69000	= 6,88560
Subtotal:						12,80160	12,80160
Materials							
	BM14000	u	Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma	1,000	x	0,31000	= 0,31000
	BM142U01	u	Polsador manual d'alarma direccionable UTC KILSEN ref. KAL455 o equivalent, amb led indicador d'estat i clau de prova, connexional mitjançant terminals, possibilitats de muntatge encastat o superfície, Cristall (DM715) i accessori de muntatge superficial inclos, amb tapa basculant de protecció ref. DMN782, material ABS, color vermell, IP24, Dimensions: 89x93x27, 5mm, Certificats: CE i CPR (EN54 part 11)	1,000	x	44,60000	= 44,60000
Subtotal:						44,91000	44,91000

COST DIRECTE							57,71160
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							57,71160

P-69	EM31261K	u	Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment	Rend.:	1,000	93,38	€
------	----------	---	--	--------	-------	-------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,400	/R x	24,65000	=	9,86000	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	28,69000	=	11,47600	
Subtotal:								21,33600	21,33600
Materials									
	BM312611	u	Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x	37,60000	=	37,60000	
	BM3A1000	u	Armari per a extintor per a muntar superficialment	1,000	x	34,14000	=	34,14000	
	BM131000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x	0,30000	=	0,30000	
Subtotal:								72,04000	72,04000
COST DIRECTE									93,37600
DESPESES INDIRECTES				0,00	%				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									93,37600

P-70	EM31351K	u	Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment	Rend.:	1,000	127,13	€
------	----------	---	---	--------	-------	--------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,400	/R x	28,69000	=	11,47600	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,400	/R x	24,65000	=	9,86000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 49

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:	21,33600			21,33600
Materials								
	BM Y31000	u	Part proporcional d'elements especials per a extintors	1,000	x	0,30000	=	0,30000
	BM3A1000	u	Armari per a extintor per a muntar superficialment	1,000	x	34,14000	=	34,14000
	BM313511	u	Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat	1,000	x	71,35000	=	71,35000
				Subtotal:	105,79000			105,79000
				COST DIRECTE				127,12600
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				127,12600
P-71	EMD4U110	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315, col·locada	Rend.: 1,000	69,77			€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	1,000	/R x	24,65000	=	24,65000
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	1,000	/R x	28,69000	=	28,69000
				Subtotal:	53,34000			53,34000
Materials								
	BMD4U110	u	Sirena per a instal·lació de seguretat, per a ús interior, fabricació en plàstic ABS, d'1 to, sortida acústica de 101 dB a 1 m de distància, alimentació 12 Vcc, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-4, grau de protecció IP 315	1,000	x	16,43000	=	16,43000
				Subtotal:	16,43000			16,43000
				COST DIRECTE				69,77000
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				69,77000
P-72	EMD62623	m	Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2, col·locat en tub	Rend.: 1,000	1,47			€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,015	/R x	28,69000	=	0,43035
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,015	/R x	24,65000	=	0,36975
				Subtotal:	0,80010			0,80010
Materials								
	BMD62620	m	Conductor blindat i apantallat, de 6x0,22 mm2 + 2x0,75 mm2	1,050	x	0,64000	=	0,67200
				Subtotal:	0,67200			0,67200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 50

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				1,47210
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,47210
P-73	EMD62A03	m	Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub	Rend.: 1,000				1,52 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,015	/R x	28,69000	=	0,43035
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,015	/R x	24,65000	=	0,36975
				Subtotal:		0,80010		0,80010
Materials								
	BMD62A00	m	Conductor blindat i apantallat, 4 x 0,75 mm	1,000	x	0,72000	=	0,72000
				Subtotal:		0,72000		0,72000
				COST DIRECTE				1,52010
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,52010
P-74	EMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament	Rend.: 1,000				11,21 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	24,65000	=	3,69750
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,150	/R x	28,69000	=	4,30350
				Subtotal:		8,00100		8,00100
Materials								
	BMDBU005	u	Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de salvament i vies d'evacuació, de 210 x 297 mm, amb pintura fotoluminiscent segons normes UNE y DIN, per a fixar mecànicament	1,000	x	3,21000	=	3,21000
				Subtotal:		3,21000		3,21000
				COST DIRECTE				11,21100
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,21100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-75	EMP8ZK0200	u	Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i en terra. Es subministra amb 2 m de cable armat de 4 fils. Contactes NC d'alarma i tamper . Obertura operativa màxima 75mm . Dimensions imant i contacte : 76x12x25mm . Certificat Grau de seguretat 2 . Instal·lada i connectada	Rend.: 1,000 56,07 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R x 28,69000 = 7,17250
				Subtotal: 7,17250 7,17250
Materials	BMP8ZK02	u	Contacte magnètic metàl·lic per a muntatge en portes i en terra. Es subministra amb 2 m de cable armat de 4 fils. Contactes NC d'alarma i tamper . Obertura operativa màxima 75mm . Dimensions imant i contacte : 76x12x25mm . Certificat Grau de seguretat 2 .	1,000 x 48,90000 = 48,90000
				Subtotal: 48,90000 48,90000
				COST DIRECTE 56,07250
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 56,07250

P-76	EMP8ZP0300	u	Detector volumètric de doble tecnologia amb antisabotatge: Infrarojos (IR) i microones 5,8GHz (MW) . Abast màxim de 12 metres amb 9 cortines. Abast seleccionable 4,6,9 o 12 metres. Òptica de mirall d'alta densitat. Processament 5D del senyal IR . Connectors extraïbles i diferents valors de resistència de final de línia per facilitar la seva instal·lació. Disposa de resistències interiors balancejades diferenciant alarma i tamper en un única zona . Immune a interferències WiFi. Auto- test remot. Sortides : alarma (NC) i tamper (NC) . Alçada instal·lació : 1,8 a 3 metres. Alimentació de 9 a 15 Vcc. Temperatura de treball : -10°C a 55°C. Dimensions : 126x63x50mm . Certificat Grau de Seguretat 2. Garantia de cinc anys. Muntat i connectat.	Rend.: 1,000 58,39 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R x 28,69000 = 7,17250
				Subtotal: 7,17250 7,17250
Materials	BMP8ZP03	u	Detector volumètric de doble tecnologia amb anticamulatge: Infrarojos (IR) i microones 5,8GHz (MW) . Abast màxim de 12 metres amb 9 cortines. Abast seleccionable 4,6,9 o 12 metres. Òptica de mirall d'alta densitat. Processament 5D del senyal IR . Connectors extraïbles i diferents valors de resistència de final de línia per facilitar la seva instal·lació. Disposa de resistències interiors balancejades diferenciant alarma i tamper en un única zona .	1,000 x 51,22000 = 51,22000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Immune a interferències WiFi. Auto- test remot. Sortides : alarma (NC) i tamper (NC) . Alçada instal·lació : 1,8 a 3 metres. Alimentació de 9 a 15 Vcc. Temperatura de treball : -10°C a 55°C. Dimensions : 126x63x50mm . Certificat Grau de Seguretat 2. Garantia de cinc anys.	
				Subtotal: 51,22000 51,22000
				COST DIRECTE 58,39250
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,39250

P-77	EMSB31P1	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat adherit sobre parament vertical	Rend.: 1,000 10,01 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x 28,69000 = 4,30350
				Subtotal: 4,30350 4,30350
Materials	BMSB31P0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4	1,000 x 4,18000 = 4,18000
	B09VAA00	m	Cinta adhesiva doble cara de 25 mm d'amplària , resistent a la humitat, productes químics i temperatures extremes	0,900 x 1,70000 = 1,53000
				Subtotal: 5,71000 5,71000
				COST DIRECTE 10,01350
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,01350

P-78	EMSB31P2	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons UNE 23035-4, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical	Rend.: 1,000 13,27 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300 /R x 28,69000 = 8,60700
				Subtotal: 8,60700 8,60700
Materials	B0A61500	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis	4,000 x 0,12000 = 0,48000
	BMSB31P0	u	Rètol senyalització instal·lació de protecció contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de PVC d'1 mm de gruix, fotoluminescent categoria A segons	1,000 x 4,18000 = 4,18000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 53

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			UNE 23035-4	
			Subtotal:	4,66000
				4,66000
			COST DIRECTE	13,26700
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	13,26700
P-79	EP31U010	u	Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada senyal, 2 entrades auxiliars, amb alimentació integrada, col·locat	Rend.: 1,000 392,62 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Ma d'obra	
			A012M000 h Oficial 1a muntador	0,250 /R x 28,69000 = 7,17250
			A013M000 h Ajudant muntador	0,250 /R x 24,65000 = 6,16250
			Subtotal:	13,33500
			Materials	
			BP31U010 u Amplificador de 100 W de potència RMS, 4 entrades micro, 1 entrada senyal, 2 entrades auxiliars, amb alimentació integrada	1,000 x 379,28000 = 379,28000
			Subtotal:	379,28000
			COST DIRECTE	392,61500
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	392,61500
P-80	EP32U010	u	Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació integrada, col·locat	Rend.: 1,000 962,28 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Ma d'obra	
			A012M000 h Oficial 1a muntador	6,000 /R x 28,69000 = 172,14000
			A013M000 h Ajudant muntador	6,000 /R x 24,65000 = 147,90000
			Subtotal:	320,04000
			Materials	
			BP32U010 u Central de megafonia, amb amplificador de 120 W de potència i 6 zones, amb alimentació integrada	1,000 x 642,24000 = 642,24000
			Subtotal:	642,24000
			COST DIRECTE	962,28000
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	962,28000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 54

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-81	EP33U005	u	Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavis i microfon, de sobretaula, col·locat	Rend.: 1,000 312,40 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Ma d'obra	
			A012M000 h Oficial 1a muntador	1,000 /R x 28,69000 = 28,69000
			A013M000 h Ajudant muntador	1,000 /R x 24,65000 = 24,65000
			Subtotal:	53,34000
			Materials	
			BP33U005 u Pupitre microfònic, amb preamplificador, selector de 6 zones, senyal de preavis i microfon, de sobretaula	1,000 x 259,06000 = 259,06000
			Subtotal:	259,06000
			COST DIRECTE	312,40000
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	312,40000
P-82	EP35UAC5	u	Altaveu circular de sostre bicònic de 6" de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimentació 100 V, reixeta metàl·lica, per a muntar superficialment	Rend.: 1,000 45,63 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Ma d'obra	
			A012M000 h Oficial 1a muntador	0,250 /R x 28,69000 = 7,17250
			A013M000 h Ajudant muntador	0,250 /R x 24,65000 = 6,16250
			Subtotal:	13,33500
			Materials	
			BP35UAC5 u Altaveu circular de sostre, bicònic de 6" de diàmetre, de 6 W de potència (RMS), sensibilitat (1 kHz, 1 W, 1 m) de 93 dB, alimentació 100 V, reixeta metàl·lica de color blanc, per a muntar superficialment	1,000 x 32,29000 = 32,29000
			Subtotal:	32,29000
			COST DIRECTE	45,62500
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	45,62500
P-83	EP4221K4	m	Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rigid de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra, col·locat en tub	Rend.: 1,000 3,59 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Ma d'obra	
			A012M000 h Oficial 1a muntador	0,020 /R x 28,69000 = 0,57380

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 55

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,020	/R x	24,65000	=	0,49300
					Subtotal:			1,06680
Materials	BP4221K0	m	Cable de parells per a instal·lacions telefòniques, de 25 parells, per a instal·lació interior, aïllament de polietilè i coberta de PVC, conductor de coure rígid de 0,51 mm de diàmetre, amb presa de terra	1,050	x	2,40000	=	2,52000
					Subtotal:			2,52000
					COST DIRECTE			3,58680
					DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,58680

P-84	EP49U010	m	Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plastic lliure d'halogens, col·locat en tub	Rend.: 1,000			1,07	
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,015	/R x	24,65000	=	0,36975
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,015	/R x	28,69000	=	0,43035
				Subtotal:			0,80010	0,80010
Materials								
	BP49U010	m	Cable per a sonoritzacions paral·lel bicolor de 2x1,5 mm2, aïllament plastic lliure d'halogens	1,000	x	0,27000	=	0,27000
				Subtotal:			0,27000	0,27000
				COST DIRECTE				1,07010
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,07010

P-85	EP49Z011	m	Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel tricolor per a connexió d'atenuadors (3x1,5), col·locat en tub	Rend.: 1,000				1,19	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,015	/R x	28,69000	=	0,43035	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,015	/R x	24,65000	=	0,36975	
				Subtotal:				0,80010	0,80010
Materials									
	BP49Z011	m	Cable trenat especial per a sonoritzacions, paral·lel tricolor per a connexió d'atenuadors (3x1,5)	1,000	x	0,39000	=	0,39000	
				Subtotal:				0,39000	0,39000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 56

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			COST DIRECTE	1,19010
		0,00 %	DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,19010

P-86		EP4A1811		m		Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, instal·lat		Rend.: 1,000		7,75		%	
								Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra													
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,050	/R x	24,65000	=		1,23250				
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,050	/R x	28,69000	=		1,43450				
								Subtotal:		2,66700		2,66700	
Materials													
	BP4A1810	m	Cable de fibra òptica per a ús interior, amb 8 fibres del tipus multimode 50/125, estructura interior multitub (estructura ajustada), protecció interior de fibra de vidre, amb coberta de poliolefina de baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2	1,000	x	5,08000	=		5,08000				
								Subtotal:		5,08000		5,08000	
								COST DIRECTE				7,74700	
								DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000	
								COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,74700	

P-87		EP4AJA11	u	Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 m de llargària, instal·lat	Rend.: 1,000			8,52	e
					Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
		A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,050	/R x	28,69000	=	1,43450
		A013M000	h	Ajudant muntador	0,050	/R x	24,65000	=	1,23250
					Subtotal:			2,66700	2,66700
Materials									
		BP4AJA10	u	Cable de xarxa de fibra òptica amb fibra multimode 50/125, connector ST/ST duplex, d'1 m de llargària	1,000	x	5,85000	=	5,85000
					Subtotal:			5,85000	5,85000
					COST DIRECTE				8,51700
					DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				8,51700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 57

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-88	EP732NA3	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus SC simplex, per a xarxes de fibra òptica multimode, muntat sobre adaptador òptic	Rend.: 1,000 20,83 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x 28,69000 = 14,34500
				Subtotal: 14,34500 14,34500
Materials				
	BP7Z4211	u	Adaptador òptic per a 1 connector SC simplex multimode, per a muntar sobre suport o sobre repartidor òptic	1,000 x 2,34000 = 2,34000
	BP73K2A1	u	Connector per a transmissió de veu i dades, del tipus SC simplex, per a una fibra multimode, per a muntar sobre adaptador òptic	1,000 x 4,14000 = 4,14000
				Subtotal: 6,48000 6,48000
				COST DIRECTE 20,82500
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,82500
P-89	EP7ECI01	u	Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps PoE 370W + 2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP), CISCO model Catalyst 2960-24PC-L o equivalent, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat	Rend.: 1,000 1.066,68 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A013M000	h	Ajudant muntador	2,000 /R x 24,65000 = 49,30000
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	2,000 /R x 28,69000 = 57,38000
				Subtotal: 106,68000 106,68000
Materials				
	BP7ECI01	u	Commutador (switch) de 24 ports 10/100 Mbps PoE 370W + 2 dual-purpose ports (10/100/1000 or SFP), marca Cisco model Catalyst 2960-24PC-L, per a armari tipus rack 19", amb alimentació a 240V, col·locat i connectat	1,000 x 960,00000 = 960,00000
				Subtotal: 960,00000 960,00000
				COST DIRECTE 1.066,68000
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.066,68000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 58

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-90	EP7Z1C58	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	Rend.: 1,000 278,01 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	3,500 /R x 28,69000 = 100,41500
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,167 /R x 24,65000 = 4,11655
				Subtotal: 104,53155 104,53155
Materials				
	BP7Z1C58	u	Panell integrat fix, equipat amb 24 connectors RJ45 categoria 6 U/UTP, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables	1,000 x 173,48000 = 173,48000
				Subtotal: 173,48000 173,48000
				COST DIRECTE 278,01155
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 278,01155
P-91	EP7Z6529	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19", sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm, fixada mecànicament	Rend.: 1,000 125,87 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x 28,69000 = 5,73800
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,200 /R x 24,65000 = 4,93000
				Subtotal: 10,66800 10,66800
Materials				
	BP7Z6529	u	Safata extraïble de xapa d'acer per a armari de comunicacions rack 19", sistema de fixació frontal i posterior sobre el bastidor, d'1 unitat d'alçària, per a una càrrega màxima de 25 kg i una fondària de 800 mm	1,000 x 115,20000 = 115,20000
				Subtotal: 115,20000 115,20000
				COST DIRECTE 125,86800
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,86800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 59

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-92	EP7Z83F1	u	Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connectors del tipus SC, muntat superficialment	Rend.: 1,000 185,35 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	4,000 /R x 28,69000 = 114,76000
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,167 /R x 24,65000 = 4,11655
				Subtotal: 118,87655 118,87655
Materials				
	BP7Z83F0	u	Distribuidor per a unions de fibra òptica, amb capacitat per a 24 connectors del tipus SC, per a fixació mural	1,000 x 66,47000 = 66,47000
				Subtotal: 66,47000 66,47000
				COST DIRECTE 185,34655
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 185,34655
P-93	EP7Z83F4	u	Sum. i col. de Router CISCO model 892F-K9 con SFP o equivalent. Totalment instal·lat i connectat.	Rend.: 1,000 1.114,46 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,167 /R x 24,65000 = 4,11655
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x 28,69000 = 14,34500
				Subtotal: 18,46155 18,46155
Materials				
	BP7Z83F4	u	Router CISCO modelo 892F-K9 con SFP	1,000 x 1.096,00000 = 1.096,00000
				Subtotal: 1.096,00000 1.096,00000
				COST DIRECTE 1.114,46155
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.114,46155
P-94	EP7Z983B	u	Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	Rend.: 1,000 212,30 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,167 /R x 24,65000 = 4,11655
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	3,500 /R x 28,69000 = 100,41500
				Subtotal: 104,53155 104,53155
Materials				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 60

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BP7Z983B	u	Panell fix amb connectors telefònics integrats, equipat amb50 connectors RJ45 categoria 3, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, amb organitzador de cables	1,000 x 107,77000 = 107,77000
				Subtotal: 107,77000 107,77000
				COST DIRECTE 212,30155
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,30155
P-95	EP7ZA122	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termostàt i pilot, col·locat	Rend.: 1,000 137,62 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,333 /R x 28,69000 = 9,55377
				Subtotal: 9,55377 9,55377
Materials				
	BP7ZA122	u	Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 2 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 320 m3/h, amb termostàt i pilot	1,000 x 128,07000 = 128,07000
				Subtotal: 128,07000 128,07000
				COST DIRECTE 137,62377
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,62377
P-96	EP7ZE061	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal, fixada mecànicament	Rend.: 1,000 172,08 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,167 /R x 28,69000 = 4,79123
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,167 /R x 24,65000 = 4,11655
				Subtotal: 8,90778 8,90778
Materials				
	BP7ZE061	u	Regleta d'alimentació fixa, amb 6 bases schucko 2P+T de 16 A i 250 V, amb filtre de sobretensions, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, muntatge horitzontal	1,000 x 163,17000 = 163,17000
				Subtotal: 163,17000 163,17000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25

Pàg.: 61

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				172,07778
				DESPESES INDIRECTES				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				172,07778
P-97	EP7ZZC58	u	Panel·l entrada per a FO integrat fixe, equipat amb 24 conectors FO, per muntar sobre bastidor rack 19", de 1 unitat de altura, amb organitzador de cables, fixat mecànicament	Rend.:	1,000		206,85	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,167	/R x	24,65000 =	4,11655	
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	3,500	/R x	28,69000 =	100,41500	
				Subtotal:			104,53155	104,53155
Materials								
	BP7ZZC58	u	Panel·l int.fijo,24 FO,p/rack 19",1U,c/rg.cablestijado mecànicamente	1,000	x	102,32000 =	102,32000	
				Subtotal:			102,32000	102,32000
				COST DIRECTE				206,85155
				DESPESES INDIRECTES				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				206,85155
P-98	ESCOMSAN	u	Drets de connexió xarxa pública. Inclou ajudes d'obra civil per deixar la instal·lació completament acabada, inclouent obertura i tapat de forats i rasses, col·locació de pasamurs i arquilles, fixació de suports, etc.	Rend.:	1,000		350,00	€
				COST DIRECTE				350,00000
				DESPESES INDIRECTES				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				350,00000
P-99	LEGALPCI	u	Legalització de la instal·lació de PCI davant Organismes Oficials (Conselleria d'Indústria, EIC's, ajuntaments, etc.) aportant tota la documentació necessària (memòria, plans, projectes visats per tècnic competent, certificats, etc), fins i tot gestions amb aquests Organismes.	Rend.:	1,000		1.190,48	€
				COST DIRECTE				1.190,48000
				DESPESES INDIRECTES				0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.190,48000
P-100	P150-0001	u	Mesures de seguretat en obra amb sistemes de protecció col·lectiva (SPC) i equips de protecció individual (EPI). Inclou la col·locació de cartells informatius i senyalització provisional d'advertència necessària, inclou equips humans de senyalització, segons indicacions de la direcció facultativa de l'obra. Pressupost detallat a l'estudi de seguretat i salut.	Rend.:	1,000		7.404,43	€
				COST DIRECTE				7.404,43000
				DESPESES INDIRECTES				0,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 62

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P2142-4RMK	m2		Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000 47,04 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0D-0007	h	Manobre	2,000 /R x 23,17000 = 46,34000
				Subtotal: 46,34000 46,34000
				DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,69510
				COST DIRECTE 47,03510
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,03510
P-101	P214A-H8E2	u	Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000 8,12 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 /R x 24,65000 = 3,69750
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x 28,69000 = 4,30350
				Subtotal: 8,00100 8,00100
				DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12002
				COST DIRECTE 8,12102
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,12102
P-102	P214T-4RQH	m2	Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000 12,88 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0D-0007	h	Manobre	0,250 /R x 23,17000 = 5,79250
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,250 /R x 23,96000 = 5,99000
				Subtotal: 11,78250 11,78250
Maquinària				
	C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,250 /R x 3,69000 = 0,92250
				Subtotal: 0,92250 0,92250
				DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17674
				COST DIRECTE 12,88174
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,88174

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 63

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-103	P214T-4RQI	m2	Ampliació del pas lliure d'accés al local segons documentació gràfica. Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000 15,46 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,300 /R x 23,96000 = 7,18800
	A0D-0007	h	Manobre	0,300 /R x 23,17000 = 6,95100
				Subtotal: 14,13900 14,13900
Maquinària				
	C20H-00DN	h	Martell trencador manual	0,300 /R x 3,69000 = 1,10700
				Subtotal: 1,10700 1,10700
				DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21209
				COST DIRECTE 15,45809
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,45809
P-104	P3C1-D6VY	m2	Armadura de lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	Rend.: 1,000 4,91 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,026 /R x 27,76000 = 0,72176
	A01-FEP0	h	Ajudant ferrallista	0,026 /R x 24,65000 = 0,64090
				Subtotal: 1,36266 1,36266
Materials				
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,0184 x 2,02000 = 0,03717
	B0B8-107V	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	1,200 x 2,91000 = 3,49200
				Subtotal: 3,52917 3,52917
				DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02044
				COST DIRECTE 4,91227
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,91227
P-105	P3C5-LQTP	m3	Formigonat de llosa de fonamentació amb formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, abocat amb bomba	Rend.: 1,000 95,18 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,096 /R x 27,76000 = 2,66496

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 64

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A0D-0007	h	Manobre	0,144 /R x 23,17000 = 3,33648
			Subtotal:	6,00144 6,00144
Maquinària	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,080 /R x 164,75000 = 13,18000
			Subtotal:	13,18000 13,18000
Materials	B06F2-LQTJ	m3	Formigó per armar HA - 25 / F / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	1,050 x 72,29000 = 75,90450
			Subtotal:	75,90450 75,90450
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,09002
			COST DIRECTE	95,17596
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,17596

P-106	P431-4SR4	m3	Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1), col·locada a l'obra sobre suports de fusta o acer	Rend.: 1,000	835,66	e
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	3,000 /R x 24,84000 = 74,52000		
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	6,000 /R x 28,26000 = 169,56000		
			Subtotal:	244,08000	244,08000	
Materials	B430-12XH	m3	Biga de fusta de pi flandes C24 acabat ribotat, de 10x20 a 14x24 cm de secció i llargària fins a 5 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP1 (UNE-EN 351-1)	1,000 x 587,92000 = 587,92000		
			Subtotal:	587,92000	587,92000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 3,66120		
			COST DIRECTE	835,66120		
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	835,66120		

P-107	P437-H8ES	kg	Elements d'unió i recolzament per a estructures de fusta, d'acer S275JR, galvanitzat en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col·locat a l'obra	Rend.: 1,000	5,83	e
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,050 /R x 24,84000 = 1,24200		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 65

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,050 /R x 28,26000 = 1,41300
			Subtotal:	2,65500 2,65500
Materials	B44Z-0M1D	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfil laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat	1,000 x 3,14000 = 3,14000
			Subtotal:	3,14000 3,14000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,03983
			COST DIRECTE	5,83483
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	5,83483

P-108	P43D-6UD5	m3	Pilars de fusta d'avet C24 a tall de serra per a suport de Tarima-escenari, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 1 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1), muntat sobre suports anclats a terra. (Inclou fixació)	Rend.: 1,000	957,00	e
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	8,000 /R x 28,26000 = 226,08000		
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	5,000 /R x 24,84000 = 124,20000		
			Subtotal:	350,28000	350,28000	
Materials	B438-1BZR	m3	Pilar de fusta d'avet C24 a tall de serra, de 14x14 a 20x20 cm de secció i llargària fins a 4 m, treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell de penetració NP 2 (UNE-EN 351-1)	1,000 x 601,47000 = 601,47000		
			Subtotal:	601,47000	601,47000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 5,25420		
			COST DIRECTE	957,00420		
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000		
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	957,00420		

P-109	P447-DMDF	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura. Inclou imprimació SIKa 910S o equivalent, a les cares dels perfils en contacte amb el morter.	Rend.: 1,000	5,12	e
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEP1	h	Ajudant soldador	0,050 /R x 24,74000 = 1,23700		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 66

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Maquinària	A0F-000Y	h	Oficial 1a soldador	0,050	/R x	28,22000	=	1,41100	
					Subtotal:			2,64800	2,64800
	C206-00DW	h	Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica	0,050	/R x	3,11000	=	0,15550	
Materials					Subtotal:			0,15550	0,15550
	B071-2MWG	kg	Pont d'unió de morter de ciment per a l'adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents	0,100	x	2,13000	=	0,21300	
	B44Z-0M10	kg	Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant	1,000	x	2,06000	=	2,06000	
					Subtotal:			2,27300	2,27300
					DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,03972
					COST DIRECTE				5,11622
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,11622	
P-110	P45R1-4UAV	m	Passivat d'armadura amb dues capes de morter polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de ciment i resines epoxi	Rend.: 1,000				11,93	e
Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,250	/R x	27,76000	=	6,94000	
Materials					Subtotal:			6,94000	6,94000
	B079-06TD	kg	Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió	0,800	x	6,02000	=	4,81600	
					Subtotal:			4,81600	4,81600
					DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,17350
					COST DIRECTE				11,92950
					DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,92950	

P-111	P4FD-9JN7	m	Llinda per a paret de 30 cm d'amplària amb dues biguetes de formigó pretesat de 18 cm de cantell, amb un moment flector màxim de 6,08 kN·m, reblert amb el mateix morter de la paret	Rend.: 1,000	25,54	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R x	23,17000 =	3,47550	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 67

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Materials	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,150	/R x	27,76000	=	4,16400	
	Subtotal:							7,63950	7,63950
	B4L0-0KXR	m	Bigueta de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, amb armadura activa de tensió compresa entre 26 i 61 kN	2,200	x	8,05000	=	17,71000	
	Subtotal:							17,71000	17,71000
	DESPESES AUXILIARS							2,50 %	0,19099
COST DIRECTE							25,54049		
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							25,54049		
	P4GA-4UBE	m2	Reparació superficial amb restitució de volum d'element de pedra amb morter mixt 1:1:7 armats amb xarxa de filferros d'acer inoxidable fixada amb claus d'acer inoxidable	Rend.: 1,000					59,15 €
Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,750	/R x	27,76000	=	20,82000	
	A0D-0007	h	Manobre	0,500	/R x	23,17000	=	11,58500	
	Subtotal:							32,40500	32,40500
Materials	B0A9-12Y7	m2	Malla ondulada de filferros d'acer inoxidable de 100 mm de pas de malla i de D=2 mm	1,000	x	20,96000	=	20,96000	
	B07F-0LSX	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,030	x	160,49908	=	4,81497	
	Subtotal:							25,77497	25,77497
	DESPESES AUXILIARS							3,00 %	0,97215
	COST DIRECTE							59,15212	
DESPESES INDIRECTES							0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							59,15212		

P-112	P4Z0-61TF	u	Ancoratge amb tac acer inoxidable de 20 mm de diàmetre i 250 mm llargària, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable, sobre suport de formigó. Garantir un empotrament de 15 cm al pilar de formigó.	Rend.: 1,000	28,78	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra		A0F-000B	h	Oficial 1a	0,210 /R x 27,76000 =	5,82960	
				Subtotal:		5,82960	5,82960
Maquinària		C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,053 /R x 3,80000 =	0,20140	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 68

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				0,20140
Materials				
	B0AP-07J0	u	Tac d'acer de d 20 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i 230 mm de llargària	1,000 x 22,66000 = 22,66000
Subtotal:				22,66000
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,08744
COST DIRECTE				28,77844
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				28,77844

P-113	P5ZE2-H8N5	m	Ràfec de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000			13,94	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	24,65000 =	2,46500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200	/R x	28,69000 =	5,73800	
				Subtotal:			8,20300	8,20300
Materials								
	B5ZE0-H5G	m	Peça per a ràfec de planxa d'alumini de 0,7 mm de gruix, de 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plects	1,200	x	3,91000 =	4,69200	
	B5ZZB-131	u	Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm	4,000	x	0,21000 =	0,84000	
				Subtotal:			5,53200	5,53200
				DESPESES AUXILIARS	2,50	%		0,20508
				COST DIRECTE				13,94008
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,94008

P-114	P645RA	Ut	Recrescuda del suport de paviments, en formació de pendent per a rampa del 3,85%, 4,52m de longitud i 3,65m d'ample, (15,65m2 rampa - Segons plans) Amb gruix variable desde 3 cm fins a 17cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15cm D: 4mm, Acer B500T segons UNE-EN 10080.	Rend.: 1,000		234,79	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	1,878 /R x	23,17000 =	43,51326	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,565 /R x	27,76000 =	43,44440	
				Subtotal:		86,95766	86,95766
Materials							
	B7C24-OKL	m2	Planxa de poliestiré expandit (EPS) elàstificat de 10 mm de gruix	0,800 x	1,18000 =	0,94400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 69

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0B8-107U	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	15,650 x 1,97000 = 30,83050
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,280 x 89,31170 = 114,31898
Subtotal:				146,09348
DESPESES AUXILIARS				2,00 % 1,73915
COST DIRECTE				234,79029
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				234,79029

P-115	P6126-580L	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó catat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000		45,57	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,828 /R x	27,76000 =	22,98528	
	A0D-0007	h	Manobre	0,414 /R x	23,17000 =	9,59238	
				Subtotal:		32,57766	32,57766
Materials							
	B0F1A-075F	u	Maó catat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1	33,0303 x	0,26000 =	8,58788	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0181 x	198,34318 =	3,59001	
				Subtotal:		12,17789	12,17789
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,81444
				COST DIRECTE			45,56999
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			45,56999

P-116	P6126-58TF	m2	Paret divisòria recolzada per a revestir de gruix 11,5 cm, de totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM III/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	Rend.: 1,000	41,03	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,782 /R x	27,76000 =	21,70832	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 70

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials	A0D-0007	h	Manobre	0,391	/R x	23,17000	=	9,05947	
	Subtotal:							30,76779	30,76779
	B0F19-132F	u	Tolxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	37,0909	x	0,19000	=	7,04727	
	B07F-0LSZ	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calçari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0156	x	156,97408	=	2,44880	
	Subtotal:							9,49607	9,49607
	DESPESES AUXILIARS					2,50	%		0,76919
COST DIRECTE								41,03305	
DESPESES INDIRECTES					0,00	%		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								41,03305	

P-117	P61ZO-DABE	kg	Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic ≥ 500 N/mm ² per a l'armadura de parets de blocs de ceràmica alleugerida. Inclou protecció de les barres mitjançant el pont d'unió Sika 910S o equivalent.	Rend.: 1,000	2,14	e
-------	------------	----	---	--------------	------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta		0,010	/R x	27,76000 =	0,27760
Subtotal:							0,27760
Materials							
B071-2MWG	kg	Pont d'unió de morter de ciment per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports no absorbents		0,200	x	2,13000 =	0,42600
B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm		0,005	x	2,02000 =	0,01010
B0B6-107E	kg	Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2		1,000	x	1,41927 =	1,41927
Subtotal:							1,85537
DESPESES AUXILIARS					1,50	%	
COST DIRECTE							2,13713
DESPESES INDIRECTES					0,00	%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,13713

P-118	P645RA-X	Ut	Recrescudat de morter per a suport de paviments, en formació de pendent de fins a un màxim del 2% (evacuació aigua a exterior) en porxo exterior accés a casal. (Àrea i sup. segons plans) Gruix de fins a 15cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 i malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15cm D: 4mm. Acer B500T segons UNE-EN 10080.	Rend.: 1,000	263,83	e	
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 71

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,565	/R x	27,76000	=	43,44440
	A0D-0007	h	Manobre	1,878	/R x	23,17000	=	43,51326
Subtotal:								86,95766
								86,95766
Materials								
	B0B8-107U	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:4-4 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080	12,800	x	1,97000	=	25,21600
	B7C24-OKL	m2	Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix	2,160	x	1,18000	=	2,54880
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	1,650	x	89,31170	=	147,36431
Subtotal:								175,12911
								175,12911
DESPESES AUXILIARS					2,00	%		1,73915
COST DIRECTE								263,82592
DESPESES INDIRECTES					0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								263,82592

P-119	P654-8MMI	m2	Envà doble de plaques de guix laminat amb aïllament de plaques de llana de roca format per estructura doble arriostrada de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 1710 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària a cada cara sobre banda de neopre, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, i una placa intermitja de 15 mm, totes fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,40 m2-K/W a cada cara. Veure detall plànol.	Rend.: 1,000	75,05	e
-------	-----------	----	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	24,65000 =	3,69750
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x	27,76000 =	11,10400
				Subtotal:			14,80150
Materials							
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,31000 =	1,04800
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en parements horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,9975	x	1,08000 =	1,07730
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,59000 =	0,27730
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,720	x	10,85000 =	7,81200
	B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	5,150	x	7,05000 =	36,30750
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000	x	0,04000 =	0,16000
	B7C93-0MW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,081 m2·K/W	2,060	x	2,77000 =	5,70620

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 72

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B0AQ-07II	u	Tac de nilò de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	8,000	x	0,21000	=	1,68000
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120	x	3,36000	=	0,40320
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	5,000	x	1,11000	=	5,55000
Subtotal:				60,02150				60,02150
DESPESES AUXILIARS				1,50 %				0,22202
COST DIRECTE								75,04502
DESPESES INDIRECTES				0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								75,04502

P-120	P692-4264	m2	Gelosia de peça ceràmica de 200x200x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:8	Rend.: 1,000	405,90 €			
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	1,300	/R x	27,76000	=	36,08800
	A0D-0007	h	Manobre	0,650	/R x	23,17000	=	15,06050
Subtotal:				51,14850				51,14850
Materials								
	B0F-J0-0F4D	u	Peça ceràmica per a gelosies de 190x190x7mm, Model trencadis de ceràmica Ferrès o equivalent, Colors blau 62 i blau 64. Col·locada segons plans.	27,000	x	12,89000	=	348,03000
	B076-1KX5	kg	Morter de calç hidràulica natural NHL5 COM-CAL basem paletaeria M5 de la casa COM-CAL o equivalent. Resistència a compressió de 5 a 9 N/mm2	17,000	x	0,32000	=	5,44000
Subtotal:				353,47000				353,47000
DESPESES AUXILIARS				2,50 %				1,27871
COST DIRECTE								405,89721
DESPESES INDIRECTES				0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								405,89721

P-121	P712-DXD1	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes pa-8 segons una 104402 de 5,9 kg/m2 de dues làmines de betum asfàltic modificat, lbm (app)-30-pe amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació	Rend.: 1,000	22,15 €			
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,250	/R x	24,65000	=	6,16250
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x	27,76000	=	6,94000
Subtotal:				13,10250				13,10250
Materials								
	B7Z0-13F3	kg	Emulsió bituminosa, tipus ed	0,300	x	0,83000	=	0,24900
	B712+HGXG	m2	Làmina de betum modificat amb plastómer, no protegida, lbm (app) 30-pe amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2	2,200	x	3,91000	=	8,60200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 73

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Subtotal:				8,85100				8,85100
DESPESES AUXILIARS				1,50 %				0,19654
COST DIRECTE								22,15004
DESPESES INDIRECTES				0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								22,15004

P-122	P7C10-65PO	m2	Aïllament amorf, de 2 cm de gruix, amb escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, projectat	Rend.: 1,000	17,50 €			
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,237	/R x	24,65000	=	5,84205
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,237	/R x	27,76000	=	6,57912
Subtotal:				12,42117				12,42117
Maquinària								
	C201-002N	h	Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos projectats	0,237	/R x	5,12000	=	1,21344
Subtotal:				1,21344				1,21344
Materials								
	B7C11-0K0	m3	Escuma de poliuretà (PUR) de densitat 35 kg/m3, preparada per a projectar	0,021	x	175,00000	=	3,67500
Subtotal:				3,67500				3,67500
DESPESES AUXILIARS				1,50 %				0,18632
COST DIRECTE								17,49593
DESPESES INDIRECTES				0,00 %				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								17,49593

P-123	P7C25-DDJT	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0,96774 i 0,88235 m2-K/W, amb la superfície rugosa i cantell encadellat i recte, col·locada sense adherir	Rend.: 1,000	7,96 €			
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,030	/R x	23,17000	=	0,69510
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060	/R x	27,76000	=	1,66560
Subtotal:				2,36070				2,36070
Materials								
	B7C25-184V	m2	Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 30 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica entre 0,96774 i 0,88235 m2-K/W, amb la superfície rugosa i cantell encadellat i recte	1,050	x	5,30000	=	5,56500
Subtotal:				5,56500				5,56500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 74

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	7,96111
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,96111

P-124	P7C31-DZZ6	m2	Aïllament amb plaques d'escuma de poliuretà, de densitat 40 kg/m3, 20 mm de gruix i 0,71 m2·K/W de resistència tèrmica, col·locades no adherides. Tipus Copopren o equivalent.	Rend.: 1,000	8,30	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060 /R x	27,76000 =	1,66560	
	A0D-0007	h	Manobre	0,030 /R x	23,17000 =	0,69510	
				Subtotal:		2,36070	2,36070
Materials							
	B7C31-0K6	m2	Placa d'escuma de poliuretà (PUR) per a aïllaments, de densitat 40 kg/m3 de 0,028 W/(m·K) de conductivitat tèrmica, de 20 mm de gruix i amb cantell recte	1,050 x	5,62000 =	5,90100	
				Subtotal:		5,90100	5,90100
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03541
				COST DIRECTE			8,29711
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,29711

P-125	P7C45-S0KW	m2	Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w, col·locada amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000	25,05	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,080 /R x	27,76000 =	2,22080	
	A0D-0007	h	Manobre	0,040 /R x	23,17000 =	0,92680	
				Subtotal:		3,14760	3,14760
Materials							
	B7C93-0IXR	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (mw), de densitat 106 a 115 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,037 w/(m·k) i resistència tèrmica >= 1,622 m2·k/w	1,050 x	19,87000 =	20,86350	
	B7C22-0IRG	u	Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim	3,000 x	0,33000 =	0,99000	
				Subtotal:		21,85350	21,85350

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 75

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	25,04831
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	25,04831

126	P7D0-SRJZ	m2	Aïllament de gruix 2 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, estès amb mitjans manuals sobre elements superficials	Rend.: 1,000		18,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000B	h	Oficial 1a	0,300 /R x	27,76000 =	8,32800	
	A0D-0007	h	Manobre	0,150 /R x	23,17000 =	3,47550	
				Subtotal:		11,80350	11,80350
Materials							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,015 x	1,56000 =	0,02340	
	B7D6-0IQK	kg	Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en sacs	12,240 x	0,48000 =	5,87520	
				Subtotal:		5,89860	5,89860
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,29509
				COST DIRECTE			17,99719
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			17,99719

L-127	P7DA-EQF4	m	Segellat de protecció contra el foc de junt de 10 a 20 mm d'amplària i profunditat d'injecció de 7 a 15 mm amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), amb resistència al foc EI-120, i aplicat amb pistola	Rend.: 1,000	2,84	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R x	27,76000 =	2,77600	
				Subtotal:		2,77600	2,77600
Materials							
	B7D2-19Z1	l	Escuma segellant de protecció contra el foc, d'estructura cel·lular fina i porus tancat, de color gris, amb una conductivitat tèrmica 0,035 W/(m·K), per aplicar amb pistola	0,0309 x	0,59000 =	0,01823	
				Subtotal:		0,01823	0,01823

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 76

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,04164
			COST DIRECTE	2,83587
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,83587
P-128	P7DB-6503	m2	Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet de material intumescent termoexpansiu, amb resistència al foc EI-180	Rend.: 1,000 298,77 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Ma d'obra	
			A0F-000D h Oficial 1a col·locador	0,100 /R x 27,76000 = 2,77600
			Subtotal:	2,77600 2,77600
			Materials	
			B7D1-CW37 u Coixinet de protecció contra el foc de material intumescent termoexpansiu, de 340x200x35 mm, per a segellar buits de pas d'instal·lacions	15,000 x 19,73000 = 295,95000
			Subtotal:	295,95000 295,95000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,04164
			COST DIRECTE	298,76764
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	298,76764
P-129	P7DC-RIKH	u	Segellat de pas de canonada combustible EI-120, de 110 mm de diàmetre a través de parets i sostres tallafocs, amb abraçadora formada per anell metàl·lic col·locada superficialment amb cargols	Rend.: 1,000 43,21 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Ma d'obra	
			A01-FEP3 h Ajudant col·locador	0,100 /R x 24,65000 = 2,46500
			A0F-000D h Oficial 1a col·locador	0,100 /R x 27,76000 = 2,77600
			Subtotal:	5,24100 5,24100
			Materials	
			B0AO-07II u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	4,000 x 0,21000 = 0,84000
			B7D7-19Y5 u Abraçadora per a segellar el pas de canonades combustibles, de diàmetre 110 mm, formada per anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent, amb protecció EI-120, per anar fixada a la paret o al sostre superficialment o encastada amb cargols	1,000 x 37,05000 = 37,05000
			Subtotal:	37,89000 37,89000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,07862
			COST DIRECTE	43,20962
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	43,20962

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 77

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-130	P7Z4-DP4D	m2	Làmina de neoprè per a protecció de membranes front càrregues puntuals, de gruix 4 mm	Rend.: 1,000 36,10 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Ma d'obra	
			A0F-000D h Oficial 1a col·locador	0,250 /R x 27,76000 = 6,94000
			A01-FEP3 h Ajudant col·locador	0,250 /R x 24,65000 = 6,16250
			Subtotal:	13,10250 13,10250
			Materials	
			B7Z1-0GKU m2 Làmina de neoprè de 4 mm de gruix	1,100 x 20,73000 = 22,80300
			Subtotal:	22,80300 22,80300
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,19654
			COST DIRECTE	36,10204
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	36,10204
P-131	P811-3ERN	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, deixat de regle	Rend.: 1,000 20,44 €
			Unitats	Preu
			Parcial	Import
			Ma d'obra	
			A0F-000T h Oficial 1a paleta	0,460 /R x 27,76000 = 12,76960
			A0D-0007 h Manobre	0,253 /R x 23,17000 = 5,86201
			Subtotal:	18,63161 18,63161
			Maquinària	
			C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs	0,253 /R x 1,42000 = 0,35926
			Subtotal:	0,35926 0,35926
			Materials	
			B011-05ME m3 Aigua	0,0071 x 1,56000 = 0,01108
			B811-1ZWW t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs	0,0227 x 42,97000 = 0,97542
			Subtotal:	0,98650 0,98650
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,46579
			COST DIRECTE	20,44316
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	20,44316

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 78

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-132	P811-3F4M	m2	Arrebossat reglejat sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X	Rend.: 1,000		39,76	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,840 /R x	27,76000 =	23,31840	
	A0D-0007	h	Manobre	0,441 /R x	23,17000 =	10,21797	
				Subtotal:		33,53637	33,53637
Materials							
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0032 x	193,91000 =	0,62051	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,024 x	198,34318 =	4,76024	
				Subtotal:		5,38075	5,38075
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,83841
				COST DIRECTE			39,75553
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,75553
P-133	P811-3F5A	m2	Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment blanc de ram de paleta 22,5 X	Rend.: 1,000		40,85	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,840 /R x	27,76000 =	23,31840	
	A0D-0007	h	Manobre	0,462 /R x	23,17000 =	10,70454	
				Subtotal:		34,02294	34,02294
Materials							
	B055-065W	t	Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs	0,0032 x	193,91000 =	0,62051	
	B07F-0LT6	m3	Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,027 x	198,34318 =	5,35527	
				Subtotal:		5,97578	5,97578
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,85057
				COST DIRECTE			40,84929
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,84929

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 79

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-134	P815-3FL8	m2	Enguixat reglejat sobre parament horitzontal interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1	Rend.: 1,000		19,25	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0008	h	Manobre guixaire	0,205 /R x	23,17000 =	4,74985	
	A0F-000L	h	Oficial 1a guixaire	0,410 /R x	27,76000 =	11,38160	
				Subtotal:		16,13145	16,13145
Materials							
	B059-06FN	kg	Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1	0,798 x	0,17000 =	0,13566	
	B07K-0LR1	m3	Pasta de guix B1	0,0161 x	160,33770 =	2,58144	
				Subtotal:		2,71710	2,71710
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,40329
				COST DIRECTE			19,25184
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,25184
P-135	P822-3NXV	m2	Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004 i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	Rend.: 1,000		28,32	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,120 /R x	23,17000 =	2,78040	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,360 /R x	27,76000 =	9,99360	
				Subtotal:		12,77400	12,77400
Materials							
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	4,9028 x	0,31000 =	1,51987	
	B053-1VF8	kg	Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,510 x	0,34000 =	0,17340	
	B0FG2-0GM	m2	Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)	1,100 x	12,30000 =	13,53000	
				Subtotal:		15,22327	15,22327
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,31935
				COST DIRECTE			28,31662
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			28,31662

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-136	P83E7-9KKT	m2	Revestiment interior amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, col·locat adherit sobre parament vertical amb llata de fusta i adhesiu estructural de poliuretà monocomponent.	Rend.: 1,000		80,14	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,500	/R x	24,65000	= 12,32500
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,500	/R x	27,76000	= 13,88000
				Subtotal:		26,20500	26,20500
Materials							
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	10,000	x	0,21000	= 2,10000
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,125	x	22,33000	= 2,79125
	B830-1VF5	m	Cinta de poliètil·le autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	3,000	x	0,41000	= 1,23000
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	0,040	x	36,47000	= 1,45880
	B834-2AZP	m2	Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus estàndard i d'aplicació general (CGS), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc D-s2,d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat	1,100	x	38,67000	= 42,53700
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,0088	x	388,96000	= 3,42285
				Subtotal:		53,53990	53,53990
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,39308
				COST DIRECTE			80,13798
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			80,13798

P-137	P83E7-9KXX	m2	Taulerell amb panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignifug i d'aplicació general (CGF), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat, fixat mecànicament sobre perfil·leria en L d'alumini.	Rend.: 1,000		87,58	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,600	/R x	27,76000	= 16,65600
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,600	/R x	24,65000	= 14,79000
				Subtotal:		31,44600	31,44600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Materials							
	B830-1VF5	m	Cinta de poliètil·le autoadhesiva a dues cares, de 3 mm de gruix i 12 mm d'amplària	3,000	x	0,41000	= 1,23000
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	10,000	x	0,21000	= 2,10000
	B0D31-07P4	m3	Llata de fusta de pi	0,0088	x	388,96000	= 3,42285
	B834-2B0D	m2	Panell laminat decoratiu d'alta pressió HPL, tipus ignifug i d'aplicació general (CGF), de 8 mm de gruix, per a ús interior segons UNE-EN 438-4, comportament al foc B-s2, d0, cantell recte, amb una cara decorativa, acabat color llis i textura llisa semi-mat	1,100	x	40,60000	= 44,66000
	B093-32JX	dm3	Adhesiu estructural per a col·locació de panell HPL, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,125	x	22,33000	= 2,79125
	B097-32K0	dm3	Imprimació per a col·locació de panell HPL, adequada per a suports porosos, de base resina epoxi pigmentada	0,040	x	36,47000	= 1,45880
				Subtotal:		55,66290	55,66290
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,47169
				COST DIRECTE			87,58059
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			87,58059

P-138	P83EC-98V9	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura metàl·lica d'acer galvanitzat arriostrats de rails horitzontals R48 i muntants verticals M48 modulats cada 600 mm sobre banda de neoprè, amb 2 plaques, una estàndard (A) en la cara interior 2 de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 48 mm.	Rend.: 1,000		46,67	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,125	/R x	24,65000	= 3,08125
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,380	/R x	27,76000	= 10,54880
				Subtotal:		13,63005	13,63005
Materials							
	B6B1-0KK3	m	Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària	0,950	x	1,05000	= 1,02600
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat	0,470	x	0,59000	= 0,27730
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800	x	1,31000	= 1,04800
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària	4,660	x	1,11000	= 5,17260
	B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	2,100	x	7,05000	= 14,80500
	B7C93-0IW	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W	1,030	x	3,16000	= 3,25480
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000	x	0,21000	= 1,26000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 82

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120 x 3,36000 = 0,40320
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,500 x 10,85000 = 5,42500
	B7J1-0SLO	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x 0,04000 = 0,16000
Subtotal:				32,83190 32,83190
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,20445
COST DIRECTE				46,66640
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				46,66640

P-139	P83EC-98XX	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura arriostrada reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'ampl·laria i un segon trasdossat amb canals de 48 mm d'ampl·laria cada 400 mm, tots sobre banda de neopr·l amb un total de 4 plaques, 3 estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 65 mm i 48 mm	Rend.: 1,000	75,93	€
-------	------------	----	---	--------------	-------	---

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,380 /R x	27,76000 =	10,54880
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,125 /R x	24,65000 =	3,08125
Subtotal:					13,63005	13,63005
Materials						
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl·laria	5,000 x	1,11000 =	5,55000
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl·laria	5,000 x	1,33000 =	6,65000
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'ampl·laria per a junts de plaques de guix laminat	0,470 x	0,59000 =	0,27730
	B7J1-0SLO	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,04000 =	0,16000
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,31000 =	1,04800
	B7C93-0ITQ	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,036 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,111 m2·K/W	1,030 x	3,16000 =	3,25480
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x	0,21000 =	1,26000
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120 x	3,36000 =	0,40320
	B7C93-0ITQ	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,914 m2·K/W	1,050 x	9,40000 =	9,87000
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,500 x	10,85000 =	5,42500
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	4,000 x	7,05000 =	28,20000
Subtotal:					62,09830	62,09830

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 83

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,20445
COST DIRECTE				75,93280
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				75,93280

P-140	P83EC-98YY	m2	Extradossat de plaques de guix laminat format per estructura arriostrada reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, muntants cada 400 mm de 70 mm d'ampl·laria sobre banda de neopr·l amb un total de 3 plaques, 2 estàndard (A) en la cara interior de 15 mm de gruix i l'altre amb duresa superficial (I) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament amb plaques de llana mineral de roca de 65 mm.	Rend.: 1,000	66,33	€
-------	------------	----	---	--------------	-------	---

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,125 /R x	24,65000 =	3,08125
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,380 /R x	27,76000 =	10,54880
Subtotal:					13,63005	13,63005
Materials						
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,500 x	10,85000 =	5,42500
	B7C93-0ITQ	m2	Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 67 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,035 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,914 m2·K/W	1,050 x	9,40000 =	9,87000
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,120 x	3,36000 =	0,40320
	B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	6,000 x	0,21000 =	1,26000
	B6B1-0KK7	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'ampl·laria	5,000 x	1,11000 =	5,55000
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,800 x	1,31000 =	1,04800
	B7J1-0SLO	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	4,000 x	0,04000 =	0,16000
	B6B0-1BTM	m	Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'ampl·laria per a junts de plaques de guix laminat	0,470 x	0,59000 =	0,27730
	B6B1-0KK8	m	Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'ampl·laria	5,000 x	1,33000 =	6,65000
	B0CC0-21O	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	3,100 x	7,05000 =	21,85500
Subtotal:					52,49850	52,49850
DESPESES AUXILIARS				1,50 %	0,20445	
COST DIRECTE						66,33300
DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						66,33300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-141	P83R0-6243-X	m2	Reposició parcial d'element de pedra, amb arrencada i repicat de revestiments existent fins a base ferma i recol·locació de peça nova com l'existent.	Rend.: 1,000		140,76	€
Partides d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	P2142-4RM	m2	Repicat superficial fins a 4 cm de fondària d'element de pedra natural, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	1,000	x 47,03510 =	47,03510	
	P886-611E	m2	Reparació de parament amb revestiment de guix 1 cm de morter sense additius, mixt de ciment blanc, calç i sorra de marbre blanc	1,000	x 34,57498 =	34,57498	
	P4GA-4UBE	m2	Reparació superficial amb restitució de volum d'element de pedra amb morter mixt 1:1:7 armats amb xarxa de filferros d'acer inoxidable fixada amb claus d'acer inoxidable	1,000	x 59,15212 =	59,15212	
				Subtotal:		140,76220	140,76220
				COST DIRECTE			140,76220
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		140,76220	

P-142	P843-A8XX	m2	Cel·las flotant de placa guix laminat i fibra de vidre, per aïllament acústic, amb subjecció al sostre amb amortidor antivibratori d'acer, de 150 mm de llargària i 60 mm d'amplària, entramat ocult amb suspensió mitjançant vareta de suspensió, sandwich format per llana mineral de roca e:60 mm 70kg/m2 i tres plaques de guix laminat i fibra de vidre de 15 mm de guix cada una, tipus Knauf Diamant o equivalent.	Rend.: 1,000		87,50	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,600	/R x 24,65000 =	14,79000	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,875	/R x 27,76000 =	24,29000	
				Subtotal:		39,08000	39,08000
Materials							
	B840-28CX	u	Amortidor antivibratori d'acer, de 150 mm de llargària i 60 mm d'amplària, amb carcassa metàl·lica per a una càrrega màxima admissible de 70 kg/m2	2,000	x 5,18000 =	10,36000	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x 0,04000 =	0,07560	
	B845-2LBP	m2	Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel·las continu de plaques de guix laminat format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim, per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg	1,000	x 4,69000 =	4,69000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x 1,31000 =	0,61898	
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x 10,85000 =	1,95300	
	B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	3,100	x 7,05000 =	21,85500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B7C93-0IU0	m2	Placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,765 m2·K/W	1,050	x 7,89000 =	8,28450	
				Subtotal:		47,83708	47,83708
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,58620
				COST DIRECTE			87,50328
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		87,50328	
P-143	P846-9JOF	m2	Cel·las continu de plaques de guix laminat tipus hidrófuga (H), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), amb perfil·leria de mestres fixades directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a una alçària de cel·las de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000		34,43	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,330	/R x 27,76000 =	9,16080	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,330	/R x 24,65000 =	8,13450	
				Subtotal:		17,29530	17,29530
Materials							
	B0AQ-07GR	cu	Visos per a plaques de guix laminat	0,180	x 10,85000 =	1,95300	
	B0CC0-210	m2	Placa de guix laminat hidrófuga (H) i gruix 12,5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520	1,030	x 9,52000 =	9,80560	
	B83B-0XKR	m	Perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària	3,400	x 1,30000 =	4,42000	
	B7J6-0GSL	kg	Massilla per a junt de plaques de cartró-guix	0,4725	x 1,31000 =	0,61898	
	B7J1-0SL0	m	Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat	1,890	x 0,04000 =	0,07560	
				Subtotal:		16,87318	16,87318
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25943
				COST DIRECTE			34,42791
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,42791	

P-144	P849-CNFG	m2	Cel·las de plaques de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal fina, de 600x 600 mm, tipus tonga A22 de Euroacústic o equivalent, de 22 mm de gruix, amb cantell recte. Característiques tècniques: Absorció acústica: aw = 1,00 Reacció al foc: A1 (blanc) y A2-s1, d0 100% estable a la humitat sigui quin sigui el grau d'higrometria. IAQ: Classe A+ Muntat amb perfil·leria vista d'acer galvanitzat i prelacat sistema desmuntable, format per perfils principals amb forma de T invertida 24 mm de base, col·locat cada 1,2 m, fixats al sostre mitjançant vareta	Rend.: 1,000		36,12	€
-------	-----------	----	---	--------------	--	-------	---

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 86

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

de suspensió cada 1,2 m amb perfills secundaris intermitjos col·locats formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,320 /R x	24,65000 =	7,88800
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,320 /R x	28,69000 =	9,18080
		Subtotal:		17,06880	17,06880
Materials					
B84B-2IUO	m2	Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfills principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfills secundaris formant retícula, inclos part proporcional de perfills de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg	1,030 x	3,70000 =	3,81100
B84C-33PM	m2	Placa de cel ras de fibres vegetals amb capa de llana mineral, amb acabat de la cara vista de fibra vegetal mitja, 600x600 mm, (25+40 mm) de gruix, amb cantell recte, amb classificació de resistència al foc B-s1, d0	1,030 x	14,55000 =	14,98650
		Subtotal:		18,79750	18,79750
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,25603
		COST DIRECTE			36,12233
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,12233

P-145	P84D-B0IT	m2	Cel ras registrable de plaques de llana mineral compactada, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte, de 600x 600 mm i 22 a 25 mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons UNE-EN 13964, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista formada per perfills principals en forma de T invertida de 15 mm de base cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m i perfills secundaris formant retícula, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim	Rend.: 1,000	32,11	€
-------	-----------	----	---	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	24,65000 =	4,93000
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	28,69000 =	5,73800
		Subtotal:		10,66800	10,66800
Materials					

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 87

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

B84B-2IUE m2 Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfills principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1,2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, i perfills secundaris formant retícula, inclos part proporcional de perfills de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg 1,030 x 3,70000 = 3,81100

B84F-2LPJ m2 Placa de fibres minerals compactades per a cel ras, acabat superficial amb vel de vidre blanc, amb cantell recte (A) segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 22 a 25 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0 1,030 x 16,96000 = 17,46880

Subtotal:	21,27980	21,27980
DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,16002
COST DIRECTE		32,10782
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		32,10782

P886-611E	m2	Reparació de parament amb revestiment de gruix 1 cm de morter sense additius, mixt de ciment blanc, calç i sorra de marbre blanc	Rend.: 1,000	34,57	€
-----------	----	--	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0D-0007	h	Manobre	0,480 /R x	23,17000 =	11,12160
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,750 /R x	27,76000 =	20,82000
		Subtotal:		31,94160	31,94160
Materials					

B07F-0LSN m3 Morter mixt de ciment blanc de ram de paleta BL, calç i sorra de marbre blanc, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra 0,010 x 183,48398 = 1,83484

		Subtotal:	1,83484	1,83484
		DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,79854
		COST DIRECTE		34,57498
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		34,57498

P-146	P89C-392T	m2	Pintat de biga composta de perfills d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat i dues d'acabat	Rend.: 1,000	27,31	€
-------	-----------	----	---	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,075 /R x	24,65000 =	1,84875
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,770 /R x	27,76000 =	21,37520

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 88

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				23,22395
Materials				23,22395
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,0255 x 13,90000 =	0,35445
B8Z6-0P2N	kg	Imprimació anticorrosiva	0,204 x 16,60000 =	3,38640
Subtotal:				3,74085
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,34836
COST DIRECTE				27,31316
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				27,31316

P-147	P89H-HE8C	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa d'imprimació fixadora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	10,36	€
-------	-----------	----	--	--------------	-------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015 /R x 24,65000 =	0,36975	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,150 /R x 27,76000 =	4,16400	
Subtotal:				4,53375	4,53375
Materials					
B8Z6-0P27	kg	Imprimació fixadora acrílica	0,1428 x 5,56000 =	0,79397	
B896-HYAR	kg	Pintura al silicat, per a exteriors	0,3978 x 12,49000 =	4,96852	
Subtotal:				5,76249	5,76249
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,06801	
COST DIRECTE					10,36425
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					10,36425

P-148	P89I-4V8Q	m2	Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	5,92	€
-------	-----------	----	--	--------------	------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,125 /R x 27,76000 =	3,47000	
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,015 /R x 24,65000 =	0,36975	
Subtotal:				3,83975	3,83975
Materials					
B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978 x 3,41000 =	1,35650	
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153 x 4,38000 =	0,67014	
Subtotal:				2,02664	2,02664

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 89

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,05760
COST DIRECTE				5,92399
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				5,92399

P-149	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	Rend.: 1,000	5,09	€
-------	-----------	----	---	--------------	------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,100 /R x 27,76000 =	2,77600	
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,010 /R x 24,65000 =	0,24650	
Subtotal:				3,02250	3,02250
Materials					
B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,153 x 4,38000 =	0,67014	
B896-HYAR	kg	Pintura plàstica, per a interiors	0,3978 x 3,41000 =	1,35650	
Subtotal:				2,02664	2,02664
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,04534	
COST DIRECTE					5,09448
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					5,09448

P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2" de diàmetre, com a màxim	Rend.: 1,000	6,79	€
-----------	---	---	--------------	------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,020 /R x 24,65000 =	0,49300	
A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,175 /R x 27,76000 =	4,85800	
Subtotal:				5,35100	5,35100
Materials					
B891-0P02	kg	Esmalt sintètic	0,0408 x 13,90000 =	0,56712	
B8Z6-0P2D	kg	Imprimació antioxidant	0,051 x 15,59000 =	0,79509	
Subtotal:				1,36221	1,36221
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,08027	
COST DIRECTE					6,79348
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL					6,79348

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 90

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-150	P8A3-1AN6	m2	Envernissat de paraments verticals de fusta pertanyents a tarima a mida, de les peïjes i contrapeïjes dels esgraons d'accés i de la sub-estructura tarima (muntants verticals i biguetes) , al vernis de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una capa segelladora, i 2 capes d'acabat semi mat	Rend.: 1,000		13,45	e
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000V	h	Oficial 1a pintor	0,300	/R x 27,76000 =	8,32800	
	A01-FEP9	h	Ajudant pintor	0,040	/R x 24,65000 =	0,98600	
				Subtotal:		9,31400	9,31400
Materials							
	B8ZM-0P35	kg	Segelladora	0,150	x 4,38000 =	0,65700	
	B8A1-HZ4G	kg	Vernis de poliuretà a l'aigua d'un component, per a fusta, amb certificat A+ d'emissions de components volàtils orgànics	0,255	x 8,91000 =	2,27205	
	B8ZK-0P39	l	Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)	0,150	x 7,12000 =	1,06800	
				Subtotal:		3,99705	3,99705
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,13971
				COST DIRECTE			13,45076
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			13,45076

P-151	P8K3-5TSC	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 50 cm de desenvolupament, amb 2 plecs, col·locat amb adhesiu i fixacions mecàniques	Rend.: 0,206	38,84	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,150 /R x	28,69000 =	20,89078	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,075 /R x	24,65000 =	8,97451	
				Subtotal:		29,86529	29,86529
Materials							
	B7JE-0GT1	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,0838 x	11,96000 =	1,00225	
	B8K2-139G	m	Escopidor de planxa preformada d'alumini anoditzat d'1,5 mm de gruix, de 95 mm de desenvolupament, amb 2 plecs	1,000 x	7,39000 =	7,39000	
	B0AQ-07EX	cu	Visos, d'acer galvanitzats	0,0396 x	3,36000 =	0,13306	
				Subtotal:		8,52531	8,52531

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 91

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,44798
				COST DIRECTE			38,83858
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			38,83858
P-152	P8Z0-47LV	m2	Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2	Rend.: 1,000		4,85	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0D-0007	h	Manobre	0,030 /R x	23,17000 =	0,69510	
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060 /R x	27,76000 =	1,66560	
				Subtotal:		2,36070	2,36070
Materials							
	B8ZA-0P10	m2	Malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 6x4 mm, amb un pes mínim de 123 g/m2	1,020 x	2,41000 =	2,45820	
				Subtotal:		2,45820	2,45820
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,03541
				COST DIRECTE			4,85431
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,85431
P-153	P93K-73FK	m2	Muntatge d'encofrat perdut amb revoltó de polipropilè recidat de 70 cm d'alçària, incloses les peces especials	Rend.: 1,000		22,36	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000F	h	Oficial 1a encofrador	0,011 /R x	27,76000 =	0,30536	
	A01-FE0Z	h	Ajudant encofrador	0,011 /R x	24,65000 =	0,27115	
				Subtotal:		0,57651	0,57651
Materials							
	B931-1GD0	m2	Revoltó de polipropilè recidat de 70 cm d'alçària, per a la formació d'encofrat perdut, incloses les peces especials	1,050 x	20,74000 =	21,77700	
				Subtotal:		21,77700	21,77700
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,00865
				COST DIRECTE			22,36216
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,36216

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 92

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-154	P93L-B3E3	m2	Solera de 6 cm de gruix de formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat bomba	Rend.: 1,000			16,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A0D-0007	h	Manobre	0,100 /R x	23,17000 =	2,31700		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,050 /R x	27,76000 =	1,38800		
				Subtotal:		3,70500		3,70500
Maquinària								
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,050 /R x	164,75000 =	8,23750		
				Subtotal:		8,23750		8,23750
Materials								
	B069-2A9H	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-15/B/20 de resistència a compressió 15 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	0,0625 x	74,04000 =	4,62750		
				Subtotal:		4,62750		4,62750
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,05558
				COST DIRECTE				16,62558
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,62558

P-155	P93M-LQTU	m2	Solera de formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6, de gruix 10 cm, abocat amb bomba	Rend.: 1,000		21,25	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,060 /R x	27,76000 =	1,66560	
	A0D-0007	h	Manobre	0,120 /R x	23,17000 =	2,78040	
				Subtotal:		4,44600	4,44600
Maquinària							
	C172-003J	h	Camió amb bomba de formigonar	0,060 /R x	164,75000 =	9,88500	
				Subtotal:		9,88500	9,88500
Materials							
	B06F1-LRR	m3	Formigó en massa HM - 20 / F / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 200 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,6	0,103 x	66,55000 =	6,85465	
				Subtotal:		6,85465	6,85465

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 93

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06669
			COST DIRECTE			21,25234
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,25234

P-156	P9C7-D48S	m2	P2: Paviment de terratzó amb relleu de gra petit, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús exterior. Antilliscament classe 2.Col·locat sobre una base de morter de 5,60 cm.	Rend.: 1,000		49,71	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,300	/R x 27,76000 =	8,32800	
	A0D-0007	h	Manobre	0,060	/R x 23,17000 =	1,39020	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400	/R x 27,76000 =	11,10400	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,220	/R x 24,65000 =	5,42300	
				Subtotal:		26,24520	26,24520
Materials							
	B9C9-0H2O	m2	Terratzó de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior	1,080	x 14,21000 =	15,34680	
	B03L-05N4	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	0,0347	x 19,25000 =	0,66798	
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,300	x 0,92000 =	0,27600	
	B0B8-108M	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x30 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,100	x 1,29000 =	1,41900	
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,060	x 89,31170 =	5,35870	
				Subtotal:		23,06848	23,06848
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,39368
				COST DIRECTE			49,70736
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,70736

P-157	P9C7-D4XX	m2	P1: Paviment de terratzó llis de gra petit, de 40x40 cm de 3,40 cm de gruix, preu mitjà, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, per a ús interior intens, inclòs rebaixat, polit i abrillantat. Col·locat sobre una base de morter de 5,60 cm armada amb malla electrosoldada de 30x30 cm i D6mm.	Rend.: 1,000	60,68	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,400 /R x	27,76000 =	11,10400	
	A0D-0007	h	Manobre	0,060 /R x	23,17000 =	1,39020	
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,220 /R x	24,65000 =	5,42300	
	A0F-000I	h	Oficial 1a ferrallista	0,300 /R x	27,76000 =	8,32800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 94

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		26,24520		26,24520
Materials								
	B0B8-108M	m2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x30 cm D:8-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080	1,100	x	1,29000	=	1,41900
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,300	x	0,92000	=	0,27600
	B03L-05N4	t	Sorra de pedrera de 0 a 5 mm	0,0347	x	19,25000	=	0,66798
	B9C9-0H2O	m2	Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior	1,080	x	14,21000	=	15,34680
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,060	x	89,31170	=	5,35870
				Subtotal:		23,06848		23,06848
Partides d'obra								
	P9ZA-4ZDB	m2	Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra	1,000	x	10,97473	=	10,97473
				Subtotal:		10,97473		10,97473
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,39368
				COST DIRECTE				60,68209
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				60,68209

P-158	P9E1-117X	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland	Rend.: 1,000				45,30 €
-------	-----------	----	--	--------------	--	--	--	---------

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,7182	/R x	27,76000	=	19,93723	
	A0D-0007	h	Manobre	0,5588	/R x	23,17000	=	12,94740	
				Subtotal:		32,88463		32,88463	

Materials								
B9E2-0HOR	m2	Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	1,020	x	7,94000	=	8,09880	
B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,0449	x	16,67000	=	0,74848	
B011-05ME	m3	Aigua	0,001	x	1,56000	=	0,00156	
B055-067M	t	Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,0031	x	124,98000	=	0,38744	
B07F-0LT8	m3	Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0315	x	85,23740	=	2,68498	
Subtotal:							11,92126	11,92126

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 95

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,49327
				COST DIRECTE				45,29916
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				45,29916

P-159	P9J4-IL49	m2	Pelfut format per perfils d'alumini ensamblables de 35 a 55 mm d'amplària i 12 mm d'alçària, amb acabat tèxtil, instal·lat encastat al paviment. Article: ref. 2009 de la sèrie Catifes-Pelfuts metàl·lics de l'empresa DEGOM SA	Rend.: 1,000				329,26 €
-------	-----------	----	--	--------------	--	--	--	----------

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,080	/R x	24,65000	=	1,97200	
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,080	/R x	27,76000	=	2,22080	
				Subtotal:				4,19280	4,19280

Materials									
B9J3-G8VP	m2	Catifa-pelfut de perfils metàl·lics amb acabat en rinxol tèxtil, de 12 mm de gruix i 4 mm de separació entre rails, de diversos colors, model JUNIOR. Article: ref. 2009 de la sèrie Catifes-Pelfuts metàl·lics de l'empresa DEGOM SA	1,000	x	325,00000	=	325,00000		
							Subtotal:	325,00000	325,00000

P-158	P9E1-117X	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter ciment 1:8 i beurada de ciment pòrtland	Rend.: 1,000				45,30 €
-------	-----------	----	--	--------------	--	--	--	---------

				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,900	/R x	24,84000	=	22,35600	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,900	/R x	28,26000	=	25,43400	
				Subtotal:				47,79000	47,79000

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,900	/R x	24,84000	=	22,35600		
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,900	/R x	28,26000	=	25,43400		
				Subtotal:				47,79000		47,79000
Materials										
	B0K1-2MVZ	m	Rastrell de composite de fusta i plastic de 50x30 mm de seccio, per a suport de tarima	2,613	x	4,44000	=	11,60172		
	B0AO-07IJ	u	Tac de nilo de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis d'acer inoxidable	8,000	x	0,78000	=	6,24000		
	B0K2-2MTG	m	Perfil alveolar de composite de fusta i plastic, de 130 a 150 mm d'amplaria i 23 a 28 mm de gruix, per a tarima	7,455	x	6,94000	=	51,73770		
				Subtotal:				69,57942		69,57942

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 96

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	118,08627
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	118,08627

P-161	P9UA-H8IX-X	m	Topall perimetral de protecció de les fusteries de façana als possibles impactes de taules i cadires. Format per peça de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat, col·locat amb adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004.	Rend.: 1,000	10,29	€
-------	-------------	---	---	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,050 /R x	24,65000 =	1,23250
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,150 /R x	27,76000 =	4,16400
			Subtotal:		5,39650	5,39650
Materials						
	B094-06TJ	kg	Adhesiu cimentós tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	0,120 x	0,31000 =	0,03720
	B9C0-0HKK	kg	Beurada de color	0,1005 x	0,92000 =	0,09246
	B9U8-H4UZ	m	Sòcol de terratzo llis de gra petit, preu superior, de 10 cm d'alçària, polit i abrillantat	1,020 x	4,59000 =	4,68180
			Subtotal:		4,81146	4,81146
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08095
			COST DIRECTE			10,28891
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,28891

P-162	P9V4-H9E0	m	Formació escales accés tarima a partir d'Esglaons de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques. (Dimensions esgraons segons plànols)	Rend.: 1,000	40,52	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,250 /R x	24,84000 =	6,21000
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,250 /R x	28,26000 =	7,06500
			Subtotal:		13,27500	13,27500
Materials						
	B0D31-07P5	m3	Llata de fusta de pi, tractada en autoclau	0,002 x	563,99000 =	1,12798
	B9V1-H69V	m	Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa	1,000 x	19,04000 =	19,04000
	B0A6-12X4	u	Cargol autoroscant d'acer inoxidable	8,000 x	0,86000 =	6,88000
			Subtotal:		27,04798	27,04798

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 97

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	40,52211
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	40,52211

P-163	P9VF-5CH1	m	Formació d'esglaó (CE, EHE) amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6. (Formació 3 esgraons en aula dibuix segons plànols. 3 contrapeljes de 16,8cm i 2 dues peljes de 30cm.)	Rend.: 1,000	19,90	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0D-0007	h	Manobre	0,210 /R x	23,17000 =	4,86570
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,420 /R x	27,76000 =	11,65920
			Subtotal:		16,52490	16,52490
Materials						
	B0F19-132F	u	Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	11,998 x	0,19000 =	2,27962
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,0095 x	89,31170 =	0,84846
			Subtotal:		3,12808	3,12808
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24787
			COST DIRECTE			19,90085
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			19,90085

P-164	P9VF-RPA5CH1	m	Formació de rampa accessible de 1,20m d'amplada (pendent, dimensions i recorregut segons plànols) (CE, EHE) amb totxana de 240x115x100 mm, col·locada amb morter de ciment 1:6. (Inclusa tabica lateral d'obra de fins a 50cm d'alçada entre rampa i forjat replà a cota superior. Segons plànols)	Rend.: 1,000	46,06	€
-------	--------------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0D-0007	h	Manobre	0,420 /R x	23,17000 =	9,73140
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,840 /R x	27,76000 =	23,31840
			Subtotal:		33,04980	33,04980
Materials						
	B0F19-132F	u	Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	47,990 x	0,19000 =	9,11810
	B07F-0LT4	m3	Morter de ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra	0,038 x	89,31170 =	3,39384

Aulari per a l'Institut La Riera i casa de gent gran

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 98

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	12,51194	12,51194	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,49575	
				COST DIRECTE		46,05749	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		46,05749	
P9ZA-4ZDB	m2		Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzó o pedra	Rend.: 1,000		10,97	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000X	h	Oficial 1a polidor	0,320 /R x	27,76000 =	8,88320	
	A0D-0007	h	Manobre	0,050 /R x	23,17000 =	1,15850	
				Subtotal:		10,04170	10,04170
Maquinària							
	C20J-00DQ	h	Polidora	0,200 /R x	2,61000 =	0,52200	
	C20C-002I	h	Abrillantadora	0,120 /R x	2,17000 =	0,26040	
				Subtotal:		0,78240	0,78240
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,15063	
				COST DIRECTE		10,97473	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		10,97473	
P-165	PA100015	pa	Partida alçada de connexionat de fibra òptica i cable telefònic al nou racki. S'inclou la p.p. de connexionat.	Rend.: 1,000		64,85	€
				COST DIRECTE		64,85000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		64,85000	
P-166	PA11012H	U	Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació de climatització de l'edifici inclòent el projecte de Climatització, certificat final d'obra , pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials , taxes a entitats de control pertinents.	Rend.: 1,000		1.428,57	€
				COST DIRECTE		1.428,57000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.428,57000	
P-167	PA11013H	U	Partida alçada en concepte de legalització de la instal·lació d'electricitat de l'edifici inclòent el projecte Elèctric, certificat final d'obra , pagament per part de l'industrial adjudicatari del visat del projecte al col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials , taxes a entitats de control pertinents. Inclou redacció, tramitació i obtenció del certificat eficiència energètica en fase d'obra acabada.	Rend.: 1,000		1.428,57	€
				COST DIRECTE		1.428,57000	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 99

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-168	PA10-84MS	u	Marc de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 150x150 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana. Inclou guila superior i inferior per a la posterior instal·lació de finestra corredissa de vidre.	Rend.: 1,000		313,59	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,600	/R x	28,26000	= 16,95600
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150	/R x	24,84000	= 3,72600
				Subtotal:		20,68200	20,68200
Materials							
	B7JE-0GT1	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,360	x	11,96000	= 4,30560
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,120	x	17,21000	= 2,06520
	BA12-1XTE	m2	Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 5A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana	2,250	x	127,12000	= 286,02000
				Subtotal:		292,39080	292,39080
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,51705
				COST DIRECTE			313,58985
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			313,58985
P-169	PA10-8517	m2	Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, col·locada sobre bastiment - estructura de fusta de tarima, alçada de fins a 80cm. (Dimensions totals segons plans - tarima sala gran Casa), inclou col·locació - cargols i herratges.	Rend.: 1,000		97,14	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,650	/R x	28,26000	= 18,36900
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,200	/R x	24,84000	= 4,96800
				Subtotal:		23,33700	23,33700
Materials							
	BA12-1XU0	m2	Fulla fixa de fusta de pi roig per a pintar amb barretes, per a col·locar sobre l'obra, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, classificació mínima 2 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 2A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C3 de	1,000	x	71,52000	= 71,52000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	B0A5-06VX	u	resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment de doella sense persiana Cargol autoroscant amb volandera	10,000	x	0,17000	= 1,70000
				Subtotal:		73,22000	73,22000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,58343
				COST DIRECTE			97,14043
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			97,14043
P-170	PA10-8498-X	u	Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 3000x60 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana	Rend.: 1,000		271,48	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,600	/R x	28,26000	= 16,95600
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150	/R x	24,84000	= 3,72600
				Subtotal:		20,68200	20,68200
Materials							
	BA12-1XTS	m2	Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana	1,800	x	136,16000	= 245,08800
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,100	x	17,21000	= 1,72100
	B7JE-0GT1	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,290	x	11,96000	= 3,46840
				Subtotal:		250,27740	250,27740
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,51705
				COST DIRECTE			271,47645
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			271,47645
P-171	PA10-8498-X2	u	Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 190x155 cm, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana	Rend.: 1,000		428,06	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,600	/R x 28,26000	= 16,95600	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,150	/R x 24,84000	= 3,72600	
				Subtotal:		20,68200	20,68200
Materials							
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,100	x 17,21000	= 1,72100	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,290	x 11,96000	= 3,46840	
	BA12-1XTS	m2	Fulla fixa de fusta de melis per a envernissar amb barretes, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 8A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, amb bastiment sense persiana	2,950	x 136,16000	= 401,67200	
				Subtotal:		406,86140	406,86140
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,51705
				COST DIRECTE			428,06045
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			428,06045
P-172	PAD0-617L	u	S01: Conjunt de porta amb dues fulles batents de planxa metàl·lica RF-60 de 1,50x2,15 m. Inclou barra antipànic.	Rend.: 1,000		1.246,88	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	3,000	/R x 28,20000	= 84,60000	
				Subtotal:		84,60000	84,60000
Materials							
	B6AX-0KOW	u	Porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm)	0,800	x 1,450,20000	= 1,160,16000	
				Subtotal:		1,160,16000	1,160,16000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		2,11500
				COST DIRECTE			1,246,87500
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.246,87500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
P-173	PAD0-61FF	u	S02: Conjunt de porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau. Subestructura d'acer galvanitzat a base de tubulars de 70x40mm fixats a obra pels laterals i sostre. El muntante inclou mínim 4 frontisses per fulla, tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries.	Rend.: 1,000		2.262,02	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	3,000	/R x 28,20000	= 84,60000	
				Subtotal:		84,60000	84,60000
Materials							
	B6AX-0KOW	u	Porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm)	1,500	x 1,450,20000	= 2,175,30000	
				Subtotal:		2,175,30000	2,175,30000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		2,11500
				COST DIRECTE			2.262,01500
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.262,01500
P-174	PAD0-61SS	u	S04: Porta corredissa de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau, amb guia continua superior de pivaots guia inferiors d'acer acabat galvanitzat.Tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries.	Rend.: 1,000		1.391,90	€
Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	3,000	/R x 28,20000	= 84,60000	
				Subtotal:		84,60000	84,60000
Materials							
	B6AX-0KOW	u	Porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm)	0,900	x 1,450,20000	= 1,305,18000	
				Subtotal:		1,305,18000	1,305,18000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 103

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 2,11500
			COST DIRECTE	1,391,89500
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1,391,89500

P-175	PAD0-61XX	u	S02: Conjunt de porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm) sobre marc de platina d'acer galvanitzat de 10 mm de gruix i muntant central de tubular 70x40m. Inclou mecanisme de tancament (2 punts) i clau. Subestructura d'acer galvanitzat a base de tubulars de 70x40mm fixats a obra pels laterals i sostre. El muntante inclou mínim 4 frontisses per fulla, tot acabat segons DF. Veure plànols de fusteries.	Rend.: 1,000	1,536,92	€
-------	-----------	---	---	--------------	----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000P	h	Oficial 1a manyà	3,000 /R x 28,20000 =	84,60000	
			Subtotal:		84,60000	84,60000
Materials	B6AX-0KOW	u	Porta amb dues fulles batents compostes de relliga electrosoldada d'acer galvanitzat (retícula de 100x50x30 mm)	1,000 x 1,450,20000 =	1,450,20000	
			Subtotal:		1,450,20000	1,450,20000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %	2,11500	
			COST DIRECTE		1,536,91500	
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,536,91500	

P-176	PAF3-7NBB	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3520x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000	2,114,79	€
-------	-----------	---	---	--------------	----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x 28,69000 =	14,34500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R x 24,65000 =	2,46500	
			Subtotal:		16,81000	16,81000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 104

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Materials	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480 x 11,96000 = 5,74080
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160 x 17,21000 = 2,75360
	BAF1-1U8R	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	8,870 x 235,52000 = 2,089,06240

			Subtotal:	2,097,55680	2,097,55680
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %	0,42025
			COST DIRECTE		2,114,78705
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		2,114,78705

P-177	PAF3-7NC8	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4950x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000	2,962,66	€
-------	-----------	---	---	--------------	----------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x 28,69000 =	14,34500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R x 24,65000 =	2,46500	
			Subtotal:		16,81000	16,81000
Materials	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160 x 17,21000 =	2,75360	
	BAF1-1U8R	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	12,470 x 235,52000 =	2,936,93440	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480 x 11,96000 =	5,74080	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 105

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	2,945,428802,945,42880
			DESPESES AUXILIARS2,50 %	0,42025
			COST DIRECTE	2,962,65905
			DESPESES INDIRECTES0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2,962,65905

P-178	PAF3-7NCA	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1790x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb maneta. Model S64RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000	1,705,03	€
-------	-----------	---	--	--------------	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,700	/R x	24,65000	= 17,25500
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	28,69000	= 14,34500
				Subtotal:		31,60000	31,60000
Materials							
	BAF1-1U5Q	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	4,510	x	368,99000	= 1,664,14490
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480	x	11,96000	= 5,74080
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160	x	17,21000	= 2,75360
				Subtotal:		1,672,63930	1,672,63930
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,79000
				COST DIRECTE			1,705,02930
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,705,02930

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 106

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-179	PAF3-7NCC	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4560x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,0002,731,85€

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	28,69000	= 14,34500
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	24,65000	= 2,46500
				Subtotal:		16,81000	16,81000
Materials							
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480	x	11,96000	= 5,74080
	BAF1-1U8R	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	11,490	x	235,52000	= 2,706,12480
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160	x	17,21000	= 2,75360
				Subtotal:		2,714,61920	2,714,61920
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,42025
				COST DIRECTE			2,731,84945
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,731,84945

P-180	PAF3-7NDD	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4520x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,0002,715,44€
-------	-----------	---	---	-----------------------

				Unitats	Preu	Parcial	Import
--	--	--	--	---------	------	---------	--------

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 107

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Ma d'obra									
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x	28,69000	=	20,08300	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	24,65000	=	3,69750	
				Subtotal:				23,78050	23,78050
Materials									
	BAF1-1U8R	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	11,390	x	235,52000	=	2.682,57280	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480	x	11,96000	=	5,74080	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160	x	17,21000	=	2,75360	
				Subtotal:				2.691,06720	2.691,06720
				DESPESES AUXILIARS				2,50 %	0,59451
				COST DIRECTE					2.715,44221
				DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					2.715,44221

P-181	PAF3-7NEE	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3630x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000					2.180,73	€
-------	-----------	---	---	--------------	--	--	--	--	----------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,500	/R x	28,69000 =	14,34500
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,100	/R x	24,65000 =	2,46500
				Subtotal:		16,81000	16,81000
Materials							
BAF1-1U8R	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana		9,150	x	235,52000 =	2.155,00800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 108

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480	x	11,96000	=	5,74080
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160	x	17,21000	=	2,75360
Subtotal:								2.163,50240
DESPESES AUXILIARS								0,42025
COST DIRECTE								2.180,73265
DESPESES INDIRECTES								0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								2.180,73265

P-182	PAF3-7NFF	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4480x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000					2.684,75	€
-------	-----------	---	---	--------------	--	--	--	--	----------	---

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	28,69000	=	14,34500		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	24,65000	=	2,46500		
				Subtotal:				16,81000		16,81000
Materials										
	BAF1-1U8R	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	11,290	x	235,52000	=	2,659,02080		
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480	x	11,96000	=	5,74080		
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160	x	17,21000	=	2,75360		
				Subtotal:				2,667,51520		2,667,51520
				DESPESES AUXILIARS				2,50	%	0,42025
				COST DIRECTE				2,684,74545		
				DESPESES INDIRECTES				0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2,684,74545		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 109

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-183	PAF3-7NGG	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 4500x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000 2.696,52 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x 28,69000 = 14,34500
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100 /R x 24,65000 = 2,46500
Subtotal:				16,81000 16,81000
Materials				
	BAF1-1U8R	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	11,340 x 235,52000 = 2.670,79680
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480 x 11,96000 = 5,74080
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160 x 17,21000 = 2,75360
Subtotal:				2,679,29120 2,679,29120
DESEPESES AUXILIARS				2,50 % 0,42025
COST DIRECTE				2.696,52145
DESEPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.696,52145
P-184	PAF3-7NHH	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2150x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000 1.309,39 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 110

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Ma d'obra				
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700 /R x 28,69000 = 20,08300
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 /R x 24,65000 = 3,69750
Subtotal:				23,78050 23,78050
Materials				
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160 x 17,21000 = 2,75360
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480 x 11,96000 = 5,74080
	BAF1-1U8R	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	5,420 x 235,52000 = 1.276,51840
Subtotal:				1.285,01280 1.285,01280
DESEPESES AUXILIARS				2,50 % 0,59451
COST DIRECTE				1.309,38781
DESEPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.309,38781
P-185	PAF3-7NHX	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2200x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000 1.337,65 €
Ma d'obra				
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700 /R x 28,69000 = 20,08300
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150 /R x 24,65000 = 3,69750
Subtotal:				23,78050 23,78050
Materials				
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480 x 11,96000 = 5,74080
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160 x 17,21000 = 2,75360
	BAF1-1U8R	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire	5,540 x 235,52000 = 1.304,78080

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana								
				Subtotal:			1,313,27520	1,313,27520
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,59451
				COST DIRECTE				1,337,65021
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.337,65021
P-186	PAF3-7NII	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000			2.145,40	e
Ma d'obra				Unitats	Preu		Parcial	Import
A0F-000R h				Oficial 1a muntador	0,500	/R x	28,69000 =	14,34500
A01-FEPH h				Ajudant muntador	0,100	/R x	24,65000 =	2,46500
				Subtotal:			16,81000	16,81000
Materials								
BAF1-1U8R m2				Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	9,000	x	235,52000 =	2.119,68000
B7JE-0GTM dm3				Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160	x	17,21000 =	2,75360
B7JE-0GTI dm3				Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480	x	11,96000 =	5,74080
				Subtotal:			2.128,17440	2.128,17440
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %		0,42025
				COST DIRECTE				2.145,40465
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.145,40465

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
P-187	PAF3-7NJJ	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000				2.618,80	e
Ma d'obra					Unitats	Preu	Parcial	Import	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	28,69000	=	14,34500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	24,65000	=	2,46500	
				Subtotal:				16,81000	16,81000
Materials									
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160	x	17,21000	=	2,75360	
	BAF-1-1U8R	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	11,010	x	235,52000	=	2,593,07520	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480	x	11,96000	=	5,74080	
				Subtotal:				2,601,56960	2,601,56960
				DESPESES AUXILIARS		2,50	%		0,42025
				COST DIRECTE					2,618,79985
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,618,79985
P-188	PAF3-7NKK	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 3570x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana, Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000				2.251,39	e
					Unitats	Preu	Parcial	Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 113

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Ma d'obra									
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	24,65000	=	2,46500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	28,69000	=	14,34500	
				Subtotal:				16,81000	16,81000
Materials									
	BAF1-1U8R	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	9,450	x	235,52000	=	2,225,66400	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480	x	11,96000	=	5,74080	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160	x	17,21000	=	2,75360	
				Subtotal:				2,234,15840	2,234,15840
				DESPESES AUXILIARS				2,50 %	0,42025
				COST DIRECTE					2,251,38865
				DESPESES INDIRECTES				0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,251,38865

P-189	PAF3-7NLL	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb quatre fulles corredisses, per a un buit d'obra aproximat de 2780x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb tirador encastat. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000					2,380,92	€
-------	-----------	---	---	--------------	--	--	--	--	----------	---

				Unitats		Preu		Parcial		Import
Ma d'obra										
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500	/R x	28,69000	=	14,34500		
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x	24,65000	=	2,46500		
				Subtotal:		16,81000				16,81000
Materials										
	BAF1-1U8R	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	10,000	x	235,52000	=	2.355,20000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 114

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480	x	11,96000	=	5,74080
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160	x	17,21000	=	2,75360
Subtotal:								2,363,69440
DESPESES AUXILIARS								0,42025
COST DIRECTE								2,380,92465
DESPESES INDIRECTES								0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								2,380,92465

P-190	PAF3-7NMM	u	Balconera d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra) amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra aproximat de 1620X2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana. Veure plànol de fusteries. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament interior amb maneta. Model S64RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000					1,542,04	€
-------	-----------	---	--	--------------	--	--	--	--	----------	---

				Unitats			Preu			Parcial			Import
Ma d'obra													
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x	28,69000	=			20,08300			
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,150	/R x	24,65000	=			3,69750			
				Subtotal:						23,78050	23,78050		
Materials													
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,480	x	11,96000	=			5,74080			
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,160	x	17,21000	=			2,75360			
	BAF1-1U5Q	m2	Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	4,090	x	368,99000	=			1.509,16910			
				Subtotal:						1.517,66350	1.517,66350		
				DESPESES AUXILIARS		2,50 %					0,59451		
				COST DIRECTE							1.542,03851		
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %					0,00000		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL							1.542,03851		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-191	PAF9-5TE8	u	Porta d'alumini lacat, col·locada sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de 180x280 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Inclou airejadors en el marc en compliment del CTE i tancament amb clau i tirador vertical a ambdós costats. Inclou mecanisme de retorn, doble molla i tancament hermètic	Rend.: 1,000		1,365,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,870	/R x 28,69000	= 24,96030	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,175	/R x 24,65000	= 4,31375	
				Subtotal:		29,27405	29,27405
Materials							
	BAF5-136S	m2	Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu alt	5,040	x 263,63000	= 1,328,69520	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,130	x 17,21000	= 2,23730	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,380	x 11,96000	= 4,54480	
				Subtotal:		1.335,47730	1.335,47730
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,73185
				COST DIRECTE			1.365,48320
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.365,48320
P-192	PAF9-5THD	u	F11: Porta d'alumini lacat gris antracita, col·locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fulla lateral i una fulla superior, per a un buit d'obra aproximat de 120x250 cm, elaborada amb perfils de preu alt. Veure plànol de fusteries. Model S88RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000		1,279,37	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,175	/R x 24,65000	= 4,31375	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,870	/R x 28,69000	= 24,96030	
				Subtotal:		29,27405	29,27405
Materials							
	BAF5-136J	m2	Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla batent, una fulla lateral i una fulla superior, per a un buit d'obra de 2,5 a 3,24 m2, elaborada amb perfils de preu alt	3,000	x 224,02000	= 672,06000	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,120	x 17,21000	= 2,06520	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,370	x 11,96000	= 4,42520	
				Subtotal:		678,55040	678,55040

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Partides d'obra							
	PAZ3-B6JL	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat	1,000	x 570,81425	= 570,81425	
				Subtotal:		570,81425	570,81425
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,73185
				COST DIRECTE			1.279,37055
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.279,37055
P-193	PAFA-7R5V	u	Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 2400x2520 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Model S64RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000		905,43	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,180	/R x 24,65000	= 4,43700	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,900	/R x 28,69000	= 25,82100	
				Subtotal:		30,25800	30,25800
Materials							
	BAF6-1VE5	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	6,050	x 143,02000	= 865,27100	
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,170	x 17,21000	= 2,92570	
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,520	x 11,96000	= 6,21920	
				Subtotal:		874,41590	874,41590
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,75645
				COST DIRECTE			905,43035
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			905,43035

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 117

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-194	PAFA-7RAA	u	Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1500x2520, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210	Rend.: 1,000 700,91 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,180 /R x 24,65000 = 4,43700
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,900 /R x 28,69000 = 25,82100
				Subtotal: 30,25800 30,25800
Materials				
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,170 x 17,21000 = 2,92570
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,520 x 11,96000 = 6,21920
	BAF6-1VE5	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	4,620 x 143,02000 = 660,75240
				Subtotal: 669,89730 669,89730
				DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75645
				COST DIRECTE 700,91175
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 700,91175

P-195	PAFA-7RBB	u	Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 820x2520mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Veure plànol de fusteries,	Rend.: 1,000 391,99 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,900 /R x 28,69000 = 25,82100
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,180 /R x 24,65000 = 4,43700
				Subtotal: 30,25800 30,25800
Materials				

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 118

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,520 x 11,96000 = 6,21920
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,170 x 17,21000 = 2,92570
	BAF6-1VE5	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	2,460 x 143,02000 = 351,82920
				Subtotal: 360,97410 360,97410
				DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75645
				COST DIRECTE 391,98855
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 391,98855

P-196	PAFA-7RXX	u	Fulla fixa d'alumini lacat color gris antracita (a confirmar en obra), amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 1200x900 mm, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Model S64RP de STRUGAL o equivalent.	Rend.: 1,000 194,62 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,900 /R x 28,69000 = 25,82100
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,180 /R x 24,65000 = 4,43700
				Subtotal: 30,25800 30,25800
Materials				
	B7JE-0GTI	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent	0,520 x 11,96000 = 6,21920
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,170 x 17,21000 = 2,92570
	BAF6-1VE5	m2	Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 3,5 a 5,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana	1,080 x 143,02000 = 154,46160
				Subtotal: 163,60650 163,60650

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 119

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,75645
			COST DIRECTE	194,62095
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	194,62095

P-197	PAQ8-AAAA	u	Conjunt de dues fulles batents de 80cm i 40cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall.	Rend.: 1,000	374,38	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,900	/R x	28,26000	=	53,69400	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,084	/R x	24,84000	=	2,08656	
			Subtotal:					55,78056	55,78056
Materials									
	BAQ4-2IA1	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL	2,000	x	127,53000	=	255,06000	
	BAS0-0ZFL	u	Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà	1,000	x	62,14000	=	62,14000	
			Subtotal:					317,20000	317,20000
			DESPESES AUXILIARS			2,50 %			1,39451
			COST DIRECTE						374,37507
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						374,37507

P-198	PAQ8-AJ9I	u	Conjunt de dues fulles batents de 90cm i 50cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall.	Rend.: 1,000	374,38	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,900	/R x	28,26000	=	53,69400	
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,084	/R x	24,84000	=	2,08656	
			Subtotal:					55,78056	55,78056
Materials									
	BAQ4-2IA1	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL	2,000	x	127,53000	=	255,06000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 120

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAS0-0ZFL	u	Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà	1,000 x 62,14000 = 62,14000
			Subtotal:	317,20000 317,20000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 1,39451
			COST DIRECTE	374,37507
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	374,37507

P-199	PAQ8-AJ9K	u	Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80 d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Inclou topall.	Rend.: 1,000	181,06	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038	/R x	24,84000	=	0,94392	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855	/R x	28,26000	=	24,16230	
			Subtotal:					25,10622	25,10622
Materials									
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000	x	27,80000	=	27,80000	
	BAQ4-2IA1	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL	1,000	x	127,53000	=	127,53000	
			Subtotal:					155,33000	155,33000
			DESPESES AUXILIARS			2,50 %			0,62766
			COST DIRECTE						181,06388
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						181,06388

P-200	PAQ8-AJAA	u	Conjunt de dues fulles batents de 90cm i 50cm d'amplada i 210 cm alçària cada una, per a porta interior de 40 mm de gruix, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locades. Inclou topall.	Rend.: 1,000	374,38	€
-------	-----------	---	---	--------------	--------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial	Import
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,084	/R x	24,84000	=	2,08656	
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,900	/R x	28,26000	=	53,69400	
			Subtotal:					55,78056	55,78056
Materials									
	BAS0-0ZFL	u	Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà	1,000	x	62,14000	=	62,14000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BAQ4-2IA1	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL.	2,000 x 127,53000 = 255,06000
			Subtotal:	317,20000 317,20000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 1,39451
			COST DIRECTE	374,37507
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	374,37507

P-201	PAQ8-AJBB	u	Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 90 d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Inclou topall.	Rend.: 0,398	219,99 €
-------	-----------	---	---	--------------	----------

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	0,855 /R x	28,26000 =	60,70930
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,038 /R x	24,84000 =	2,37166
			Subtotal:		63,08096	63,08096
Materials						
	BAS0-0ZFB	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà	1,000 x	27,80000 =	27,80000
	BAQ4-2IA1	u	Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL.	1,000 x	127,53000 =	127,53000
			Subtotal:		155,33000	155,33000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,57702
			COST DIRECTE			219,98798
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			219,98798

P-202	PAQA-BG50	u	Porta corredissa encastada amb una llum de pas de 80x 210 cm, de cares llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb HPL i estructura interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, col·locada. Veure plànol de fusteries. Ferratges de preu alt, , fixada a les guies de la caixa encastada.	Rend.: 0,297	274,19 €
-------	-----------	---	--	--------------	----------

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,200 /R x	28,26000 =	114,18182
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,060 /R x	24,84000 =	5,01818

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	119,20000 119,20000
Materials				
	BAZ2-2QCS	u	Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 80x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla	1,000 x 74,43000 = 74,43000
	BAQ7-2Q2E	u	Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 80x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat	1,000 x 62,67000 = 62,67000
	BAS0-0ZFR	u	Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu alt	1,000 x 14,91000 = 14,91000
			Subtotal:	152,01000 152,01000
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 2,98000
			COST DIRECTE	274,19000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	274,19000

P-203	PAT1-70JF	u	Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 70 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 47 dbA, d'una fulla batent de cares llises de 80 cm d'amplària i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, inclouent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta, col·locada. Inclou topall, doble molla i tancament hermètic	Rend.: 1,000	1.746,74 €
-------	-----------	---	--	--------------	------------

Ma d'obra			Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEP6	h	Ajudant fuster	0,084 /R x	24,84000 =	2,08656
	A0F-000K	h	Oficial 1a fuster	1,058 /R x	28,26000 =	29,89908
			Subtotal:		31,98564	31,98564
Materials						
	B7J3-0GSM	l	Escuma de poliuretà en aerosol	0,0332 x	16,22000 =	0,53850
	BAT0-1LKG	u	Porta acústica d'interior tipus block, amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF per a pintar, de 70 mm de gruix, amb un aïllament a soroll aeri de 47 dbA, dues fulles batents de cares llises de 80 cm i 50 cm d'amplària, i 210 cm d'alçària, junt bilavial al travesser inferior, bastiment de fusta amb junt isofònic perimetral, inclouent ferramenta de penjar, pany de cop i maneta	1,000 x	1,713,42000 =	1,713,42000

			Subtotal:	1,713,95850 1,713,95850
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,79964
			COST DIRECTE	1,746,74378
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.746,74378

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-204	PAU0-9LPE	m2	Envà mòbil monodireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial de 32 kg/m2, perfil·leria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb tauler de melamina, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, col·locat	Rend.:	1,000	409,32	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,762	/R x 24,65000	= 18,78330	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,766	/R x 28,69000	= 21,97654	
				Subtotal:		40,75984	40,75984
Materials							
	BAU0-2DKB	m2	Mòdul per a envà mòbil monodireccional d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial de 32 kg/m2, perfil·leria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb tauler de melamina, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior	1,000	x 367,95000	= 367,95000	
				Subtotal:		367,95000	367,95000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,61140
				COST DIRECTE			409,32124
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			409,32124
PAZ3-B6JI	u		Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat	Rend.:	1,000	570,81	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,700	/R x 28,69000	= 20,08300	
				Subtotal:		20,08300	20,08300
Materials							
	BAZ6-2P4N	u	Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament per pressió, amb 2 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125	1,000	x 550,43000	= 550,43000	
				Subtotal:		550,43000	550,43000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,30125
				COST DIRECTE			570,81425
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			570,81425

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-205	PB1C-61TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'esmal·t sintètic. (Zona rampa, amidat doble atès es realitza doble passamà a dues alçades segons plànol detall S5)	Rend.:	1,000	26,86	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmal·t sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2" de diàmetre, com a màxim	1,000	x 6,79348	= 6,79348	
	PB1D-52WE	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra	1,000	x 20,07113	= 20,07113	
				Subtotal:		26,86461	26,86461
				COST DIRECTE			26,86461
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,86461
P-206	PB1C-0361TY	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locat amb suports de perfil d'acer de D 15 mm cada 2 m, ancorat a l'obra amb morter de ciment portland de dosificació 1:4 elaborat a l'obra amb acabat pintat amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'esmal·t sintètic. (2 passamans en escales en Tarima, segons plànol detall S6)	Rend.:	1,000	26,86	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
	P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmal·t sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2" de diàmetre, com a màxim	1,000	x 6,79348	= 6,79348	
	PB1D-52WE	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra	1,000	x 20,07113	= 20,07113	
				Subtotal:		26,86461	26,86461
				COST DIRECTE			26,86461
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			26,86461
P-207	PB1C-BAR61T	m	Passamà de tub rodó de D 30 a 50 mm col·locats soldats en muntants verticals en tubular d'acer fixats sobre forjat. Incloua fixació en forjat, tac químic amb varilla rosçada o similar. Amb acabat pintat amb 2 capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'esmal·t sintètic. (Zona rampa, posició muntants i passamà doble segons plànol detall S5. Realitzar tot segons detalls constructius)	Rend.:	1,000	57,74	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 125

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Partides d'obra							
PB1D-52WE	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra		2,200	x 20,07113 =	44,15649	
P89P-45FZ	m	Pintat de tub d'acer, a l'esmaill sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 capes d'acabat, fins a 2" de diàmetre, com a màxim		2,000	x 6,79348 =	13,58696	
				Subtotal:		57,74345	57,74345
				COST DIRECTE			57,74345
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			57,74345
PB1D-52WE	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m, col·locat ancorat a l'obra		Rend.: 1,000		20,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0D-0007	h	Manobre		0,100	/R x 23,17000 =	2,31700	
A0F-000T	h	Oficial 1a paleta		0,100	/R x 27,76000 =	2,77600	
				Subtotal:		5,09300	5,09300
Materials							
BB1A-0XQ0	m	Passamà de perfil d'acer de 30 a 50 mm de diàmetre, i suports de perfil d'acer de 15 mm de diàmetre cada 2 m		1,000	x 14,12000 =	14,12000	
B07L-1PYB	t	Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2		0,0145	x 50,40000 =	0,73080	
				Subtotal:		14,85080	14,85080
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,12733
				COST DIRECTE			20,07113
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			20,07113

P-208	PB91-DXV6	u	Cartell per a informació corporativa de l'amel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no reflectora, fixat al suport. Mides i disseny segons criteri Ajuntament i/o Generalitat.	Rend.: 1,000		255,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0D-0007	h	Manobre		0,450	/R x 23,17000 =	10,42650	
A0F-000B	h	Oficial 1a		0,450	/R x 27,76000 =	12,49200	
				Subtotal:		22,91850	22,91850
Materials							
BBM4-0SII	u	Cartell per a informació corporativa de l'amel·les d'alumini anoditzat, amb acabat de pintura no		1,000	x 232,25000 =	232,25000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 126

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
reflectora							
				Subtotal:		232,25000	232,25000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,34378
				COST DIRECTE			255,51228
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			255,51228
P-209	PB92-H8NQ	u	Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictogrames, amb suport, fixada mecànicament. La modulació per a la identificació interior dels centres educatius serà la (M3), amb tipografia Helvètica 55, segons criteris per a la construcció de nous edificis per a centres docents públics del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.	Rend.: 1,000		29,59	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A01-FEPH	h	Ajudant muntador		0,150	/R x 24,65000 =	3,69750	
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador		0,150	/R x 28,69000 =	4,30350	
				Subtotal:		8,00100	8,00100
Materials							
BB91-H5EZ	u	Placa de senyalització interior de planxa d'alumini llisa, amb caràcters alfanumèrics i/o pictograma, de 20x20 cm, amb suport per a fixar mecànicament		1,000	x 21,05000 =	21,05000	
B0AO-07II	u	Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis		2,000	x 0,21000 =	0,42000	
				Subtotal:		21,47000	21,47000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12002
				COST DIRECTE			29,59102
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			29,59102

P-210	PC16-5NML	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre el parament	Rend.: 1,000		94,53	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier		1,000	/R x 26,97000 =	26,97000	
				Subtotal:		26,97000	26,97000
Materials							
B0A8-07MS	cu	Grapa metàl·lica per a fixar miralls		0,040	x 236,86000 =	9,47440	
B0AO-07IG	u	Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis		4,400	x 0,13000 =	0,57200	
BC1K-0WNS	m2	Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm		1,000	x 56,84000 =	56,84000	
				Subtotal:		66,88640	66,88640

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %
			COST DIRECTE	94,53065
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	94,53065

P-211	PC1D-9QCE	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.: 1,000	99,73	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra			A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,600 /R x 26,97000 = 16,18200
			Subtotal:		16,18200	16,18200
Materials			BC14-1M9D	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	1,000 x 83,31000 = 83,31000
			Subtotal:		83,31000	83,31000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,24273
			COST DIRECTE			99,73473
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			99,73473

P-212	PC1D-9QKV	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.: 1,000	90,08	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra			A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,600 /R x 26,97000 = 16,18200
			Subtotal:		16,18200	16,18200
Materials			BC14-1MIHU	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	1,000 x 73,66000 = 73,66000
			Subtotal:		73,66000	73,66000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 128

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	90,08473
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	90,08473

P-213	PC1D-9QXX	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC	Rend.: 1,000	99,73	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra			A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,600 /R x 26,97000 = 16,18200
			Subtotal:		16,18200	16,18200
Materials			BC14-1M9D	m2	Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 12 mm i lluna de 5+5 mm de gruix amb 2 butiral transparent de lluna incolora, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN 12600	1,000 x 83,31000 = 83,31000
			Subtotal:		83,31000	83,31000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,24273
			COST DIRECTE			99,73473
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			99,73473

P-214	PC1H-5CVE	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini	Rend.: 1,000	40,15	€
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra			A0F-0010	h	Oficial 1a vidrier	0,450 /R x 26,97000 = 12,13650
			Subtotal:		12,13650	12,13650
Materials			BC1A-0TOG	m2	Vidre laminar de seguretat 2 llunes, amb acabat de lluna incolora, de 3+3 mm de gruix, amb 1 butiral transparent, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600	1,000 x 27,83000 = 27,83000
			Subtotal:		27,83000	27,83000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 129

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	40,14855
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	40,14855

P-215	PD1A-F11A	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 75 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000	19,71	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x 26,86000	= 9,66960	
	A01-FEPE	h	Ajudant 1a lampista	0,180	/R x 23,04000	= 4,14720	
			Subtotal:			13,81680	13,81680
Materials							
	BD1A-1NDV	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 75 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,250	x 2,83000	= 3,53750	
	BDW3-FFA7	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=75 mm	1,000	x 0,03000	= 0,03000	
	BDW3-FFA9	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=75 mm	1,000	x 2,12000	= 2,12000	
			Subtotal:			5,68750	5,68750
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,20725
			COST DIRECTE				19,71155
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				19,71155

P-216	PD1A-F11G	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000	21,36	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x 26,86000	= 9,66960	
	A01-FEPE	h	Ajudant 1a lampista	0,180	/R x 23,04000	= 4,14720	
			Subtotal:			13,81680	13,81680
Materials							
	BDW3-FFA	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm	1,000	x 0,05000	= 0,05000	
	BDW3-FFA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm	1,000	x 3,01000	= 3,01000	
	BD1A-1ND	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,250	x 3,42000	= 4,27500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 130

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	7,33500
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	21,35905
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	21,35905

P-217	PD1A-F122	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 50 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000	16,77	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x 26,86000	= 9,66960	
	A01-FEPE	h	Ajudant 1a lampista	0,180	/R x 23,04000	= 4,14720	
			Subtotal:			13,81680	13,81680
Materials							
	BDW3-FFA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=50 mm	1,000	x 1,26000	= 1,26000	
	BD1A-1NDU	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 50 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,250	x 1,17000	= 1,46250	
	BDW3-FFA	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=50 mm	1,000	x 0,02000	= 0,02000	
			Subtotal:			2,74250	2,74250
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %			0,20725
			COST DIRECTE				16,76655
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				16,76655

P-218	PD1A-F125	m	Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró	Rend.: 1,000	23,57	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,360	/R x 26,86000	= 9,66960	
	A01-FEPE	h	Ajudant 1a lampista	0,180	/R x 23,04000	= 4,14720	
			Subtotal:			13,81680	13,81680
Materials							
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x 0,09000	= 0,09000	
	BD1A-1NDX	m	Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de llargària 5 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a encolar	1,250	x 2,86000	= 3,57500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 131

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	5,88000	= 5,88000
Subtotal:						9,54500	9,54500
DESPESES AUXILIARS					1,50	%	0,20725
COST DIRECTE							23,56905
DESPESES INDIRECTES					0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							23,56905

P-219	PD1G-8D3H	u	Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació A1 segons norma UNE-EN 12380, roscada a l'adaptador fixat al tub	Rend.: 1,000		26,31	€
-------	-----------	---	---	--------------	--	-------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial		Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,100	/R x	27,76000	=	2,77600		
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,100	/R x	24,65000	=	2,46500		
Subtotal:								5,24100		5,24100
Materials										
	BD19-1ZM5	u	Vàlvula equilibradora de pressió per a sistemes de desguàs, d'ABS, flux d'aire de 7,5 l/s, de designació A1 segons norma UNE-EN 12380, per a unió roscada	1,000	x	20,99000	=	20,99000		
Subtotal:								20,99000		20,99000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%			0,07862
COST DIRECTE										26,30962
DESPESES INDIRECTES						0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL										26,30962

P-220	PD32MDA1	m	Calaix d'obra per a col·lector de 20cm d'ample interior i 20-25cm d'alçada interior per a permetre pendent col·lector, amb paret de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada amb morter. Tancament superior amb supermaó buit de 50x50x5cm.	Rend.: 1,000		94,83	€
-------	----------	---	---	--------------	--	-------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial		Import
	A0D-0009	h	Manobre per a seguretat i salut	1,000	/R x	23,17000	=	23,17000		
	A0F-0015	h	Oficial 1a per a seguretat i salut	2,000	/R x	27,76000	=	55,52000		
Subtotal:								78,69000		78,69000
Materials										
	B0F1A-075G	u	Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, per a seguretat i salut	33,000	x	0,26000	=	8,58000		
	B07L-1PYE	t	Morter per a ram de paleta, classe M 2,5 (2,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2, per a seguretat i salut	0,099	x	47,70000	=	4,72230		
	B616-1PFM	u	Pega ceràmica de gran format de 500x500x50 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	2,000	x	0,83000	=	1,66000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 132

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
Subtotal:						14,96230	14,96230
DESPESES AUXILIARS					1,50	%	1,18035
COST DIRECTE							94,83265
DESPESES INDIRECTES					0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							94,83265

P-221	PD54-72PW	u	Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 (5 N/mm2)	Rend.: 1,000		85,79	€
-------	-----------	---	--	--------------	--	-------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial		Import
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,500	/R x	27,76000	=	13,88000		
	A0D-0007	h	Manobre	0,250	/R x	23,17000	=	5,79250		
Subtotal:								19,67250		19,67250
Materials										
	B07L-1PY6	t	Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	0,0214	x	35,10000	=	0,75114		
	BD55-0N3E	u	Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 150x150 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de diàmetreacer inoxidable AISI 304	1,000	x	65,07000	=	65,07000		
Subtotal:								65,82114		65,82114
DESPESES AUXILIARS						1,50	%			0,29509
COST DIRECTE										85,78873
DESPESES INDIRECTES						0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL										85,78873

P-222	PD7A-EU00	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, lilit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	Rend.: 1,000		71,22	€
-------	-----------	---	--	--------------	--	-------	---

Ma d'obra				Unitats		Preu		Parcial		Import
	A0D-0007	h	Manobre	0,570	/R x	23,17000	=	13,20690		
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,285	/R x	27,76000	=	7,91160		
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,300	/R x	24,65000	=	7,39500		
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,300	/R x	27,76000	=	8,32800		
Subtotal:								36,84150		36,84150
Maquinària										

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0634	/R x	51,15000	=	3,24291
	C13A-00FP	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,165	/R x	5,56000	=	0,91740
			Subtotal:			4,16031		4,16031
Materials								
	BDW3-FFAK	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm	0,330	x	18,12000	=	5,97960
	BD7F-10IR	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,200	x	4,83000	=	5,79600
	B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,104	x	63,04000	=	6,55616
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,6636	x	16,67000	=	11,06221
	BDW3-FFAP	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm	1,000	x	0,27000	=	0,27000
			Subtotal:			29,66397		29,66397
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,55262
			COST DIRECTE					71,21840
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					71,21840

P-223	PD7A-EUV1	m	Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, lilit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub	Rend.: 1,000				45,78 €
-------	-----------	---	---	--------------	--	--	--	---------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
--	--	--	---------	------	---------	--------

Ma d'obra						
	A0F-000T	h	Oficial 1a paleta	0,190	/R x	27,76000 = 5,27440
	A01-FEP3	h	Ajudant col·locador	0,150	/R x	24,65000 = 3,69750
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,150	/R x	27,76000 = 4,16400
	A0D-0007	h	Manobre	0,380	/R x	23,17000 = 8,80480
			Subtotal:			21,94050
						21,94050

Maquinària						
	C13A-00FP	h	Picó vibrant amb placa de 30x30 cm	0,100	/R x	5,56000 = 0,55600
	C13C-00LP	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0422	/R x	51,15000 = 2,15853
			Subtotal:			2,71453
						2,71453

Materials						
	BDW3-FFA8	u	Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm	1,000	x	0,09000 = 0,09000
	BDW3-FFAA	u	Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm	0,330	x	5,88000 = 1,94040
	BD7F-10J7	m	Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella elastomèrica	1,200	x	3,09000 = 3,70800
	B06E-12C5	m3	Formigó HM-20/P/20I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	0,0945	x	63,04000 = 5,95728

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 134

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B03L-05N5	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,546	x	16,67000	=	9,10182
			Subtotal:			20,79750		20,79750
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,32911
			COST DIRECTE					45,78164
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					45,78164

P-224	PE42-48SP	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable, muntat superficialment	Rend.: 1,000				59,25 €
-------	-----------	---	--	--------------	--	--	--	---------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
--	--	--	---------	------	---------	--------

Ma d'obra						
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,250	/R x	23,04000 = 5,76000
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,250	/R x	28,69000 = 7,17250
			Subtotal:			12,93250
						12,93250

Materials						
	BEW1-00X1	u	Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre	0,330	x	6,44000 = 2,12520
	BE42-0050	m	Conducte llis circular de planxa d'acer inoxidable de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,5 mm, autoconnectable	1,020	x	43,14000 = 44,00280
			Subtotal:			46,12800
						46,12800

			DESPESES AUXILIARS		1,50 %			0,19399
			COST DIRECTE					59,25449
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					59,25449

P-225	PE53-4UF8	m2	Formació de conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, de espesor 25 mm, resistencia térmica >= 0,78125 m2-K/W, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, montado empotrado en el falso techo	Rend.: 1,000				28,58 €
-------	-----------	----	--	--------------	--	--	--	---------

			Unitats	Preu	Parcial	Import
--	--	--	---------	------	---------	--------

Ma d'obra						
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,320	/R x	28,69000 = 9,18080
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,320	/R x	23,04000 = 7,37280
			Subtotal:			16,55360
						16,55360

Materials						
	BEW2-FG88	u	Suport estàndard per a conducte rectangular llana aïllant, preu alt	0,500	x	5,39000 = 2,69500
	BE51-17XD	m2	Conducto rectangular de lana mineral de vidrio (MW), según UNE-EN 14303, con recubrimiento exterior de aluminio y malla de refuerzo y recubrimiento interior de tejido de vidrio negro, 25 mm de espesor, con una conductividad térmica <= 0.032 W/(m·K), resistencia térmica >=0,78125	1,150	x	7,67000 = 8,82050

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 135

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BEY3-10LC	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a conducte rectangular de llana aïllant, de preu alt	
			1,000 x 0,26000 = 0,26000	
			Subtotal:	11,77550 11,77550
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,24830
			COST DIRECTE	28,57740
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	28,57740

P-226	PEK17D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment, amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaia. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	Rend.: 1,000	68,70	€
-------	----------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300 /R x 24,61000 =	7,38300	
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300 /R x 28,69000 =	8,60700	
			Subtotal:		15,99000	15,99000

Materials						
	BEK17D71	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini lacat blanc, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment, amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaia. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	1,000 x 52,47000 =	52,47000	
			Subtotal:		52,47000	52,47000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,23985	
			COST DIRECTE		68,69985	
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		68,69985	

P-227	PEK2-48A9-R1	u	Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 2000x450 mm i fixat amb cargols	Rend.: 1,000	43,50	€
-------	--------------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,600 /R x 28,69000 =	17,21400	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,600 /R x 23,04000 =	13,82400	
			Subtotal:		31,03800	31,03800

Materials						
	BEK2-0NWC	u	Bastiment muntatge acer lacat, 2010x460mm	1,000 x 12,00000 =	12,00000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 136

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	12,00000 12,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %	0,46557
			COST DIRECTE	43,50357
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	43,50357

P-228	PEK2-48A9-R2	u	Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1790x450 mm i fixat amb cargols	Rend.: 1,000	43,50	€
-------	--------------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,600 /R x 23,04000 =	13,82400	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,600 /R x 28,69000 =	17,21400	
			Subtotal:		31,03800	31,03800

Materials						
	BEK2-0NWC	u	Bastiment muntatge acer lacat, 2010x460mm	1,000 x 12,00000 =	12,00000	
			Subtotal:		12,00000	12,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,46557	
			COST DIRECTE		43,50357	
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,50357	

P-229	PEK2-48A9-R3	u	Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1600x450 mm i fixat amb cargols	Rend.: 1,000	41,50	€
-------	--------------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,600 /R x 23,04000 =	13,82400	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,600 /R x 28,69000 =	17,21400	
			Subtotal:		31,03800	31,03800

Materials						
	BEK2-0NWC	u	Bastiment muntatge acer lacat, 1610x460mm	1,000 x 10,00000 =	10,00000	
			Subtotal:		10,00000	10,00000
			DESPESES AUXILIARS 1,50 %		0,46557	
			COST DIRECTE		41,50357	
			DESPESES INDIRECTES 0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL		41,50357	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 137

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-230	PEK2-48A9-R4	u	Bastiment de muntatge d'acer lacat, per a reixa de 1800x450 mm i fixat amb cargols	Rend.: 1,000	42,50	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,600 /R x	28,69000 =	17,21400	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,600 /R x	23,04000 =	13,82400	
				Subtotal:		31,03800	31,03800
Materials							
	BEK2-0NWC	u	Bastiment muntatge acer lacat, 1810x460mm	1,000 x	11,00000 =	11,00000	
				Subtotal:		11,00000	11,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,46557
				COST DIRECTE			42,50357
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			42,50357
P-231	PEK4-AET2	u	Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, autoreguleable mecànicament, col·locada	Rend.: 1,000	102,68	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,400 /R x	23,04000 =	9,21600	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,400 /R x	28,69000 =	11,47600	
				Subtotal:		20,69200	20,69200
Materials							
	BEK4-2GXF	u	Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 150 mm de diàmetre, autoreguleable mecànicament	1,000 x	81,68000 =	81,68000	
				Subtotal:		81,68000	81,68000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,31038
				COST DIRECTE			102,68238
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			102,68238
P-232	PEK4-AET4	u	Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, autoreguleable mecànicament, col·locada	Rend.: 1,000	127,29	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,600 /R x	28,69000 =	17,21400	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,600 /R x	23,04000 =	13,82400	
				Subtotal:		31,03800	31,03800
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 138

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	BEK4-2GXH	u	Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre, autoreguleable mecànicament	1,000 x	95,79000 =	95,79000	
				Subtotal:		95,79000	95,79000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,46557
				COST DIRECTE			127,29357
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			127,29357
P-233	PEK4-AET6	u	Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoreguleable mecànicament, col·locada	Rend.: 1,000	111,34	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,400 /R x	28,69000 =	11,47600	
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,400 /R x	23,04000 =	9,21600	
				Subtotal:		20,69200	20,69200
Materials							
	BEK4-2GXJ	u	Regulador de cabal circular d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre, autoreguleable mecànicament	1,000 x	90,34000 =	90,34000	
				Subtotal:		90,34000	90,34000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,31038
				COST DIRECTE			111,34238
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			111,34238
P-234	PEK77DDX	u	Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	Rend.: 0,816	84,33	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012G000	h	Oficial 1a calefactor	0,300 /R x	28,69000 =	10,54779	
	A013G000	h	Ajudant calefactor	0,300 /R x	24,61000 =	9,04779	
				Subtotal:		19,59558	19,59558
Materials							
	BEK77DD1	u	Reixeta de ventilació d'alumini anoditzat platejat de 600x600 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment amb comporta de regulació. Inclòs subministrament, instal·lació, elements auxiliars, supports, p.p. d'accessoris i material auxiliar, ajudes de paletaeria. Tot inclòs, muntat i/o en funcionament.	1,000 x	64,44000 =	64,44000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 139

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	64,44000
			64,44000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			0,29393	
			COST DIRECTE	84,32951
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	84,32951

P-235	PEKJ-38P2	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i fixada al bastiment	Rend.: 1,000	65,56	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300 /R x	23,04000 =	6,91200
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300 /R x	28,69000 =	8,60700
		Subtotal:		15,51900	15,51900
Materials					
BEKL-0MK3	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals, d'alumini anoditzat platejat, de 400x200 mm, d'aletes separades 16/12,5 mm, de secció recta i per a fixar al bastiment	1,000 x	49,81000 =	49,81000
		Subtotal:		49,81000	49,81000
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,23279	
		COST DIRECTE		65,56179	
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		65,56179	

P-236	PEKJ-38PF-R1	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 2000x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superfície calada de la reixa.	Rend.: 1,000	791,00	€
-------	--------------	---	--	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,400 /R x	28,69000 =	11,47600
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,400 /R x	23,04000 =	9,21600
		Subtotal:		20,69200	20,69200
Materials					
BEKL-0MIL-	u	Reixeta impuls/retorn aletes verticals 2000x450mm	1,000 x	770,00000 =	770,00000
		Subtotal:		770,00000	770,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 140

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			0,31038	
			COST DIRECTE	791,00238
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	791,00238

P-237	PEKJ-38PF-R2	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1780x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superfície calada de la reixa.	Rend.: 1,000	711,00	€
-------	--------------	---	--	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,400 /R x	28,69000 =	11,47600
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,400 /R x	23,04000 =	9,21600
		Subtotal:		20,69200	20,69200
Materials					
BEKL-0MIL-	u	Reixa impuls/retorn aletes verticals 1780x450	1,000 x	690,00000 =	690,00000
		Subtotal:		690,00000	690,00000
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,31038	
		COST DIRECTE		711,00238	
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		711,00238	

P-238	PEKJ-38PF-R3	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1600x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superfície calada de la reixa.	Rend.: 1,000	641,00	€
-------	--------------	---	--	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,400 /R x	28,69000 =	11,47600
A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,400 /R x	23,04000 =	9,21600
		Subtotal:		20,69200	20,69200
Materials					
BEKL-0MIL-	u	Reixa impuls/retorn aletes verticals 1600x450mm	1,000 x	620,00000 =	620,00000
		Subtotal:		620,00000	620,00000
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,31038	
		COST DIRECTE		641,00238	
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL		641,00238	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-239	PEKJ-38PF-R4	u	Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes verticals, d'alumini anoditzat platejat, de 1600x450 mm, de secció recta i fixada al bastiment, obertura de ventilació segons memòria instal·lacions. Garantir un pas d'aire del 70% de la superfície calada de la reixa.	Rend.: 1,000		721,00	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,400	/R x 23,04000 =	9,21600	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,400	/R x 28,69000 =	11,47600	
				Subtotal:		20,69200	20,69200
Materials							
	BEKL-0MIL-	u	Reixa impuls/retorn aletes verticals 1800x450mm	1,000	x 700,00000 =	700,00000	
				Subtotal:		700,00000	700,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,31038
				COST DIRECTE			721,00238
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			721,00238

P-240	PEM6-B66H	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 980 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011, muntat en el conducte	Rend.: 1,000		217,60	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x 23,04000 =	6,91200	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x 28,69000 =	8,60700	
				Subtotal:		15,51900	15,51900
Materials							
	BEM8-207I	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 200 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 160 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 980 m3/h, nivell de pressió sonora de 35 a 40 dbA, d'eficiència energètica segons REGLAMENTO (UE) 327/2011	1,000	x 201,69000 =	201,69000	
				Subtotal:		201,69000	201,69000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,38798
				COST DIRECTE			217,59698
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			217,59698

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-241	PEM6-B66I	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 260 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A, muntat en el conducte	Rend.: 1,000		133,87	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPC	h	Ajudant calefactor	0,300	/R x 23,04000	= 6,91200	
	A0F-000C	h	Oficial 1a calefactor	0,300	/R x 28,69000	= 8,60700	
				Subtotal:		15,51900	15,51900
Materials							
	BEM8-207J	u	Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraïble de material de xapa d'acer per a un diàmetre de 100 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 60 W de potència absorbida per a un cabal màxim de 260 m3/h, nivell de pressió sonora de 30 a 35 dB(A	1,000	x 117,96000	= 117,96000	
				Subtotal:		117,96000	117,96000
				DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,38798
				COST DIRECTE			133,86698
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			133,86698

P-242	PEP31155	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, fixada amb cargols a paret o sostre i ajustada a cabals de sortida	Rend.: 1,000		67,36	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,300	/R x 28,69000 =	8,60700	
	A013M000	h	Ajudant muntador	0,300	/R x 24,65000 =	7,39500	
				Subtotal:		16,00200	16,00200
Materials							
	BEP31150	u	Boca d'extracció de 125 mm de diàmetre de connexió i 160 mm de diàmetre exterior, d'acer galvanitzat amb acabat pintat, per a col·locar en paret o sostre	1,000	x 51,12000 =	51,12000	
				Subtotal:		51,12000	51,12000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24003
				COST DIRECTE			67,36203
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			67,36203

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 143

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-243	PEV2-8F5X	u	Control centralitzat amb pantalla tàctil a color de 5" amb tecnologia TFT per al muntatge a la paret, amb capacitat per gestionar i controlar fins a 32 grups de unitats interiors per a un total de 160 unitats. Totalment instal·lat, programat i en funcionament. HITACHI/PSC-A32MN o equivalent	Rend.: 1,000	2,072,96	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	8,000 /R x	28,69000 =	229,52000	
				Subtotal:		229,52000	229,52000
Materials							
	BEV2-2152	u	Control centralitzat amb pantalla tàctil a color de 5" amb tecnologia TFT per al muntatge a la paret, amb capacitat per gestionar i controlar fins a 32 grups de unitats interiors per a un total de 160 unitats. Totalment instal·lat, programat i en funcionament. HITACHI/PSC-A32MN o equivalent	1,000 x	1,840,00000 =	1,840,00000	
				Subtotal:		1,840,00000	1,840,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		3,44280
				COST DIRECTE			2,072,96280
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,072,96280
P-244	PEV7-H9VX	u	Interface per usuari PC, tablet, smartphone + App mòbil / App web amb mòdul 4G. Totalment instal·lat, programat i en funcionament. HITACHI/airCLOUD o equivalent	Rend.: 1,000	411,21	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500 /R x	28,69000 =	43,03500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500 /R x	24,65000 =	36,97500	
				Subtotal:		80,01000	80,01000
Materials							
	BEV6-H6E8	u	Interface per usuari PC, tablet, smartphone + App mòbil / App web amb mòdul 4G. Totalment instal·lat, programat i en funcionament. HITACHI/airCLOUD o equivalent	1,000 x	330,00000 =	330,00000	
				Subtotal:		330,00000	330,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,20015
				COST DIRECTE			411,21015
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			411,21015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 144

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-245	PEVB-6PHM	u	Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	Rend.: 1,000	265,86	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,600 /R x	24,65000 =	14,79000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,600 /R x	28,69000 =	17,21400	
				Subtotal:		32,00400	32,00400
Materials							
	BEVE-1KAX	u	Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge	1,000 x	233,38000 =	233,38000	
				Subtotal:		233,38000	233,38000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,48006
				COST DIRECTE			265,86406
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			265,86406
P-246	PF54-6RXY	m	Tub de coure R250 (semidur) 1 '' de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capillaritat amb soldadura forta (T>450°C) amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000	47,95	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,120 /R x	28,69000 =	3,44280	
	A01-FEPB	h	Ajudant manyà	0,120 /R x	24,74000 =	2,96880	
				Subtotal:		6,41160	6,41160
Materials							
	B0A1-07LO	u	Abraçadora metàl·lica, de 24 mm de diàmetre interior	0,400 x	0,32000 =	0,12800	
	BFWD-2HK	u	Accessori per a tub de coure per a instal·lacions frigorífiques d'1 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capillaritat	0,150 x	7,87000 =	1,18050	
	BF56-1JXF	m	Tub de coure R250 (semidur) 1 '' de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1	1,020 x	38,26000 =	39,02520	
	BFYC-04PG	u	Part proporcional d'elements de muntatge, per a tub de coure frigorífic d'1 '' de diàmetre nominal, per a soldar per capillaritat	0,300 x	3,71000 =	1,11300	
				Subtotal:		41,44670	41,44670
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09617
				COST DIRECTE			47,95447
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			47,95447

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 145

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-247	PFA7-6ZC1	m	Tub de cPVC de 32 mm diàmetre nominal de 16 bar pressió nominal, per encolar, segons norma UNE-EN ISO 15877-2 amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000		16,29	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,120	/R x 28,69000 =	3,44280	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,120	/R x 24,65000 =	2,95800	
				Subtotal:		6,40080	6,40080
Materials							
	B0A1-07KF	u	Abragadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior	0,950	x 0,58000 =	0,55100	
	BFWB-08W3	u	Accessori per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	0,300	x 3,12000 =	0,93600	
	BFYG-08XU	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de cPVC a pressió, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	1,000	x 0,42000 =	0,42000	
	BFA6-1GBZ	m	Tub de cPVC de 32 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons la norma UNE-EN ISO 15877-2	1,020	x 7,73000 =	7,88460	
				Subtotal:		9,79160	9,79160
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,09601
				COST DIRECTE			16,28841
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			16,28841
P-248	PFC0-4HZI	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment	Rend.: 1,000		4,40	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,050	/R x 24,65000 =	1,23250	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,050	/R x 28,69000 =	1,43450	
				Subtotal:		2,66700	2,66700
Materials							
	BFC0-0AFW	m	Tub de Polipropilè-copolímer PP-R a pressió de diàmetre 16x2,7 mm, sèrie S 2.5 segons UNE-EN ISO 15874-2	1,020	x 1,04000 =	1,06080	
	BFYF-0APY	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, soldat	1,000	x 0,06000 =	0,06000	
	BFWA-0AP3	u	Accessori per a tubs de polipropilè a pressió, de 16 mm de diàmetre, per a soldar	0,300	x 0,73000 =	0,21900	
	B0A1-07KM	u	Abragadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior Criteri d'amidament: Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra	1,250	x 0,28000 =	0,35000	
				Subtotal:		1,68980	1,68980

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 146

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04001
				COST DIRECTE			4,39681
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,39681
P-249	PFQ0-HOFT	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000		9,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,090	/R x 24,65000 =	2,21850	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,090	/R x 28,69000 =	2,58210	
				Subtotal:		4,80060	4,80060
Materials							
	BFY3-065N	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 19 mm de gruix	1,000	x 0,13000 =	0,13000	
	BFQ0-HKW	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020	x 4,85000 =	4,94700	
				Subtotal:		5,07700	5,07700
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07201
				COST DIRECTE			9,94961
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,94961
P-250	PFQ0-HYMM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000		14,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,100	/R x 24,65000 =	2,46500	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,100	/R x 28,69000 =	2,86900	
				Subtotal:		5,33400	5,33400
Materials							
	BFQ0-HYM	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,	1,020	x 8,89000 =	9,05760	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de 25 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	
	BFY3-065M	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 25 mm de gruix	
			1,000 x 0,16000 = 0,16000	
			Subtotal:	9,21760
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,08001
			COST DIRECTE	14,63161
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	14,63161
P-251	PFQ0-HYR6	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000 7,02 €
			Unitats Preu Parcial Import	
			Ma d'obra	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,080 /R x 24,65000 = 1,97200
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080 /R x 28,69000 = 2,29520
			Subtotal:	4,26720
			Materials	
	BFQ0-HN0L	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 10 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020 x 2,55000 = 2,60100
	BFY3-065J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 13 mm de gruix	1,000 x 0,09000 = 0,09000
			Subtotal:	2,69100
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,06401
			COST DIRECTE	7,02221
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,02221
P-252	PFQ0-I3RD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000 6,92 €
			Unitats Preu Parcial Import	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 148

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Ma d'obra	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,080 /R x 24,65000 = 1,97200
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,080 /R x 28,69000 = 2,29520
			Subtotal:	4,26720
			Materials	
	BFQ0-I33K	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 6 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020 x 2,45000 = 2,49900
	BFY3-065J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 13 mm de gruix	1,000 x 0,09000 = 0,09000
			Subtotal:	2,58900
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,06401
			COST DIRECTE	6,92021
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	6,92021
P-253	PFQ0-I3RG	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat mitjà	Rend.: 1,000 7,35 €
			Unitats Preu Parcial Import	
			Ma d'obra	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,085 /R x 28,69000 = 2,43865
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,085 /R x 24,65000 = 2,09525
			Subtotal:	4,53390
			Materials	
	BFQ0-I2DD	m	Aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 12 mm, de 13 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000	1,020 x 2,61000 = 2,66220
	BFY3-065J	u	Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elàstomèrica, de 13 mm de gruix	1,000 x 0,09000 = 0,09000
			Subtotal:	2,75220
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,06801
			COST DIRECTE	7,35411
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,35411

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 149

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

P-254	PG2J-4BPQ	m	Safata metàl·lica de xapa perforada amb coberta d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	Rend.: 1,000	40,78	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,190	/R x	28,69000 =	5,45110
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,088	/R x	23,04000 =	2,02752
			Subtotal:			7,47862	7,47862

Materials							
	BG2J-0BB1	m	Safata metàl·lica de xapa perforada d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 60 mm i amplària 100 mm	1,000	x	17,88000 =	17,88000
	BGY1-1OZ1	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 100 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	1,000	x	3,87000 =	3,87000
	BG2S-1ZSJ	m	Coberta per a safata metàl·lica de xapa, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'amplària	1,000	x	5,78000 =	5,78000
	BGWA-0ALP	u	Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent, de 60 mm d'alçària i 100 mm d'amplària	1,000	x	5,66000 =	5,66000
			Subtotal:			33,19000	33,19000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,11218
			COST DIRECTE				40,78080
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				40,78080

P-255	PG2J-4BRN	m	Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	Rend.: 1,000	52,19	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,225	/R x	28,69000 =	6,45525
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,088	/R x	23,04000 =	2,02752
			Subtotal:			8,48277	8,48277

Materials							
	BGY1-1OXY	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	1,000	x	5,10000 =	5,10000
	BG2J-0BCC	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 200 mm	1,000	x	21,67000 =	21,67000
	BG2G-1OJT	m	Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària	1,000	x	16,81000 =	16,81000
			Subtotal:			43,58000	43,58000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 150

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,12724
COST DIRECTE		52,19001
DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL		52,19001

P-256	PG2J-4BRO	m	Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	Rend.: 1,000	59,97	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,275	/R x	28,69000 =	7,88975
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,113	/R x	23,04000 =	2,60352
			Subtotal:			10,49327	10,49327

Materials							
	BGY1-1OYG	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 300 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	1,000	x	6,25000 =	6,25000
	BG2J-0BCD	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 300 mm	1,000	x	26,26000 =	26,26000
	BG2G-1OJT	m	Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària	1,000	x	16,81000 =	16,81000
			Subtotal:			49,32000	49,32000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,15740
			COST DIRECTE				59,97067
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				59,97067

P-257	PG2J-4BRP	m	Safata metàl·lica reixa amb separadors d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm, col·locada sobre suports horitzontals amb elements de suport	Rend.: 1,000	86,41	€
-------	-----------	---	---	--------------	-------	---

Ma d'obra				Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,113	/R x	23,04000 =	2,60352
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,325	/R x	28,69000 =	9,32425
			Subtotal:			11,92777	11,92777

Materials							
	BG2J-0BCK	m	Safata metàl·lica reixa d'acer galvanitzat en calent, d'alçària 100 mm i amplària 400 mm	1,000	x	31,31000 =	31,31000
	BGY1-1P1F	u	Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat en calent de 400 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals	1,000	x	9,37000 =	9,37000
	BG2G-1OJT	m	Perfil separador per a safata metàl·lica, d'acer galvanitzat en calent, de 100 mm d'alçària	2,000	x	16,81000 =	33,62000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 151

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Subtotal:	74,30000
			74,30000	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			0,17892	
			COST DIRECTE	86,40669
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	86,40669

P-258	PG33-E44Z	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000	7,25	€
-------	-----------	---	--	--------------	------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,032 /R x	23,04000 = 0,73728
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,032 /R x	28,69000 = 0,91808
		Subtotal:		1,65536	1,65536
Materials					
	BG33-G2X0	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020 x	5,46000 = 5,56920
		Subtotal:		5,56920	5,56920
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02483
		COST DIRECTE			7,24939
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,24939

P-259	PG33-E400	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000	5,00	€
-------	-----------	---	---	--------------	------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,032 /R x	28,69000 = 0,91808
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,032 /R x	23,04000 = 0,73728
		Subtotal:		1,65536	1,65536
Materials					
	BG33-G2VR	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de	1,020 x	3,25000 = 3,31500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 152

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			secció 3x6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	
			Subtotal:	3,31500
			3,31500	
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			0,02483	
			COST DIRECTE	4,99519
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
			0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	4,99519

P-260	PG33-E4Q5	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000	3,21	€
-------	-----------	---	---	--------------	------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012 /R x	28,69000 = 0,34428
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012 /R x	23,04000 = 0,27648
		Subtotal:		0,62076	0,62076
Materials					
	BG33-G2WZ	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020 x	2,53000 = 2,58060
		Subtotal:		2,58060	2,58060
		DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00931
		COST DIRECTE			3,21067
		DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
		COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,21067

P-261	PG33-E4Q7	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000	4,38	€
-------	-----------	---	---	--------------	------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra					
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,012 /R x	28,69000 = 0,34428
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,012 /R x	23,04000 = 0,27648

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 153

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				0,62076
Materials				0,62076
	BG33-G2WX	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x4 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020 x 3,68000 = 3,75360
Subtotal:				3,75360
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,00931
COST DIRECTE				4,38367
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,38367

P-262	PG33-E4QB	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata	Rend.: 1,000	13,96	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,040 /R x 23,04000 =	0,92160
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,040 /R x 28,69000 =	1,14760
Subtotal:				2,06920	2,06920
Materials					
	BG33-G2W	m	Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, pentapolar, de secció 5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums	1,020 x 11,63000 =	11,86260
Subtotal:				11,86260	11,86260
DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,03104
COST DIRECTE					13,96284
DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					13,96284

P-263	PG3B-E7EE	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2, muntat superficialment	Rend.: 1,000	4,80	€
-------	-----------	---	--	--------------	------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,100 /R x 23,04000 =	2,30400
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,060 /R x 28,69000 =	1,72140

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 154

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				4,02540
Materials				4,02540
	BG3I-06W0	m	Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x10 mm2	1,020 x 0,38000 = 0,38760
	BGWF-0ARJ	u	Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus	1,000 x 0,33000 = 0,33000
Subtotal:				0,71760
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,06038
COST DIRECTE				4,80338
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,80338

PG47-ELQF	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000	39,85	€
-----------	---	---	--------------	-------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x 28,69000 =	5,73800
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x 23,04000 =	4,60800
Subtotal:				10,34600	10,34600
Materials					
	BG49-189Q	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x 28,90000 =	28,90000
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000 x 0,45000 =	0,45000
Subtotal:				29,35000	29,35000
DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,15519
COST DIRECTE					39,85119
DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					39,85119

PG47-ELV9	u	Interrupor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000	251,58	€
-----------	---	--	--------------	--------	---

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x 23,04000 =	4,60800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,330	/R x	28,69000	=	9,46770	
				Subtotal:				14,07570	14,07570
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,45000	=	0,45000	
	BG49-18EK	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 125 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 15000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 15 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 6 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	236,84000	=	236,84000	
				Subtotal:				237,29000	237,29000
				DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,21114
				COST DIRECTE					251,57684
			DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					251,57684	
	PG47-ELX8	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000				40,37	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	23,04000	=	4,60800	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x	28,69000	=	5,73800	
			Subtotal:					10,34600	10,34600
Materials	BG49-18GJ	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	29,42000	=	29,42000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x	0,45000	=	0,45000	
				Subtotal:				29,87000	29,87000
				DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,15519
				COST DIRECTE					40,37119
				DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					40,37119

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	PG47-EM0D	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		41,24	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 28,69000 =	5,73800	
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 23,04000 =	4,60800	
				Subtotal:		10,34600	10,34600
Materials							
	BG49-18JO	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 30,29000 =	30,29000	
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,45000 =	0,45000	
				Subtotal:		30,74000	30,74000
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,15519
			COST DIRECTE				41,24119
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				41,24119

	PG47-EM7Z	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000		43,70	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x 23,04000 =	4,60800	
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200	/R x 28,69000 =	5,73800	
				Subtotal:		10,34600	10,34600
Materials							
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000	x 0,45000 =	0,45000	
	BG49-18RA	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x 32,75000 =	32,75000	
				Subtotal:		33,20000	33,20000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 157

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	43,70119
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	43,70119
PG47-EM8U	u		Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000 150,14 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,230 /R x 28,69000 = 6,59870
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x 23,04000 = 4,60800
				Subtotal: 11,20670 11,20670
Materials	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics	1,000 x 0,45000 = 0,45000
	BG49-18S5	u	Interruptor automàtic magnetotèrmic de 32 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba D, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x 138,32000 = 138,32000
				Subtotal: 138,77000 138,77000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	150,14480
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	150,14480
PG4B-DWYI	u		Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000 186,97 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500 /R x 28,69000 = 14,34500
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x 23,04000 = 4,60800
				Subtotal: 18,95300 18,95300
Materials	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000 x 0,41000 = 0,41000
	BG4L-09X8	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P),	1,000 x 167,32000 = 167,32000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 158

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			de 0,03 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	
				Subtotal: 167,73000 167,73000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	186,96730
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	186,96730
PG4B-DWYL	u		Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000 101,89 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200 /R x 23,04000 = 4,60800
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,350 /R x 28,69000 = 10,04150
				Subtotal: 14,64950 14,64950
Materials	BG4L-09XI	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar (2P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000 x 86,61000 = 86,61000
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000 x 0,41000 = 0,41000
				Subtotal: 87,02000 87,02000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	101,88924
			DESPESES INDIRECTES	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	101,88924
PG4B-DWYO	u		Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN	Rend.: 1,000 161,15 €
				Unitats Preu Parcial Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 159

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	23,04000	=	4,60800
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	28,69000	=	14,34500
				Subtotal:				18,95300
Materials								
	BG4L-09XP	u	Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de 0,3 A de sensibilitat, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, per a muntar en perfil DIN	1,000	x	141,50000	=	141,50000
	BGWD-0AS	u	Part proporcional d'accessoris per a interruptors diferencials	1,000	x	0,41000	=	0,41000
				Subtotal:				141,91000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,28430
				COST DIRECTE				161,14730
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				161,14730

P-651	PG51-CTD6	u	Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN, col·locat	Rend.: 1,000		129,18	€
-------	-----------	---	--	--------------	--	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,200	/R x	23,04000 =	4,60800
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,500	/R x	28,69000 =	14,34500
				Subtotal:		18,95300	18,95300
Materials							
	BG51-34F5	u	Comptador trifàsic directe per a mesurar consums parcials, de fins a 65 A, per a muntar en carril DIN	1,000	x	109,94000 =	109,94000
				Subtotal:		109,94000	109,94000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,28430
				COST DIRECTE			129,17730
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			129,17730

P-264	PG61CSCX	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 4 mòduls contenint: 2 plaques amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 2 plaques amb dos endolls Schuko color blanc, 4 plaques amb 1 RJ45 cat 6A, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment.	Rend.: 0,684		170,39	€
-------	----------	---	--	--------------	--	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 160

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,066	/R x	24,61000	=	2,37465	
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,350	/R x	28,69000	=	14,68056	
				Subtotal:				17,05521	17,05521
Materials									
	BG61CSC8	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 3 mòduls contenint: 2 plaques amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 2 plaques amb dos endolls Schuko color blanc, 4 plaques amb 1 RJ45 cat 6A, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment.	1,000	x	153,08000	=	153,08000	
				Subtotal:				153,08000	153,08000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,25583
				COST DIRECTE					170,39104
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					170,39104

P-265	PG61CSFX	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 mòduls contenint: 1 placa amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, 1 placa cega, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment.	Rend.: 1,000		114,41	€
-------	----------	---	--	--------------	--	--------	---

				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,250	/R x	28,69000 =	7,17250
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,066	/R x	24,61000 =	1,62426
				Subtotal:		8,79676	8,79676
Materials							
	BG61CSF4	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball de 2 mòduls contenint: 1 placa amb dos endolls Schuko color vermell o blanc, 1 placa amb 1 RJ45 cat 6a, 1 placa cega, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment.	1,000	x	105,48000 =	105,48000
				Subtotal:		105,48000	105,48000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,13195
				COST DIRECTE			114,40871
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			114,40871

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 161

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-266	PG61CSGX	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball d'1 mòdul contenint: 1 placa amb un endolls Schuko color vermell o blanc i 1 placa amb un RJ45 cat 6a, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment.	Rend.: 1,000 82,42 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x 28,69000 = 5,73800
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,066 /R x 23,04000 = 1,52064
Subtotal:				7,25864
Materials				
	BG611BGX	u	Caixa de mecanismes per a centralització de funcions en lloc de treball d'1 mòdul contenint: 1 placa amb un endolls Schuko color vermell o blanc i 1 placa amb un RJ45 cat 6a, amb tots els accessoris necessaris per la seva correcta instal·lació, inclosa connexió, muntada encastada o superficialment.	1,000 x 75,05000 = 75,05000
Subtotal:				75,05000
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,10888
COST DIRECTE				82,41752
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				82,41752
P-267	PG6E-77GG	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, encastat	Rend.: 1,000 13,19 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133 /R x 23,04000 = 3,06432
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x 28,69000 = 4,30350
Subtotal:				7,36782
Materials				
	BG69-1NQM	u	Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb tecla, preu econòmic, per a encastar	1,000 x 5,71000 = 5,71000
Subtotal:				5,71000
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,11052
COST DIRECTE				13,18834
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				13,18834

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 162

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-268	PG60-77QL	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, encastada	Rend.: 1,000 10,19 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133 /R x 23,04000 = 3,06432
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,150 /R x 28,69000 = 4,30350
Subtotal:				7,36782
Materials				
	BG6G-1NYP	u	Presa de corrent de tipus universal, bipolar (2P), 16 A 250 V, amb tapa, preu econòmic, per a encastar	1,000 x 2,71000 = 2,71000
Subtotal:				2,71000
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,11052
COST DIRECTE				10,18834
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				10,18834
P-269	PG75-6NSA	u	Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, encastat	Rend.: 1,000 82,71 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,133 /R x 23,04000 = 3,06432
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x 28,69000 = 5,73800
Subtotal:				8,80232
Materials				
	BG75-10G2	u	Programador electrònic de tipus universal, de 230 V, amb contactes de sortida de 1000 W per a càrregues resistives i de 1000 W per a càrregues inductives, interval mínim de programació d'1 min, per a encastar	1,000 x 73,78000 = 73,78000
Subtotal:				73,78000
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,13203
COST DIRECTE				82,71435
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				82,71435
P-269	PGC4-B43U	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 5 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència d'entrada >0.99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0.9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDI total <5 al 100% de la càrrega, possibilitat de	Rend.: 1,000 3.999,38 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 163

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic, format torre o rack 19", col·locat

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,750 /R x	28,69000 = 21,51750
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,750 /R x	23,04000 = 17,28000
	Subtotal:			38,79750	38,79750

Materials		BGC5-2N1M	u	Sistema d'alimentació ininterrompuda del tipus on-line de doble conversió, de 5 kVA de potència, temps d'autonomia de 10 minuts, tecnologia d'ondulació per modulació d'ample de polsos (PWM), classificació VFI segons la norma EN 62040-3, tensió d'entrada/sortida 230 V/230 V, freqüències de funcionament 50/60 Hz, rendiment total >93%, factor de potència de entrada >0,99 al 100% de la càrrega, factor de potència de sortida >0,9, sobrecàrrega admissible del 130% durant 2 minuts i del 150% durant 30 segons, THDi total <5 al 100% de la càrrega, possibilitat de connexió fins a 2 equips en paral·lel, comunicació remota mitjançant ports RS-232 i USB, suporta protocol Megatech, comunicació local amb display LCD, bateries de plom tipus AGM, bypass estàtic, format torre o rack 19"	1,000	x	3.960,00000	=	3.960,00000	
		Subtotal:						3.960,00000	3.960,00000	
		DESPESES AUXILIARS			1,50	%			0,58196	
		COST DIRECTE							3.999,37946	
		DESPESES INDIRECTES			0,00	%			0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL							3.999,37946	

P-270	PH22JA6X	u	Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 NW 600x600mm de la marca LAMP o equivalent, Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre 4000K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40, classe de aïllament II. Lumens: 3.800 lm.	Rend.: 1,000	66,81	€
-------	----------	---	---	--------------	-------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013H000	h	Ajudant electricista	0,300 /R x	24,61000 = 7,38300
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x	28,69000 = 8,60700
	Subtotal:			15,99000	15,99000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 164

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
-----	------	----	------------	------

Materials		BH22JA61	u	Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 NW 600x600mm de la marca LAMP o equivalent, Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40, classe de aïllament II.	1,000	x	50,58000	=	50,58000	
		Subtotal:						50,58000	50,58000	
		DESPESES AUXILIARS			1,50	%			0,23665	
		COST DIRECTE							66,80965	
		DESPESES INDIRECTES			0,00	%			0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL							66,80965	

P-271	PH22CH63KYW	u	Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 DW 600x600mm, de la marca LAMP o equivalent, regulable DALI. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color 4000 K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40, classe de aïllament II. Lumens: 3.800 lm.	Rend.: 1,000	230,82	€
-------	-------------	---	--	--------------	--------	---

		Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013H000	h	Ajudant electricista	0,200 /R x	24,61000 = 4,92200
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,200 /R x	28,69000 = 5,73800
	Subtotal:			10,66000	10,66000

Materials		BH22CH63K	u	Lluminària d'encastar o suspendre model PLX206035OP4040 DW 600x600mm, de la marca LAMP o equivalent, regulable DALI. Fabricada en acer pintat en blanc mat i amb difusor prismàtic de policarbonat. Model per LED MID-POWER, temperatura de color 4000 K i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP40, classe de aïllament II.	1,000	x	220,00000	=	220,00000	
		Subtotal:						220,00000	220,00000	
		DESPESES AUXILIARS			1,50	%			0,15990	
		COST DIRECTE							230,81990	
		DESPESES INDIRECTES			0,00	%			0,00000	
		COST EXECUCIÓ MATERIAL							230,81990	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 165

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-272	PH2LJJDx	u	Llumenera per instal·lació encastrada mode IFIL 35 REC 2240 3200 NW OPAL GR de la marca LAMP o equivalent. Fabricada en extrusió d'alumini pintat en color gris mate amb difusor de policarbonat opal. Model per LED MID-POWER, amb temperatura de color blanc neutre i equip electrònic incorporat. Amb un grau de protecció IP20, IK07, Classe d'aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0. Totalment muntant i en funcionament. Potència: 21,7W Temperatura de color: 4000K Fluxe de sortida: 2432lm Equip: No regulable Longitud:2240mm Acabat: Gloss grey	Rend.: 1,000 342,10 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	1,000 /R x 28,69000 = 28,69000
	A013H000	h	Ajudant electricista	1,000 /R x 24,61000 = 24,61000
				Subtotal: 53,30000 53,30000
Materials				
	BH2LJJCx	u	FIL35 REC 2240 3200 NW OPAL GR	1,000 x 288,00000 = 288,00000
				Subtotal: 288,00000 288,00000
				DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,79950
				COST DIRECTE 342,09950
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 342,09950
P-273	PH2LMJCx	u	Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO de la marca LAMP o equivalent. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED), que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.	Rend.: 1,000 158,07 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,300 /R x 24,61000 = 7,38300
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,300 /R x 28,69000 = 8,60700
				Subtotal: 15,99000 15,99000
Materials				
	BH2LMJCA	u	Downlight empotrable redondo fijo modelo DOMO de la marca LAMP o equivalent. Con aro exterior fabricado en inyección de aluminio lacado en color blanco. Modelo para LED MID-POWER, temperatura de color blanco neutro y con equipo electrónico incorporado. Reflector diseñado con el concepto óptico REDIL® (Reflector de Emisión Directa LED).	1,000 x 141,84000 = 141,84000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 166

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			que consiste en una reflexión en dos fases. Clase de aislamiento II.	
				Subtotal: 141,84000 141,84000
				DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23985
				COST DIRECTE 158,06985
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,06985
P-274	PJ117-3BMU	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, col·locat amb suports murals	Rend.: 1,000 181,94 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,100 /R x 23,04000 = 2,30400
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x 26,86000 = 10,74400
				Subtotal: 13,04800 13,04800
Materials				
	BJ115-0QEJ	u	Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior	1,000 x 168,14000 = 168,14000
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025 x 17,21000 = 0,43025
				Subtotal: 168,57025 168,57025
				DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32620
				COST DIRECTE 181,94445
				DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL 181,94445
P-275	PJ117-3BTH	u	Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior, encastat a taulell	Rend.: 1,000 171,86 €
				Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra				
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,100 /R x 23,04000 = 2,30400
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,400 /R x 26,86000 = 10,74400
				Subtotal: 13,04800 13,04800
Materials				
	BJ115-0QF1	u	Lavabo per a encastar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu superior	1,000 x 158,06000 = 158,06000
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,025 x 17,21000 = 0,43025
				Subtotal: 158,49025 158,49025

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 167

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,32620
			COST DIRECTE	171,86445
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	171,86445

P-276	PJ11C-3CWF	u	Inodor de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,000	367,36	€
-------	------------	---	--	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,340 /R x	23,04000 =	7,83360
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	1,250 /R x	26,86000 =	33,57500
			Subtotal:		41,40860	41,40860
Materials						
	BJ11C-0Q63	u	Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu superior	1,000 x	324,71000 =	324,71000
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,012 x	17,21000 =	0,20652
			Subtotal:		324,91652	324,91652
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		1,03522
			COST DIRECTE			367,36034
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			367,36034

P-277	PJ11D-3CLL	u	Urinari de porcellana esmaltada amb sífo incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior, col·locat amb fixacions murals	Rend.: 1,000	243,64	€
-------	------------	---	--	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,075 /R x	23,04000 =	1,72800
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,300 /R x	26,86000 =	8,05800
			Subtotal:		9,78600	9,78600
Materials						
	BJ11D-0Q9	u	Urinari mural de porcellana esmaltada amb sífo incorporat, alimentació integrada, de color blanc i preu superior	1,000 x	233,61000 =	233,61000
			Subtotal:		233,61000	233,61000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pág.: 168

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	2,50 % 0,24465
			COST DIRECTE	243,64065
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	243,64065

P-278	PJ186-3CNG	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació	Rend.: 1,000	156,65	€
-------	------------	---	---	--------------	--------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,600 /R x	26,86000 =	16,11600
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,150 /R x	23,04000 =	3,45600
			Subtotal:		19,57200	19,57200
Materials						
	BJ11C-0PM	kg	Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques	0,245 x	6,52000 =	1,59740
	BJ18A-17W	u	Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu superior, amb fixacions	1,000 x	134,73000 =	134,73000
	B7JE-0GTM	dm3	Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,015 x	17,21000 =	0,25815
			Subtotal:		136,58555	136,58555
			DESPESES AUXILIARS	2,50 %		0,48930
			COST DIRECTE			156,64685
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			156,64685

P-279	PJ187-3CPE	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	Rend.: 1,000	62,07	€
-------	------------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,040 /R x	23,04000 =	0,92160
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,150 /R x	26,86000 =	4,02900
			Subtotal:		4,95060	4,95060
Materials						
	BJ18B-0PN0	u	Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de gres esmaltat brillant, preu superior	1,000 x	57,05000 =	57,05000
			Subtotal:		57,05000	57,05000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,07426
			COST DIRECTE			62,07486
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			62,07486

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 169

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-280	PJ210-3YLD	u	Aixeta senzilla per a aigüera/abocador, muntada superficialment, de llautó cromat preu superior, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2''	Rend.: 1,000		63,23	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,450	/R x 26,86000	= 12,08700	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,112	/R x 23,04000	= 2,58048	
				Subtotal:		14,66748	14,66748
Materials							
	BJ210-0SF5	u	Aixeta de classe senzilla per a aigüera, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb broc giratori de fosa, amb entrada de 1/2''	1,000	x 48,34000	= 48,34000	
				Subtotal:		48,34000	48,34000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22001
				COST DIRECTE			63,22749
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			63,22749

P-281	PJ217-3SCI	u	Aixeta mescladora per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets	Rend.: 1,000		76,17	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x 26,86000	= 16,11600	
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,150	/R x 23,04000	= 3,45600	
				Subtotal:		19,57200	19,57200
Materials							
	BJ217-0RBK	u	Aixeta mescladora per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu mitjà, temporitzada, amb dues entrades de maniguets	1,000	x 56,30000	= 56,30000	
				Subtotal:		56,30000	56,30000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,29358
				COST DIRECTE			76,16558
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			76,16558

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 170

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-282	PJ21C-3SHY	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''	Rend.: 1,000		84,27	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,112	/R x 23,04000	= 2,58048	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,450	/R x 26,86000	= 12,08700	
				Subtotal:		14,66748	14,66748
Materials							
	BJ21C-0R8E	u	Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2''	1,000	x 69,38000	= 69,38000	
				Subtotal:		69,38000	69,38000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22001
				COST DIRECTE			84,26749
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			84,26749

P-283	PJ21D-3CSC	u	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, encastada indeterminat, de llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'' i sortida de 1/2''	Rend.: 1,000		85,70	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPE	h	Ajudant lampista	0,150	/R x 23,04000	= 3,45600	
	A0F-000N	h	Oficial 1a lampista	0,600	/R x 26,86000	= 16,11600	
				Subtotal:		19,57200	19,57200
Materials							
	BJ21E-0RQ	u	Aixeta de pas temporitzada per a urinari, mural, per a encastar, llautó cromat, preu superior, amb entrada de 1/2'' i sortida de 1/2''	1,000	x 65,83000	= 65,83000	
				Subtotal:		65,83000	65,83000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,29358
				COST DIRECTE			85,69558
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			85,69558

P-284	PJ40-HA25	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000		34,42	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250	/R x 27,76000	= 6,94000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				6,94000
Materials				6,94000
	BJ4Z-H68W	u	Porta-rotlles gegant de paper higiènic, d'acer inoxidable, de 250 mm de diàmetre i 110 mm de fondària	1,000 x 27,38000 = 27,38000
Subtotal:				27,38000
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,10410
COST DIRECTE				34,42410
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				34,42410
P-285	PJ41-HA1W	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000 308,69 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	1,000 /R x 27,76000 = 27,76000
Subtotal:				27,76000
Materials				27,76000
	BJ4Z-H68C	u	Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable	1,000 x 280,51000 = 280,51000
Subtotal:				280,51000
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,41640
COST DIRECTE				308,68640
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				308,68640
P-286	PJ42-HA1P	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000 43,71 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,350 /R x 27,76000 = 9,71600
Subtotal:				9,71600
Materials				9,71600
	BJ4Z-H68M	u	Dispensador de paper en rotlle tipus metxa per a eixugamans, de 310 mm d'alçària i 255 mm de diàmetre	1,000 x 33,85000 = 33,85000
Subtotal:				33,85000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 172

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,14574
COST DIRECTE				43,71174
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				43,71174
P-287	PJ43-HA1E	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat en superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat, col·locat amb fixacions mecàniques	Rend.: 1,000 75,56 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A0F-000D	h	Oficial 1a col·locador	0,250 /R x 27,76000 = 6,94000
Subtotal:				6,94000
Materials				6,94000
	BJ4Z-H68D	u	Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 Kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat,	1,000 x 68,52000 = 68,52000
Subtotal:				68,52000
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,10410
COST DIRECTE				75,56410
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				75,56410
P-288	PJ4ZU01X	u	Escobiller de bany	Rend.: 1,000 11,54 €
Ma d'obra				Unitats Preu Parcial Import
	A0122000	h	Oficial 1a paleta	0,100 /R x 24,50000 = 2,45000
Subtotal:				2,45000
Materials				2,45000
	BJ4ZU010	u	Escobiller de bany	1,000 x 9,05000 = 9,05000
Subtotal:				9,05000
DESPESES AUXILIARS				1,50 % 0,03675
COST DIRECTE				11,53675
DESPESES INDIRECTES				0,00 % 0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				11,53675

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 173

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-289	PJ4ZU12X	u	Paperera higiènica	Rend.: 1,000	22,09	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0127000	h	Oficial 1a col·locador	0,100 /R x	24,50000 =	2,45000	
				Subtotal:		2,45000	2,45000
Materials							
	BJ4ZU120	u	Paperera higiènica femenina	1,000 x	19,60000 =	19,60000	
				Subtotal:		19,60000	19,60000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03675
				COST DIRECTE			22,08675
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			22,08675
P-290	PM20-DGBG	u	Desmuntatge i acopi de boca d'incendis equipada col·locada superficialment per a posterior instal·lació sobre trasdossat de parament. Inclou senyalització, inclosa part proporcional d'accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge	Rend.: 1,000	318,93	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	1,500 /R x	28,69000 =	43,03500	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	1,500 /R x	24,65000 =	36,97500	
				Subtotal:		80,01000	80,01000
Materials							
	BMYO-0TC2	u	Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi	1,000 x	0,66000 =	0,66000	
	BM20-0T11	u	Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada i porta amb marc d'acer i visor de metacrilat, inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible, mànega de 20 m i llança), per a col·locar superficialment	1,000 x	237,06000 =	237,06000	
				Subtotal:		237,72000	237,72000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,20015
				COST DIRECTE			318,93015
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			318,93015

P-291	PMD6-H7LN	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé programable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, inclosa una bateria de plom estanca de 12 Vcc i 7,2 A, amb teclat display LCD de 2 línies de 16 caràcters, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1,	Rend.: 1,000	712,59	€	
-------	-----------	---	--	--------------	--------	---	--

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 174

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
instal·lada							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	2,000 /R x	24,65000 =	49,30000	
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	4,000 /R x	28,69000 =	114,76000	
				Subtotal:		164,06000	164,06000
Materials							
	BMD1-H5CE	u	Central d'intrusió en caixa metàl·lica per a sistema integrat de seguretat, de 8 zones ampliable a 32, possibilitat de fins a 4 particions, sortides en placa per a sirena exterior, sirena interior, llum estroboscòpica i relé programable, configurable mitjançant port USB, amb transmissor telefònic integrat i connexió TCP/IP, soporta IP dinàmica i DNS, alimentació 230V, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-1	1,000 x	382,41000 =	382,41000	
	BMD9-H7BF	u	Bateria de plom estanca, de 12 V i 7,2 A	1,000 x	14,76000 =	14,76000	
	BMDD-H7BI	u	Teclat per a central de seguretat amb display LCD de 2 línies i 16 caràcters per línia, teclat retroil·luminat, protecció de tamber, indicació de l'estat de 8 àrees, bronzidor ajustable, grau de protecció IP30, amb grau de seguretat 2 segons UNE-EN 50131-3	1,000 x	148,90000 =	148,90000	
				Subtotal:		546,07000	546,07000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,46090
				COST DIRECTE			712,59090
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			712,59090

P-292	PN38-EC5U	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1", de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000	33,75	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,200 /R x	28,69000 =	5,73800	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,200 /R x	24,65000 =	4,93000	
				Subtotal:		10,66800	10,66800
Materials							
	BN38-0XC8	u	Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 1", i preu alt de 16 bar de PN	1,000 x	22,92000 =	22,92000	
				Subtotal:		22,92000	22,92000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 175

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,16002
			COST DIRECTE	33,74802
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	33,74802

P-293	PN38-EC7H	u	Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4, de 16 bar de PN i preu alt, muntada superficialment	Rend.: 1,000	24,60	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,165 /R x	28,69000 =	4,73385
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,165 /R x	24,65000 =	4,06725
			Subtotal:		8,80110	8,80110
Materials						
	BN38-0XBZ	u	Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diàmetre nominal 3/4 ",i preu alt de 16 bar de PN	1,000 x	15,67000 =	15,67000
			Subtotal:		15,67000	15,67000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13202
			COST DIRECTE			24,60312
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			24,60312

P-294	PP01X00X	u	Suport projector tipus "araña" instal·lat a forjat.	Rend.: 1,000	125,00	€
			COST DIRECTE			125,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			125,00000

P-295	PP16-77WS	u	Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu mitjà, muntada sobre caixa o bastidor	Rend.: 1,000	19,04	€
-------	-----------	---	--	--------------	-------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,133 /R x	24,65000 =	3,27845
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,170 /R x	28,69000 =	4,87730
			Subtotal:		8,15575	8,15575
Materials						
	BP18-1032	u	Presa de senyal de TV-FM de derivació final, de tipus modular de 2 mòduls estrets, amb tapa, de preu mitjà, per a muntar sobre bastidor o caixa	1,000 x	10,76000 =	10,76000
			Subtotal:		10,76000	10,76000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 176

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,12234
			COST DIRECTE	19,03809
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	19,03809

P-296	PP41-73DN	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm, col·locat en tub	Rend.: 1,000	2,44	€
-------	-----------	---	--	--------------	------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A01-FEPD	h	Ajudant electricista	0,015 /R x	23,04000 =	0,34560
	A0F-000E	h	Oficial 1a electricista	0,015 /R x	28,69000 =	0,43035
			Subtotal:		0,77595	0,77595
Materials						
	BP41-1CGG	m	Cable coaxial de designació RG11 A/U amb conductor de coure flexible, aïllament de polietilè, pantalla amb trena de coure amb cobertura igual o superior al 95% i coberta de PVC, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, amb una impedància de 75 ohm	1,020 x	1,62000 =	1,65240
			Subtotal:		1,65240	1,65240
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01164
			COST DIRECTE			2,43999
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,43999

P-297	PP44-66SI	m	Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, col·locat sota tub o canal	Rend.: 1,000	1,70	€
-------	-----------	---	--	--------------	------	---

			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,015 /R x	28,69000 =	0,43035
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,015 /R x	24,65000 =	0,36975
			Subtotal:		0,80010	0,80010
Materials						
	BP44-1A3X	m	Cable per a transmissió de dades amb conductors de coure, de 4 parells, categoria 6a F/UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió de fums i opacitat reduïda, no propagador de la flama segons UNE-EN 60332-1-2, classe de reacció al foc Dca-s2, d2, a2 segons la norma UNE-EN 50575	1,050 x	0,85000 =	0,89250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
Subtotal:				0,89250
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				1,70460
DESPESES INDIRECTES				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,70460

P-298 PP47-660V u Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45, categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària, col·locat Rend.: 1,000 9,29 €

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,030 /R x	24,65000 =	0,73950
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,030 /R x	28,69000 =	0,86070
Subtotal:				1,60020	1,60020
Materials					
BP47-1A5U	u	Cable de xarxa de 4 parells, amb 2 connectors RJ45 categoria 6a S/FTP, fins a 0,5 m de llargària	1,000 x	7,67000 =	7,67000
Subtotal:				7,67000	7,67000
DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,02400
COST DIRECTE					9,29420
DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					9,29420

P-299 PP72-67BB u Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 21 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau, fixat al parament Rend.: 1,000 523,30 €

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,500 /R x	24,65000 =	12,32500
A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,500 /R x	28,69000 =	14,34500
Subtotal:				26,67000	26,67000
Materials					
BP74-1ALU	u	Armari rack metàl·lic mural per a sistemes de transmissió de veu, dades i imatge, amb bastidor tipus rack 19", de 21 unitats d'alçària, de 600x500 mm (amplària x fondària), porta de vidre securitzat amb pany i clau	1,000 x	496,23000 =	496,23000
Subtotal:				496,23000	496,23000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pàg.: 178

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
DESPESES AUXILIARS				1,50 %
COST DIRECTE				523,30005
DESPESES INDIRECTES				0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL				523,30005

P-300 PP73A51X u Cablejat VGA des de caixa de mecanisme de la taula de ponència fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat VGA, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal·lat amb els accessoris de muntatge. Rend.: 1,000 102,55 €

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,170 /R x	28,69000 =	4,87730
A013M000	h	Ajudant muntador	0,133 /R x	24,65000 =	3,27845
Subtotal:				8,15575	8,15575
Materials					
BP73A514	u	Cablejat VGA des de caixa de mecanisme de la taula de ponència fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat VGA, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal·lat amb els accessoris de muntatge.	1,000 x	94,27000 =	94,27000
Subtotal:				94,27000	94,27000
DESPESES AUXILIARS			1,50 %		0,12234
COST DIRECTE					102,54809
DESPESES INDIRECTES			0,00 %		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL					102,54809

P-301 PP7GU13X u Cablejat HDMI des de caixa de mecanisme de la taula de ponència fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat HDMI, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal·lat amb els accessoris de muntatge. Rend.: 1,000 108,54 €

Ma d'obra		Unitats	Preu	Parcial	Import
A012M000	h	Oficial 1a muntador	0,250 /R x	28,69000 =	7,17250
A013M000	h	Ajudant muntador	0,250 /R x	24,65000 =	6,16250
Subtotal:				13,33500	13,33500
Materials					
2701094038	u	Cablejat HDMI des de caixa de mecanisme de la taula de ponència fins al projector del sostre. Inclòs el cablejat HDMI, connector integrat a la caixa de mecanisme i connector aeri a la part del projector. Totalment instal·lat amb els accessoris de muntatge.	1,000 x	95,00000 =	95,00000
Subtotal:				95,00000	95,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 179

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,20003
			COST DIRECTE	108,53503
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	108,53503
P-302	PP82U010	u	Suministrament i col·locació de conjunt de senyalització de trucada per a banys de minusvàlids OPTIMUS mod. KB-10F, format per: - mecanisme de trucada mitjançant pulsador i tirador mod. U-PBM, amb LED de testimoni de trucada cursada. Inclou marc. - mecanisme per a reposició amb led de trucada en curs mod. U-RBM. Inclou marc. - unitat central amb senyalització acústica i il·luminosa mod. UC-LP. - fonta d'alimentació. S'inclou material auxiliar de muntatge.	Rend.: 1,000 229,32 €
Ma d'obra			Unitats Preu Parcial Import	
	A013H000	h	Ajudant electricista	0,440 /R x 24,61000 = 10,82840
	A012H000	h	Oficial 1a electricista	0,440 /R x 28,69000 = 12,62360
			Subtotal:	23,45200 23,45200
Materials				
	BP82U010	u	Suministrament i col·locació de conjunt de senyalització de trucada per a banys de minusvàlids OPTIMUS mod. KB-10F, format per: - mecanisme de trucada mitjançant pulsador i tirador mod. U-PBM, amb LED de testimoni de trucada cursada. Inclou marc. - mecanisme per a reposició amb led de trucada en curs mod. U-RBM. Inclou marc. - unitat central amb senyalització acústica i il·luminosa mod. UC-LP. - fonta d'alimentació. S'inclou material auxiliar de muntatge.	1,000 x 205,87000 = 205,87000
			Subtotal:	205,87000 205,87000
			COST DIRECTE	229,32200
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	229,32200
P-303	PPAUZ531	pa	Partida alçada en concepte de connexió a la xarxa d'aigua existent. Inclou connexió a la canonada general d'aigua freda i material auxiliar de connexió i muntatge	Rend.: 1,000 95,24 €
			COST DIRECTE	95,24000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	95,2400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 09/01/25 Pag.: 180

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-304	PPAUZ8026	u	Partida alçada de connexionat a la xarxa de terres de l'edifici, de totes les instal·lacions amb elements metàl·lics susceptibles de contacte directe (sanitaris, canonades metàl·liques, safates, quadres elèctrics, etc).	Rend.: 1,000 312,30 €
			COST DIRECTE	312,30000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	312,30000
P-305	PQ83-HA70	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat	Rend.: 1,000 183,21 €
Ma d'obra			Unitats Preu Parcial Import	
	A01-FEPH	h	Ajudant muntador	0,400 /R x 24,65000 = 9,86000
	A0F-000R	h	Oficial 1a muntador	0,400 /R x 28,69000 = 11,47600
			Subtotal:	21,33600 21,33600
Materials				
	BQ82-H61L	u	Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61°C	1,000 x 161,55000 = 161,55000
			Subtotal:	161,55000 161,55000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,32004
			COST DIRECTE	183,20604
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	183,20604
P-306	PY03-628P	u	Partida alçada ajudes del ram de paleta	Rend.: 1,000 2.771,00 €
Ma d'obra			Unitats Preu Parcial Import	
	A01-FEOY	h	Ajudant paleta	100,000 /R x 27,71000 = 2.771,00000
			Subtotal:	2.771,00000 2.771,00000
			COST DIRECTE	2.771,00000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.771,00000
P-307	RES01	U	PARTIDA PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ SEGONS ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS	Rend.: 1,000 1.594,36 €
			COST DIRECTE	1.594,36000
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.594,3600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BED5ZL32X	u	Unitat exterior CENTRÍFUGA, gamma VRF CENTRÍFUG, model RASC-10HNPE, Compressor scroll DC Inverter, Compatible amb qualsevol tipus d'unitats interiors System Free, Possibilitat d'instal·lar fins a 6 unitats interiors. Potència frigorífica a màxima freqüència del compressor de 26 kW en condicions 35°C (DB) exterior i 19°C(WB) interior i potència en calefacció a màxima freqüència del compressor de 29,88 kW en condicions 10°C (WB) exterior i 20°C (DB) interior . Potència nominal en refrigeració de 24 kW i calefacció de 26 kW. Potència nominal consumida en refrigeració de 9020 W i en calefacció de 8520 W. Recirculació de gas calent per millorar el funcionament de calefacció i disminuir els descarats, Alimentació 400V-50Hz, ESSER de 5,48 i SCOP de 3,71. Equip certificat per EUROVENT, Potència sonora de 75 dB(A) o inferior, Pressió sonora de 56 dB(A) i 52 dB(A) en mode nocturn. Cabal d'aire de 6,900 m3/h. Pressió estàtica (Nominal-Màxima) de 102/120 Pa. Refrigerant R410A. Diàmetre de canonades (Liq.-Gas) 1/2-1 polzades, Dimensions de 1850x1360x640 mm (AnxoxFondoxAlto) i pes de 303 Kg. Marca/model: HITACHI/RASC-10HNPE	11,431,50000 €