

# MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

## 1. Introducció

L'Ajuntament de Vilada ha detectat la necessitat d'arranjar el camí de la Fàbrica. Es tracta d'una actuació molt necessària, ja que aquest, és un camí rodat i asfaltat que dona accés a una antiga fàbrica industrial, que actualment s'està rehabilitant per acollir noves activitats.

## 2. Descripció de la situació actual

Actualment aquesta carretera es troba asfaltada en la totalitat però presenta molts problemes de seguretat al pas dels vehicles particulars i camions industrials, bàsicament perquè el paviment de rodadura s'ha després i a ha provocat en molts trams el despreniment de la base granular de tot-ú donant lloc a forats i assentaments.

## 3. Objecte del contracte

Les obres consisteixen en l'arranjament del camí de la Fàbrica, principalment la calçada es troba en un estat de falta de conservació. Degut a aquesta, el paviment asfàltic s'ha després de la base granular de tot-u i ha provocant forat de més de 10 cm en alguns casos per el despreniment del tot-ú.

També s'ha agreujat en alguns trams la deficient recollida de les aigües pluvials, perquè els embornals són insuficients per recollir-les.

Per millorar l'estat de la calçada s'actuarà en els trams de la següent manera:

- Fressat del paviment asfàltic.
- Reparació de la base granular de tot-ú.
- Pavimentació amb una capa bituminosa asfàltica, de tot el camí.
- Construcció de cunetes.
- Construcció d'obra civil per recollir l'aigua pluvial.
- Reparació dels embornals existents.

Les obres consistiran l'arranjament d'uns 1.060 metres de camí. D'aquets es construiran 283 metres lineals de cuneta americana per conduir les aigües pluvials i es construiran dos embornals, i es reformaran els existents. També es repararà parcialment la calçada pel que fa a la base granular.

La superfície total afectada per arranjament és de 4.770 m2 de camí.



Durant les obres es prendran les mesures mínimes i necessàries de seguretat i salut durant l'execució de les obres per part de l'empresa contractada, incloses en el pressupost.

Tot els residus generats per l'arranjament dels paviments dels camins es portaran en dipòsits controlats, quedant inclosos en el mateix pressupost.

#### **4. Anàlisi Tècnica**

El projecte compleix Les NNSS de Vilada, provat per la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió celebrada en data de 5 de novembre de 1997, i publicat l'acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya DOGC en data de 9 de setembre de 1997.

#### **Relació de superfícies**

Superfície construïda de cuneta americana: 283 m2.

Superfície asfaltada de camí: 4.770 m2.

Superfície reparada de base granular: 427 m2

Superfície fressada de calçada: 795 m2

Les obres projectades proporcionaran unes prestacions de funcionalitat i seguretat que garanteixen les exigències bàsiques del CTE, en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com també donen resposta a la resta de normativa d'aplicació.

Les obres es realitzen dintre del domini públic, per la qual cosa no és necessari realitzar cap ocupació.

#### **5. Anàlisi Econòmica**

El cost estimatiu de l'actuació, segons els projectes tècnics elaborats pels tècnics municipals, ascendeix a la suma de 72.781,33€ més IVA, essent un total de 88.065,41€.

Per portar a terme aquesta actuació, es disposa d'una subvenció del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, d'import 79.258,86€. La resta de l'import s'imputarà a la subvenció del programa de camins de la Diputació de Barcelona.

Aquesta actuació està inclosa dins el pressupost municipal de l'exercici 2025, informat favorablement per intervenció municipal, el que garanteix el compliment dels objectius bàsics d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

#### **6. Anàlisi del Procediment**



El procediment escollit per a l'actuació és un contracte d'obres amb el procediment obert sumari, segons preveu la pròpia LCSP.

No es preveu un contracte per lots, al tractar-se d'un únic objecte contractual.

La durada dels treballs s'estima en 1 mes.

## **7. Conclusions**

En base a tot l'exposat anteriorment, es considera necessari tirar endavant aquesta licitació segons els termes explicats i segons el PCAP i projecte executiu de l'actuació.

