



Plec de Prescripcions Tècniques

Expedient número: 35/2025

Assumpte: PROJECTE D'ADEQUACIO D'ESPAI COM A PUNT D'ACCÉS, INICI I DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS ESPORTIVES DE L'OUTDOORPARK VALL DE BOÍ; SORTIDA I RETORN D'USUARIS DE LA TIROLINA VALL DE BOÍ

Situació: Polígon 6, Parcel·les 332 i 371 de la Vall de Boí.

1. Objecte

El present Plec té per objecte establir les prescripcions tècniques que han de regir l'execució de les obres d'adequació de l'espai com a punt d'accés, inici i desenvolupament d'activitats esportives de l'Outdoorpark Vall de Boí, incloent la sortida i retorn dels usuaris de la tirolina Vall de Boí.

2. Emplaçament

L'àmbit d'actuació se situa al municipi de la Vall de Boí, al Pla de Vaques, al final de la carretera L-501, al peu de l'estació de muntanya i esquí de Boí Taüll.

3. Descripció de les obres

Les actuacions previstes inclouen:

- Treballs previs i implantació (senyalització, tancament i desbrossada).
- Moviment de terres i regularització del terreny (picat de blocs, estabilització de talussos i perfilat).
- Drenatge: execució de xarxa de drenatge superficial i tub soterrat de 700 mm de diàmetre.
- Pavimentació: estabilització del sòl amb ciment i capa de rodadura de mescla bituminosa (AC 16 surf B 50/70, gruix 6 cm).
- Condicionament de l'espai per a activitats estivals i aparcament accessible.

4. Pressupost i Codi CPV

Pressupost d'execució per contracte: 228.271,69 € (IVA inclòs).

Codi CPV: 45233222-1 (Treballs de pavimentació i asfaltat).





5. Termini d'execució

El termini d'execució de les obres serà de 3 mesos, comptats a partir de la data de l'acta de replanteig.

6. Classificació de l'empresa contractista

L'empresa adjudicatària haurà d'estar classificada dins el **grup G. Vials i pistes i subgrup 4. Amb fermes de mescla bituminosa.**, d'acord amb la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

7. Control de qualitat

S'exigiran els següents assaigs i comprovacions:

- Assaigs previs de caracterització del sòl.
- Proves de dosificació de sòl-ciment.
- Controls topogràfics en les diferents fases d'obra.
- Control de qualitat del paviment asfàltic.

8. Condicions ambientals i de seguretat

Es respectarà el calendari d'execució en períodes de baixa afluència (fora temporada d'esquí).

El contractista haurà d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut d'acord amb l'estudi bàsic annexat.

Es compliran totes les normatives mediambientals vigents.

9. Coordinació i direcció facultativa

L'Ajuntament designarà la direcció facultativa i, si escau, un coordinador de seguretat i salut durant l'execució de les obres.

10. Documentació del contractista

El contractista haurà de presentar:

- Programa detallat de treballs.
- Pla de seguretat i salut.
- Certificats de classificació empresarial.
- Assegurança de responsabilitat civil vigent.
- Documentació tècnica de maquinària i equips.





11. Millores valorables en l'oferta

Les millores següents seran valorades automàticament segons la seva aportació econòmica i tècnica:

Millora tècnica	Valor estimat	Unitat	Puntuació màxima	Criteri de valoració
Subministrament i col·locació de barrera metàl·lica tipus Bionda	180 €/ml	Metre lineal	9 punts	9 punts per metre lineal de barrera
Pintura de places d'aparcament segons normativa	20 €/plaça	Plaça pintada	1 punt	1 punt per cada plaça pintada

Observacions:

- Les millores proposades no formen part del pressupost base de licitació.
- Seran valorades com a criteris automàtics en base a la seva quantitat i cost ofert.
- El contractista s'obliga a executar íntegrament les millores que proposi en la seva oferta.

