

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L'ADEQUACIÓ DELS ESPAIS FUNCIONALS DE LA PLANTA PRIMERA DEL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L'ADEQUACIÓ DELS ESPAIS FUNCIONALS DE LA PLANTA PRIMERA DEL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL.....	1
PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L'ADEQUACIÓ DELS ESPAIS FUNCIONALS DE LA PLANTA PRIMERA DEL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL.....	2
CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL CONTRACTE	2
1.-Objecte del contracte	2
2.-Procediment.....	2
3.-Preu màxim de licitació	2
4.-Termini d'execució	2
5.-Termini de garantia	2
6.-Pagament del preu.....	2
7.-Solvència tècnica	2
8.-Visita a l'edifici	3
9. Resum del projecte	3
10. Responsabilitats de l'empresa.....	4
11. Condicions generals per als materials.....	4
12. Mitjans tècnics i humans	4
13. Descripció del projecte	4
14. Confidencialitat.....	4

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER L'ADEQUACIÓ DELS ESPAIS FUNCIONALS DE LA PLANTA PRIMERA DEL MUSEU DE LLEIDA: DIOCESÀ I COMARCAL

S'atendrà a l'especificat d'aquest projecte, així com els annexos gràfics a incorporar al plec de clàusules administratives particulars (PCAP).

Així mateix, s'haurà d'aportar una proposta tècnica que s'ajusti a les previsions del projecte, abans de començar l'obra.

CARACTERÍSTIQUES BÀSIQUES DEL CONTRACTE

1.-Objecte del contracte

L'objecte principal del contracte és l'Adequació dels espais funcionals de la planta primera del Museu de Lleida: diocesà i comarcal, situat al carrer Sant Crist, 1, 25002 de Lleida.

Conjuntament amb aquesta intervenció, es procedirà a realitzar els treballs auxiliars necessaris per desenvolupar-la correctament.

2.-Procediment

El procediment per a la licitació d'aquestes obres serà procediment obert simplificat regulat en l'article 159 de la LCSP.

3.-Preu màxim de licitació

El preu màxim de licitació serà de 163.723,88 € IVA exclòs.

4.-Termini d'execució

S'estableix un termini màxim de dos mesos i mig des del dia següent a la formalització del present contracte.

5.-Termini de garantia

El termini de garantia serà com a mínim el que estableix la legislació vigent.

6.-Pagament del preu

Es realitzarà el pagament per certificacions i bestretes d'obra. El pagament de la totalitat de l'obra executada es realitzarà un cop finalitzats els treballs i els tècnics del Museu de Lleida: diocesà i comarcal n'hagin donat la conformitat. Les factures obligatòriament hauran d'incorporar el codi identificador d'expedient (MLL-2025-50) i seran obligatòriament electròniques.

7.-Solvència tècnica

La solvència tècnica i econòmica requerida s'estableix a l'annex II del Plec de Clàusules Administratives del present expedient. No caldrà l'acreditació de la solvència tècnica i econòmica en el cas que l'empresa disposi de classificació empresarial en el Grup C Subgrup 9 Subgrups 1, 4 i 9 Qualsevol Categoria.

8.-Visita a l'edifici

Per tal de facilitar la realització de l'oferta a presentar per les empreses licitadores i l'adequació d'aquesta al sol·licitat per la unitat contractant, les empreses licitadores hauran visitar l'edifici objecte d'aquesta proposta de contractació.

Les empreses licitadores, com a màxim 7 dies naturals abans de la data màxima d'entrega de la proposta de licitació, hauran d'adreçar la seva petició per correu electrònic a l'adreça del Servei d'Obres (dandres@museudelleida.cat / 973 28 30 75) indicant el nom i cognoms de les persones que hi assistiran (màxim dues persones per empresa) així com també els seus respectius NIF.

El Museu enviarà un correu de resposta mitjançant el qual es concretarà data i hora per visitar l'edifici a les empreses licitadores interessades en realitzar aquesta visita.

9. Resum del projecte

Zona a actuar D01: en aquesta zona s'executarà la retirada curosa de totes les fusteries exteriors situades en el àmbit d'intervenció, aquestes se substituiran per unes fusteries noves amb més propietats tèrmiques, a més s'opta per la instal·lació d'un reixat d'alumini extrusionat d'alta resistència com es mostra als plànols adjunts a la documentació gràfica.

Zona a actuar D02: En aquesta zona s'opta per la instal·lació d'una fusteria nova per acabar de conformar el tancament de l'escala IP05.

Zona a actuar D03: En aquesta zona a actuar s'instal·laran dues noves fusteries, una que serà un fix entre els murs existents IP04 i una altra banda una porta corredissa amb fixos tant als seus laterals com a la part superior IP06.

Zona a actuar D04 y D05: En aquesta zona a actuar s'instal·larà una nova fusteria que estarà formada per un full mòbil i un fix lateral i el fix superior IP01, IP02.

Zona a actuar D06: En aquesta zona a actuar es primerament s'eliminarà la fusteria existent pel fet que no n'hi ha prou per sectoritzar per això se substituirà per una fusteria que abasti tot el buit com és el cas de IP09.

Zona a actuar D07: En aquesta zona a actuar es primerament s'eliminarà la fusteria existent existents actualment com a baranes per a la planta primera, se substituirà per una fusteria que abasti tot el buit com és el cas de IP07, IP08.

Zona a actuar D08: En aquesta zona a actuar s'instal·larà una nova fusteria que estarà formada per un full mòbil i un fix lateral i el fix superior IP02.

Zona a actuar D09: en aquesta zona s'executarà la retirada curosa de totes les fusteries exteriors situades en el àmbit d'intervenció, aquestes se substituiran per unes fusteries noves amb més propietats tèrmiques, a més s'opta per la instal·lació d'un reixat d'alumini extrusionat d'alta resistència com es mostra als plànols adjunts a la documentació gràfica.

Consultar Annex 1 del PCAP per a més concreció.

10. Responsabilitats de l'empresa

Les responsabilitats del contractista s'estableixen a la característica setzena del PCAP del present expedient. En concret, el contractista serà responsable del servei realitzat pels seus col·laboradors i subcontractistes, executarà el contracte al seu risc i ventura, i estarà obligat a indemnitzar tots els danys i perjudicis que es causin a tercers com a conseqüència de les operacions que requereixi l'execució del contracte, excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa d'una ordre de l'Administració.

El contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes que puguin advertir-se en la construcció, sense perjudici dels supòsits de força major establerts a l'article 239 LCSP i també per vicis ocults durant 15 anys des de la recepció de les obres, d'acord amb el que estableix l'article 244 LCSP.

11. Condicions generals per als materials

Les condicions generals pels materials es regiran d'acord amb allò establert al projecte d'obres, descrit a l'Annex 1 del PCAP.

12. Mitjans tècnics i humans

Els mitjans tècnics i humans es regiran d'acord amb allò establert al projecte d'obres, descrit a l'Annex 1 del PCAP, així com a la clàusula setzena del PCAP.

13. Descripció del projecte

La descripció del projecte es detalla al projecte d'obres, descrit a l'Annex 1 del PCAP.

14. Confidencialitat

Les empreses licitadores es comprometen a la confidencialitat de totes les dades i informacions relacionades amb aquesta contractació.

L'adjudicatari mantindrà en tot moment la confidencialitat pròpia d'un càrrec de confiança, per la qual cosa s'obliga a mantenir en secret qualsevol informació i coneixements d'ordre tècnic o altres que li siguin revelats a fi de poder realitzar la seva feina de manera eficaç.

S'obliga igualment a respectar en tot moment la normativa pel que fa a llei de protecció de dades i a la legislació sobre drets d'autor o de propietat intel·lectual. Qualsevol infracció comesa en el desenvolupament de la seva tasca que comporti multes, sancions o reclamacions d'indemnització per al Museu seran assumides per la part contractant.