


DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000059-2025
Codi Segur de Verificació: 3a431578-c42a-4443-8bab-5f9d55a6ca8a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_2934893 Data d'impressió: 15/05/2025 12:21:00 Pàgina 1 de 11		
SIGNATURES 1.- FRANCESC SULÉ CARRERAS (Enginyer de l'Àrea de Negoci.), 06/05/2025 09:03:55 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci.), 06/05/2025 15:52:34		



Pàgina 1 de 11



OBRES DE NOVES LÍNIES SOTERRADES DE BT A 400V PEL SUBMINISTRAMENT DE 87 KW A LA BASE DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL I DE SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES



Í N D E X

Clàusula 1. OBJECTE I ABAST 3

Clàusula 2. EMPLAÇAMENT 3

Clàusula 3. DIVISIÓ EN LOTS 3

Clàusula 4. DISPOSICIONS GENERALS 4

Clàusula 5. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS TREBALLS A EXECUTAR..... 5

Clàusula 6. CONDICIONS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES..... 6

Clàusula 7. RECEPCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS..... 8

Clàusula 8. TERMINI DE GARANTIA 9

Clàusula 9. TERMINI DE LES OBRES 9

Clàusula 10. SEGURETAT I SALUT 10

Clàusula 11. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA 10

Clàusula 12. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS..... 10



CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Vallès Oriental (https://credusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



Clàusula 1. OBJECTE I ABAST

L'objecte del contracte són les obres de noves línies soterrades de BT a 400V pel subministrament de 87 kW a la base del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, en endavant Consorci, i de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA, en endavant SAVO, SA.

En aquest Plec de prescripcions tècniques, en endavant PPT, es defineix l'abast del contracte, així com les característiques i condicions tècniques de l'obra que el contractista ha de dur a terme i que es recullen a continuació:

a) Treballs necessaris per a la nova extensió de la xarxa soterrada sense afectació a la xarxa existent i, d'acord amb la normativa vigent.

Així doncs, les actuacions que es descriuran a continuació són les que constitueixen l'objecte d'aquest contracte. Inclou els treballs següents:

- Subministrament i transport del material, execució de l'obra civil i muntatge de la nova estesa de xarxa soterrada per mitjà de cable soterrat tipus XZ1 3x(1x240) + 1x150 mm2 d'alumini (0,6/1 kV), amb una longitud total aproximada de 307 m.
- Realització de l'obra civil necessària, consistent en la realització d'una rasa de 304 m de longitud de dimensions segons norma ENDESA, que inclou la retirada de terres a l'abocador i reblert amb terres d'aportació i formigonat, instal·lació de 4 tubs de 200 mm i 4 tubs de 40 mm, i reposició de paviments i cales per a localització de serveis.
- Estesa dels nous conductors soterrats de BT.
- Assaig dels nous conductors BT.

Les obres es detallen més exhaustivament al projecte bàsic i executiu adjunt amb títol "PROJECTE EXECUCIÓ DE NOVES LÍNIES SUBTERRÀNIES DE BT A 400V PER A NOU SUBMINISTRAMENT D'OBRES DE 87 kW, DESDE CT-34854 Q.01/S.06".

Les obres es classifiquen com a ordinària d'obra nova i reforma, d'acord amb el que estableix l'article 12 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, ja que és una obra reforma i, alhora, abasten el conjunt d'obres d'ampliació, millora, modernització, adaptació, adequació o reforç d'un bé immoble ja existent.

El contractista és el responsable del correcte desenvolupament de l'obra en totes les fases i etapes que es descriuen en el projecte aprovat i ha de garantir que les actuacions objecte del contracte siguin executades d'acord amb la normativa tècnica prevista al projecte bàsic i executiu.

Clàusula 2. EMPLAÇAMENT

2.1 Emplaçament de les obres

L'emplaçament de la instal·lació objecte del contracte és la següent:

Municipi	Coordenades UTM ETRS89	Adreça
Montornès del Vallès	X:439942 // Y:4602461 X: 439794 // Y:4602286	Carrer Ral, Camí de PalouALTenes,5. Polígon Industrial Congost

Clàusula 3. DIVISIÓ EN LOTS

No es preveu la divisió en lots.



Clàusula 4. DISPOSICIONS GENERALS

4.1 Calendari previst

Les dates previstes per a l'execució de les feines objecte del contracte són les indicades tot seguit:

setmana 0	setmana 4	setmana 5 a 18	setmana 19
Formalització del contracte.	Signatura de l'acta de replanteig.	Inici de les feines i execució.	Signatura de l'acta de recepció.

El calendari podrà variar reduint-se en qualsevol cas els terminis indicats en funció de les millores proposades pel contractista pel que fa a la reducció de temps de la signatura de l'acta de replanteig i el termini d'execució de les obres que contempla l'expedient de contractació.

4.2 Promotor de les obres

El promotor de les obres és el Consorci.

4.3 Direcció de les obres

La Direcció Facultativa de les obres i la direcció d'execució correspon a l'enginyer Francesc Sulé i Carreras, per mitjà del nomenament aprovat pel Decret de la Gerència del Consorci núm. 2025GER000157 de data 14/03/2025.

Qualsevol decisió que impliqui una modificació del projecte en qualitat, en cost o en termini, haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa amb el vistiplau del Consorci.

4.4 Cap d'obra i responsable preventiu

El contractista ha de designar fins a la recepció de les obres un/a cap d'obra i un/a responsable preventiu/va.

El/la cap d'obra ha de disposar d'una experiència mínima com a tal de 3 anys en obres de naturalesa similar a la de l'objecte del contracte.

4.5 Ordres al contractista

Les ordres que es donin al contractista procediran del Consorci a través del director facultatiu i, a criteri d'aquest, es podran reflectir al Llibre d'Ordres amb la corresponent signatura de coneixement per part del contractista o bé es donaran per escrit per part del Consorci.

Aquest Llibre d'Ordres el conservarà degudament la Direcció Facultativa.

4.6 Plec de condicions tècniques del projecte executiu

Als efectes de regular l'execució de les obres, el projecte executiu annex a aquest Plec consigna expressament o per referència les característiques que han de reunir els materials a emprar, els assaigs als quals han de sotmetre's per a la comprovació de les condicions que han de complir, les normes per elaborar les diferents unitats d'obra, les instal·lacions que s'han d'exigir i les precaucions que s'han d'adoptar durant la construcció.

Les especificacions tècniques han sigut establertes per referències a normes vigents. En els casos que es deroguin les normes vigents s'aplicaran les normes que les substitueixin, en cas

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000059-2025
Codi Segur de Verificació: 3a431578-c42a-4443-8bab-5f9d55a6ca8a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_2934893 Data d'impressió: 15/05/2025 12:21:00 Pàgina 5 de 11	SIGNATURES 1.- FRANCESC SULÉ CARRERAS (Enginyer de l'Àrea de Negoci.), 06/05/2025 09:03:55 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci.), 06/05/2025 15:52:34	



que no existeixin o no tinguin caràcter obligatori, podran utilitzar-se de referència altres de diferents.

Clàusula 5. DESCRIPCIÓ GENERAL DELS TREBALLS A EXECUTAR

5.1 Abast dels treballs

L'abast dels treballs queda recollit al projecte executiu annex a aquest Plec.

5.2 Desenvolupament i control de les obres

5.2.1 Replanteig de detall de les obres

La Direcció Facultativa aprovarà els replanteigs de detall necessaris per a l'execució de l'obra i subministrarà al contractista tota la informació que disposi perquè aquets puguin ser realitzats.

5.2.2 Assaigs

El contractista és el responsable de l'execució dels assajos indicats al projecte executiu adjunt.

En cas que els assajos no siguin favorables, el contractista s'ha de fer càrrec de les reposicions de materials i repetir els assajos fins que aquests siguin favorables sense que pugui repercutir-ne els costos al Consorci.

5.2.3 Materials

A petició de la Direcció Facultativa i amb la suficient antelació, el contractista haurà de facilitar el certificat o fitxes tècniques amb la procedència dels materials que es proposi utilitzar amb els corresponents assaigs d'identificació a la fi de poder comprovar la seva possible utilització.

També s'aportaran mostres de materials si així ho requereix la Direcció Facultativa.

5.2.4 Interferència amb el funcionament de l'espai públic

El contractista ha de tenir en compte la interferència de les actuacions amb el funcionament de l'espai públic que requereixi l'Ajuntament de Montornès del Vallès a l'hora de planificar l'execució dels treballs.

És per aquest motiu que el contractista ha de lliurar la planificació prevista de les obres per tal que l'Ajuntament de Montornès del Vallès la pugui avaluar, verificar i validar-la.

5.2.5 Treballs defectuosos

Serà d'aplicació allò disposat al Plec de Clàusules Administratives, al projecte executiu i a les *Especificaciones Particulares para Instalaciones de Distribución en Baja Tensión de Un ≤ 1.000 V (NRZ002)* de l'empresa Distribuidora *E-Distribucion*.

5.2.6 Senyalització, abalisament i defensa d'obres i instal·lacions

El contractista és el responsable de l'estricta compliment de les disposicions vigents en senyalització, abalisament i defensa d'obres i instal·lacions i determinarà les mesures que s'han d'adoptar en cada cas per senyalitzar, abalisar i, en tot cas, defensar les obres que afectin la lliure circulació.

La Direcció Facultativa i el Coordinador de Seguretat, als quals el contractista informará de totes les mesures abans del seu començament, podran introduir les modificacions i ampliacions que considerin adients degudament justificades per a cada cas, les quals seran d'obligat compliment per part del contractista.

5.2.7 Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra

És d'aplicació allò disposat en el Pla de Seguretat i Salut aprovat previ a l'inici de les obres.

El contractista ha d'incorporar un/a responsable (recurs preventiu), Tècnic/a en Prevenció de Riscos Laborals. A través d'aquest/a responsable, redactarà el Pla de Seguretat i Salut a

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000059-2025
Codi Segur de Verificació: 3a431578-c42a-4443-8bab-5f9d55a6ca8a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_2934893 Data d'impressió: 15/05/2025 12:21:00 Pàgina 6 de 11	SIGNATURES 1.- FRANCESC SULÉ CARRERAS (Enginyer de l'Àrea de Negoci.), 06/05/2025 09:03:55 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci.), 06/05/2025 15:52:34	



l'obra que ha de ser aprovat pel Consorci amb informe favorable del/a Coordinador/a de Seguretat i Salut.

5.2.8 Modificacions d'obra

En relació amb les modificacions d'obra que es puguin produir durant l'execució de la mateixa, es compliran les condicions estipulades al Plec de Clàusules Administratives, al projecte executiu i a les *Especificaciones Particulares para Instalaciones de Distribución en Baja Tensión de Un ≤ 1.000 V (NRZ002)* de l'empresa Distribuïdora *E-Distribucion*.

Clàusula 6. CONDICIONS DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES

6.1 Aspectes generals durant l'execució de les obres

L'obra s'ha d'executar d'acord amb l'especificat en aquest plec i del projecte executiu tenint en compte els requisits específics d'espai.

L'obra s'ha d'executar amb materials adequats i de bona qualitat per complir els requisits de vida útil del projecte i, més concretament, les especificacions tècniques indicades al Projecte Executiu. Tots els materials que s'utilitzin han de coincidir amb l'especificat al projecte o en el seu cas es podran acordar amb la Direcció Facultativa materials alternatius com a estàndard acceptable. El contractista ha de mantenir els registres adequats d'aquests acords adequadament autoritzats per la Direcció Facultativa.

El contractista és responsable de l'anàlisi organitzatiu i la planificació de l'espai, tot subjecte a l'aprovació final del Consorci.

Durant l'execució de l'obra el contractista ha d'incloure barreres, il·luminació del lloc i tanques de seguretat adequades per evitar l'accés no autoritzat al lloc.

El contractista ha de prendre les precaucions adequades i assumir la responsabilitat total dels possibles danys a béns, carrers, camins, clavegueres i altres serveis adjacents, resultants o derivats de les seves operacions.

El contractista ha de mantenir totes les vies d'accés, seguretat, tanques i serveis i complir amb tots els requisits de seguretat i medi ambient en relació amb les obres.

El contractista és el responsable del seu material, pel que es recomana la màxima precaució a l'hora de deixar-lo sense vigilància. El Consorci no es farà responsable del material sostret al contractista durant la vigència del contracte. Si el contractista ho considera oportú, pot preveure la instal·lació d'un contenidor tancat per emmagatzemar eines, materials o d'altres que consideri durant l'execució de les obres i sempre amb l'autorització de l'Ajuntament de Montornès del Vallès. En qualsevol cas, el contractista ha de tenir contractades les corresponents pòlisses d'assegurança obligatòries en període de vigència per tenir cobertes les garanties necessàries durant l'execució de l'obra com a constructor en matèria de responsabilitat civil, accidents, decennal, riscos construcció, activitats secundàries, etc.).

Durant la construcció de las instal·lacions **e-distribución** podrà supervisar la correcta execució dels treballs. Aquestes tasques de supervisió podran ser realitzades directament per personal de **e-distribución** o de l'enginyeria por ella designada.

6.2 Mitjans materials i personals

Els mitjans materials i personals necessaris per a dur a terme les operacions objecte del contracte són a càrrec del contractista.

S'exigeix al personal la màxima educació i cortesia. El contractista és responsable de la cortesia del seu personal i ha de posar remei, immediatament, a qualsevol mal comportament del personal de servei.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000059-2025
Codi Segur de Verificació: 3a431578-c42a-4443-8bab-5f9d55a6ca8a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_2934893 Data d'impressió: 15/05/2025 12:21:00 Pàgina 7 de 11		
SIGNATURES 1.- FRANCESC SULÉ CARRERAS (Enginyer de l'Àrea de Negoci.), 06/05/2025 09:03:55 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci.), 06/05/2025 15:52:34		



Els mitjans materials han de ser propietat del contractista o arrendats a tercers. El contractista ha de disposar dels mitjans materials suficients per tal de garantir la prestació de les tasques objecte del contracte.

Els materials i béns que siguin destinats per a la correcta prestació de les operacions objecte del contracte aniran a compte i càrrec exclusius del contractista.

6.3 Coordinació i comunicacions

El/la Director/a del contracte designat pel contractista serà l'únic/a interlocutor/a amb el Consorci o SAVO, SA, i l'Assistència Tècnica durant l'execució del contracte, i tindrà les funcions següents:

- Fer el seguiment del contracte i respondre davant qualsevol incidència en relació amb el desenvolupament del contracte.
- Verificar que les tasques es duen a terme segons les condicions especificades en aquest plec, el projecte executiu, el Plec de Clàusules Administratives i l'oferta del contractista.
- Revisar el funcionament global del contracte, la distribució dels recursos i l'estat d'execució del contracte conjuntament amb el responsable del contracte i/o la direcció facultativa i el Consorci.
- Donar conformitat a les obres i documentació amb la formalització de les actes indicades en aquest Plec.
- Organitzar la prestació del contracte i interpretar i posar en pràctica les indicacions rebudes pel Consorci i la Direcció Facultativa.
- Comunicar qualsevol incidència al personal del Consorci, i/o la Direcció Facultativa, a través de l'adreça de correu electrònic que s'indiqui.
- Proposar al Consorci i la Direcció Facultativa, la resolució dels problemes que es plantegin o col·laborar-hi, així com revisar el nivell de resposta aconseguit per l'organització de l'empresa durant el desenvolupament del contracte.
- Prendre les mesures adequades per evitar interrupcions o demores en l'execució del contracte.
- Assistir a totes les reunions de seguiment i control que siguin convocades per part del Consorci o SAVO, SA, i per la Direcció Facultativa.
- Informar als seus treballadors de les tasques a realitzar.
- Organitzar, planificar, encarregar els treballs als treballadors i supervisar els treballs.
- Estar disponible i localitzable durant la vigència del contracte.
- Les altres tasques que resultin d'aquest plec.

6.4 Disposicions d'emergència

El contractista és responsable de disposar de la mà d'obra, materials i equips fora de l'horari laboral normal per realitzar qualsevol treball necessari per a una emergència associada a les obres. Aquests detalls s'acordaran amb la Direcció Facultativa abans de començar qualsevol treball. El contractista ha de proporcionar-li en tot moment una llista d'adreces i números de telèfon del personal del contractista que s'encarrega d'organitzar i executar els treballs d'emergència.

El contractista ha d'informar als seus propis empleats de qualsevol acord rellevant, inclosos els de l'empresari, que existeixen per fer front a emergències.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000059-2025
Codi Segur de Verificació: 3a431578-c42a-4443-8bab-5f9d55a6ca8a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_2934893 Data d'impressió: 15/05/2025 12:21:00 Pàgina 8 de 11		
SIGNATURES 1.- FRANCESC SULÉ CARRERAS (Enginyer de l'Àrea de Negoci.), 06/05/2025 09:03:55 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci.), 06/05/2025 15:52:34		



6.5 Interrupció de l'obra

La Direcció Facultativa i/o el Consorci o SAVO, SA, podran aturar en qualsevol moment els treballs si es detecta qualsevol desviació no autoritzada en els treballs o alguna incidència en la seguretat.

6.6 Horaris de treball

L'horari de treball restarà sotmès a allò establert per l'Ajuntament de Montornès del Vallès.

6.7 Neteja de l'obra i gestió de residus

El contractista ha de complir tota la legislació ambiental i les instruccions pertinents sobre l'emplaçament relacionades amb la protecció del medi ambient i la gestió dels residus. El contractista ha de minimitzar els residus generats i incorporar el reciclatge al procés de construcció sempre que sigui possible, tot donant compliment a l'establert a l'article 30 de la Llei 7/22 de residus i sòls contaminats per a una economia circular. La demolició es durà a terme de forma selectiva i amb caràcter obligatori, garantint la retirada d'almenys les fraccions de materials indicades a l'article esmentat de la Llei 7/2022.

El contractista ha de desenvolupar i implementar un pla de gestió de residus d'acord amb el projecte executiu. El contractista ha d'eliminar de l'obra tots els residus i terres excavades (quan no es puguin tornar a utilitzar al lloc), així com fer-se càrrec dels costos associats a la gestió d'aquests, així com de les despeses associades a proves, pretractaments i/o abocadors associats.

El contractista ha de treure els residus, deixalles, material sobrant regularment i mantenir el lloc i les obres netes i ordenades.

El contractista és el responsable de mantenir nets els accessos a l'obra així com de la minimització de pols durant les obres.

El contractista és el responsable de l'eliminació oportuna i dels costos de retirada de tots els equips, material sobrant i deixalles de l'obra durant i fins a la finalització de l'obra. El contractista ha d'assegurar que la construcció de les obres no comportin un impacte perjudicial per a les estructures i instal·lacions existents o el medi ambient de la zona circumdant.

6.8 Protecció de dades i confidencialitat

El contractista ha de complir la normativa corresponent a la protecció de dades i confidencialitat i resta obligat a guardar secret sobre la informació i documentació proporcionada o confiada al seu personal o que arribi al seu coneixement com a conseqüència de la realització del contracte.

Els mitjans d'emmagatzematge i els sistemes d'informació dels quals disposi el contractista han de comptar amb les mesures de seguretat requerides per la normativa vigent.

Clàusula 7. RECEPCIÓ DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS

7.1 General

L'execució de les tasques objecte del contracte han d'estar supervisades per la Direcció Facultativa i pel personal tècnic del Consorci o SAVO, SA.

En cas que qualsevol material, peces o equipament no compleixin els requisits i les normes requerides d'aquest contracte, el contractista haurà de substituir-los al seu cost, d'acord amb les especificacions del present Plec i del projecte.

No es podran recepcionar les obres sense el vist i plau de la recepció d'obra per part de e-distribucion.



DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000059-2025
Codi Segur de Verificació: 3a431578-c42a-4443-8bab-5f9d55a6ca8a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_2934893 Data d'impressió: 15/05/2025 12:21:00 Pàgina 9 de 11		
SIGNATURES 1.- FRANCESC SULÉ CARRERAS (Enginyer de l'Àrea de Negoci.), 06/05/2025 09:03:55 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci.), 06/05/2025 15:52:34		



7.2 Condicions per a la recepció definitiva de les obres

Una vegada finalitzades les obres, es procedirà a la seva recepció final a la qual concorreran el responsable del contracte, el Director de les obres, un tècnic designat pel Consorci, la intervenció del Consorci i el representant del contractista. Del resultat de la recepció s'aixecarà un acta que subscriuran tots els assistents.

Si per causes imputables al contractista aquest no assisteix, tot i que té obligació de fer-ho, se li lliurarà un exemplar de l'acta perquè en el termini de deu dies formuli les al·legacions que estimi oportunes, que seran resoltes per l'òrgan de contractació.

Si les obres no es troben en situació de ser rebudes, es farà constar a l'acta i el Director de les obres assenyalara els defectes observats i detallarà les instruccions oportunes perquè el contractista dins del termini improrrogable que es fixi, esmeni les deficiències.

Tanmateix, la recepció efectiva de les obres queda condicionada a que l'assaig in situ del cable de baixa tensió sigui favorable d'acord amb les especificacions del projecte tècnic i a la normativa particular d'E-DISTRIBUCIÓ i que aquesta emeti l'acta de recepció (o signi el conveni de cessió) de la instal·lació executada.

Prèviament a la signatura de l'acta de recepció cal que el contractista disposi del certificat de bona execució signat per la Direcció Facultativa.

Tota la documentació s'haurà d'entregar en format digital a través del registre de la seu electrònica del Consorci:

https://www.seu-e.cat/ca/web/cgestioresidusdelvallesoriental/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14383240?p_auth=lbnoeInM

També s'haurà d'entregar a través de l'adreça de correu electrònic crsidusvo@crsidusvo.cat.

En cas que el responsable del contracte ho requereixi, el contractista ha de lliurar la documentació també en format paper al registre general del Consorci.

Clàusula 8. TERMINI DE GARANTIA

Les obres tindran una garantia de com a mínim 1 any o aquell termini ofert pel contractista i acceptat pel Consorci. Aquest termini serà comptador a partir de la recepció definitiva.

Durant aquest període seran a càrrec del contractista la reparació de tots els desperfectes que puguin presentar-se a causa de defectes o vicis ocults de les mateixes que no s'hagin reparat a l'efectuar la recepció definitiva.

Clàusula 9. TERMINI DE LES OBRES

L'acta de replanteig de les obres s'ha de signar en el termini màxim de 30 dies naturals comptadors a partir de l'endemà de la formalització del contracte. Aquest termini podrà reduir-se en qualsevol cas, en funció de les millores proposades pel contractista d'acord amb la reducció de temps per emetre l'acta de replanteig i inici de les obres que contempla l'expedient de contractació.

El termini màxim d'execució de les obres és de 13 setmanes des de la formalització de l'acta de replanteig de les obres. Aquest termini podrà reduir-se en qualsevol cas, en funció de les millores proposades pel contractista d'acord amb la reducció de temps d'execució de les obres que contempla l'expedient de contractació.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000059-2025
Codi Segur de Verificació: 3a431578-c42a-4443-8bab-5f9d55a6ca8a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_2934893 Data d'impressió: 15/05/2025 12:21:00 Pàgina 10 de 11	SIGNATURES 1.- FRANCESC SULÉ CARRERAS (Enginyer de l'Àrea de Negoci.), 06/05/2025 09:03:55 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci.), 06/05/2025 15:52:34	



CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document al web del Consorci de Residus del Vallès Oriental (<https://credusvo.vallesoriental.cat/OAC/ValidarDoc.jsp>). Utilitzi el "Codi per a la validació" que apareix a la capçalera.



Si per causes imputables al contractista no es compleix amb els terminis d'execució indicats en aquest Plec, s'aplicaran les penalitzacions indicades en el Plec de clàusules administratives particulars.

Clàusula 10. SEGURETAT I SALUT

El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria de prevenció de riscos laborals, alhora, ha de complir tota la normativa aplicable en matèria de seguretat, salut i higiene, el que implica la coordinació d'activitats empresarials.

Una vegada adjudicat el contracte, el contractista ha d'enviar al Consorci o SAVO, SA, tota la documentació sobre la coordinació d'empreses que es sol·liciti en els terminis especificats. Qualsevol canvi en aquesta documentació s'ha de fer arribar al Consorci o SAVO, SA, abans de l'inici de les tasques in situ.

El contractista s'ha de fer càrrec de l'obertura del centre de treball d'acord amb la normativa d'aplicació.

Quan el contractista sol·liciti els serveis d'una altra empresa per realitzar treballs encomanats a ella, aquest haurà d'informar al Consorci o a SAVO, SA, i a la Direcció Facultativa d'aquest fet i establirà una adequada coordinació de totes elles en les seves actuacions. El contractista serà l'encarregat de fer complir les instruccions, normes i procediments de treball d'obligat compliment del Consorci i de Direcció Facultativa, així com les corresponents a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i restants disposicions legals, reglamentàries i convencionals.

La Direcció Facultativa i el Consorci o SAVO podran adoptar les mesures sancionadores que consideri necessàries com, per exemple, la suspensió temporal o indefinida del contracte o la rescissió del mateix si els treballadors pertanyents a l'empresa adjudicatària incompleixen les normes de seguretat i salut establertes o posen en situació de risc greu la seva seguretat o la d'altres treballadors.

Clàusula 11. RESPONSABILITAT DEL CONTRACTISTA

11.1 Responsabilitat respecte al material

Les despeses ocasionades per la reparació de danys o ruptures produïdes en les instal·lacions del Consorci i/o de la via pública que siguin responsabilitat del contractista hauran de ser assumides per aquest sense que pugui reclamar quantitat alguna.

11.2 Responsabilitat respecte a les tasques descrites

El contractista és el responsable de que la realització de les tasques es realitzin en els terminis acordats i que es portin a terme mitjançant personal responsable i preparat per a la correcta realització d'aquests.

En aquest sentit, l'obra no s'interromprà per qüestions meteorològiques excepte causes de força major (incendis, nevades, aiguats...).

Clàusula 12. OMISSIONS I COMPLEMENTARIETATS DELS DIFERENTS PLECS

Les omissions en aquests Plec de prescripcions tècniques no eximeixen al contractista de l'execució dels esmentats treballs que s'han de realitzar segons el bon ofici i costums com si haguessin estat efectivament descrits.

En tot cas, en cas de contradiccions, omissions o errors que s'observin en aquests documents per la Direcció Facultativa o pel contractista abans de començar les obres, es modificarà el contracte d'acord amb l'establert al projecte executiu i en el Plec de clàusules administratives particulars.

DOCUMENT Plec de clàusules	ÒRGAN CONTRACTACIÓ I NOUS PROJECTES	EXPEDIENT G122-000059-2025
Codi Segur de Verificació: 3a431578-c42a-4443-8bab-5f9d55a6ca8a Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_2934893 Data d'impressió: 15/05/2025 12:21:00 Pàgina 11 de 11		
SIGNATURES 1.- FRANCESC SULÉ CARRERAS (Enginyer de l'Àrea de Negoci.), 06/05/2025 09:03:55 2.- LOURDES ARIZA VILCHES (Directora Àrea de Negoci.), 06/05/2025 15:52:34		



Aquest Plec es complementa amb el Plec de clàusules administratives particulars i amb el projecte executiu, els quals regulen en contracte d'obres de noves línies soterrades de BT a 400V pel subministrament de 87 KW a la base del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental i de Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA.

Document signat electrònicament.