

Expedient núm.: CNM_2025_25// CCCB/2025/0005913**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE LA FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS EXPOSITIUS I EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ "RODOREDA, UN BOSC" QUE ES PRESENTARÀ AL CCCB.****1.- Definició de l'objecte del contracte.**

És objecte del present plec la contractació, promoguda pel Servei d'Exposicions del Consorci del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), de la fabricació i subministrament dels elements expositius i execució del projecte de muntatge i desmuntatge de l'exposició "**RODOREDA, UN BOSC**" que s'adjunta com annex al present plec, que es presentarà al CCCB, a la sala 2, del 4 de desembre de 2025 al 25 de maig de 2026.

LOT 1	Fabricació, subministrament, instal·lació, desmuntatge i retirada dels diferents elements expositius descrits en el projecte: tancaments, paviment, treballs de pintura, elements singulars, etc.
LOT 2	Fabricació, subministrament, instal·lació, desmuntatge i retirada dels diferents elements gràfics de l'exposició descrits en el projecte.

El present contracte de subministrament **no inclou**:

- el subministrament i la instal·lació dels equipaments audiovisuals i informàtics.
- el subministrament i la instal·lació dels focus d'il·luminació.
- la instal·lació i desinstal·lació de les obres originals.

El subministrament i acabats del muntatge han de cobrir els requeriments necessaris per a l'obertura al públic de l'exposició temporal, d'acord amb el projecte executiu elaborat, titulat "**RODOREDA, UN BOSC**", adjunt al present Plec, i amb les mesures de viabilitat, accessibilitat i seguretat establertes pels responsables del CCCB.

2. Obligacions de l'empresa contractista

2.1. L'empresa contractista està obligada a reproduir els senyals de sortides d'emergència, equips de protecció contra el foc, etc., que quedin ocults amb algun dels elements del muntatge, així com subministrar i instal·lar els nous senyals necessaris en cas de

Expedient núm.: CNM_2025_25// CCCB/2025/0005913

fragmentació de l'espai expositiu, per tal de garantir l'orientació per a la sortida del públic de l'exposició en cas d'emergència.

2.2. Els elements expositius que el CCCB vulgui conservar, un cop desmuntats a la sala d'exposicions, s'hauran d'emmagatzemar a les instal·lacions del CCCB, d'acord amb les indicacions del responsable del contracte, de forma que es puguin reutilitzar en cas d'itinerància o per a futures mostres en el propi CCCB.

Si en el procés de desmuntatge es malmetés algun element de l'exposició que el CCCB hagi assenyalat, en el moment de finalitzar el muntatge, que és reutilitzable per a la seva posterior itinerància, l'empresa contractista està obligada a reparar-lo i/o subministrar-ne un de nou.

2.3. L'empresa contractista haurà d'atendre les incidències que afectin qualsevol dels elements del muntatge (Lot 1 i 2) en un termini màxim de 2 dies laborables, realitzant les gestions necessàries per desplaçar a aquesta institució el personal i els mitjans que resultin necessaris per resoldre la incidència.

3.- Espai.

L'exposició es presentarà a sala 2 del CCCB amb una superfície de 1.300 m².

L'empresa contractista ha de tenir en compte que en el muntatge dels elements a la sala, aquests s'hauran d'ajustar, si s'escau, quant a configuració i mides respecte del que està previst en el projecte.

L'empresa contractista haurà de tenir en compte que les portes de sortida d'emergència i les reixes de ventilació de la sala NO es poden pintar ni obstaculitzar amb elements escenogràfics.

4.- Designació d'una persona coordinadora tècnica.

L'empresa contractista, tant del Lot 1 com del Lot 2, ha de designar una persona coordinadora tècnica que ha de vetllar per la correcta execució de les fases de subministrament, muntatge i desmuntatge, i la coordinació dels diferents professionals que intervinguin en tot el procés. El coordinador/-a ha d'estar localitzable en tot moment per a qualsevol incidència que es produeixi i, durant les tasques de muntatge i desmuntatge, estarà de manera presencial a la sala expositiva un mínim de 3 dies a la setmana durant 3 hores en horari laborable (09:00 a 18:00 h).

Aquesta persona coordinadora tècnica ha de disposar del mínim d'experiència requerit a la clàusula 1.10 del Plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació.

Expedient núm.: CNM_2025_25// CCCB/2025/0005913

5.- Calendari tècnic.

Els treballs de fabricació, subministrament, muntatge i desmuntatge es realitzaran d'acord amb les indicacions del responsable del contracte, el Cap del Servei d'Exposicions del CCCB o persona en qui delegui, i segons següent calendari tècnic:

LOT 1		
	Muntatge	Desmuntatge
	<i>Es podrà entrar a la sala d'exposicions a partir del 13 d'octubre de 2025.</i>	<i>Es podrà començar el desmuntatge a partir del 8 de Juny de 2026.</i>
Entrega de mostres i/o prototips (només per a l'empresa contractista).	<u>Abans del 14 d'octubre de 2025.</u>	
Instal·lació dels tancaments de cartró guix i del paviment, i treballs de pintura de les parets perimetrals de la sala.	Els treballs s'hauran d'acabar <u>abans del 24 d'octubre del 2025.</u>	El desmuntatge s'haurà d'acabar <u>abans del 26 de juny del 2026.</u>
Instal·lació dels tancaments de fusta, i treballs de pintura dels tancaments.	Els treballs s'hauran d'acabar <u>abans de l'1 de novembre del 2025.</u>	
Instal·lació de les tarimes, elements singulars, panells de fusta troquelats i resta d'elements del projecte.	Els treballs s'hauran d'acabar <u>abans del 19 de novembre de 2025.</u>	
Retocs de pintura.	Els retocs i darrers acabats de pintura es duran a terme quan ho indiqui la Direcció Facultativa i s'hauran d'estar acabats el <u>26 de novembre de 2025.</u>	
Finalització muntatge LOT 1.	Tots els treballs s'hauran d'acabar el <u>26 de novembre de 2025.</u>	

Expedient núm.: CNM_2025_25// CCCB/2025/0005913

LOT 2		
	Muntatge	Desmuntatge
	<i>Es podrà entrar a la sala d'exposicions a partir del 3 de novembre de 2025.</i>	<i>Es podrà començar el desmuntatge a partir de l'1 de juny de 2026.</i>
Entrega de mostres (només per l'empresa contractista).	<u>Abans del 18 d'octubre de 2025.</u>	El desmuntatge s'haurà d'acabar abans del <u>9 de juny de 2026.</u>
Instal·lació dels <i>wallpapers</i> .	S'hauran d'acabar d'instal·lar <u>abans del 19 de novembre de 2025.</u>	
Instal·lació de la resta d'elements gràfics (excepte cartel·les simples de paret, crèdits i agraïments).	S'hauran d'acabar d'instal·lar <u>abans del 25 de novembre de 2025.</u>	
Instal·lació dels crèdits i agraïments, cartel·les simples de paret i retocs de gràfica.	S'hauran d'acabar d'instal·lar <u>el 3 de desembre de 2025.</u>	
Finalització muntatge Lot 2.	Tots els treballs s'hauran d'acabar el 3 de desembre de 2025.	

6.- Entrega de mostres i/o prototips

Les mostres que s'han d'entregar per part de l'empresa contractista són les següents:

LOT 1		Mides mostres
1	Mostra de la peça de subjecció metàl·lica per la instal·lació de les peces de suro de l'element singular "Aguait".	
1	Mostra de suro, per l'element singular "Aguait".	1 peça de 100 cm x 50 cm
1	Mostra de moqueta.	20 cm x 20 cm
1	Mostra de la fusta sense polir de l'element singular del pont caigut.	20 cm x 90 cm

Expedient núm.: CNM_2025_25// CCCB/2025/0005913

1	Corda d'espart Ø 25mm per l'element singular del pont caigut.	100 cm
1	Tauler de DM colorejat en massa (color Sand) de 12 mm, amb mostra del fresat i impressió directa en negre.	80 cm x 80 cm

LOT 2 (GRÀFICA)		Mides mostres
1	Lletra corpòria que formi part del títol de l'exposició, en PVC (tipus "Palboard"), del gruix indicat en els amidaments.	
1	Mostra de <i>wallpaper</i> mate imprès (tipus "Wallcovering adhesivo Digimura® NW Soft Matte 147g/m2"), text en color negre.	70 cm x 50 cm
1	Mostra de <i>wallpaper</i> mate imprès (tipus "Wallcovering adhesivo Digimura® NW Soft Matte 147g/m2"), imatge en color, sobre suport de PVC multicapa (tipus "Palboard") de 19mm, color gris.	70 cm x 50 cm
1	Cartró gris (tipus "Eska Board") amb impressió directa de text negre.	25 cm x 37 cm
1	Impressió d'imatge sobre cartolina tipus "Woodstock".	30 cm x40 cm

7.- Certificats mediambientals dels materials

LOT 1

- Les fustes utilitzades en la fabricació dels elements expositius han de procedir d'explotacions forestals sostenibles (certificat FSC, PEFC o equivalent).
- Les pintures, vernissos i imprimacions utilitzades han de disposar de l'Etiqueta Ecològica Europea (Ecolabel) o similar.

Expedient núm.: CNM_2025_25// CCCB/2025/0005913

LOT 2

- Les tintes utilitzades han de disposar del certificat Greenguard Gold o similar.

Juntament amb la presentació de les mostres, l'empresa contractista haurà d'aportar un compromís signat electrònicament on s'indiquin quines fustes, pintures, vernissos o imprimacions i tintes s'empraran en l'execució del projecte juntament amb la fitxa de característiques del producte que indiqui que el producte disposa de l'etiqueta ecològica exigida.

8.- Modificacions

El CCCB no assumirà cap despesa ni servei no previst inicialment si prèviament no hi ha donat la seva conformitat seguint els procediments establerts per la modificació dels contractes a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic (LCSP). Dit altrament, l'empresa contractista no podrà presentar cap factura per costos diferents als adjudicats o que no hagin estat degudament aprovats mitjançant la prèvia tramitació de la modificació del contracte de conformitat a la LCSP.

9.- Accessibilitat Universal i Disseny Universal

Aquest Plec de prescripcions tècniques i el projecte de muntatge s'han redactat tenint en compte les "Pautes de Disseny Universal i Accessibilitat del CCCB" (2017) i que estan basades en la Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat, així com els criteris d'accessibilitat universal i disseny universal d'acord amb l'article 126.3 de la LCSP.

Les empreses que vulguin consultar aquestes pautes poden escriure a contractacio@cccb.org

10.- Gestió de residus

En la mesura en què l'activitat desenvolupada per l'empresa contractista genera residus, aquesta ha d'actuar de la manera següent:

- L'empresa contractista tindrà la consideració de propietària dels residus i els gestionarà pel seu compte i d'acord amb la legislació vigent.
- L'empresa contractista no abandonarà els residus i els haurà d'emmagatzemar en contenidors adequats a la seva tipologia.
- L'empresa contractista recollirà els possibles vessaments de residus (pintures, dissolvents, etc.) i disposarà dels mitjans personals i materials necessaris i adequats per aquesta finalitat.

L'empresa contractista serà l'única responsable de gestionar correctament els residus que generi la seva activitat. Aquests s'emmagatzemaran temporalment als espais que indiqui i

Expedient núm.: CNM_2025_25// CCCB/2025/0005913

autoritzi el CCCB. L'empresa contractista haurà de proporcionar, en cas necessari, els contenidors especials pel tipus de residus generats.

L'empresa contractista facilitarà al CCCB els registres anuals oportuns que acreditin la correcta gestió de retirada dels residus i serveixi com a evidència documental (documentació normalitzada de l'Agència de Residus de Catalunya). Els registres hauran d'incloure: la quantitat de residus generats i gestionats per cadascuna de les fraccions, així com el gestor i el tipus de tractament que rebran els residus. Aquesta retirada de residus serà realitzada per un transportista i gestor autoritzat.

La gestió de residus no suposarà cap cost addicional al CCCB.

EL CAP D'EXPOSICIONS,

LA SUBDIRECTORA-GERENT,

ANNEX AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE REGEIX LA CONTRACTACIÓ DE LA FABRICACIÓ I SUBMINISTRAMENT DELS ELEMENTS EXPOSITIUS I EXECUCIÓ DEL PROJECTE DE MUNTATGE I DESMUNTATGE DE L'EXPOSICIÓ "RODOREDA, UN BOSC" QUE ES PRESENTARÀ AL CCCB.

- Projecte i amidaments LOT 1 i LOT 2

EL CAP DEL SERVEI D'EXPOSICIONS,

LA SUBDIRECTORA-GERENT,



Metadades del document

Núm. expedient	CCCB/2025/0005913
Tipus documental	Plec de clàusules o condicions
Títol	PPT que regeix la contractació de la fabricació i subministrament dels elements expositius i execució del projecte de muntatge i desmuntatge de l'exposició "RODOREDA, UN BOSC"

Signatures

Signatari		Acte	Data acte
Jordi Costa Vila (TCAT)	Cap del Servei d'Exposicions	Signa	27/05/2025 17:27
Pilar Soldevila Garcia (TCAT)	Subdirectora - Gerent	Signa	27/05/2025 19:03

Validació Electrònica del document

Codi (CSV)	Adreça de validació	QR
8b1646982415211a6e3c	https://seuelectronica.diba.cat	

