

1 Memòria



Índex

- 1.1 Objecte del projecte
 - 1.1.1 Objectiu general
 - 1.1.2 Objectius particulars
- 1.2 Legislació aplicada
- 1.3 Criteris d'execució
- 1.4 Metodologia de treball
 - 1.4.1 Determinació del traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat
 - 1.4.2 Inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat
 - 1.4.3 Descripció de les vies de servei o accessos a la franja perimetral de baixa combustibilitat
 - 1.4.4 Descripció dels mètodes de tractament de vegetació
- 1.5 Resultats de l'inventari
 - 1.5.1 Caracterització dels trams de la franja perimetral amb actuació
 - 1.5.2 Caracterització dels trams de la franja perimetral sense actuació (SAC)
 - 1.5.3 Caracterització del subtrams de la franja perimetral
 - 1.5.4 Carregadors
- 1.6 Execució de les obres de Primera Intervenció
 - 1.6.1 Primera intervenció de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i d'estassada del sotabosc
 - 1.6.2 Execució de les obres de vies de servei i carregadors
- 1.7 Execució de les obres de Manteniment
 - 1.7.1 Execució de les obres de manteniment
- 1.8 Procediment administratiu per a l'execució de les obres.
- 1.9 Pressupost
 - 1.9.1 Pressupost de la primera intervenció
 - 1.9.2 Pressupost de manteniment biennal



1.1 Objecte del projecte

1.1.1 Objectiu general

L'objectiu general d'aquest projecte és la definició de les mesures físiques que cal executar a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població **Els Caus** per a millorar la seguretat de les persones, habitatges i infraestructures, i disminuir el risc de propagació d'un incendi urbà cap a l'exterior del nucli de població.

1.1.2 Objectius particulars

- Complir la legislació vigent.
- Reduir el risc de propagació de l'incendi forestal a l'interior del nucli de població.
- Reduir el risc de propagació d'un incendi forestal urbà cap a l'exterior del nucli de població.
- Facilitar l'accés dels equips d'extinció a tot el perímetre del nucli de població.
- Facilitar l'accés de la maquinària per a l'execució del tractament de vegetació en la franja perimetral i el seu posterior manteniment.

1.2 Legislació aplicada

- Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995 pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.

1.3 Criteris d'execució

La següent taula descriu els criteris tècnics de tractament de vegetació que s'han d'aplicar a la zona destinada com a franja perimetral de baixa combustibilitat.

Aquests criteris s'han establert seguint el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, i l'experiència de l'Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d'Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona.

Taula 1.1. Criteris tècnics de tractament de vegetació per aplicar a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Concepte		Criteri de prevenció
Amplada de la franja	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl urbà o urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar des del límit exterior de les parcel·les situades al perímetre de la urbanització
	Nuclis de població situats en terrenys classificats com a sòl no urbanitzable	Almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge
Masses d'arbrat adult (>20% fracció cabuda coberta ocupada per arbres amb més de 15 cm. Ø)	Densitat d'arbrat adult (>15 cm diàmetre)	La fracció de cabuda coberta de l'arbrat no ha de superar el 35% (densitat aproximada de 150 arbres/ha)
	Espai entre troncs	Evitar sempre la continuïtat horitzontal entre capçades. (Distància idònia de 8 metres)
	Poda inferior dels arbres	Fins a 2,20 metres d'alçada
	Arbres adults la copa dels quals sobrepassi el límit de parcel·les o de la franja	Eliminar (Distància idònia de 4 metres, per evitar la continuïtat horitzontal amb les capçades situades a les parcel·les adjacents)
	Cobertura de l'estrat arbustiu	Fins a un màxim del 15% de la superfície
	Distància entre les mates	Mínim 3 metres
	Apilat dels troncs	Els troncs que no s'extreguin s'apilaran en trossos d'1,20 metres
Zones amb matollar, bosc de rebrot i arbrat jove	Cobertura	Desbrossar fins obtenir el 35 % de cobertura màxima d'estrat arbustiu
	Distància entre les mates i arbres joves	Deixar peus aïllats separats com a mínim 3 metres entre ells amb una distribució homogènia sobre el terreny i sense continuïtat vertical amb l'arbrat adult
Arrossegament i Trituració de restes	Arrossegament dels arbres als carregadors	Les distàncies d'arrossegament seran menors de 500 metres
	Trituració de restes vegetals	Fins obtenir restes menors de 20 cm i repartiment uniforme sobre el terreny
Priorització de permanència d'espècies		El Plec de Condicions Tècniques del Projecte relaciona les espècies de baixa inflamabilitat a prioritzar que dificulten l'inici i propagació de l'incendi

1.4 Metodologia de treball

1.4.1 Determinació del traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Per a determinar el traçat de la franja perimetral es tenen en compte els instruments de planificació urbanística municipal, tal i com estableix la legislació sectorial vigent.

En concret, s'analitza la classificació del sòl de la urbanització o nucli de població, i es revisa la qualificació dels terrenys amb l'objectiu de determinar quins d'aquests terrenys poden ser inclosos en la franja perimetral sense afectar la destinació, vinculació o ús que el planejament d'ordenació urbanística municipal els hi té reservat.

Delimitació del nucli de població segons el planejament urbanístic

El present projecte delimita el nucli de població Els Caus d'acord amb el planejament derivat Plans especials (P.E.R.I. Els Caus), aprovat amb data 9 d'agost de 1989.

Plànol de delimitació exigít en la llei 5/2003

Donat que no existeix un plànol de delimitació del municipi a efectes de l'aplicació de les mesures de prevenció d'incendis de la Llei 5/2003, tal com s'exigeix en l'article 2 de la mateixa, en el present projecte s'ha utilitzat la delimitació fixada en el planejament urbanístic com a traçat general de la franja perimetral de baixa combustibilitat, realitzant modificacions en alguns trams en funció dels criteris tècnics de delimitació descrits en la taula 1.2.

Criteris tècnics a seguir per a la delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Els criteris tècnics a seguir per a traçar la delimitació de 25 metres d'amplada de la franja perimetral de baixa combustibilitat estan definits a partir de les delimitacions del nucli de població definides en l'apartat 1.4.1 i de l'aplicació dels criteris següents:

Taula 1.2. Criteris tècnics de delimitació de la franja perimetral de baixa combustibilitat

	Criteri tècnic de delimitació per a determinar el traçat de franja
Sòl urbanitzable no delimitat	Els terrenys de la urbanització o nucli de població classificats, en el planejament d'ordenació urbanística municipal, com a sòl urbanitzable no delimitat es podran incloure dins de la franja perimetral.
Terrenys reservats en el planejament com a sistemes	Els terrenys de la urbanització o nucli de població reservats com a sistemes en el planejament d'ordenació urbanística municipal, podran ser inclosos en la franja perimetral sempre que la seva inclusió no afecti la destinació, vinculació o ús pel qual han estat reservats (zones verdes, viari, equipaments, etc.)
Edificacions situades en sòl no urbanitzables	Es podran traçar franges perimetrals al voltant de cadascuna de les edificacions d'ús residencial situades en sòl no urbanitzable, amb una amplada d'almenys 25 metres a comptar a partir de la façana de l'habitatge.

1.4.2 Inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat

En el conjunt de la franja perimetral de baixa combustibilitat de 25 metres d'amplada a comptar des del límit exterior de les



parcel·les situades al perímetre del nucli de població, es realitza un inventari per tal de:

- Determinar les característiques de superfície i de vegetació.
- Conèixer les condicions d'accés a la franja tant per la maquinària forestal com pels equips d'extinció (apartat 1.4.3.)
- Dividir la franja en trams segons característiques homogènies de superfície, vegetació i d'accés, amb l'objectiu de determinar a cadascun d'aquests trams:
 - Els tipus de treballs de tractament de vegetació a realitzar i els seus rendiments (apartat 1.4.4.).
 - El cost d'execució de les obres.
- Dividir els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat en subtrams, superposant el codi cadastre (rústega o urbana), per tal de poder determinar el propietari de la finca o parcel·la per on transcorrerà l'obra.

La següent taula descriu la informació que es recull durant l'inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Taula 1.3. Descripció de la informació a recollir durant l'inventari de la franja perimetral de baixa combustibilitat

Característiques de la franja perimetral de baixa combustibilitat	Informació a recollir
de superfície	▪ Pendent ▪ Irregularitats (terrasses, canvis sobtats de pendent, etc.) ▪ Dificultats d'origen humà (linies elèctriques, deixalles disperses, etc.)
de vegetació	▪ Densitat de peus aprofitables (diàmetre > 15 cm) ▪ Nombre de peus especials ▪ Espècies arbòries predominants ▪ Cobertura i altura de l'estrat arbustiu
d'accés	▪ Existència de vies d'accés.

1.4.3 Descripció de les vies de servei o accessos a la franja perimetral de baixa combustibilitat

Les vies d'accés i de servei serveixen per accedir a l'àrea d'actuació a persones, màquines i mitjans d'extinció si s'escau. El present projecte relaciona cadascun dels trams de la franja perimetral amb una via d'accés, seguint els següents criteris:

- L'accés per a l'execució dels treballs de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral s'ha de fer sempre que sigui possible a través de la xarxa viària interna del nucli de població.
- En cas que no es pugui accedir a un o més trams a través d'una via interna, l'accés es podrà realitzar a través de la xarxa viària externa sempre i quan la seva afectació sigui mínima.
- Aquells trams els quals no es puguin accedir per cap via interna o externa, es valorarà la possibilitat d'obrir o arranjar una via interna seguint els criteris descrits en el plec de condicions tècniques del present projecte.
- En les situacions on l'única via d'entrada als trams impliqui l'arranjament o obertura d'una via externa, es procedirà el seu planejament sempre i quan: l'obra tingui una mínima afectació, es prenguin en consideració les indicacions dels propietaris i permeti l'ús d'un mètode de tractament de vegetació més rentable.

1.4.4 Descripció dels mètodes de tractament de vegetació

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejada en els criteris de prevenció d'incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i l'estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 mètodes diferents en funció de les característiques de superfície, de terreny i d'accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes:

Taula 1.4. Descripció dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar en la franja perimetral de baixa combustibilitat

		Densitat arbòria <=150 arbres/ha		Densitat arbòria >150 arbres/ha			
		Amb obstacles	Sense obstacles	Amb obstacles		Sense obstacles	
Pendent	de treball o d'accés	de treball ni d'accés	només de treball	d'accés o d'extracció	de treball ni d'accés ni d'extracció		
					Sotabosc altura <= 1m cobertura <=50%	Sotabosc altura > 1m cobertura >50%	
<40%	M-1	M-2	M-5	M-6	M-3	M-4	
>40%	M-1				M-5		

Cadascun d'aquests mètodes integra una sèrie d'operacions de treball, seleccionades i ordenades d'acord amb les característiques del terreny.

Mètode M-1

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d'alçada. Posteriorment s'estassa i es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d'accés o presència d'obstacles de treball. No es realitzen operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Mètode M-2

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%.

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s'estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és =20% o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Mètode M-3

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s'han de tallar, i posteriorment s'efectua el desbrancatge i trossejat dels troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s'arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la realització dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s'utilitzarà una motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, i per a l'arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l'estassada i la trituració del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV.

Mètode M-4

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)



Mètode M-4

- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)
- OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals (In situ)

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats, es desbranquen i es trossegueixen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

Mètode M-5

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-05 Desbrancatge i trossejat (Carregador)
- OP-07 Estassada manual del sotabosc
- OP-09 Arrossegament d'arbres (Sencers)
- OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)

Es realitza l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent > 40% o presència d'obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats a carregador mitjançant una motoserra.

Mètode M-6

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)
- OP-07 Estassada manual del sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)
- OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Es realitza l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d'accés o d'extracció. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de treball. Els arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haurà de quedar correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat.

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys, l'operació s'efectuarà dirigint la caiguda dels arbres amb un lligament de l'arbre mitjançant un cable subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta es situarà a una distància superior al doble de l'alçada de l'arbre, i els treballadors es mantindran una distància mínima de 40 m. de la línia definida entre l'arbre i la maquinària. Es realitza la tallada amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de les restes vegetals de tallada acumulades.

Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys, l'operació s'efectuarà mitjançant una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella. Es realitza la tallada amb una motoserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de les restes vegetals de tallada acumulades.

Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels arbres i l'emmagatzematge dels troncs trossejats.

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l'estassada de la vegetació en un espai d'uns 400 m², mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25%.

1.5 Resultats de l'inventari

1.5.1 Caracterització dels trams de la franja perimetral amb actuació

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població **Els Caus** amb una superfície total de **22,58 ha**, que estan subjectes a l'aplicació dels criteris d'execució establerts en la legislació vigent.

Cada tram correspon a unes característiques homogènies de superfície, vegetació i d'accés, que es descriuen en la següent taula.

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus Ligam. Alçada	Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció		

Terrassa

28	20 - 40	< 150	> 25		Pi pinyer (<i>Pinus pinea</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	1,47797
						Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	1,47797
29	<= 20	< 150	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,03129
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,03129
31	<= 20	< 150	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	No	No	No	0,05563
33	20 - 40	< 150	> 25	5	Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	No	No	0,66816
						Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,66816
34	<= 20	< 150	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,19420
36	> 40	< 150	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	No	No	0,03831
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,03831
58	> 40	150 - 450	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,05451
						Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,05451

Vacarisses

1	20 - 40	< 150	> 25	2	1	Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,43201
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,43201
2	<= 20	150 - 450	> 25			Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,14616
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,14616
4	20 - 40	< 150	> 25	8		Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,68103
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,68103
5	> 40	150 - 450	<= 25			Pi pinyer (<i>Pinus pinea</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	No	Si	Si	0,36325
							Fi	35 - 70	> 1,5	No	Si	Si	0,36325
6	> 40	150 - 450	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	Si	0,02633
							Fi	35 - 70	> 1,5	Si	Si	Si	0,02633
7	20 - 40	150 - 450	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,39744
							Fi	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	0,39744
8	> 40	< 150	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,31903
							Fi	> 70	> 1,5	Si	No	No	0,31903
10	> 40	< 150	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	> 70	> 1,5	Si	Si	Si	0,11933
11	20 - 40	150 - 450	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,31813
							Fi	35 - 70	> 1,5	Si	No	No	0,31813
12	> 40	< 150	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	1,02013
							Fi	35 - 70	> 1,5	Si	No	No	1,02013
15	20 - 40	0					Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,01031
16	> 40	< 150	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	1,76181

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria					Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Classe Diamètrica (Ø)	Peus	Lligam.	Alçada	Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Alçada (m)	Treball	Accés	Extracció	

Vacarisses

16	> 40	< 150	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	> 1,5	Si	No	No	1,76181
18	> 40	< 150	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	No	No	0,27211
							Fi	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,27211
19	20 - 40	150 - 450	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,62794
21	> 40	< 150	<= 25				Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,36841
							Fi	35 - 70	> 1,5	Si	No	No	0,36841
22	20 - 40	< 150	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,52008
							Fi	35 - 70	> 1,5	Si	No	No	0,52008
23	20 - 40	< 150	> 25			Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	1,44165
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	1,44165
25	<= 20	< 150	> 25	2		Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,95092
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,95092
26	20 - 40	< 150	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,01752
39	> 40	0					Fi	> 70	> 1,5	Si	No	No	0,00500
40	> 40	< 150	> 25			Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)	Fi	35 - 70	> 1,5	Si	No	No	0,01492
41	> 40	< 150	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,37195
							Fi	35 - 70	> 1,5	Si	No	No	0,37195
42	<= 20	< 150	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,05965
44	> 40	150 - 450	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	Si	0,39219
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	Si	0,39219
45	> 40	150 - 450	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,19101
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,19101
46	> 40	< 150	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	No	No	0,23873
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,23873
48	> 40	150 - 450	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,15242
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,15242
50	> 40	< 150	> 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	No	No	0,34082
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,34082
51	20 - 40	150 - 450	no aplica			Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,84198
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	0,84198
52	20 - 40	< 150	> 25	3		Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,13066
							Fi	35 - 70	> 1,5	Si	No	No	0,13066
54	> 40	< 150	> 25	6		Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,62356
							Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,62356
57	> 40	150 - 450	<= 25			Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	Si	0,35902
							Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	Si	0,35902

Taula 1.5. Resultat inventari de la franja perimetral per trams amb actuació

Codi Tram	Pendent (%)	Vegetació Arbòria				Vegetació Sotabosc			Obstacles			Superfície (ha)
		Densitat (peus/ha)	Classe Diamètrica (Ø)	Peus Ligam. Alçada	Espècie Predominant	Tipus	Cobertura (%)	Altura (m)	Treball	Accés	Extracció	

Vacarisses

59	> 40	< 150	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,03365
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,03365
60	> 40	< 150	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,13470
61	> 40	150 - 450	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,36527
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,36527
62	20 - 40	< 150	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,10897
63	> 40	< 150	> 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,13434
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,13434
64	<= 20	< 150	> 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,29104
65	20 - 40	150 - 450	> 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	Si	No	0,81264
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	Si	No	0,81264
67	> 40	< 150	> 25	3 4	Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	35 - 70	> 1,5	Si	Si	No	1,71546
						Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	Si	No	1,71546
70	> 40	< 150	> 25	3	Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)	Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,10459
71	> 40	< 150	> 25	2 5	Pi blanc (<i>Pinus halepensis</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,56222
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,56222
72	20 - 40	< 150	> 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,66029
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,66029
73	20 - 40	< 150	<= 25		Alzina (<i>Quercus ilex</i>)	Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,02451
74	20 - 40	< 150	> 25	2	Pi pinyer (<i>Pinus pinea</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,61895
						Fi	35 - 70	<= 1,5	Si	No	No	0,61895
75	<= 20	< 150	> 25		Pi pinyer (<i>Pinus pinea</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,15949
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,15949
77	<= 20	< 150	> 25		Pi pinyer (<i>Pinus pinea</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,26235
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,26235
78	<= 20	< 150	> 25	1	Pi pinyer (<i>Pinus pinea</i>)	Llenyós	<= 35	> 1,5	Si	No	No	0,55246
						Fi	<= 35	<= 1,5	Si	No	No	0,55246

1.5.2 Caracterització dels trams de la franja perimetral sense actuació (SAC)

A la taula següent es relacionen els trams de la franja perimetral del nucli de població **Els Caus** amb una superfície total de **2,09 ha** que, a data de l'inventari, compleixen amb els criteris d'execució establerts en la legislació vigent, o bé són trams que no es recomana actuar per risc d'erosió o inestabilitat del terreny.

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams
sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
-----------	----------------------	-------------------

Terrassa

37	Jardí	0,01091
	Jardí	0,02032

Vacarisses

3	Vial perimetral	0,00972
	Vial perimetral	0,00046
	Vial perimetral	0,05036
	Vial perimetral	0,04569
9	Vial perimetral	0,07006
13	Vial perimetral	0,00400
	Vial perimetral	0,11261
14	Vial perimetral	0,17338
17	Vial perimetral	0,02341
20	Vial perimetral	0,08030
24	Vial perimetral	0,01620
	Vial perimetral	0,05269
	Vial perimetral	0,01615
	Vial perimetral	0,02342
27	Vial perimetral	0,01326
30	Vial perimetral	0,03877
32	Vial perimetral	0,06263
	Vial perimetral	0,02211
35	Vial perimetral	0,00622
	Vial perimetral	0,03585
	Vial perimetral	0,16382
	Vial perimetral	0,04570
38	Instal.lació en franja	0,02500
	Instal.lació en franja	0,00863
43	Vial perimetral	0,08499
47	Vial perimetral	0,05701
49	Vial perimetral	0,08422
53	Vial perimetral	0,09124
55	Vial perimetral	0,03043
	Vial perimetral	0,00565
56	Vial perimetral	0,01617
66	Vial perimetral	0,09767
68	Vial perimetral	0,05109
	Vial perimetral	0,01396

Taula 1.6. Resultat inventari de la franja perimetral per trams sense actuació

Codi Tram	Motiu sense Actuació	Superfície (ha)
69	Vial perimetral	0,15231
	Vial perimetral	0,00507
	Vial perimetral	0,01420
	Vial perimetral	0,00555
76	Vial perimetral	0,22043
	Vial perimetral	0,01293
	Vial perimetral	0,01692

1.5.3 Caracterització dels subtrams de la franja perimetral

Cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat s'ha dividit en subtrams. Cada subtram correspon al propietari de la finca o parcel·la per on transcorrerà l'obra. La següent taula relaciona els subtrams existents en la franja perimetral amb el codi cadastral corresponent i la superfície d'afectació.

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
1	a	Vacarisses	Rústic	08291A00400006	ENP	0,36708
	b		Vial	08291A02409000	ENP	0,00866
	c		Vial	08291A02409000	ENP	0,01461
	d		Urbà	2070201DG1027S	ENP	0,04166
2	a	Vacarisses	Rústic	08291A00400004	ENP	0,09235
	b		Vial	08291A02409000	ENP	0,05381
3	a	Vacarisses	Rústic	08291A00300013		0,00972
	b		Vial	08291A00309003		0,00046
	c		Vial	08291A02409000		0,05036
	d		Vial	08291A02409000		0,04569
4	a	Vacarisses	Rústic	08291A00300027	ENP	0,07611
	b		Rústic	08291A00300013	ENP	0,38010
	c		Vial	08291A02409000	ENP	0,08526
	d		Vial	08291A02409000	ENP	0,13956
5	a	Vacarisses	Rústic	08291A00300027	ENP	0,22364
	b		Vial	08291A02409000	ENP	0,13961
6	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000	ACA	0,02633
7	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,39744
	b		Urbà	2472602DG1027S		
8	a	Vacarisses	Urbà	2472606DG1027S		0,31903
9	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,07006
10	a	Vacarisses	Urbà	2472606DG1027S	ACA	0,11933
11	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,13551
	b		Urbà	2472606DG1027S		0,18262
12	a	Vacarisses	Rústic	08291A00300027	ACA	0,89199
	b		Vial	08291A02409000	ACA	0,01032
	c		Vial	08291A02409000	ACA	0,04103
	d		Vial	08291A02409000	ACA	0,06343
	e		Vial	08291A02409000	ACA	0,01336
13	a	Vacarisses	Rústic	08291A00300027		0,00400
	b		Vial	08291A02409000		0,11261
14	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,17338
15	a	Vacarisses	Urbà	2474401DG1027S	Companyia elèctrica	0,01031
16	a	Vacarisses	Rústic	08291A00300027	ACA	0,10699
	b		Urbà	2474401DG1027S	ACA	1,65482
17	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,02341
18	a	Vacarisses	Urbà	2474401DG1027S	ACA	0,27211
19	a	Vacarisses	Urbà	2474401DG1027S		0,62794

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
20	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,08030
21	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000	ACA	0,01183
	b		Urbà	2474401DG1027S	ACA	0,35658
22	a	Vacarisses	Rústic	08291A00300028		0,03803
	b		Urbà	2474401DG1027S		0,36305
	c		Urbà	2474406DG1027S		0,11900
23	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000	ENP	0,03685
	b		Rústic	08291A00300012	ENP	0,59734
	c		Vial	08291A02409000	ENP	0,80746
24	a	Vacarisses	Rústic	08291A00300012		0,01620
	b		Rústic	08291A00300010		0,05269
	c		Vial	08291A02409000		0,01615
	d		Vial	08291A02409000		0,02342
25	a	Vacarisses	Rústic	08291A00300012	ENP	0,29673
	b		Rústic	08291A00300010	ENP	0,63138
	c		Vial	08291A02409000	ENP	0,02281
26	a	Vacarisses	Rústic	08291A00300010	Companyia elèctrica	0,01752
27	a	Vacarisses	Vial	08291A00309013		0,01326
28	a	Terrassa	Rústic	08279A01600064	ENP	0,33544
	b		Rústic	08279A01600055	ENP	0,10080
	c		Rústic	08279A01600053	ENP	0,01126
	d		Rústic	08279A01600053	ENP	0,13977
	e		Rústic	08279A01600001	ENP	0,70614
	f		Rústic	08279A01600001	ENP	0,00656
	g		Rústic	08291A00300011	ENP	0,12916
	h		Vial	08291A02409000	ENP	0,03451
	i		Vial	08291A02409000	ENP	0,01433
29	a	Terrassa	Rústic	08279A01600001	ACA / ENP	0,03129
30	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,03877
31	a	Terrassa	Rústic	08279A01600053	Companyia elèctrica	0,01000
	b		Rústic	08279A01600001	Companyia elèctrica	0,01239
	c		Vial	08291A02409000	Companyia elèctrica	0,03324
32	a	Vacarisses	Vial	08279A01609009		0,06263
	b		Vial	08291A02409000		0,02211
33	a	Terrassa	Rústic	08279A01600062	ENP	0,23202
	b		Rústic	08279A01600063	ENP	0,25722
	c		Rústic	08279A01600064	ENP	0,02484
	d		Rústic	08279A01600001	ENP	0,14613

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
33	e	Terrassa	Vial	08291A02409000	ENP	0,00795
34	a	Terrassa	Rústic	08279A01600062	Companyia elèctrica	0,00475
	b		Rústic	08279A01600001	Companyia elèctrica	0,18271
	c		Rústic	08279A01600054	Companyia elèctrica	0,00674
35	a	Vacarisses	Vial	08279A01609000		0,00622
	b		Rústic	08279A01600067		0,03585
	c		Vial	08279A01609004		0,16382
	d		Rústic	08279A01600001		0,04570
36	a	Terrassa	Rústic	08279A01600001	ENP	0,03831
37	a	Terrassa	Rústic	08279A01600001		0,01091
	b		Rústic	08279A01600054		0,02032
38	a	Vacarisses	Rústic	08279A01600067		0,02500
	b		Vial	08279A01609004		0,00863
39	a	Vacarisses	Rústic	08279A01600067		0,00339
	b		Rústic	08279A01600003		0,00161
40	a	Vacarisses	Rústic	08279A01600067	Companyia elèctrica	0,00709
	b		Rústic	08279A01600003	Companyia elèctrica	0,00783
41	a	Vacarisses	Rústic	08279A01600067		0,01584
	b		Rústic	08279A01600003		0,10903
	c		Vial	08279A01609000		0,06599
	d		Vial	08291A02409000		0,01310
	e		Urbà	2871207DG1027S		0,01661
	f		Urbà	2871208DG1027S		0,06145
	g		Urbà	2871209DG1027S		0,08993
42	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000	Companyia elèctrica	0,01342
	b		Urbà	2871207DG1027S	Companyia elèctrica	0,00757
	c		Urbà	2871208DG1027S	Companyia elèctrica	0,02988
	d		Urbà	2871209DG1027S	Companyia elèctrica	0,00878
43	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,08499
44	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,01613
	b		Urbà	2769301DG1026N		0,28938
	c		Urbà	2871208DG1027S		0,07802
	d		Urbà	2871209DG1027S		0,00866
45	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000	ACA	0,00753
	b		Vial	08291A02409000	ACA	0,01256
	c		Urbà	2769301DG1026N	ACA	0,08550
	d		Urbà	2769302DG1026N	ACA	0,08542
46	a	Vacarisses	Urbà	2769302DG1026N		0,23873

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
47	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,05701
48	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,01065
	b		Urbà	2667107DG1026N		0,04647
	c		Urbà	2769302DG1026N		0,09530
49	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,08422
50	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,02441
	b		Urbà	2667107DG1026N		0,31641
51	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,12707
	b		Urbà	2667107DG1026N		0,71491
52	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000	ACA	0,02696
	b		Urbà	2667107DG1026N	ACA	0,10370
53	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,09124
54	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,03805
	b		Vial	08291A02409000		0,25592
	c		Urbà	2667107DG1026N		0,32959
55	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,03043
	b		Urbà	2667109DG1026N		0,00565
56	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,01617
57	a	Vacarisses	Rústic	08279A01600059	ACA	0,00589
	b		Vial	08291A02409000	ACA	0,35313
58	a	Terrassa	Rústic	08279A01600059	ACA	0,05451
59	a	Vacarisses	Rústic	08279A01600059	ACA	0,03365
60	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,13470
61	a	Vacarisses	Vial	08279A01609000	ACA	0,02280
	b		Vial	08291A02409000	ACA	0,34247
62	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,10897
63	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000	ACA	0,11972
	b		Urbà	2265502DG1026N	ACA	0,01462
64	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,12974
	b		Urbà	2163701DG1026S		0,06797
	c		Urbà	2265501DG1026N		0,03071
	d		Urbà	2265502DG1026N		0,06262
65	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,00806
	b		Vial	08291A02409000		0,05461
	c		Vial	08291A02409000		0,04649
	d		Vial	08291A02409000		0,00750
	e		Rústic	08291A00500009		0,60440
	f		Urbà	2065502DG1026N		0,01100

Taula 1.7 Correspondència dels trams amb les referències cadastrals

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre			Afectat	Superfície (ha)
		Municipi	Tipus	Referència		
65	g	Vacarisses	Urbà	2163701DG1026S		0,08058
66	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,09767
67	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000	ACA	0,02073
	b		Vial	08291A02409000	ACA	0,01266
	c		Vial	08291A02409000	ACA	0,03078
	d		Vial	08291A02409000	ACA	0,44871
	e		Rústic	08291A00500009	ACA	0,64946
	f		Rústic	08291A00500009	ACA	0,55312
68	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,05109
	b		Rústic	08291A00500009		0,01396
69	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,15231
	b		Vial	08291A00409001		0,00507
	c		Rústic	08291A00500009		0,01420
	d		Rústic	08291A00500009		0,00555
70	a	Vacarisses	Urbà	2070702DG1027S		0,10459
71	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,05610
	b		Rústic	08291A00500009		0,07798
	c		Rústic	08291A00500009		0,21279
	d		Urbà	1967601DG1016N		0,21535
72	a	Vacarisses	Rústic	08291A00500009		0,32206
	b		Rústic	08291A00500009		0,33823
73	a	Vacarisses	Rústic	08291A00500009	ACA	0,02451
74	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,00806
	b		Vial	08291A02409000		0,00723
	c		Rústic	08291A00500009		0,02683
	d		Rústic	08291A00500009		0,03170
	e		Urbà	1963201DG1016S		0,54513
75	a	Vacarisses	Rústic	08291A00500008		0,15949
76	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,22043
	b		Rústic	08291A00500008		0,01293
	c		Rústic	08291A00500008		0,01692
77	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000		0,00749
	b		Rústic	08291A00500008		0,25486
78	a	Vacarisses	Vial	08291A02409000	ENP	0,05771
	b		Rústic	08291A00500008	ENP	0,49475

1.5.4 Carregadors

A la taula següent es relacionen els carregadors necessaris per a la realització de les operacions de desbrancatge dels arbres i emmagatzemament dels troncs trossejats.

Taula 1.8 Ubicació dels carregadors necessaris

Codi carregador	Ubicació (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)
1	Tram 4d
2	Tram 12c
3	Tram 21b
4	Tram 25b
5	Tram 28e
6	descampat de la Plaça dels Caus
7	Tram 47a
8	Tram 48a
9	Tram 54c
10	Tram 54b
11	Tram 67b
12	Tram 78b

1.6 Execució de les obres de Primera Intervenció

1.6.1 Primera intervenció : obres de reducció de la densitat de l'arbrat i d'estassada del sotabosc

La vegetació existent en la franja perimetral de baixa combustibilitat es tractarà amb els mètodes descrits en l'apartat 1.4.4. de la present memòria.

En la següent taula i en els plànols que s'adjunten en el present projecte, es relacionen els diferents mètodes de tractament de vegetació a realitzar en cadascun dels trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Lligam.	Alçada				
1	M-1	2	1	camí de l'Obac	ENP		0,43201
2	M-5			camí de la Carena del Roure Monjo	ENP		0,14616
4	M-1	8		camí de la Carena del Roure Monjo	ENP		0,68103
5	M-6			Tram 4	ENP		0,36325
6	M-6			Tram 5	ACA		0,02633
7	M-6			Tram 6			0,39744
8	M-1			carrer Roure Monjo			0,31903
10	M-1			carrer Roure Monjo	ACA		0,11933
11	M-6			carrer Roure Monjo			0,31813
12	M-1			carrer Roure Monjo	ACA		1,02013
16	M-1			carrer Roure Monjo	ACA		1,76181
18	M-1			carrer Roure Monjo	ACA		0,27211
19	M-6			Tram 16			0,62794
21	M-1			carrer Roure Monjo	ACA		0,36841
22	M-1			carrer Roure Monjo			0,52008
23	M-1			Tram 25	ENP		1,44165
25	M-1	2		camí de la Carena del Teix	ENP		0,95092
28	M-1			carrer de la Pineda	ENP		1,47797
29	M-1			Tram 28	ACA / ENP		0,03129
33	M-1	5	2	carrer de la Pineda	ENP		0,66816
36	M-1			Tram 34	ENP		0,03831
39	M-1			Plaça dels Caus			0,00500
41	M-1			Avinguda de Vacarisses			0,37195
44	M-6			Tram 42			0,39219
45	M-5			carrer de les Alzines	ACA		0,19101
46	M-1			carrer de les Alzines			0,23873
48	M-5			camí de la Font dels Pinetons			0,15242
50	M-1			camí de la Font dels Pinetons			0,34082
51	M-6			Tram 51			0,84198
52	M-1		3	camí de la Font dels Pinetons	ACA		0,13066
54	M-1		6	camí de la Font dels Pinetons			0,62356
57	M-6			Tram 55	ACA		0,35902
58	M-6			Tram 57	ACA		0,05451

Taula 1.9. Relació dels mètodes de tractament de vegetació a realitzar per a cada tram de la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Ligam.	Alçada				
59	M-1			Tram 58	ACA		0,03365
60	M-1			carrer Torrent del Llorc			0,13470
61	M-6			Tram 60	ACA		0,36527
62	M-6			Tram 64			0,10897
63	M-1			Tram 64	ACA		0,13434
64	M-1			parcel·la Font del Llorc núm.32			0,29104
65	M-6			Tram 64			0,81264
67	M-1	3	4	carrer Torrent del Llorc	ACA		1,71546
70	M-1		3	Avinguda de Vacarisses			0,10459
71	M-1	2	5	Avinguda de Vacarisses			0,56222
72	M-1			Tram 67			0,66029
73	M-1			Tram 72	ACA		0,02451
74	M-1	2		carrer els Cupots			0,61895
75	M-1			carrer els Cupots			0,15949
77	M-1			carrer els Cupots			0,26235
78	M-1		1	carrer els Cupots	ENP		0,55246

1.6.2 Execució de les obres de vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja perimetral de baixa combustibilitat projectada en aquest nucli de població és fàcilment accessible a partir de la xarxa viària interna no es fa necessari l'execució d'obres per accedir-hi.

Taula 1.10. Relació d'obres d'accés a la franja perimetral a realitzar.

Codi Via Servei	Nom Via Servei	Tipus Actuació	Tipus terreny	Longitud (m)

Carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els treballs de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construcció de nous carregadors.



Taula 1.11. Relació de carregadors a realitzar

Codi Carregador	Ubicació carregador (Carrer, Tram, Parcel·la, etc.)	Tipus Actuació

1.7 Execució de les obres de Manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s'han establert els mètodes 1 i 2 descrits en l'apartat 1.4.4 del present projecte.

1.7.1 Execució de les obres de manteniment

A la taula següent es resumeixen els mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral.

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
1	M-1	camí de l'Obac	ENP		0,43201
2	M-1	camí de la Carena del Roure Monjo	ENP		0,14616
4	M-1	camí de la Carena del Roure Monjo	ENP		0,68103
5	M-1	Tram 4	ENP		0,36325
6	M-1	Tram 5	ACA		0,02633
7	M-1	Tram 6			0,39744
8	M-1	carrer Roure Monjo			0,31903
10	M-1	carrer Roure Monjo	ACA		0,11933
11	M-1	carrer Roure Monjo			0,31813
12	M-1	carrer Roure Monjo	ACA		1,02013
16	M-1	carrer Roure Monjo	ACA		1,76181
18	M-1	carrer Roure Monjo	ACA		0,27211
19	M-1	Tram 16			0,62794
21	M-1	carrer Roure Monjo	ACA		0,36841
22	M-1	carrer Roure Monjo			0,52008
23	M-1	Tram 25	ENP		1,44165
25	M-1	camí de la Carena del Teix	ENP		0,95092
28	M-1	carrer de la Pineda	ENP		1,47797
29	M-1	Tram 28	ACA / ENP		0,03129
33	M-1	carrer de la Pineda	ENP		0,66816
36	M-1	Tram 34	ENP		0,03831
39	M-1	Plaça dels Caus			0,00500
41	M-1	Avinguda de Vacarisses			0,37195
44	M-1	Tram 42			0,39219
45	M-1	carrer de les Alzines	ACA		0,19101
46	M-1	carrer de les Alzines			0,23873
48	M-1	camí de la Font dels Pinetons			0,15242
50	M-1	camí de la Font dels Pinetons			0,34082
51	M-1	Tram 51			0,84198
52	M-1	camí de la Font dels Pinetons	ACA		0,13066
54	M-1	camí de la Font dels Pinetons			0,62356
57	M-1	Tram 55	ACA		0,35902
58	M-1	Tram 57	ACA		0,05451

Taula 1.12. Relació dels mètodes de manteniment a realitzar en la franja perimetral

Codi Tram	Mètode	Accés (Carrer, Tram, Parcel·la, etc)	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
59	M-1	Tram 58	ACA		0,03365
60	M-1	carrer Torrent del Llorç			0,13470
61	M-1	Tram 60	ACA		0,36527
62	M-1	Tram 64			0,10897
63	M-1	Tram 64	ACA		0,13434
64	M-1	parcel·la Font del Llorç núm.32			0,29104
65	M-1	Tram 64			0,81264
67	M-1	carrer Torrent del Llorç	ACA		1,71546
70	M-1	Avinguda de Vacarisses			0,10459
71	M-1	Avinguda de Vacarisses			0,56222
72	M-1	Tram 67			0,66029
73	M-1	Tram 72	ACA		0,02451
74	M-1	carrer els Cupots			0,61895
75	M-1	carrer els Cupots			0,15949
77	M-1	carrer els Cupots			0,26235
78	M-1	carrer els Cupots	ENP		0,55246

1.8 Procediment administratiu per a l'execució de les obres

A partir del cadastre de rústega i urbana del nucli de població es poden identificar els propietaris afectats pel traçat de la franja perimetral de baixa combustibilitat i la construcció d'accessos o vies de servei.

En el cas que les urbanitzacions, els habitatges o les edificacions es trobessin entre dos o més termes municipals o amb la franja de protecció en un terme municipal que no és el de les finques (Taula 1.5), s'han d'establir els convenis interadministratius corresponents entre els municipis i, si escau, la comarca o un altre ens local supramunicipal, que delimitin clarament els mecanismes d'execució forçosa de les obligacions de la Llei 5/2003 en règim de col·laboració.

La següent taula relaciona les propietats afectades pel traçat de la franja perimetral.

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació	
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode
1	a	Rústic	08291A00400006	0,36708	M-1
	b	Vial	08291A02409000	0,00866	
	c	Vial	08291A02409000	0,01461	
	d	Urbà	2070201DG1027S	0,04166	
2	a	Rústic	08291A00400004	0,09235	M-5
	b	Vial	08291A02409000	0,05381	
3	a	Rústic	08291A00300013	0,00972	SAC
	b	Vial	08291A00309003	0,00046	
	c	Vial	08291A02409000	0,05036	
	d	Vial	08291A02409000	0,04569	
4	a	Rústic	08291A00300027	0,07611	M-1
	b	Rústic	08291A00300013	0,38010	
	c	Vial	08291A02409000	0,08526	
	d	Vial	08291A02409000	0,13956	
5	a	Rústic	08291A00300027	0,22364	M-6
	b	Vial	08291A02409000	0,13961	
6	a	Vial	08291A02409000	0,02633	M-6
7	a	Vial	08291A02409000	0,39744	M-6
	b	Urbà	2472602DG1027S		
8	a	Urbà	2472606DG1027S	0,31903	M-1
9	a	Vial	08291A02409000	0,07006	SAC
10	a	Urbà	2472606DG1027S	0,11933	M-1
11	a	Vial	08291A02409000	0,13551	M-6
	b	Urbà	2472606DG1027S	0,18262	
12	a	Rústic	08291A00300027	0,89199	M-1
	b	Vial	08291A02409000	0,01032	
	c	Vial	08291A02409000	0,04103	
	d	Vial	08291A02409000	0,06343	
	e	Vial	08291A02409000	0,01336	
13	a	Rústic	08291A00300027	0,00400	SAC
	b	Vial	08291A02409000	0,11261	
14	a	Vial	08291A02409000	0,17338	SAC
15	a	Urbà	2474401DG1027S	0,01031	M-1
16	a	Rústic	08291A00300027	0,10699	M-1
	b	Urbà	2474401DG1027S	1,65482	

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació	
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode
17	a	Vial	08291A02409000	0,02341	SAC
18	a	Urbà	2474401DG1027S	0,27211	M-1
19	a	Urbà	2474401DG1027S	0,62794	M-6
20	a	Vial	08291A02409000	0,08030	SAC
21	a	Vial	08291A02409000	0,01183	M-1
	b	Urbà	2474401DG1027S	0,35658	
22	a	Rústic	08291A00300028	0,03803	M-1
	b	Urbà	2474401DG1027S	0,36305	
	c	Urbà	2474406DG1027S	0,11900	
23	a	Vial	08291A02409000	0,03685	M-1
	b	Rústic	08291A00300012	0,59734	
	c	Vial	08291A02409000	0,80746	
24	a	Rústic	08291A00300012	0,01620	SAC
	b	Rústic	08291A00300010	0,05269	
	c	Vial	08291A02409000	0,01615	
	d	Vial	08291A02409000	0,02342	
25	a	Rústic	08291A00300012	0,29673	M-1
	b	Rústic	08291A00300010	0,63138	
	c	Vial	08291A02409000	0,02281	
26	a	Rústic	08291A00300010	0,01752	M-1
27	a	Vial	08291A00309013	0,01326	SAC
28	a	Rústic	08279A01600064	0,33544	M-1
	b	Rústic	08279A01600055	0,10080	
	c	Rústic	08279A01600053	0,01126	
	d	Rústic	08279A01600053	0,13977	
	e	Rústic	08279A01600001	0,70614	
	f	Rústic	08279A01600001	0,00656	
	g	Rústic	08291A00300011	0,12916	
	h	Vial	08291A02409000	0,03451	
	i	Vial	08291A02409000	0,01433	
29	a	Rústic	08279A01600001	0,03129	M-1
30	a	Vial	08291A02409000	0,03877	SAC
31	a	Rústic	08279A01600053	0,01000	M-1
	b	Rústic	08279A01600001	0,01239	
	c	Vial	08291A02409000	0,03324	
32	a	Vial	08279A01609009	0,06263	SAC

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació	
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode
32	b	Vial	08291A02409000	0,02211	SAC
33	a	Rústic	08279A01600062	0,23202	M-1
	b	Rústic	08279A01600063	0,25722	
	c	Rústic	08279A01600064	0,02484	
	d	Rústic	08279A01600001	0,14613	
	e	Vial	08291A02409000	0,00795	
34	a	Rústic	08279A01600062	0,00475	M-1
	b	Rústic	08279A01600001	0,18271	
	c	Rústic	08279A01600054	0,00674	
35	a	Vial	08279A01609000	0,00622	SAC
	b	Rústic	08279A01600067	0,03585	
	c	Vial	08279A01609004	0,16382	
	d	Rústic	08279A01600001	0,04570	
36	a	Rústic	08279A01600001	0,03831	M-1
37	a	Rústic	08279A01600001	0,01091	SAC
	b	Rústic	08279A01600054	0,02032	
38	a	Rústic	08279A01600067	0,02500	SAC
	b	Vial	08279A01609004	0,00863	
39	a	Rústic	08279A01600067	0,00339	M-1
	b	Rústic	08279A01600003	0,00161	
40	a	Rústic	08279A01600067	0,00709	M-1
	b	Rústic	08279A01600003	0,00783	
41	a	Rústic	08279A01600067	0,01584	M-1
	b	Rústic	08279A01600003	0,10903	
	c	Vial	08279A01609000	0,06599	
	d	Vial	08291A02409000	0,01310	
	e	Urbà	2871207DG1027S	0,01661	
	f	Urbà	2871208DG1027S	0,06145	
	g	Urbà	2871209DG1027S	0,08993	
42	a	Vial	08291A02409000	0,01342	M-1
	b	Urbà	2871207DG1027S	0,00757	
	c	Urbà	2871208DG1027S	0,02988	
	d	Urbà	2871209DG1027S	0,00878	
43	a	Vial	08291A02409000	0,08499	SAC
44	a	Vial	08291A02409000	0,01613	M-6
	b	Urbà	2769301DG1026N	0,28938	

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació	
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode
44	c	Urbà	2871208DG1027S	0,07802	M-6
	d	Urbà	2871209DG1027S	0,00866	
45	a	Vial	08291A02409000	0,00753	M-5
	b	Vial	08291A02409000	0,01256	
	c	Urbà	2769301DG1026N	0,08550	
	d	Urbà	2769302DG1026N	0,08542	
46	a	Urbà	2769302DG1026N	0,23873	M-1
47	a	Vial	08291A02409000	0,05701	SAC
48	a	Vial	08291A02409000	0,01065	M-5
	b	Urbà	2667107DG1026N	0,04647	
	c	Urbà	2769302DG1026N	0,09530	
49	a	Vial	08291A02409000	0,08422	SAC
50	a	Vial	08291A02409000	0,02441	M-1
	b	Urbà	2667107DG1026N	0,31641	
51	a	Vial	08291A02409000	0,12707	M-6
	b	Urbà	2667107DG1026N	0,71491	
52	a	Vial	08291A02409000	0,02696	M-1
	b	Urbà	2667107DG1026N	0,10370	
53	a	Vial	08291A02409000	0,09124	SAC
54	a	Vial	08291A02409000	0,03805	M-1
	b	Vial	08291A02409000	0,25592	
	c	Urbà	2667107DG1026N	0,32959	
55	a	Vial	08291A02409000	0,03043	SAC
	b	Urbà	2667109DG1026N	0,00565	
56	a	Vial	08291A02409000	0,01617	SAC
57	a	Rústic	08279A01600059	0,00589	M-6
	b	Vial	08291A02409000	0,35313	
58	a	Rústic	08279A01600059	0,05451	M-6
59	a	Rústic	08279A01600059	0,03365	M-1
60	a	Vial	08291A02409000	0,13470	M-1
61	a	Vial	08279A01609000	0,02280	M-6
	b	Vial	08291A02409000	0,34247	
62	a	Vial	08291A02409000	0,10897	M-6
63	a	Vial	08291A02409000	0,11972	M-1
	b	Urbà	2265502DG1026N	0,01462	
64	a	Vial	08291A02409000	0,12974	M-1

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació	
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode
64	b	Urbà	2163701DG1026S	0,06797	M-1
	c	Urbà	2265501DG1026N	0,03071	
	d	Urbà	2265502DG1026N	0,06262	
65	a	Vial	08291A02409000	0,00806	M-6
	b	Vial	08291A02409000	0,05461	
	c	Vial	08291A02409000	0,04649	
	d	Vial	08291A02409000	0,00750	
	e	Rústic	08291A00500009	0,60440	
	f	Urbà	2065502DG1026N	0,01100	
	g	Urbà	2163701DG1026S	0,08058	
66	a	Vial	08291A02409000	0,09767	SAC
67	a	Vial	08291A02409000	0,02073	M-1
	b	Vial	08291A02409000	0,01266	
	c	Vial	08291A02409000	0,03078	
	d	Vial	08291A02409000	0,44871	
	e	Rústic	08291A00500009	0,64946	
	f	Rústic	08291A00500009	0,55312	
68	a	Vial	08291A02409000	0,05109	SAC
	b	Rústic	08291A00500009	0,01396	
69	a	Vial	08291A02409000	0,15231	SAC
	b	Vial	08291A00409001	0,00507	
	c	Rústic	08291A00500009	0,01420	
	d	Rústic	08291A00500009	0,00555	
70	a	Urbà	2070702DG1027S	0,10459	M-1
71	a	Vial	08291A02409000	0,05610	M-1
	b	Rústic	08291A00500009	0,07798	
	c	Rústic	08291A00500009	0,21279	
	d	Urbà	1967601DG1016N	0,21535	
72	a	Rústic	08291A00500009	0,32206	M-1
	b	Rústic	08291A00500009	0,33823	
73	a	Rústic	08291A00500009	0,02451	M-1
74	a	Vial	08291A02409000	0,00806	M-1
	b	Vial	08291A02409000	0,00723	
	c	Rústic	08291A00500009	0,02683	
	d	Rústic	08291A00500009	0,03170	
	e	Urbà	1963201DG1016S	0,54513	

Taula 1.13. Relació de les finques afectades pel traçat de la franja perimetral

Codi Tram	Codi Subtram	Codi Cadastre		Tractament vegetació	
		Tipus	Referència	Superfície (ha)	Mètode
75	a	Rústic	08291A00500008	0,15949	M-1
76	a	Vial	08291A02409000	0,22043	SAC
	b	Rústic	08291A00500008	0,01293	
	c	Rústic	08291A00500008	0,01692	
77	a	Vial	08291A02409000	0,00749	M-1
	b	Rústic	08291A00500008	0,25486	
78	a	Vial	08291A02409000	0,05771	M-1
	b	Rústic	08291A00500008	0,49475	

Per dur a terme l'execució de les obres en els trams de la franja perimetral indicades en el present projecte s'han de tenir en compte les següents afectacions:

Trams afectats per instal·lacions elèctriques

La legislació vigent, en matèria d'instal·lacions elèctriques, estableix que les empreses titulars de les instal·lacions elèctriques són les responsables d'establir les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació, en les zones d'influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d'incendis forestals.

D'acord amb això, els trams de la franja perimetral afectats per una instal·lació elèctrica, es recomana a l'Ajuntament que sol·liciti oficialment a l'empresa titular de la instal·lació elèctrica l'execució de les mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació per a la prevenció d'incendis forestals.

Trams afectats per carreteres

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al departament competent en matèria de carreteres, autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones d'influència de la carretera: zones de domini públic, servitud i afectació.

Trams afectats pel ferrocarril

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar al titular de les infraestructures ferroviàries, o, si escau, a l'ens que en tingui atribuïda l'administració, la corresponent autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones de domini públic i de protecció de la infraestructura ferroviària.

Trams afectats per l'ACA

D'acord amb la legislació vigent, caldrà demanar a l'Agència Catalana de l'Aigua la corresponent autorització per a realitzar els treballs forestals establerts en aquest projecte que afecten les zones de domini públic hidràulic i en zona de policia de lleres.

Trams afectats per espais naturals protegits

D'acord amb la normativa vigent, caldrà demanar a l'òrgan gestor de l'espai natural protegit informe previ a la realització d'actuacions de treballs forestals.

La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranament de vies d'accés a la franja perimetral

Taula 1.14. Relació de les finques afectades per les obres d'obertura o arranament de vies de servei.

Codi Cadastre		Tipus Actuació	Longitud (m)
Tipus	Referència		

La següent taula relaciona les propietats afectades per les obres de construcció o arranament de carregadors.

Taula 1.15. Relació de les finques afectades per les obres
d'obertura o arranament de carregadors

Codi Cadastre		
Tipus	Referència	Tipus Actuació

Per a l'execució d'aquestes obres es recomana seguir el procediment administratiu descrit al Capítol 4 del Pla de prevenció d'incendis forestals al nucli de població de **Els Caus**.

1.9 Pressupost

1.9.1 Pressupost de la primera intervenció

El cost d'execució per contracte de les obres contingudes en el present projecte per a l'execució de les mesures de prevenció d'incendis forestals de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral del nucli de població **Els Caus**, és de **SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS SET AMB SETANTA-NOU (74.307,79.-€)**, IVA inclòs.

1.9.2 Pressupost de manteniment biennal

El manteniment biennal de les mesures de prevenció d'incendis forestals d'estassada i trituració del sotabosc i restes de poda a la franja perimetral del nucli de població **Els Caus** té un cost d'execució per contracte de **VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS AMB SETANTA-VUIT (25.476,78.-€)**, IVA inclòs.

Barcelona, 26 de novembre de 2020

L'enginyer redactor
Antoni Ruiz Roca

CPIR-1 C
Antonio
Ruiz Roca

Signat
digitalment per
CPIR-1 C
Antonio Ruiz
Roca
Data: 2020.11.30
18:49:45 +01'00'

Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals
Òscar M^a Sánchez Santos

Oscar Maria Sanchez Santos - DNI 43715800E (SIG)
Digitally signed
by Oscar Maria Sanchez Santos
- DNI 43715800E (SIG)
Date: 2020.12.03
11:24:20 +01'00'



2

Plec de condicions tècniques

2.1 Aspectes generals

2.1.1 Objecte

2.1.2 Àmbit d'aplicació

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

2.2 Descripció general de les obres

2.2.1 Replanteig de la Fase 1

2.2.2 Construcció de carregadors

2.2.3 Obertura de vies de servei

2.2.4 Replanteig de la Fase 2

2.2.5 Tala d'arbres

2.2.6 Poda inferior

2.2.7 Arrossegament dels arbres als carregadors

2.2.8 Desbrancatge

2.2.9 Estassada i trituració del sotabosc

2.2.10 Trituració de les restes vegetals dels carregadors

2.2.11 Codis d'obra

2.3 Desenvolupament de les obres

2.3.1 Inici i acabament de les obres

2.3.2 Maquinària i mitjans auxiliars

2.3.3 Seguretat en els treballs d'execució

2.3.4 Permisos per a l'execució de les obres

2.3.5 Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres

2.3.6 Senyalització

2.4 Descripció particular de cada mètode d'execució de treball

2.5 Manteniment

2.5.1 Descripció general

2.5.2 Desenvolupament de les obres de manteniment

2.5.3 Mètodes i unitats d'execució del manteniment

2.1 Aspectes generals

2.1.1 Objecte

Aquest plec de prescripcions tècniques té per objecte establir les condicions tècniques que ha d'acomplir el procés d'execució de les obres de reducció de densitat d'arbrat i d'estassada del sotabosc, i les obres d'obertura de noves vies de servei, a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població. A més, pretén organitzar el mode i manera en què s'han d'efectuar les mesures i l'abonament de les obres.

2.1.2 Àmbit d'aplicació

El present plec s'aplicarà a tots els treballs necessaris per a l'execució de les obres descrites en la memòria del present projecte per a la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població **Els Caus**.

2.1.3 Instruccions, normes i disposicions aplicables

Seran d'aplicació, en el seu cas, com a supletòries i complementàries de les contingudes en aquest Plec, les Disposicions que a continuació es relacionen, sempre que no modifiquin ni s'oposin a allò que en ell s'especifica. En cas de contradicció prevaldrà la de rang jurídic major i la més moderna sobre la més antiga.

- Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
- Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- El Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals.
- Llei 6/1998, de 30 de març, forestal de Catalunya.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.
- Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.
- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.
- Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció.

El contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades per l'Administració de l'Estat, de l'Autonomia, de l'Ajuntament i d'altres organismes competents, que tinguin aplicació a les feines que s'han de fer, tant si són esmentats com si no ho són en la relació anterior, quedant a decisió del director d'obra resoldre qualsevol discrepància que pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

2.2 Descripció general de les obres

Per tal d'assolir els objectius i criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, les obres que s'han de realitzar estan agrupades en dues fases, cada una d'elles composta per diverses operacions:

Fase 1: Obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors

- Replanteig de la fase 1.
- Construcció de carregadors.
- Obertura de vies de servei.

Fase 2: Reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc

- Replanteig de la fase 2.
- Tala d'arbres.
- Poda inferior dels arbres que no es talen.
- Arrossegament dels arbres als carregadors.
- Desbrancatge.
- Estassada i trituració del sotabosc.
- Trituració de les restes vegetals in situ i als carregadors.

2.2.1 Replanteig de la Fase 1

El contractista conjuntament amb la direcció de l'obra, marcarà sobre el terreny els carregadors i les vies de servei que figuren als plànols del projecte.

2.2.2 Construcció de carregadors

Per a la construcció d'un carregador s'extrauran de la zona afectada tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material que dificulti el treball de la maquinària en la superfície.

En pendents inferiors al 25% no implicarà moviment de terres, mentre que en pendents majors al 25% requerirà les següents operacions:

- Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d'aplegament.
- Excavació en desmunt.
- Allisat dels talussos i col·locació de la terra vegetal.

a) Excavació de la terra vegetal i col·locació al lloc d'aplegament

Abans del començament dels treballs, el contractista sotmetrà a l'aprovació del director d'obra un pla de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per l'aplec. Un cop aprovat l'esmentat pla es començaran els treballs.

En excavar la terra vegetal es tindrà cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzarà maquinària lleugera i fins i tot si la terra està seca, es podran utilitzar moto-anivelladores per a remoure la terra.

La terra vegetal, s'apilarà en cavallons per a la seva posterior reposició i es mantindrà separada de pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'alçada dels cavallons serà d'1,5 m, i tindran la superfície lleugerament còncava. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per evitar la seva erosió. En cas de no haver-hi lloc per l'emmagatzemament de la terra vegetal en cavallons d'1,5 m d'alçada es permetran, previ aprovació de la direcció d'obra, emmagatzematges de major alçada sempre que la terra es remogui amb freqüència convenient.

b) Excavació en desmunt

Queden incloses dins d'aquest concepte les següent operacions:

- L'excavació dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa.
- Les operacions de càrrega, transport, selecció i descàrrega a les zones d'utilització o emmagatzematge provisional.
- Col·locació definitiva dels materials de desmunt tal com s'indiqui als plànols.
- La conservació, adequada dels materials i els cànons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
- Els drenatges que siguin necessaris i les operacions que es derivin de l'afectació de cursos d'aigua.

Les excavacions es realitzaran començant per la part superior del desmunt, evitant posteriorment eixamplaments. En qualsevol cas, si hi hagués necessitat d'un eixamplament posterior, aquest s'executarà des de dalt i mai mitjançant excavacions al peu de la zona a eixamplar.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci malbé, trenqui o desprengui la roca excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir l'aigua, el contractista adoptarà les mesures de correcció necessàries.

Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autorització prèvia i escrita de la direcció d'obra. El contractista prendrà, immediatament, les mesures que comptin amb l'aprovació de la direcció d'obra, davant els nivells aquífers que es trobin en el curs de l'excavació.

Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent, la col·locació definitiva dels materials de desmunt seguirà els següents criteris:

- Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45°.
- Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80°.
- El pendent màxim de l'explanació no superarà el 25%.

c) Allisat dels talussos i reposició de la terra vegetal

Una vegada finalitzada l'excavació en desmunt s'allisaran els desmunts i talussos i s'hi col·locarà a sobre la terra vegetal excavada inicialment i conservada en el lloc d'aplegament.

2.2.3 Obertura de vies de servei

En tots els casos d'obertura de noves vies de servei, les obres es portaran a terme seguint els mateixos criteris de l'apartat anterior pel que fa a les diferents fases del moviment de terres.

El disseny de l'obra seguirà els següents criteris:

- L'amplada mínima de la via serà de 3 metres
- Els talussos finals tindran un pendent final màxim que dependrà del substrat existent:
 - Substrats francs: el pendent dels talussos no superarà els 45°.
 - Substrats rocosos: el pendent dels talussos no superarà els 80°.
- El pendent d'accés màxim de la via serà del 13%.
- Les corbes tindran un radi interior mínim de 5 metres i un radi exterior mínim de 9 metres.
- El pendent transversal serà d'entre el 1,5 i el 3% per afavorir el drenatge de la plataforma.
- Es construiran trenques de drenatge amb l'objectiu de garantir el drenatge de l'aigua de la plataforma. Consistiran en una franja ondulada transversal a la via, del mateix material del ferm. Es construiran amb una depressió seguida d'una elevació en el sentit descendent de la via. Aquestes trenques compliran els següents criteris:
 - Tant l'elevació com la depressió tindran una alçada màxima de 20 cm.

- La longitud mínima del conjunt en la direcció de la via (depressió+elevació) no serà inferior a 4 metres.
- La direcció de la trenca serà transversal a la direcció de la via, encara que lleugerament obliqua per afavorir el drenatge.
- En cap cas la distància entre dues trenques contigües superarà els valors següents, en funció del pendent d'accés de la via:
 - Distància màxima entre trenques de 75 metres per pendent d'accés inferiors al 5%.
 - Distància màxima entre trenques de 50 metres per pendent d'accés entre un 5 i un 10%.
 - Distància màxima entre trenques de 25 metres per pendent d'accés superiors a un 10%.

2.2.4 Replanteig de la Fase 2

El contractista, conjuntament amb la direcció de l'obra, marcarà sobre el terreny els límits de la franja, la ubicació dels carregadors on s'apilarà la fusta extreta, i els arbres que han de talar-se.

2.2.5 Tala d'arbres

La distribució dels peus després de la tala d'arbres haurà de complir els següents criteris de prevenció, tal com s'ha definit a la Taula 1.1. de la memòria del present projecte.

- Densitat de peus màxima: 150 peus/ha.
- Distància mínima entre peus restants: 8 metres.
- Distància mínima entre capçades dels arbres restants: 5 metres.
- Distància mínima entre capçades i límit de les parcel·les edificades: 5 metres.

Excepcionalment es podran respectar exemplars d'especial interès, així com grups d'arbres, sempre que la distància entre les capçades d'aquest individu o conjunt i les capçades d'altres arbres sigui major o igual a 10 metres.

Es procedirà a deixar les densitats i distàncies anteriorment comentades, tenint en compte també el següent ordre de prioritats (de primers a últims a tallar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Pi blanc (*Pinus halepensis*), Pi pinyer (*Pinus pinea*), Pinassa (*Pinus nigra*), Pinastre (*Pinus pinaster*), Pi roig (*Pinus sylvestris*), Alzina (*Quercus ilex*), Alzina surera (*Quercus suber*), Roure (*Quercus sp.*), altres planifolis.

Per a baixes densitats d'arbres també es consideraran tots els peus de diàmetre >7,5 cm a l'hora de comptar les distàncies entre peus, i no només els de diàmetre >15 cm.

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es podrà deixar una fracció de cabuda coberta superior al 35%.

Al llarg del traçat de la franja perimetral poden existir arbres especials, que són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. La tallada d'aquests arbres especials es realitzarà seguint els criteris descrits en l'apartat 2.4 del present plec de condicions tècniques.

2.2.6 Poda inferior

Els arbres que no es talen i els arbusts d'alçada > 3 m, es podaran fins a 2,20 metres d'alçada, sempre que no suposi més de 2/3 parts de l'alçada total de l'arbre.

2.2.7 Arrossegament dels arbres als carregadors

Els arbres s'arrossegaran sencers o desbrancats fins als carregadors, utilitzant tractor de 127 CV amb cabrestant, tanqueta de 105 CV amb cabrestant o skidders.

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o d'inestabilitat, es procurarà evitar l'arrossegament, o bé, quan sigui possible, realitzar l'arrossegament dels arbres un cop desbrancats.

2.2.8 Desbrancatge

El desbrancatge es farà als carregadors de forma manual amb la motoserra. Els troncs es trossejaran en trossos d'1,20 m de longitud.

En cas que no es pugui realitzar l'arrossegament, el desbrancatge i la divisió dels troncs es realitzarà *in situ*.

2.2.9 Estassada i trituració del sotabosc

L'estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 35% de la superfície. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode a l'apartat 2.4. del present plec de condicions.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer a últim en estassar) en funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (*Erica sp.*), Plançons de pins (*Pinus sp.*), Rebrot d'alzina (*Quercus ilex*), Xiprer (*Cupressus sempervirens*), Rebrot de roure (*Quercus sp.*), Arboços (*Arbutus unedo*), Boix (*Buxus sempervirens*).

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o risc d'inestabilitat del terreny, es realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.

Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 metres, i es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes de l'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

2.2.10 Trituració de les restes vegetals dels carregadors

Les restes vegetals acumulades als carregadors després del desbrancatge es trituraran amb la maquinària proposada en cada mètode d'execució, i es deixaran en la mateixa superfície del carregador. En cap cas aquestes restes podran afectar les vies del nucli de població ni, en general, cap via ni girador transitable.

2.2.11 Codis d'obra

El conjunt d'obres citades en el present projecte es codifiquen de la forma següent:

Taula 2.1. Relació de les operacions a realitzar per a la reducció de la densitat arbrada i estassada de sotabosc en la franja perimetral amb el corresponent codi d'obra.

Codi	Operacions dels mètodes de reducció de peus i estassada del sotabosc
OP-01	Replanteig de l'obra
OP-02	Tallada d'arbres
OP-03	Poda inferior
OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)
OP-05	Desbrancatge i trossejat (Carregador)
OP-06	Estassada mecanitzada del sotabosc
OP-07	Estassada manual del sotabosc
OP-08	Repàs manual estassada sotabosc
OP-09	Arrossegament d'arbres (Sencers)
OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)
OP-11	Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)
OP-12	Trituració mecanitzada restes vegetals (In situ)
OP-13	Eliminació d'arbres especials
OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ
OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella

Taula 2.2. Relació de les operacions a realitzar per a l'execució de les obres d'accés a la franja perimetral.

Codi	Tipus d'obra d'accés	
OP-14	Obertura d'una via de servei de 3 m d'amplada per a l'accés de la maquinària a la franja.	Terreny tou
OP-15		Terreny dur
OP-16	Arranjament d'una via de servei de 3m d'amplada per a l'accés de la maquinària a la franja	Terreny tou
OP-17		Terreny dur
OP-18	Construcció i arranjament d'un carregador d'uns 400 m2 per a la realització dels treballs i l'emmagatzematge de la fusta extreta.	

2.3 Desenvolupament de les obres

2.3.1 Inici i acabament de les obres

El contractista començarà les obres, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins del període de **17,00** setmanes quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, l'execució total es dugui a terme dins del termini exigít en el contracte.

L'Estudi de Seguretat i Salut del present projecte preveu el nombre aproximat de persones a destinar a l'execució de l'obra, que hauran de tenir la formació adequada que garanteixi el correcte desenvolupament de les operacions forestals previstes en aquest projecte, i que asseguri el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

D'acord amb el Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, l'execució de la franja en zones i en períodes d'alt risc d'incendi forestal, haurà de tenir en compte les consideracions recollides en el Capítol 5 de l'esmentat decret.

2.3.2 Maquinària i mitjans auxiliars

El contractista està obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se de totes les màquines, útils i mitjans auxiliars necessaris per a l'execució de les obres, en les condicions de qualitat, potència, capacitat de producció i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, així com a manejar-los, mantenir-los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

El contractista no podrà reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veïés obligat a augmentar la importància de la maquinària, dels equips i dels medis auxiliars, en qualitat, potència, capacitat de producció o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les unitats corresponents i, en conseqüència, no seran abonades separatament, malgrat expressa indicació en contrari que figuri en algun document contractual.

2.3.3 Seguretat en els treballs d'execució

El contractista s'ajustarà al Pla de Seguretat i Salut redactat a partir de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut del present projecte.

El contractista disposarà d'una pòlissa d'assegurances amb cobertura de responsabilitat civil sobre béns mobles i immobles.

2.3.4 Permisos per a l'execució de les obres

Correspon a l'Ajuntament sol·licitar tots els permisos necessaris per a realitzar els treballs, incloent l'obertura de vies de servei i la construcció dels carregadors.

El contractista tindrà sobre el terreny un document validat pels serveis tècnics o jurídics de l'Ajuntament on hi consti que l'ens local disposa de tots els permisos necessaris per a l'execució de les obres.

El contractista està obligat a aturar l'obra en cas que es detectin reclamacions sobre el terreny fins que estiguin aclarides les mateixes. A tal efecte restarà obligat a posar-se immediatament en contacte amb la direcció d'obra.

2.3.5 Responsabilitat del contractista durant l'execució de les obres

El contractista serà responsable en l'execució de les obres de tots els danys o perjudicis, directes o indirectes, que puguin ocasionar a qualsevol persona, propietat, o servei, públic o privat, com a conseqüència dels actes omesos o negligència del personal al seu càrrec, o d'una deficient organització de les obres.

Els serveis públics o privats que quedin malmesos hauran de ser arreglats, al seu càrrec i d'immediat.

Les persones que resultin perjudicades hauran de ser compensades al seu càrrec, adequadament.

Així mateix, el contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l'execució de les obres, haurà de donar immediatament compte de les troballes al director d'obra i posar-les sota la seva custòdia.

Durant l'execució de les obres el contractista no podrà deixar escombraries o deixalles de qualsevol mena ni d'altres elements potencialment contaminants.

Especialment prendrà les mesures necessàries per evitar la contaminació dels rius, llacs i dipòsits d'aigua per efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ser perjudicial.

2.3.6 Senyalització

Les zones de treball hauran d'estar degudament senyalitzades d'acord amb la normativa vigent.

Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a l'obra.

Qualsevol altre tipus de senyalització (rètol informatiu, senyal de vedat, etc.) existent dins l'àmbit de l'actuació que pugui quedar afectada es traurà abans de començar, essent reposada un cop acabada la tallada, en l'indret més proper al que tenia abans de l'actuació.

Les fites de límit de terme o límit de finca que es puguin trobar sobre el terreny de l'actuació han de ser especialment respectades. En cas de trobar-ne, abans de començar els treballs es desbrossaran els seus voltants per fer-les ben visibles als treballadors. En cas que alguna resultés trencada es comunicarà immediatament a la direcció d'obra i s'haurà de reparar i col·locar en el mateix lloc on estava.

2.4 Descripció particular de cada mètode d'execució de treball

El mètode de tractament de vegetació és el procediment que es segueix per assolir la densitat arbòria i de sotabosc plantejat en els criteris de prevenció d'incendis.

El projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i l'estassada del sotabosc de la franja perimetral utilitza 6 mètodes diferents en funció de les característiques de superfície, de terreny i d'accés.

A cada tram de la franja perimetral identificat en l'inventari, li correspon un dels següents mètodes :

Taula 2.3 Relació dels mètodes de reducció d'arbrat i estassada de sotabosc a realitzar a la franja perimetral.

	Densitat arbòria <=150 arbres/ha		Densitat arbòria >150 arbres/ha			
	Amb obstacles	Sense obstacles	Amb obstacles		Sense obstacles	
Pendent	de treball o d'accés	de treball ni d'accés	només de treball	d'accés o d'extracció	de treball ni d'accés ni d'extracció	
					Sotabosc altura <= 1m cobertura <=50%	Sotabosc altura > 1m cobertura >50%
<40%	M-1	M-2	M-5	M-6	M-3	M-4
>40%	M-1				M-5	

Cadascun d'aquests mètodes integra una sèrie d'operacions de treball, seleccionades i ordenades d'acord amb les característiques del terreny.

Mètode M-1

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV fins a 2,20 metres d'alçada. Posteriorment s'estassa i es tritura simultàniament el sotabosc i les restes de poda manualment amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent >40%, impossibilitat d'accés o presència d'obstacles de treball. No es realitzen operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Mètode M-2

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Aquest mètode es pot utilitzar quan no hi ha presència de cap obstacle i el pendent és inferior al 40%. Es realitza una poda inferior dels arbres amb una motoserra de 3,5 CV, i s'estassa de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestant quan el pendent és $\approx 20\%$ o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es realitzen operacions de reducció d'arbrat perquè la densitat existent és menor a 150 peus/ha.

Mètode M-3

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)

Es realitza una tala amb motoserra dels arbres que s'han de tallar, i posteriorment s'efectua el desbrancatge i trossejat dels troncs in situ, i la poda inferior dels arbres restants. Seguidament s'arrosseguen els arbres desbrancats al carregador. Per a la realització dels treballs de tala, desbrancatge, trossejat i poda s'utilitzarà una motoserra amb una potència mínima de 3,5 CV, i per a l'arrossegament un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV. Finalment es realitza l'estassada i la trituració del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV, i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV.

Mètode M-4

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc



Mètode M-4

- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)
- OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals (In situ)

Es realitza una estassada mecanitzada del sotabosc amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats, es desbranquen i es trossegueixen in situ, i es poden els arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres desbrancats cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta.

Mètode M-5

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-05 Desbrancatge i trossejat (Carregador)
- OP-07 Estassada manual del sotabosc
- OP-09 Arrossegament d'arbres (Sencers)
- OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)

Es realitza l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent > 40% o presència d'obstacles de treball. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectua l'operació d'arrossegament dels arbres sencers cap al carregador amb un tractor de 127 CV o una tanqueta de 105 CV i es trituren les restes vegetals in situ amb el mateix tractor o tanqueta un cop els arbres han estat desbrancats i trossejats a carregador mitjançant una motoserra.

Mètode M-6

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-02 Tallada d'arbres
- OP-03 Poda inferior
- OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)
- OP-07 Estassada manual del sotabosc
- OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)
- OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Es realitza l'estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d'accés o d'extracció. Seguidament es procedeix, amb una motoserra, a la tala dels arbres seleccionats i la poda dels arbres restants. La motoserra tindrà una potència mínima de 3,5 CV. Finalment s'efectuen amb la motoserra les operacions de desbrancatge i trossejat in situ dels arbres talats, i posteriorment es trituren manualment les restes vegetals acumulades in situ. Opcionalment, en aquest mètode 6 es podrà realitzar l'arrossegament d'arbres desbrancats (OP-10) quan no hi hagi obstacles per a l'extracció ni existeixi cap carregador a la zona de treball. Els arbres extrets es deixaran a la vorera del carrer. En aquells casos en que la fusta quedi trossejada sense extraure, haurà de quedar correctament apilada, facilitant el desplaçament entre l'arbrat.

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys, l'operació s'efectuarà dirigint la caiguda dels arbres amb un lligament de l'arbre mitjançant un cable subjectat a un tractor o tanqueta amb cabrestant. El tractor o tanqueta es situarà a una distància superior al doble de l'alçada de l'arbre, i els treballadors es mantindran una distància mínima de 40 m. de la línia definida entre l'arbre i la maquinària. Es realitza la tallada amb una moteserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de les restes vegetals de tallada acumulades.

Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Els arbres especials són aquells arbres inclinats o situats prop d'alguna infraestructura com habitatges, línies elèctriques, tanques, etc. pel que la seva tallada té risc de causar-ne algun dany i resulta especialment costosa.

Per evitar possibles danys, l'operació s'efectuarà mitjançant una tallada en alçada amb un camió-grua amb cistella. Es realitza la tallada amb una moteserra de 3,5 CV. Posteriorment, es procedeix al desbrancatge, trossejat i trituració manual de les restes vegetals de tallada acumulades.

Aquesta operació s'ha d'utilitzar en qualsevol dels 6 mètodes sempre i quan hi hagi presència d'aquest tipus d'arbres.

Construcció de Carregadors

En general es construiran carregadors per a la realització del desbrancatge dels arbres i l'emmagatzematge dels troncs trossejats.

Els carregadors que es construeixin en pendents < 25% només requeriran la tala dels arbres i l'estassada de la vegetació en un espai d'uns 400 m², mentre que en pendents superiors es faran els moviments de terres oportuns perquè el pendent final del carregador no superi el 25%.

2.5 Manteniment

2.5.1 Descripció general

Per tal de garantir que els objectius i criteris de prevenció definits a la memòria tenen una continuïtat temporal en el conjunt de la franja perimetral, més enllà del període immediatament posterior a les obres executades, es realitza periòdicament l'estassada i la trituració del sotabosc.

L'estassada del sotabosc en les masses d'arbrat adult es realitzarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 15%, i en les zones de matollar, bosc de rebrot i arbrat jove, es desbrossarà fins a obtenir una cobertura màxima de l'estrat arbustiu del 35% de la superfície. La maquinària a utilitzar es defineix per a cada mètode a l'apartat 2.4 del present plec de condicions.

L'ordre d'estassada en aquestes zones es farà en funció de l'espècie, seguint l'ordre següent (de primer a últim en estassar), en funció dels criteris d'inflamabilitat: Brucs (*Erica sp.*), Plançons de pins (*Pinus sp.*), Rebrot d'alzina (*Quercus ilex*), Xiprer (*Cupressus sempervirens*), Rebrot de roure (*Quercus sp.*), Arboços (*Arbutus unedo*), Boix (*Buxus sempervirens*).

A les zones d'actuació indicades a la memòria, on el pendent és superior al 40%, o s'hagi detectat risc d'erosió o d'inestabilitat, es realitzarà una estassada selectiva deixant una fracció de cabuda coberta mínima del 45-50%.

Es tallaran les heures dels arbres que es deixin en peu sense ferir-los. Es faran dos talls transversals, un a la base i un a 1,30 metres, es realitzarà un tall longitudinal per a extreure al màxim l'heura del tronc de l'arbre i trencar la continuïtat vertical.

Les restes d'estassada es trituraran fins a obtenir restes menors de vint centímetres i repartiment uniforme sobre el terreny. En cap cas poden romandre restes no triturades sobre la vegetació de la zona.

Si és necessari que quedin tanys d'arbres de rebrot, s'eliminaran tots els tanys més afeblits respectant un tany per soca.

2.5.2 Desenvolupament de les obres de manteniment

Condicions generals

El desenvolupament de les obres de manteniment s'ajustarà a les mateixes condicions que s'han descrit en els apartats 2.2 i 2.3 del present plec de condicions tècniques per al conjunt de les obres del projecte.

Terminis d'execució

El manteniment dels trams de la franja perimetral es realitzarà cada 2 anys.

D'acord amb el Decret 64/1995, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, les obres de manteniment en zones i en períodes d'alt risc d'incendi forestal, hauran de tenir en compte les consideracions recollides en el Capítol 5 de l'esmentat decret.

2.5.3 Mètodes i unitats d'execució del manteniment

Les obres de manteniment a realitzar en la franja perimetral consisteixen en estassar i triturar el sotabosc. Aquestes obres es realitzaran cada dos anys. Per a la seva execució s'han establert dos mètodes que es descriuen en la següent taula.

Taula 2.12 Mètodes de treball pel manteniment dels treballs de tractament de vegetació en la franja perimetral

	Densitat arbòria ≤ 150 arbres/ha	
	Amb obstacles de treball o d'accés	Sense obstacles de treball ni d'accés
Pendent		
<40%	Manteniment 1	Manteniment 2
>40%	Manteniment 1	

Mètode M-1

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-07 Estassada manual del sotabosc

Es realitza una estassada manual del sotabosc amb una motodesbrossadora de 2,6 CV. No es pot mecanitzar per una de les següents causes: pendent > 40%, impossibilitat d'accés o presència d'obstacles de treball.

Mètode M-2

- OP-01 Replanteig de l'obra
- OP-03 Poda inferior
- OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc
- OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

S'estassa el sotabosc de forma mecanitzada amb un tractor de 127 CV amb cabrestrany quan el pendent és $\leq 20\%$ o amb una tanqueta de 105 CV quan el pendent es situa entre el 20 i el 40%. Finalment es fa un repàs manual amb una motodesbrossadora de 2,6 CV.

Barcelona, 26 de novembre de 2020

L'enginyer redactor
Antoni Ruiz Roca

CPISR-1 C
Antonio
Ruiz Roca

Signat digitalment per
CPISR-1 C
Antonio Ruiz
Roca
Data: 2020.11.30
18:50:48 +01'00'

Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals
Òscar M^a Sánchez Santos

Oscar Maria Sanchez Santos - DNI 43715800E
(SIG)

Digitally signed
by Oscar Maria
Sanchez Santos -
DNI 43715800E
(SIG)
Date: 2020.12.03
11:25:33 +01'00'

3

Pressupost

Índex

3.1 Amidaments

3.1.1 Obres de reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc

3.1.2 Obres d'obertura i arranament de noves vies de servei i carregadors

3.2 Taula de preus

3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària

3.2.2 Preus unitaris de les operacions de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc

3.2.3 Preus compostos per a les obres d'obertura i arranament de vies de servei i construcció de carregadors

3.3 Pressupost

3.3.1 Pressupost primera intervenció

3.3.2 Pressupost del manteniment

3.1 Amidaments

3.1.1 Obres de reducció de la densitat d'arbrat i estassada del sotabosc

Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a realitzar a cada tram de la franja perimetral.

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Lligam.	Alçada				
1	M-1	2	1	camí de l'Obac	ENP		0,43201
2	M-5			camí de la Carena del Roure Monjo	ENP		0,14616
4	M-1	8		camí de la Carena del Roure Monjo	ENP		0,68103
5	M-6			Tram 4	ENP		0,36325
6	M-6			Tram 5	ACA		0,02633
7	M-6			Tram 6			0,39744
8	M-1			carrer Roure Monjo			0,31903
10	M-1			carrer Roure Monjo	ACA		0,11933
11	M-6			carrer Roure Monjo			0,31813
12	M-1			carrer Roure Monjo	ACA		1,02013
16	M-1			carrer Roure Monjo	ACA		1,76181
18	M-1			carrer Roure Monjo	ACA		0,27211
19	M-6			Tram 16			0,62794
21	M-1			carrer Roure Monjo	ACA		0,36841
22	M-1			carrer Roure Monjo			0,52008
23	M-1			Tram 25	ENP		1,44165
25	M-1	2		camí de la Carena del Teix	ENP		0,95092
28	M-1			carrer de la Pineda	ENP		1,47797
29	M-1			Tram 28	ACA / ENP		0,03129
33	M-1	5	2	carrer de la Pineda	ENP		0,66816
36	M-1			Tram 34	ENP		0,03831
39	M-1			Plaça dels Caus			0,00500
41	M-1			Avinguda de Vacarisses			0,37195
44	M-6			Tram 42			0,39219
45	M-5			carrer de les Alzines	ACA		0,19101
46	M-1			carrer de les Alzines			0,23873
48	M-5			camí de la Font dels Pinetons			0,15242
50	M-1			camí de la Font dels Pinetons			0,34082
51	M-6			Tram 51			0,84198
52	M-1		3	camí de la Font dels Pinetons	ACA		0,13066
54	M-1		6	camí de la Font dels Pinetons			0,62356

Taula 3.1. Amidaments de les obres de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a realitzar a cada tram de la franja perimetral.

Codi Tram	Mètode	Peus		Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
		Ligam.	Alçada				
57	M-6			Tram 55	ACA		0,35902
58	M-6			Tram 57	ACA		0,05451
59	M-1			Tram 58	ACA		0,03365
60	M-1			carrer Torrent del Llorc			0,13470
61	M-6			Tram 60	ACA		0,36527
62	M-6			Tram 64			0,10897
63	M-1			Tram 64	ACA		0,13434
64	M-1			parcel·la Font del Llorc núm.32			0,29104
65	M-6			Tram 64			0,81264
67	M-1	3	4	carrer Torrent del Llorc	ACA		1,71546
70	M-1		3	Avinguda de Vacarisses			0,10459
71	M-1	2	5	Avinguda de Vacarisses			0,56222
72	M-1			Tram 67			0,66029
73	M-1			Tram 72	ACA		0,02451
74	M-1	2		carrer els Cupots			0,61895
75	M-1			carrer els Cupots			0,15949
77	M-1			carrer els Cupots			0,26235
78	M-1		1	carrer els Cupots	ENP		0,55246

3.1.2 Obres d'obertura i arranament de noves vies de servei i carregadors

Vies de servei

Donat que la franja perimetral de baixa combustibilitat projectada en aquest nucli de població és fàcilment accessible a partir de la xarxa viària interna no es fa necessari l'execució d'obres per accedir-hi.

Taula 3.2. Relació d'obres d'accés a la franja perimetral a realitzar.

Codi Via Servei	Nom Via Servei	Tipus Actuació	Tipus terreny	Longitud (m)

Carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per a ser utilitzats en els treballs de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construcció de nous carregadors.

Taula 3.3. Relació de carregadors a realitzar.

Codi Carregador	Ubicació Carregador	Tipus Actuació

3.2 Taula de preus

3.2.1 Preus unitaris de personal i maquinària

Màquina	Operari	Cost unitari (€/h)
Tanqueta o Tractor amb cabrestrant.	Maquinista forestal + Peó forestal	62,68
Tanqueta o Tractor amb desbrossadora.	Maquinista forestal	60,66
Motoserra 3,5 CV	Peó motoserista	21,77
Motodesbrossadora 2,6 CV	Peó motodesbrossadora	20,04

3.2.2. Preus unitaris de les operacions de reducció de l'arbrat i estassada de sotabosc

OP-01 Replanteig de l'obra

Personal	Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
Cap d'Equip	1,00	27,50

OP-02 Tallada d'arbres

Maquinària	Factors condicionants de treball			Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Pendent (%)	Densitat (peus/ha)		
Motoserra	> 25	<= 20	150 - 450	3,00	65,31
	<= 25	<= 20	450 - 750	3,00	65,31
			> 750	5,15	112,12
		20 - 40	150 - 450	2,00	43,54
			450 - 750	3,00	65,31
			> 750	5,15	112,12
		> 40	150 - 450	2,15	46,81
		<= 20	150 - 450	2,00	43,54
		> 40	> 750	9,20	200,28
	> 25	> 40	> 750	17,00	370,09
		<= 20	450 - 750	7,30	158,92
			> 750	15,00	326,55
		20 - 40	150 - 450	3,00	65,31
			450 - 750	7,30	158,92
			> 750	15,00	326,55
		> 40	150 - 450	3,20	69,66
			450 - 750	8,20	178,51
	<= 25	> 40	450 - 750	4,45	96,88

OP-03 Poda inferior

Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Densitat (peus/ha)		
Motoserra	> 25		5,00	108,85
	<= 25		5,00	108,85

OP-04 Desbrancatge i trossejat (In situ)

Maquinària	Factors condicionants de treball			Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Pendent (%)	Densitat (peus/ha)		
Motoserra	> 25	<= 20	150 - 450	37,50	816,38
	<= 25	<= 20	450 - 750	25,00	544,25
			> 750	37,50	816,38
		20 - 40	150 - 450	12,50	272,12
			450 - 750	25,00	544,25
			> 750	37,50	816,38
		> 40	150 - 450	17,00	370,09
		<= 20	150 - 450	12,50	272,12
		> 40	> 750	47,50	1.034,08
	> 25	> 40	> 750	157,00	3.417,89
		<= 20	450 - 750	75,00	1.632,75
			> 750	112,50	2.449,12
		20 - 40	150 - 450	37,50	816,38
			450 - 750	75,00	1.632,75
			> 750	112,50	2.449,12
		> 40	150 - 450	48,00	1.044,96
			450 - 750	94,00	2.046,38
	<= 25	> 40	450 - 750	35,30	768,48

OP-05 Desbrancatge i trossejat (Carregador)

Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Densitat (peus/ha)		
Motoserra	> 25	> 750	66,25	1.442,26
		450 - 750	41,22	897,36
		150 - 450	13,25	288,45
	<= 25	> 750	29,44	640,91
		450 - 750	17,67	384,68
		150 - 450	5,89	128,23

OP-06 Estassada mecanitzada del sotabosc

Maquinària	Factors condicionants de treball			Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Pendent (%)	Altura (m)	Cobertura (%)		
Tractor amb desbrossadora	<= 20	> 1,5	> 70	10,00	606,60
			35 - 70	6,00	363,96
			<= 35	3,00	181,98
		<= 1,5	> 70	7,00	424,62
			35 - 70	4,00	242,64
			<= 35	2,00	121,32
Tanqueta amb desbrossadora	20 - 40	> 1,5	> 70	12,00	727,92
			35 - 70	8,00	485,28
			<= 35	4,00	242,64
		<= 1,5	> 70	8,00	485,28
			35 - 70	5,00	303,30
			<= 35	3,00	181,98

OP-07 Estassada manual del sotabosc

Maquinària	Factors condicionants de treball				Rendiment (hores / ha)	Cost (€ / ha)
	Pendent (%)	Tipus	Altura (m)	Cobertura (%)		
Motodesbrossadora	> 40	Fi	<= 1,5	35 - 70	31,70	635,27
	<= 20	Fi	<= 1,5	<= 35	9,60	192,38
	20 - 40	Fi	<= 1,5	<= 35	9,60	192,38
	> 40	Fi	<= 1,5	<= 35	11,50	230,46
	<= 20	Fi	> 1,5	<= 35	12,80	256,51
	20 - 40	Fi	> 1,5	<= 35	12,80	256,51
	> 40	Fi	> 1,5	<= 35	16,00	320,64
	<= 20	Fi	<= 1,5	35 - 70	26,40	529,06
	20 - 40	Fi	<= 1,5	35 - 70	26,40	529,06
	> 40	Fi	> 1,5	> 70	80,00	1.603,20
	<= 20	Fi	> 1,5	35 - 70	35,20	705,41
	20 - 40	Fi	> 1,5	35 - 70	35,20	705,41
	> 40	Fi	<= 1,5	> 70	57,60	1.154,30
	20 - 40	Fi	> 1,5	> 70	64,00	1.282,56
	<= 20	Fi	> 1,5	> 70	64,00	1.282,56
			<= 1,5	> 70	48,00	961,92
	20 - 40	Fi	<= 1,5	> 70	48,00	961,92
	> 40	Fi	> 1,5	35 - 70	44,00	881,76
Motoserra-Motodesbrossadora	20 - 40	Llenyós	<= 1,5	<= 35	8,00	334,48
	> 40	Llenyós	<= 1,5	<= 35	9,60	401,38
			> 1,5	> 70	88,00	3.679,28
	<= 20	Llenyós	> 1,5	<= 35	14,40	602,06
	20 - 40	Llenyós	> 1,5	<= 35	14,40	602,06
	> 40	Llenyós	> 1,5	<= 35	17,60	735,86
	20 - 40	Llenyós	> 1,5	> 70	72,00	3.010,32
	<= 20	Llenyós	> 1,5	35 - 70	39,60	1.655,68
			<= 1,5	35 - 70	22,00	919,82
	20 - 40	Llenyós	<= 1,5	35 - 70	22,00	919,82
	> 40	Llenyós	<= 1,5	35 - 70	26,40	1.103,78
	<= 20	Llenyós	<= 1,5	<= 35	8,00	334,48
	> 40	Llenyós	<= 1,5	> 70	48,00	2.006,88
	20 - 40	Llenyós	> 1,5	35 - 70	39,60	1.655,68
	> 40	Llenyós	> 1,5	35 - 70	48,40	2.023,60
	20 - 40	Llenyós	<= 1,5	> 70	40,00	1.672,40
	<= 20	Llenyós	<= 1,5	> 70	40,00	1.672,40
			> 1,5	> 70	72,00	3.010,32

OP-08 Repàs manual estassada sotabosc

Maquinària	Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
Motoserra	2,50	54,42

OP-09 Arrossegament d'arbres (Sencers)

Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Densitat (peus/ha)		
Tractor amb cabrestrant	> 25	> 750	66,00	4.136,88
		450 - 750	21,40	1.341,35
		150 - 450	7,50	470,10
	<= 25	> 750	17,50	1.096,90
		450 - 750	10,50	658,14
		150 - 450	3,50	219,38

OP-10 Arrossegament d'arbres (Desbrancats)

Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Classe Diamètrica (Ø)	Densitat (peus/ha)		
Tractor amb cabrestrant	> 25	> 750	34,00	2.131,12
		450 - 750	17,00	1.065,56
		150 - 450	5,55	347,87
	<= 25	> 750	16,50	1.034,22
		450 - 750	8,50	532,78
		150 - 450	2,50	156,70

OP-11 Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)

Maquinària	Factors condicionants de treball	Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Densitat (peus/ha)		
Tractor amb desbrossadora	150 - 450	3,00	181,98
	450 - 750	8,00	485,28
	> 750	12,00	727,92

OP-12 Trituració mecanitzada restes vegetals (In situ)

Maquinària	Factors condicionants de treball		Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
	Pendent (%)	Densitat (peus/ha)		
Tractor amb desbrossadora	<= 20	> 750	18,00	1.091,88
		450 - 750	12,00	727,92
		150 - 450	4,50	272,97
Tanqueta amb desbrossadora	20 - 40	> 750	18,00	1.091,88
		450 - 750	12,00	727,92
		150 - 450	4,50	272,97

OP-19 Trituració manual restes vegetals in situ

Maquinària	Rendiment (hores/ha)	Cost (€ / ha)
Motoserra	41,50	903,46

OP-13 Eliminació d'arbres especials

Maquinària	Rendiment (hores/peu)	Cost (€ / peu)
Tractor-Motoserra	0,50	42,22

OP-33 Eliminació d'arbres especials amb cistella

Maquinària	Rendiment (hores/peu)	Cost (€ / peu)
Camió grúa amb cistella	1,00	128,80

3.2.3. Preus compostos per a les obres d'obertura de vies de servei i construcció de carregadors

Taula 3.13. Preus compostos de les obres d'obertura i arrenjament de vies de servei.

Codi obra	Concepte	Maquinària + personal	Rendiment (hores/km)	Cost horari (€/hora)	Subtotal (€/km)
OP-14	Obertura de via de servei de 3 metres d'amplada en terrenys tous	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	13,00	105,29	1.368,77
OP-15	Obertura de via de servei de 3 metres d'amplada en terrenys durs	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	16,00	105,29	1.684,64
OP-16	Arranjament de via de servei de 3 metres d'amplada en terrenys tous	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	5,00	105,29	526,45
OP-17	Arranjament de via de servei de 3 metres d'amplada en terrenys durs	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	7,00	105,29	737,03

Taula 3.14. Preu unitari de la construcció de carregadors.

Codi obra	Concepte	Maquinària + personal	Subtotal (€/unitat)
OP-18	Construcció d'un carregador d'uns 400 m² per a la realització dels treballs i l'emmagatzematge de la fusta extreta	Bulldozer de 150 CV o Pala carregadora (toro) incloent operari	110,00

3.3. Pressupost

3.3.1. Pressupost Primera Intervenció

Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc i eliminació d'arbres especials

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
1	0,43201	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	11,88
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.131,12	488,66
			OP-03	Poda inferior		108,85	47,02
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	42,22	84,44
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	1	128,80	128,80
Cost primera intervenció tram :						1	760,80
2	0,14616	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	4,02
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.131,12	165,33
			OP-02	Tallada d'arbres		65,31	9,55
			OP-03	Poda inferior		108,85	15,91
			OP-09	Arrossegament d'arbres (Sencers)		470,10	68,71
			OP-05	Desbrancatge i trossejat (Carregador)		288,45	42,16
			OP-11	Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)		181,98	26,60
Cost primera intervenció tram :						2	332,28
4	0,68103	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	18,73
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.131,12	770,33
			OP-03	Poda inferior		108,85	74,13
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	8	42,22	337,76
Cost primera intervenció tram :						4	1.200,95
5	0,36325	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	9,99
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.617,62	587,60
			OP-02	Tallada d'arbres		46,81	17,00
			OP-03	Poda inferior		108,85	39,54
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		370,09	134,44
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	328,18
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		156,70	56,92
Cost primera intervenció tram :						5	1.173,67
6	0,02633	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,72
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.617,62	42,60
			OP-02	Tallada d'arbres		46,81	1,23
			OP-03	Poda inferior		108,85	2,87
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		370,09	9,74
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	23,79
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		156,70	4,13
Cost primera intervenció tram :						6	85,08

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
7	0,39744	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	10,93
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.307,47	519,64
			OP-02	Tallada d'arbres		43,54	17,30
			OP-03	Poda inferior		108,85	43,26
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		272,12	108,15
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	359,07
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		156,70	62,28
Cost primera intervenció tram :						7	1.120,63
8	0,31903	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	8,77
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.339,06	746,23
			OP-03	Poda inferior		108,85	34,73
Cost primera intervenció tram :						8	789,73
10	0,11933	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,28
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.603,20	191,31
			OP-03	Poda inferior		108,85	12,99
Cost primera intervenció tram :						10	207,58
11	0,31813	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	8,75
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.307,47	415,94
			OP-02	Tallada d'arbres		65,31	20,78
			OP-03	Poda inferior		108,85	34,63
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		816,38	259,71
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	287,42
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		347,87	110,67
Cost primera intervenció tram :						11	1.137,90
12	1,02013	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	28,05
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.617,62	1.650,18
			OP-03	Poda inferior		108,85	111,04
Cost primera intervenció tram :						12	1.789,27
16	1,76181	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	48,45
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.617,62	2.849,94
			OP-03	Poda inferior		108,85	191,77
Cost primera intervenció tram :						16	3.090,16
18	0,27211	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	7,48
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.344,24	637,89
			OP-03	Poda inferior		108,85	29,62
Cost primera intervenció tram :						18	674,99
19	0,62794	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	17,27

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
19	0,62794	M-6	OP-07	Estassada manual del sotabosc		529,06	332,22
			OP-02	Tallada d'arbres		43,54	27,34
			OP-03	Poda inferior		108,85	68,35
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		272,12	170,88
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	567,32
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		156,70	98,40
Cost primera intervenció tram :						19	1.281,78
21	0,36841	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	10,13
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.617,62	595,95
			OP-03	Poda inferior		108,85	40,10
Cost primera intervenció tram :						21	646,18
22	0,52008	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	14,30
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.307,47	679,99
			OP-03	Poda inferior		108,85	56,61
Cost primera intervenció tram :						22	750,90
23	1,44165	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	39,65
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		794,44	1.145,30
			OP-03	Poda inferior		108,85	156,92
Cost primera intervenció tram :						23	1.341,87
25	0,95092	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	26,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		794,44	755,45
			OP-03	Poda inferior		108,85	103,51
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	42,22	84,44
Cost primera intervenció tram :						25	969,55
28	1,47797	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	40,64
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.131,12	1.671,76
			OP-03	Poda inferior		108,85	160,88
Cost primera intervenció tram :						28	1.873,28
29	0,03129	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,86
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		794,44	24,86
			OP-03	Poda inferior		108,85	3,41
Cost primera intervenció tram :						29	29,13
33	0,66816	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	18,37
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.184,74	1.459,76
			OP-03	Poda inferior		108,85	72,73
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	5	42,22	211,10
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	2	128,80	257,60

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost primera intervenció tram :						33	2.019,56
36	0,03831	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	1,05
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.254,06	86,35
			OP-03	Poda inferior		108,85	4,17
Cost primera intervenció tram :						36	91,57
39	0,00500	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,14
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.603,20	8,02
Cost primera intervenció tram :						39	8,16
41	0,37195	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	10,23
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.617,62	601,67
			OP-03	Poda inferior		108,85	40,49
Cost primera intervenció tram :						41	652,39
44	0,39219	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	10,79
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.371,13	537,75
			OP-02	Tallada d'arbres		69,66	27,32
			OP-03	Poda inferior		108,85	42,69
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		1.044,96	409,82
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	354,33
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		347,87	136,43
Cost primera intervenció tram :						44	1.519,13
45	0,19101	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	5,25
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.371,13	261,90
			OP-02	Tallada d'arbres		69,66	13,31
			OP-03	Poda inferior		108,85	20,79
			OP-09	Arrossegament d'arbres (Sencers)		470,10	89,79
			OP-05	Desbrancatge i trossejat (Carregador)		288,45	55,10
			OP-11	Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)		181,98	34,76
Cost primera intervenció tram :						45	480,90
46	0,23873	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	6,57
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.658,87	634,75
			OP-03	Poda inferior		108,85	25,99
Cost primera intervenció tram :						46	667,31
48	0,15242	M-5	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	4,19
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.371,13	208,99
			OP-02	Tallada d'arbres		69,66	10,62
			OP-03	Poda inferior		108,85	16,59
			OP-09	Arrossegament d'arbres (Sencers)		470,10	71,65

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
48	0,15242	M-5	OP-05	Desbrancatge i trossejat (Carregador)		288,45	43,97
			OP-11	Trituració mecanitzada restes vegetals (Acumulades al Carregador)		181,98	27,74
Cost primera intervenció tram :						48	383,75
50	0,34082	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	9,37
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.658,87	906,19
			OP-03	Poda inferior		108,85	37,10
Cost primera intervenció tram :						50	952,66
51	0,84198	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	23,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.131,12	952,38
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	760,70
Cost primera intervenció tram :						51	1.736,23
52	0,13066	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,59
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.307,47	170,84
			OP-03	Poda inferior		108,85	14,22
			OP-13	Eliminació d'arbres especials		42,22	0,00
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	3	128,80	386,40
Cost primera intervenció tram :						52	575,05
54	0,62356	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	17,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.371,13	854,98
			OP-03	Poda inferior		108,85	67,87
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	6	128,80	772,80
Cost primera intervenció tram :						54	1.712,80
57	0,35902	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	9,87
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		966,32	346,93
			OP-02	Tallada d'arbres		46,81	16,81
			OP-03	Poda inferior		108,85	39,08
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		370,09	132,87
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	324,36
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		156,70	56,26
Cost primera intervenció tram :						57	926,18
58	0,05451	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	1,50
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.371,13	74,74
			OP-02	Tallada d'arbres		46,81	2,55
			OP-03	Poda inferior		108,85	5,93
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		370,09	20,17
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	49,25
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		156,70	8,54

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost primera intervenció tram :						58	162,68
59	0,03365	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,93
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		966,32	32,51
			OP-03	Poda inferior		108,85	3,66
Cost primera intervenció tram :						59	37,10
60	0,13470	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,70
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		635,27	85,57
			OP-03	Poda inferior		108,85	14,66
Cost primera intervenció tram :						60	103,93
61	0,36527	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	10,04
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		966,32	352,97
			OP-02	Tallada d'arbres		46,81	17,10
			OP-03	Poda inferior		108,85	39,76
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		370,09	135,18
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	330,01
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		156,70	57,24
Cost primera intervenció tram :						61	942,30
62	0,10897	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,00
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	20,96
			OP-03	Poda inferior		108,85	11,86
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	98,45
Cost primera intervenció tram :						62	134,27
63	0,13434	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,69
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		966,32	129,82
			OP-03	Poda inferior		108,85	14,62
Cost primera intervenció tram :						63	148,13
64	0,29104	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	8,00
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	55,99
			OP-03	Poda inferior		108,85	31,68
Cost primera intervenció tram :						64	95,67
65	0,81264	M-6	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	22,35
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		794,44	645,60
			OP-02	Tallada d'arbres		65,31	53,07
			OP-03	Poda inferior		108,85	88,46
			OP-04	Desbrancatge i trossejat (In situ)		816,38	663,42
			OP-19	Trituració manual restes vegetals in situ		903,46	734,19
			OP-10	Arrossegament d'arbres (Desbrancats)		347,87	282,69

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost primera intervenció tram :						65	2.489,78
67	1,71546	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	47,18
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		2.658,87	4.561,18
			OP-03	Poda inferior		108,85	186,73
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	3	42,22	126,66
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	4	128,80	515,20
Cost primera intervenció tram :						67	5.436,95
70	0,10459	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	2,88
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		635,27	66,44
			OP-03	Poda inferior		108,85	11,38
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	3	128,80	386,40
Cost primera intervenció tram :						70	467,10
71	0,56222	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	15,46
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		966,32	543,29
			OP-03	Poda inferior		108,85	61,20
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	42,22	84,44
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	5	128,80	644,00
Cost primera intervenció tram :						71	1.348,39
72	0,66029	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	18,16
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		794,44	524,56
			OP-03	Poda inferior		108,85	71,87
Cost primera intervenció tram :						72	614,59
73	0,02451	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,67
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	4,72
			OP-03	Poda inferior		108,85	2,67
Cost primera intervenció tram :						73	8,06
74	0,61895	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	17,02
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.131,12	700,11
			OP-03	Poda inferior		108,85	67,37
			OP-13	Eliminació d'arbres especials	2	42,22	84,44
Cost primera intervenció tram :						74	868,94
75	0,15949	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	4,39
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		794,44	126,70
			OP-03	Poda inferior		108,85	17,36
Cost primera intervenció tram :						75	148,45
77	0,26235	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	7,21
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		794,44	208,42

Taula 3.15. Cost total de reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc a la franja perimetral.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
77	0,26235	M-1	OP-03	Poda inferior		108,85	28,56
Cost primera intervenció tram :						77	244,19
78	0,55246	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	15,19
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		794,44	438,89
			OP-03	Poda inferior		108,85	60,14
			OP-33	Eliminació d'arbres especials amb cistella	1	128,80	128,80
Cost primera intervenció tram :						78	643,02
Cost primera intervenció franja perimetral							44.874,97

Cost total d'obertura i arranament de vies de servei

Donat que tots els trams de la franja perimetral de baixa combustibilitat d'aquest nucli de població són fàcilment accessibles, no es fa necessari l'execució d'obres d'arranjament o d'obertura de noves vies de servei.

Taula 3.16. Cost total d'obertura i arranament de vies de servei a la franja perimetral.

Codi Via Servei	Nom Via Servei	Tipus Actuació	Tipus terreny	Longitud (m)	Cost unitari (€/Km)	Subtotal (€)
Cost obertura noves vies de servei (€) :						

Cost total de construcció i arranament de carregadors

Donat que aquest nucli de població disposa de suficients carregadors amb bona accessibilitat per ser utilitzats en els treballs de reducció de l'arbrat i estassada del sotabosc de la franja perimetral de baixa combustibilitat, no es fa necessari la construcció de nous carregadors.

Taula 3.17. Cost total construcció i arranament de carregadors a la franja perimetral.

Codi carregador	Ubicació	Tipus Actuació	Cost unitari (€)
Cost obertura carregadors (€) :			

Pressupost primera intervenció

Taula 3.18 Pressupost primera intervenció

Concepte	Subtotal (€)
Total Pressupost Parcial	44.874,97
Imprevistos (15%)	6.731,25
Despeses generals (13%)	6.708,81
Benefici industrial (6%)	3.096,37
IVA (21%)	12.896,39
Pressupost Primera Intervenció (€)	74.307,79

Puja el present pressupost per contracte 1a intervenció de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una superfície total de 1a Intervenció 22,58 ha, a la quantitat de **SETANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS SET AMB SETANTA-NOU (74.307,79.-€)**, IVA inclòs.

Barcelona, 26 de novembre de 2020

L'enginyer redactor
Antoni Ruiz Roca

CPIRSR-1
C
Antonio
Ruiz Roca
Signat digitalment per
CPIRSR-1 C
Antonio Ruiz Roca
Data: 2020.11.30
18:51:39 +01'00'

Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals
Òscar M^a Sánchez Santos

Oscar Maria
Sanchez
Santos - DNI
43715800E
(SIG)
Digitally signed
by Oscar Maria
Sanchez Santos
- DNI 43715800E
(SIG)
Date: 2020.12.03
11:24:50 +01'00'



3.3.2. Pressupost del manteniment

Amidaments

Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Mètode	Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
1	M-1	camí de l'Obac	ENP		0,43201
2	M-1	camí de la Carena del Roure Monjo	ENP		0,14616
4	M-1	camí de la Carena del Roure Monjo	ENP		0,68103
5	M-1	Tram 4	ENP		0,36325
6	M-1	Tram 5	ACA		0,02633
7	M-1	Tram 6			0,39744
8	M-1	carrer Roure Monjo			0,31903
10	M-1	carrer Roure Monjo	ACA		0,11933
11	M-1	carrer Roure Monjo			0,31813
12	M-1	carrer Roure Monjo	ACA		1,02013
16	M-1	carrer Roure Monjo	ACA		1,76181
18	M-1	carrer Roure Monjo	ACA		0,27211
19	M-1	Tram 16			0,62794
21	M-1	carrer Roure Monjo	ACA		0,36841
22	M-1	carrer Roure Monjo			0,52008
23	M-1	Tram 25	ENP		1,44165
25	M-1	camí de la Carena del Teix	ENP		0,95092
28	M-1	carrer de la Pineda	ENP		1,47797
29	M-1	Tram 28	ACA / ENP		0,03129
33	M-1	carrer de la Pineda	ENP		0,66816
36	M-1	Tram 34	ENP		0,03831
39	M-1	Plaça dels Caus			0,00500
41	M-1	Avinguda de Vacarisses			0,37195
44	M-1	Tram 42			0,39219
45	M-1	carrer de les Alzines	ACA		0,19101
46	M-1	carrer de les Alzines			0,23873
48	M-1	camí de la Font dels Pinetons			0,15242
50	M-1	camí de la Font dels Pinetons			0,34082

Taula 3.20. Amidaments pel manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Mètode	Accés	Afectat	Afectat per Pla Especial	Superfície (ha)
51	M-1	Tram 51			0,84198
52	M-1	camí de la Font dels Pinetons	ACA		0,13066
54	M-1	camí de la Font dels Pinetons			0,62356
57	M-1	Tram 55	ACA		0,35902
58	M-1	Tram 57	ACA		0,05451
59	M-1	Tram 58	ACA		0,03365
60	M-1	carrer Torrent del Llor			0,13470
61	M-1	Tram 60	ACA		0,36527
62	M-1	Tram 64			0,10897
63	M-1	Tram 64	ACA		0,13434
64	M-1	parcel·la Font del Llor núm.32			0,29104
65	M-1	Tram 64			0,81264
67	M-1	carrer Torrent del Llor	ACA		1,71546
70	M-1	Avinguda de Vacarisses			0,10459
71	M-1	Avinguda de Vacarisses			0,56222
72	M-1	Tram 67			0,66029
73	M-1	Tram 72	ACA		0,02451
74	M-1	carrer els Cupots			0,61895
75	M-1	carrer els Cupots			0,15949
77	M-1	carrer els Cupots			0,26235
78	M-1	carrer els Cupots	ENP		0,55246

Pressupost parcial manteniment



Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
1	0,43201	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	11,88
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	227,61
			OP-03	Poda inferior		108,85	47,02
Cost manteniment tram :						1	286,51
2	0,14616	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	4,02
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	77,01
			OP-03	Poda inferior		108,85	15,91
Cost manteniment tram :						2	96,94
4	0,68103	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	18,73
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	358,81
			OP-03	Poda inferior		108,85	74,13
Cost manteniment tram :						4	451,67
5	0,36325	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	9,99
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	229,51
			OP-03	Poda inferior		108,85	39,54
Cost manteniment tram :						5	279,04
6	0,02633	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,72
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	16,64
			OP-03	Poda inferior		108,85	2,87
Cost manteniment tram :						6	20,23
7	0,39744	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	10,93
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	209,40
			OP-03	Poda inferior		108,85	43,26
Cost manteniment tram :						7	263,59
8	0,31903	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	8,77
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		1.036,65	330,72
			OP-03	Poda inferior		108,85	34,73
Cost manteniment tram :						8	374,22
10	0,11933	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,28
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		635,27	75,81
			OP-03	Poda inferior		108,85	12,99
Cost manteniment tram :						10	92,08
11	0,31813	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	8,75
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	167,61

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
11	0,31813	M-1	OP-03	Poda inferior		108,85	34,63
Cost manteniment tram :						11	210,99
12	1,02013	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	28,05
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	644,56
			OP-03	Poda inferior		108,85	111,04
Cost manteniment tram :						12	783,65
16	1,76181	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	48,45
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	1.113,19
			OP-03	Poda inferior		108,85	191,77
Cost manteniment tram :						16	1.353,41
18	0,27211	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	7,48
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	171,93
			OP-03	Poda inferior		108,85	29,62
Cost manteniment tram :						18	209,03
19	0,62794	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	17,27
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	120,80
			OP-03	Poda inferior		108,85	68,35
Cost manteniment tram :						19	206,42
21	0,36841	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	10,13
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	232,77
			OP-03	Poda inferior		108,85	40,10
Cost manteniment tram :						21	283,00
22	0,52008	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	14,30
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	274,01
			OP-03	Poda inferior		108,85	56,61
Cost manteniment tram :						22	344,92
23	1,44165	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	39,65
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	759,54
			OP-03	Poda inferior		108,85	156,92
Cost manteniment tram :						23	956,11
25	0,95092	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	26,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	501,00
			OP-03	Poda inferior		108,85	103,51
Cost manteniment tram :						25	630,66
28	1,47797	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	40,64
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	778,68
			OP-03	Poda inferior		108,85	160,88

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost manteniment tram :						28	980,20
29	0,03129	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,86
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	16,49
			OP-03	Poda inferior		108,85	3,41
Cost manteniment tram :						29	20,76
33	0,66816	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	18,37
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	352,03
			OP-03	Poda inferior		108,85	72,73
Cost manteniment tram :						33	443,13
36	0,03831	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	1,05
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	24,21
			OP-03	Poda inferior		108,85	4,17
Cost manteniment tram :						36	29,43
39	0,00500	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,14
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		635,27	3,18
Cost manteniment tram :						39	3,32
41	0,37195	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	10,23
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	235,01
			OP-03	Poda inferior		108,85	40,49
Cost manteniment tram :						41	285,73
44	0,39219	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	10,79
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	247,80
			OP-03	Poda inferior		108,85	42,69
Cost manteniment tram :						44	301,28
45	0,19101	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	5,25
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	120,69
			OP-03	Poda inferior		108,85	20,79
Cost manteniment tram :						45	146,73
46	0,23873	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	6,57
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	150,84
			OP-03	Poda inferior		108,85	25,99
Cost manteniment tram :						46	183,40
48	0,15242	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	4,19
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	96,31
			OP-03	Poda inferior		108,85	16,59
Cost manteniment tram :						48	117,09

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
50	0,34082	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	9,37
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	215,35
			OP-03	Poda inferior		108,85	37,10
Cost manteniment tram :						50	261,82
51	0,84198	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	23,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	443,61
Cost manteniment tram :						51	466,76
52	0,13066	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,59
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	68,84
			OP-03	Poda inferior		108,85	14,22
Cost manteniment tram :						52	86,65
54	0,62356	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	17,15
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	393,99
			OP-03	Poda inferior		108,85	67,87
Cost manteniment tram :						54	479,01
57	0,35902	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	9,87
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	226,84
			OP-03	Poda inferior		108,85	39,08
Cost manteniment tram :						57	275,79
58	0,05451	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	1,50
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	34,44
			OP-03	Poda inferior		108,85	5,93
Cost manteniment tram :						58	41,87
59	0,03365	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,93
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	21,26
			OP-03	Poda inferior		108,85	3,66
Cost manteniment tram :						59	25,85
60	0,13470	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,70
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		230,46	31,04
			OP-03	Poda inferior		108,85	14,66
Cost manteniment tram :						60	49,40
61	0,36527	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	10,04
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	230,79
			OP-03	Poda inferior		108,85	39,76
Cost manteniment tram :						61	280,59
62	0,10897	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,00
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	20,96

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
62	0,10897	M-1	OP-03	Poda inferior		108,85	11,86
Cost manteniment tram :						62	35,82
63	0,13434	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	3,69
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	84,88
			OP-03	Poda inferior		108,85	14,62
Cost manteniment tram :						63	103,19
64	0,29104	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	8,00
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	55,99
			OP-03	Poda inferior		108,85	31,68
Cost manteniment tram :						64	95,67
65	0,81264	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	22,35
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	428,15
			OP-03	Poda inferior		108,85	88,46
Cost manteniment tram :						65	538,96
67	1,71546	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	47,18
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	1.083,89
			OP-03	Poda inferior		108,85	186,73
Cost manteniment tram :						67	1.317,80
70	0,10459	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	2,88
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		230,46	24,10
			OP-03	Poda inferior		108,85	11,38
Cost manteniment tram :						70	38,36
71	0,56222	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	15,46
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		631,84	355,23
			OP-03	Poda inferior		108,85	61,20
Cost manteniment tram :						71	431,89
72	0,66029	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	18,16
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	347,88
			OP-03	Poda inferior		108,85	71,87
Cost manteniment tram :						72	437,91
73	0,02451	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	0,67
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		192,38	4,72
			OP-03	Poda inferior		108,85	2,67
Cost manteniment tram :						73	8,06
74	0,61895	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	17,02
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	326,10
			OP-03	Poda inferior		108,85	67,37

Taula 3.21. Pressupost manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Codi Tram	Superfície (ha)	Mètode	Operació	Descripció	Arbres especials (nombre)	Cost unitari (€/ha)	Subtotal (€)
Cost manteniment tram :						74	410,49
75	0,15949	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	4,39
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	84,03
			OP-03	Poda inferior		108,85	17,36
Cost manteniment tram :						75	105,78
77	0,26235	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	7,21
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	138,22
			OP-03	Poda inferior		108,85	28,56
Cost manteniment tram :						77	173,99
78	0,55246	M-1	OP-01	Replanteig de l'obra		27,50	15,19
			OP-07	Estassada manual del sotabosc		526,86	291,07
			OP-03	Poda inferior		108,85	60,14
Cost manteniment tram :						78	366,40
Cost manteniment franja perimetral :							15.385,60

Pressupost total de manteniment

Taula 3.22. Pressupost total de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat.

Concepte	Subtotal (€)
Pressupost parcial manteniment	15.385,60
Imprevistos (15%)	2.307,84
Despeses generals (13%)	2.300,15
Benefici industrial (6%)	1.061,61
IVA 21%)	4.421,59
Pressupost Total Manteniment (€)	25.476,78

Puja el present pressupost per contracte de manteniment de la franja perimetral de baixa combustibilitat, amb una superfície total de Manteniment 22,58 ha, a la quantitat de **VINT-I-CINC MIL QUATRE-CENTS SETANTA-SIS AMB SETANTA-VUIT (25.476,78.-€)**, IVA inclòs.

Barcelona, 26 de novembre de 2020

L'enginyer redactor
Antoni Ruiz Roca

CPISR-1 C
Antonio
Ruiz Roca

Signat
digitalment per
CPISR-1 C
Antonio Ruiz
Roca
Data: 2020.11.30
18:52:05 +01'00'

Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals
Òscar M^a Sánchez Santos

Oscar Maria
Sanchez
Santos - DNI
43715800E
(SIG)

Digitally signed
by Oscar Maria
Sanchez Santos -
DNI 43715800E
(SIG)
Date: 2020.12.03
11:25:04 +01'00'



4

Estudi bàsic de seguretat i salut

Índex

4.1 Estudi bàsic de seguretat i salut

- 4.1.1 Objecte de l'estudi
- 4.1.2 Característiques de l'obra
- 4.1.3 Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l'execució de l'obra
- 4.1.4 Identificació i relació dels riscos professionals per unitat d'obra
- 4.1.5 Riscos de danys a tercers
- 4.1.6 Eliminació i prevenció de riscos professionals

4.2 Plec de condicions

- 4.2.1 Condicions dels mitjans de protecció
- 4.2.2 Serveis de prevenció
- 4.2.3 Pla de seguretat i salut en el treball
- 4.2.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut
- 4.2.5 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball
- 4.2.6 Instal·lacions mèdiques
- 4.2.7 Disposicions legals d'aplicació

4.1 Estudi bàsic de seguretat i salut

4.1.1 Objecte de l'estudi

Aquest estudi de seguretat i salut correspon al "Projecte sobre la reducció de la densitat de l'arbrat i estassada del sotabosc en la franja perimetral de baixa combustibilitat del nucli de població **Els Caus**".

Estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions pel que fa a la prevenció de riscos d'accidents laborals i malalties professionals, i de riscos derivats dels treballs de reparació, conservació, i manteniment, i de les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballs.

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per portar a terme les seves obligacions en el camp de la prevenció de riscos professionals, i en facilitarà el desenvolupament, sota el control de la direcció facultativa, d'acord amb el Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, i d'acord amb les posteriors modificacions que s'aprovin d'aquest Decret 1627/1997.

En base a aquest Reial Decret i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. Aquest Pla haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra per l'ens local amb l'informe previ del Coordinador de Seguretat i Salut o, quan no n'hi hagi, de la Direcció Facultativa de l'obra.

Es recorda que una còpia del Pla de Seguretat i Salut ha de romandre en el centre de treball, juntament amb el Llibre d'Incidències. Qualsevol anotació en aquest llibre d'incidències haurà de posar-se en coneixement de la inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini màxim de 24 hores. A més, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada a totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons model inclòs en el en l'annex III del Reial Decret. Aquesta comunicació haurà d'anar acompanyada del Pla de seguretat i salut.

4.1.2 Característiques de l'obra

Descripció de l'obra

Per tal d'assolir els objectius i els criteris de prevenció plantejats en la memòria del present projecte, l'obra es divideix en les fases següents:

- Replanteig
- Moviment de terres
- Tallada d'arbres
- Poda inferior dels arbres que no es talen
- Arrossegament dels arbres tallats i desbrancatge
- Estassada i trituració del sotabosc
- Trituració de les restes vegetals

Termini d'execució

El termini d'execució previst per a aquesta obra és de 17,00 setmanes.

Personal previst

Es preveu un nombre aproximat de 5,00 persones per a l'execució de l'obra, amb la formació adequada per executar cadascuna de les fases i, per assegurar el compliment dels principis de prevenció de riscos establerts en la legislació vigent.

4.1.3 Procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l'execució de l'obra

Moviment de terres

- Maquinària d'excavació tipus bulldòzer

Tallada, poda i desbrancatge d'arbres

- Motoserra

Tallada, poda i desbrancatge d'arbres en alçada

- Motoserra
- Camió grua amb cistella

Arrossegament dels arbres tallats

- Tractor de 127 CV amb cabrestant o tanqueta de 105 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV

Estassada i trituració del sotabosc i de les restes vegetals

- Tractor de 127 CV amb desbrossadora de martells
- Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells
- Motodesbrossadora de 2,6 CV
- Motoserra de 3,5 CV
- Trituradora mòbil de 20 CV

4.1.4 Identificació i relació dels riscos professionals per unitat d'obra

Moviment de terres

- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Atropellaments per màquines o vehicles
- Vibracions
- Relliscades en pujar o baixar
- Soroll
- Esllavissaments i desprendiments de terres, pedres i blocs rocosos

Tallada, poda i desbrancatge d'arbres

- Talls
- Picades
- Cops i ensopegades
- Caiguda d'arbres
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projecció de partícules als ulls
- Soroll
- Esllavissaments i despeniments de terres, pedres i blocs rocosos
- Exposició a vibracions
- Caigudes al mateix nivell
- Sobreesforços per postures incorrectes

Tallada, poda i desbrancatge d'arbres en alçada

- Talls
- Picades
- Cops i ensopegades
- Caiguda d'arbres
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projecció de partícules als ulls
- Soroll
- Esllavissaments i despeniments de terres, pedres i blocs rocosos
- Exposició a vibracions
- Caigudes d'alçada
- Caigudes al mateix nivell
- Sobreesforços per postures incorrectes

Arrossegament dels arbres tallats

- Talls
- Col·lisió de màquines o vehicles
- Bolcades de màquines i vehicles
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Picades
- Atropellaments per màquines o per la càrrega
- Relliscades en pujar o baixar
- Cops i ensopegades
- Sobreesforços per posicions incorrectes
- Projecció de partícules
- Soroll
- Esllavissaments i despeniments de terres, pedres i blocs rocosos
- Caigudes al mateix nivell
- Sobreesforços per postures incorrectes

Estassada i trituració del sotabosc i trituració de les restes vegetals als carregadors

- Bolcades de màquines i vehicles
- Atropellaments per màquines
- Interferències amb instal·lacions de subministrament, especialment amb la xarxa elèctrica
- Relliscades en pujar o baixar
- Soroll
- Projecció de partícules
- Caigudes al mateix nivell
- Sobreesforços per postures incorrectes
- Picades
- Talls

4.1.5 Riscos de danys a tercers

- Deriven de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials per les vies properes a l'obra
- Caiguda d'arbres sobre persones, instal·lacions de cablejat, edificacions i vehicles
- Projecció de partícules
- Afectacions dels ferms de les vies properes, amb la conseqüent afectació de la circulació dels vehicles
- Esllavissaments i despeniments de terres, pedres i blocs rocosos, sobre persones, edificacions i vehicles

4.1.6 Eliminació i prevenció de riscos professionals

Proteccions personals i proteccions segons la maquinària

- Maquinària d'excavació tipus bulldòzer
 - Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
 - Cinturons antivibradors
 - Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina
- Motoserra de 3,5 CV
 - Casc de seguretat complet, amb protecció d'ulls i orelles
 - Guants antilliscants i de material resistent, reforçats a la part posterior de la mà dreta o esquerra (contra trencament de cadena)
 - Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d'acer
 - Pantalons i jaqueta, o granota de fibres que puguin bloquejar la cadena
 - Motoserra homologada amb tots els elements de seguretat (fre de cop de mà, pestanya antitrencament de cadena, esmorteïdors)
 - Cadenes amb els tres tipus de dents que la configuren (guia, tall i profunditat)
- Tractor de 127 CV amb cabrestant o Skidder de 127 CV
 - Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS
 - Cables homologats amb càrregues de trencament certificades
 - Els ganxos que s'utilitzin portaran sempre pestell de seguretat
 - Maquinària amb senyal acústic de marxa enrere
 - Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d'extensió del cable més la longitud de la càrrega

- Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina
- Tanqueta de 105 CV amb desbrossadora de martells
 - Cabines tipus ROPS i reixetes FOPS
 - Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció de partícules
 - Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina
- Motodesbrossadora de 2,6 CV
 - Casc de seguretat complet, amb protecció d'ulls i orelles
 - Guants antilliscants i de material resistent
 - Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d'acer
 - Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora
- Trituradora mòbil de 20 CV
 - Casc de seguretat complet, amb protecció d'ulls i orelles
 - Guants antilliscants i de material resistent
 - Botes de seguretat amb sola antilliscant i puntera d'acer
 - Pantalons resistents a cops de partícules projectades per la desbrossadora
 - Respectar una distància de seguretat de les persones igual a la longitud màxima de projecció de partícules
 - Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina
- Vehicle de transport
 - No sobrepassar en cap moment la càrrega màxima autoritzada
 - En cas de transportar persones i equip en el mateix vehicle, cal disposar de compartiments separats, i a més a més les eines aniran perfectament fixades
- Camió grua
 - Equip de protecció individual contra caigudes d'alçada
 - Cistella homologada CE, apta per 2 persones, adaptada a les grues dels camions
 - Camió amb senyal acústic de marxa enrere
 - Respectar una distància de seguretat de les persones igual a dues vegades la longitud màxima d'extensió del cable més la longitud de la càrrega
 - Senyal indicativa de prohibit situar-se dins el radi d'acció de la màquina

D'acord amb la legislació vigent, i quan les circumstàncies ho aconsellin, s'utilitzaran, a més a més, protectors auditius.

A peu d'obra s'haurà de disposar de recanvis dels elements de seguretat i de protecció esmentats anteriorment.

Les màquines han de tenir la documentació, assegurances i ITV al dia.

Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció diferents als anteriorment descrits, es dotarà als treballadors dels mateixos.

Proteccions col·lectives

- Senyals de trànsit en les vies afectades
- Senyals de seguretat
- Cinta d'abalisament

- Per a la realització dels treballs de tallada i trituració o desbrossament, les màquines s'equiparan amb dues motxilles de 18 litres d'aigua, convenientment subjectades
- Els talussos i escarpaments s'hauran de senyalitzar adequadament. Si la seva profunditat és major d'1,50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del terreny abans de començar l'excavació
- En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària de la qual la part més sortint pugui quedar a menys de dos metres d'aquestes línies, excepte si el corrent elèctric està tallat. En aquest cas serà necessari curtcircuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de trenta-cinc mil límetres quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida
- Si la línia té més de 50 KV l'aproximació màxima serà de quatre metres
- Pòrtics protectors de línies elèctriques en la circulació de maquinària sota aquestes línies
- Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva correcció, si procedís
- Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons la normativa vigent. Qualsevol senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la direcció de l'obra
- El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari
- De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ordre i neteja

D'acord amb la legislació vigent, s'haurà de realitzar una revisió periòdica i un manteniment adequat de tota la maquinària i equips d'obra.

Tots els equips estaran certificats i comptaran amb el marcat CE.

Risc de picades

Actuació en cas de picada d'insecte:

- Apliqueu fred local
- En el cas que es produeixi inflamació i envermelliment de la zona amb limitació funcional i dolor, aneu a qualsevol centre mèdic per rebre tractament
- Si l'insecte us pica mentre treballeu, tindrà la consideració d'accident de treball
- Extremeu la precaució si sou al·lèrgics o hipersensibles a les picades d'insectes
- En cas necessari aviseu a urgències 112

Vespa asiàtica (*Vespa vellutina*)

- En realitzar treballs dins la franja s'ha d'observar l'entorn per detectar presència de nius. Els nius poden ser primaris (petits) o secundaris (molt més grans, fins a 60 cm de diàmetre). La vespa asiàtica acostuma a construir-los a molta alçada, principalment als arbres. Per això no són gaire visibles. Tot i que no és habitual, també en podem trobar en altres indrets, com a terra o en edificis
- Els nius estan formats per un material que recorda al paper maixé. Es reconeixen fàcilment perquè tenen forma de pera arrodonida amb un forat lateral d'entrada i sortida
- L'època de més activitat del vesper, i per tant, de més risc és la primavera-estiu
- L'abella asiàtica, en general només ataca si es troba amenaçada i, per això, es recomana mantenir-se a una distància prudencial del niu (a uns 5 metres en horitzontal i/o en vertical) i no realitzar treballs forestals en les proximitats per no afectar el niu
- En cas de detectar nius, no tocar-los, allunyar-se, mantenir la calma, i avisar a l'ajuntament per tal d'informar-los de la seva localització i que puguin prendre les mesures oportunes



Formació

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut que hauran d'adoptar-se en el treball, com també de l'obligatorietat que tenen de complir-les.

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari conegui perfectament l'ús de les eines, útils i maquinària que se li proporcionin, i que les utilitza sense perill per si mateix i per a les persones de l'entorn.

Instal·lacions i serveis mèdics

- Farmaciola

Es disposarà d'una farmaciola que contingui el material especificat en la legislació vigent.

- Assistència a accidentats

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents centres mèdics als quals hauran de traslladar-se els accidentats per poder rebre una atenció més ràpida i efectiva.

És molt convenient disposar a l'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista de telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres d'assistència.

Instal·lacions d'higiene i benestar

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament equipats.

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció.

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.

Aturades per menjar i consum de begudes alcohòliques

Es preveuran les pauses per al descans, l'alimentació i la hidratació dels treballadors més adequades.

El consum de begudes alcohòliques durant la jornada laboral s'ajustarà a la legislació vigent.

Prevenió de riscos de danys a tercers

Les zones de treball i accessos a l'obra es senyalitzaran d'acord amb la normativa vigent. Es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a l'obra.

Senyalització de l'obra

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal d'evitar accidents.

La senyalització haurà de ser aprovada per la direcció facultativa, i pot estar sotmesa a variacions al llarg de l'obra, en funció de les necessitats o modificacions que puguin presentar-se. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a l'especificat en la legislació vigent sobre senyalització d'obres.

Barcelona, 26 de novembre de 2020

L'enginyer redactor
Antoni Ruiz Roca

CPI SR-1 C
Antonio
Ruiz Roca
Signat digitalment per
CPI SR-1 C
Antonio Ruiz
Roca
Data: 2020.11.30
18:52:40 +01'00'

Vist i plau
El cap de la Secció de Prevenció d'Incendis Forestals
Òscar M^a Sánchez Santos

Oscar Maria
Sanchez
Santos - DNI
43715800E
(SIG)
Digitally signed
by Oscar Maria
Sanchez Santos -
DNI 43715800E
(SIG)
Date: 2020.12.03
11:26:02 +01'00'



4.2 Plec de condicions

4.2.1 Condicions dels mitjans de protecció

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada de seguida.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions personals

Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectiva tindran fixat un període de vida útil, i es rebutjaran quan finalitzi.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un deteriorament més ràpid en una determinada peça o equip, es reposarà independentment de la durada prevista o data de lliurament.

Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual ha estat concedit (per exemple, per un accident) serà rebutjada i reposada al moment.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més amplitud o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o equip de protecció mai no presentarà un risc en si mateix.

Proteccions col·lectives

- Tanca per a contenció de vianants i talls de trànsit

Consistirà en una estructura metàl·lica de plafó rectangular vertical, amb els costats més grans horitzontals de 2,5 a 3 metres i menors, verticals, de 0,9 a 1,1 metres.

L'estructura principal, marc perimetral, estarà constituïda per perfils metàl·lics buits o massissos, la secció dels quals ha de tenir com a mínim un mòdul resistent d'1 centímetre cúbic.

Els perfils secundaris o intermedis tindran una secció amb un mòdul resistent, com a mínim de 0,15 centímetres cúbics.

Els punts de recolzament, soldats a l'estructura principal, estaran formats per perfils metàl·lics, i els punts de contacte amb el terra se situaran, com a mínim, a 25 centímetres del plànol del plafó.

Cada mòdul disposarà d'elements adequats per a establir unió amb el contigu, de forma que pugui formar-se una tanca contínua.

- Senyals de seguretat

Estaran d'acord amb la normativa vigent, Reial decret 485/1997, de 14 d'abril.

Es disposaran sobre suports o adossats a murs, pilars, màquines, etc., de forma que siguin resistents a l'acció del vent i/o topades accidentals, i no suposin en si mateixos un perill per als treballadors o tercers.

- Senyalització provisional de l'obra (trànsit)

Vindrà regulada per la Instrucció 8-3 I.C. sobre la senyalització d'obres. Els croquis de senyalització estaran autoritzats per la direcció facultativa.

- Topalls de desplaçament de vehicles

Es podrà realitzar amb un parell de taulons embridats, clavats al terreny per mitjà de rodons, o de qualsevol altra manera eficaç.

- Cables de subjecció del cinturó de seguretat, els seus ancoratges, suports i ancoratges de xarxes

Tindran prou resistència per suportar els esforços a què puguin estar sotmesos d'acord amb la seva funció protectora.

- Mitjans auxiliars de topografia

Aquests mitjans com ara cintes, banderoles, mires, etc. seran dielèctrics, a causa del risc d'electrocució.

4.2.2 Serveis de prevenció

Servei tècnic de seguretat i salut

L'empresa adjudicatària haurà de comptar amb l'assessorament del coordinador en matèria de seguretat i salut, que haurà de vetllar per la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l'execució dels treballs i assessorar el cap d'obra sobre les mesures de seguretat a adoptar.

Servei mèdic

L'empresa adjudicatària disposarà d'un servei mèdic d'empresa propi o mancomunat.

4.2.3 Pla de seguretat i salut en el treball

En base a aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el que s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

Aquest pla s'haurà d'aprovar per l'ens local amb l'informe previ del coordinador en matèria de seguretat i salut en la fase d'execució de l'obra i, de no ser necessari nomenar aquest coordinador, amb l'informe previ de la direcció facultativa de l'obra.

El contractista, així com els subcontractistes, seran responsables de la correcta execució de les mesures preventives que fixi el Pla de seguretat i de salut en allò que afecta les obligacions establertes a càrrec d'ells o dels treballadors autònoms que hagin contractat. La responsabilitat dels coordinadors, de la direcció facultativa i del promotor no eximeixen els contractistes o subcontractistes de les seves responsabilitats.

Els treballadors autònoms hauran de complir igualment les mesures establertes en el Pla de seguretat i salut.

El Pla de seguretat i salut estarà a l'obra a disposició permanent de la direcció.

El llibre d'incidències per al control i seguiment del Pla de seguretat i salut ha d'estar disponible a peu d'obra. La informació als treballadors es durà a terme d'acord amb la legislació vigent.

4.2.4 Coordinador en matèria de seguretat i salut

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa constructora, subcontractista i/o autònoms, el promotor designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra.

El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra haurà de coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, i coordinar les activitats de l'obra per tal que els contractistes i, en el seu cas, subcontractistes i/o autònoms apliquin de forma coherent i responsable els principis de l'acció preventiva recollits en l'article 15 de la Llei de prevenció de riscos laborals.

Haurà d'avaluar el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista, requerir les esmenes que cregui oportunes, i haurà de fer arribar l'informe favorable d'aquest Pla a l'Ajuntament per a que l'aprovi. També ha d'organitzar la coordinació d'activitats empresarials, coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball i adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra.

La direcció facultativa assumirà aquestes funcions quan la designació d'un coordinador en matèria de seguretat i salut no sigui necessària.

4.2.5 Vigilants de seguretat i Comitè de Seguretat i Salut en el treball

L'empresa adjudicatària tindrà nomenat o nomenarà un vigilant de seguretat que serà, o un tècnic del Servei tècnic de Seguretat i Salut o un monitor de seguretat o socorrista. En tot cas, serà una persona degudament preparada en aquesta matèria. El vigilant de seguretat haurà de:

- Promoure l'interès o cooperació dels operaris pel que fa a la seguretat i salut en el treball.
- Comunicar per ordre jeràrquic, o, en el seu defecte, directament a l'empresari, les situacions de perill que puguin produir-se en qualsevol lloc de treball, i proporcionar les mesures que, a judici seu, puguin adoptar-se.
- Examinar les condicions relatives a l'ordre, neteja, ambient, instal·lacions, màquines, eines, etc., i comunicar a l'empresa l'existència de riscos que puguin afectar a la vida o salut dels treballadors, amb l'objectiu que siguin posades en pràctica les oportunes mesures de prevenció.
- Prestar, com qualsevol monitor de seguretat o socorrista, els primers auxilis en els accidents. També prendrà les mesures oportunes, en cas necessari, perquè els accidentats rebin la immediata assistència sanitària que el seu estat o situació requerís.

Les funcions del vigilant de seguretat seran compatibles amb les que normalment desenvolupi en l'empresa.

4.2.6 Instal·lacions mèdiques

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

4.2.7 Disposicions legals d'aplicació

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la seguretat i la salut en el treball, en l'execució de les obres s'establiran els

principis que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la més moderna sobre la més antiga.

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen:

- Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre) (BOE 25-10-1997)
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció.
- Reglament dels serveis de prevenció (Reial decret 39/1997, de 17 de gener)
Ordre TIN / 2504/2010, de 20 de setembre, per la qual es desenvolupa el Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en el referit a l'acreditació d'entitats especialitzades com serveis de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses.
Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.
Reial Decret 298/2009, de 6 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període de lactància.
Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel qual es regula el règim de funcionament de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servei de prevenció aliè.
Reial Decret 780/1998, de 30 d'abril, pel qual es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
- Llei de prevenció de riscos laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)
Instrucció de 26 de febrer de 1996, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per a l'aplicació de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals en l'Administració de l'Estat.
Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals.
- Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre, pel que es modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura.
- Reglament de seguretat en les màquines (Reial decret 1644/2008, de 10 d'octubre)(Ref. BOE-A-2008-16387).
ES MODIFICA els arts. 2, 4, 11 i l'annex I, pel Reial Decret 494/2012, de 9 de març (Ref. BOE-A-2012-3815).
Reial Decret 494/2012, de 9 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, on s'estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines, per incloure els riscos d'aplicació de plaguicides.
Reglament (UE) n° 167/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de febrer de 2013, relatiu a l'homologació dels vehicles agrícoles o forestals, i a la vigilància del mercat d'aquests vehicles.
- Norma sobre senyalització de seguretat en els centres locals de treball (Reial decret 485/1997, de 14 d'abril (Ref. BOE-A-1997-8668)
- Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors(Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980)
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes tècniques reglamentàries NT)
Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel qual es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual.

Resolució per la qual s'aprova la Norma Tècnica Reglamentària MT-17 sobre Oculars de protecció contra impactes.

Resolució per la qual s'aprova la Norma Tècnica Reglamentària MT-1 de Cascos de seguretat, no metàl·lics.

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

Correcció d'errades del Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual.

- Reglamentació electrotècnica per baixa tensió (Decret 842/2002, 2 d'agost).
- Reial Decret Legislatiu de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) (BOE A 1995 24292)
- Reial Decret 349/2003, de 21 de març, pel qual es modifica el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball, i per qual amplia el seu àmbit d'aplicació als agents mutàgens.

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric.

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball.

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball.

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.

Reial Decret 1316/1989, de 27 d'octubre, sobre protecció dels treballadors davant els riscos derivats de l'exposició al soroll durant el treball.

- Pla nacional de seguretat i higiene en el treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971)
- Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

Reial Decret 560/2010, de 7 de maig, pel qual es modifiquen diverses normes reglamentàries en matèria de seguretat industrial per adequar-les a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i a la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Correcció d'errors del Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seves instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09.

I totes aquelles normes i reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no coincidir amb les vigents en el moment de la redacció de l'Estudi.