



Unitat Promotora:
Departament de Territori, Habitatge
i Transició Ecològica
Direcció General d'Infraestructures
de Mobilitat





ÍNDEX

DOCUMENT 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS

Annexos a la memòria:

Annex núm. 17.- Qualitat i Medi Ambient

DOCUMENT 4.- PRESSUPOST

PRESSUPOST LOT 1

Quadre de preus núm. 1

Quadre de preus núm. 2

Pressupost

Pressupost Parcial

Pressupost d'Execució Material

Pressupost General

PRESSUPOST LOT 2

Quadre de preus núm. 1

Quadre de preus núm. 2

Pressupost

Pressupost Parcial

Pressupost d'Execució Material

Pressupost General



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

DOCUMENT 1.- MEMÒRIA I ANNEXOS
ANNEX NÚM. 17. QUALITAT I MEDI AMBIENT
APENDIX - PLA DE CONTROL DE QUALITAT



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

**PLA DE CONTROL DE QUALITAT
LOT 1 – OBRA CIVIL
PRESSUPOST**

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MT-15024.1-L1
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	PAVIMENTS i AFERMATS
Títol 4	01	AFERMATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 6)	221,17	1,000	221,17
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 4)	19,72	3,000	59,16
3	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 5)	421,05	1,000	421,05
4	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 2)	44,89	3,000	134,67
5	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 1)	51,47	3,000	154,41
6	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 3)	83,44	76,000	6.341,44

TOTAL	Títol 4	01.01.02.01	7.331,90
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MT-15024.1-L1
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	PAVIMENTS i AFERMATS
Títol 4	03	REPARACIÓ FERMS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9H1P104	U	Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6 (P - 6)	221,17	1,000	221,17
2	J9H1B401	U	Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 4)	19,72	6,000	118,32
3	J9H1N103	U	Determinació de la sensibilitat a l'aigua (resistència conservada a tracció indirecta després d'immersió) d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-12 (P - 5)	421,05	0,000	0,00
4	J9H1310G	U	Anàlisi granulomètrica del granulat recuperat d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-2 (P - 2)	44,89	0,000	0,00
5	J9H1210F	U	Determinació del contingut de lligant d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma UNE-EN 12697-1 (P - 1)	51,47	0,000	0,00
6	J9H1520K	U	Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa (P - 3)	83,44	4,000	333,76

TOTAL	Títol 4	01.01.02.03	673,25
--------------	----------------	--------------------	---------------

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	TRAMIFICAT	8.005,15
Capítol	01.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Obra	01	Pressupost MT-15024.1-L1	8.005,15
			8.005,15
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost MT-15024.1-L1	8.005,15
			8.005,15

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	8.005,15
-------------------------------------	----------

Subtotal	8.005,15
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 8.005,15.....	1.681,08
------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 9.686,23
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

**PLA DE CONTROL DE QUALITAT
LOT 2 – SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
PRESSUPOST**

Control de Qualitat. Condicionament urbà de la C-31 del PK 140+840 al 143+600. Calafell.

Lot 2 : Senyalització, Abalisament i Defenses

Clau: MT-15024.1-L2

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MT-15024.1-L2
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	SENYALITZACIÓ i PROTECCIÓ
Títol 4	03	SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ i CARTELLS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	21,50	4,000	86,00

TOTAL	Títol 4	01.01.01.03	86,00
--------------	----------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost MT-15024.1-L2
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	SENYALITZACIÓ i PROTECCIÓ
Títol 4	04	PROTECCIÓ i DEFENSES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J961310D	U	Determinació de la resistència al desgast per abrasió en plataforma giratòria d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 5)	172,02	1,000	172,02
2	J961230D	U	Determinació de la resistència a la flexió d'una mostra de tres peces de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 4)	189,38	1,000	189,38
3	J961110D	U	Determinació de la forma, mides i designació d'una mostra de vorada prefabricada de formigó, segons la norma UNE-EN 1340 (P - 3)	122,40	1,000	122,40
4	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 2)	90,65	1,000	90,65
5	J060120G	U	Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 1)	21,50	4,000	86,00

TOTAL	Títol 4	01.01.01.04	660,45
--------------	----------------	--------------------	---------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	TRAMIFICAT	746,45
Capítol	01.02	NO TRAMIFICAT	0,00
Obra	01	Pressupost MT-15024.1-L2	746,45
			746,45
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost MT-15024.1-L2	746,45
			746,45

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL..... 746,45

Subtotal 746,45

21 % IVA SOBRE 746,45..... 156,75

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 903,20

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(NOU-CENTS TRES EUROS AMB VINT CÈNTIMS)



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOSTOS



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

LOT 1; OBRA CIVIL



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

QUADRE DE PREUS núm. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	FBS11080	U	BÀCUL GALVANITZAT DE 6 METRES D'ALÇADA I FINS UN MÀXIM DE 5,5 METRES DE SORTINT, PINTAT O NO A CRITERI DE LA DF. INCLÒS FONAMENTACIÓ I TERRES. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS. (MIL DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	1.241,36 €
P- 2	FBS21025	U	SEMÀFOR PER VIANANTS (2 FOCUS D100 MM) DE LEDS, ALIMENTACIÓ 42 V C.C., CARCASSES DE POLICARBONAT, TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS, SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	449,03 €
P- 3	FBS21040	U	SEMÀFOR 3/200 (3 FOCUS D200 MM) DE LEDS, ALIMENTACIÓ 42 V C.C., CARCASSES DE POLICARBONAT, TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS, SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	977,85 €
P- 4	FBSRI050	U	ARMARI EXTERIOR PER A REGULADOR, D'ACER INOXIDABLE, AMB PANY D'INTERMITÈNCIA I DE GUÀRDIA/MANUAL, INCLOU, PROTECCIONS ELÈCTRIQUES, REARMAMENT AUTOMÀTIC, DIFERENCIAL, CANALS PER CABLES, BORNES, BASSAMENT DE FORMIGÓ I FONAMENTACIÓ. EXCEPTE LA ELECTRÒNICA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (MIL CINC-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	1.541,30 €
P- 5	FBSSI0C0	U	INSTAL·LACIÓ DE DOS GRUPS SEMAFÒRICS PER REGULADOR DE TRANSIT, TOTALMENT INTEGRAT I PROGRAMAT. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (VUIT-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)	851,16 €
P- 6	FBSZI010	U	PANTALLA CONTRAST PER A SEMÀFOR 3/200 (3 FOCUS D200 MM) DE COLOR NEGRE I CANTÓ BLANC, CARCASSES DE POLICARBONAT, TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS, SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	142,88 €
P- 7	FBSZI020	U	POLSADOR DE DEMANDA DE VIANANTS SOBRE COLUMNA, TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS, SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	151,39 €
P- 8	FG001020	U	EXECUCIÓ I TRAMITACIÓ DEL PROJECTE I MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ESCOMESA ELÈCTRICA. QUEDEN EXCLOSOS ELS COSTOS DE CONTRACTACIÓ AMB LA COMPANYIA. TOT INCLÒS. (DOS MIL QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	2.425,85 €
P- 9	FG311050	M	CONDUCTOR DE 0,6/1 KV, SECCIÓ 1X4 MM2, PER A CONNEXIÓ DE L'ESPIRA MAGNÈTICA AMB EL SENSOR DEL DETECTOR. INCLOU CONNEXIONS I PROVES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS. (UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	1,21 €
P- 10	FP4AI010	M	CONDUCTOR 24 FIBRES ÒPTIQUES. INCLOU CONNEXIONS I PROVES. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (QUATRE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)	4,48 €
P- 11	G219U030	M2	DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (SIS EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	6,81 €
P- 12	G219U040	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	5,19 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 13	G219U100	M	TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ, DE 20 CM A 30 CM DE FONDÀRIA (SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	6,77 €
P- 14	G219U200	M2	FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA MECÀNICA O MANUAL, TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, INCLOSA LA NETEJA DE LA SUPERFÍCIE (UN EUROS AMB UN CÈNTIMS)	1,01 €
P- 15	G21B1001	M	DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM O ABOCADOR DE TANCA DE SECCIÓ DOBLE ONA DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA, TIPUS BMSNA4 O BMSNR4 SENSE INCLOURE PALS (TRES EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	3,12 €
P- 16	G21B3002	U	DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, DE QUALESVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS (QUARANTA-SET EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	47,78 €
P- 17	G221U010	M3	EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLOSA CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS I MANTENIMENT FINS LA SEVA UTILITZACIÓ, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (DOS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,58 €
P- 18	G221U115	M3	EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN ZONES DE DESMUNT, INCLOSES PARTS PROPORCIONALS DE ROCA, AMB MITJANS MECÀNICS, AMB CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)	6,53 €
P- 19	G222U105	M3	EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES, POUS O FONAMENTS, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES PART PROPORCIONAL EN ROCA I TALL PRÈVI EN TALUSSOS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (CATORZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	14,27 €
P- 20	G222U200	M3	EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	75,77 €
P- 21	G2230008	M2	REPARACIÓ DE FLONJALLS, INCLOENT L'EXCAVACIÓ DE TERRES SUPERIOR A 1 M I FINS A 1,25 M DE GRUIX, SOBREPREU DE MÀ D'OBRA I MAQUINÀRIA PER BAIX RENDIMENT EN L'ESTESA I COMPACTACIÓ DE CAPES GRANULARS I MESCLES BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (QUINZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	15,29 €
P- 22	G223U020	M3	REBLERT DE FLONJALLS AMB MATERIAL DE FRESSAT PROCEDENT DE LA PROPIA OBRA, INCLÒS SELECCIÓ, GARBELLAT, CÀRREGUES I TRANSPORTS INTERMEDIS, ESTESA, HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	2,78 €
P- 23	G226U020	M3	TERRAPLENAT AMB SÒL PROCEDENT DE PRÉSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	6,61 €
P- 24	G226U030	M3	TERRAPLENAT, PEDRAPLENAT O REBLERT TOT-U AMB SÒL PROCEDENT DE LA PRÒPIA OBRA, INCLÒS SELECCIÓ, MATXUQUEIX, GARBELLAT, CÀRREGUES I TRANSPORTS INTERMEDIS, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)	1,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 25	G227U010	M3	ESPLANADA AMB SÒL SELECCIONAT TIPUS 2, PROCEDENT DE LA PRÒPIA OBRA, SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, INCLÒS SELECCIÓ, GARBELLAT, CÀRREGUES I TRANSPORTS INTERMEDIS, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	3,05 €
P- 26	G227U110	M3	ESPLANADA AMB SÒL SELECCIONAT TIPUS 2, PROCEDENT DE PRÉSTEC, SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,88 €
P- 27	G22DU170	M2	ESBROSSADA EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB PART PROPORCIONAL DE ZONES BOSCOSES, DEIXANT LA LLENYA A DISPOSICIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ, DEFINIDES ALS PLÀNOLS, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC, INCLOSA ARRANCADA O TALA D'ARBRES, SOCA, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR O APLEC, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (UN EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)	1,38 €
P- 28	G3J50006	M3	ESCALLERA AMB BLOC DE PEDRA GRANÍTICA DE 800 A 1200 KG, ESTABILITZADA AMB FORMIGÓ DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, EN QUALSEVOL TIPUS DE PARAMENT, INCLÒS SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC SEGONS PLÀNOLS (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	63,87 €
P- 29	G921U020	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, ESTESA, HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (TRENTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	35,66 €
P- 30	G96500C3	M	VORADA DE CALÇADA BICAPA DE SECCIÓ NORMALITZADA C3 28X17 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ RECTES I CORBES, D'ACORD AMB LA UNE 127340 I UNE EN 1340, INCLOSA EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, REJUNTAT AMB MORTER I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT COL·LOCADA (TRENTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	31,91 €
P- 31	G974U012	M	RIGOLA PREFABRICADA DE MORTER DE CIMENT BLANC DE 20 CM D'AMPLADA I 8 CM DE GRUIX, ADOSSADA A LA VORERA, INCLOSA EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT COL·LOCADA (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	17,58 €
P- 32	G981U006	M	GUAL PER A VIANANTS, MODEL 120/122, DE PEDRA GRANÍTICA AMB CARES VISTES FLAMEJADES, SENSE INCLOURE PECES DELS EXTREMS, INCLOSA L'EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ DE 15 CM DE GRUIX I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT ACABAT (CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	189,63 €
P- 33	G981U026	U	CONJUNT DELS DOS EXTREMS DE GUAL PER A VIANANTS, MODEL 120/122, DE PEDRA GRANÍTICA AMB CARES VISTES FLAMEJADES, INCLOSA L'EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ DE 15 CM DE GRUIX I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT ACABAT (TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	342,66 €
P- 34	G9E1U020	M2	PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER, DE 20X20X4 CM, INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL TERRENY, BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS (QUARANTA-DOS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	42,05 €
P- 35	G9E1UC20	M2	PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER, DE 20X20X4 CM, INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL TERRENY, BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS (QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	43,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 36	G9GA0004	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA O TOVA, DE QUALEVOL GRUIX, AMB MITJANS MANUALS, INCLOENT ESTESA, VIBRATGE, ACABAT SUPERFICIAL, FORMACIÓ DE JUNTS TALLATS EN FRESC I TOTES LES FEINES ADIENTS (CENT TRENTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	139,71 €
P- 37	G9H1U020	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BIN B 50/70 S, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	38,89 €
P- 38	G9H1U120	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC22 BASE B 50/70 G, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM (TRENTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	37,05 €
P- 39	G9H3U470	M2	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT BBTM 11A PMB 45/80-65, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM, AMB UNA DOTACIÓ DE 70 KG/M2 (TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	3,42 €
P- 40	G9H3U520	M2	INCREMENT DE QUALITAT DE REGULARITAT SUPERFICIAL, PER TONA PER M2 DE DOTACIÓ, EN CAPA DE TRÀNSIT PER A MESCLES TIPUS BBTM (DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	2,62 €
P- 41	G9HA0010	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B 50/70, PER A MESCLES BITUMINOSES (SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	649,73 €
P- 42	G9HA0020	T	BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT AMB POLÍMERS TIPUS PMB 45/80-65, PER A MESCLES BITUMINOSES (VUIT-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	852,83 €
P- 43	G9J1U010	M2	REG EMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS C50BF5 IMP (ZERO EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	0,81 €
P- 44	G9J1U030	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS C60BP4 ADH O C60BP3 ADH PER A MICROAGLOMERAT SOBRE FERM NOU (ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	0,49 €
P- 45	G9J1U040	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS C60BP4 ADH O C60BP3 ADH PER A MICROAGLOMERAT SOBRE FERM VELL (ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	0,61 €
P- 46	GBA1U210	M	PINTAT AMB DUES CAPES DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENTS, AMB PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE. (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07 €
P- 47	GBA6U032	M2	REDUCTOR DE VELOCITAT TRAPEZOIDAL DE MESCLA BITUMINOSA DE QUALEVOL TIPUS PER A CAPA DE TRÀNSIT, EXECUTAT IN SITU, INCLÒS BETUM, REG D'ADHERÈNCIA I FRESAT DE LES BANDES LATERALS, TOALMENT ACABAT EXCEPTE LA PINTURA, SEGONS PLÀNOLS. (QUARANTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	40,74 €
P- 48	GD55U030	M	DRENATGE AMB TUB DE DIÀMETRE 30 CM DE FORMIGÓ PORÓS, AMB JUNTS ENCADELLADES OBERTES, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ (TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)	32,92 €
P- 49	GD56U020	M	CUNETA TRIANGULAR D'1,50 M D'AMPLÀRIA I 0,24 M DE FONDÀRIA, SENSE REVESTIR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS (SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	6,31 €
P- 50	GD57U115	M	CUNETA DE SEGURETAT TIPUS STR-15, D'1,50 M D'AMPLADA I 0,15 M DE FONDÀRIA, AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 10 CM DE FORMIGÓ DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSIÓ, INCLÒS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS (VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	29,25 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 51	GD5GU020	M	BAIXANT PER A TALUSSOS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ EN FORMA D'U, DE 40X13 CM INTERIORS MÍNIM, INCLÒS EXCAVACIÓ, TRANSPORT A L'ABOCADOR I BASE MÍNIMA DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, SEGONS PLÀNOLS (SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	69,55 €
P- 52	GDD1U010	U	POU DE REGISTRE DE 80 CM DE DIÀMETRE I 1,60 M D'ALÇÀRIA, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, ANELL D'ENTRONCAMENT AMB TUBS, CON SUPERIOR, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL I GRAONS, SEGONS PLÀNOLS (CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)	555,25 €
P- 53	GDG3U005	M	CANALITZACIÓ DE SERVEIS EXECUTADA EN VORERES, AMB 1 TUB RÍGID DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE, INCLOENT EXCAVACIÓ, LLIT DE SORRA, REBLERT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM DE LA RASA, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS SOBRRANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	24,65 €
P- 54	GDG3U006	M	CANALITZACIÓ DE SERVEIS EXECUTADA EN CALÇADA, AMB 2 TUB RÍGIDS DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE, INCLOENT EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, REBLIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS SOBRRANTS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	47,55 €
P- 55	GDGJU005	U	MITJA JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES DE MANDRINAT DE CANALITZACIONS SOTERRADES DE COMUNICACIONS, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE (VUIT-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	838,51 €
P- 56	GDK2U010	U	PERICÓ PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80X80X125 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX I SOLERA DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20, INCLÒS EXCAVACIÓ, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	429,95 €
P- 57	GDKZU080	U	MARC I TAPA DE 80X80 CM, DE FOSA DÚCTIL, CLASE B-125, SEGONS UNE-EN 124, TOTALMENT COL·LOCAT (TRES-CENTS UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)	301,89 €
P- 58	GDZAU030	U	POSADA A COTA DE TAPA I MARC D'ARQUETA. REBLERT I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS TOTA LA MAQUINÀRIA, PERSONAL I MITJANS MATERIALS PER A LA SEVA CORRECTA REALITZACIÓ, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (CENT VUITANTA-UN EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	181,70 €
P- 59	GG3809T2	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (DEU EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)	10,94 €
P- 60	GGD1432U	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 2500 MM LLARGÀRIA DE 17,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (SEIXANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	63,59 €
P- 61	GHTAU010	U	PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ENCESA I APAGAT, COL·LOCAT (DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	297,24 €
P- 62	H1411111	U	CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812 (SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	6,86 €
P- 63	H1421110	U	ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	7,66 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 64	H1423230	U	ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169 (CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	5,26 €
P- 65	H1424340	U	ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES PER A ESMERILLAR, AMB MUNTURA DE CASSOLETA DE POLICARBONAT AMB RESPIRADORS I RECOLZAMENT NASAL, ADAPTABLES AMB CINTA ELÀSTICA, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D ROSCATS A LA MUNTURA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	9,43 €
P- 66	H142CD70	U	PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METÀL·LICA, PER ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1731 (DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	10,45 €
P- 67	H1431101	U	PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458 (ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	0,24 €
P- 68	H1432012	U	PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458 (QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	15,39 €
P- 69	H1445003	U	MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 (UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1,62 €
P- 70	H144D205	U	FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA DE COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 143 I UNE-EN 12083 (DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	2,33 €
P- 71	H1457520	U	PARELLA DE GUANTS AÏLLANTS DEL FRED I ABSORBENTS DE LES VIBRACIONS, DE PVC SOBRE SUPORT D'ESCUMA DE POLIURETÀ, FOLRATS INTERIORMENT AMB TEIXIT HIDRÒFUG REVERSIBLE, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 511 I UNE-EN 420 (TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	13,39 €
P- 72	H145E003	U	PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420 (TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3,15 €
P- 73	H1461110	U	PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347 (NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	9,69 €
P- 74	H1474600	U	CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE (DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	19,39 €
P- 75	H147D501	U	SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES SECUNDÀRIES, BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER A SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I SIVELLA, INCORPORAT A UN SUBSISTEMA ANTICAIGUDA DE TIPUS ABSORBENT D'ENERGIA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 355 (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	229,91 €
P- 76	H147L015	U	APARELL D'ANCORATGE PER A EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL CONTRA CAIGUDA D'ALÇADA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 795, AMB FIXACIÓ AMB TAC MECÀNIC (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	26,35 €
P- 77	H147N000	U	FAIXA DE PROTECCIÓ DORS LUMBAR (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	24,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 78	H1482111	U	CAMISA DE TREBALL, DE COTÓ, AMB BUTXAQUES EXTERIORS (ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	11,11 €
P- 79	H1483132	U	PANTALONS DE TREBALL DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES LATERALS (VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,78 €
P- 80	H1485140	U	ARMILLA DE TREBALL, DE POLIÈSTER EMBUATADA AMB MATERIAL AÏLLANT (CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	14,36 €
P- 81	H1485800	U	ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471 (SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	16,77 €
P- 82	H1487460	U	IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 (SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	6,86 €
P- 83	H1489690	U	JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIX, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	14,47 €
P- 84	H1511212	M2	PROTECCIÓ DE TALÚS AMB MALLA METÀL·LICA I LÀMINA DE POLIETILÈ ANCORADA AMB BARRES D'ACER AMB CABLES, AMB UNA MALLA DE TRIPLE TORSIÓ, DE 80 MM DE PAS DE MALLA I 2,4 MM DE DIÀMETRE I LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 2 MM DE GRUIX (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,54 €
P- 85	H1522111	M	BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVERSSER SUPERIOR, TRAVERSSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE 2,3", SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	18,26 €
P- 86	H152J105	M	CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7,11 €
P- 87	H1534001	U	PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALESVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS (ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	0,33 €
P- 88	H153A9F1	U	TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	32,46 €
P- 89	HB2C2000	M	BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	64,09 €
P- 90	HBB20005	U	SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA (DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	12,30 €
P- 91	HBBAA005	U	SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	41,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 92	HBBAA007	U	SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	35,79 €
P- 93	HBBAB115	U	SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	40,69 €
P- 94	HBBAC005	U	SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	35,32 €
P- 95	HBBAE001	U	RÈTOL ADHESIU (MIE-RAT.10) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT (CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	5,83 €
P- 96	HBBAF004	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	49,85 €
P- 97	HBC12300	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇÀRIA (VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	8,23 €
P- 98	HBC1GFJ1	U	LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	30,31 €
P- 99	HBC1KJ00	M	TANCA MÒBIL METÀL·LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22 €
P- 100	HM31161J	U	EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	57,12 €
P- 101	HQU1B130	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 2,4X2,6 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 1 INODOR, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 1 AIXETA I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	152,75 €
P- 102	HQU1B150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	168,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 103	HQU1D150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (CENT ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	111,17 €
P- 104	HQU1D190	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	152,85 €
P- 105	HQU1E150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	113,68 €
P- 106	HQU1E170	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	125,51 €
P- 107	HQU1H110	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	138,80 €
P- 108	HQU22301	U	ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	65,17 €
P- 109	HQU25201	U	BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	18,08 €
P- 110	HQU27502	U	TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	22,51 €
P- 111	HQU2AF02	U	NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	138,77 €
P- 112	HQU2D102	U	PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS, DE 60X45 CM, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	63,29 €
P- 113	HQU2E001	U	FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (SETANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	72,14 €
P- 114	HQU2GF01	U	RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	48,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 115	HQU2P001	U	PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2,45 €
P- 116	I2R24200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	26,55 €
P- 117	I2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,74 €
P- 118	I2R642E0	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	25,39 €
P- 119	I2RA63G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	26,42 €
P- 120	I2RA6770	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 121	I2RA7M00	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA ESPECIALS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	264,21 €
P- 122	I2RA8580	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	26,95 €
P- 123	I2RA8960	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 124	PD5E-FEM2	M	CUNETA AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 50X15 CM AMB CANAL CORBA A LA CARA SUPERIOR, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15/P/10 (CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)	54,97 €
P- 125	XPA1A10N	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA MESURA DE LA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT AMB DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE FREGAMENT TRANSVERSAL (CRTS) MITJANÇANT L'EQUIP SCRIM I CARACTERITZACIÓ DE LA TEXTURA D'UN PAVIMENT, SEGONS LA NORMA UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1. INCLOU DESPLAÇAMENT I REDACCIÓ D'INFORME AMB PRESENTACIÓ DE RESULTATS SEGONS FORMAT RECOLLIT A LA GUIA PER L'ELABORACIÓ DESL FORMATS TIPUS DELS FITXERS D'AUSCULTACIÓ A NIVELL DE FERMS A LA XARXA DE GENERALITAT DE CATALUNYA. (DOS MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	2.976,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 11

P- 126	XPA1B30S	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA DE DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE REGULARITAT INTERNACIONAL (IRI) MITJANÇANT PERFILÒMETRE LÀSER D'UN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 330. INCLOU DESPLAÇAMENT I REDACCIÓ D'INFORME AMB PRESENTACIÓ DE RESULTATS SEGONS FORMAT RECOLLIT A LA GUIA PER L'ELABORACIÓ DESL FORMATS TIPUS DELS FITXERS D'AUSCULTACIÓ A NIVELL DE FERMS A LA XARXA DE GENERALITAT DE CATALUNYA (MIL CINC-CENTS CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	1.555,30 €
--------	----------	----	---	------------



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

QUADRE DE PREUS núm. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	FBS1I080	U	BÀCUL GALVANITZAT DE 6 METRES D'ALÇADA I FINS UN MÀXIM DE 5,5 METRES DE SORTINT, PINTAT O NO A CRITERI DE LA DF. INCLÒS FONAMENTACIÓ I TERRES. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS.	1.241,36 €
	B064300C		FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I	71,46000 €
	BBS1I070		BÀCUL GALVANITZAT DE 6 METRES D'ALÇADA I FINS UN MÀXIM DE 5,5 METRES DE SORTINT, PINTAT O NO A CRITERI DE LA DF.	801,48000 €
			Altres conceptes	368,42 €
P- 2	FBS2I025	U	SEMÀFOR PER VIANANTS (2 FOCUS D100 MM) DE LEDS, ALIMENTACIÓ 42 V C.C., CARCASSES DE POLICARBONAT, TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS, SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.	449,03 €
	BBS2I030		SEMÀFOR VIANANTS (2 FOCUS D100 MM) DE LEDS, CARCASSES DE POLICARBONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS	375,95000 €
			Altres conceptes	73,08 €
P- 3	FBS2I040	U	SEMÀFOR 3/200 (3 FOCUS D200 MM) DE LEDS, ALIMENTACIÓ 42 V C.C., CARCASSES DE POLICARBONAT, TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS, SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.	977,85 €
	BBS2I045		SEMÀFOR 3/200 (3 FOCUS D200 MM) DE LEDS, CARCASSES DE POLICARBONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS	791,54000 €
			Altres conceptes	186,31 €
P- 4	FBSRI050	U	ARMARI EXTERIOR PER A REGULADOR, D'ACER INOXIDABLE, AMB PANY D'INTERMITÈNCIA I DE GUÀRDIA/MANUAL, INCLOU, PROTECCIONS ELÈCTRIQUES, REARMAMENT AUTOMÀTIC, DIFERENCIAL, CANALS PER CABLES, BORNES, BASSAMENT DE FORMIGÓ I FONAMENTACIÓ. EXCEPTE LA ELECTRÒNICA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.	1.541,30 €
	BBSRI050		ARMARI EXTERIOR PER A REGULADOR, D'ACER INOXIDABLE, AMB PANY D'INTERMITÈNCIA I DE GUÀRDIA/MANUAL, INCLOU PROTECCIONS ELÈCTRIQUES, REARMAMENT AUTOMÀTIC, DIFERENCIAL, CANALS PER CABLES, BORNES, BASSAMENT DE FORMIGÓ I FONAMENTACIÓ	1.247,60000 €
			Altres conceptes	293,70 €
P- 5	FBSSI0C0	U	INSTAL·LACIÓ DE DOS GRUPS SEMAFÒRICS PER REGULADOR DE TRANSIT, TOTALMENT INTEGRAT I PROGRAMAT. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.	851,16 €
	BBSRI030		DOS GRUPS SEMAFÒRICS PER REGULADOR DE TRÀNSIT, TOTALMENT INTEGRATS I PROGRAMATS	514,47000 €
			Altres conceptes	336,69 €
P- 6	FBSZI010	U	PANTALLA CONTRAST PER A SEMÀFOR 3/200 (3 FOCUS D200 MM) DE COLOR NEGRE I CANTÓ BLANC, CARCASSES DE POLICARBONAT, TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS, SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.	142,88 €
	BBSZI010		PANTALLA CONTRAST PER A SEMÀFOR 3/200 (3 FOCUS D200 MM) DE COLOR NEGRE I CANTÓ BLANC, CARCASSES DE POLICARBONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS	115,53000 €
			Altres conceptes	27,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 7	FBSZI020	U	POLSADOR DE DEMANDA DE VIANANTS SOBRE COLUMNA, TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS, SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.	151,39 €
	BBSZI020		POLSADOR DE DEMANDA DE VIANANTS SOBRE COLUMNA, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS	122,40000 €
			Altres conceptes	28,99 €
P- 8	FG00I020	U	EXECUCIÓ I TRAMITACIÓ DEL PROJECTE I MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ESCOMESA ELÈCTRICA. QUEDEN EXCLOSOS ELS COSTOS DE CONTRACTACIÓ AMB LA COMPANYIA. TOT INCLÒS.	2.425,85 €
	BG00I050		EXECUCIÓ I TRAMITACIÓ DEL PROJECTE I MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ESCOMESA ELÈCTRICA. QUEDEN EXCLOSOS ELS COSTOS DE CONTRACTACIÓ AMB LA COMPANYIA. TOT INCLÒS	2.243,04000 €
			Altres conceptes	182,81 €
P- 9	FG31I050	M	CONDUCTOR DE 0,6/1 KV, SECCIÓ 1X4 MM2, PER A CONNEXIÓ DE L'ESPIRA MAGNÈTICA AMB EL SENSOR DEL DETECTOR. INCLOU CONNEXIONS I PROVES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS.	1,21 €
	BG31I045		CABLE DE 0,6/1 KV DE SECCIÓ 1X4 MM2	0,26520 €
			Altres conceptes	0,94 €
P- 10	FP4AI010	M	CONDUCTOR 24 FIBRES ÒPTIQUES. INCLOU CONNEXIONS I PROVES. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.	4,48 €
	BP4AI010		CABLE DE FIBRA ÒPTICA DE 24 FIBRES, MONOMODE	1,29000 €
			Altres conceptes	3,19 €
P- 11	G219U030	M2	DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	6,81 €
			Altres conceptes	6,81 €
P- 12	G219U040	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	5,19 €
			Altres conceptes	5,19 €
P- 13	G219U100	M	TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ, DE 20 CM A 30 CM DE FONDÀRIA	6,77 €
			Altres conceptes	6,77 €
P- 14	G219U200	M2	FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA MECÀNICA O MANUAL, TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, INCLOSA LA NETEJA DE LA SUPERFÍCIE	1,01 €
			Altres conceptes	1,01 €
P- 15	G21B1001	M	DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM O ABOCADOR DE TANCA DE SECCIÓ DOBLE ONA DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA, TIPUS BMSNA4 O BMSNR4 SENSE INCLOURE PALS	3,12 €
			Altres conceptes	3,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 16	G21B3002	U	DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, DE QUALESVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS	47,78 €
			Altres conceptes	47,78 €
P- 17	G221U010	M3	EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLOSA CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS I MANTENIMENT FINS LA SEVA UTILITZACIÓ, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	2,58 €
			Altres conceptes	2,58 €
P- 18	G221U115	M3	EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN ZONES DE DESMUNT, INCLOSES PARTS PROPORCIONALS DE ROCA, AMB MITJANS MECÀNICS, AMB CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	6,53 €
			Altres conceptes	6,53 €
P- 19	G222U105	M3	EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES, POUS O FONAMENTS, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES PART PROPORCIONAL EN ROCA I TALL PRÈVI EN TALUSSOS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	14,27 €
			Altres conceptes	14,27 €
P- 20	G222U200	M3	EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUAIS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA	75,77 €
			Altres conceptes	75,77 €
P- 21	G2230008	M2	REPARACIÓ DE FLONJALLS, INCLOENT L'EXCAVACIÓ DE TERRES SUPERIOR A 1 M I FINS A 1,25 M DE GRUIX, SOBREPREU DE MÀ D'OBRA I MAQUINÀRIA PER BAIX RENDIMENT EN L'ESTESA I COMPACTACIÓ DE CAPES GRANULARS I MESCLES BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	15,29 €
			Altres conceptes	15,29 €
P- 22	G223U020	M3	REBLERT DE FLONJALLS AMB MATERIAL DE FRESSAT PROCEDENT DE LA PROPIA OBRA, INCLÒS SELECCIÓ, GARBELLAT, CÀRREGUES I TRANSPORTS INTERMEDIS, ESTESA, HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC	2,78 €
	B0111000		AIGUA	0,59700 €
	B03DU007		CLASSIFICACIÓ I APORTACIÓ DE MATERIAL DE FRESSAT PER A REBLIMENTS LOCALITZATS, PROCEDENT DE LA PROPIA OBRA	0,40800 €
			Altres conceptes	1,78 €
P- 23	G226U020	M3	TERRAPLENAT AMB SÒL PROCEDENT DE PRÉSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC	6,61 €
	B0111000		AIGUA	0,09950 €
	B03DU001		TERRA PROCEDENT DE PRÉSTEC, INCLÒS CÀNON PER EXTRACCIÓ I TRANSPORT A L'OBRA	4,40400 €
			Altres conceptes	2,11 €
P- 24	G226U030	M3	TERRAPLENAT, PEDRAPLENAT O REBLERT TOT-U AMB SÒL PROCEDENT DE LA PRÒPIA OBRA, INCLÒS SELECCIÓ, MATXUQUEIX, GARBELLAT, CÀRREGUES I TRANSPORTS INTERMEDIS, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC	1,84 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 25	B0111000	M3	AIGUA	0,09950 €
			Altres conceptes	1,74 €
	G227U010		ESPLANADA AMB SÒL SELECCIONAT TIPUS 2, PROCEDENT DE LA PRÒPIA OBRA, SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, INCLÒS SELECCIÓ, GARBELLAT, CÀRREGUES I TRANSPORTS INTERMEDIS, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC	3,05 €
	B0111000		AIGUA	0,09950 €
P- 26	B03DU101	M3	CLASSIFICACIÓ I APORTACIÓ DE SÒL SELECCIONAT TIPUS 2 PROCEDENT DE LA PRÒPIA OBRA	0,87600 €
			Altres conceptes	2,07 €
	G227U110		ESPLANADA AMB SÒL SELECCIONAT TIPUS 2, PROCEDENT DE PRÉSTEC, SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC	8,88 €
	B0111000		AIGUA	0,09950 €
P- 27	B03DU103	M3	SÒL SELECCIONAT TIPUS 2 PROCEDENT DE PRÉSTEC, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	6,26400 €
			Altres conceptes	2,52 €
	G22DU170		ESBROSSADA EN QUALSEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB PART PROPORCIONAL DE ZONES BOSCOSES, DEIXANT LA LLENYA A DISPOSICIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ, DEFINIDES ALS PLÀNOLS, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC, INCLOSA ARRANCADA O TALA D'ARBRES, SOCA, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR O APLEC, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	1,38 €
			Altres conceptes	1,38 €
P- 28	G3J50006	M3	ESCULLERA AMB BLOC DE PEDRA GRANÍTICA DE 800 A 1200 KG, ESTABILITZADA AMB FORMIGÓ DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, EN QUALSEVOL TIPUS DE PARAMENT, INCLÒS SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC SEGONS PLÀNOLS	63,87 €
	B0441400		BLOC DE PEDRA GRANÍTICA PER A ESCULLERA DE 800 A 1.200 KG, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	24,40000 €
	B060U320		FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA FLUIDA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	20,21600 €
			Altres conceptes	19,25 €
P- 29	G921U020	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, ESTESA, HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC	35,66 €
	B0111000		AIGUA	0,09950 €
	B037200U		TOT-U ARTIFICIAL, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	31,18800 €
			Altres conceptes	4,37 €
P- 30	G96500C3	M	VORADA DE CALÇADA BICAPA DE SECCIÓ NORMALITZADA C3 28X17 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ RECTES I CORBES, D'ACORD AMB LA UNE 127340 I UNE EN 1340, INCLOSA EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, REJUNTAT AMB MORTER I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT COL·LOCADA	31,91 €
	B060U310		FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	8,71200 €
	B071U005		MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2	2,85159 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,82000 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,05820 €
	B0DZU005		MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR	0,15800 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 31	B9651UC3	M	VORADA DE CALÇADA C3 28X17 PREFABRICADA DE FORMIGÓ, D'ACORD AMB LA UNE 127340 I UNE EN 1340	5,76450 €
			Altres conceptes	13,55 €
	G974U012		RIGOLA PREFABRICADA DE MORTER DE CIMENT BLANC DE 20 CM D'AMPLADA I 8 CM DE GRUIX, ADOSSADA A LA VORERA, INCLOSA EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT COL·LOCADA	17,58 €
	B051U012		CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1	0,12621 €
	B060U110		FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	5,45580 €
	B071U005		MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2	0,67895 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,41000 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,02910 €
	B0DZU005		MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR	0,07900 €
	B974U012		RIGOLA DE MORTER DE CIMENT DE COLOR BLANC, DE 20 CM D'AMPLADA I 8 CM DE GRUIX	4,01100 €
P- 32		M	Altres conceptes	6,79 €
	G981U006		GUAL PER A VIANANTS, MODEL 120/122, DE PEDRA GRANÍTICA AMB CARES VISTES FLAMEJADES, SENSE INCLOURE PECES DELS EXTREMS, INCLOSA L'EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ DE 15 CM DE GRUIX I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT ACABAT	189,63 €
	B060U110		FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	20,82297 €
	B071U005		MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2	4,88844 €
	B981U006		PEDRA GRANÍTICA PER A GUALS, DE 120X40X10 CM, AMB CARES VISTES FLAMEJADES	85,49000 €
P- 33		U	Altres conceptes	78,43 €
	G981U026		CONJUNT DELS DOS EXTREMS DE GUAL PER A VIANANTS, MODEL 120/122, DE PEDRA GRANÍTICA AMB CARES VISTES FLAMEJADES, INCLOSA L'EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ DE 15 CM DE GRUIX I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT ACABAT	342,66 €
	B060U110		FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	25,82412 €
	B071U005		MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2	4,07370 €
	B981U026		PEDRA GRANÍTICA PER A EXTREM DE GUALS, DE 120X40X28 CM, AMB CARES VISTES FLAMEJADES	205,58000 €
P- 34		M2	Altres conceptes	107,18 €
	G9E1U020		PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER, DE 20X20X4 CM, INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL TERRENY, BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS	42,05 €
	B051U012		CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1	0,25242 €
	B060U110		FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	9,09300 €
	B071U005		MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2	4,07370 €
	B9E1U002		RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER DE CIMENT GRIS DE 20X20X4 CM	9,18750 €
			Altres conceptes	19,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 35	G9E1UC20	M2	PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER, DE 20X20X4 CM, INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL TERRENY, BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS	43,79 €
	B051U012		CIMENT PÒRTLAND CEM I 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1	0,25242 €
	B060U110		FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	9,09300 €
	B071U005		MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2	4,07370 €
	B9E1UC02		RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER DE CIMENT GRIS DE 20X20X4 CM EN COLOR A DETERMINAR PER LA D.F.	10,79400 €
			Altres conceptes	19,58 €
P- 36	G9GA0004	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA O TOVA, DE QUALESEVOL GRUIX, AMB MITJANS MANUALS, INCLOENT ESTESA, VIBRATGE, ACABAT SUPERFICIAL, FORMACIÓ DE JUNTS TALLATS EN FRESC I TOTES LES FEINES ADIENTS	139,71 €
	B060U310		FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	103,95000 €
	B0A3UC10		CLAU ACER	0,40250 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	2,05000 €
	B0D7UC02		AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE 22 MM, PER A 10 USOS	2,43000 €
			Altres conceptes	30,88 €
P- 37	G9H1U020	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BIN B 50/70 S, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM	38,89 €
	B9H1U020		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 S PER A CAPA INTERMITJA, INCLÒS FILLER, SENSE INCLOURE BETUM, A PEU DE PLANTA ASFÀLTICA	24,21000 €
			Altres conceptes	14,68 €
P- 38	G9H1U120	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC22 BASE B 50/70 G, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM	37,05 €
	B9H1U120		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC22 G, PER A CAPA DE BASE, INCLÒS FILLER, SENSE INCLOURE BETUM, A PEU DE PLANTA ASFÀLTICA	22,51000 €
			Altres conceptes	14,54 €
P- 39	G9H3U470	M2	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT BBTM 11A PMB 45/80-65, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM, AMB UNA DOTACIÓ DE 70 KG/M2	3,42 €
	B9H3U002		MESCLA BITUMINOSA EN CALENT BBTM 11A, INCLÒS FILLER, SENSE INCLOURE BETUM, A PEU DE PLANTA ASFÀLTICA	2,37790 €
			Altres conceptes	1,04 €
P- 40	G9H3U520	M2	INCREMENT DE QUALITAT DE REGULARITAT SUPERFICIAL, PER TONA PER M2 DE DOTACIÓ, EN CAPA DE TRÀNSIT PER A MESCLES TIPUS BBTM	2,62 €
			Altres conceptes	2,62 €
P- 41	G9HA0010	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B 50/70, PER A MESCLES BITUMINOSES	649,73 €
	B055U001		BETUM ASFÀLTIC TIPUS B 50/70	600,77000 €
			Altres conceptes	48,96 €
P- 42	G9HA0020	T	BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT AMB POLÍMERS TIPUS PMB 45/80-65, PER A MESCLES BITUMINOSES	852,83 €
	B055U010		BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT AMB POLÍMERS, TIPUS PBM 45/80-65	788,56000 €
			Altres conceptes	64,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 43	G9J1U010	M2	REG EMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS C50BF5 IMP	0,81 €
	B055U024		EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AL 50% DE BETUM, TIPUS C50BF5 IMP	0,60000 €
			Altres conceptes	0,21 €
P- 44	G9J1U030	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS C60BP4 ADH O C60BP3 ADH PER A MICROAGLOMERAT SOBRE FERM NOU	0,49 €
	B055U030		EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AL 60% DE BETUM, TIPUS C60BP4 ADH O C60BP3 ADH	0,27000 €
			Altres conceptes	0,22 €
P- 45	G9J1U040	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS C60BP4 ADH O C60BP3 ADH PER A MICROAGLOMERAT SOBRE FERM VELL	0,61 €
	B055U030		EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AL 60% DE BETUM, TIPUS C60BP4 ADH O C60BP3 ADH	0,37800 €
			Altres conceptes	0,23 €
P- 46	GBA1U210	M	PINTAT AMB DUES CAPES DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENTS, AMB PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE.	1,07 €
	B8ZBU100		PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS	0,48300 €
	B8ZBUU01		MICROESFERES DE VIDRE	0,07260 €
			Altres conceptes	0,51 €
P- 47	GBA6U032	M2	REDUCTOR DE VELOCITAT TRAPEZOIDAL DE MESCLA BITUMINOSA DE QUAELSEVOL TIPUS PER A CAPA DE TRÀNSIT, EXECUTAT IN SITU, INCLÒS BETUM, REG D'ADHERÈNCIA I FRESAT DE LES BANDES LATERALS, TOALMENT ACABAT EXCEPTE LA PINTURA, SEGONS PLÀNOLS.	40,74 €
	BBMAU030		MESCLA BITUMINOSA DE CAPA DE TRÀNSIT DE QUAELSEVOL TIPUS PER A REDUCTORS DE VELOCITAT, INCLÒS EL BETUM	23,21500 €
	G219U200		FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA MECÀNICA O MANUAL, TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, INCLOSA LA NETEJA DE LA SUPERFÍCIE	0,93082 €
	G9J1U325		REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ TERMOADHERENT, TIPUS C60B4 TER O C60B3 TER, SOBRE FERM VELL	0,55360 €
			Altres conceptes	16,04 €
P- 48	GD55U030	M	DRENATGE AMB TUB DE DIÀMETRE 30 CM DE FORMIGÓ PORÓS, AMB JUNTS ENCADELLADES OBERTES, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ	32,92 €
	B060U110		FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	5,09208 €
	BD55U030		TUB PER A DRENATGE, DE D= 30 CM, DE FORMIGÓ PORÓS	18,56400 €
			Altres conceptes	9,26 €
P- 49	GD56U020	M	CUNETA TRIANGULAR D'1,50 M D'AMPLÀRIA I 0,24 M DE FONDÀRIA, SENSE REVESTIR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS	6,31 €
			Altres conceptes	6,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	GD57U115	M	CUNETA DE SEGURETAT TIPUS STR-15, D'1,50 M D'AMPLADA I 0,15 M DE FONDÀRIA, AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 10 CM DE FORMIGÓ DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESSIÓ, INCLÒS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS	29,25 €
	B060U310		FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	16,83000 €
	B0A142U0		FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,6 MM	0,02650 €
	B0A3UC10		CLAU ACER	0,12075 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,30750 €
	B0D7UC02		AMORTITZACIÓ DE TAULER DE FUSTA DE PI DE 22 MM, PER A 10 USOS	0,63180 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,07275 €
			Altres conceptes	11,26 €
P- 51	GD5GU020	M	BAIXANT PER A TALUSSOS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ EN FORMA D'U, DE 40X13 CM INTERIORS MÍNIM, INCLÒS EXCAVACIÓ, TRANSPORT A L'ABOCADOR I BASE MÍNIMA DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, SEGONS PLÀNOLS	69,55 €
	B060U110		FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	6,36510 €
	B071U005		MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2	0,54316 €
	BD52U002		BAIXANT PER A TALUSSOS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ EN FORMA D'U, DE 40X13 CM INTERIORS MÍNIM	47,04000 €
			Altres conceptes	15,60 €
P- 52	GDD1U010	U	POU DE REGISTRE DE 80 CM DE DIÀMETRE I 1,60 M D'ALÇÀRIA, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, ANELL D'ENTRONCAMENT AMB TUBS, CON SUPERIOR, BASTIMENT I TAPA DE FOSA DÚCTIL I GRAONS, SEGONS PLÀNOLS	555,25 €
	B060U110		FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	68,19750 €
	B071U005		MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2	4,75265 €
	BDD1U002		BASE PREFABRICADA DE POU DE REGISTRE DE D= 80 CM I 100 CM D'ALÇÀRIA, AMB FORATS PER A TUBS	51,31000 €
	BDD1U022		CON PREFABRICAT DE POU DE REGISTRE AMB REDUCCIÓ DE 80 A 60 CM DE DIÀMETRE I 60 CM D'ALÇÀRIA	35,36000 €
	BDDZU002		BASTIMENT DE 85X85X10 CM I TAPA DE 65 CM DE DIÀMETRE, DE FOSA DÚCTIL, PER A CÀRREGA DE RUPTURA DE 40 T	182,65000 €
	BDDZU010		GRAÓ PER A POU DE REGISTRE DE 300X300X300 MM, DE POLIPROPILÉ AMB ÀNIMA D'ACER DE 20 MM DE DIÀMETRE	19,44000 €
			Altres conceptes	193,54 €
P- 53	GDG3U005	M	CANALITZACIÓ DE SERVEIS EXECUTADA EN VORERES, AMB 1 TUB RÍGID DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE, INCLOENT EXCAVACIÓ, LLIT DE SORRA, REBLERT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM DE LA RASA, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS SOBRRANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	24,65 €
	B031U100		SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3 MM	5,18600 €
	BG21U112		TUB RÍGID DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE I 1,8 MM DE GRUIX, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N, INCLÒS P.P. DE PECES ESPECIALS I ACCESSORIS	8,48640 €
			Altres conceptes	10,98 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 54	GDG3U006	M	CANALITZACIÓ DE SERVEIS EXECUTADA EN CALÇADA, AMB 2 TUB RÍGIDS DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE, INCLOENT EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, REBLIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS SOBRRANTS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	47,55 €
	B060U110		FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	24,55110 €
	BG21U112		TUB RÍGID DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE I 1,8 MM DE GRUIX, AMB UNA RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 1250 N, INCLÒS P.P. DE PECES ESPECIALS I ACCESSORIS	8,48640 €
			Altres conceptes	14,51 €
P- 55	GDGJU005	U	MITJA JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES DE MANDRINAT DE CANALITZACIONS SOTERRADES DE COMUNICACIONS, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE	838,51 €
	BVAPUG05		MITJA JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES DE MANDRINAT DE CANALITZACIONS SOTERRADES DE COMUNICACIONS, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE	775,32000 €
			Altres conceptes	63,19 €
P- 56	GDK2U010	U	PERICÓ PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80X80X125 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX I SOLERA DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20, INCLÒS EXCAVACIÓ, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR	429,95 €
	B060U310		FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	120,78000 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	4,10000 €
	B0D8U001		AMORTITZACIÓ DE PLAFÓ METÀL·LIC PLA PER A 40 USOS	5,58000 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	2,06610 €
	B0DZU005		MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR	6,32000 €
			Altres conceptes	291,10 €
P- 57	GDKZU080	U	MARC I TAPA DE 80X80 CM, DE FOSA DÚCTIL, CLASE B-125, SEGONS UNE-EN 124, TOTALMENT COL·LOCAT	301,89 €
	B071U005		MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2	3,39475 €
	BDKZU080		MARC I TAPA DE 80X80 CM, DE FOSA DÚCTIL, CLASE B-125, SEGONS UNE-EN 124	240,60000 €
			Altres conceptes	57,90 €
P- 58	GDZAU030	U	POSADA A COTA DE TAPA I MARC D'ARQUETA. REBLERT I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS TOTA LA MAQUINÀRIA, PERSONAL I MITJANS MATERIALS PER A LA SEVA CORRECTA REALITZACIÓ, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	181,70 €
	B055U024		EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AL 50% DE BETUM, TIPUS C50BF5 IMP	0,60000 €
	B060U110		FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	13,63950 €
	B9H21100		AGLOMERAT ASFÀLTIC EN FRED PER A REPARACIONS PUNTUALS, DE 8 MM GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT I LLIGANT D'EMULSIÓ BITUMINOSA	34,00000 €
			Altres conceptes	133,46 €
P- 59	GG3809T2	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT	10,94 €
	BG380900		CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2	2,64180 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 60	BGW38000	U	PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS	0,37000 €
			Altres conceptes	7,93 €
	GGD1432U		PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 2500 MM LLARGÀRIA DE 17,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA	63,59 €
	BGD14320		PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2500 MM DE LLARGÀRIA, DE 17,3 MM DE DIÀMETRE, DE 300 µM	38,37000 €
	BGYD1000		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA	4,95000 €
P- 61		U	Altres conceptes	20,27 €
	GHTAU010		PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ENCESA I APAGAT, COL·LOCAT	297,24 €
	BHTAU010		PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ENCÈS I APAGAT	261,07000 €
P- 62		U	Altres conceptes	36,17 €
	H1411111		CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812	6,86 €
	B1411111		CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812	6,34000 €
			Altres conceptes	0,52 €
P- 63	H1421110	U	ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENDELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168	7,66 €
	B1421110		ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENDELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168	7,08000 €
			Altres conceptes	0,58 €
P- 64	H1423230	U	ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169	5,26 €
	B1423230		ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169	4,86000 €
			Altres conceptes	0,40 €
P- 65	H1424340	U	ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES PER A ESMERILLAR, AMB MUNTURA DE CASOLETA DE POLICARBONAT AMB RESPIRADORS I RECOLZAMENT NASAL, ADAPTABLES AMB CINTA ELÀSTICA, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D ROSCATS A LA MUNTURA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168	9,43 €
	B1424340		ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES PER A ESMERILLAR, AMB MUNTURA DE CASOLETA DE POLICARBONAT AMB RESPIRADORS I RECOLZAMENT NASAL, ADAPTABLES AMB CINTA ELÀSTICA, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D ROSCATS A LA MUNTURA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168	8,72000 €
			Altres conceptes	0,71 €
P- 66	H142CD70	U	PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METÀL·LICA, PER ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1731	10,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B142CD70		PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METÀL·LICA, PER ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1731	9,66000 €
			Altres conceptes	0,79 €
P- 67	H1431101	U	PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458	0,24 €
	B1431101		PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458	0,22000 €
			Altres conceptes	0,02 €
P- 68	H1432012	U	PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458	15,39 €
	B1432012		PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458	14,23000 €
			Altres conceptes	1,16 €
P- 69	H1445003	U	MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140	1,62 €
	B1445003		MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140	1,50000 €
			Altres conceptes	0,12 €
P- 70	H144D205	U	FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA DE COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 143 I UNE-EN 12083	2,33 €
	B144D205		FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA DE COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 143 I UNE-EN 12083	2,15000 €
			Altres conceptes	0,18 €
P- 71	H1457520	U	PARELLA DE GUANTS AÏLLANTS DEL FRED I ABSORBENTS DE LES VIBRACIONS, DE PVC SOBRE SUPORT D'ESCUMA DE POLIURETÀ, FOLRATS INTERIORMENT AMB TEIXIT HIDRÒFUG REVERSIBLE, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 511 I UNE-EN 420	13,39 €
	B1457520		PARELLA DE GUANTS AÏLLANTS DEL FRED I ABSORBENTS DE LES VIBRACIONS, DE PVC SOBRE SUPORT D'ESCUMA DE POLIURETÀ, FOLRATS INTERIORMENT AMB TEIXIT HIDRÒFUG REVERSIBLE AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 511 I UNE-EN 420	12,38000 €
			Altres conceptes	1,01 €
P- 72	H145E003	U	PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420	3,15 €
	B145E003		PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420	2,91000 €
			Altres conceptes	0,24 €
P- 73	H1461110	U	PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347	9,69 €
	B1461110		PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347	8,96000 €
			Altres conceptes	0,73 €
P- 74	H1474600	U	CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE	19,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 75	B1474600	U	CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE	17,93000 €
			Altres conceptes	1,46 €
	H147D501		SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES SECUNDÀRIES, BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER A SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I SIVELLA, INCORPORAT A UN SUBSISTEMA ANTICAIGUDA DE TIPUS ABSORBENT D'ENERGIA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 355	229,91 €
P- 76	B147D501	U	SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES SECUNDÀRIES, BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER A SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I SIVELLA, INCORPORAT A UN SUBSISTEMA ANTICAIGUDA DE TIPUS ABSORBENT D'ENERGIA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 355	212,58000 €
			Altres conceptes	17,33 €
	H147L015		APARELL D'ANCORATGE PER A EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL CONTRA CAIGUDA D'ALÇADA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 795, AMB FIXACIÓ AMB TAC MECÀNIC	26,35 €
P- 77	B147L005	U	APARELL D'ANCORATGE PER A EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL CONTRA CAIGUDA D'ALÇADA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 795	19,71000 €
	B1Z09F90		TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA, PER A SEGURETAT I SALUT	1,71000 €
			Altres conceptes	4,93 €
P- 78	H147N000	U	FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR	24,52 €
	B147N000		FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR	22,67000 €
			Altres conceptes	1,85 €
P- 79	H1482111	U	CAMISA DE TREBALL, DE COTÓ, AMB BUTXAQUES EXTERIORS	11,11 €
	B1482111		CAMISA DE TREBALL, DE COTÓ, AMB BUTXAQUES EXTERIORS	10,27000 €
			Altres conceptes	0,84 €
P- 80	H1483132	U	PANTALONS DE TREBALL DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES LATERALS	8,78 €
	B1483132		PANTALONS DE TREBALL, DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES LATERALS	8,12000 €
			Altres conceptes	0,66 €
P- 81	H1485140	U	ARMILLA DE TREBALL, DE POLIÈSTER EMBUATADA AMB MATERIAL AÏLLANT	14,36 €
	B1485140		ARMILLA DE TREBALL, DE POLIÈSTER EMBUATADA AMB MATERIAL AÏLLANT	13,28000 €
			Altres conceptes	1,08 €
P- 82	H1485800	U	ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471	16,77 €
	B1485800		ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471	15,51000 €
			Altres conceptes	1,26 €
P- 82	H1487460	U	IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340	6,86 €
	B1487460		IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340	6,34000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,52 €
P- 83	H1489690	U	JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIX, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340	14,47 €
	B1489690		JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIX, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340	13,38000 €
			Altres conceptes	1,09 €
P- 84	H1511212	M2	PROTECCIÓ DE TALÚS AMB MALLA METÀL·LICA I LÀMINA DE POLIETILÈ ANCORADA AMB BARRES D'ACER AMB CABLES, AMB UNA MALLA DE TRIPLE TORSIÓ, DE 80 MM DE PAS DE MALLA I 2,4 MM DE DIÀMETRE I LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 2 MM DE GRUIX	18,54 €
	B0A2A6VF		TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT DE 80 MM DE PAS DE MALLA I DE D 2,4 MM, PER A SEGURETAT I SALUT	1,94000 €
	B1Z0BA00		ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A SEGURETAT I SALUT	0,84600 €
	B1Z3C000		CABLE D'ACER PER A SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES, PER A SEGURETAT I SALUT	0,30160 €
	B1Z71B10		LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE GRUIX 2 MM RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, PER A SEGURETAT I SALUT	3,56400 €
	B1ZFM100		TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, D'1/8" DE MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=10,2 MM I DN=6 MM), SÈRIE M SEGONS UNE-EN 10255, PER A SEGURETAT I SALUT	0,66750 €
			Altres conceptes	11,22 €
P- 85	H1522111	M	BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVERSSER SUPERIOR, TRAVERSSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE 2,3", SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	18,26 €
	B0DZSM0K		TUB METÀL·LIC DE 2,3" DE DIÀMETRE, PER A 150 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	0,38500 €
	B1Z0300C		FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, PER A SEGURETAT I SALUT	1,47800 €
	B1Z0D400		POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	1,52900 €
			Altres conceptes	14,87 €
P- 86	H152J105	M	CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	7,11 €
	B0AC112D		CABLE D'ACER GALVANITZAT RÍGID DE COMPOSICIÓ 1X7+0 I DIÀMETRE 9 MM, PER A SEGURETAT I SALUT	1,17600 €
			Altres conceptes	5,93 €
P- 87	H1534001	U	PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS	0,33 €
	B1534001		PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALEVOL DIÀMETRE PER A 5 USOS	0,06000 €
			Altres conceptes	0,27 €
P- 88	H153A9F1	U	TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	32,46 €
	B1Z0D230		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	4,92000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 89	B1Z4501A	M	ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A SEGURETAT I SALUT	17,00000 €
			Altres conceptes	10,54 €
	HB2C2000		BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	64,09 €
	BBM2CBA0		AMORTITZACIÓ DE BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY (20 USOS), PER A SEGURETAT I SALUT	2,30000 €
P- 90		U	Altres conceptes	61,79 €
	HBB20005		SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA	12,30 €
	BBB2A001		SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA	11,37000 €
P- 91		U	Altres conceptes	0,93 €
	HBBA005		SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	41,72 €
	BBBAA005		SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45° EN COLOR VERMELL, DE DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT	5,57000 €
	BBBAD015		CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA DE PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR, AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT	8,46000 €
			Altres conceptes	27,69 €
P- 92	HBBA007	U	SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	35,79 €
	BBBAA007		SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45° EN COLOR VERMELL, DE DIÀMETRE 10 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 3 M, PER A SEGURETAT I SALUT	2,73000 €
	BBBAD017		CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA DE PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR, AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 10 CM, PER ÉSSER VIST FINS 3 M, PER A SEGURETAT I SALUT	5,81000 €
			Altres conceptes	27,25 €
P- 93	HBBAB115	U	SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	40,69 €
	BBBAB115		SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DE DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT	5,57000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 94	BBBAD025	U	CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA D'OBLIGACIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA RECTANGULAR, AMB EL CANTELL BLANC, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT	7,50000 €
			Altres conceptes	27,62 €
	HBBAC005		SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	35,32 €
	BBBAC005		SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT	8,11000 €
P- 95		U	Altres conceptes	27,21 €
	HBBAE001		RÈTOL ADHESIU (MIE-RAT.10) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT	5,83 €
	BBBAE001		RÈTOL ADHESIU (MIE-RAT.10) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, PER A SEGURETAT I SALUT	5,39000 €
			Altres conceptes	0,44 €
P- 96	HBBAF004	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	49,85 €
	BBBAD004		CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA D'ADVERTÈNCIA, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA RECTANGULAR, AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT	12,42000 €
	BBBAF004		SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT	9,12000 €
			Altres conceptes	28,31 €
P- 97	HBC12300	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇÀRIA	8,23 €
	BBC12302		CON D'ABALISAMENT DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇÀRIA, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	7,12000 €
			Altres conceptes	1,11 €
P- 98	HBC1GFJ1	U	LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	30,31 €
	BBC1GFJ2		LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	24,34000 €
			Altres conceptes	5,97 €
P- 99	HBC1KJ00	M	TANCA MÒBIL METÀL·LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	6,22 €
	BBC1KJ04		TANCA MÒBIL METÀL·LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA, PER A 4 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	4,27600 €
			Altres conceptes	1,94 €
P- 100	HM31161J	U	EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	57,12 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 101	B1ZM1000	MES	PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS, PER A SEGURETAT I SALUT	0,34000 €
	BM311611		EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, PER A SEGURETAT I SALUT	41,37000 €
			Altres conceptes	15,41 €
	HQU1B130		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 2,4X2,6 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 1 INODOR, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 1 AIXETA I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES	152,75 €
	BQU1B130		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 2,4X2,6 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 1 INODOR, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 1 AIXETA I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES	141,24000 €
			Altres conceptes	11,51 €
P- 102	HQU1B150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES	168,03 €
	BQU1B150		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES	155,37000 €
			Altres conceptes	12,66 €
P- 103	HQU1D150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL	111,17 €
	BQU1D150		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL	102,79000 €
			Altres conceptes	8,38 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 104	HQU1D190	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL	152,85 €
	BQU1D190		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL	141,33000 €
			Altres conceptes	11,52 €
P- 105	HQU1E150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL	113,68 €
	BQU1E150		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL	105,11000 €
			Altres conceptes	8,57 €
P- 106	HQU1E170	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL	125,51 €
	BQU1E170		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL	116,05000 €
			Altres conceptes	9,46 €
P- 107	HQU1H110	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS	138,80 €
	BQU1H110		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS	128,34000 €
			Altres conceptes	10,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 108	HQU22301	U	ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	65,17 €
	BQU22303		ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, PER A 3 USOS, PER A SEURETAT I SALUT	54,12000 €
			Altres conceptes	11,05 €
P- 109	HQU25201	U	BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	18,08 €
	BQU25500		BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEURETAT I SALUT	13,03500 €
			Altres conceptes	5,05 €
P- 110	HQU27502	U	TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	22,51 €
	BQU27500		TAULA DE FUSTA, AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEURETAT I SALUT	12,22250 €
			Altres conceptes	10,29 €
P- 111	HQU2AF02	U	NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	138,77 €
	BQU2AF02		NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, PER A 2 USOS, PER A SEURETAT I SALUT	119,72000 €
			Altres conceptes	19,05 €
P- 112	HQU2D102	U	PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS, DE 60X45 CM, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	63,29 €
	BQU2D102		PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS, DE 60X45 CM, PER A 2 USOS, PER A SEURETAT I SALUT	54,84000 €
			Altres conceptes	8,45 €
P- 113	HQU2E001	U	FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	72,14 €
	BQU2E002		FORN MICROONES, PER A 2 USOS, PER A SEURETAT I SALUT	65,48000 €
			Altres conceptes	6,66 €
P- 114	HQU2GF01	U	RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	48,31 €
	BQU2GF00		RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 100 L DE CAPACITAT, PER A SEURETAT I SALUT	42,21000 €
			Altres conceptes	6,10 €
P- 115	HQU2P001	U	PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	2,45 €
	BQZ1P000		PENJA-ROBES PER A DUTXA, PER A SEURETAT I SALUT	1,04000 €
			Altres conceptes	1,41 €
P- 116	I2R24200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS	26,55 €
			Altres conceptes	26,55 €
P- 117	I2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	13,74 €
			Altres conceptes	13,74 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 118	I2R642E0	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT	25,39 €
			Altres conceptes	25,39 €
P- 119	I2RA63G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	26,42 €
	B2RA63G0		DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	24,43000 €
			Altres conceptes	1,99 €
P- 120	I2RA6770	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA6770		DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 121	I2RA7M00	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA ESPECIALS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	264,21 €
	B2RA7M00		DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORIZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA ESPECIALS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	244,30000 €
			Altres conceptes	19,91 €
P- 122	I2RA8580	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	26,95 €
	B2RA8580		DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	24,91860 €
			Altres conceptes	2,03 €
P- 123	I2RA8960	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA8960		DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 124	PD5E-FEM2	M	CUNETA AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 50X15 CM AMB CANAL CORBA A LA CARA SUPERIOR, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15/P/10	54,97 €
	B011-05ME		AIGUA	0,00125 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 125	B069-2A9N	PA	FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL HNE-15/P/10 DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ 15 N/MM2, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM	3,98370 €
	B07L-1PY6		MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS NORMA UNE-EN 998-2	0,40712 €
	BDG4-1GS0		PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ PER A CUNETA DE 50X15 CM AMB CANAL CORBA A LA CARA SUPERIOR	24,12000 €
			Altres conceptes	26,46 €
	XPA1A10N		PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA MESURA DE LA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT AMB DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE FREGAMENT TRANSVERSAL (CRTS) MITJANÇANT L'EQUIP SCRIM I CARACTERITZACIÓ DE LA TEXTURA D'UN PAVIMENT, SEGONS LA NORMA UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1. INCLOU DESPLAÇAMENT I REDACCIÓ D'INFORME AMB PRESENTACIÓ DE RESULTATS SEGONS FORMAT RECOLLIT A LA GUIA PER L'ELABORACIÓ DESL FORMATS TIPUS DELS FITXERS D'AUSCULTACIÓ A NIVELL DE FERMS A LA XARXA DE GENERALITAT DE CATALUNYA.	2.976,70 €
			Sense descomposició	2.976,70 €
P- 126	XPA1B30S	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA DE DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE REGULARITAT INTERNACIONAL (IRI) MITJANÇANT PERFILÒMETRE LÀSER D'UN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 330. INCLOU DESPLAÇAMENT I REDACCIÓ D'INFORME AMB PRESENTACIÓ DE RESULTATS SEGONS FORMAT RECOLLIT A LA GUIA PER L'ELABORACIÓ DESL FORMATS TIPUS DELS FITXERS D'AUSCULTACIÓ A NIVELL DE FERMS A LA XARXA DE GENERALITAT DE CATALUNYA	1.555,30 €
			Sense descomposició	1.555,30 €



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

PRESSUPOST PARCIAL

PROJECTE CONSTRUCTIU
CONDICIONAMENT URBÀ DE LA C-31 DEL PK 140+840 AL 143+600.
TRAM: CALAFELL
LOT 1: OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Títol 4	01	ENDERROCS I DEMOLICIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G219U040	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 12)	5,19	378,000	1.961,82
2	G219U100	M	TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS O FORMIGÓ, DE 20 CM A 30 CM DE FONDÀRIA (P - 13)	6,77	252,000	1.706,04
3	G219U200	M2	FRESAT PER CM DE GRUIX DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSOS, INCLÒS CÀRREGA MECÀNICA O MANUAL, TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, INCLOSA LA NETEJA DE LA SUPERFÍCIE (P - 14)	1,01	23.159,007	23.390,60
4	G21B1001	M	DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM O ABOCADOR DE TANCA DE SECCIÓ DOBLE ONA DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA, TIPUS BMSNA4 O BMSNR4 SENSE INCLOURE PALS (P - 15)	3,12	112,000	349,44
5	G21B3002	U	DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM DE SENYAL VERTICAL DE TRÀNSIT EXISTENT, DE QUALEVOL TIPUS, INCLÒS SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS (P - 16)	47,78	22,000	1.051,16

TOTAL	Títol 4	01.01.01.01	28.459,06
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Títol 4	02	MOVIMENTS DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G22DU170	M2	ESBROSSADA EN QUALEVOL TIPUS DE TERRENY, AMB PART PROPORCIONAL DE ZONES BOSCOSES, DEIXANT LA LLENYA A DISPOSICIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ, DEFINIDES ALS PLÀNOLS, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC, INCLOSA ARRANCADA O TALA D'ARBRES, SOCA, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR O APLEC, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 27)	1,38	1.210,000	1.669,80
2	G221U010	M3	EXCAVACIÓ DE TERRA VEGETAL, INCLOSA CÀRREGA, TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS I MANTENIMENT FINS LA SEVA UTILITZACIÓ, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 17)	2,58	499,150	1.287,81
3	G221U115	M3	EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN ZONES DE DESMUNT, INCLOSES PARTS PROPORCIONALS DE ROCA, AMB MITJANS MECÀNICS, AMB CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 18)	6,53	747,260	4.879,61
4	G222U105	M3	EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT EN RASES, POUS O FONAMENTS, AMB MITJANS MECÀNICS, INCLOSES PART PROPORCIONAL EN ROCA I TALL PRÈVI EN TALUSSOS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, APLEC O LLOC D'ÚS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 19)	14,27	26,563	379,05

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

5	G226U020	M3	TERRAPLENAT AMB SÒL PROCEDENT DE PRÉSTEC, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (P - 23)	6,61	24,201	159,97
6	G226U030	M3	TERRAPLENAT, PEDRAPLENAT O REBLERT TOT-U AMB SÒL PROCEDENT DE LA PRÒPIA OBRA, INCLÒS SELECCIÓ, MATXUQUEIX, GARBELLAT, CÀRREGUES I TRANSPORTS INTERMEDIS, ESTESA I COMPACTACIÓ SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (P - 24)	1,84	619,058	1.139,07
7	G3J50006	M3	ESCULLERA AMB BLOC DE PEDRA GRANÍTICA DE 800 A 1200 KG, ESTABILITZADA AMB FORMIGÓ DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, EN QUALEVOL TIPUS DE PARAMENT, INCLÒS SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC SEGONS PLÀNOLS (P - 28)	63,87	120,000	7.664,40
8	G227U110	M3	ESPLANADA AMB SÒL SELECCIONAT TIPUS 2, PROCEDENT DE PRÉSTEC, SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (P - 26)	8,88	255,863	2.272,06
9	G227U010	M3	ESPLANADA AMB SÒL SELECCIONAT TIPUS 2, PROCEDENT DE LA PRÒPIA OBRA, SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, EN CORONACIÓ DE TERRAPLENS O SOBRE DESMUNT, INCLÒS SELECCIÓ, GARBELLAT, CÀRREGUES I TRANSPORTS INTERMEDIS, ESTESA I COMPACTADA AL 100% DEL PM, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (P - 25)	3,05	347,385	1.059,52

TOTAL	Títol 4	01.01.01.02	20.511,29
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES
Títol 4	03	AUSCULTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA1A10N	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA MESURA DE LA RESISTÈNCIA AL LLISCAMENT AMB DETERMINACIÓ DEL COEFICIENT DE FREGAMENT TRANSVERSAL (CRTS) MITJANÇANT L'EQUIP SCRIM I CARACTERITZACIÓ DE LA TEXTURA D'UN PAVIMENT, SEGONS LA NORMA UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1. INCLOU DESPLAÇAMENT I REDACCIÓ D'INFORME AMB PRESENTACIÓ DE RESULTATS SEGONS FORMAT RECOLLIT A LA GUIA PER L'ELABORACIÓ DESL FORMATS TIPUS DELS FITXERS D'AUSCULTACIÓ A NIVELL DE FERMS A LA XARXA DE GENERALITAT DE CATALUNYA. (P - 125)	2.976,70	1,000	2.976,70
2	XPA1B30S	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA DE DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX DE REGULARITAT INTERNACIONAL (IRI) MITJANÇANT PERIFILÒMETRE LÀSER D'UN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA, SEGONS LA NORMA NLT 330. INCLOU DESPLAÇAMENT I REDACCIÓ D'INFORME AMB PRESENTACIÓ DE RESULTATS SEGONS FORMAT RECOLLIT A LA GUIA PER L'ELABORACIÓ DESL FORMATS TIPUS DELS FITXERS D'AUSCULTACIÓ A NIVELL DE FERMS A LA XARXA DE GENERALITAT DE CATALUNYA (P - 126)	1.555,30	1,000	1.555,30

TOTAL	Títol 4	01.01.01.03	4.532,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
Capítol	01	TRAMIFICAT

PRESSUPOST

Pàg.: 3

Titul 3	02	PAVIMENTS i AFERMATS
Titul 4	01	AFERMATS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G921U020	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, ESTESA, HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (P - 29)	35,66	201,083	7.170,62
2	G9H3U470	M2	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT BBTM 11A PMB 45/80-65, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM, AMB UNA DOTACIÓ DE 70 KG/M2 (P - 39)	3,42	42.167,480	144.212,78
3	G9H3U520	M2	INCREMENT DE QUALITAT DE REGULARITAT SUPERFICIAL, PER TONA PER M2 DE DOTACIÓ, EN CAPA DE TRÀNSIT PER A MESCLES TIPUS BBTM (P - 40)	2,62	42.167,480	110.478,80
4	G9H1U020	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BIN B 50/70 S, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM (P - 37)	38,89	348,345	13.547,14
5	G9H1U120	T	MESCLA BITUMINOSA EN CALENT AC22 BASE B 50/70 G, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM (P - 38)	37,05	520,988	19.302,61
6	G9HA0010	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B 50/70, PER A MESCLES BITUMINOSES (P - 41)	649,73	36,513	23.723,59
7	G9HA0020	T	BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT AMB POLÍMERS TIPUS PMB 45/80-65, PER A MESCLES BITUMINOSES (P - 42)	852,83	213,852	182.379,40
8	G9J1U010	M2	REG EMPRIMACIÓ AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS C50BF5 IMP (P - 43)	0,81	871,250	705,71
9	G9J1U030	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS C60BP4 ADH O C60BP3 ADH PER A MICROAGLOMERAT SOBRE FERM NOU (P - 44)	0,49	2.726,500	1.335,99
10	G9J1U040	M2	REG D'ADHERÈNCIA AMB EMULSIÓ CATIÒNICA, TIPUS C60BP4 ADH O C60BP3 ADH PER A MICROAGLOMERAT SOBRE FERM VELL (P - 45)	0,61	42.167,480	25.722,16
TOTAL Títol 4						

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
Capítol	01	TRAMIFICAT
Titul 3	02	PAVIMENTS i AFERMATS
Titul 4	02	ELEMENTS D'URBANITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G96500C3	M	VORADA DE CALÇADA BICAPA DE SECCIÓ NORMALITZADA C3 28X17 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ RECTES I CORBES, D'ACORD AMB LA UNE 127340 I UNE EN 1340, INCLOSA EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, REJUNTAT AMB MORTER I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 30)	31,91	34,500	1.100,90
2	G974U012	M	RIGOLA PREFABRICADA DE MORTER DE CIMENT BLANC DE 20 CM D'AMPLADA I 8 CM DE GRUIX, ADOSSADA A LA VORERA, INCLOSA EXCAVACIÓ, BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 31)	17,58	499,500	8.781,21
3	G981U006	M	GUAL PER A VIANANTS, MODEL 120/122, DE PEDRA GRANÍTICA AMB CARES VISTES FLAMEJADES, SENSE INCLOURE PECES DELS EXTREMS, INCLOSA L'EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ DE 15 CM DE GRUIX I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT ACABAT (P - 32)	189,63	19,200	3.640,90
4	G981U026	U	CONJUNT DELS DOS EXTREMS DE GUAL PER A VIANANTS, MODEL 120/122, DE PEDRA GRANÍTICA AMB CARES VISTES FLAMEJADES, INCLOSA L'EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE	342,66	4,000	1.370,64

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

		15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ DE 15 CM DE GRUIX I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT ACABAT (P - 33)				
5	G9GA0004	M3	PAVIMENT DE FORMIGÓ HM-20, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA O TOVA, DE QUALEVOL GRUIX, AMB MITJANS MANUALS, INCLOENT ESTESA, VIBRATGE, ACABAT SUPERFICIAL, FORMACIÓ DE JUNTS TALLATS EN FRESC I TOTES LES FEINES ADIENTS (P - 36)	139,71	11,157	1.558,74
6	G921U020	M3	BASE DE TOT-U ARTIFICIAL, ESTESA, HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (P - 29)	35,66	18,595	663,10
7	GBA6U032	M2	REDUCTOR DE VELOCITAT TRAPEZOIDAL DE MESCCLA BITUMINOSA DE QUALEVOL TIPUS PER A CAPA DE TRÀNSIT, EXECUTAT IN SITU, INCLÒS BETUM, REG D'ADHERÈNCIA I FRESAT DE LES BANDES LATERALS, TOALMENT ACABAT EXCEPTE LA PINTURA. SEGONS PLÀNOLS. (P - 47)	40,74	96,000	3.911,04

TOTAL	Títol 4	01.01.02.02	21.026,53
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	02	PAVIMENTS I AFERMATS
Títol 4	03	REPARACIÓ FERMS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G219U040	M2	DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCCLA BITUMINOSA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 12)	5,19	210,000	1.089,90
2	G219U100	M	TALL AMB SERRA DE DISC DE PAVIMENT DE MESCLES BITUMINOSES O FORMIGÓ, DE 20 CM A 30 CM DE FONDÀRIA (P - 13)	6,77	420,000	2.843,40
3	G2230008	M2	REPARACIÓ DE FLONJALLS, INCLOENT L'EXCAVACIÓ DE TERRES SUPERIOR A 1 M I FINS A 1,25 M DE GRUIX, SOBREPREU DE MÀ D'OBRA I MAQUINÀRIA PER BAIX RENDIMENT EN L'ESTESA I COMPACTACIÓ DE CAPES GRANULARS I MESCLES BITUMINOSES, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 21)	15,29	210,000	3.210,90
4	G223U020	M3	REBLERT DE FLONJALLS AMB MATERIAL DE FRESSAT PROCEDENT DE LA PROPIA OBRA, INCLÒS SELECCIÓ, GARBELLAT, CÀRREGUES I TRANSPORTS INTERMEDIS, ESTESA, HUMECTACIÓ I COMPACTACIÓ, MESURAT SOBRE PERFIL TEÒRIC (P - 22)	2,78	210,000	583,80
5	G9H3U470	M2	MESCCLA BITUMINOSA EN CALENT BBTM 11A PMB 45/80-65, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM, AMB UNA DOTACIÓ DE 70 KG/M2 (P - 39)	3,42	210,000	718,20
6	G9H1U020	T	MESCCLA BITUMINOSA EN CALENT AC 22 BIN B 50/70 S, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM (P - 37)	38,89	38,640	1.502,71
7	G9H1U120	T	MESCCLA BITUMINOSA EN CALENT AC22 BASE B 50/70 G, INCLÒS FILLER, ESTESA I COMPACTADA, SENSE INCLOURE BETUM (P - 38)	37,05	53,130	1.968,47
8	G9HA0010	T	BETUM ASFÀLTIC TIPUS B 50/70, PER A MESCLES BITUMINOSES (P - 41)	649,73	4,250	2.761,35
9	G9HA0020	T	BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT AMB POLÍMERS TIPUS PMB 45/80-65, PER A MESCLES BITUMINOSES (P - 42)	852,83	1,014	864,77

TOTAL	Títol 4	01.01.02.03	15.543,50
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
------	----	-------------------------------

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

Capitol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	03	OBRES COMPLEMENTÀRIES
Títol 4	01	SEMAFORITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GDG3U005	M	CANALITZACIÓ DE SERVEIS EXECUTADA EN VORERES, AMB 1 TUB RÍGID DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE, INCLOENT EXCAVACIÓ, LLIT DE SORRA, REBLERT I COMPACTACIÓ AL 95% DEL PM DE LA RASA, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS SOBRANTS, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 53)	24,65	172,450	4.250,89
2	GDG3U006	M	CANALITZACIÓ DE SERVEIS EXECUTADA EN CALÇADA, AMB 2 TUB RÍGIDS DE PVC DE 110 MM DE DIÀMETRE, INCLOENT EXCAVACIÓ, DAU DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, REBLIMENT AMB MATERIAL SELECCIONAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS SOBRANTS, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 54)	47,55	26,550	1.262,45
3	GDGJU005	U	MITJA JORNADA PER A EXECUCIÓ DE LES PROVES DE MANDRINAT DE CANALITZACIONS SOTERRADES DE COMUNICACIONS, SEGONS EXIGÈNCIES DEL PROJECTE (P - 55)	838,51	1,000	838,51
4	GDK2U010	U	PERICÓ PER A CANALITZACIÓ DE SERVEIS DE 80X80X125 CM DE SECCIÓ INTERIOR, AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX I SOLERA DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ HM-20, INCLÒS EXCAVACIÓ, TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 56)	429,95	8,000	3.439,60
5	GDKZU080	U	MARC I TAPA DE 80X80 CM, DE FOSA DÚCTIL, CLASE B-125, SEGONS UNE-EN 124, TOTALMENT COL·LOCAT (P - 57)	301,89	8,000	2.415,12
6	GGD1432U	U	PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE 2500 MM LLARGÀRIA DE 17,3 MM DE DIÀMETRE, CLAVADA A TERRA (P - 60)	63,59	3,000	190,77
7	FG31I050	M	CONDUCTOR DE 0,6/1 KV, SECCIÓ 1X4 MM2, PER A CONNEXIÓ DE L'ESPIRA MAGNÈTICA AMB EL SENSOR DEL DETECTOR. INCLOU CONNEXIONS I PROVES, SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS. (P - 9)	1,21	398,000	481,58
8	FP4AI010	M	CONDUCTOR 24 FIBRES ÒPTIQUES. INCLOU CONNEXIONS I PROVES. INCLOU SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 10)	4,48	398,000	1.783,04
9	GG3809T2	M	CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT (P - 59)	10,94	199,000	2.177,06
10	FBS1I080	U	BÀCUL GALVANITZAT DE 6 METRES D'ALÇADA I FINS UN MÀXIM DE 5,5 METRES DE SORTINT, PINTAT O NO A CRITERI DE LA DF. INCLÒS FONAMENTACIÓ I TERRES. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS SEGONS PLÀNOLS. (P - 1)	1.241,36	2,000	2.482,72
11	FBS2I040	U	SEMÀFOR 3/200 (3 FOCUS D200 MM) DE LEDS, ALIMENTACIÓ 42 V C.C., CARCASSES DE POLICARBONAT, TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS, SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 3)	977,85	4,000	3.911,40
12	FBS2I025	U	SEMÀFOR PER VIANANTS (2 FOCUS D100 MM) DE LEDS, ALIMENTACIÓ 42 V C.C., CARCASSES DE POLICARBONAT, TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS, SEGONS PLÀNOLS. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 2)	449,03	2,000	898,06
13	FBSZI010	U	PANTALLA CONTRAST PER A SEMÀFOR 3/200 (3 FOCUS D200 MM) DE COLOR NEGRE I CANTÓ BLANC, CARCASSES DE POLICARBONAT, TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS, SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT.	142,88	2,000	285,76

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

		(P - 6)				
14	FBSRI050	U	ARMARI EXTERIOR PER A REGULADOR, D'ACER INOXIDABLE, AMB PANY D'INTERMITÈNCIA I DE GUÀRDIA/MANUAL, INCLOU, PROTECCIONS ELÈCTRIQUES, REARMAMENT AUTOMÀTIC, DIFERENCIAL, CANALS PER CABLES, BORNS, BASSAMENT DE FORMIGÓ I FONAMENTACIÓ. EXCEPTE LA ELECTRÒNICA. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 4)	1.541,30	1,000	1.541,30
15	FBSSI0C0	U	INSTAL·LACIÓ DE DOS GRUPS SEMAFÒRICS PER REGULADOR DE TRANSIT, TOTALMENT INTEGRAT I PROGRAMAT. INCLOU SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 5)	851,16	1,000	851,16
16	GHTAU010	U	PROGRAMADOR ELECTRÒNIC D'ENCESA I APAGAT, COL·LOCAT (P - 61)	297,24	1,000	297,24
17	FBSZI020	U	POLSADOR DE DEMANDA DE VIANANTS SOBRE COLUMNA, TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT, INCLOU ELS ELEMENTS DE SUBJECCIÓ NECESSARIS, SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE, SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS COMPLETAMENT ACABAT. (P - 7)	151,39	2,000	302,78
18	FG00I020	U	EXECUCIÓ I TRAMITACIÓ DEL PROJECTE I MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA CONTRACTACIÓ DE L'ESCOMESA ELÈCTRICA. QUEDEN EXCLOSOS ELS COSTOS DE CONTRACTACIÓ AMB LA COMPANYIA. TOT INCLÒS. (P - 8)	2.425,85	1,000	2.425,85

TOTAL	Títol 4	01.01.03.01	29.835,29
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	03	OBRES COMPLEMENTÀRIES
Títol 4	02	DRENATGE

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GD5GU020	M	BAIXANT PER A TALUSSOS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ EN FORMA D'U, DE 40X13 CM INTERIORS MÍNIM, INCLÒS EXCAVACIÓ, TRANSPORT A L'ABOCADOR I BASE MÍNIMA DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, SEGONS PLÀNOLS (P - 51)	69,55	21,000	1.460,55
2	GD56U020	M	CUNETA TRIANGULAR D'1,50 M D'AMPLÀRIA I 0,24 M DE FONDÀRIA, SENSE REVESTIR, INCLÒS EXCAVACIÓ EN TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS (P - 49)	6,31	120,000	757,20
3	GD57U115	M	CUNETA DE SEGURETAT TIPUS STR-15, D'1,50 M D'AMPLADA I 0,15 M DE FONDÀRIA, AMB UN REVESTIMENT MÍNIM DE 10 CM DE FORMIGÓ DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, INCLÒS EXCAVACIÓ DE TERRENY NO CLASSIFICAT, REFINAT, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS (P - 50)	29,25	15,000	438,75
4	PD5E-FEM2	M	CUNETA AMB PEÇA PREFABRICADA DE FORMIGÓ DE 50X15 CM AMB CANAL CORBA A LA CARA SUPERIOR, COL·LOCADA AMB MORTER DE CIMENT SOBRE LLIT DE FORMIGÓ HNE-15/P/10 (P - 124)	54,97	140,000	7.695,80
5	GD55U030	M	DRENATGE AMB TUB DE DIÀMETRE 30 CM DE FORMIGÓ PORÓS, AMB JUNTS ENCADELLADES OBERTES, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 10 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ (P - 48)	32,92	140,000	4.608,80
6	GDD1U010	U	POU DE REGISTRE DE 80 CM DE DIÀMETRE I 1,60 M D'ALÇÀRIA, INCLÒS SOLERA DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, ANELL D'ENTRONCAMENT AMB TUBS, CON SUPERIOR. BASTIMENT I	555,25	1,000	555,25

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

TAPA DE FOSA DÚCTIL I GRAONS, SEGONS PLÀNOLS (P - 52)

TOTAL	Títol 4	01.01.03.02	15.516,35
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	04	ACABATS D'OBRA
Títol 4	01	RENOVACIÓ ELEMENTS DE LA VIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G219U030	M2	DEMOLICIÓ DE VORERES AMB BASE DE FORMIGÓ O PAVIMENT DE FORMIGÓ, AMB UN GRUIX DE 20 CM DE COTA MITJA, INCLOSES CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR, CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR (P - 11)	6,81	216,000	1.470,96
2	G9E1UC20	M2	PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER, DE 20X20X4 CM, INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL TERRENY, BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS (P - 35)	43,79	144,000	6.305,76
3	G9E1U020	M2	PAVIMENT DE RAJOLA HIDRÀULICA DE MORTER, DE 20X20X4 CM, INCLÒS REFINAT I COMPACTACIÓ DEL TERRENY, BASE DE FORMIGÓ DE 15 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ I TOTES LES FEINES ADIENTS (P - 34)	42,05	72,000	3.027,60

TOTAL	Títol 4	01.01.04.01	10.804,32
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	04	ACABATS D'OBRA
Títol 4	02	ADEQUACIÓ ELEMENTS DE CALÇADA FIXOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GDZAU030	U			
		POSADA A COTA DE TAPA I MARC D'ARQUETA. REBLERT I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC, INCLÒS TOTA LA MAQUINÀRIA, PERSONAL I MITJANS MATERIALS PER A LA SEVA CORRECTA REALITZACIÓ, INCLÒS CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS A L'ABOCADOR, INCLÒS CÀNON D'ABOCAMENT I MANTENIMENT DE L'ABOCADOR, SEGONS CONDICIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES (P - 58)	181,70	32,000	5.814,40
2	G222U200	M3			
		EXCAVACIÓ PER A LOCALITZACIÓ DE SERVEIS, EN TERRENY NO CLASSIFICAT, AMB MITJANS MANUALS I AMB LES TERRES DEIXADES A LA VORA (P - 20)	75,77	5,000	378,85

TOTAL	Títol 4	01.01.04.02	6.193,25
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	04	ACABATS D'OBRA
Títol 4	03	SENYALITZACIÓ HORITZONTAL POSTERIOR PAVIMENTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBA1U210	M	PINTAT AMB DUES CAPES DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENTS, AMB PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL REMARCATGE. (P - 46)	1,07	16.491,300	17.645,69

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 8

TOTAL	Títol 4		01.01.04.03	17.645,69		
Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1				
Capítol	02	NO TRAMIFICAT				
Títol 3	01	SEGURETAT I SALUT				
Títol 4	01	EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1 H1411111	U	CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812 (P - 62)	6,86	7,000	48,02	
2 H1457520	U	PARELLA DE GUANTS AÏLLANTS DEL FRED I ABSORBENTS DE LES VIBRACIONS, DE PVC SOBRE SUPORT D'ESCUMA DE POLIURETÀ, FOLRATS INTERIORMENT AMB TEIXIT HIDRÒFUG REVERSIBLE, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 511 I UNE-EN 420 (P - 71)	13,39	7,000	93,73	
3 H1424340	U	ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES PER A ESMERILLAR, AMB MUNTURA DE CASSOLETA DE POLICARBONAT AMB RESPIRADORS I RECOLZAMENT NASAL, ADAPTABLES AMB CINTA ELÀSTICA, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D ROSCATS A LA MUNTURA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (P - 65)	9,43	7,000	66,01	
4 H142CD70	U	PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METÀL·LICA, PER ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1731 (P - 66)	10,45	2,000	20,90	
5 H1432012	U	PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458 (P - 68)	15,39	7,000	107,73	
6 H1445003	U	MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 (P - 69)	1,62	28,000	45,36	
7 H144D205	U	FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA DE COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 143 I UNE-EN 12083 (P - 70)	2,33	28,000	65,24	
8 H145E003	U	PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420 (P - 72)	3,15	14,000	44,10	
9 H1474600	U	CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE (P - 74)	19,39	3,000	58,17	
10 H147D501	U	SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES SECUNDÀRIES, BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER A SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I SIVELLA, INCORPORAT A UN SUBSISTEMA ANTICAIGUDA DE TIPUS ABSORBENT D'ENERGIA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 355 (P - 75)	229,91	2,000	459,82	
11 H147L015	U	APARELL D'ANCORATGE PER A EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL CONTRA CAIGUDA D'ALÇADA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 795, AMB FIXACIÓ AMB TAC MECÀNIC (P - 76)	26,35	2,000	52,70	
12 H1421110	U	ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (P - 63)	7,66	7,000	53,62	
13 H1423230	U	ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169 (P - 64)	5,26	2,000	10,52	
						EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 9

14	H1482111	U	CAMISA DE TREBALL, DE COTÓ, AMB BUTXAQUES EXTERIORS (P - 78)	11,11	7,000	77,77
15	H1483132	U	PANTALONS DE TREBALL DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES LATERALS (P - 79)	8,78	7,000	61,46
16	H1489690	U	JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIX, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 83)	14,47	7,000	101,29
17	H1461110	U	PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347 (P - 73)	9,69	7,000	67,83
18	H147N000	U	FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR (P - 77)	24,52	3,000	73,56
19	H1431101	U	PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458 (P - 67)	0,24	28,000	6,72
20	H1485140	U	ARMILLA DE TREBALL, DE POLIÈSTER EMBUATADA AMB MATERIAL AÏLLANT (P - 80)	14,36	7,000	100,52
21	H1485800	U	ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471 (P - 81)	16,77	7,000	117,39
22	H1487460	U	IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 (P - 82)	6,86	7,000	48,02

TOTAL	Títol 4	01.02.01.01	1.780,48
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
Capítol	02	NO TRAMIFICAT
Títol 3	01	SEGURETAT I SALUT
Títol 4	02	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H1511212	M2	PROTECCIÓ DE TALÚS AMB MALLA METÀL·LICA I LÀMINA DE POLIETILÈ ANCORADA AMB BARRES D'ACER AMB CABLES, AMB UNA MALLA DE TRIPLE TORSIÓ, DE 80 MM DE PAS DE MALLA I 2,4 MM DE DIÀMETRE I LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 2 MM DE GRUIX (P - 84)	18,54	65,000	1.205,10
2	H1522111	M	BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE 2,3'', SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 85)	18,26	10,000	182,60
3	H152J105	M	CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 86)	7,11	28,000	199,08
4	HM31161J	U	EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 100)	57,12	2,000	114,24
5	H1534001	U	PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 87)	0,33	350,000	115,50
6	H153A9F1	U	TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB Tauló DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 88)	32,46	7,000	227,22
7	HBBA005	U	SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 91)	41,72	7,000	292,04

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 10

8	HBBAA007	U	SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 92)	35,79	7,000	250,53
9	HBBAB115	U	SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 93)	40,69	7,000	284,83
10	HBBAC005	U	SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 94)	35,32	2,000	70,64
11	HBBAE001	U	RÈTOL ADHESIU (MIE-RAT.10) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT (P - 95)	5,83	2,000	11,66
12	HBBAF004	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 96)	49,85	4,000	199,40
13	HBC1KJ00	M	TANCA MÒBIL METÀL·LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 99)	6,22	70,000	435,40
14	HBC12300	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇÀRIA (P - 97)	8,23	35,000	288,05
15	HBC1GFJ1	U	LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 98)	30,31	28,000	848,68
16	HB2C2000	M	BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 89)	64,09	20,000	1.281,80
17	HBB20005	U	SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA (P - 90)	12,30	4,000	49,20
18	H1485800	U	ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471 (P - 81)	16,77	4,000	67,08

TOTAL	Títol 4	01.02.01.02	6.123,05
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
Capítol	02	NO TRAMIFICAT
Títol 3	01	SEGURETAT I SALUT
Títol 4	03	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HQU1B130	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 2,4X2,6 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 1 INODOR,2 DUTXES,LAVABO COL·LECTIU AMB 1 AIXETA I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (P - 101)	152,75	3,000	458,25
2	HQU1B150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ	168,03	3,000	504,09

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 11

			ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (P - 102)			
3	HQU1D150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 103)	111,17	3,000	333,51
4	HQU1D190	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 104)	152,85	3,000	458,55
5	HQU1E150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (P - 105)	113,68	3,000	341,04
6	HQU1E170	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (P - 106)	125,51	3,000	376,53
7	HQU1H110	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS (P - 107)	138,80	3,000	416,40
8	HQU22301	U	ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 108)	65,17	7,000	456,19
9	HQU25201	U	BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 109)	18,08	3,000	54,24
10	HQU27502	U	TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 110)	22,51	2,000	45,02
11	HQU2AF02	U	NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 111)	138,77	1,000	138,77
12	HQU2D102	U	PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS, DE 60X45 CM, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 112)	63,29	1,000	63,29
13	HQU2E001	U	FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 113)	72,14	1,000	72,14
14	HQU2GF01	U	RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 114)	48,31	1,000	48,31
15	HQU2P001	U	PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 115)	2,45	7,000	17,15

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 12

TOTAL	Títol 4	01.02.01.03	3.783,48
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
Capítol	02	NO TRAMIFICAT
Títol 3	02	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	I2R24200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 116)	26,55	123,505	3.279,06
2	I2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 117)	13,74	123,505	1.696,96
3	I2R642E0	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT (P - 118)	25,39	68,071	1.728,32
4	I2RA63G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 119)	26,42	45,959	1.214,24
5	I2RA6770	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 120)	0,00	2,942	0,00
6	I2RA7M00	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA ESPECIALS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 121)	264,21	0,183	48,35
7	I2RA8580	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 122)	26,95	5,594	150,76
8	I2RA8960	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 123)	0,00	0,756	0,00

TOTAL	Títol 3	01.02.02	8.117,69
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1
Capítol	02	NO TRAMIFICAT
Títol 3	03	PARTIDES GENERALS D'OBRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA000AC	PA	PARTIDA ALÇADA D'ACCIO CULTURAL (1,5%) (P - 0)	11.553,50	1,000	11.553,50
2	XPA000DP	PA	PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRAL PELS DESVIAMENTS PROVISIONALS (P - 0)	19.828,86	1,000	19.828,86
3	XPA100OC	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A CONDICIONAMENT I REPOSICIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ (P - 0)	20.400,00	1,000	20.400,00

PROJECTE CONSTRUCTIU
CONDICIONAMENT URBÀ DE LA C-31 DEL PK 140+840 AL 143+600.
TRAM: CALAFELL
LOT 1: OBRA CIVIL

PRESSUPOST

Pàg.: 13

TOTAL	Titol 3	01.02.03	51.782,36



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titul 4	01.01.01.01	ENDERROCS i DEMOLICIONS	28.459,06
Titul 4	01.01.01.02	MOVIMENTS DE TERRES	20.511,29
Titul 4	01.01.01.03	AUSCULTACIÓ	4.532,00
Titul 3	01.01.01	ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES	53.502,35
Titul 4	01.01.02.01	AFERMATS	528.578,80
Titul 4	01.01.02.02	ELEMENTS D'URBANITZACIÓ	21.026,53
Titul 4	01.01.02.03	REPARACIÓ FERMS	15.543,50
Titul 3	01.01.02	PAVIMENTS i AFERMATS	565.148,83
Titul 4	01.01.03.01	SEMAFORITZACIÓ	29.835,29
Titul 4	01.01.03.02	DRENATGE	15.516,35
Titul 3	01.01.03	OBRES COMPLEMENTÀRIES	45.351,64
Titul 4	01.01.04.01	RENOVACIÓ ELEMENTS DE LA VIA	10.804,32
Titul 4	01.01.04.02	ADEQUACIÓ ELEMENTS DE CALÇADA FIXOS	6.193,25
Titul 4	01.01.04.03	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL POSTERIOR PAVIMENTACIÓ	17.645,69
Titul 3	01.01.04	ACABATS D'OBRA	34.643,26
Titul 4	01.02.01.01	EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL	1.780,48
Titul 4	01.02.01.02	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA	6.123,05
Titul 4	01.02.01.03	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA	3.783,48
Titul 3	01.02.01	SEGURETAT I SALUT	11.687,01
			710.333,09
NIVELL 3 : Títol 3			Import
Titul 3	01.01.01	ENDERROCS i MOVIMENT DE TERRES	53.502,35
Titul 3	01.01.02	PAVIMENTS i AFERMATS	565.148,83
Titul 3	01.01.03	OBRES COMPLEMENTÀRIES	45.351,64
Titul 3	01.01.04	ACABATS D'OBRA	34.643,26
Capítol	01.01	TRAMIFICAT	698.646,08
Titul 3	01.02.01	SEGURETAT I SALUT	11.687,01
Titul 3	01.02.02	GESTIÓ DE RESIDUS	8.117,69
Titul 3	01.02.03	PARTIDES GENERALS D'OBRA	51.782,36
Capítol	01.02	NO TRAMIFICAT	71.587,06
			770.233,14
NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	TRAMIFICAT	698.646,08
Capítol	01.02	NO TRAMIFICAT	71.587,06
Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1	770.233,14
			770.233,14
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT1	770.233,14
			770.233,14



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

PRESSUPOST GENERAL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	770.233,14
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 770.233,14.....	100.130,31
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 770.233,14.....	46.213,99
Subtotal	916.577,44
21 % IVA SOBRE 916.577,44.....	192.481,26
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 1.109.058,70

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(UN MILIÓ CENT NOU MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

LOT 2; SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

QUADRE DE PREUS núm. 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	G21B3012	M2	DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM DE PLACA I PANELL DE SENYALITZACIÓ DE TRÀNSIT, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS (CINQUANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)	56,71 €
P- 2	G96500A2	M	VORADA DE VIANANTS BICAPA DE SECCIÓ NORMALITZADA A2 20X10 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ RECTES I CORBES, D'ACORD AMB LA UNE 127340 I UNE EN 1340, INCLOSA EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, REJUNTAT AMB MORTER I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT COL·LOCADA (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)	24,50 €
P- 3	GB2A1003	M	BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, AMPLÀRIA DE TREBALL W5, ÍNDEX DE SEVERITAT A I DEFLEXIÓ DINÀMICA 1,6 SEGONS UNE-EN 1317-2, AMB SEPARADOR, GALVANITZADA EN CALENT, INCLOENT TANCA DE SECCIÓ DOBLE ONA, TENSOR POSTERIOR, PART PROPORCIONAL DE SEPARADOR, PAL DE PERFIL C-120 CADA 4 M (BMSNA4/C), ELEMENTS DE FIXACIÓ, MATERIAL AUXILIAR I CAPTAFARS, AMB UNA ALÇÀRIA DE 750 MM, INCLÒS ENCLAVAMENT I SOLDADURES, TOTALMENT COL·LOCADA EN RECTA O CORBADA DE QUALSEVOL RADI (TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	36,80 €
P- 4	GB2AU105	U	EXTREM DE 12 M MÍNIM DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA AMB ABATIMENT O ENCASTAMENT EN EL TALÚS DEL DESMUNT, GALVANITZADA EN CALENT, INCLOENT TANCA DE SECCIÓ DOBLE ONA, TENSOR POSTERIOR, PALS DE PERFIL C-120 CADA 2 M, SEPARADORS, TOPALL FINAL, ELEMENTS DE FIXACIÓ, MATERIAL AUXILIAR I CAPTAFARS, INCLÒS ENCLAVAMENT, TOTALMENT COL·LOCAT (VUIT-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	872,20 €
P- 5	GB2ZUB01	M	MUNTATGE DE PANTALLA PER A PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES AMB ÍNDEX DE SEVERITAT I, HOMOLOGADA D'ACORD AMB LA UNE-135900-1 I 2:2008 EN BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE BRAÇ DE SUBJECCIÓ CADA 2 M, ELEMENTS DE FIXACIÓ, MATERIAL AUXILIAR, TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A LA COL·LOCACIÓ DEL BRAÇ DE SUBJECCIÓ EN ELS SUPORTS, TOTALMENT COL·LOCADA EN RECTA O CORBADA DE QUALSEVOL RADI. (VINT-I-UN EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	21,05 €
P- 6	GBA1U210	M	PINTAT AMB DUES CAPES DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENTS, AMB PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE. (UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	1,07 €
P- 7	GBA32001	M2	PINTAT AMB DUES CAPES DE SENYAL DE STOP O CEDIU EL PAS, FLETXES, LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS, FRANGES DE VÈRTEXS DE ILLETES SOBRE ELS PAVIMENTS, AMB PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	23,95 €
P- 8	GBA400A1	M2	PINTAT AMB DUES CAPES DE ILLETES SOBRE ELS PAVIMENTS, AMB PINTURA RETROREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE; SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS. (TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	37,49 €
P- 9	GBB1U100	U	PLACA TRIANGULAR ACER GALVANITZAT DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA (SETANTA EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)	70,96 €
P- 10	GBB1U110	U	PLACA CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA (SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	78,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 11	GBB1U120	U	PLACA OCTOGONAL D'ACER GALVANITZAT DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA (SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	78,59 €
P- 12	GBB1U132	U	PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'INDICACIONS GENERALS (S-1/S-29) I CARRILS (S-50/S-63), AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA (VUITANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	81,49 €
P- 13	GBB1U13L	U	SENYAL TRIANGULAR ACER GALVANITZAT DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, AMB TECNOLOGIA D'ADVERTIMENT TIPUS 3LED O SIMILAR AMB LLUM PARPADEJANT EN COLOR A DETERMINAR PER LA D.O., PER A VIES URBANES, RANG DE FUNCIONAMENT 24 H, PROTECCIÓ IP-68, AMB BATERIA 12V/8AH PER MANTENIR EL FUNCIONAMENT FINS 360H, CONNECTADA A PANELL SOLAR I INTERRUPTOR FUNCIONAMENT ESCAMOTEJAT TRASER, INCLÒS PAL DE SUBJECCIÓ DE 3.5M D'ALÇADA D.60-76MM, BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DEL SUPORT DE 76 MM DE DIÀMETRE DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT, INCLÒS EL SUBMINISTRE DELS PERNS ROSCATS D'ANCORATGE DEL FONAMENT I FONAMENTACIÓ AMB FORMIGÓ HM-20, INCLOSA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT I COL·LOCACIÓ DELS PERNS D'ANCORATGE ROSCATSÓ, TOTALMENT COL·LOCADA (MIL CENT VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	1.127,26 €
P- 14	GBB1U933	M2	MUNTATGE DE PLACA O PANELL EN LAMES SUPERIOR A 1,00 M2, PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ORIENTACIÓ: PRESENYALITZACIÓ (S-200), DIRECCIÓ (S-300), LOCALITZACIÓ (S-500), CONFIRMACIÓ (S-600) I ÚS ESPECÍFIC EN POBLAT (S-700), INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE LA PLACA NI EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)	26,90 €
P- 15	GBBVU001	M3	FONAMENTACIÓ PER A PLAQUES I PANELLS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ALUMINI, AMB FORMIGÓ HM-20, INCLOSA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRIANT I COL·LOCACIÓ DELS PERNS D'ANCORATGE ROSCATS (SENSE EL SUBMINISTRE), SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT ACABADA (DOS-CENTS SETANTA-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)	271,07 €
P- 16	GBBVU107	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DEL SUPORT DE 140 MM DE DIÀMETRE DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT, INCLÒS EL SUBMINISTRE (SENSE COL·LOCACIÓ) DELS PERNS ROSCATS D'ANCORATGE DEL FONAMENT (CENT NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	195,61 €
P- 17	GBBVU207	M	PAL D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 140 MM DE DIÀMETRE, SEGONS DESIGNACIÓ MF DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT (CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)	166,61 €
P- 18	GBC1U151	U	BALISA CILÍNDRICA FLEXIBLE DE 75 CM D'ALÇADA, AMB BASE, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, TOTALMENT COL·LOCADA (SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	72,67 €
P- 19	GBC1U2A1	U	BALISA CIRCULAR FLEXIBLE DE 12 CM D'ALÇADA I 45 CM DIÀMETRE, AMB BASE, AMB REVESTIMENT REFLECTANT DG CLASSE RA2, TOTALMENT COL·LOCADA (SEIXANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	60,10 €
P- 20	H1411111	U	CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812 (SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	6,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 21	H1421110	U	ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDAR, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENTELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	7,66 €
P- 22	H1423230	U	ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169 (CINC EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	5,26 €
P- 23	H1424340	U	ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES PER A ESMERILLAR, AMB MUNTURA DE CASOLETA DE POLICARBONAT AMB RESPIRADORS I RECOLZAMENT NASAL, ADAPTABLES AMB CINTA ELÀSTICA, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D ROSCATS A LA MUNTURA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)	9,43 €
P- 24	H142CD70	U	PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METÀL·LICA, PER ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1731 (DEU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	10,45 €
P- 25	H1431101	U	PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458 (ZERO EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	0,24 €
P- 26	H1432012	U	PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458 (QUINZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	15,39 €
P- 27	H1445003	U	MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 (UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	1,62 €
P- 28	H144D205	U	FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA DE COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 143 I UNE-EN 12083 (DOS EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	2,33 €
P- 29	H1457520	U	PARELLA DE GUANTS AÏLLANTS DEL FRED I ABSORBENTS DE LES VIBRACIONS, DE PVC SOBRE SUPORT D'ESCUMA DE POLIURETÀ, FOLRATS INTERIORMENT AMB TEIXIT HIDRÒFUG REVERSIBLE, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 511 I UNE-EN 420 (TRETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	13,39 €
P- 30	H145E003	U	PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420 (TRES EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3,15 €
P- 31	H1461110	U	PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347 (NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	9,69 €
P- 32	H1474600	U	CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE (DINOU EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	19,39 €
P- 33	H147D501	U	SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES SECUNDÀRIES, BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER A SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I SIVELLA, INCORPORAT A UN SUBSISTEMA ANTICAIGUDA DE TIPUS ABSORBENT D'ENERGIA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 355 (DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	229,91 €
P- 34	H147L015	U	APARELL D'ANCORATGE PER A EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL CONTRA CAIGUDA D'ALÇADA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 795, AMB FIXACIÓ AMB TAC MECÀNIC (VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)	26,35 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 35	H147N000	U	FAIXA DE PROTECCIÓ DORSLUMBAR (VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	24,52 €
P- 36	H1482111	U	CAMISA DE TREBALL, DE COTÓ, AMB BUTXAQUES EXTERIORS (ONZE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	11,11 €
P- 37	H1483132	U	PANTALONS DE TREBALL DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES LATERALS (VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	8,78 €
P- 38	H1485140	U	ARMILLA DE TREBALL, DE POLIÈSTER EMBUATADA AMB MATERIAL AÏLLANT (CATORZE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)	14,36 €
P- 39	H1485800	U	ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471 (SETZE EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	16,77 €
P- 40	H1487460	U	IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 (SIS EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	6,86 €
P- 41	H1489690	U	JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIX, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (CATORZE EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)	14,47 €
P- 42	H1511212	M2	PROTECCIÓ DE TALÚS AMB MALLA METÀL·LICA I LÀMINA DE POLIETILÈ ANCORADA AMB BARRES D'ACER AMB CABLES, AMB UNA MALLA DE TRIPLE TORSIÓ, DE 80 MM DE PAS DE MALLA I 2,4 MM DE DIÀMETRE I LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 2 MM DE GRUIX (DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)	18,54 €
P- 43	H1522111	M	BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVERSSER SUPERIOR, TRAVERSSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE 2,3", SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (DIVUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)	18,26 €
P- 44	H152J105	M	CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEURETAT, FIXAT EN ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)	7,11 €
P- 45	H1534001	U	PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALESVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS (ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)	0,33 €
P- 46	H153A9F1	U	TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB TAULÓ DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)	32,46 €
P- 47	HB2C2000	M	BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	64,09 €
P- 48	HBB20005	U	SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA (DOTZE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	12,30 €
P- 49	HBBA005	U	SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)	41,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	HBBAA007	U	SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (TRENTA-CINC EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)	35,79 €
P- 51	HBBAB115	U	SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (QUARANTA EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)	40,69 €
P- 52	HBBAC005	U	SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	35,32 €
P- 53	HBBAE001	U	RÈTOL ADHESIU (MIE-RAT.10) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT (CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)	5,83 €
P- 54	HBBAF004	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	49,85 €
P- 55	HBC12300	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇÀRIA (VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	8,23 €
P- 56	HBC1GFJ1	U	LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (TRENTA EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	30,31 €
P- 57	HBC1KJ00	M	TANCA MÒBIL METÀL·LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	6,22 €
P- 58	HM31161J	U	EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (CINQUANTA-SET EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)	57,12 €
P- 59	HQU1B130	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 2,4X2,6 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 1 INODOR, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 1 AIXETA I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)	152,75 €
P- 60	HQU1B150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (CENT SEIXANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	168,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	HQU1D150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (CENT ONZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	111,17 €
P- 62	HQU1D190	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	152,85 €
P- 63	HQU1E150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (CENT TRETZE EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)	113,68 €
P- 64	HQU1E170	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (CENT VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	125,51 €
P- 65	HQU1H110	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	138,80 €
P- 66	HQU22301	U	ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (SEIXANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	65,17 €
P- 67	HQU25201	U	BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (DIVUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)	18,08 €
P- 68	HQU27502	U	TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (VINT-I-DOS EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)	22,51 €
P- 69	HQU2AF02	U	NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)	138,77 €
P- 70	HQU2D102	U	PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS, DE 60X45 CM, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (SEIXANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)	63,29 €
P- 71	HQU2E001	U	FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (SETANTA-DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	72,14 €
P- 72	HQU2GF01	U	RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (QUARANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)	48,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 73	HQU2P001	U	PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (DOS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	2,45 €
P- 74	I2R24200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	26,55 €
P- 75	I2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (TRETZE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)	13,74 €
P- 76	I2R642E0	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT (VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)	25,39 €
P- 77	I2RA63G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)	26,42 €
P- 78	I2RA6770	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €
P- 79	I2RA7M00	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA ESPECIALS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	264,21 €
P- 80	I2RA8580	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (VINT-I-SIS EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS)	26,95 €
P- 81	I2RA8960	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (ZERO EUROS)	0,00 €



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

QUADRE DE PREUS núm. 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	G21B3012	M2	DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM DE PLACA I PANELL DE SENYALITZACIÓ DE TRÀNSIT, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS	56,71 €
			Altres conceptes	56,71 €
P- 2	G96500A2	M	VORADA DE VIANANTS BICAPA DE SECCIÓ NORMALITZADA A2 20X10 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ RECTES I CORBES, D'ACORD AMB LA UNE 127340 I UNE EN 1340, INCLOSA EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, REJUNTAT AMB MORTER I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT COL·LOCADA	24,50 €
	B060U310		FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	6,53400 €
	B071U005		MORTER DE CIMENT DE CLASSE M-5 (5 N/MM2) SEGONS LA NORMA UNE 998-2	1,90106 €
	B0D21030		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS	0,82000 €
	B0DZA000		DESENCOFRANT	0,05820 €
	B0DZU005		MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRAR	0,15800 €
	B9651UA2		VORADA DE VIANANTS A2 20X10 PREFABRICADA DE FORMIGÓ, D'ACORD AMB LA UNE 127340 I UNE EN 1340	3,63300 €
			Altres conceptes	11,40 €
P- 3	GB2A1003	M	BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, AMPLÀRIA DE TREBALL W5, ÍNDEX DE SEVERITAT A I DEFLEXIÓ DINÀMICA 1,6 SEGONS UNE-EN 1317-2, AMB SEPARADOR, GALVANITZADA EN CALENT, INCLOENT TANCA DE SECCIÓ DOBLE ONA, TENSOR POSTERIOR, PART PROPORCIONAL DE SEPARADOR, PAL DE PERFIL C-120 CADA 4 M (BMSNA4/C), ELEMENTS DE FIXACIÓ, MATERIAL AUXILIAR I CAPTAFARS, AMB UNA ALÇARIA DE 750 MM, INCLÒS ENCLAVAMENT I SOLDADURES, TOTALMENT COL·LOCADA EN RECTA O CORBADA DE QUALSEVOL RADI	36,80 €
	BBM21003		BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, AMPLÀRIA DE TREBALL W5, ÍNDEX DE SEVERITAT A I DEFLEXIÓ DINÀMICA 1,6 SEGONS UNE-EN 1317-2, AMB SEPARADOR, GALVANITZADA EN CALENT, INCLOENT TANCA DE SECCIÓ DOBLE ONA, TENSOR POSTERIOR, PART PROPORCIONAL DE SEPARADOR, PAL DE PERFIL C-120 CADA 4 M (BMSNA4/C), ELEMENTS DE FIXACIÓ, MATERIAL AUXILIAR I CAPTAFARS, AMB UNA ALÇARIA DE 750 MM	25,44000 €
			Altres conceptes	11,36 €
P- 4	GB2AU105	U	EXTREM DE 12 M MÍNIM DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA AMB ABATIMENT O ENCASTAMENT EN EL TALÚS DEL DESMUNT, GALVANITZADA EN CALENT, INCLOENT TANCA DE SECCIÓ DOBLE ONA, TENSOR POSTERIOR, PALS DE PERFIL C-120 CADA 2 M, SEPARADORS, TOPALL FINAL, ELEMENTS DE FIXACIÓ, MATERIAL AUXILIAR I CAPTAFARS, INCLÒS ENCLAVAMENT, TOTALMENT COL·LOCAT	872,20 €
	BBM2U105		EXTREM DE 12 M MÍNIM DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA AMB ABATIMENT O ENCASTAMENT EN EL TALÚS DEL DESMUNT, GALVANITZADA EN CALENT, INCLOENT TANCA DE SECCIÓ DOBLE ONA, TENSOR POSTERIOR, PALS DE PERFIL C-120 CADA 2 M, SEPARADORS, TOPALL FINAL, ELEMENTS DE FIXACIÓ, MATERIAL AUXILIAR I CAPTAFARS	514,47000 €
			Altres conceptes	357,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 5	GB2ZUB01	M	MUNTATGE DE PANTALLA PER A PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES AMB ÍNDEX DE SEVERITAT I, HOMOLOGADA D'ACORD AMB LA UNE-135900-1 I 2:2008 EN BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE BRAÇ DE SUBJECCIÓ CADA 2 M, ELEMENTS DE FIXACIÓ, MATERIAL AUXILIAR, TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A LA COL·LOCACIÓ DEL BRAÇ DE SUBJECCIÓ EN ELS SUPORTS, TOTALMENT COL·LOCADA EN RECTA O CORBADA DE QUALSEVOL RADI.	21,05 €
	BBMZUB01		PANTALLA PER A PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES EN BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES, ÍNDEX DE SEVERITAT I, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE BRAÇ DE SUBJECCIÓ CADA 2 M, ELEMENTS DE FIXACIÓ I MATERIAL AUXILIAR	17,40000 €
			Altres conceptes	3,65 €
P- 6	GBA1U210	M	PINTAT AMB DUES CAPES DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENTS, AMB PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE.	1,07 €
	B8ZBU100		PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS	0,48300 €
	B8ZBUU01		MICROESFERES DE VIDRE	0,07260 €
			Altres conceptes	0,51 €
P- 7	GBA32001	M2	PINTAT AMB DUES CAPES DE SENYAL DE STOP O CEDIU EL PAS, FLETXES, LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS, FRANGES DE VÈRTEXS DE ILLETES SOBRE ELS PAVIMENTS, AMB PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE	23,95 €
	B8ZBU100		PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT, PER A MARQUES VIALS	4,83000 €
	B8ZBUU01		MICROESFERES DE VIDRE	0,72600 €
			Altres conceptes	18,39 €
P- 8	GBA400A1	M2	PINTAT AMB DUES CAPES DE ILLETES SOBRE ELS PAVIMENTS, AMB PINTURA RETROREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE; SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS.	37,49 €
	BBA11200		PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC, PER A MARQUES VIALS	6,76250 €
	BBA1M100		MICROESFERES DE VIDRE PER A MARQUES VIALS RETRORREFLECTANTS EN SEC	0,73200 €
			Altres conceptes	30,00 €
P- 9	GBB1U100	U	PLACA TRIANGULAR ACER GALVANITZAT DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA	70,96 €
	BBM1U100		PLACA TRIANGULAR D'ACER GALVANITZAT, DE 70 CM, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT	48,47000 €
			Altres conceptes	22,49 €
P- 10	GBB1U110	U	PLACA CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA	78,59 €
	BBM1U110		PLACA CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT, DE 60 CM DE DIÀMETRE, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT	55,52000 €
			Altres conceptes	23,07 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 11	GBB1U120	U	PLACA OCTOGONAL D'ACER GALVANITZAT DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA	78,59 €
	BBM1U120		PLACA OCTOGONAL D'ACER GALVANITZAT, DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT	55,52000 €
			Altres conceptes	23,07 €
P- 12	GBB1U132	U	PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'INDICACIONS GENERALS (S-1/S-29) I CARRILS (S-50/S-63), AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA	81,49 €
	BBM1U132		PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 60X60 CM, D'INDICACIONS GENERALS I CARRILS, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT	58,20000 €
			Altres conceptes	23,29 €
P- 13	GBB1U13L	U	SENYAL TRIANGULAR ACER GALVANITZAT DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, AMB TECNOLOGIA D'ADVERTIMENT TIPUS 3LED O SIMILAR AMB LLUM PARPADEJANT EN COLOR A DETERMINAR PER LA D.O., PER A VIES URBANES, RANG DE FUNCIONAMENT 24 H, PROTECCIÓ IP-68, AMB BATERIA 12V/8AH PER MANTENIR EL FUNCIONAMENT FINS 360H, CONNECTADA A PANELL SOLAR I INTERRUPTOR FUNCIONAMENT ESCAMOTEJAT TRASER, INCLÒS PAL DE SUBJECCIÓ DE 3.5M D'ALÇADA D.60-76MM, BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DEL SUPORT DE 76 MM DE DIÀMETRE DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT, INCLÒS EL SUBMINISTRE DELS PERNS ROSCATS D'ANCORATGE DEL FONAMENT I FONAMENTACIÓ AMB FORMIGÓ HM-20, INCLOSA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBANT I COL·LOCACIÓ DELS PERNS D'ANCORATGE ROSCATS, TOTALMENT COL·LOCADA	1.127,26 €
	BBM1U13L		SENYAL TRIANGULAR ACER GALVANITZAT DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, AMB TECNOLOGIA D'ADVERTIMENT TIPUS 3LED O SIMILAR AMB LLUM PARPADEJANT EN COLOR A DETERMINAR PER LA D.O., PER A VIES URBANES, RANG DE FUNCIONAMENT 24 H, PROTECCIÓ IP-68, AMB BATERIA 12V/8AH PER MANTENIR EL FUNCIONAMENT FINS 360H, CONNECTADA A PANELL SOLAR I INTERRUPTOR FUNCIONAMENT ESCAMOTEJAT TRASER, AMB MATERIAL DE SUBJECCIÓ AL PAL I PETIT MATERIAL DE FERRETERIA.	485,00000 €
	GBBVU001		FONAMENTACIÓ PER A PLAQUES I PANELLS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ALUMINI, AMB FORMIGÓ HM-20, INCLOSA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBANT I COL·LOCACIÓ DELS PERNS D'ANCORATGE ROSCATS (SENSE EL SUBMINISTRE), SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT ACABADA	213,05012 €
	GBBVU101		BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DEL SUPORT DE 76 MM DE DIÀMETRE DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT, INCLÒS EL SUBMINISTRE (SENSE COL·LOCACIÓ) DELS PERNS ROSCATS D'ANCORATGE DEL FONAMENT	102,17700 €
	GBBVU201		PAL D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 76 MM DE DIÀMETRE, SEGONS DESIGNACIÓ MB DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT	118,43262 €
			Altres conceptes	208,60 €
P- 14	GBB1U933	M2	MUNTATGE DE PLACA O PANELL EN LAMES SUPERIOR A 1,00 M2, PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ORIENTACIÓ: PRESENYALITZACIÓ (S-200), DIRECCIÓ (S-300), LOCALITZACIÓ (S-500), CONFIRMACIÓ (S-600) I ÚS ESPECÍFIC EN POBLAT (S-700), INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE LA PLACA NI EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA	26,90 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 15	BBMZU401	M3	ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT	9,63000 €
			Altres conceptes	17,27 €
	GBBVU001		FONAMENTACIÓ PER A PLAQUES I PANELLS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ALUMINI, AMB FORMIGÓ HM-20, INCLOSA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRAINT I COL·LOCACIÓ DELS PERNES D'ANCORATGE ROSCATS (SENSE EL SUBMINISTRE), SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT ACABADA	271,07 €
P- 16	B060U310	U	FORMIGÓ HM-20, CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANULAT MÀXIM 20 MM, INCLÒS TRANSPORT A L'OBRA	118,80000 €
			Altres conceptes	152,27 €
	GBBVU107		BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DEL SUPORT DE 140 MM DE DIÀMETRE DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT, INCLÒS EL SUBMINISTRE (SENSE COL·LOCACIÓ) DELS PERNES ROSCATS D'ANCORATGE DEL FONAMENT	195,61 €
P- 17	BBMZU126	M	PP DE PLACA D'ACER S355JR AMB 4 PERNES ROSCATS D'ANCORATGE, GALVANITZAT EN CALENT, PER A FONAMENTACIÓ DE SUPORT D'ALUMINI	42,79500 €
	BBMZU623		BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ DE PAL DE SUPORT DE 140 MM DE DIÀMETRE AL FONAMENT DE SENYALS DE TRÀNSIT	110,64000 €
			Altres conceptes	42,18 €
P- 18	GBBVU207	M	PAL D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 140 MM DE DIÀMETRE, SEGONS DESIGNACIÓ MF DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNiques, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT	166,61 €
	BBMZU614		PAL D'ALUMINI DE 140 MM DE DIÀMETRE, DESIGNACIÓ MF DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT	147,20000 €
			Altres conceptes	19,41 €
P- 19	GBC1U151	U	BALISA CILÍNDRICA FLEXIBLE DE 75 CM D'ALÇADA, AMB BASE, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, TOTALMENT COL·LOCADA	72,67 €
	BBC1U151		BALISA CILÍNDRICA FLEXIBLE DE 75 CM D'ALÇADA, AMB BASE, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2	44,33000 €
			Altres conceptes	28,34 €
P- 20	GBC1U2A1	U	BALISA CIRCULAR FLEXIBLE DE 12 CM D'ALÇADA I 45 CM DIÀMETRE, AMB BASE, AMB REVESTIMENT REFLECTANT DG CLASSE RA2, TOTALMENT COL·LOCADA	60,10 €
	BBC1U2A1		BALISA CIRCULAR FLEXIBLE DE 12 CM D'ALÇADA I 45 CM DIÀMETRE, AMB BASE, AMB REVESTIMENT REFLECTANT DG CLASSE RA2	41,85000 €
			Altres conceptes	18,25 €
P- 21	H1411111	U	CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812	6,86 €
	B1411111		CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812	6,34000 €
			Altres conceptes	0,52 €
P- 22	H1421110	U	ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENDELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168	7,66 €
	B1421110		ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENDELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168	7,08000 €
			Altres conceptes	0,58 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 22	H1423230	U	ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169	5,26 €
	B1423230		ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169	4,86000 €
			Altres conceptes	0,40 €
P- 23	H1424340	U	ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES PER A ESMERILLAR, AMB MUNTURA DE CASOLETA DE POLICARBONAT AMB RESPIRADORS I RECOLZAMENT NASAL, ADAPTABLES AMB CINTA ELÀSTICA, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D ROSCATS A LA MUNTURA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168	9,43 €
	B1424340		ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES PER A ESMERILLAR, AMB MUNTURA DE CASOLETA DE POLICARBONAT AMB RESPIRADORS I RECOLZAMENT NASAL, ADAPTABLES AMB CINTA ELÀSTICA, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D ROSCATS A LA MUNTURA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168	8,72000 €
			Altres conceptes	0,71 €
P- 24	H142CD70	U	PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METÀL·LICA, PER ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1731	10,45 €
	B142CD70		PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METÀL·LICA, PER ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1731	9,66000 €
			Altres conceptes	0,79 €
P- 25	H1431101	U	PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458	0,24 €
	B1431101		PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458	0,22000 €
			Altres conceptes	0,02 €
P- 26	H1432012	U	PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458	15,39 €
	B1432012		PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458	14,23000 €
			Altres conceptes	1,16 €
P- 27	H1445003	U	MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140	1,62 €
	B1445003		MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140	1,50000 €
			Altres conceptes	0,12 €
P- 28	H144D205	U	FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA DE COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 143 I UNE-EN 12083	2,33 €
	B144D205		FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA DE COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 143 I UNE-EN 12083	2,15000 €
			Altres conceptes	0,18 €
P- 29	H1457520	U	PARELLA DE GUANTS AÏLLANTS DEL FRED I ABSORBENTS DE LES VIBRACIONS, DE PVC SOBRE SUPORT D'ESCUMA DE POLIURETÀ, FOLRATS INTERIORMENT AMB TEIXIT HIDRÒFUG REVERSIBLE, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 511 I UNE-EN 420	13,39 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 30	B1457520	U	PARELLA DE GUANTS AÏLLANTS DEL FRED I ABSORBENTS DE LES VIBRACIONS, DE PVC SOBRE SUPORT D'ESCUMA DE POLIURETÀ, FOLRATS INTERIORMENT AMB TEIXIT HIDRÒFUG REVERSIBLE AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 511 I UNE-EN 420	12,38000 €
			Altres conceptes	1,01 €
	H145E003		PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420	3,15 €
P- 31	B145E003	U	PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420	2,91000 €
			Altres conceptes	0,24 €
	H1461110		PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347	9,69 €
P- 32	B1461110	U	PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347	8,96000 €
			Altres conceptes	0,73 €
	H1474600		CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE	19,39 €
P- 33	B1474600	U	CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE	17,93000 €
			Altres conceptes	1,46 €
	H147D501		SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES SECUNDÀRIES, BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER A SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I SIVELLA, INCORPORAT A UN SUBSISTEMA ANTICAIGUDA DE TIPUS ABSORBENT D'ENERGIA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 355	229,91 €
P- 34	B147D501	U	SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES SECUNDÀRIES, BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER A SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I SIVELLA, INCORPORAT A UN SUBSISTEMA ANTICAIGUDA DE TIPUS ABSORBENT D'ENERGIA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 355	212,58000 €
			Altres conceptes	17,33 €
	H147L015		APARELL D'ANCORATGE PER A EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL CONTRA CAIGUDA D'ALÇADA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 795, AMB FIXACIÓ AMB TAC MECÀNIC	26,35 €
P- 35	B147L005	U	APARELL D'ANCORATGE PER A EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL CONTRA CAIGUDA D'ALÇADA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 795	19,71000 €
	B1Z09F90		TAC D'ACER DE D 10 MM, AMB CARGOL, VOLANDERA I FEMELLA, PER A SEGURETAT I SALUT	1,71000 €
			Altres conceptes	4,93 €
P- 36	H147N000	U	FAIXA DE PROTECCIÓ DORS LUMBAR	24,52 €
	B147N000		FAIXA DE PROTECCIÓ DORS LUMBAR	22,67000 €
			Altres conceptes	1,85 €
P- 36	H1482111	U	CAMISA DE TREBALL, DE COTÓ, AMB BUTXAQUES EXTERIORS	11,11 €
	B1482111		CAMISA DE TREBALL, DE COTÓ, AMB BUTXAQUES EXTERIORS	10,27000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,84 €
P- 37	H1483132	U	PANTALONS DE TREBALL DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES LATERALS	8,78 €
	B1483132		PANTALONS DE TREBALL, DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES LATERALS	8,12000 €
			Altres conceptes	0,66 €
P- 38	H1485140	U	ARMILLA DE TREBALL, DE POLIÈSTER EMBUATADA AMB MATERIAL AÏLLANT	14,36 €
	B1485140		ARMILLA DE TREBALL, DE POLIÈSTER EMBUATADA AMB MATERIAL AÏLLANT	13,28000 €
			Altres conceptes	1,08 €
P- 39	H1485800	U	ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471	16,77 €
	B1485800		ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471	15,51000 €
			Altres conceptes	1,26 €
P- 40	H1487460	U	IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340	6,86 €
	B1487460		IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340	6,34000 €
			Altres conceptes	0,52 €
P- 41	H1489690	U	JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIX, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340	14,47 €
	B1489690		JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIX, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340	13,38000 €
			Altres conceptes	1,09 €
P- 42	H1511212	M2	PROTECCIÓ DE TALÚS AMB MALLA METÀL·LICA I LÀMINA DE POLIETILÈ ANCORADA AMB BARRES D'ACER AMB CABLES, AMB UNA MALLA DE TRIPLE TORSIÓ, DE 80 MM DE PAS DE MALLA I 2,4 MM DE DIÀMETRE I LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 2 MM DE GRUIX	18,54 €
	B0A2A6VF		TELA METÀL·LICA DE TRIPLE TORSIÓ DE FILFERRO GALVANITZAT DE 80 MM DE PAS DE MALLA I DE D 2,4 MM, PER A SEGURETAT I SALUT	1,94000 €
	B1Z0BA00		ACER EN BARRES CORRUGADES B500S DE LÍMIT ELÀSTIC >= 500 N/MM2, PER A SEGURETAT I SALUT	0,84600 €
	B1Z3C000		CABLE D'ACER PER A SUBJECCIÓ DE MALLES PROTECTORES, PER A SEGURETAT I SALUT	0,30160 €
	B1Z71B10		LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE GRUIX 2 MM RESISTENT A LA INTEMPÈRIE, PER A SEGURETAT I SALUT	3,56400 €
	B1ZFM100		TUB D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA, FABRICAT AMB ACER S195 T, D'1/8" DE MIDA DE ROSCA (DIÀMETRE EXTERIOR ESPECIFICAT=10,2 MM I DN=6 MM), SÈRIE M SEGONS UNE-EN 10255, PER A SEGURETAT I SALUT	0,66750 €
			Altres conceptes	11,22 €
P- 43	H1522111	M	BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE 2,3", SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	18,26 €
	B0DZSM0K		TUB METÀL·LIC DE 2,3" DE DIÀMETRE, PER A 150 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	0,38500 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 44	B1Z0300C	M	FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTA PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I, PER A SEGURETAT I SALUT	1,47800 €
	B1Z0D400		POST DE FUSTA DE PI PER A 3 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	1,52900 €
			Altres conceptes	14,87 €
	H152J105		CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	7,11 €
P- 45	B0AC112D	U	CABLE D'ACER GALVANITZAT RÍGID DE COMPOSICIÓ 1X7+0 I DIÀMETRE 9 MM, PER A SEGURETAT I SALUT	1,17600 €
			Altres conceptes	5,93 €
	H1534001		PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALESVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS	0,33 €
	B1534001		PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALESVOL DIÀMETRE PER A 5 USOS	0,06000 €
P- 46		U	Altres conceptes	0,27 €
	H153A9F1		TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB Tauló de fusta i perfils IPN 100 clavats al terreny i amb el desmuntatge inclòs	32,46 €
	B1Z0D230		TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	4,92000 €
	B1Z4501A		ACER S275JR SEGONS UNE-EN 10025-2, FORMAT PER PEÇA SIMPLE, EN PERFILS LAMINATS EN CALENT SÈRIE IPN, IPE, HEB, HEA, HEM I UPN, TREBALLAT AL TALLER PER A COL·LOCAR AMB SOLDADURA I AMB UNA CAPA D'IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT, PER A SEGURETAT I SALUT	17,00000 €
P- 47		M	Altres conceptes	10,54 €
	HB2C2000		BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	64,09 €
	BBM2CBA0		AMORTITZACIÓ DE BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY (20 USOS), PER A SEGURETAT I SALUT	2,30000 €
			Altres conceptes	61,79 €
P- 48	HBB20005	U	SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA	12,30 €
	BBB2A001		SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA	11,37000 €
			Altres conceptes	0,93 €
P- 49	HBBAA005	U	SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	41,72 €
	BBBAA005		SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45° EN COLOR VERMELL, DE DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT	5,57000 €
	BBBAD015		CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA DE PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR, AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT	8,46000 €
			Altres conceptes	27,69 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 50	HBBA007	U	SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	35,79 €
	BBBA007		SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45° EN COLOR VERMELL, DE DIÀMETRE 10 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 3 M, PER A SEGURETAT I SALUT	2,73000 €
	BBBAD017		CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA DE PROHIBICIÓ, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR, AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 10 CM, PER ÉSSER VIST FINS 3 M, PER A SEGURETAT I SALUT	5,81000 €
			Altres conceptes	27,25 €
P- 51	HBBA015	U	SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	40,69 €
	BBBA015		SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DE DIÀMETRE 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT	5,57000 €
	BBBAD025		CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA D'OBLIGACIÓ, AMB EL TEXT EN BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA RECTANGULAR, AMB EL CANTELL BLANC, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT	7,50000 €
			Altres conceptes	27,62 €
P- 52	HBBA005	U	SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	35,32 €
	BBBA005		SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, PER A SEGURETAT I SALUT	8,11000 €
			Altres conceptes	27,21 €
P- 53	HBBAE001	U	RÈTOL ADHESIU (MIE-RAT.10) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT	5,83 €
	BBBAE001		RÈTOL ADHESIU (MIE-RAT.10) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, PER A SEGURETAT I SALUT	5,39000 €
			Altres conceptes	0,44 €
P- 54	HBBAF004	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	49,85 €
	BBBAD004		CARTELL EXPLICATIU DEL CONTINGUT DE LA SENYAL, AMB LLEGENDA INDICATIVA D'ADVERTÈNCIA, AMB EL TEXT EN NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA RECTANGULAR, AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, PER ÉSSER VIST FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT	12,42000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BBBAF004		SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, PER ÉSSER VISTA FINS 12 M, PER A SEGURETAT I SALUT	9,12000 €
			Altres conceptes	28,31 €
P- 55	HBC12300	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇÀRIA	8,23 €
	BBC12302		CON D'ABALISAMENT DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇÀRIA, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	7,12000 €
			Altres conceptes	1,11 €
P- 56	HBC1GFJ1	U	LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	30,31 €
	BBC1GFJ2		LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE, AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	24,34000 €
			Altres conceptes	5,97 €
P- 57	HBC1KJ00	M	TANCA MÒBIL METÀL·LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	6,22 €
	BBC1KJ04		TANCA MÒBIL METÀL·LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA, PER A 4 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	4,27600 €
			Altres conceptes	1,94 €
P- 58	HM31161J	U	EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	57,12 €
	B1ZM1000		PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS, PER A SEGURETAT I SALUT	0,34000 €
	BM311611		EXTINTOR DE POLS SECA, DE CÀRREGA 6 KG, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, PER A SEGURETAT I SALUT	41,37000 €
			Altres conceptes	15,41 €
P- 59	HQU1B130	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 2,4X2,6 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 1 INODOR, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 1 AIXETA I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES	152,75 €
	BQU1B130		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 2,4X2,6 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 1 INODOR, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 1 AIXETA I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES	141,24000 €
			Altres conceptes	11,51 €
P- 60	HQU1B150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES	168,03 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 61	BQU1B150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES	155,37000 €
			Altres conceptes	12,66 €
	HQU1D150		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL	111,17 €
P- 62	BQU1D150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL	102,79000 €
			Altres conceptes	8,38 €
	HQU1D190		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL	152,85 €
P- 63	BQU1D190	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL	141,33000 €
			Altres conceptes	11,52 €
	HQU1E150		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL	113,68 €
	BQU1E150		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL	105,11000 €
			Altres conceptes	8,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 64	HQU1E170	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL	125,51 €
	BQU1E170		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA AMB 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL	116,05000 €
			Altres conceptes	9,46 €
P- 65	HQU1H110	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS	138,80 €
	BQU1H110		LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS	128,34000 €
			Altres conceptes	10,46 €
P- 66	HQU22301	U	ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	65,17 €
	BQU22303		ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL AMB DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, PER A 3 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	54,12000 €
			Altres conceptes	11,05 €
P- 67	HQU25201	U	BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	18,08 €
	BQU25500		BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEGURETAT I SALUT	13,03500 €
			Altres conceptes	5,05 €
P- 68	HQU27502	U	TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	22,51 €
	BQU27500		TAULA DE FUSTA, AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES PER A 4 USOS , PER A SEGURETAT I SALUT	12,22250 €
			Altres conceptes	10,29 €
P- 69	HQU2AF02	U	NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	138,77 €
	BQU2AF02		NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	119,72000 €
			Altres conceptes	19,05 €
P- 70	HQU2D102	U	PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS, DE 60X45 CM, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	63,29 €
	BQU2D102		PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS, DE 60X45 CM, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	54,84000 €
			Altres conceptes	8,45 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 71	HQU2E001	U	FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	72,14 €
	BQU2E002		FORN MICROONES, PER A 2 USOS, PER A SEGURETAT I SALUT	65,48000 €
			Altres conceptes	6,66 €
P- 72	HQU2GF01	U	RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	48,31 €
	BQU2GF00		RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES DE 100 L DE CAPACITAT, PER A SEGURETAT I SALUT	42,21000 €
			Altres conceptes	6,10 €
P- 73	HQU2P001	U	PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS	2,45 €
	BQZ1P000		PENJA-ROBES PER A DUTXA, PER A SEGURETAT I SALUT	1,04000 €
			Altres conceptes	1,41 €
P- 74	I2R24200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS	26,55 €
			Altres conceptes	26,55 €
P- 75	I2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM	13,74 €
			Altres conceptes	13,74 €
P- 76	I2R642E0	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT	25,39 €
			Altres conceptes	25,39 €
P- 77	I2RA63G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	26,42 €
	B2RA63G0		DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	24,43000 €
			Altres conceptes	1,99 €
P- 78	I2RA6770	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA6770		DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	
			Altres conceptes	0,00 €
P- 79	I2RA7M00	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA ESPECIALS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	264,21 €
	B2RA7M00		DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA ESPECIALS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	244,30000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 80	I2RA8580	M3	Altres conceptes	19,91 €
			DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	26,95 €
	B2RA8580		DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	24,91860 €
			Altres conceptes	2,03 €
P- 81	I2RA8960	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	0,00 €
	B2RA8960		DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)	
			Altres conceptes	0,00 €



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

PRESSUPOST PARCIAL

PROJECTE CONSTRUCTIU
CONDICIONAMENT URBÀ DE LA C-31 DEL PK 140+840 AL 143+600.
TRAM: CALAFELL
LOT 2: SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT2
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ
Títol 4	01	SENYALITZACIÓ HORIZONTAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBA1U210	M	PINTAT AMB DUES CAPES DE FAIXA DE 10 CM D'AMPLADA SOBRE PAVIMENTS, AMB PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE. (P - 6)	1,07	16.491,300	17.645,69
2	GBA32001	M2	PINTAT AMB DUES CAPES DE SENYAL DE STOP O CEDIU EL PAS, FLETXES, LLETRES, SÍMBOLS, ZEBRATS, FRANGES DE VÈRTEXS DE ILLETES SOBRE ELS PAVIMENTS, AMB PINTURA ACRÍLICA EN SOLUCIÓ AQUOSA O AMB DISSOLVENT I REFLECTANT AMB MICROESFERES DE VIDRE, INCLOENT EL PREMARCATGE (P - 7)	23,95	2.814,164	67.399,23
3	GBA400A1	M2	PINTAT AMB DUES CAPES DE ILLETES SOBRE ELS PAVIMENTS, AMB PINTURA RETROREFLECTANT EN SEC, TIPUS P-R, AMB PINTURA ACRÍLICA DE COLOR GROC I MICROESFERES DE VIDRE, APLICADA MECÀNICAMENT MITJANÇANT POLVORITZACIÓ AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA, INCLOU PREMARCATGE; SEGONS PLÀNOLS. TOT INCLÒS. (P - 8)	37,49	359,546	13.479,38

TOTAL	Títol 4	01.01.01.01	98.524,30
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT2
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ
Títol 4	02	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBB1U100	U	PLACA TRIANGULAR ACER GALVANITZAT DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 9)	70,96	9,000	638,64
2	GBB1U110	U	PLACA CIRCULAR D'ACER GALVANITZAT DE 60 CM DE DIÀMETRE, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 10)	78,59	16,000	1.257,44
3	GBB1U120	U	PLACA OCTOGONAL D'ACER GALVANITZAT DE 60 CM DE DOBLE APOTEMA, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 11)	78,59	1,000	78,59
4	GBB1U132	U	PLACA D'ACER GALVANITZAT DE 60X60 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'INDICACIONS GENERALS (S-1/S-29) I CARRILS (S-50/S-63), AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 12)	81,49	4,000	325,96
5	GBB1U13L	U	SENYAL TRIANGULAR ACER GALVANITZAT DE 70 CM DE COSTAT, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT,AMB TECNOLOGIA D'ADVERTIMENT TIPUS 3LED O SIMILAR AMB LLUM PARPADEJANT EN COLOR A DETERMINAR PER LA D.O., PER A VIES URBANES, RANG DE FUNCIONAMENT 24 H, PROTECCIÓ IP-68, AMB BATERIA 12V/8AH PER MANTENIR EL FUNCIONAMENT FINS 360H,	1.127,26	12,000	13.527,12

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 2

CONNECTADA A PANELL SOLAR I INTERRUPTOR
FUNCIONAMENT ESCAMOTEJAT TRASER, INCLÒS PAL DE
SUBJECCIÓ DE 3.5M D'ALÇADA D.60-76MM, BASE D'ACER
GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DEL SUPORT
DE 76 MM DE DIÀMETRE DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT,
INCLÒS EL SUBMINISTRE DELS PERNS ROSCATS
D'ANCORATGE DEL FONAMENT I FONAMENTACIÓ AMB
FORMIGÓ HM-20, INCLOSA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I
TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT I
COL·LOCACIÓ DELS PERNS D'ANCORATGE ROSCATSÓ,
TOTALMENT COL·LOCADA (P - 13)

TOTAL	Títol 4	01.01.01.02	15.827,75
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT2
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ
Títol 4	03	SENYALITZACIÓ D'ORIENTACIÓ I CARTELLS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	G21B3012	M2	DESMUNTATGE, CÀRREGA I TRANSPORT A MAGATZEM DE PLACA I PANELL DE SENYALITZACIÓ DE TRÀNSIT, INCLÒS PART PROPORCIONAL DE SUPORTS I DEMOLICIÓ DE FONAMENTACIONS, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DELS MATERIALS RESULTANTS (P - 1)	56,71	1,400	79,39
2	GBB1U933	M2	MUNTATGE DE PLACA O PANELL EN LAMES SUPERIOR A 1,00 M2, PER A SENYALS DE TRÀNSIT D'ORIENTACIÓ: PRESENYALITZACIÓ (S-200), DIRECCIÓ (S-300), LOCALITZACIÓ (S-500), CONFIRMACIÓ (S-600) I ÚS ESPECÍFIC EN POBLAT (S-700), INCLOSOS ELEMENTS DE FIXACIÓ AL SUPORT, SENSE INCLOURE LA PLACA NI EL SUPORT, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 14)	26,90	1,400	37,66
3	GBBVU207	M	PAL D'ALUMINI EXTRUSIONAT DE 140 MM DE DIÀMETRE, SEGONS DESIGNACIÓ MF DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, PER A SUPORT DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT (P - 17)	166,61	3,000	499,83
4	GBBVU107	U	BASE D'ACER GALVANITZAT PER A SUBJECCIÓ AL FONAMENT DEL SUPORT DE 140 MM DE DIÀMETRE DE SENYALS DE TRÀNSIT, COL·LOCAT, INCLÒS EL SUBMINISTRE (SENSE COL·LOCACIÓ) DELS PERNS ROSCATS D'ANCORATGE DEL FONAMENT (P - 16)	195,61	1,000	195,61
5	GBBVU001	M3	FONAMENTACIÓ PER A PLAQUES I PANELLS DE SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ALUMINI, AMB FORMIGÓ HM-20, INCLOSA EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT A L'ABOCADOR DEL MATERIAL SOBRANT I COL·LOCACIÓ DELS PERNS D'ANCORATGE ROSCATS (SENSE EL SUBMINISTRE), SEGONS PLÀNOLS, TOTALMENT ACABADA (P - 15)	271,07	2,000	542,14

TOTAL	Títol 4	01.01.01.03	1.354,63
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT2
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ
Títol 4	04	PROTECCIÓ I DEFENSES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GB2A1003	M	BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA SIMPLE, AMB NIVELL DE CONTENCIÓ N2, AMPLÀRIA DE TREBALL W5, ÍNDEX DE SEVERITAT A I DEFLEXIÓ DINÀMICA 1,6 SEGONS UNE-EN 1317-2, AMB SEPARADOR, GALVANITZADA EN CALENT, INCLOENT TANCA DE SECCIÓ DOBLE ONA, TENSOR	36,80	402,000	14.793,60

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 3

			POSTERIOR, PART PROPORCIONAL DE SEPARADOR, PAL DE PERFIL C-120 CADA 4 M (BMSNA4/C), ELEMENTS DE FIXACIÓ, MATERIAL AUXILIAR I CAPTAFARS, AMB UNA ALÇARIA DE 750 MM, INCLÒS ENCLAVAMENT I SOLDADURES, TOTALMENT COL·LOCADA EN RECTA O CORBADA DE QUALESEVOL RADI (P - 3)			
2	GB2ZUB01	M	MUNTATGE DE PANTALLA PER A PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES AMB ÍNDEX DE SEVERITAT I, HOMOLOGADA D'ACORD AMB LA UNE-135900-1 I 2:2008 EN BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES, INCLOENT PART PROPORCIONAL DE BRAÇ DE SUBJECCIÓ CADA 2 M, ELEMENTS DE FIXACIÓ, MATERIAL AUXILIAR, TOTES LES OPERACIONS NECESSÀRIES PER A LA COL·LOCACIÓ DEL BRAÇ DE SUBJECCIÓ EN ELS SUPORTS, TOTALMENT COL·LOCADA EN RECTA O CORBADA DE QUALESEVOL RADI. (P - 5)	21,05	402,000	8.462,10
3	GB2AU105	U	EXTREM DE 12 M MÍNIM DE BARRERA DE SEGURETAT METÀL·LICA AMB ABATIMENT O ENCASTAMENT EN EL TALÚS DEL DESMUNT, GALVANITZADA EN CALENT, INCLOENT TANCA DE SECCIÓ DOBLE ONA, TENSOR POSTERIOR, PALS DE PERFIL C-120 CADA 2 M, SEPARADORS, TOPALL FINAL, ELEMENTS DE FIXACIÓ, MATERIAL AUXILIAR I CAPTAFARS, INCLÒS ENCLAVAMENT, TOTALMENT COL·LOCAT (P - 4)	872,20	2,000	1.744,40
4	G96500A2	M	VORADA DE VIANANTS BICAPA DE SECCIÓ NORMALITZADA A2 20X10 DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ RECTES I CORBES, D'ACORD AMB LA UNE 127340 I UNE EN 1340, INCLOSA EXCAVACIÓ I BASE DE FORMIGÓ DE 20 N/MM2 DE RESISTÈNCIA CARACTERÍSTICA A LA COMPRESSIÓ, REJUNTAT AMB MORTER I TOTES LES FEINES ADIENTS, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 2)	24,50	112,000	2.744,00

TOTAL	Títol 4	01.01.01.04	27.744,10
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT2
Capítol	01	TRAMIFICAT
Títol 3	01	SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ
Títol 4	05	ABALISAMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GBC1U151	U	BALISA CILÍNDRICA FLEXIBLE DE 75 CM D'ALÇADA, AMB BASE, AMB REVESTIMENT REFLECTANT HI CLASSE RA2, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 18)	72,67	201,000	14.606,67
2	GBC1U2A1	U	BALISA CIRCULAR FLEXIBLE DE 12 CM D'ALÇADA I 45 CM DIÀMETRE, AMB BASE, AMB REVESTIMENT REFLECTANT DG CLASSE RA2, TOTALMENT COL·LOCADA (P - 19)	60,10	89,000	5.348,90

TOTAL	Títol 4	01.01.01.05	19.955,57
--------------	----------------	--------------------	------------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT2
Capítol	02	NO TRAMIFICAT
Títol 3	01	SEGURETAT I SALUT
Títol 4	01	EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H1411111	U	CASC DE SEGURETAT PER A ÚS NORMAL, CONTRA COPS, DE POLIETILÈ AMB UN PES MÀXIM DE 400 G, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 812 (P - 20)	6,86	3,000	20,58
2	H1457520	U	PARELLA DE GUANTS AÏLLANTS DEL FRED I ABSORBENTS DE LES VIBRACIONS, DE PVC SOBRE SUPORT D'ESCUMA DE POLIURETÀ, FOLRATS INTERIORMENT AMB TEIXIT HIDRÒFUG REVERSIBLE, AMB MANIGUETS FINS A MIG AVANTBRAÇ, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 511 I UNE-EN 420 (P - 29)	13,39	3,000	40,17

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

3	H1424340	U	ULLERES DE SEGURETAT HERMÈTIQUES PER A ESMERILLAR, AMB MUNTURA DE CASSOLETA DE POLICARBONAT AMB RESPIRADORS I RECOLZAMENT NASAL, ADAPTABLES AMB CINTA ELÀSTICA, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D ROSCATS A LA MUNTURA, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (P - 23)	9,43	3,000	28,29
4	H142CD70	U	PANTALLA FACIAL PER A PROTECCIÓ DE RISCS MECÀNICS, AMB VISOR DE MALLA DE REIXETA METÀL·LICA, PER ACOBLAR AL CASC AMB ARNÈS ABATIBLE, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 1731 (P - 24)	10,45	0,000	0,00
5	H1432012	U	PROTECTOR AUDITIU D'AURICULAR, ACOBLAT AL CAP AMB ARNÈS I ORELLERES ANTISOROLL, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-1 I UNE-EN 458 (P - 26)	15,39	3,000	46,17
6	H1445003	U	MASCARETA DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 140 (P - 27)	1,62	12,000	19,44
7	H144D205	U	FILTRE CONTRA PARTÍCULES, IDENTIFICAT AMB BANDA DE COLOR BLANC, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 143 I UNE-EN 12083 (P - 28)	2,33	12,000	27,96
8	H145E003	U	PARELLA DE GUANTS CONTRA AGENTS QUÍMICS I MICROORGANISMES, HOMOLOGATS SEGONS UNE-EN 374-1, -2, -3 I UNE-EN 420 (P - 30)	3,15	7,000	22,05
9	H1474600	U	CINTURÓ ANTIVIBRACIÓ, AJUSTABLE I DE TEIXIT TRANSPIRABLE (P - 32)	19,39	1,000	19,39
10	H147D501	U	SISTEMA ANTICAIGUDA COMPOST PER UN ARNÈS ANTICAIGUDA AMB TIRANTS, BANDES SECUNDÀRIES, BANDES SUBGLÚTIES, BANDES DE CUIXA, RECOLZAMENT DORSAL PER A SUBJECCIÓ, ELEMENTS D'AJUST, ELEMENT DORSAL D'ENGANXAMENT D'ARNÈS ANTICAIGUDA I SIVELLA, INCORPORAT A UN SUBSISTEMA ANTICAIGUDA DE TIPUS ABSORBENT D'ENERGIA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 I UNE-EN 355 (P - 33)	229,91	0,000	0,00
11	H147L015	U	APARELL D'ANCORATGE PER A EQUIP DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL CONTRA CAIGUDA D'ALÇADA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 795, AMB FIXACIÓ AMB TAC MECÀNIC (P - 34)	26,35	0,000	0,00
12	H1421110	U	ULLERES DE SEGURETAT ANTIIMPACTES ESTÀNDARD, AMB MUNTURA UNIVERSAL, AMB VISOR TRANSPARENT I TRACTAMENT CONTRA L'ENDELAMENT, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 167 I UNE-EN 168 (P - 21)	7,66	3,000	22,98
13	H1423230	U	ULLERES DE SEGURETAT PER A TALL OXIACETILÈNIC, AMB MUNTURA UNIVERSAL DE BARNILLA D'ACER RECOBERTA DE PVC, AMB VISORS CIRCULARS DE 50 MM DE D FOSCOS DE COLOR DIN 5, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN 175 I UNE-EN 169 (P - 22)	5,26	0,000	0,00
14	H1482111	U	CAMISA DE TREBALL, DE COTÓ, AMB BUTXAQUES EXTERIORS (P - 36)	11,11	3,000	33,33
15	H1483132	U	PANTALONS DE TREBALL DE POLIÈSTER I COTÓ, AMB BUTXAQUES LATERALS (P - 37)	8,78	3,000	26,34
16	H1489690	U	JAQUETA DE TREBALL PER A CONSTRUCCIÓ, DE POLIÈSTER I COTÓ (65%-35%), COLOR BEIX, TRAMA 240, AMB BUTXAQUES, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 340 (P - 41)	14,47	3,000	43,41
17	H1461110	U	PARELLA DE BOTES D'AIGUA DE PVC DE CANYA ALTA, AMB SOLA ANTILLISCANT I FOLRADES DE NILÓ RENTABLE, HOMOLOGADES SEGONS UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 I UNE-EN ISO 20347 (P - 31)	9,69	3,000	29,07
18	H147N000	U	FAIXA DE PROTECCIÓ DORSAL (P - 35)	24,52	1,000	24,52
19	H1431101	U	PROTECTOR AUDITIU DE TAP D'ESCUMA, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 352-2 I UNE-EN 458 (P - 25)	0,24	12,000	2,88
20	H1485140	U	ARMILLA DE TREBALL, DE POLIÈSTER EMBUATADA AMB MATERIAL AÏLLANT (P - 38)	14,36	3,000	43,08
21	H1485800	U	ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471 (P - 39)	16,77	3,000	50,31

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 5

22	H1487460	U	IMPERMEABLE AMB JAQUETA, CAPUTXA I PANTALONS, PER A OBRES PÚBLIQUES, DE PVC SOLDAT DE 0,4 MM DE GRUIX, DE COLOR VIU, HOMOLOGAT SEGONS UNE-EN 340 (P - 40)	6,86	3,000	20,58
----	----------	---	---	------	-------	-------

TOTAL	Títol 4	01.02.01.01	520,55
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT2
Capítol	02	NO TRAMIFICAT
Títol 3	01	SEGURETAT I SALUT
Títol 4	02	SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	H1511212	M2	PROTECCIÓ DE TALÚS AMB MALLA METÀL·LICA I LÀMINA DE POLIETILÈ ANCORADA AMB BARRES D'ACER AMB CABLES, AMB UNA MALLA DE TRIPLE TORSIÓ, DE 80 MM DE PAS DE MALLA I 2,4 MM DE DIÀMETRE I LÀMINA DE POLIETILÈ D'ALTA DENSITAT DE 2 MM DE GRUIX (P - 42)	18,54	10,000	185,40
2	H1522111	M	BARANA DE PROTECCIÓ EN EL PERÍMETRE DE LA CORONACIÓ D'EXCAVACIONS, D'ALÇÀRIA 1 M, AMB TRAVESSER SUPERIOR, TRAVESSER INTERMEDI I MUNTANTS DE TUB METÀL·LIC DE 2,3", SÒCOL DE POST DE FUSTA, ANCORADA AL TERRENY AMB DAUS DE FORMIGÓ I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 43)	18,26	0,000	0,00
3	H152J105	M	CABLE FIADOR PER AL CINTURÓ DE SEGURETAT, FIXAT EN ANCORATGES DE SERVEI I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 44)	7,11	12,000	85,32
4	HM31161J	U	EXTINTOR DE POLS SECA, DE 6 KG DE CÀRREGA, AMB PRESSIÓ INCORPORADA, PINTAT, AMB SUPORT A LA PARET I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 58)	57,12	1,000	57,12
5	H1534001	U	PEÇA DE PLÀSTIC EN FORMA DE BOLET, DE COLOR VERMELL, PER A PROTECCIÓ DELS EXTREMS DE LES ARMADURES PER A QUALSEVOL DIÀMETRE, AMB DESMUNTATGE INCLÒS (P - 45)	0,33	150,000	49,50
6	H153A9F1	U	TOPALL PER A DESCÀRREGA DE CAMIONS EN EXCAVACIONS, DE 4 M D'AMPLADA AMB Tauló DE FUSTA I PERFILS IPN 100 CLAVAT AL TERRENY I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 46)	32,46	3,000	97,38
7	HBBAA005	U	SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 49)	41,72	3,000	125,16
8	HBBAA007	U	SENYAL DE PROHIBICIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS BLANC, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS I BANDA TRANSVERSAL DESCENDENT D'ESQUERRA A DRETA A 45°, EN COLOR VERMELL, DIÀMETRE 10 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 3 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 50)	35,79	3,000	107,37
9	HBBAB115	U	SENYAL DE OBLIGACIÓ, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS BLAU, DE FORMA CIRCULAR AMB CANTELLS EN COLOR BLANC, DIÀMETRE 29 CM, AMB CARTELL EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 51)	40,69	3,000	122,07
10	HBBAC005	U	SENYAL INDICATIVA DE LA UBICACIÓ D'EQUIPS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA BLANC SOBRE FONS VERMELL, DE FORMA RECTANGULAR O QUADRADA, COSTAT MAJOR 29 CM, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 52)	35,32	2,000	70,64
11	HBBAE001	U	RÈTOL ADHESIU (MIE-RAT.10) DE MANIOBRA PER A QUADRE O PUPITRE DE CONTROL ELÈCTRIC, ADHERIT (P - 53)	5,83	2,000	11,66
12	HBBAF004	U	SENYAL D'ADVERTÈNCIA, NORMALITZADA AMB PICTOGRAMA NEGRE SOBRE FONS GROC, DE FORMA TRIANGULAR AMB EL CANTELL NEGRE, COSTAT MAJOR 41 CM, AMB CARTELL	49,85	4,000	199,40

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 6

		EXPLICATIU RECTANGULAR, PER SER VISTA FINS 12 M DE DISTÀNCIA, FIXADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 54)				
13	HBC1KJ00	M	TANCA MÒBIL METÀL·LICA DE 2,5 M DE LLARGÀRIA I 1 M D'ALÇÀRIA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 57)	6,22	30,000	186,60
14	HBC12300	U	CON DE PLÀSTIC REFLECTOR DE 50 CM D'ALÇÀRIA (P - 55)	8,23	15,000	123,45
15	HBC1GFJ1	U	LLUMENERA AMB LÀMPADA INTERMITENT COLOR AMBRE AMB ENERGIA DE BATERIA DE 12 V I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 56)	30,31	12,000	363,72
16	HB2C2000	M	BARRERA DE FORMIGÓ SIMPLE, PREFABRICADA, AMB PERFIL TIPUS NEW JERSEY, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 47)	64,09	0,000	0,00
17	HBB20005	U	SENYAL MANUAL PER A SENYALISTA (P - 48)	12,30	4,000	49,20
18	H1485800	U	ARMILLA REFLECTANT AMB TIRES REFLECTANTS A LA CINTURA, AL PIT I A L'ESQUENA, HOMOLOGADA SEGONS UNE-EN 471 (P - 39)	16,77	4,000	67,08

TOTAL	Títol 4	01.02.01.02	1.901,07
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT2
Capítol	02	NO TRAMIFICAT
Títol 3	01	SEGURETAT I SALUT
Títol 4	03	IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HQU1B130	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 2,4X2,6 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 1 INODOR,2 DUTXES,LAVABO COL·LECTIU AMB 1 AIXETA I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (P - 59)	152,75	1,000	152,75
2	HQU1B150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT SANITARIS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB 2 INODORS, 2 DUTXES, LAVABO COL·LECTIU AMB 2 AIXETES I TERMOS ELÈCTRIC 50 LITRES (P - 60)	168,03	1,000	168,03
3	HQU1D150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 61)	111,17	1,000	111,17
4	HQU1D190	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER EQUIPAMENT DE VESTIDORS A OBRA DE 8X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 2 PUNTS DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL (P - 62)	152,85	1,000	152,85

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 7

5	HQU1E150	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 3,7X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (P - 63)	113,68	1,000	113,68
6	HQU1E170	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT PER A EQUIPAMENT DE MENJADOR A OBRA DE 6X2,4 M AMB TANCAMENTS FORMATS PER PLACA DE DUES PLANXES D'ACER PRELACAT I AÏLLAMENT INTERIOR DE 40MM DE GRUIX I PAVIMENT FORMAT PER TAULER AGLOMARAT HIDRÒFUG AMB ACABAT DE PVC SOBRE XAPA GALVANITZADA I LLANA DE VIDRE, INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA 1 PUNT DE LLUM, INTERRUPTOR, ENDOLLS I PROTECCIÓ DIFERENCIAL, I EQUIPAT AMB AIGÜERA DE 1 PICA AMB AIXETA I TAULELL (P - 64)	125,51	1,000	125,51
7	HQU1H110	MES	LLOGUER DE MÒDUL PREFABRICAT DE CABINA AMB INODOR QUÍMIC D'1,05X1,05 M I 2,35 M D'ALÇÀRIA, AMB TANCAMENTS DE POLIETILÈ I SOSTRE TRASLÚCID, EQUIPAT AMB 1 INODOR AMB DIPÒSIT QUÍMIC DE 250L. I UN LAVABO AMB DIPÒSIT D'AIGUA DE 45L. , AMB MANTENIMENT INCLÒS (P - 65)	138,80	1,000	138,80
8	HQU22301	U	ARMARI METÀL·LIC INDIVIDUAL DE DOBLE COMPARTIMENT INTERIOR, DE 0,4X0,5X1,8 M, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 66)	65,17	3,000	195,51
9	HQU25201	U	BANC DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 3 PERSONES, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 67)	18,08	1,000	18,08
10	HQU27502	U	TAULA DE FUSTA AMB CAPACITAT PER A 6 PERSONES, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 68)	22,51	1,000	22,51
11	HQU2AF02	U	NEVERA ELÈCTRICA, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 69)	138,77	1,000	138,77
12	HQU2D102	U	PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS, DE 60X45 CM, COL·LOCADA I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 70)	63,29	1,000	63,29
13	HQU2E001	U	FORN MICROONES PER A ESCALFAR MENJARS, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 71)	72,14	1,000	72,14
14	HQU2GF01	U	RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES, DE 100 L DE CAPACITAT, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 72)	48,31	1,000	48,31
15	HQU2P001	U	PENJA-ROBES PER A DUTXA, COL·LOCAT I AMB EL DESMUNTATGE INCLÒS (P - 73)	2,45	3,000	7,35

TOTAL	Títol 4	01.02.01.03	1.528,75
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT2
Capítol	02	NO TRAMIFICAT
Títol 3	02	GESTIÓ DE RESIDUS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	I2R24200	M3	CLASSIFICACIÓ A PEU D'OBRA DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ EN FRACCIONS SEGONS REAL DECRETO 105/2008, AMB MITJANS MANUALS (P - 74)	26,55	52,931	1.405,32
2	I2R54239	M3	TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM (P - 75)	13,74	52,931	727,27
3	I2R642E0	M3	CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS O NO ESPECIALS A INSTAL·LACIÓ AUTORIZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB CONTENIDOR DE 5 M3 DE CAPACITAT (P - 76)	25,39	29,173	740,70

EUR

PROJECTE CONSTRUCTIU
CONDICIONAMENT URBÀ DE LA C-31 DEL PK 140+840 AL 143+600.
TRAM: CALAFELL
LOT 2: SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

PRESSUPOST

Pàg.: 8

4	I2RA63G0	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS BARREJATS INERTS AMB UNA DENSITAT 1,0 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170107 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 77)	26,42	19,697	520,39
5	I2RA6770	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE RECICLATGE DE RESIDUS DE PLÀSTIC NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,035 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170203 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 78)	0,00	1,261	0,00
6	I2RA7M00	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA CONTAMINADA ESPECIALS, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170503* SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 79)	264,21	0,078	20,61
7	I2RA8580	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS BARREJATS NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,17 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170904 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 80)	26,95	2,398	64,63
8	I2RA8960	M3	DEPOSICIÓ CONTROLADA A CENTRE DE SELECCIÓ I TRANSFERÈNCIA DE RESIDUS DE PAPER I CARTRÓ NO ESPECIALS AMB UNA DENSITAT 0,04 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 150101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002) (P - 81)	0,00	0,324	0,00

TOTAL	Títol 3	01.02.02	3.478,92
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT2
Capítol	02	NO TRAMIFICAT
Títol 3	03	PARTIDES GENERALS D'OBRA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	XPA000AC	PA	PARTIDA ALÇADA D'ACCIO CULTURAL (1,5%) (P - 0)	2.866,68	1,000	2.866,68
2	XPA000DP	PA	PARTIDA DE COBRAMENT INTEGRAL PELS DESVIAMENTS PROVISIONALS (P - 0)	11.909,86	1,000	11.909,86
3	XPA100OC	PA	PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A CONDICIONAMENT I REPOSICIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ (P - 0)	5.500,00	1,000	5.500,00

TOTAL	Títol 3	01.02.03	20.276,54
--------------	----------------	-----------------	------------------



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PROJECTE CONSTRUCTIU
CONDICIONAMENT URBÀ DE LA C-31 DEL PK 140+840 AL 143+600.
TRAM: CALAFELL
LOT 2: SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	TRAMIFICAT	163.406,35
Capítol	01.02	NO TRAMIFICAT	27.705,83
Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT2	191.112,18
			191.112,18
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost PC-MT-15024.1-LOT2	191.112,18
			191.112,18



*Actualització pressupost
Millora Local. Seguretat viària.
Condicionament urbà de la carretera C-31,
del PK 140+840 al 143+600. Calafell. Clau MT-15024.1*

PRESSUPOST GENERAL

PROJECTE CONSTRUCTIU
CONDICIONAMENT URBÀ DE LA C-31 DEL PK 140+840 AL 143+600.
TRAM: CALAFELL
LOT 2: SENYALITZACIÓ I PROTECCIÓ

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pag. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	191.112,18
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 191.112,18.....	24.844,58
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 191.112,18.....	11.466,73
Subtotal	227.423,49
21 % IVA SOBRE 227.423,49.....	47.758,93
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 275.182,42

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

(DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)
