

Núm. Referència: X2025040471
Núm. Expedient CCS12025000046

PLEC DE CLÀUSULES

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES	
Objecte del Contracte: CONTRACTE MIXT DE SUBMINISTRAMENT EN RÈGIM DE LLOGUER INSTAL·LACIÓ I DESMUNTATGE D'UNA TARIMA I ESTRUCTURA DE COBERTA PER A L'ESCENARI FIRAL DURANT LES FESTES MAJORS D'OLOT, FESTES DEL TURA, SITUAT AL PASSEIG D'EN BLAY.	
Lots: No hi ha lots	CPV 44212320-8 Estructures diverses 45223800-4 Muntatge i instal·lació d'estructures.
Tipus de contracte: MIXT (SUBM. I INSTAL·LACIÓ)	Procediment: OBERT SIMPLIFICAT ABREUJAT Tramitació: ORDINÀRIA
Valor Estimat del Contracte: 45.600,00 €	Durada: 1 anys més 1 de pròrroga..
Pressupost base de licitació: (IVA inclòs) 22.990,00 €	Pròrroga: SI Modificació: Si (Màx.20%)
Departament Promotor: Departament de Festes	Departament Gestor: Àrea de Contractació

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
b0179bf7-a366-4db1-bf41-9dabb89df7e0

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a [www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Durant els dies de les Festes del Tura es programen un gran nombre de concerts a diferents espais de la ciutat, un d'aquests espais és el Passeig d'en Blay conegut com al Firal i que per festes allotja un dels escenaris principals conegut també com a escenari Firal. Atès que des del 2018 s'ha remodelat tot l'espai i s'ha destinat un espai concret a allotjar aquest escenari, és necessari contractar el subministrament en regim de lloguer de la tarima i l'estructura de coberta amb les següents característiques:

ESCENARI:

De 14m de boca per 10m de fondària alçat a 1.80m en la part frontal, aquesta tapada amb faldó negre. La capacitat de càrrega serà de com a mínim de 700 Kg/m2. Els accessos per la part posterior mitjançant rampa (pel desnivell és a uns 40 centímetres) i escala amb barana a l'altre costat (desnivell aproximat de 80 cm). L'espai per a taula de monitors al lateral ha d'anar integrat dins l'estructura.

COBERTA:

La coberta a dues aigües alçada entre 6 i 8 metres per sobre la tarima haurà d'integrar també l'estructura lateral, on s'hi habilitarà un espai per a "la taula de monitors". I amb una capacitat de carrega de com a mínim 1.500 Kg amb estructura tècnica per a penjar-hi els elements d'il·luminació. Les parets laterals i de fons negres (càmera negra) instal·lades per la part exterior de l'estructura.

TORRES DE P.A.:

Dues estructures d'aproximadament 2x2 m de base i 10m d'alçada als laterals de l'escenari per penjar-hi la P.A. amb capacitat de càrrega de com a mínim 1500Kg/m2.

ESTRUCTURA PER A TAULA DE SO FRONTAL (Control de P.A.):

Estructura coberta alçada a uns 40cm amb parets desmuntables i amb un perímetre aproximat de 3X3. Aquesta estructura haurà de ser desmuntada i retirada el dia 9 com a màxim a les 14:00

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
b0179bf7-a366-4db1-bf41-9dabb89df7e0

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Descripció de l'escenari.

Escenari

- Dimensions: 14 m de boca per 10 m de fondària.
- Alçat: 1,80 m a la part frontal, tapada amb faldó negre.
- Càrrega mínima: 700 Kg /m2.
- Accessos:
 - Rampa posterior (40 cm de desnivell).
 - Escala amb barana a l'altre costat (desnivell aproximat de 80 cm).
- Espai per a taula de monitors al lateral, integrat dins l'estructura.
- Desmuntatge: a realitzar abans del dia 15 a la nit.

Coberta

- Estructura a dues aigües amb alçada entre 6 i 8 metres.
- Inclou estructura lateral per a la taula de monitors.
- Càrrega mínima: 1500 Kg.
- Estructura tècnica per a penjar elements d'il·luminació.
- Parets laterals i de fons negres (càmera negra) instal·lades a l'exterior.

Torres de P.A.

- Dues estructures de 2x2 m de base i 10m d'alçada.
- Capacitat de càrrega: 1500 Kg/m2.

Estructura per a la taula de so frontal (control de P.A.)

- Alçada de 40 cm amb parets desmuntables.
- Perímetre aproximat: 3x3 m.
- Desmuntatge i retirada el dia 10 al matí abans de les 14 h (es pot deixar desmuntat darrere l'escenari).

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
b0179bf7-a366-4db1-bf41-9dabb89df7e0

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

Terminis d'execució.

- Instal·lació: Tot ha de quedar completament muntat un dia abans de l'inici de les Festes Majors, per tant el dia 4 de setembre. El muntatge es pot iniciar a partir del dia 29 d'agost.
- Desmuntatge de l'escenari: a partir del dia 10 i fins al dia 12 a la nit. En cas de fer-se més tard, caldrà assumir el cost del servei de vigilància i preveure que ningú prengui mal.
- Desmuntatge de la taula de so frontal: el dia 9 al matí abans de les 14h.

Supervisió i acceptació

Els serveis municipals supervisaran la instal·lació i desmuntatge per verificar que es compleixen totes les especificacions tècniques i de seguretat establertes en el contracte.


Certificat de Solidesa

El muntatge es considerarà acabat una vegada s'expedeixi un certificat de solidesa, sense aquest document o amb una valoració negativa d'aquest es considerarà que el contracte no s'ha executat.

Aquest certificat ha de ser expedit per un enginyer i cal que es faci arribar al responsable del contracte per correu electrònic abans de l'inici de l'activitat.

El certificat el pot presentar l'empresa adjudicatària o el pot tramitar el tècnic responsable del contracte segons proposta presentada per part de l'empresa.

Olot, 9 de juny de 2025



Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
b0179bf7-a366-4db1-bf41-9dabb89df7e0

Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a www.Olot.cat/ Tramits-On-Line utilitzant els codis de verificació COVE dels documents

b0179bf7-a366-4db1-bf41-9dabb89df7e0

Document signat electrònicament. Còpia impresa verificable amb el codi COVE:
b0179bf7-a366-4db1-bf41-9dabb89df7e0

*Podeu visualitzar els documents electrònics referenciats en aquest document així com aquest mateix document a
[www.Olot.cat/ Tramits-On-Line](http://www.Olot.cat/Tramits-On-Line) utilitzant els codis de verificació COVE dels documents*
