

INFORME JUSTIFICATIU DE LA MODIFICACIÓ D'ALGUNS ASPECTES RELLEVANTS DE LA LICITACIÓ DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D'OMBRES ESTANDARDITZADES EN DIFERENTS ÀMBITS DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 13 ÀREES.

Antecedents

El procediment de licitació per a la contractació del SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES D'OMBRES ESTANDARDITZADES EN DIFERENTS ÀMBITS DE LA CIUTAT DE BARCELONA, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 13 ÀREES – EXP. 611.2025.056, està en aquests moments en fase d'avaluació per part dels licitadors per tal que puguin presentar les ofertes.

La licitació està dividida en 3 lots i en cada lot s'inclou l'Àrea sobre la que caldrà fer la proposta tècnica que es valorarà amb els criteris de judici de Valor establerts al Plec de Clàusules Administratives Particulars:

ÀMBITS		
	QUANTITAT D'EMPLAÇAMENTS	TIPUS D'EMPLAÇAMENT
01 CIUTAT VELLA, 08 NOU BARRIS, 07 HORTA-GUINARDÓ.		
LOT 1	1	LOT 1 PLAÇA DEL POETA BOSCA
	1	EMPL. TIPUS B-OMBRA ENTRE 200-350 m2
	2	EMPL. TIPUS C-OMBRA ENTRE 350-500 m2
02 EIXAMPLE, 09 SANT ANDREU, 10 SANT MARTÍ.		
LOT 2	1	LOT 2 PLAÇA DEL 25 DE NOVEMBRE (METRO LA PAU)
	1	EMPL. TIPUS A-OMBRA ENTRE 50-200 m2
	2	EMPL. TIPUS D-OMBRA ENTRE 500-700 m2
03 SANTS-MONTJUÏC, 04 LES CORTS, 06 GRÀCIA, 05 SARRIÀ-SANT GERVASI.		
LOT 3	1	LOT 3 PLAÇA DE LESSEPS
	1	EMPL. TIPUS A-OMBRA ENTRE 50-200 m2
	2	EMPL. TIPUS B-OMBRA ENTRE 200-350 m2
	1	EMPL. TIPUS D-OMBRA ENTRE 500-700 m2

Els documents tècnics que formen part d'aquesta licitació son:

- Plec de prescripcions tècniques, arxiu .pdf signat digitalment.
- Annex 1 Documentació Gràfica_13ombresEstandard

Aquesta documentació tècnica defineix les condicions del subministrament i de les instal·lacions que s'hauran d'executar així com les dades concretes de les àrees sobre les que el licitador haurà de fer la proposta.

D'altra banda els treballs inclosos són:

- Fase 1: redacció de la memòria valorada
- Fase 2: subministrament i instal·lació dels sistemes de generació d'ombra estandarditzada i els treballs auxiliars necessaris
- Fase 3: el primer desmuntatge i emmagatzemat després de la època estival
- Fase 4: reinstal·lació del sistema d'ombra

La Fase 1 i 2 són les incloses en el pressupost base de licitació. Les fases 3 i 4 són opcionals i es podran contractar posteriorment quan l'Ajuntament de Barcelona determini la seva necessitat.

Justificació de la modificació:

En el termini de presentació d'ofertes s'han detectat diferents aspectes rellevants que modifiquen alguns aspectes tècnics i que ara s'enumeren:

1.- La licitació incorpora que el contractista haurà de fer la Justificació de la tipologia estructural del subsòl, en el cas que existeixin per sota de l'àmbit on hem d'instalar les ombres.

En la licitació es definia com s'havia de fer aquesta justificació:

Aquesta justificació dependrà de cada cas, segons les característiques del lloc i considerant les sobrecàrregues definides en els elements de suport dels elements d'obres (al voltant de 2.500 Kg cada base de fonamentació).

Caldrà aportar un informe tècnic de la capacitat portant de les estructures del subsòl i la incidència que pugui tenir les sobrecàrregues dels suports dels elements d'ombres.

Haurà de contenir:

1. Anàlisi i determinació de la tipologia estructural situada al subsòl. Si no es disposa d'informació valorar la necessitat de fer cales a l'estructura per saber-ne la composició.
2. Determinar el gruix de l'estructura existent en el subsòl i si és nervada, el cantell de les bigues.
3. Determinar el gruix de terres i/o paviment que hi ha al damunt de l'estructura.
4. Definir quin és l'ús actual d'aquest espai exterior en la seva superfície (vial, espai enjardinat, àrea de jocs infantils, plaça amb restricció de vehicles, etc).

Es considera que aquesta justificació es convenient separar-la de la licitació perquè les infraestructures poden ser molt variades i la informació també. Aquestes consideracions no es van considerar en el moment de la preparació de la licitació.

L'eliminació d'aquests treballs no modifica els pressupostos inclosos en la licitació, doncs es tracta d'uns treballs constestancials al tipus de prestació i el seu preu queda inclòs. En tot cas, donada l'especialitat de la tasca, encomanada a enginyeries, es creu

convenient contractar-la a banda, tot i que caldrà que l'adjudicatari faciliti a l'enginyeria contractada per BIMSA les càrregues i detalls constructius del sistema d'ombres.

2.- S'ha detectat que l'Annex gràfic incorporat a la licitació no correspon a la versió correcta i té incongruències amb el Plec de Prescripcions Tècniques.

Per aquest motiu, s'inclourà un nou Annex Gràfic amb els plantejament gràfics correctes.

3.- Del contingut del Plec de Prescripcions Tècniques, s'ha procedit a eliminar dels pressupostos de les fases 3 i 4 la referència a "*bases de fonamentació*". Aquests elements no seran objecte de desmuntatge i instal·lació.

Conclusió

Per tot l'exposat amb anterioritat, se sol·licita als Serveis Jurídics de BIMSA la incorporació d'aquestes modificacions a la present licitació.

Barcelona, juny de 2025

SR. JAUME BERNAT ABANCÓ

Director Tècnic Adjunt de Gestió de Projectes

BIMSA

SRA. ESTRELLA ORDÓÑEZ ORDÓÑEZ

Directora Tècnica d'Obres Estandarditzades

BIMSA