

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 1

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	01	PC-AIC-21084.1.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT
Títol 4	01	ESTACIÓ AUTOBUSOS CALDES DE MONTBUI
Títol 5	01	PATI DE MANIOBRES
Títol 5 (1)	01	DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 4)	15,76	5,000	78,80
2	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 2)	74,52	0,000	0,00
3	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Proctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 3)	139,66	1,000	139,66

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5 (1)</b>	<b>01.01.01.01.01.01</b>	<b>218,46</b>
--------------	--------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	01	PC-AIC-21084.1.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT
Títol 4	01	ESTACIÓ AUTOBUSOS CALDES DE MONTBUI
Títol 5	04	ESTACIÓ
Títol 5 (1)	03	CEL RASOS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 9)	86,60	1,000	86,60

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5 (1)</b>	<b>01.01.01.01.04.03</b>	<b>86,60</b>
--------------	--------------------	--------------------------	--------------

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	01	PC-AIC-21084.1.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT
Títol 4	01	ESTACIÓ AUTOBUSOS CALDES DE MONTBUI
Títol 5	06	INSTAL·LACIONS
Títol 5 (1)	02	INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA
Nivell 7	01	OBRA MECÀNICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 18)	685,98	1,000	685,98
2	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 20)	685,98	1,000	685,98

EUR

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 2

TOTAL	Nivell 7	01.01.01.01.06.02.01	1.371,96
-------	----------	----------------------	----------

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	01	PC-AIC-21084.1.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT
Títol 4	01	ESTACIÓ AUTOBUSOS CALDES DE MONTBUI
Títol 5	08	REFORMA LAVABOS
Títol 5 (1)	06	APARELLS SANITARIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 22)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 5 (1)	01.01.01.01.08.06	0,00
-------	-------------	-------------------	------

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	01	PC-AIC-21084.1.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT
Títol 4	01	ESTACIÓ AUTOBUSOS CALDES DE MONTBUI
Títol 5	08	REFORMA LAVABOS
Títol 5 (1)	07	EQUIPAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 22)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 5 (1)	01.01.01.01.08.07	685,98
-------	-------------	-------------------	--------

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	01	PC-AIC-21084.1.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT
Títol 4	01	ESTACIÓ AUTOBUSOS CALDES DE MONTBUI
Títol 5	08	REFORMA LAVABOS
Títol 5 (1)	08	INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV13115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aire, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.4) CTE DB HS (P - 14)	548,17	1,000	548,17

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 3

2	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 12)	548,17	1,000	548,17
3	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 13)	548,17	1,000	548,17
4	JDV14215	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb fum, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i la seva xarxa de ventilació, segons (punt 5.6.5) CTE DB-HS (P - 15)	548,17	1,000	548,17

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5 (1)</b>	<b>01.01.01.01.08.08</b>	<b>2.192,68</b>
--------------	--------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	01	PC-AIC-21084.1.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT
Títol 4	01	ESTACIÓ AUTOBUSOS CALDES DE MONTBUI
Títol 5	08	REFORMA LAVABOS
Títol 5 (1)	09	INSTAL·LACIÓ DE FONTANERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1950E	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49°C), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 24)	685,98	1,000	685,98
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 23)	685,98	1,000	685,98

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5 (1)</b>	<b>01.01.01.01.08.09</b>	<b>1.371,96</b>
--------------	--------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	01	PC-AIC-21084.1.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT
Títol 4	01	ESTACIÓ AUTOBUSOS CALDES DE MONTBUI
Títol 5	08	REFORMA LAVABOS
Títol 5 (1)	10	INSTAL·LACIÓ D'ELECTRICITAT I ENLLUMENAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 21)	857,47	1,000	857,47
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció,	685,98	0,000	0,00

EUR

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 4

resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 18)

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5 (1)</b>	<b>01.01.01.01.08.10</b>	<b>857,47</b>
--------------	--------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	01	PC-AIC-21084.1.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT
Títol 4	01	ESTACIÓ AUTOBUSOS CALDES DE MONTBUI
Títol 5	08	REFORMA LAVABOS
Títol 5 (1)	11	INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 16)	685,98	1,000	685,98
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 17)	685,98	1,000	685,98

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5 (1)</b>	<b>01.01.01.01.08.11</b>	<b>1.371,96</b>
--------------	--------------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	01	PC-AIC-21084.1.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT
Títol 4	01	ESTACIÓ AUTOBUSOS CALDES DE MONTBUI
Títol 5	11	ESTACIÓ DE CÀRREGA AUTOBUS ELÈCTRIC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 18)	685,98	0,000	0,00
2	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 19)	685,98	1,000	685,98

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>	<b>01.01.01.01.11</b>	<b>685,98</b>
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	01	PC-AIC-21084.1.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT
Títol 4	02	ESTACIÓ AUTOBUSOS GRANOLLERS
Títol 5	01	PATI DE MANIOBRES

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 5

Titul 5 (1) 01 DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENT DE TERRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J03D4204	U	Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 1)	41,72	3,000	125,16
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 4)	15,76	5,000	78,80
3	J03D8208	U	Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 2)	74,52	2,000	149,04
4	J03DA209	U	Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502 (P - 3)	139,66	3,000	418,98

**TOTAL Titul 5 (1) 01.01.01.02.01.01 771,98**

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	01	PC-AIC-21084.1.F1 CQ
Titul 3	01	TRAMIFICAT
Titul 4	02	ESTACIÓ AUTOBUSOS GRANOLLERS
Titul 5	01	PATI DE MANIOBRES
Titul 5 (1)	02	FERMS I PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 5)	157,69	3,000	473,07
2	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 11)	548,17	1,000	548,17

**TOTAL Titul 5 (1) 01.01.01.02.01.02 1.021,24**

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	01	PC-AIC-21084.1.F1 CQ
Titul 3	01	TRAMIFICAT
Titul 4	02	ESTACIÓ AUTOBUSOS GRANOLLERS
Titul 5	08	ESTACIÓ DE CÀRREGA AUTOBUS ELÈCTRIC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 18)	685,98	0,000	0,00
2	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 19)	685,98	0,000	0,00

**TOTAL Titul 5 01.01.01.02.08 0,00**

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
------	----	--

EUR

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 6

Capítol	01	PC-AIC-21084.1.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT
Títol 4	03	ESTACIÓ AUTOBUSOS DE FABRA I PUIG (BARCELONA)
Títol 5	02	RENOVACIÓ PANELLS D'INFORMACIÓ A L'USUARI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 18)	685,98	0,000	0,00

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5</b>	<b>01.01.01.03.02</b>	<b>0,00</b>
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	02	PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT
Títol 4	01	ESTACIONS D'AUTOBUSOS
Títol 5	01	LES BORGES BLANQUES
Títol 5 (1)	03	REPARACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de trenta minuts, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 8)	285,82	1,000	285,82
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 10)	17,21	10,000	172,10
3	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)	19,07	1,000	19,07

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5 (1)</b>	<b>01.02.01.01.01.03</b>	<b>476,99</b>
--------------	--------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	02	PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT
Títol 4	01	ESTACIONS D'AUTOBUSOS
Títol 5	02	SOLSONA
Títol 5 (1)	03	REPARACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 11)	548,17	1,000	548,17
2	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 10)	17,21	5,000	86,05

<b>TOTAL</b>	<b>Títol 5 (1)</b>	<b>01.02.01.01.02.03</b>	<b>634,22</b>
--------------	--------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	02	PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Títol 3	01	TRAMIFICAT

EUR

## PRESSUPOST

\*

Pàg.: 7

Titul 4	01	ESTACIONS D'AUTOBUSOS
Titul 5	02	SOLSONA
Titul 5 (1)	05	IMPERMEABILITZACIO PROPIETAT PRIVADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 7)	526,19	1,000	526,19

<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5 (1)</b>	<b>01.02.01.01.02.05</b>			<b>526,19</b>
--------------	--------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	PC-AIC-21084.1.F1 + PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Capítol	02	PC-AIC-21084.4.F1 CQ
Titul 3	01	TRAMIFICAT
Titul 4	01	ESTACIONS D'AUTOBUSOS
Titul 5	03	BALAGUER
Titul 5 (1)	03	REPARACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J6V11252	U	Prova d'estanquitat "in situ" de façana lleugera, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de trenta minuts, segons la norma UNE-EN 13051 (P - 8)	285,82	1,000	285,82
2 J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 10)	17,21	14,000	240,94
3 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)	19,07	3,000	57,21

<b>TOTAL</b>	<b>Titul 5 (1)</b>	<b>01.02.01.01.03.03</b>			<b>583,97</b>
--------------	--------------------	--------------------------	--	--	---------------

(\*) Branques incompletes