

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Exp CCM 1384-0001/2025

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL·LECTOR EN ALTA D'ÀGORA PARC (TORDERA)

L'objecte del present contracte que vol regular el present plec de prescripcions tècniques per a la contractació d'obres de l'estació depuradora d'aigües residuals i col·lector en alta d'Àgora Parc (Tordera) consisteix en l'execució de les obres i instal·lacions necessàries perquè sigui possible la depuració de les aigües a tractar, conforme al projecte que es troba en la següent documentació:

1.- En el Document 1: "*PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COLECTOR EN ALTA D'ÀGORA PARC (TORDERA)*", aprovat de forma definitiva pel Consell Comarcal del Maresme en data 5 de març de 2020, publicat al BOPB de data 18 d'agost de 2020 i al DOGC núm. 8203 de data 18 d'agost de 2020.

2. En el Document 2: Annex de l'actualització de preus i canvis no substancials de la "*MODIFICACIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COL·LECTOR EN ALTA ÀGORA PARC*", publicat al DOGC núm. 9029 de data 27 d'octubre de 2023 i aprovat definitivament pel Consell Comarcal del Maresme en data 20 de novembre de 2023.

Les prescripcions tècniques que defineixen les obres a executar queden recollides de forma íntegra en l'anterior documentació mencionada, inclosa en l'expedient de licitació "**PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE L'ESTACIÓ DEPURADORA D'AIGÜES RESIDUALS I COLECTOR EN ALTA D'ÀGORA PARC (TORDERA)**"**MÉS ANNEX ACTUALITZACIÓ DE PREUS.**

OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA EN EXECUCIO DEL CONTRACTE

1. D'acord amb la proposta presentada en la seva oferta, el contractista haurà de

formular, abans de l'inici de l'obra el pla d'autocontrol de qualitat complet i concret a l'àmbit de l'obra a executar, amb especial atenció al nombre i importància dels assajos a realitzar.

2. D'acord amb la seva proposta presentada en la seva oferta el contractista haurà de presentar, abans de l'inici d'obres, el pla de gestió mediambiental amb una descripció detallada de les activitats i gestions encaminades a reduir l'impacte, la reducció de les emissions de CO₂, i els efectes mediambientals de l'execució de les obres, que representin un menor impacte en la possible contaminació de l'aire atmosfèric per emissió de diòxid de nitrogen (NO₂) i de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM₁₀) en els vehicles utilitzats en la obra.
3. Durant l'execució de les obres es portarà a terme el càlcul de les emissions de Gasos d'Efecte Hivernacle (GEH) associades a l'obra.

Aquest càlcul es realitzarà diferenciat per a tres capítols bàsics:

- l'emissió corresponent als materials utilitzats,
- l'emissió derivada de la maquinària emprada en l'execució de les obres,
- i l'emissió associada a la mobilitat del personal d'execució de les obres.

Els mètodes de càlcul i referències emprades es definiran segons les directrius més recents i d'ús habitual emeses per la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya, així com per les guies i metodologies de referència per al sector de la construcció, com ara la Guia per al càlcul de la petjada de carboni en projectes d'obra pública i altres eines homologades i acceptades per l'administració contractant.

Es portarà a terme un registre i seguiment detallat de les emissions calculades per a cadascun dels capítols esmentats, per tal de facilitar la traçabilitat i la presentació d'indicadors ambientals a l'administració contractant, en compliment de la normativa esmentada i dels compromisos ambientals i climàtics derivats.