

Nom de l'expedient	Execució de les obres del projecte bàsic de reforma del tanatori municipal de Tarragona. Fase 1
Núm. Expedient	03/2024
Tipus	Obres
Procediment i tramitació	Obert simplificat

**Assumpte: Aclariments projecte bàsic de reforma del tanatori municipal de Tarragona.
Fase 1**

Fusta tècnica

- Quan és refereix a fusta tècnica és WPC.
- Les mesures del WPC son taules encolant dos gruixos de 24 mm i 150 mm d'ample.

Estructura de suport

- El tipus d'estructura en que va suportada la fusta tècnica es paviment plataforma central jardí. entramat de tubs galvanitzats (60x60x5) separats entre si per 50 cm, perpendiculars a les làmines, suportats i subjectes amb caragols galvanitzats a la fonamentació corrida de base, inclou marc perimetral tub ídem.

Fixació de les làmines

- Les làmines es fixen entre si a l'estructura mitjançant grapes de polietilè.
- Les testes hauran de ser massisses.
- El gruix es de 7 cm x 8,5 cm.
- Les testes que presentin perforacions visibles seran rematades amb llistó massís.
- Els bancs es fixen al suport amb caragols galvanitzats per sota.
- L'element de suport posterior amb forma cònica d'uns 25 cm es un compost massís, bloc de capes encolades.

Model i marca dels productes

- El producte ha de ser manufacturat en taller

Portes lacades

- El color sol·licitat es el RAL 9003
- Quan es menciona els batents de pi rexapats per a lacar, no és necessari que siguin rexapat.
- Quan s'indica l'ús de ferratges de llautó juntament amb una maneta d'acer inoxidable. Aquesta han de ser tots d'acer inoxidable.

Revestiment d'arrimador i pilars

- El revestiment és en PerfectSense

sòcol i elements associats

- Quan es refereix a "llostó laminat de sòcol " com a suport i arrencada inferior del folre, s'ha de seguir el plànol 15 detall arrimador. sòcol dimensions 30x40 mm. per arrencada, suport i anivellament del arrimador.

Marcos de finestres

- Els 24 marcs de les finestres s'han de fabricar en DM, muntats en taller i lacats per la cara interior (vista).

Capítol 01.05.05.02 escomesa electricitat

- En la instal·lació d'un interruptor magneto tèrmic de 250A. Es tindrà que disposar d'un quadre contigu al costat d'aquest.
- Per als quadres de la planta primera, zona nova, càmeres vetlla i aire condicionat sala vetlles. Es tindrà que disposar d'un quadre contigu al costat d'aquest.

Partides de cable de mitja tensió En el subcapítol d'electricitat:

- *En la partida "Cable elèctric de mitjana tensió (MT), de designació UNEIX RHZ1 12/20 kV, unipolar de 1x150 mm² de secció, con conductor d'alumini, aïllament de polietilè reticulat (XLPE), pantalla metàl·lica de fils de cobrament de 16 mm² de secció i coberta exterior de poliolefina termoplàstica (Z1), enterrat".*

S'hauria d'indicar:

*Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/ 1kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, unipolar, de secció 1x150 mm², amb coberta del cable de poliolefinas, classe de reacció al foc Cca-*s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en canal o safata.*

- El mòdul FV a valorar es el model M72S20-460/MR del fabricant JA Solar. El mòdul és el que indica la documentació gràfica JA SOLAR JAM78D30-600/GB o equivalent.

Aquests aclariments tècnics es publicaran en el Perfil de Contractant.