

ANNEX III.

PRESSUPOST: OPERACIONS I PREUS UNITARIS

Paisatge i Biodiversitat
Ajuntament de Girona

MANTENIMENT PARCS I JARDINS

LOT 1

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1				
Capitol	01	GESPA AMB REG				
Títol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	356.785,630	14.271,43
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	2.098,739	461,72
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.049,370	577,15
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	1.049,370	157,41
TOTAL Títol 3		01.01.1A	15.467,71			
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1				
Capitol	01	GESPA AMB REG				
Títol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	0,000	0,00
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.01.1B	0,00			
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1				
Capitol	02	GESPA SENSE REG				
Títol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	161.890,650	6.475,63
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	899,393	494,67
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.02.2A	6.970,30			
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1				
Capitol	02	GESPA SENSE REG				
Títol 3	2B	GESPA S/REG (Superf > 1000 m2)				

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	261.576,270	7.847,29
2	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.453,202	799,26
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.02.2B	8.646,55
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol	03	PRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	92.491,400	2.774,74
2	FR711GI03	m2	Ressembra de prat (P - 8)	1,95	369,966	721,43

TOTAL	Capítol	01.03	3.496,17
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4A	TANCA VEGETAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	5.248,230	2.361,70
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	6.997,640	4.688,42
3	FR662221	u	Plantació d'arbut o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,11	174,941	369,13
4	FRF11230	u	Reg d'arbut amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,35	524,823	183,69
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	349,882	76,97
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,79	87,471	331,52
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,70	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,77	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.04.4A	8.011,43
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	13.340,060	6.003,03
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	13.340,060	8.937,84
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	1.667,508	366,85
4	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,11	667,003	1.407,38
5	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,35	2.001,009	700,35
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,79	333,502	1.263,97
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,70	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,77	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.04.4B			18.679,42	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1			
Capítol		05	SAULÓ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclou la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	24.752,910	1.732,70
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	825,097	1.501,68
TOTAL Capítol		01.05			3.234,38	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1			
Capítol		06	CAMINS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclou la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	4.390,560	351,24
TOTAL Capítol		01.06			351,24	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol	01	GESPA AMB REG
Títol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	356.785,630	14.271,43
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball		
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	2.098,739	461,72
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid		
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.049,370	577,15
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	1.049,370	157,41
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		

TOTAL	Títol 3	01.01.1A	15.467,71
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol	01	GESPA AMB REG
Títol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			

PRESSUPOST Descomposició Total

		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
		CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)			0,55	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N			
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)			0,15	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			

TOTAL	Titol 3	01.01.1B	0,00
-------	---------	----------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capitol	02	GESPA SENSE REG
Titol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	161.890,650	6.475,63
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball		
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	899,393	494,67
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		

3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		

TOTAL	Títol 3	01.02.2A	6.970,29
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol	02	GESPA SENSE REG
Títol 3	2B	GESPA S/REG (Superf > 1000 m2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	261.576,270	7.847,29
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
2	FR711GI01	m2	Ressempa de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.453,202	799,26
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		

TOTAL	Títol 3	01.02.2B	8.646,55
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol	03	PRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	92.491,400	2.774,74
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST

Descomposició Total

Pàg.: 4
Data: 21/10/24

2	FR711GI03	m2	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
			CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
			CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
			Ressembra de prat (P - 8)				1,95	369,966	721,43
			Format per :						
			A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
			B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
			BR4U0-21GV	0,100	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N			
			CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
TOTAL			Capítol	01.03				3.496,18	
Obra			01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1					
Capítol			04	PARTERRE					
Títol 3			4A	TANCA VEGETAL					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)				0,45	5.248,230	2.361,70
			Format per :						
			A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
			B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t			
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)				0,67	6.997,640	4.688,42
			Format per :						
			A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner			
			A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner			
			B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t			
			CRE25000	0,020	h	Tallabarder			
3	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)				2,11	174,941	369,13
			Format per :						
			A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner			
			A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner			
			B0111001	0,005	m3	Aigua			
4	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)				0,35	524,823	183,69
			Format per :						

PRESSUPOST Descomposició Total

		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,010	m3	Aigua			
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	349,882	76,97
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)			3,79	87,471	331,52
		Format per :						
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner			
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3			
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)			0,70	0,000	0,00
		Format per :						
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner			
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida			
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida			
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides			
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)			3,77	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner			
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida			
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3			

TOTAL	Titul 3	01.04.4A	8.011,42
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capitol	04	PARTERRE
Titul 3	4B	PARTERRE VEGETAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	13.340,060	6.003,03
Format per :						
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t	
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	13.340,060	8.937,84

PRESSUPOST Descomposició Total

		Format per :					
		A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t		
		CRE25000	0,020	h	Tallabarder		
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)		0,22	1.667,508	366,85
		Format per :					
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid		
4	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)		2,11	667,003	1.407,38
		Format per :					
		A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner		
		B0111001	0,005	m3	Aigua		
5	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)		0,35	2.001,009	700,35
		Format per :					
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner		
		B0111001	0,010	m3	Aigua		
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)		3,79	333,502	1.263,97
		Format per :					
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner		
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3		
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)		0,70	0,000	0,00
		Format per :					
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner		
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida		
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida		
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides		
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)		3,77	0,000	0,00
		Format per :					
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner		
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida		
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3		

TOTAL		Títol 3		01.04.4B		18.679,42	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1			
Capítol		05		SAULÓ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	24.752,910	1.732,70	
Format per :							
A013P000		0,004	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0		0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300		0,000	h	Camió grua de 3 t			
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	825,097	1.501,68	
Format per :							
A013P000		0,004	h	Ajudant jardiner			
B03J-0K89		0,095	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm			
C1313330		0,004	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t			
TOTAL		Capítol		01.05		3.234,38	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 1			
Capítol		06		CAMINS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	4.390,560	351,24	
Format per :							
A012P000		0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000		0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0		0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300		0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500		0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
TOTAL		Capítol		01.06		351,24	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1A GESPA (SUPERF < 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			20.987,390	17,000			356.785,630	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							356.785,630	

2 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			20.987,390	0,100			2.098,739	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.098,739	

3 FR711GI01 m2 Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			20.987,390	0,050			1.049,370	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.049,370	

4 FR711GI02 m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			20.987,390	0,050			1.049,370	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.049,370	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1B GESPA (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			0,000	18,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,250			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,100			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,100			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1						
Capítol	02	GESPA SENSE REG						
Títol 3	2A	GESPA S/REG (SUPERF < 1000 M2)						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			17.987,850	9,000			161.890,650	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							161.890,650	
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			17.987,850	0,050			899,393	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							899,393	
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			17.987,850	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol	02	GESPA SENSE REG
Títol 3	2B	GESPA S/REG (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			29.064,030	9,000			261.576,270	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							261.576,270	
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			29.064,030	0,050			1.453,202	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.453,202	
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			29.064,030	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol	03	PRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			18.498,280	5,000			92.491,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							92.491,400	
2	FR711GI03	m2	Ressebra de prat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			18.498,280	0,020			369,966	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							369,966	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4A	TANCA VEGETAL

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.749,410</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>5.248,230</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>5.248,230</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			1.749,410	3,000			5.248,230	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							5.248,230	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,																																			
2			1.749,410	3,000			5.248,230	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							5.248,230																																
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.749,410</td><td>4,000</td><td></td><td></td><td>6.997,640</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6.997,640</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			1.749,410	4,000			6.997,640	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							6.997,640	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,																																			
2			1.749,410	4,000			6.997,640	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							6.997,640																																
3	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.749,410</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>174,941</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>174,941</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			1.749,410	0,100			174,941	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							174,941	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	%																																			
2			1.749,410	0,100			174,941	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							174,941																																
4	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.749,410</td><td>3,000</td><td>0,100</td><td></td><td>524,823</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>524,823</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,	%				2			1.749,410	3,000	0,100		524,823	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							524,823	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,	%																																		
2			1.749,410	3,000	0,100		524,823	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							524,823																																
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superf,</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.749,410</td><td>0,200</td><td></td><td></td><td>349,882</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>349,882</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superf,	%					2			1.749,410	0,200			349,882	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							349,882	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	Superf,	%																																			
2			1.749,410	0,200			349,882	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							349,882																																
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.749,410</td><td>0,050</td><td></td><td></td><td>87,471</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>87,471</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			1.749,410	0,050			87,471	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							87,471	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	%																																			
2			1.749,410	0,050			87,471	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							87,471																																
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió																																				

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg						
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1							
Capítol	04	PARTERRE							
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	Freq,					
2			6.670,030	2,000			13.340,060	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT			13.340,060			
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	Freq,					
2			6.670,030	2,000			13.340,060	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT			13.340,060			
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%					
2			6.670,030	0,250			1.667,508	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT			1.667,508			
4	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%					
2			6.670,030	0,100			667,003	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT			667,003			
5	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%	Freq,				
2			6.670,030	0,100	3,000		2.001,009	C#*D#*E#*F#	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 6

			TOTAL AMIDAMENT				2.001,009		
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m2	%				
2				6.670,030	0,050			333,502	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				333,502		
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió						
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000		
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg						
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000		

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol 05 SAULÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																									
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclou la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.																																									
			<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>8.250,970</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>24.752,910</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>24.752,910</td><td></td></tr></table>						Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			8.250,970	3,000			24.752,910	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							24.752,910	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	Freq,																																								
2			8.250,970	3,000			24.752,910	C##D##E##F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							24.752,910																																					
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana																																									
			<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>8.250,970</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>825,097</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>825,097</td><td></td></tr></table>						Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			8.250,970	0,100			825,097	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							825,097	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	%																																								
2			8.250,970	0,100			825,097	C##D##E##F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							825,097																																					

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 1
Capítol 06 CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclou la recollida i transport a abocador					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m	Freq,				
2			731,760	6,000			4.390,560	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		4.390,560			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000	€
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000	€
CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90000	€
CRE25000	h	Tallabarder	2,62000	€
CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000	€
CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05000	€
CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87000	€
CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111001	m3	Aigua	0,00000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000	€
B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65000	€
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00000	€
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000	€
BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58000	€
BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99000	€
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	Rend.: 1,000		0,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035 /R x	17,40000 =	0,06090	
				Subtotal:		0,06090	0,06090
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001 /R x	30,85000 =	0,00309	
				Subtotal:		0,00309	0,00309
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00091
				COST DIRECTE			0,06660
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,06660
P-2	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	Rend.: 1,000		0,45	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	17,40000 =	0,34800	
				Subtotal:		0,34800	0,34800
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,002 /R x	30,85000 =	0,06170	
				Subtotal:		0,06170	0,06170
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002 x	16,98000 =	0,03396	
				Subtotal:		0,03396	0,03396

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00522
				COST DIRECTE				0,44888
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,44888
P-3	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Rend.:	1,000			1,82 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035	/R x 17,40000 =	0,06090		
				Subtotal:		0,06090		0,06090
Maquinària								
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0042	/R x 43,00000 =	0,18060		
				Subtotal:		0,18060		0,18060
Materials								
	B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	0,0945	x 16,65000 =	1,57343		
				Subtotal:		1,57343		1,57343
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00091
				COST DIRECTE				1,81584
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,81584
P-4	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	Rend.:	1,000			0,22 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x 17,40000 =	0,05220		
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x 18,85000 =	0,05655		
				Subtotal:		0,10875		0,10875
Materials								
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050	x 2,10000 =	0,10500		
				Subtotal:		0,10500		0,10500
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00163
				COST DIRECTE				0,21538
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,21538

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000		2,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100 /R x	17,40000 =	1,74000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,018 /R x	18,85000 =	0,33930	
				Subtotal:		2,07930	2,07930
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,005 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03119
				COST DIRECTE			2,11049
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,11049
P-6	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	Rend.: 4,775		0,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,07895	
				Subtotal:		0,07895	0,07895
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,02052	
				Subtotal:		0,02052	0,02052
Materials							
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,100 x	4,33000 =	0,43300	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		0,44564	0,44564
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00118
				COST DIRECTE			0,54629
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,54629

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	Rend.: 4,770		0,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,07904	
				Subtotal:		0,07904	0,07904
Maquinària							
	CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	0,020 /R x	16,87000 =	0,07073	
				Subtotal:		0,07073	0,07073
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00119
				COST DIRECTE			0,15096
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,15096
P-8	FR711GI03	m2	Ressebra de prat	Rend.: 1,000		1,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,37700	
				Subtotal:		0,37700	0,37700
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,09800	
				Subtotal:		0,09800	0,09800
Materials							
	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,100 x	14,58000 =	1,45800	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		1,47064	1,47064
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00566
				COST DIRECTE			1,95130
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,95130
P-9	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	Rend.: 1,270		0,67	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005 /R x	17,40000 =	0,06850	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,010	/R x	18,85000	=	0,14843
					Subtotal:			0,21693
Maquinària								
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,010	/R x	30,85000	=	0,24291
	CRE25000	h	Tallabarder	0,020	/R x	2,62000	=	0,04126
					Subtotal:			0,28417
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010	x	16,98000	=	0,16980
					Subtotal:			0,16980
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00325
			COST DIRECTE					0,67415
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,67415
P-10	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000				0,35 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020	/R x	17,40000	=	0,34800
					Subtotal:			0,34800
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,010	x	0,00000	=	0,00000
					Subtotal:			0,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00522
			COST DIRECTE					0,35322
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,35322
P-11	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	Rend.: 1,000				0,70 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,014	/R x	17,40000	=	0,24360
					Subtotal:			0,24360
Maquinària								
	CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,014	/R x	25,74000	=	0,36036

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,36036		0,36036	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,0025	x	31,22000	=	0,07805	
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,0025	x	5,99000	=	0,01498	
				Subtotal:		0,09303		0,09303	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00365	
				COST DIRECTE		0,70064			
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,70064			
P-12	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	Rend.: 1,000				3,77	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x	17,40000	=	1,21800	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070	/R x	18,85000	=	1,31950	
				Subtotal:		2,53750		2,53750	
Maquinària									
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035	/R x	32,31000	=	1,13085	
				Subtotal:		1,13085		1,13085	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x	31,22000	=	0,06244	
				Subtotal:		0,06244		0,06244	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,03806	
				COST DIRECTE		3,76885			
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,76885			
P-13	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 2,747				0,03	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	18,85000	=	0,01372	
				Subtotal:		0,01372		0,01372	
Maquinària									
	CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	20,05000	=	0,01460	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000	=	0,00112	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000	=	0,00173	
				Subtotal:		0,01745		0,01745	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170
						Subtotal:		0,00170
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00021
						COST DIRECTE		0,03308
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,03308
P-14	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,988				0,04 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	18,85000	=	0,01896
						Subtotal:		0,01896
Maquinària								
	CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	19,05000	=	0,01916
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000	=	0,00155
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000	=	0,00239
						Subtotal:		0,02310
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170
						Subtotal:		0,00170
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00028
						COST DIRECTE		0,04404
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,04404
P-15	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168				0,08 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x	17,40000	=	0,02408
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x	18,85000	=	0,02608

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,05016		0,05016	
Maquinària									
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001	/R x	30,85000	=	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005	/R x	4,75000	=	0,01095	
				Subtotal:		0,02518		0,02518	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
				Subtotal:		0,00170		0,00170	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00075	
				COST DIRECTE				0,07779	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,07779	
P-16	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	Rend.: 1,000		3,79		€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,045	/R x	17,40000	=	0,78300	
				Subtotal:		0,78300		0,78300	
Materials									
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	0,100	x	30,00000	=	3,00000	
				Subtotal:		3,00000		3,00000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,01175	
				COST DIRECTE				3,79475	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,79475	

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	999,3587	18.837,91	29,05
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	713,4372	12.413,81	19,14
3 B0111001	m3	Aigua	0,00	29,4680	0,00	0,00
4 B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64	3,7720	47,68	0,07
5 B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65	77,9717	1.298,23	2,00
6 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	330,7424	5.616,01	8,66
7 BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00	42,0973	1.262,92	1,95
8 BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10	205,8065	432,19	0,67
9 BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58	36,9966	539,41	0,83
10 BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33	340,1965	1.473,05	2,27
11 BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99	0,0000	0,00	0,00
12 BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22	0,0000	0,00	0,00
13 C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00	3,4654	149,01	0,23
14 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	240,7961	7.428,56	11,45
15 C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31	0,0000	0,00	0,00
16 CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75	399,9219	1.899,63	2,93
17 CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90	21,6484	106,08	0,16
18 CRE25000	h	Tallabarder	2,62	320,2787	839,13	1,29
19 CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05	257,7850	5.168,59	7,97
20 CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05	521,8071	9.940,43	15,33
21 CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87	4,3999	74,23	0,11
22 CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74	0,0000	0,00	0,00
23 FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	0,07	24.752,9100	1.732,70	2,67

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
24 FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	0,45	18.588,2900	8.364,73	12,90
25 FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	1,82	825,0970	1.501,68	2,32
26 FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	0,22	4.116,1290	905,55	1,40
27 FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,11	841,9440	1.776,50	2,74
28 FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	0,55	3.401,9650	1.871,08	2,88
29 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	0,15	1.049,3700	157,41	0,24
30 FR711GI03	m2	Ressebra de prat	1,95	369,9660	721,43	1,11
31 FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	0,67	20.337,7000	13.626,26	21,01
32 FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	0,35	2.525,8320	884,04	1,36
33 FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	0,70	0,0000	0,00	0,00
34 FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	3,77	0,0000	0,00	0,00
35 GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,03	354.067,6700	10.622,03	16,38
36 GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,04	518.676,2800	20.747,05	31,99

EUR

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:3

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
37 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	0,08	4.390,5600	351,24	0,54
38 PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	3,79	420,9730	1.595,49	2,46
TOTAL:					132.384,05	204,12

NETEJA PARCS I JARDINS

LOT 1

PRESSUPOST

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 1			
Capítol		01	NETEJA			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,48	44.950,204	21.576,10
TOTAL		Capítol	01.01			21.576,10
Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 1			
Capítol		02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11RGI01	dam2	Recollida escepcional de fulles a la tardor (P - 2)	11,02	165,018	1.818,50
TOTAL		Capítol	01.02			1.818,50

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	23.394,60
5 % Despeses indirectes SOBRE 23.394,60.....	1.169,73
Subtotal	24.564,33
5 % Despeses generals SOBRE 24.564,33.....	1.228,22
6 % Benefici industrial SOBRE 24.564,33.....	1.473,86
10 % IVA SOBRE 27.266,41.....	2.726,64
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	29.993,05

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-NOU MIL NOU-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 1			
Capítol	01	NETEJA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,48	44.950,204	21.576,10
Format per :					
A013P000	0,290	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Capítol	01.01			21.576,10
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 1			
Capítol	02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor (P - 2)	11,02	165,018	1.818,50
Format per :					
A012P000	0,250	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,250	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CREGI00	0,500	h	Bufador		
TOTAL	Capítol	01.02			1.818,50

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 1
Capítol 01 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Gespa		680,390	52,000			35.380,280	C#*D#*E#*F#
3	Prat		184,980	26,000			4.809,480	C#*D#*E#*F#
4	Parterre		84,230	52,000			4.379,960	C#*D#*E#*F#
5	Camins		7,317	52,000			380,484	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							44.950,204	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 1
Capítol 02 NETEJA ESPECIAL DE FULLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Sauló		82,509	2,000			165,018	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							165,018	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
CREGI00	h	Bufador	3,58000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa	Rend.: 10,760		0,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,290 /R x	17,40000 =	0,46896	
				Subtotal:		0,46896	0,46896
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00703
				COST DIRECTE			0,48448
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,48448
P-2	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	Rend.: 1,000		11,02	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,250 /R x	17,40000 =	4,35000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,250 /R x	18,85000 =	4,71250	
				Subtotal:		9,06250	9,06250
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
	CREGI00	h	Bufador	0,500 /R x	3,58000 =	1,79000	
				Subtotal:		1,82085	1,82085
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13594
				COST DIRECTE			11,02099
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,02099

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	41,2545	777,65	3,32
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	1.252,7377	21.797,64	93,17
3 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	22,4916	381,91	1,63
4 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	0,1650	5,09	0,02
5 CREGI00	h	Bufador	3,58	82,5090	295,38	1,26
6 FR11R150	dam2	Recollida de brossa	0,48	44.950,2040	21.576,10	92,23
7 FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	11,02	165,0180	1.818,50	7,77
TOTAL:					46.652,26	199,41

MANTENIMENT PARCS I JARDINS

LOT 2

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2				
Capitol	01	GESPA AMB REG				
Títol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	41.654,520	1.666,18
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	578,535	127,28
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	231,414	127,28
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	231,414	34,71
TOTAL		Títol 3	01.01.1A			1.955,45
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2				
Capitol	01	GESPA AMB REG				
Títol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	0,000	0,00
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
TOTAL		Títol 3	01.01.1B			0,00
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2				
Capitol	02	GESPA SENSE REG				
Títol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	526.656,240	21.066,25
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	2.925,868	1.609,23
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
TOTAL		Títol 3	01.02.2A			22.675,48
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2				
Capitol	02	GESPA SENSE REG				
Títol 3	2B	GESPA S/REG (Superf > 1000 m2)				

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	104.318,010	3.129,54
2	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.159,089	637,50
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.02.2B	3.767,04
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	03	PRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	770.854,750	23.125,64
2	FR711GI03	m2	Ressembra de prat (P - 8)	1,95	3.044,456	5.936,69

TOTAL	Capítol	01.03	29.062,33
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4A	TANCA VEGETAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	1.910,640	859,79
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	2.547,520	1.706,84
3	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,11	63,688	134,38
4	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,35	191,064	66,87
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	127,376	28,02
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,79	63,688	241,38
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,70	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,77	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.04.4A	3.037,28
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	5.874,520	2.643,53
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	5.874,520	3.935,93
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	734,315	161,55
4	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,11	293,726	619,76
5	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,35	1.762,356	616,82
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,79	146,863	556,61
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,70	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,77	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.04.4B			8.534,20	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	05	SAULÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	101.251,020	7.087,57
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	1.687,517	3.071,28
TOTAL		Capítol	01.05			10.158,85

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	06	CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	6.829,500	546,36
TOTAL		Capítol	01.06			546,36

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	79.736,99
5 % Despeses indirectes SOBRE 79.736,99.....	3.986,85
Subtotal	83.723,84
5 % Despeses generals SOBRE 83.723,84.....	4.186,19
6 % Benefici industrial SOBRE 83.723,84.....	5.023,43
21 % IVA SOBRE 92.933,46.....	19.516,03
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	112.449,49

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT DOTZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	01	GESPA AMB REG
Títol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	41.654,520	1.666,18
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball			
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	578,535	127,28
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
3	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	231,414	127,28
Format per :						
A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N			
CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	231,414	34,71
Format per :						
A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			

TOTAL	Títol 3	01.01.1A	1.955,45
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	01	GESPA AMB REG
Títol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			

PRESSUPOST Descomposició Total

		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
		CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)			0,55	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N			
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)			0,15	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			

TOTAL	Titol 3	01.01.1B	0,00
-------	---------	----------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capitol	02	GESPA SENSE REG
Titol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	526.656,240	21.066,25
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball		
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	2.925,868	1.609,23
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		

3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		

TOTAL	Títol 3	01.02.2A	22.675,48
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	02	GESPA SENSE REG
Títol 3	2B	GESPA S/REG (Superf > 1000 m2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	104.318,010	3.129,54
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
2	FR711GI01	m2	Ressempbra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.159,089	637,50
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		

TOTAL	Títol 3	01.02.2B	3.767,04
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	03	PRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	770.854,750	23.125,64
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
		CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	FR711GI03	m2	Ressembra de prat (P - 8)			1,95	3.044,456	5.936,69
Format per :								
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR4U0-21GV	0,100	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N			
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
TOTAL Capítol			01.03			29.062,33		
Obra			01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2				
Capítol			04	PARTERRE				
Títol 3			4A	TANCA VEGETAL				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)			0,45	1.910,640	859,79
Format per :								
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t			
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)			0,67	2.547,520	1.706,84
Format per :								
		A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t			
		CRE25000	0,020	h	Tallabarder			
3	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)			2,11	63,688	134,38
Format per :								
		A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,005	m3	Aigua			
4	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)			0,35	191,064	66,87
Format per :								

PRESSUPOST Descomposició Total

		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,010	m3	Aigua			
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	127,376	28,02
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)			3,79	63,688	241,38
		Format per :						
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner			
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3			
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)			0,70	0,000	0,00
		Format per :						
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner			
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida			
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida			
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides			
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)			3,77	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner			
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida			
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3			

TOTAL	Titol 3	01.04.4A	3.037,28
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capitol	04	PARTERRE
Titol 3	4B	PARTERRE VEGETAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	5.874,520	2.643,53
Format per :						
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t	
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	5.874,520	3.935,93

PRESSUPOST Descomposició Total

		Format per :						
		A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t			
		CRE25000	0,020	h	Tallabarder			
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	734,315	161,55
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
4	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)			2,11	293,726	619,76
		Format per :						
		A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,005	m3	Aigua			
5	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)			0,35	1.762,356	616,82
		Format per :						
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,010	m3	Aigua			
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)			3,79	146,863	556,61
		Format per :						
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner			
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3			
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)			0,70	0,000	0,00
		Format per :						
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner			
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida			
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida			
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides			
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)			3,77	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner			
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida			
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3			

TOTAL		Títol 3		01.04.4B		8.534,21	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2			
Capítol		05		SAULÓ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	101.251,020	7.087,57	
Format per :							
A013P000		0,004	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0		0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300		0,000	h	Camió grua de 3 t			
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	1.687,517	3.071,28	
Format per :							
A013P000		0,004	h	Ajudant jardiner			
B03J-0K89		0,095	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm			
C1313330		0,004	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t			
TOTAL		Capítol		01.05		10.158,85	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 2			
Capítol		06		CAMINS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	6.829,500	546,36	
Format per :							
A012P000		0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000		0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0		0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300		0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500		0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
TOTAL		Capítol		01.06		546,36	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1A GESPA (SUPERF < 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			2.314,140	18,000			41.654,520	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							41.654,520	

2 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			2.314,140	0,250			578,535	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							578,535	

3 FR711GI01 m2 Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			2.314,140	0,100			231,414	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							231,414	

4 FR711GI02 m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			2.314,140	0,100			231,414	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							231,414	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1B GESPA (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			0,000	18,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,250			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

3FR711GI01m2Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,100			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4FR711GI02m2Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,100			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra01PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2

Capítol02GESPA SENSE REG

Títol 32AGESPA S/REG (SUPERF < 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			58.517,360	9,000			526.656,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							526.656,240	

2FR711GI01m2Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			58.517,360	0,050			2.925,868	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.925,868	

3FR711GI02m2Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			58.517,360	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	02	GESPA SENSE REG
Títol 3	2B	GESPA S/REG (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			11.590,890	9,000			104.318,010	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							104.318,010	
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			11.590,890	0,100			1.159,089	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.159,089	
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			11.590,890	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	03	PRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			154.170,950	5,000			770.854,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							770.854,750	
2	FR711GI03	m2	Ressebra de prat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			152.222,790	0,020			3.044,456	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.044,456	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4A	TANCA VEGETAL

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>636,880</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>1.910,640</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1.910,640</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			636,880	3,000			1.910,640	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1.910,640	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,																																			
2			636,880	3,000			1.910,640	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							1.910,640																																
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>636,880</td><td>4,000</td><td></td><td></td><td>2.547,520</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2.547,520</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			636,880	4,000			2.547,520	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2.547,520	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,																																			
2			636,880	4,000			2.547,520	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							2.547,520																																
3	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>636,880</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>63,688</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>63,688</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			636,880	0,100			63,688	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							63,688	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	%																																			
2			636,880	0,100			63,688	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							63,688																																
4	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>636,880</td><td>3,000</td><td>0,100</td><td></td><td>191,064</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>191,064</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,	%				2			636,880	3,000	0,100		191,064	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							191,064	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,	%																																		
2			636,880	3,000	0,100		191,064	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							191,064																																
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superf,</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>636,880</td><td>0,200</td><td></td><td></td><td>127,376</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>127,376</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superf,	%					2			636,880	0,200			127,376	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							127,376	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	Superf,	%																																			
2			636,880	0,200			127,376	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							127,376																																
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>636,880</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>63,688</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>63,688</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			636,880	0,100			63,688	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							63,688	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	%																																			
2			636,880	0,100			63,688	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							63,688																																
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió																																				

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg						
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2							
Capítol	04	PARTERRE							
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	Freq,					
2			2.937,260	2,000			5.874,520	C#*D#*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	5.874,520	
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	Freq,					
2			2.937,260	2,000			5.874,520	C#*D#*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	5.874,520	
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%					
2			2.937,260	0,250			734,315	C#*D#*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	734,315	
4	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%					
2			2.937,260	0,100			293,726	C#*D#*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	293,726	
5	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%	Freq,				
2			2.937,260	0,200	3,000		1.762,356	C#*D#*E#*F#	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 6

			TOTAL AMIDAMENT				1.762,356		
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m2	%				
2				2.937,260	0,050			146,863	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				146,863		
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió						
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000		
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg						
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000		

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol 05 SAULÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclou la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			33.750,340	3,000			101.251,020	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							101.251,020	
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			33.750,340	0,050			1.687,517	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.687,517	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 2
Capítol 06 CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclou la recollida i transport a abocador					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m	Freq,				
2			1.138,250	6,000			6.829,500	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		6.829,500			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000	€
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000	€
CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90000	€
CRE25000	h	Tallabarder	2,62000	€
CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000	€
CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05000	€
CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87000	€
CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111001	m3	Aigua	0,00000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000	€
B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65000	€
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00000	€
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000	€
BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58000	€
BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99000	€
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	Rend.: 1,000		0,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035 /R x	17,40000 =	0,06090	
				Subtotal:		0,06090	0,06090
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001 /R x	30,85000 =	0,00309	
				Subtotal:		0,00309	0,00309
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00091
				COST DIRECTE			0,06660
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,06660
P-2	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	Rend.: 1,000		0,45	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	17,40000 =	0,34800	
				Subtotal:		0,34800	0,34800
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,002 /R x	30,85000 =	0,06170	
				Subtotal:		0,06170	0,06170
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002 x	16,98000 =	0,03396	
				Subtotal:		0,03396	0,03396

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00522
				COST DIRECTE			0,44888
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,44888
P-3	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Rend.: 1,000		1,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035 /R x	17,40000 =	0,06090	
				Subtotal:		0,06090	0,06090
Maquinària							
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0042 /R x	43,00000 =	0,18060	
				Subtotal:		0,18060	0,18060
Materials							
	B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	0,0945 x	16,65000 =	1,57343	
				Subtotal:		1,57343	1,57343
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00091
				COST DIRECTE			1,81584
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,81584
P-4	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	Rend.: 1,000		0,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,05220	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,05655	
				Subtotal:		0,10875	0,10875
Materials							
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050 x	2,10000 =	0,10500	
				Subtotal:		0,10500	0,10500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00163
				COST DIRECTE			0,21538
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,21538

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000		2,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100 /R x	17,40000 =	1,74000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,018 /R x	18,85000 =	0,33930	
				Subtotal:		2,07930	2,07930
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,005 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03119
				COST DIRECTE			2,11049
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,11049
P-6	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	Rend.: 4,775		0,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,07895	
				Subtotal:		0,07895	0,07895
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,02052	
				Subtotal:		0,02052	0,02052
Materials							
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,100 x	4,33000 =	0,43300	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		0,44564	0,44564
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00118
				COST DIRECTE			0,54629
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,54629

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	Rend.: 4,770		0,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,07904	
				Subtotal:		0,07904	0,07904
Maquinària							
	CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	0,020 /R x	16,87000 =	0,07073	
				Subtotal:		0,07073	0,07073
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00119
				COST DIRECTE			0,15096
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,15096
P-8	FR711GI03	m2	Ressebra de prat	Rend.: 1,000		1,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,37700	
				Subtotal:		0,37700	0,37700
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,09800	
				Subtotal:		0,09800	0,09800
Materials							
	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,100 x	14,58000 =	1,45800	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		1,47064	1,47064
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00566
				COST DIRECTE			1,95130
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,95130
P-9	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	Rend.: 1,270		0,67	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005 /R x	17,40000 =	0,06850	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,010	/R x	18,85000	=	0,14843
					Subtotal:			0,21693
Maquinària								
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,010	/R x	30,85000	=	0,24291
	CRE25000	h	Tallabarder	0,020	/R x	2,62000	=	0,04126
					Subtotal:			0,28417
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010	x	16,98000	=	0,16980
					Subtotal:			0,16980
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00325
			COST DIRECTE					0,67415
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,67415

P-10	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000				0,35	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020	/R x	17,40000	=	0,34800	
					Subtotal:			0,34800	0,34800
Materials									
	B0111001	m3	Aigua	0,010	x	0,00000	=	0,00000	
					Subtotal:			0,00000	0,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%			0,00522
			COST DIRECTE						0,35322
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						0,35322

P-11	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	Rend.: 1,000				0,70	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,014	/R x	17,40000	=	0,24360	
					Subtotal:			0,24360	0,24360
Maquinària									
	CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,014	/R x	25,74000	=	0,36036	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,36036		0,36036	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,0025	x	31,22000	=	0,07805	
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,0025	x	5,99000	=	0,01498	
				Subtotal:		0,09303		0,09303	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00365	
				COST DIRECTE		0,70064			
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,70064			
P-12	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	Rend.: 1,000				3,77	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x	17,40000	=	1,21800	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070	/R x	18,85000	=	1,31950	
				Subtotal:		2,53750		2,53750	
Maquinària									
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035	/R x	32,31000	=	1,13085	
				Subtotal:		1,13085		1,13085	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x	31,22000	=	0,06244	
				Subtotal:		0,06244		0,06244	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,03806	
				COST DIRECTE		3,76885			
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,76885			
P-13	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 2,747				0,03	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	18,85000	=	0,01372	
				Subtotal:		0,01372		0,01372	
Maquinària									
	CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	20,05000	=	0,01460	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000	=	0,00112	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000	=	0,00173	
				Subtotal:		0,01745		0,01745	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
						Subtotal:		0,00170	
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00021	
						COST DIRECTE		0,03308	
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,03308	
P-14	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,988				0,04 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	18,85000	=	0,01896	
						Subtotal:		0,01896	0,01896
Maquinària									
	CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	19,05000	=	0,01916	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000	=	0,00155	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000	=	0,00239	
						Subtotal:		0,02310	0,02310
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
						Subtotal:		0,00170	0,00170
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00028
						COST DIRECTE			0,04404
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,04404
P-15	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168				0,08 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x	17,40000	=	0,02408	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x	18,85000	=	0,02608	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,05016		0,05016	
Maquinària									
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001	/R x	30,85000	=	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005	/R x	4,75000	=	0,01095	
				Subtotal:		0,02518		0,02518	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
				Subtotal:		0,00170		0,00170	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00075	
				COST DIRECTE				0,07779	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,07779	
P-16	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	Rend.: 1,000		3,79		€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,045	/R x	17,40000	=	0,78300	
				Subtotal:		0,78300		0,78300	
Materials									
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	0,100	x	30,00000	=	3,00000	
				Subtotal:		3,00000		3,00000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,01175	
				COST DIRECTE				3,79475	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,79475	

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	1.375,3839	25.925,99	32,51
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	647,2014	11.261,30	14,12
3 B0111001	m3	Aigua	0,00	21,3213	0,00	0,00
4 B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64	7,3609	93,04	0,12
5 B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65	159,4704	2.655,18	3,33
6 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	254,9472	4.329,00	5,43
7 BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00	21,0551	631,65	0,79
8 BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10	72,0113	151,22	0,19
9 BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58	304,4456	4.438,82	5,57
10 BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33	431,6371	1.868,99	2,34
11 BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99	0,0000	0,00	0,00
12 BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22	0,0000	0,00	0,00
13 C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00	7,0876	304,77	0,38
14 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	155,6071	4.800,48	6,02
15 C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31	0,0000	0,00	0,00
16 CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75	620,2135	2.946,01	3,69
17 CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90	78,9681	386,94	0,49
18 CRE25000	h	Tallabarder	2,62	132,6306	347,49	0,44
19 CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05	637,1844	12.775,55	16,02
20 CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05	571,7412	10.891,67	13,66
21 CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87	0,9703	16,37	0,02
22 CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74	0,0000	0,00	0,00
23 FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	0,07	101.251,0200	7.087,57	8,89

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
24 FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	0,45	7.785,1600	3.503,32	4,39
25 FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	1,82	1.687,5170	3.071,28	3,85
26 FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	0,22	1.440,2260	316,85	0,40
27 FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,11	357,4140	754,14	0,95
28 FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	0,55	4.316,3710	2.374,00	2,98
29 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	0,15	231,4140	34,71	0,04
30 FR711GI03	m2	Ressebra de prat	1,95	3.044,4560	5.936,69	7,45
31 FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	0,67	8.422,0400	5.642,77	7,08
32 FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	0,35	1.953,4200	683,70	0,86
33 FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	0,70	0,0000	0,00	0,00
34 FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	3,77	0,0000	0,00	0,00
35 GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,03	875.172,7600	26.255,18	32,93
36 GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,04	568.310,7600	22.732,43	28,51

EUR

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:3

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
37 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	0,08	6.829,5000	546,36	0,69
38 PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	3,79	210,5510	797,99	1,00
TOTAL:					163.561,48	205,13

NETEJA PARCS I JARDINS

LOT 2

PRESSUPOST

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 2		
Capítol		01	NETEJA		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,48	80.229,760	38.510,28
TOTAL	Capítol	01.01			38.510,28
Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 2		
Capítol		02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11RGI01	dam2 Recollida escepcional de fulles a la tardor (P - 2)	11,02	636,008	7.008,81
TOTAL	Capítol	01.02			7.008,81

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 2			
Capítol	01	NETEJA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,48	80.229,760	38.510,28
Format per :					
A013P000	0,290	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Capítol	01.01			38.510,28
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 2			
Capítol	02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor (P - 2)	11,02	636,008	7.008,81
Format per :					
A012P000	0,250	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,250	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CREGI00	0,500	h	Bufador		
TOTAL	Capítol	01.02			7.008,81

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 2
Capítol 01 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Gespa		724,790	52,000			37.689,080	C#*D#*E#*F#
3	Prat		1.541,700	26,000			40.084,200	C#*D#*E#*F#
4	Parterre		35,860	52,000			1.864,720	C#*D#*E#*F#
5	Camins		11,380	52,000			591,760	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							80.229,760	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 2
Capítol 02 NETEJA ESPECIAL DE FULLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Sauló		318,004	2,000			636,008	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							636,008	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
CREGI00	h	Bufador	3,58000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa	Rend.: 10,760		0,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,290 /R x	17,40000 =	0,46896	
				Subtotal:		0,46896	0,46896
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00703
				COST DIRECTE			0,48448
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,48448
P-2	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	Rend.: 1,000		11,02	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,250 /R x	17,40000 =	4,35000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,250 /R x	18,85000 =	4,71250	
				Subtotal:		9,06250	9,06250
Maquinària							
	CREGI00	h	Bufador	0,500 /R x	3,58000 =	1,79000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		1,82085	1,82085
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13594
				COST DIRECTE			11,02099
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,02099

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	159,0020	2.997,19	6,58
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	2.321,3282	40.391,11	88,73
3 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	40,1785	682,23	1,50
4 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	0,6360	19,62	0,04
5 CREGI00	h	Bufador	3,58	318,0040	1.138,45	2,50
6 FR11R150	dam2	Recollida de brossa	0,48	80.229,7600	38.510,28	84,60
7 FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	11,02	636,0080	7.008,81	15,40
TOTAL:					90.747,70	199,36

MANTENIMENT PARCS I JARDINS

LOT 3

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3			
Capitol	01	GESPA AMB REG			
Titol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	244.866,780	9.794,67
2 FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	3.400,928	748,20
3 FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.360,371	748,20
4 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	1.360,371	204,06
TOTAL	Titol 3	01.01.1A			11.495,13
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3			
Capitol	01	GESPA AMB REG			
Titol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
2 FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	0,000	0,00
3 FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
4 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
TOTAL	Titol 3	01.01.1B			0,00
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3			
Capitol	02	GESPA SENSE REG			
Titol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	698.323,320	27.932,93
2 FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.551,830	853,51
3 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
TOTAL	Titol 3	01.02.2A			28.786,44
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3			
Capitol	02	GESPA SENSE REG			
Titol 3	2B	GESPA S/REG (Superf > 1000 m2)			

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
2	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.02.2B			0,00
-------	---------	----------	--	--	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol	03	PRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	189.418,500	5.682,56
2	FR711GI03	m2	Ressembra de prat (P - 8)	1,95	757,674	1.477,46

TOTAL	Capítol	01.03			7.160,02
-------	---------	-------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4A	TANCA VEGETAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	4.434,510	1.995,53
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	5.912,680	3.961,50
3	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,11	147,817	311,89
4	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,35	443,451	155,21
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	295,634	65,04
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,79	147,817	560,23
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,70	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,77	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.04.4A			7.049,40
-------	---------	----------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	8.173,460	3.678,06
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	8.173,460	5.476,22
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	1.021,683	224,77
4	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,11	408,673	862,30
5	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,35	2.452,038	858,21
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,79	204,337	774,44
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,70	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,77	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.04.4B			11.874,00	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3			
Capítol		05	SAULÓ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	22.158,540	1.551,10
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	738,618	1.344,28
TOTAL Capítol		01.05			2.895,38	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3			
Capítol		06	CAMINS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	15.277,200	1.222,18
TOTAL Capítol		01.06			1.222,18	

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	70.247,52
5 % Despeses indirectes SOBRE 70.247,52.....	3.512,38
Subtotal	73.759,90
5 % Despeses generals SOBRE 73.759,90.....	3.688,00
6 % Benefici industrial SOBRE 73.759,90.....	4.425,59
21 % IVA SOBRE 81.873,49.....	17.193,43
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	99.066,92

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(NORANTA-NOU MIL SEIXANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol	01	GESPA AMB REG
Títol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	244.866,780	9.794,67
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball		
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	3.400,928	748,20
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid		
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.360,371	748,20
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	1.360,371	204,06
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		

TOTAL	Títol 3	01.01.1A	11.495,14
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol	01	GESPA AMB REG
Títol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
		CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
3	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)			0,55	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N			
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)			0,15	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			

TOTAL	Titol 3	01.01.1B						0,00
-------	---------	----------	--	--	--	--	--	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3						
Capitol	02	GESPA SENSE REG						
Titol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)						

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	698.323,320	27.932,93
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball		
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.551,830	853,51
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		

3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		

TOTAL	Titol 3	01.02.2A	28.786,44
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol	02	GESPA SENSE REG
Titol 3	2B	GESPA S/REG (Superf > 1000 m2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
2	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		

TOTAL	Titol 3	01.02.2B	0,00
-------	---------	----------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol	03	PRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	189.418,500	5.682,56
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST		Descomposició Total			Pàg.: 4		
					Data: 21/10/24		
		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
		CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
2	FR711GI03	m2	Ressembra de prat (P - 8)		1,95	757,674	1.477,46
Format per :							
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
		BR4U0-21GV	0,100	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N		
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		
TOTAL		Capítol	01.03			7.160,02	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3				
Capítol		04	PARTERRE				
Títol 3		4A	TANCA VEGETAL				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)		0,45	4.434,510	1.995,53
Format per :							
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t		
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)		0,67	5.912,680	3.961,50
Format per :							
		A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t		
		CRE25000	0,020	h	Tallabarder		
3	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)		2,11	147,817	311,89
Format per :							
		A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner		
		B0111001	0,005	m3	Aigua		
4	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)		0,35	443,451	155,21
Format per :							

		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,010	m3	Aigua			
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	295,634	65,04
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)			3,79	147,817	560,23
		Format per :						
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner			
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3			
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)			0,70	0,000	0,00
		Format per :						
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner			
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida			
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida			
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides			
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)			3,77	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner			
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida			
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3			

TOTAL	Titol 3	01.04.4A					7.049,39	
-------	---------	----------	--	--	--	--	----------	--

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3						
Capitol	04	PARTERRE						
Titol 3	4B	PARTERRE VEGETAL						

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	8.173,460	3.678,06
Format per :						
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t	
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	8.173,460	5.476,22

PRESSUPOST Descomposició Total

		Format per :					
		A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t		
		CRE25000	0,020	h	Tallabarder		
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)		0,22	1.021,683	224,77
		Format per :					
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid		
4	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)		2,11	408,673	862,30
		Format per :					
		A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner		
		B0111001	0,005	m3	Aigua		
5	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)		0,35	2.452,038	858,21
		Format per :					
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner		
		B0111001	0,010	m3	Aigua		
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)		3,79	204,337	774,44
		Format per :					
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner		
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3		
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)		0,70	0,000	0,00
		Format per :					
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner		
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida		
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida		
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides		
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)		3,77	0,000	0,00
		Format per :					
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner		
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida		
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3		

TOTAL	Titol 3	01.04.4B	11.874,00
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol	05	SAULÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	22.158,540	1.551,10
Format per :						
A013P000	0,004	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	738,618	1.344,28
Format per :						
A013P000	0,004	h	Ajudant jardiner			
B03J-0K89	0,095	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm			
C1313330	0,004	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t			

TOTAL	Capítol	01.05	2.895,38
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol	06	CAMINS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	15.277,200	1.222,18
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Capítol	01.06	1.222,18
-------	---------	-------	----------

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1A GESPA (SUPERF < 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			13.603,710	18,000			244.866,780	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							244.866,780	

2 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			13.603,710	0,250			3.400,928	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.400,928	

3 FR711GI01 m2 Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			13.603,710	0,100			1.360,371	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.360,371	

4 FR711GI02 m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			13.603,710	0,100			1.360,371	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.360,371	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1B GESPA (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			0,000	18,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,250			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

3FR711GI01m2Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,100			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4FR711GI02m2Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,100			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra01PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 3

Capítol02GESPA SENSE REG

Títol 32AGESPA S/REG (SUPERF < 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			77.591,480	9,000			698.323,320	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							698.323,320	

2FR711GI01m2Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			77.591,480	0,020			1.551,830	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.551,830	

3FR711GI02m2Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			77.591,480	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol	02	GESPA SENSE REG
Títol 3	2B	GESPA S/REG (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			0,000	10,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,100			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol	03	PRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			37.883,700	5,000			189.418,500	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							189.418,500	
2	FR711GI03	m2	Ressebra de prat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			37.883,700	0,020			757,674	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							757,674	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4A	TANCA VEGETAL

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO																																				
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.478,170</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>4.434,510</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>4.434,510</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			1.478,170	3,000			4.434,510	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							4.434,510	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,																																			
2			1.478,170	3,000			4.434,510	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							4.434,510																																
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.478,170</td><td>4,000</td><td></td><td></td><td>5.912,680</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>5.912,680</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			1.478,170	4,000			5.912,680	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							5.912,680	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,																																			
2			1.478,170	4,000			5.912,680	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							5.912,680																																
3	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.478,170</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>147,817</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>147,817</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			1.478,170	0,100			147,817	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							147,817	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	%																																			
2			1.478,170	0,100			147,817	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							147,817																																
4	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.478,170</td><td>3,000</td><td>0,100</td><td></td><td>443,451</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>443,451</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,	%				2			1.478,170	3,000	0,100		443,451	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							443,451	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,	%																																		
2			1.478,170	3,000	0,100		443,451	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							443,451																																
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superf,</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.478,170</td><td>0,200</td><td></td><td></td><td>295,634</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>295,634</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superf,	%					2			1.478,170	0,200			295,634	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							295,634	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	Superf,	%																																			
2			1.478,170	0,200			295,634	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							295,634																																
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.478,170</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>147,817</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>147,817</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			1.478,170	0,100			147,817	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							147,817	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	%																																			
2			1.478,170	0,100			147,817	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							147,817																																
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió																																				

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg						
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 3							
Capítol	04	PARTERRE							
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	Freq,					
2			4.086,730	2,000			8.173,460	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT			8.173,460			
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	Freq,					
2			4.086,730	2,000			8.173,460	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT			8.173,460			
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%					
2			4.086,730	0,250			1.021,683	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT			1.021,683			
4	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%					
2			4.086,730	0,100			408,673	C#*D#*E#*F#	
			TOTAL AMIDAMENT			408,673			
5	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%	Freq,				
2			4.086,730	0,200	3,000		2.452,038	C#*D#*E#*F#	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 6

			TOTAL AMIDAMENT				2.452,038		
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m2	%				
2				4.086,730	0,050			204,337	C##D##E##F#
			TOTAL AMIDAMENT				204,337		
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió						
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000		
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg						
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000		

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol 05 SAULÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																									
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclou la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.																																									
			<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>7.386,180</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>22.158,540</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>22.158,540</td><td></td></tr></table>						Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			7.386,180	3,000			22.158,540	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							22.158,540	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	Freq,																																								
2			7.386,180	3,000			22.158,540	C##D##E##F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							22.158,540																																					
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana																																									
			<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>7.386,180</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>738,618</td><td>C##D##E##F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>738,618</td><td></td></tr></table>						Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			7.386,180	0,100			738,618	C##D##E##F#	TOTAL AMIDAMENT							738,618	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	%																																								
2			7.386,180	0,100			738,618	C##D##E##F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							738,618																																					

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 3
Capítol 06 CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclou la recollida i transport a abocador					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m	Freq,				
2			2.546,200	6,000			15.277,200	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		15.277,200			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000	€
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000	€
CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90000	€
CRE25000	h	Tallabarder	2,62000	€
CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000	€
CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05000	€
CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87000	€
CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111001	m3	Aigua	0,00000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000	€
B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65000	€
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00000	€
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000	€
BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58000	€
BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99000	€
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	Rend.: 1,000		0,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035 /R x	17,40000 =	0,06090	
				Subtotal:		0,06090	0,06090
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001 /R x	30,85000 =	0,00309	
				Subtotal:		0,00309	0,00309
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00091
				COST DIRECTE			0,06660
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,06660
P-2	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	Rend.: 1,000		0,45	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	17,40000 =	0,34800	
				Subtotal:		0,34800	0,34800
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,002 /R x	30,85000 =	0,06170	
				Subtotal:		0,06170	0,06170
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002 x	16,98000 =	0,03396	
				Subtotal:		0,03396	0,03396

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00522
			COST DIRECTE				0,44888
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,44888

P-3	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Rend.: 1,000			1,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035	/R x 17,40000 =	0,06090		
				Subtotal:		0,06090	0,06090	
Maquinària								
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0042	/R x 43,00000 =	0,18060		
				Subtotal:		0,18060	0,18060	
Materials								
	B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	0,0945	x 16,65000 =	1,57343		
				Subtotal:		1,57343	1,57343	
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00091	
			COST DIRECTE				1,81584	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,81584	

P-4	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	Rend.: 1,000			0,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x 17,40000 =	0,05220		
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x 18,85000 =	0,05655		
				Subtotal:		0,10875	0,10875	
Materials								
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050	x 2,10000 =	0,10500		
				Subtotal:		0,10500	0,10500	
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00163	
			COST DIRECTE				0,21538	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,21538	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000		2,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100 /R x	17,40000 =	1,74000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,018 /R x	18,85000 =	0,33930	
				Subtotal:		2,07930	2,07930
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,005 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03119
				COST DIRECTE			2,11049
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,11049
P-6	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	Rend.: 4,775		0,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,07895	
				Subtotal:		0,07895	0,07895
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,02052	
				Subtotal:		0,02052	0,02052
Materials							
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,100 x	4,33000 =	0,43300	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		0,44564	0,44564
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00118
				COST DIRECTE			0,54629
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,54629

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	Rend.: 4,770		0,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,07904	
				Subtotal:		0,07904	0,07904
Maquinària							
	CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	0,020 /R x	16,87000 =	0,07073	
				Subtotal:		0,07073	0,07073
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00119
				COST DIRECTE			0,15096
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,15096
P-8	FR711GI03	m2	Ressebra de prat	Rend.: 1,000		1,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,37700	
				Subtotal:		0,37700	0,37700
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,09800	
				Subtotal:		0,09800	0,09800
Materials							
	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,100 x	14,58000 =	1,45800	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		1,47064	1,47064
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00566
				COST DIRECTE			1,95130
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,95130
P-9	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	Rend.: 1,270		0,67	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005 /R x	17,40000 =	0,06850	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,010	/R x	18,85000	=	0,14843
					Subtotal:			0,21693
Maquinària								
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,010	/R x	30,85000	=	0,24291
	CRE25000	h	Tallabarder	0,020	/R x	2,62000	=	0,04126
					Subtotal:			0,28417
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010	x	16,98000	=	0,16980
					Subtotal:			0,16980
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00325
			COST DIRECTE					0,67415
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,67415
P-10	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000				0,35 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020	/R x	17,40000	=	0,34800
					Subtotal:			0,34800
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,010	x	0,00000	=	0,00000
					Subtotal:			0,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00522
			COST DIRECTE					0,35322
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,35322
P-11	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	Rend.: 1,000				0,70 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,014	/R x	17,40000	=	0,24360
					Subtotal:			0,24360
Maquinària								
	CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,014	/R x	25,74000	=	0,36036

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,36036		0,36036	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,0025	x	31,22000	=	0,07805	
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,0025	x	5,99000	=	0,01498	
				Subtotal:		0,09303		0,09303	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00365	
				COST DIRECTE				0,70064	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,70064	
P-12	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	Rend.: 1,000				3,77	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x	17,40000	=	1,21800	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070	/R x	18,85000	=	1,31950	
				Subtotal:		2,53750		2,53750	
Maquinària									
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035	/R x	32,31000	=	1,13085	
				Subtotal:		1,13085		1,13085	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x	31,22000	=	0,06244	
				Subtotal:		0,06244		0,06244	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,03806	
				COST DIRECTE				3,76885	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,76885	
P-13	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 2,747				0,03	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	18,85000	=	0,01372	
				Subtotal:		0,01372		0,01372	
Maquinària									
	CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	20,05000	=	0,01460	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000	=	0,00112	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000	=	0,00173	
				Subtotal:		0,01745		0,01745	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
						Subtotal:		0,00170	
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00021	
						COST DIRECTE		0,03308	
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,03308	
P-14	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,988				0,04 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	18,85000	=	0,01896	
						Subtotal:		0,01896	0,01896
Maquinària									
	CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	19,05000	=	0,01916	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000	=	0,00155	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000	=	0,00239	
						Subtotal:		0,02310	0,02310
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
						Subtotal:		0,00170	0,00170
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00028
						COST DIRECTE			0,04404
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,04404
P-15	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168				0,08 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x	17,40000	=	0,02408	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x	18,85000	=	0,02608	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/10/24 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,05016		0,05016	
Maquinària									
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001	/R x	30,85000	=	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005	/R x	4,75000	=	0,01095	
				Subtotal:		0,02518		0,02518	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
				Subtotal:		0,00170		0,00170	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00075	
				COST DIRECTE				0,07779	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,07779	
P-16	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	Rend.: 1,000		3,79		€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,045	/R x	17,40000	=	0,78300	
				Subtotal:		0,78300		0,78300	
Materials									
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	0,100	x	30,00000	=	3,00000	
				Subtotal:		3,00000		3,00000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,01175	
				COST DIRECTE				3,79475	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,79475	

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	1.276,0739	24.053,99	34,24
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	552,4571	9.612,75	13,68
3 B0111001	m3	Aigua	0,00	31,7374	0,00	0,00
4 B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64	3,6699	46,39	0,07
5 B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65	69,7994	1.162,16	1,65
6 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	283,0818	4.806,73	6,84
7 BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00	35,2154	1.056,46	1,50
8 BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10	235,9123	495,42	0,71
9 BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58	75,7674	1.104,69	1,57
10 BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33	291,2201	1.260,98	1,80
11 BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99	0,0000	0,00	0,00
12 BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22	0,0000	0,00	0,00
13 C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00	3,1022	133,39	0,19
14 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	199,7327	6.161,75	8,77
15 C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31	0,0000	0,00	0,00
16 CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75	578,6298	2.748,49	3,91
17 CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90	27,3512	134,02	0,19
18 CRE25000	h	Tallabarder	2,62	221,8290	581,19	0,83
19 CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05	137,9094	2.765,08	3,94
20 CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05	948,8834	18.076,23	25,73
21 CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87	5,7039	96,22	0,14
22 CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74	0,0000	0,00	0,00
23 FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	0,07	22.158,5400	1.551,10	2,21

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:2

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
24 FR26GI03	m2	Escarificat o entrellat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	0,45	12.607,9700	5.673,59	8,08
25 FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	1,82	738,6180	1.344,28	1,91
26 FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	0,22	4.718,2450	1.038,01	1,48
27 FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,11	556,4900	1.174,19	1,67
28 FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	0,55	2.912,2010	1.601,71	2,28
29 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	0,15	1.360,3710	204,06	0,29
30 FR711GI03	m2	Ressebra de prat	1,95	757,6740	1.477,46	2,10
31 FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	0,67	14.086,1400	9.437,71	13,43
32 FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	0,35	2.895,4890	1.013,42	1,44
33 FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	0,70	0,0000	0,00	0,00
34 FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	3,77	0,0000	0,00	0,00
35 GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,03	189.418,5000	5.682,56	8,09
36 GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,04	943.190,1000	37.727,60	53,71

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:3

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
37 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	0,08	15.277,2000	1.222,18	1,74
38 PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	3,79	352,1540	1.334,66	1,90
TOTAL:					144.778,50	206,10

NETEJA PARCS I JARDINS

LOT 3

PRESSUPOST

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost NETEJA 2024 - LOT 3
Capítol 01 NETEJA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,48	61.498,112	29.519,09
TOTAL Capítol		01.01			29.519,09

Obra 01 Pressupost NETEJA 2024 - LOT 3
Capítol 02 NETEJA ESPECIAL DE FULLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11RGI01	dam2 Recollida excepcional de fulles a la tardor (P - 2)	11,02	147,722	1.627,90
TOTAL Capítol		01.02			1.627,90

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 3			
Capítol	01	NETEJA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,48	61.498,112	29.519,09
Format per :					
A013P000	0,290	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Capítol	01.01			29.519,09
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 3			
Capítol	02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor (P - 2)	11,02	147,722	1.627,90
Format per :					
A012P000	0,250	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,250	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CREGI00	0,500	h	Bufador		
TOTAL	Capítol	01.02			1.627,90

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 3
Capítol 01 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Gespa		911,950	52,000			47.421,400	C#*D#*E#*F#
3	Prat		378,830	26,000			9.849,580	C#*D#*E#*F#
4	Parterre		55,831	52,000			2.903,212	C#*D#*E#*F#
5	Camins		25,460	52,000			1.323,920	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							61.498,112	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 3
Capítol 02 NETEJA ESPECIAL DE FULLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Sauló		73,861	2,000			147,722	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							147,722	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
CREGI00	h	Bufador	3,58000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa	Rend.: 10,760		0,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,290 /R x	17,40000 =	0,46896	
				Subtotal:		0,46896	0,46896
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00703
				COST DIRECTE			0,48448
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,48448
P-2	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	Rend.: 1,000		11,02	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,250 /R x	17,40000 =	4,35000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,250 /R x	18,85000 =	4,71250	
				Subtotal:		9,06250	9,06250
Maquinària							
	CREGI00	h	Bufador	0,500 /R x	3,58000 =	1,79000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		1,82085	1,82085
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13594
				COST DIRECTE			11,02099
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,02099

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	36,9305	696,14	2,24
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	1.694,4075	29.482,69	94,66
3 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	30,7639	522,37	1,68
4 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	0,1477	4,56	0,01
5 CREGI00	h	Bufador	3,58	73,8610	264,42	0,85
6 FR11R150	dam2	Recollida de brossa	0,48	61.498,1120	29.519,09	94,77
7 FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	11,02	147,7220	1.627,90	5,23
TOTAL:					62.117,17	199,43

MANTENIMENT PARCS I JARDINS

LOT 4

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capítol	01	GESPA AMB REG
Títol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	209.315,880	8.372,64
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	2.907,165	639,58
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.162,866	639,58
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	1.162,866	174,43

TOTAL	Títol 3	01.01.1A	9.826,23
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capítol	01	GESPA AMB REG
Títol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	255.262,680	7.657,88
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	1.418,126	311,99
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.418,126	779,97
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	1.418,126	212,72

TOTAL	Títol 3	01.01.1B	8.962,56
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capítol	02	GESPA SENSE REG
Títol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	325.759,950	13.030,40
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	723,911	398,15
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.02.2A	13.428,55
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capítol	02	GESPA SENSE REG
Títol 3	2B	GESPA S/REG (Superf > 1000 m2)

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.02.2B			0,00
-------	---------	----------	--	--	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capítol	03	PRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	107.045,400	3.211,36
2	FR711GI03	m2	Ressebra de prat (P - 8)	1,95	428,182	834,95

TOTAL	Capítol	01.03			4.046,31
-------	---------	-------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4A	TANCA VEGETAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	5.553,600	2.499,12
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	7.404,800	4.961,22
3	FR662221	u	Plantació d'arbut o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,11	185,120	390,60
4	FRF11230	u	Reg d'arbut amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,35	555,360	194,38
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	370,240	81,45
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,79	185,120	701,60
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,70	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,77	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.04.4A			8.828,37
-------	---------	----------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	1.848,480	831,82
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	1.848,480	1.238,48
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	231,060	50,83
4	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,11	184,848	390,03
5	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,35	554,544	194,09
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,79	46,212	175,14
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,70	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,77	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.04.4B			2.880,39	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4			
Capítol		05	SAULÓ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	50.949,600	3.566,47
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	1.698,320	3.090,94
TOTAL Capítol		01.05			6.657,41	
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4			
Capítol		06	CAMINS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	0,000	0,00
TOTAL Capítol		01.06			0,00	

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	54.041,57
5 % Despeses indirectes SOBRE 54.041,57.....	2.702,08
Subtotal	56.743,65
5 % Despeses generals SOBRE 56.743,65.....	2.837,18
6 % Benefici industrials SOBRE 56.743,65.....	3.404,62
21 % IVA SOBRE 62.985,45.....	13.226,94
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	76.212,39

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SETANTA-SIS MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capitol	01	GESPA AMB REG
Títol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	209.315,880	8.372,64
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball		
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	2.907,165	639,58
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid		
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.162,866	639,58
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	1.162,866	174,43
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		

TOTAL	Títol 3	01.01.1A	9.826,22
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capitol	01	GESPA AMB REG
Títol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	255.262,680	7.657,88
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
		CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	1.418,126	311,99
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)			0,55	1.418,126	779,97
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N			
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)			0,15	1.418,126	212,72
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			

TOTAL	Títol 3	01.01.1B					8.962,56	
-------	---------	----------	--	--	--	--	----------	--

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4						
Capítol	02	GESPA SENSE REG						
Títol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)						

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	325.759,950	13.030,40
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball		
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	723,911	398,15
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		

		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
		CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	FR711GI03	m2	Ressembra de prat (P - 8)			1,95	428,182	834,95
Format per :								
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR4U0-21GV	0,100	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N			
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
TOTAL			Capítol		01.03	4.046,32		
Obra			01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4				
Capítol			04	PARTERRE				
Títol 3			4A	TANCA VEGETAL				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)			0,45	5.553,600	2.499,12
Format per :								
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t			
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)			0,67	7.404,800	4.961,22
Format per :								
		A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t			
		CRE25000	0,020	h	Tallabarder			
3	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)			2,11	185,120	390,60
Format per :								
		A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,005	m3	Aigua			
4	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)			0,35	555,360	194,38
Format per :								

PRESSUPOST Descomposició Total

		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,010	m3	Aigua			
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	370,240	81,45
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)			3,79	185,120	701,60
		Format per :						
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner			
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3			
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)			0,70	0,000	0,00
		Format per :						
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner			
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida			
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida			
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides			
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)			3,77	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner			
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida			
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3			

TOTAL	Titul 3	01.04.4A	8.828,37
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capitol	04	PARTERRE
Titul 3	4B	PARTERRE VEGETAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	1.848,480	831,82
Format per :						
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t	
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	1.848,480	1.238,48

PRESSUPOST Descomposició Total

		Format per :					
		A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t		
		CRE25000	0,020	h	Tallabarder		
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)		0,22	231,060	50,83
		Format per :					
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid		
4	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)		2,11	184,848	390,03
		Format per :					
		A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner		
		B0111001	0,005	m3	Aigua		
5	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)		0,35	554,544	194,09
		Format per :					
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner		
		B0111001	0,010	m3	Aigua		
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)		3,79	46,212	175,14
		Format per :					
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner		
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3		
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)		0,70	0,000	0,00
		Format per :					
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner		
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida		
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida		
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides		
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)		3,77	0,000	0,00
		Format per :					
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner		
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida		
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3		

TOTAL		Títol 3		01.04.4B		2.880,39	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4			
Capítol		05		SAULÓ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	50.949,600	3.566,47	
Format per :							
A013P000		0,004	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0		0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300		0,000	h	Camió grua de 3 t			
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	1.698,320	3.090,94	
Format per :							
A013P000		0,004	h	Ajudant jardiner			
B03J-0K89		0,095	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm			
C1313330		0,004	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t			
TOTAL		Capítol		01.05		6.657,41	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 4			
Capítol		06		CAMINS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	0,000	0,00	
Format per :							
A012P000		0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000		0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0		0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300		0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500		0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
TOTAL		Capítol		01.06		0,00	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1A GESPA (SUPERF < 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			11.628,660	18,000			209.315,880	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							209.315,880	

2 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			11.628,660	0,250			2.907,165	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.907,165	

3 FR711GI01 m2 Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			11.628,660	0,100			1.162,866	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.162,866	

4 FR711GI02 m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			11.628,660	0,100			1.162,866	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.162,866	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1B GESPA (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			14.181,260	18,000			255.262,680	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							255.262,680	

2 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			14.181,260	0,100			1.418,126	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.418,126	
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			14.181,260	0,100			1.418,126	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.418,126	
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			14.181,260	0,100			1.418,126	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.418,126	

Obra

Capítol

Títol 3

01

02

2A

PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 4

GESPA SENSE REG

GESPA S/REG (SUPERF < 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			36.195,550	9,000			325.759,950	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							325.759,950	
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			36.195,550	0,020			723,911	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							723,911	
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			36.195,550	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capítol	02	GESPA SENSE REG
Títol 3	2B	GESPA S/REG (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			0,000	10,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,100			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capítol	03	PRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			21.409,080	5,000			107.045,400	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							107.045,400	
2	FR711GI03	m2	Ressebra de prat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			21.409,080	0,020			428,182	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							428,182	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4A	TANCA VEGETAL

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.851,200</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>5.553,600</td><td>C#*D##*E##*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>5.553,600</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			1.851,200	3,000			5.553,600	C#*D##*E##*F#	TOTAL AMIDAMENT							5.553,600	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,																																			
2			1.851,200	3,000			5.553,600	C#*D##*E##*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							5.553,600																																
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.851,200</td><td>4,000</td><td></td><td></td><td>7.404,800</td><td>C#*D##*E##*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>7.404,800</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			1.851,200	4,000			7.404,800	C#*D##*E##*F#	TOTAL AMIDAMENT							7.404,800	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,																																			
2			1.851,200	4,000			7.404,800	C#*D##*E##*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							7.404,800																																
3	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.851,200</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>185,120</td><td>C#*D##*E##*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>185,120</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			1.851,200	0,100			185,120	C#*D##*E##*F#	TOTAL AMIDAMENT							185,120	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	%																																			
2			1.851,200	0,100			185,120	C#*D##*E##*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							185,120																																
4	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.851,200</td><td>3,000</td><td>0,100</td><td></td><td>555,360</td><td>C#*D##*E##*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>555,360</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,	%				2			1.851,200	3,000	0,100		555,360	C#*D##*E##*F#	TOTAL AMIDAMENT							555,360	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,	%																																		
2			1.851,200	3,000	0,100		555,360	C#*D##*E##*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							555,360																																
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superf,</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.851,200</td><td>0,200</td><td></td><td></td><td>370,240</td><td>C#*D##*E##*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>370,240</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superf,	%					2			1.851,200	0,200			370,240	C#*D##*E##*F#	TOTAL AMIDAMENT							370,240	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	Superf,	%																																			
2			1.851,200	0,200			370,240	C#*D##*E##*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							370,240																																
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.851,200</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>185,120</td><td>C#*D##*E##*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>185,120</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			1.851,200	0,100			185,120	C#*D##*E##*F#	TOTAL AMIDAMENT							185,120	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	%																																			
2			1.851,200	0,100			185,120	C#*D##*E##*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							185,120																																
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió																																				

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																								
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg																																									
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																								
Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 4																																										
Capítol	04	PARTERRE																																										
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL																																										
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																									
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador																																									
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>924,240</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>1.848,480</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1.848,480</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			924,240	2,000			1.848,480	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1.848,480	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	Freq,																																								
2			924,240	2,000			1.848,480	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							1.848,480																																					
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador																																									
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>924,240</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>1.848,480</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>1.848,480</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			924,240	2,000			1.848,480	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							1.848,480	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	Freq,																																								
2			924,240	2,000			1.848,480	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							1.848,480																																					
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals																																									
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>924,240</td><td>0,250</td><td></td><td></td><td>231,060</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>231,060</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			924,240	0,250			231,060	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							231,060	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	%																																								
2			924,240	0,250			231,060	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							231,060																																					
4	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg																																									
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>924,240</td><td>0,200</td><td></td><td></td><td>184,848</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>184,848</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			924,240	0,200			184,848	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							184,848	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	%																																								
2			924,240	0,200			184,848	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							184,848																																					
5	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m																																									
<table><tr><td>Num.</td><td>Text</td><td>Tipus</td><td>[C]</td><td>[D]</td><td>[E]</td><td>[F]</td><td>TOTAL</td><td>Fórmula</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>924,240</td><td>0,200</td><td>3,000</td><td></td><td>554,544</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%	Freq,				2			924,240	0,200	3,000		554,544	C#*D#*E#*F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	%	Freq,																																							
2			924,240	0,200	3,000		554,544	C#*D#*E#*F#																																				

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 6

			TOTAL AMIDAMENT				554,544		
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m2	%				
2				924,240	0,050			46,212	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				46,212		
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió						
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000		
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg						
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000		

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capítol 05 SAULÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclou la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			16.983,200	3,000			50.949,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50.949,600	
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			16.983,200	0,100			1.698,320	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.698,320	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 4
Capítol 06 CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclou la recollida i transport a abocador					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m	Freq,				
2			0,000	6,000			0,000	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		0,000			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000	€
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000	€
CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90000	€
CRE25000	h	Tallabarder	2,62000	€
CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000	€
CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05000	€
CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87000	€
CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111001	m3	Aigua	0,00000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000	€
B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65000	€
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00000	€
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000	€
BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58000	€
BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99000	€
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	Rend.: 1,000		0,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035 /R x	17,40000 =	0,06090	
				Subtotal:		0,06090	0,06090
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001 /R x	30,85000 =	0,00309	
				Subtotal:		0,00309	0,00309
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00091
				COST DIRECTE			0,06660
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,06660
P-2	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	Rend.: 1,000		0,45	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	17,40000 =	0,34800	
				Subtotal:		0,34800	0,34800
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,002 /R x	30,85000 =	0,06170	
				Subtotal:		0,06170	0,06170
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002 x	16,98000 =	0,03396	
				Subtotal:		0,03396	0,03396

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00522
				COST DIRECTE				0,44888
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,44888
P-3	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Rend.:	1,000			1,82 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035	/R x 17,40000 =	0,06090		
				Subtotal:		0,06090		0,06090
Maquinària								
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0042	/R x 43,00000 =	0,18060		
				Subtotal:		0,18060		0,18060
Materials								
	B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	0,0945	x 16,65000 =	1,57343		
				Subtotal:		1,57343		1,57343
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00091
				COST DIRECTE				1,81584
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,81584
P-4	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	Rend.:	1,000			0,22 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x 17,40000 =	0,05220		
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x 18,85000 =	0,05655		
				Subtotal:		0,10875		0,10875
Materials								
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050	x 2,10000 =	0,10500		
				Subtotal:		0,10500		0,10500
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00163
				COST DIRECTE				0,21538
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,21538

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000		2,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100 /R x	17,40000 =	1,74000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,018 /R x	18,85000 =	0,33930	
				Subtotal:		2,07930	2,07930
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,005 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03119
				COST DIRECTE			2,11049
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,11049
P-6	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	Rend.: 4,775		0,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,07895	
				Subtotal:		0,07895	0,07895
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,02052	
				Subtotal:		0,02052	0,02052
Materials							
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,100 x	4,33000 =	0,43300	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		0,44564	0,44564
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00118
				COST DIRECTE			0,54629
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,54629

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	Rend.: 4,770		0,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,07904	
				Subtotal:		0,07904	0,07904
Maquinària							
	CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	0,020 /R x	16,87000 =	0,07073	
				Subtotal:		0,07073	0,07073
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00119
				COST DIRECTE			0,15096
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,15096
P-8	FR711GI03	m2	Ressebra de prat	Rend.: 1,000		1,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,37700	
				Subtotal:		0,37700	0,37700
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,09800	
				Subtotal:		0,09800	0,09800
Materials							
	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,100 x	14,58000 =	1,45800	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		1,47064	1,47064
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00566
				COST DIRECTE			1,95130
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,95130
P-9	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	Rend.: 1,270		0,67	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005 /R x	17,40000 =	0,06850	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,010	/R x	18,85000	=	0,14843
					Subtotal:			0,21693
Maquinària								
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,010	/R x	30,85000	=	0,24291
	CRE25000	h	Tallabarder	0,020	/R x	2,62000	=	0,04126
					Subtotal:			0,28417
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010	x	16,98000	=	0,16980
					Subtotal:			0,16980
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00325
			COST DIRECTE					0,67415
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,67415
P-10	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000				0,35 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020	/R x	17,40000	=	0,34800
					Subtotal:			0,34800
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,010	x	0,00000	=	0,00000
					Subtotal:			0,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00522
			COST DIRECTE					0,35322
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,35322
P-11	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	Rend.: 1,000				0,70 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,014	/R x	17,40000	=	0,24360
					Subtotal:			0,24360
Maquinària								
	CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,014	/R x	25,74000	=	0,36036

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,36036		0,36036	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,0025	x	31,22000	=	0,07805	
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,0025	x	5,99000	=	0,01498	
				Subtotal:		0,09303		0,09303	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00365	
				COST DIRECTE		0,70064			
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,70064			
P-12	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	Rend.: 1,000				3,77	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x	17,40000	=	1,21800	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070	/R x	18,85000	=	1,31950	
				Subtotal:		2,53750		2,53750	
Maquinària									
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035	/R x	32,31000	=	1,13085	
				Subtotal:		1,13085		1,13085	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x	31,22000	=	0,06244	
				Subtotal:		0,06244		0,06244	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,03806	
				COST DIRECTE		3,76885			
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,76885			
P-13	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 2,747				0,03	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	18,85000	=	0,01372	
				Subtotal:		0,01372		0,01372	
Maquinària									
	CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	20,05000	=	0,01460	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000	=	0,00112	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000	=	0,00173	
				Subtotal:		0,01745		0,01745	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/10/24 Pàg.: 10

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
						Subtotal:		0,00170	
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00021	
						COST DIRECTE		0,03308	
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,03308	
P-14	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,988				0,04 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	18,85000	=	0,01896	
						Subtotal:		0,01896	0,01896
Maquinària									
	CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	19,05000	=	0,01916	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000	=	0,00155	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000	=	0,00239	
						Subtotal:		0,02310	0,02310
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
						Subtotal:		0,00170	0,00170
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00028
						COST DIRECTE			0,04404
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,04404
P-15	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168				0,08 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x	17,40000	=	0,02408	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x	18,85000	=	0,02608	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,05016		0,05016	
Maquinària									
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001	/R x	30,85000	=	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005	/R x	4,75000	=	0,01095	
				Subtotal:		0,02518		0,02518	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
				Subtotal:		0,00170		0,00170	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00075	
				COST DIRECTE				0,07779	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,07779	
P-16	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	Rend.: 1,000		3,79		€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,045	/R x	17,40000	=	0,78300	
				Subtotal:		0,78300		0,78300	
Materials									
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	0,100	x	30,00000	=	3,00000	
				Subtotal:		3,00000		3,00000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,01175	
				COST DIRECTE				3,79475	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,79475	

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	929,6179	17.523,30	32,43
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	453,1241	7.884,36	14,59
3 B0111001	m3	Aigua	0,00	12,9488	0,00	0,00
4 B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64	3,7331	47,19	0,09
5 B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65	160,4912	2.672,18	4,94
6 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	202,1704	3.432,85	6,35
7 BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00	23,1332	694,00	1,28
8 BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10	246,3296	517,29	0,96
9 BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58	42,8182	624,29	1,16
10 BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33	330,4903	1.431,02	2,65
11 BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99	0,0000	0,00	0,00
12 BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22	0,0000	0,00	0,00
13 C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00	7,1329	306,71	0,57
14 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	132,8642	4.098,86	7,58
15 C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31	0,0000	0,00	0,00
16 CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75	401,0451	1.904,96	3,52
17 CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90	22,4061	109,79	0,20
18 CRE25000	h	Tallabarder	2,62	145,7209	381,79	0,71
19 CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05	263,7846	5.288,88	9,79
20 CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05	538,3057	10.254,72	18,98
21 CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87	10,8218	182,56	0,34
22 CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74	0,0000	0,00	0,00
23 FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	0,07	50.949,6000	3.566,47	6,60

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:2

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
24 FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	0,45	7.402,0800	3.330,94	6,16
25 FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	1,82	1.698,3200	3.090,94	5,72
26 FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	0,22	4.926,5910	1.083,85	2,01
27 FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,11	369,9680	780,63	1,44
28 FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	0,55	3.304,9030	1.817,70	3,36
29 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	0,15	2.580,9920	387,15	0,72
30 FR711GI03	m2	Ressebra de prat	1,95	428,1820	834,95	1,55
31 FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	0,67	9.253,2800	6.199,70	11,47
32 FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	0,35	1.109,9040	388,47	0,72
33 FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	0,70	0,0000	0,00	0,00
34 FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	3,77	0,0000	0,00	0,00
35 GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,03	362.308,0800	10.869,24	20,11
36 GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,04	535.075,8300	21.403,03	39,60

EUR

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:3

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
37 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	0,08	0,0000	0,00	0,00
38 PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	3,79	231,3320	876,75	1,62
TOTAL:					111.984,58	207,22

NETEJA PARCS I JARDINS

LOT 4

PRESSUPOST

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 4			
Capítol		01	NETEJA			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,48	39.252,148	18.841,03
TOTAL		Capítol	01.01			18.841,03
Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 4			
Capítol		02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11RGI01	dam2	Recollida escepcional de fulles a la tardor (P - 2)	11,02	339,660	3.743,05
TOTAL		Capítol	01.02			3.743,05

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	22.584,08
5 % Despeses indirectes SOBRE 22.584,08.....	1.129,20
Subtotal	23.713,28
5 % Despeses generals SOBRE 23.713,28.....	1.185,66
6 % Benefici industrial SOBRE 23.713,28.....	1.422,80
10 % IVA SOBRE 26.321,74.....	2.632,17
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	28.953,91

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-VUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 4			
Capítol	01	NETEJA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,48	39.252,148	18.841,03
Format per :					
A013P000	0,290	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Capítol	01.01	18.841,03		
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 4			
Capítol	02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11RGI01	dam2 Recollida excepcional de fulles a la tardor (P - 2)	11,02	339,660	3.743,05
Format per :					
A012P000	0,250	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,250	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CREGI00	0,500	h	Bufador		
TOTAL	Capítol	01.02	3.743,05		

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 4
Capítol 01 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Gespa		620,050	52,000			32.242,600	C#*D#*E#*F#
3	Prat		214,090	26,000			5.566,340	C#*D#*E#*F#
4	Parterre		27,754	52,000			1.443,208	C#*D#*E#*F#
5	Camins		0,000	52,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							39.252,148	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 4
Capítol 02 NETEJA ESPECIAL DE FULLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11RGI01	dam2	Recollida escepcional de fulles a la tardor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Sauló		169,830	2,000			339,660	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							339,660	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
CREGI00	h	Bufador	3,58000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa	Rend.: 10,760		0,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,290 /R x	17,40000 =	0,46896	
				Subtotal:		0,46896	0,46896
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00703
				COST DIRECTE			0,48448
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,48448
P-2	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	Rend.: 1,000		11,02	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,250 /R x	17,40000 =	4,35000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,250 /R x	18,85000 =	4,71250	
				Subtotal:		9,06250	9,06250
Maquinària							
	CREGI00	h	Bufador	0,500 /R x	3,58000 =	1,79000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		1,82085	1,82085
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13594
				COST DIRECTE			11,02099
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,02099

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
CREGI00	h	Bufador	3,58000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa	Rend.: 10,760		0,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,290 /R x	17,40000 =	0,46896	
				Subtotal:		0,46896	0,46896
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00703
				COST DIRECTE			0,48448
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,48448
P-2	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	Rend.: 1,000		11,02	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,250 /R x	17,40000 =	4,35000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,250 /R x	18,85000 =	4,71250	
				Subtotal:		9,06250	9,06250
Maquinària							
	CREGI00	h	Bufador	0,500 /R x	3,58000 =	1,79000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		1,82085	1,82085
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13594
				COST DIRECTE			11,02099
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,02099

MANTENIMENT PARCS I JARDINS

LOT 5

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5			
Capítol	01	GESPA AMB REG			
Títol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	679.263,120	27.170,52
2 FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	1.886,842	415,11
3 FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.886,842	1.037,76
4 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.01.1A			28.623,39
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5			
Capítol	01	GESPA AMB REG			
Títol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
2 FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	0,000	0,00
3 FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
4 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.01.1B			0,00
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5			
Capítol	02	GESPA SENSE REG			
Títol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	698.273,120	27.930,92
2 FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.745,683	960,13
3 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.02.2A			28.891,05
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5			
Capítol	02	GESPA SENSE REG			
Títol 3	2B	GESPA S/REG (Superf > 1000 m2)			

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	269.164,240	8.074,93
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.682,277	925,25
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.02.2B	9.000,18
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capítol	03	PRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	338.197,000	10.145,91
2	FR711GI03	m2	Ressebra de prat (P - 8)	1,95	1.352,788	2.637,94

TOTAL	Capítol	01.03	12.783,85
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4A	TANCA VEGETAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	2.220,000	999,00
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	2.960,000	1.983,20
3	FR662221	u	Plantació d'arbut o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,11	74,000	156,14
4	FRF11230	u	Reg d'arbut amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,35	222,000	77,70
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	148,000	32,56
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,79	74,000	280,46
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,70	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,77	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.04.4A	3.529,06
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	8.211,060	3.694,98
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	4.105,530	2.750,71
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	205,277	45,16
4	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,11	410,553	866,27
5	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,35	1.231,659	431,08
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,79	205,277	778,00
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,70	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,77	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.04.4B				8.566,20

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capítol	05	SAULÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	30.229,050	2.116,03
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	503,818	916,95
TOTAL		Capítol	01.05			3.032,98

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capítol	06	CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	13.721,580	1.097,73
TOTAL		Capítol	01.06			1.097,73

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	94.754,00
5 % Despeses indirectes SOBRE 94.754,00.....	4.737,70
Subtotal	99.491,70
5 % Despeses generals SOBRE 99.491,70.....	4.974,59
6 % Benefici industrial SOBRE 99.491,70.....	5.969,50
21 % IVA SOBRE 110.435,79.....	23.191,52
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	133.627,31

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT TRENTA-TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capitol	01	GESPA AMB REG
Titol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	679.263,120	27.170,52
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball			
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	1.886,842	415,11
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
3	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.886,842	1.037,76
Format per :						
A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N			
CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
Format per :						
A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			

TOTAL	Titol 3	01.01.1A	28.623,39
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capitol	01	GESPA AMB REG
Titol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
Format per :						
A012P000		0,002	h	Oficial 1a jardiner		
B2RA9SB0		0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST Descomposició Total

		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
		CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
3	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)			0,55	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N			
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)			0,15	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			

TOTAL	Titol 3	01.01.1B	0,00
-------	---------	----------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capitol	02	GESPA SENSE REG
Titol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	698.273,120	27.930,92
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball		
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.745,683	960,13
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		

3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		

TOTAL	Títol 3	01.02.2A	28.891,05
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capítol	02	GESPA SENSE REG
Títol 3	2B	GESPA S/REG (Superf > 1000 m2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	269.164,240	8.074,93
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
2	FR711GI01	m2	Ressempa de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	1.682,277	925,25
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm		

TOTAL	Títol 3	01.02.2B	9.000,18
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capítol	03	PRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	338.197,000	10.145,91
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST

Descomposició Total

Pàg.: 4
Data: 21/10/24

2	FR711GI03	m2	Ressembra de prat (P - 8)	1,95	1.352,788	2.637,94
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U0-21GV	0,100	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		
TOTAL Capítol 01.03 12.783,85						
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5			
Capítol		04	PARTERRE			
Títol 3		4A	TANCA VEGETAL			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	2.220,000	999,00
Format per :						
	A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t		
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	2.960,000	1.983,20
Format per :						
	A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t		
	CRE25000	0,020	h	Tallabarder		
3	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,11	74,000	156,14
Format per :						
	A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner		
	B0111001	0,005	m3	Aigua		
4	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,35	222,000	77,70
Format per :						

PRESSUPOST Descomposició Total

		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,010	m3	Aigua			
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	148,000	32,56
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)			3,79	74,000	280,46
		Format per :						
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner			
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3			
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)			0,70	0,000	0,00
		Format per :						
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner			
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida			
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida			
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides			
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)			3,77	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner			
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida			
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3			

TOTAL	Titul 3	01.04.4A	3.529,06
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capitol	04	PARTERRE
Titul 3	4B	PARTERRE VEGETAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	8.211,060	3.694,98
Format per :						
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t	
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	4.105,530	2.750,71

PRESSUPOST Descomposició Total

		Format per :					
		A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t		
		CRE25000	0,020	h	Tallabarder		
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)		0,22	205,277	45,16
		Format per :					
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid		
4	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)		2,11	410,553	866,27
		Format per :					
		A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner		
		B0111001	0,005	m3	Aigua		
5	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)		0,35	1.231,659	431,08
		Format per :					
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner		
		B0111001	0,010	m3	Aigua		
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)		3,79	205,277	778,00
		Format per :					
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner		
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3		
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)		0,70	0,000	0,00
		Format per :					
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner		
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida		
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida		
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides		
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)		3,77	0,000	0,00
		Format per :					
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner		
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner		
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida		
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3		

TOTAL		Títol 3		01.04.4B		8.566,19	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5			
Capítol		05		SAULÓ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	30.229,050	2.116,03	
Format per :							
A013P000		0,004	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0		0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300		0,000	h	Camió grua de 3 t			
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	503,818	916,95	
Format per :							
A013P000		0,004	h	Ajudant jardiner			
B03J-0K89		0,095	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm			
C1313330		0,004	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t			
TOTAL		Capítol		01.05		3.032,98	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 5			
Capítol		06		CAMINS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	13.721,580	1.097,73	
Format per :							
A012P000		0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000		0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0		0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300		0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500		0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
TOTAL		Capítol		01.06		1.097,73	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1A GESPA (SUPERF < 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			37.736,840	18,000			679.263,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							679.263,120	

2 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			37.736,840	0,050			1.886,842	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.886,842	

3 FR711GI01 m2 Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			37.736,840	0,050			1.886,842	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.886,842	

4 FR711GI02 m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			37.736,840	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1B GESPA (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			0,000	18,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,050			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

3FR711GI01m2Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,050			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4FR711GI02m2Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra01PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 5

Capítol02GESPA SENSE REG

Títol 32AGESPA S/REG (SUPERF < 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			87.284,140	8,000			698.273,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							698.273,120	

2FR711GI01m2Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			87.284,140	0,020			1.745,683	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.745,683	

3FR711GI02m2Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			87.284,140	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capítol	02	GESPA SENSE REG
Títol 3	2B	GESPA S/REG (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			33.645,530	8,000			269.164,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							269.164,240	
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			33.645,530	0,050			1.682,277	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.682,277	
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			33.645,530	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capítol	03	PRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T						
2			67.639,400	5,000			338.197,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							338.197,000	
2	FR711GI03	m2	Ressebra de prat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			67.639,400	0,020			1.352,788	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.352,788	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4A	TANCA VEGETAL

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																									
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>740,000</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>2.220,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2.220,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			740,000	3,000			2.220,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2.220,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	Freq,																																								
2			740,000	3,000			2.220,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							2.220,000																																					
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>740,000</td><td>4,000</td><td></td><td></td><td>2.960,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>2.960,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			740,000	4,000			2.960,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							2.960,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	Freq,																																								
2			740,000	4,000			2.960,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							2.960,000																																					
3	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>740,000</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>74,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>74,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			740,000	0,100			74,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							74,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	%																																								
2			740,000	0,100			74,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							74,000																																					
4	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>740,000</td><td>3,000</td><td>0,100</td><td></td><td>222,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>222,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,	%				2			740,000	3,000	0,100		222,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							222,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	Freq,	%																																							
2			740,000	3,000	0,100		222,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							222,000																																					
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superf,</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>740,000</td><td>0,200</td><td></td><td></td><td>148,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>148,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superf,	%					2			740,000	0,200			148,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							148,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	Superf,	%																																								
2			740,000	0,200			148,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							148,000																																					
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>740,000</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>74,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>74,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			740,000	0,100			74,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							74,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	%																																								
2			740,000	0,100			74,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							74,000																																					
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió																																									

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																								
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg																																									
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000																																								
Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 5																																										
Capítol	04	PARTERRE																																										
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL																																										
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																									
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>4.105,530</td><td>2,000</td><td></td><td></td><td>8.211,060</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>8.211,060</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			4.105,530	2,000			8.211,060	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							8.211,060	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	Freq,																																								
2			4.105,530	2,000			8.211,060	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							8.211,060																																					
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>4.105,530</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>4.105,530</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>4.105,530</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			4.105,530	1,000			4.105,530	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							4.105,530	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	Freq,																																								
2			4.105,530	1,000			4.105,530	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							4.105,530																																					
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>4.105,530</td><td>0,050</td><td></td><td></td><td>205,277</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>205,277</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			4.105,530	0,050			205,277	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							205,277	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	%																																								
2			4.105,530	0,050			205,277	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							205,277																																					
4	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>4.105,530</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>410,553</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>410,553</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			4.105,530	0,100			410,553	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							410,553	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	%																																								
2			4.105,530	0,100			410,553	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							410,553																																					
5	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>4.105,530</td><td>0,100</td><td>3,000</td><td></td><td>1.231,659</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%	Freq,				2			4.105,530	0,100	3,000		1.231,659	C#*D#*E#*F#									
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	m2	%	Freq,																																							
2			4.105,530	0,100	3,000		1.231,659	C#*D#*E#*F#																																				

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 6

			TOTAL AMIDAMENT				1.231,659		
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m2	%				
2				4.105,530	0,050			205,277	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT				205,277		
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió						
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000		
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg						
			AMIDAMENT DIRECTE				0,000		

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capítol 05 SAULÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclou la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			10.076,350	3,000			30.229,050	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							30.229,050	
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			10.076,350	0,050			503,818	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							503,818	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 5
Capítol 06 CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclou la recollida i transport a abocador					
Num. Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m	Freq,				
2			2.286,930	6,000			13.721,580	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		13.721,580			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000	€
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000	€
CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90000	€
CRE25000	h	Tallabarder	2,62000	€
CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000	€
CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05000	€
CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87000	€
CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111001	m3	Aigua	0,00000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000	€
B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65000	€
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00000	€
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000	€
BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58000	€
BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99000	€
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	Rend.: 1,000		0,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035 /R x	17,40000 =	0,06090	
				Subtotal:		0,06090	0,06090
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001 /R x	30,85000 =	0,00309	
				Subtotal:		0,00309	0,00309
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00091
				COST DIRECTE			0,06660
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,06660
P-2	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	Rend.: 1,000		0,45	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	17,40000 =	0,34800	
				Subtotal:		0,34800	0,34800
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,002 /R x	30,85000 =	0,06170	
				Subtotal:		0,06170	0,06170
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002 x	16,98000 =	0,03396	
				Subtotal:		0,03396	0,03396

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00522
				COST DIRECTE			0,44888
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,44888
P-3	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Rend.: 1,000		1,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035 /R x	17,40000 =	0,06090	
				Subtotal:		0,06090	0,06090
Maquinària							
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0042 /R x	43,00000 =	0,18060	
				Subtotal:		0,18060	0,18060
Materials							
	B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	0,0945 x	16,65000 =	1,57343	
				Subtotal:		1,57343	1,57343
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00091
				COST DIRECTE			1,81584
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,81584
P-4	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	Rend.: 1,000		0,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,05220	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,05655	
				Subtotal:		0,10875	0,10875
Materials							
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050 x	2,10000 =	0,10500	
				Subtotal:		0,10500	0,10500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00163
				COST DIRECTE			0,21538
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,21538

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000		2,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100 /R x	17,40000 =	1,74000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,018 /R x	18,85000 =	0,33930	
				Subtotal:		2,07930	2,07930
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,005 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03119
				COST DIRECTE			2,11049
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,11049
P-6	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	Rend.: 4,775		0,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,07895	
				Subtotal:		0,07895	0,07895
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,02052	
				Subtotal:		0,02052	0,02052
Materials							
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,100 x	4,33000 =	0,43300	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		0,44564	0,44564
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00118
				COST DIRECTE			0,54629
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,54629

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	Rend.: 4,770		0,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,07904	
				Subtotal:		0,07904	0,07904
Maquinària							
	CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	0,020 /R x	16,87000 =	0,07073	
				Subtotal:		0,07073	0,07073
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00119
				COST DIRECTE			0,15096
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,15096
P-8	FR711GI03	m2	Ressebra de prat	Rend.: 1,000		1,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,37700	
				Subtotal:		0,37700	0,37700
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,09800	
				Subtotal:		0,09800	0,09800
Materials							
	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,100 x	14,58000 =	1,45800	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		1,47064	1,47064
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00566
				COST DIRECTE			1,95130
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,95130
P-9	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	Rend.: 1,270		0,67	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005 /R x	17,40000 =	0,06850	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,010	/R x	18,85000	=	0,14843
					Subtotal:			0,21693
Maquinària								
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,010	/R x	30,85000	=	0,24291
	CRE25000	h	Tallabarder	0,020	/R x	2,62000	=	0,04126
					Subtotal:			0,28417
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010	x	16,98000	=	0,16980
					Subtotal:			0,16980
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00325
			COST DIRECTE					0,67415
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,67415
P-10	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000				0,35 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020	/R x	17,40000	=	0,34800
					Subtotal:			0,34800
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,010	x	0,00000	=	0,00000
					Subtotal:			0,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00522
			COST DIRECTE					0,35322
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,35322
P-11	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	Rend.: 1,000				0,70 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,014	/R x	17,40000	=	0,24360
					Subtotal:			0,24360
Maquinària								
	CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,014	/R x	25,74000	=	0,36036

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,36036		0,36036	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,0025	x	31,22000	=	0,07805	
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,0025	x	5,99000	=	0,01498	
				Subtotal:		0,09303		0,09303	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00365	
				COST DIRECTE		0,70064			
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,70064			
P-12	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	Rend.: 1,000				3,77	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x	17,40000	=	1,21800	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070	/R x	18,85000	=	1,31950	
				Subtotal:		2,53750		2,53750	
Maquinària									
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035	/R x	32,31000	=	1,13085	
				Subtotal:		1,13085		1,13085	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x	31,22000	=	0,06244	
				Subtotal:		0,06244		0,06244	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,03806	
				COST DIRECTE		3,76885			
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,76885			
P-13	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 2,747				0,03	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	18,85000	=	0,01372	
				Subtotal:		0,01372		0,01372	
Maquinària									
	CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	20,05000	=	0,01460	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000	=	0,00112	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000	=	0,00173	
				Subtotal:		0,01745		0,01745	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170
						Subtotal:		0,00170
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00021
						COST DIRECTE		0,03308
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,03308
P-14	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,988				0,04 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	18,85000	=	0,01896
						Subtotal:		0,01896
Maquinària								
	CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	19,05000	=	0,01916
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000	=	0,00155
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000	=	0,00239
						Subtotal:		0,02310
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170
						Subtotal:		0,00170
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00028
						COST DIRECTE		0,04404
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,04404
P-15	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168				0,08 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x	17,40000	=	0,02408
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x	18,85000	=	0,02608

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,05016		0,05016	
Maquinària									
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001	/R x	30,85000	=	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005	/R x	4,75000	=	0,01095	
				Subtotal:		0,02518		0,02518	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
				Subtotal:		0,00170		0,00170	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00075	
				COST DIRECTE				0,07779	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,07779	
P-16	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	Rend.: 1,000		3,79		€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,045	/R x	17,40000	=	0,78300	
				Subtotal:		0,78300		0,78300	
Materials									
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	0,100	x	30,00000	=	3,00000	
				Subtotal:		3,00000		3,00000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,01175	
				COST DIRECTE				3,79475	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,79475	

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	1.967,4317	37.086,09	39,14
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	459,8071	8.000,64	8,44
3 B0111001	m3	Aigua	0,00	16,9594	0,00	0,00
4 B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64	6,6676	84,28	0,09
5 B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65	47,6108	792,72	0,84
6 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	294,4022	4.998,95	5,28
7 BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00	27,9277	837,83	0,88
8 BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10	112,0060	235,21	0,25
9 BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58	135,2788	1.972,36	2,08
10 BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33	531,4802	2.301,31	2,43
11 BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99	0,0000	0,00	0,00
12 BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22	0,0000	0,00	0,00
13 C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00	2,1160	90,99	0,10
14 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	177,2508	5.468,19	5,77
15 C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31	0,0000	0,00	0,00
16 CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75	945,6712	4.491,94	4,74
17 CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90	49,3168	241,65	0,26
18 CRE25000	h	Tallabarder	2,62	111,2682	291,52	0,31
19 CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05	442,1997	8.866,10	9,36
20 CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05	1.385,8513	26.400,47	27,86
21 CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87	0,0000	0,00	0,00
22 CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74	0,0000	0,00	0,00
23 FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	0,07	30.229,0500	2.116,03	2,23

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
24 FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	0,45	10.431,0600	4.693,98	4,95
25 FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	1,82	503,8180	916,95	0,97
26 FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	0,22	2.240,1190	492,83	0,52
27 FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,11	484,5530	1.022,41	1,08
28 FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	0,55	5.314,8020	2.923,14	3,08
29 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	0,15	0,0000	0,00	0,00
30 FR711GI03	m2	Ressebra de prat	1,95	1.352,7880	2.637,94	2,78
31 FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	0,67	7.065,5300	4.733,91	5,00
32 FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	0,35	1.453,6590	508,78	0,54
33 FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	0,70	0,0000	0,00	0,00
34 FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	3,77	0,0000	0,00	0,00
35 GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,03	607.361,2400	18.220,84	19,23
36 GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,04	377.536,2400	55.101,45	58,15

EUR

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:3

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
37 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	0,08	13.721,5800	1.097,73	1,16
38 PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	3,79	279,2770	1.058,46	1,12
TOTAL:					197.684,68	208,63

NETEJA PARCS I JARDINS

LOT 5

PRESSUPOST

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capítol		01	NETEJA			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,48	103.801,100	49.824,53
TOTAL		Capítol	01.01			49.824,53
Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5			
Capítol		02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11RGI01	dam2	Recollida escepcional de fulles a la tardor (P - 2)	11,02	201,520	2.220,75
TOTAL		Capítol	01.02			2.220,75

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	01	NETEJA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,48	103.801,100	49.824,53
Format per :					
A013P000	0,290	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Capítol	01.01	49.824,53
-------	---------	-------	-----------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol	02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11RGI01	dam2 Recollida excepcional de fulles a la tardor (P - 2)	11,02	201,520	2.220,75
Format per :					
A012P000	0,250	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,250	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CREGI00	0,500	h	Bufador		

TOTAL	Capítol	01.02	2.220,75
-------	---------	-------	----------

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol 01 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Gespa		1.586,660	52,000			82.506,320	C#*D#*E#*F#
3	Prat		676,390	26,000			17.586,140	C#*D#*E#*F#
4	Parterre		48,460	52,000			2.519,920	C#*D#*E#*F#
5	Camins		22,860	52,000			1.188,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							103.801,100	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 5
Capítol 02 NETEJA ESPECIAL DE FULLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Sauló		100,760	2,000			201,520	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							201,520	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
CREGI00	h	Bufador	3,58000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa	Rend.: 10,760		0,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,290 /R x	17,40000 =	0,46896	
				Subtotal:		0,46896	0,46896
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00703
				COST DIRECTE			0,48448
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,48448
P-2	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	Rend.: 1,000		11,02	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,250 /R x	17,40000 =	4,35000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,250 /R x	18,85000 =	4,71250	
				Subtotal:		9,06250	9,06250
Maquinària							
	CREGI00	h	Bufador	0,500 /R x	3,58000 =	1,79000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		1,82085	1,82085
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13594
				COST DIRECTE			11,02099
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			11,02099

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	50,3800	949,66	1,82
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	2.847,9933	49.555,08	95,22
3 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	51,9208	881,62	1,69
4 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	0,2015	6,22	0,01
5 CREGI00	h	Bufador	3,58	100,7600	360,72	0,69
6 FR11R150	dam2	Recollida de brossa	0,48	103.801,1000	49.824,53	95,73
7 FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	11,02	201,5200	2.220,75	4,27
TOTAL:					103.798,58	199,44

MANTENIMENT PARCS I JARDINS

LOT 6

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6				
Capitol	01	GESPA AMB REG				
Títol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	287.124,000	11.484,96
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	897,263	197,40
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	897,263	493,49
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
TOTAL		Títol 3	01.01.1A			12.175,85
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6				
Capitol	01	GESPA AMB REG				
Títol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	0,000	0,00
3	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
TOTAL		Títol 3	01.01.1B			0,00
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6				
Capitol	02	GESPA SENSE REG				
Títol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	270.402,210	10.816,09
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	600,894	330,49
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
TOTAL		Títol 3	01.02.2A			11.146,58
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6				
Capitol	02	GESPA SENSE REG				
Títol 3	2B	GESPA S/REG (Superf > 1000 m2)				

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
2	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	0,000	0,00
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.02.2B			0,00
-------	---------	----------	--	--	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol	03	PRAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	337.717,650	10.131,53
2	FR711GI03	m2	Ressembra de prat (P - 8)	1,95	1.350,871	2.634,20

TOTAL	Capítol	01.03			12.765,73
-------	---------	-------	--	--	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4A	TANCA VEGETAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	192,420	86,59
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	192,420	128,92
3	FR662221	u	Plantació d'arbut o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,11	6,414	13,53
4	FRF11230	u	Reg d'arbut amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,35	19,242	6,73
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	12,828	2,82
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,79	6,414	24,31
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,70	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,77	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.04.4A			262,90
-------	---------	----------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol	04	PARTERRE
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	12.897,740	5.803,98
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	6.448,870	4.320,74
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	322,444	70,94
4	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)	2,11	322,444	680,36
5	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)	0,35	1.934,661	677,13
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)	3,79	128,977	488,82
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)	0,70	0,000	0,00
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)	3,77	0,000	0,00
TOTAL Títol 3		01.04.4B			12.041,97	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol	05	SAULÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	89.142,330	6.239,96
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	1.485,706	2.703,98
TOTAL		Capítol	01.05			8.943,94

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol	06	CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	28.443,300	2.275,46
TOTAL		Capítol	01.06			2.275,46

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	59.602,24
5 % Despeses indirectes SOBRE 59.602,24.....	2.980,11
Subtotal	62.582,35
5 % Despeses generals SOBRE 62.582,35.....	3.129,12
6 % Benefici industrial SOBRE 62.582,35.....	3.754,94
21 % IVA SOBRE 69.466,41.....	14.587,95
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	84.054,36

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VUITANTA-QUATRE MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol	01	GESPA AMB REG
Títol 3	1A	GESPA (Superf < 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	287.124,000	11.484,96
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball			
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)	0,22	897,263	197,40
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
3	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	897,263	493,49
Format per :						
A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N			
CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)	0,15	0,000	0,00
Format per :						
A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			

TOTAL	Títol 3	01.01.1A	12.175,85
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol	01	GESPA AMB REG
Títol 3	1B	GESPA (Superf > 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 13)	0,03	0,000	0,00
Format per :						
A012P000		0,002	h	Oficial 1a jardiner		
B2RA9SB0		0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST Descomposició Total

		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
		CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
3	FR711GI01	m2	Ressembra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)			0,55	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N			
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
4	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa (P - 7)			0,15	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		CRH1L0L0	0,020	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm			

TOTAL	Titol 3	01.01.1B	0,00
-------	---------	----------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capitol	02	GESPA SENSE REG
Titol 3	2A	GESPA S/REG (Superf < 1000 m2)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 14)	0,04	270.402,210	10.816,09
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
	CRH13110	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball		
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT (P - 6)	0,55	600,894	330,49
Format per :						
	A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
	B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
	BR4U1H00	0,100	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N		
	CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual		

		C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
		CR112500	0,001	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
		CRH13030	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	FR711GI03	m2	Ressembra de prat (P - 8)			1,95	1.350,871	2.634,20
Format per :								
		A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner			
		B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR4U0-21GV	0,100	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N			
		CR711300	0,020	h	Sembradora de tracció manual			
TOTAL Capítol			01.03			12.765,73		
Obra			01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6				
Capítol			04	PARTERRE				
Títol 3			4A	TANCA VEGETAL				
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida químic. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)			0,45	192,420	86,59
Format per :								
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t			
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)			0,67	192,420	128,92
Format per :								
		A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t			
		CRE25000	0,020	h	Tallabarder			
3	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)			2,11	6,414	13,53
Format per :								
		A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,005	m3	Aigua			
4	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)			0,35	19,242	6,73
Format per :								

PRESSUPOST Descomposició Total

		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,010	m3	Aigua			
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	12,828	2,82
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)			3,79	6,414	24,31
		Format per :						
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner			
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3			
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)			0,70	0,000	0,00
		Format per :						
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner			
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida			
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida			
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides			
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)			3,77	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner			
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida			
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3			

TOTAL	Titul 3	01.04.4A	262,91
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capitol	04	PARTERRE
Titul 3	4B	PARTERRE VEGETAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador (P - 2)	0,45	12.897,740	5.803,98
Format per :						
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,002	h	Camió grua de 3 t	
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador (P - 9)	0,67	6.448,870	4.320,74

PRESSUPOST

Descomposició Total

Pàg.: 6
Data: 21/10/24

		Format per :						
		A012P000	0,010	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C1503300	0,010	h	Camió grua de 3 t			
		CRE25000	0,020	h	Tallabarder			
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals (P - 4)			0,22	322,444	70,94
		Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
		BR3A4000	0,050	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid			
4	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 5)			2,11	322,444	680,36
		Format per :						
		A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,005	m3	Aigua			
5	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 10)			0,35	1.934,661	677,13
		Format per :						
		A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,010	m3	Aigua			
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm (P - 16)			3,79	128,977	488,82
		Format per :						
		A013P000	0,045	h	Ajudant jardiner			
		BR35-21GN	0,100	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3			
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió (P - 11)			0,70	0,000	0,00
		Format per :						
		A013P000	0,014	h	Ajudant jardiner			
		BRL11000	0,003	kg	Producte fungicida			
		BRL21000	0,003	kg	Producte insecticida			
		CRL15100	0,014	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides			
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg (P - 12)			3,77	0,000	0,00
		Format per :						
		A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner			
		BRL21000	0,002	kg	Producte insecticida			
		C151-0033	0,035	h	Camió cisterna de 6 m3			

TOTAL	Titol 3	01.04.4B	12.041,97
-------	---------	----------	-----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol	05	SAULÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots. (P - 1)	0,07	89.142,330	6.239,96
Format per :						
A013P000	0,004	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,000	h	Camió grua de 3 t			
2	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana (P - 3)	1,82	1.485,706	2.703,98
Format per :						
A013P000	0,004	h	Ajudant jardiner			
B03J-0K89	0,095	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm			
C1313330	0,004	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t			

TOTAL	Capítol	01.05	8.943,95
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol	06	CAMINS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 15)	0,08	28.443,300	2.275,46
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Capítol	01.06	2.275,46
-------	---------	-------	----------

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1A GESPA (SUPERF < 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			17.945,250	16,000			287.124,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							287.124,000	

2 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			17.945,250	0,050			897,263	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							897,263	

3 FR711GI01 m2 Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			17.945,250	0,050			897,263	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							897,263	

4 FR711GI02 m2 Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			17.945,250	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol 01 GESPA AMB REG
Títol 3 1B GESPA (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			0,000	16,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

2 FR3A4010 m2 Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,050			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

3FR711GI01m2Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,050			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

4FR711GI02m2Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra01PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 6

Capítol02GESPA SENSE REG

Títol 32AGESPA S/REG (SUPERF < 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			30.044,690	9,000			270.402,210	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							270.402,210	

2FR711GI01m2Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			30.044,690	0,020			600,894	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							600,894	

3FR711GI02m2Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			30.044,690	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol 02 GESPA SENSE REG
Títol 3 2B GESPA S/REG (SUPERF > 1000 M2)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			0,000	9,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
2	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,050			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
3	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			0,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol 03 PRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			67.543,530	5,000			337.717,650	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							337.717,650	
2	FR711GI03	m2	Ressebra de prat					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			67.543,530	0,020			1.350,871	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							1.350,871	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol 04 PARTERRE
Títol 3 4A TANCA VEGETAL

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ																																				
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>64,140</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>192,420</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>192,420</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			64,140	3,000			192,420	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							192,420	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,																																			
2			64,140	3,000			192,420	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							192,420																																
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>64,140</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>192,420</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>192,420</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,					2			64,140	3,000			192,420	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							192,420	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,																																			
2			64,140	3,000			192,420	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							192,420																																
3	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>64,140</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>6,414</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6,414</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			64,140	0,100			6,414	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							6,414	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	%																																			
2			64,140	0,100			6,414	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							6,414																																
4	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>Freq,</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>64,140</td><td>3,000</td><td>0,100</td><td></td><td>19,242</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>19,242</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	Freq,	%				2			64,140	3,000	0,100		19,242	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							19,242	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	Freq,	%																																		
2			64,140	3,000	0,100		19,242	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							19,242																																
5	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superf,</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>64,140</td><td>0,200</td><td></td><td></td><td>12,828</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>12,828</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superf,	%					2			64,140	0,200			12,828	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							12,828	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	Superf,	%																																			
2			64,140	0,200			12,828	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							12,828																																
6	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm																																				
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>m2</td><td>%</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>64,140</td><td>0,100</td><td></td><td></td><td>6,414</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>6,414</td><td></td></tr></table>				Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	m2	%					2			64,140	0,100			6,414	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							6,414	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																															
1		T	m2	%																																			
2			64,140	0,100			6,414	C#*D#*E#*F#																															
TOTAL AMIDAMENT							6,414																																
7	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió																																				

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 5

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
8	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg						
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000					
Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 6							
Capítol	04	PARTERRE							
Títol 3	4B	PARTERRE VEGETAL							
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	Freq,					
2			6.448,870	2,000			12.897,740	C#*D#*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	12.897,740	
2	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	Freq,					
2			6.448,870	1,000			6.448,870	C#*D#*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	6.448,870	
3	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%					
2			6.448,870	0,050			322,444	C#*D#*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	322,444	
4	FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%					
2			6.448,870	0,050			322,444	C#*D#*E#*F#	
							TOTAL AMIDAMENT	322,444	
5	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m2	%	Freq,				
2			6.448,870	0,100	3,000		1.934,661	C#*D#*E#*F#	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 1.934,661

6 PR3SE254 m2 Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			6.448,870	0,020			128,977	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 128,977

7 FRL21GI07 m2 Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

8 FRL21GI08 u Tractament fitosanitari amb reg

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol 05 SAULÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclou la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,				
2			29.714,110	3,000			89.142,330	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 89.142,330

2 FR31P91A1 m2 Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	%				
2			29.714,110	0,050			1.485,706	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.485,706

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 6
Capítol 06 CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclou la recollida i transport a abocador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m	Freq,				
2			4.740,550	6,000			28.443,300	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 28.443,300

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000	€
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000	€
CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90000	€
CRE25000	h	Tallabarder	2,62000	€
CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000	€
CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05000	€
CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87000	€
CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111001	m3	Aigua	0,00000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000	€
B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65000	€
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00000	€
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000	€
BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58000	€
BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99000	€
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	Rend.: 1,000		0,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035 /R x	17,40000 =	0,06090	
				Subtotal:		0,06090	0,06090
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001 /R x	30,85000 =	0,00309	
				Subtotal:		0,00309	0,00309
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00091
				COST DIRECTE			0,06660
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,06660
P-2	FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	Rend.: 1,000		0,45	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	17,40000 =	0,34800	
				Subtotal:		0,34800	0,34800
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,002 /R x	30,85000 =	0,06170	
				Subtotal:		0,06170	0,06170
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002 x	16,98000 =	0,03396	
				Subtotal:		0,03396	0,03396

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00522
			COST DIRECTE				0,44888
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,44888

P-3	FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Rend.: 1,000			1,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035	/R x 17,40000 =	0,06090		
				Subtotal:		0,06090	0,06090	
Maquinària								
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0042	/R x 43,00000 =	0,18060		
				Subtotal:		0,18060	0,18060	
Materials								
	B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	0,0945	x 16,65000 =	1,57343		
				Subtotal:		1,57343	1,57343	
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00091	
			COST DIRECTE				1,81584	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,81584	

P-4	FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	Rend.: 1,000			0,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x 17,40000 =	0,05220		
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x 18,85000 =	0,05655		
				Subtotal:		0,10875	0,10875	
Materials								
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050	x 2,10000 =	0,10500		
				Subtotal:		0,10500	0,10500	
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00163	
			COST DIRECTE				0,21538	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,21538	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-5	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000		2,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100 /R x	17,40000 =	1,74000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,018 /R x	18,85000 =	0,33930	
				Subtotal:		2,07930	2,07930
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,005 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03119
				COST DIRECTE			2,11049
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,11049
P-6	FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	Rend.: 4,775		0,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,07895	
				Subtotal:		0,07895	0,07895
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,02052	
				Subtotal:		0,02052	0,02052
Materials							
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,100 x	4,33000 =	0,43300	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		0,44564	0,44564
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00118
				COST DIRECTE			0,54629
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,54629

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	Rend.: 4,770		0,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,07904	
				Subtotal:		0,07904	0,07904
Maquinària							
	CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	0,020 /R x	16,87000 =	0,07073	
				Subtotal:		0,07073	0,07073
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00119
				COST DIRECTE			0,15096
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,15096
P-8	FR711GI03	m2	Ressebra de prat	Rend.: 1,000		1,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,37700	
				Subtotal:		0,37700	0,37700
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020 /R x	4,90000 =	0,09800	
				Subtotal:		0,09800	0,09800
Materials							
	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,100 x	14,58000 =	1,45800	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		1,47064	1,47064
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00566
				COST DIRECTE			1,95130
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,95130
P-9	FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	Rend.: 1,270		0,67	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005 /R x	17,40000 =	0,06850	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/10/24 Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,010	/R x	18,85000	=	0,14843
					Subtotal:			0,21693
Maquinària								
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,010	/R x	30,85000	=	0,24291
	CRE25000	h	Tallabarder	0,020	/R x	2,62000	=	0,04126
					Subtotal:			0,28417
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010	x	16,98000	=	0,16980
					Subtotal:			0,16980
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00325
			COST DIRECTE					0,67415
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,67415
P-10	FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000				0,35 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020	/R x	17,40000	=	0,34800
					Subtotal:			0,34800
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,010	x	0,00000	=	0,00000
					Subtotal:			0,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00522
			COST DIRECTE					0,35322
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,35322
P-11	FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	Rend.: 1,000				0,70 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,014	/R x	17,40000	=	0,24360
					Subtotal:			0,24360
Maquinària								
	CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,014	/R x	25,74000	=	0,36036

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,36036		0,36036	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,0025	x	31,22000	=	0,07805	
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,0025	x	5,99000	=	0,01498	
				Subtotal:		0,09303		0,09303	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00365	
				COST DIRECTE		0,70064			
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,70064			
P-12	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	Rend.: 1,000				3,77	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x	17,40000	=	1,21800	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070	/R x	18,85000	=	1,31950	
				Subtotal:		2,53750		2,53750	
Maquinària									
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035	/R x	32,31000	=	1,13085	
				Subtotal:		1,13085		1,13085	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x	31,22000	=	0,06244	
				Subtotal:		0,06244		0,06244	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,03806	
				COST DIRECTE		3,76885			
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,76885			
P-13	GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 2,747				0,03	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	18,85000	=	0,01372	
				Subtotal:		0,01372		0,01372	
Maquinària									
	CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	20,05000	=	0,01460	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000	=	0,00112	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000	=	0,00173	
				Subtotal:		0,01745		0,01745	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
						Subtotal:		0,00170	
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00021	
						COST DIRECTE		0,03308	
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,03308	
P-14	GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,988				0,04 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	18,85000	=	0,01896	
						Subtotal:		0,01896	0,01896
Maquinària									
	CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	0,002	/R x	19,05000	=	0,01916	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x	30,85000	=	0,00155	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x	4,75000	=	0,00239	
						Subtotal:		0,02310	0,02310
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
						Subtotal:		0,00170	0,00170
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00028
						COST DIRECTE			0,04404
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,04404
P-15	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168				0,08 €	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x	17,40000	=	0,02408	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x	18,85000	=	0,02608	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		0,05016		0,05016	
Maquinària									
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001	/R x	30,85000	=	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005	/R x	4,75000	=	0,01095	
				Subtotal:		0,02518		0,02518	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170	
				Subtotal:		0,00170		0,00170	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00075	
				COST DIRECTE				0,07779	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,07779	
P-16	PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	Rend.: 1,000		3,79		€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,045	/R x	17,40000	=	0,78300	
				Subtotal:		0,78300		0,78300	
Materials									
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	0,100	x	30,00000	=	3,00000	
				Subtotal:		3,00000		3,00000	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,01175	
				COST DIRECTE				3,79475	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,79475	

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	941,3345	17.744,16	29,77
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	726,2611	12.636,94	21,20
3 B0111001	m3	Aigua	0,00	21,1833	0,00	0,00
4 B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64	2,8491	36,01	0,06
5 B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65	140,3992	2.337,65	3,92
6 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	193,8761	3.292,02	5,52
7 BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00	13,5391	406,17	0,68
8 BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10	61,6268	129,42	0,22
9 BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58	135,0871	1.969,57	3,30
10 BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33	149,8157	648,70	1,09
11 BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99	0,0000	0,00	0,00
12 BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22	0,0000	0,00	0,00
13 C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00	6,2400	268,32	0,45
14 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	140,8464	4.345,11	7,29
15 C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31	0,0000	0,00	0,00
16 CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75	468,9843	2.227,68	3,74
17 CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90	33,2924	163,13	0,27
18 CRE25000	h	Tallabarder	2,62	104,5872	274,02	0,46
19 CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05	245,8811	4.929,92	8,27
20 CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05	560,8916	10.684,98	17,93
21 CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87	0,0000	0,00	0,00
22 CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74	0,0000	0,00	0,00
23 FR26GI02	m2	Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	0,07	89.142,3300	6.239,96	10,47

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
24 FR26GI03	m2	Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	0,45	13.090,1600	5.890,57	9,88
25 FR31P91A1	m2	Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	1,82	1.485,7060	2.703,98	4,54
26 FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	0,22	1.232,5350	271,16	0,45
27 FR662221	u	Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,11	328,8580	693,89	1,16
28 FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT	0,55	1.498,1570	823,99	1,38
29 FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa	0,15	0,0000	0,00	0,00
30 FR711GI03	m2	Ressebra de prat	1,95	1.350,8710	2.634,20	4,42
31 FRE6GI10	m2	Retall mecànic d'arbusts, enfiladisses i entapissants, de qualsevol alçada. Realitzat segons criteris de la DT, per afavorir la floració i el desenvolupament vegetal. En funció de les espècies i de l'època de realització. Inclòs la recollida i transport a l'abocador	0,67	6.641,2900	4.449,66	7,47
32 FRF11230	u	Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	0,35	1.953,9030	683,87	1,15
33 FRL21GI07	m2	Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	0,70	0,0000	0,00	0,00
34 FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	3,77	0,0000	0,00	0,00
35 GRH11331	m2	Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,03	337.717,6500	10.131,53	17,00
36 GRH11631	m2	Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,04	557.526,2100	22.301,05	37,42

EUR

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:3

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
37 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	0,08	28.443,3000	2.275,46	3,82
38 PR3SE254	m2	Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	3,79	135,3910	513,13	0,86
TOTAL:					121.706,25	204,20

NETEJA PARCS I JARDINS

LOT 6

PRESSUPOST

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 6			
Capítol		01	NETEJA			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,48	48.391,980	23.228,15
TOTAL		Capítol	01.01			23.228,15
Obra		01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 6			
Capítol		02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11RGI01	dam2	Recollida escepcional de fulles a la tardor (P - 2)	10,89	594,280	6.471,71
TOTAL		Capítol	01.02			6.471,71

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	29.699,86
5 % Despeses indirectes SOBRE 29.699,86.....	1.484,99
Subtotal	31.184,85
5 % Despeses generals SOBRE 31.184,85.....	1.559,24
6 % Benefici industrial SOBRE 31.184,85.....	1.871,09
10 % IVA SOBRE 34.615,18.....	3.461,52
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	38.076,70

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRENTA-VUIT MIL SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 6			
Capítol	01	NETEJA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,48	48.391,980	23.228,15
Format per :					
A013P000	0,290	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Capítol	01.01			23.228,15
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 6			
Capítol	02	NETEJA ESPECIAL DE FULLES			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor (P - 2)	10,89	594,280	6.471,71
Format per :					
A012P000	0,250	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,250	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CREGI00	0,500	h	Bufador		
TOTAL	Capítol	01.02			6.471,71

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 6
Capítol 01 NETEJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Gespa		479,890	52,000			24.954,280	C#*D#*E#*F#
3	Prat		676,390	26,000			17.586,140	C#*D#*E#*F#
4	Parterre		65,130	52,000			3.386,760	C#*D#*E#*F#
5	Camins		47,400	52,000			2.464,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							48.391,980	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 6
Capítol 02 NETEJA ESPECIAL DE FULLES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS	T	dam2	Freq,				
2	Sauló		297,140	2,000			594,280	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							594,280	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
CREGI00	h	Bufador	3,58000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa	Rend.: 10,760		0,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,290 /R x	17,40000 =	0,46896	
				Subtotal:		0,46896	0,46896
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00703
				COST DIRECTE			0,48448
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,48448
P-2	FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	Rend.: 1,000		10,89	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,250 /R x	17,40000 =	4,35000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,250 /R x	18,85000 =	4,71250	
				Subtotal:		9,06250	9,06250
Maquinària							
	CREGI00	h	Bufador	0,500 /R x	3,58000 =	1,79000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		1,82085	1,82085
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				COST DIRECTE			10,88505
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			10,88505

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	148,5700	2.800,54	9,43
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	1.452,8148	25.278,98	85,11
3 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	24,2554	411,86	1,39
4 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	0,5943	18,33	0,06
5 CREGI00	h	Bufador	3,58	297,1400	1.063,76	3,58
6 FR11R150	dam2	Recollida de brossa	0,48	48.391,9800	23.228,15	78,21
7 FR11RGI01	dam2	Recollida excepcional de fulles a la tardor	10,89	594,2800	6.471,71	21,79
TOTAL:					59.273,33	199,57

MANTENIMENT RIUS I RIERES

LOT 7

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	00	TREBALLS PREVIS
Títol 4	01	Cuneta seca per infiltració

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221D-ARD1	m3 Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 27)	14,94	30,000	448,20
2	FRI2U055	m² Fresat amb tractor (P - 11)	0,11	1.000,000	110,00
TOTAL	Títol 4	01.S0.00.01			558,20

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	01	FLOTANTS I RIUADES
Títol 4	10	Neteja mecànica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GL_AUR01	h Neteja de flotants amb mitjans mecànics (P - 13)	110,25	32,000	3.528,00
TOTAL	Títol 4	01.S0.01.10			3.528,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2 Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 17)	0,08	2.000,000	160,00
TOTAL	Títol 4	01.S0.A1.11			160,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2 Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,13	2.000,000	260,00
TOTAL	Títol 4	01.S0.A1.12			260,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	13	Desbrossada amb bobcat

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor (P - 28)	0,78	500,000	390,00

TOTAL	Titul 4	01.S0.A1.13			390,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Titul 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Titul 3 (1)	41	Arbres h<6m
Titul 3 (1) (1)	03	Directe

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 20)	39,14	20,000	782,80

TOTAL	Titul 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.41.03			782,80
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Titul 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Titul 3 (1)	42	Arbres h=6-10m
Titul 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 21)	49,24	2,000	98,48

TOTAL	Titul 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.42.01			98,48
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	--------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Titul 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Titul 3 (1)	42	Arbres h=6-10m
Titul 3 (1) (1)	03	Directe

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 22)	42,96	15,000	644,40

TOTAL	Titul 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.42.03			644,40
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
------	----	-----------------------------------

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Títol 3 (1)	43	Arbres h=10-15m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 23)	125,97	2,000	251,94

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.43.01			251,94
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Títol 3 (1)	44	Arbres h>15m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 25)	332,90	2,000	665,80

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.44.01			665,80
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	15	Tractament injectió en entorn perillós

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 42)	1,14	30,000	34,20
2 PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 43)	3,04	45,000	136,80

TOTAL	Títol 4	01.S0.A1.15			171,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	16	Retirada de rizoma amb maquinaria

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRELZ-I7ZL	m3 Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P - 39)	0,74	200,000	148,00
2	PRELZ-I7ZM	m3 Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 40)	6,12	50,000	306,00
3	PRELZ-I7ZP	m3 Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador (P - 41)	4,11	50,000	205,50
TOTAL	Titul 4	01.S0.A1.16			659,50

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	31	Retall arbustives (poda visuals-finestres) 1 veg/a

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE91-RETV	m2 Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 36)	6,35	50,000	317,50

TOTAL	Titul 4	01.S0.A3.31			317,50
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	32	Tala arbustives (visuals-finestres)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE91-TALV	m2 Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 37)	6,31	50,000	315,50

TOTAL	Titul 4	01.S0.A3.32			315,50
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	33	Buidatge per recuperació disseny inicial 1veg/5any

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE91-BUIV	m2 Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 34)	6,31	50,000	315,50

TOTAL	Titul 4	01.S0.A3.33			315,50
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 5

Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	34	Retall arbustives en camí 1veg/2-3anys

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 35)	2,39	100,000	239,00

TOTAL	Titul 4	01.S0.A3.34			239,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A4	Gestió Arbrat
Titul 4	41	Poda tipus Finestra. Refaldar arbres <2.50m

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 33)	6,18	50,000	309,00
2	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 3)	51,79	2,000	103,58
3	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m) (P - 4)	100,35	2,000	200,70
4	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m) (P - 5)	156,51	2,000	313,02

TOTAL	Titul 4	01.S0.A4.41			926,30
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A4	Gestió Arbrat
Titul 4	42	Poda tipus Tall. Tala arbrat per visuals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 38)	29,96	5,000	149,80

TOTAL	Titul 4	01.S0.A4.42			149,80
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A4	Gestió Arbrat
Titul 4	43	Tala arbrat individual
Titul 3 (1)	31	Arbres h<6m
Titul 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 19)	43,84	5,000	219,20

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.31.01			219,20
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	31	Arbres h<6m
Títol 3 (1) (1)	03	Directe

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 20)	39,14	20,000	782,80

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.31.03			782,80
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	32	Arbres h=6-10m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 21)	49,24	5,000	246,20

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.32.01			246,20
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	32	Arbres h=6-10m
Títol 3 (1) (1)	03	Directe

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 22)	42,96	20,000	859,20
2 FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts (P - 6)	18,18	5,000	90,90

EUR

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 7

TOTAL	Titul 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.32.03	950,10
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7	
Capítol	S0	GENÈRIC	
Titul 3	A4	Gestió Arbrat	
Titul 4	43	Tala arbrat individual	
Titul 3 (1)	33	Arbres h=10-15m	
Titul 3 (1) (1)	01	Amb Cistella	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 23)	125,97	4,000	503,88

TOTAL	Titul 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.33.01	503,88
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7	
Capítol	S0	GENÈRIC	
Titul 3	A4	Gestió Arbrat	
Titul 4	43	Tala arbrat individual	
Titul 3 (1)	33	Arbres h=10-15m	
Titul 3 (1) (1)	02	Amb Grimpada	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD7	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 24)	131,54	1,000	131,54

TOTAL	Titul 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.33.02	131,54
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7	
Capítol	S0	GENÈRIC	
Titul 3	A4	Gestió Arbrat	
Titul 4	43	Tala arbrat individual	
Titul 3 (1)	34	Arbres h>15m	
Titul 3 (1) (1)	01	Amb Cistella	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 25)	332,90	1,000	332,90

TOTAL	Titul 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.34.01	332,90
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7	
Capítol	S0	GENÈRIC	
Titul 3	A4	Gestió Arbrat	
Titul 4	43	Tala arbrat individual	
Titul 3 (1)	34	Arbres h>15m	
Titul 3 (1) (1)	02	Amb Grimpada	

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 8

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD9	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 26)	231,22	1,000	231,22

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.34.02			231,22
--------------	------------------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A6	Descobrir afloraments de roca i/o restes patrimoni
Títol 4	61	Eliminació de vegetació per aflorament roca

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 31)	0,20	100,000	20,00

TOTAL	Títol 4	01.S0.A6.61			20,00
--------------	----------------	--------------------	--	--	--------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A7	Construcció de feixines

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRI2U052	m	Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura manual de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 0,25 m, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa Inclou transport i subministrament a peu d'obra amb maquinària petita (P - 8)	30,35	20,000	607,00

TOTAL	Títol 3	01.S0.A7			607,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	Plantacions
Títol 4	81	Plantació arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 2)	33,49	5,000	167,45
2	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs (P - 7)	1,50	5,000	7,50

EUR

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 9

3	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 12)	18,93	5,000	94,65
---	----------	---	--	-------	-------	-------

TOTAL	Títol 4		01.S0.A8.81			269,60
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	Plantacions
Títol 4	82	Plantació arbustives

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 29)	2,80	75,000	210,00
---	-----------	---	--	------	--------	--------

TOTAL	Títol 4		01.S0.A8.82			210,00
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	Plantacions
Títol 4	83	Sembra prat florit

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior (P - 30)	1,38	400,000	552,00
---	-----------	----	---	------	---------	--------

TOTAL	Títol 4		01.S0.A8.83			552,00
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	Plantacions
Títol 4	84	Plantació alvèol forestal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FGL_612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes (P - 1)	660,26	0,500	330,13
---	------------	----	--	--------	-------	--------

TOTAL	Títol 4		01.S0.A8.84			330,13
--------------	----------------	--	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A9	Mobiliari Tronc

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

1	FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre (P - 9)	195,28	2,000	390,56
2	FRI2U054	u	Pilones rústiques (P - 10)	3,40	30,000	102,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 10

TOTAL	Titol 3	01.S0.A9	492,56
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Titol 3	11	CAMPDORÀ
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	26.772,750	1.070,91

TOTAL	Titol 4	01.S1.11.21	1.070,91
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Titol 3	11	CAMPDORÀ
Titol 4	23	Prat alt llera

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	3.041,140	243,29

TOTAL	Titol 4	01.S1.11.23	243,29
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Titol 3	12	PONT MAJOR
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	97.545,680	3.901,83

TOTAL	Titol 4	01.S1.12.21	3.901,83
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Titol 3	12	PONT MAJOR
Titol 4	22	Prat mig

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	62.934,834	3.146,74

TOTAL	Titol 4	01.S1.12.22	3.146,74
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Titol 3	12	PONT MAJOR
Titol 4	23	Prat alt

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	9.529,732	762,38

TOTAL	Títol 4	01.S1.12.23			762,38
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	13	PEDRET
Títol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	17.823,660	891,18

TOTAL	Títol 4	01.S1.13.22			891,18
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	13	PEDRET
Títol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	1.773,515	141,88

TOTAL	Títol 4	01.S1.13.51			141,88
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	14	SANT PONÇ
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	20.964,000	838,56

TOTAL	Títol 4	01.S1.14.21			838,56
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	14	SANT PONÇ
Títol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	4.583,000	366,64

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 12

TOTAL	Titol 4	01.S1.14.23	366,64
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Titol 3	14	SANT PONÇ
Titol 4	24	Retall de marrons 1veg/any h=40-50cm

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 46)	0,05	24.460,119	1.223,01

TOTAL	Titol 4	01.S1.14.24	1.223,01
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Titol 3	14	SANT PONÇ
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	10.647,000	851,76

TOTAL	Titol 4	01.S1.14.51	851,76
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Titol 3	15	RIBES TER
Titol 4	00	Piles ponts

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GI_PONT02	h	Sega d'algues (P - 14)	36,79	10,000	367,90

TOTAL	Titol 4	01.S1.15.00	367,90
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Titol 3	15	RIBES TER
Titol 4	22	Prat mig

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	9.355,514	467,78

TOTAL	Titol 4	01.S1.15.22	467,78
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Titol 3	15	RIBES TER
Titol 4	23	Prat alt

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 13

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	7.115,831	569,27

TOTAL	Titul 4	01.S1.15.23			569,27
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Titul 3	16	FONTAJAU
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	142.389,372	5.695,57

TOTAL	Titul 4	01.S1.16.21			5.695,57
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Titul 3	16	FONTAJAU
Titul 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	18.091,726	1.447,34

TOTAL	Titul 4	01.S1.16.23			1.447,34
--------------	----------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Titul 3	16	FONTAJAU
Titul 4	24	Retall de marrons 1veg/any h=40-50cm

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 46)	0,05	12.061,151	603,06

TOTAL	Titul 4	01.S1.16.24			603,06
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Titul 3	21	BARRI VELL
Titul 4	00	PARETS ONYAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 16)	0,08	11.200,000	896,00

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 14

TOTAL	Títol 4		01.S2.21.00		896,00	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7				
Capitol	S2	ONYAR				
Títol 3	21	BARRI VELL				
Títol 4	01	RECUPERACIO MATERIAL				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GL_PONT03	h	Recuperació de material caigut al riu (P - 15)	18,40	12,000	220,80
TOTAL	Títol 4		01.S2.21.01		220,80	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7				
Capitol	S2	ONYAR				
Títol 3	21	BARRI VELL				
Títol 4	02	ALGUES				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	GL_PONT02	h	Sega d'algues (P - 14)	36,79	16,000	588,64
TOTAL	Títol 4		01.S2.21.02		588,64	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7				
Capitol	S2	ONYAR				
Títol 3	21	BARRI VELL				
Títol 4	21	Prat Baix				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	33.212,635	1.328,51
TOTAL	Títol 4		01.S2.21.21		1.328,51	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7				
Capitol	S2	ONYAR				
Títol 3	22	CENTRAL				
Títol 4	21	Prat Baix				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	132.424,332	5.296,97
TOTAL	Títol 4		01.S2.22.21		5.296,97	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7				
Capitol	S2	ONYAR				
Títol 3	22	CENTRAL				
Títol 4	22	Prat mig				

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 15

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	10.770,080	538,50
TOTAL	Títol 4		01.S2.22.22			538,50

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	23	CREUETA
Títol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	199.646,700	7.985,87
TOTAL	Títol 4		01.S2.23.21			7.985,87

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	23	CREUETA
Títol 4	22	Prat mig

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	15.968,280	798,41
TOTAL	Títol 4		01.S2.23.22			798,41

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	23	CREUETA
Títol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	20.179,936	1.614,39
TOTAL	Títol 4		01.S2.23.23		1.614,39	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	23	CREUETA
Títol 4	24	Retall de marrons 1veg/any h=40-50cm

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 46)	0,05	10.089,969	504,50

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 16

TOTAL	Titol 4	01.S2.23.24	504,50
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Titol 3	23	CREUETA
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	18.590,378	1.487,23

TOTAL	Titol 4	01.S2.23.51	1.487,23
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Titol 3	31	NORD
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	10.998,678	439,95

TOTAL	Titol 4	01.S3.31.21	439,95
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Titol 3	31	NORD
Titol 4	22	Prat mig

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	25.486,938	1.274,35

TOTAL	Titol 4	01.S3.31.22	1.274,35
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Titol 3	31	NORD
Titol 4	23	Prat alt

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	4.944,935	395,59

TOTAL	Titol 4	01.S3.31.23	395,59
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Titol 3	32	SUD
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,13	29.561,286	3.842,97

TOTAL	Titol 4	01.S3.32.12			3.842,97
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Titol 3	32	SUD
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	19.378,518	775,14

TOTAL	Titol 4	01.S3.32.21			775,14
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Titol 3	32	SUD
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	6.366,191	509,30

TOTAL	Titol 4	01.S3.32.51			509,30
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S4	GALLIGANTS
Titol 3	41	GALLIGANTS
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	25.536,609	2.042,93

TOTAL	Titol 4	01.S4.41.51			2.042,93
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S4	GALLIGANTS
Titol 3	42	SANTA MARGARIDA
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	4.687,869	375,03

TOTAL	Titol 4	01.S4.42.51			375,03
-------	---------	-------------	--	--	--------

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 18

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS
Títol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	23.757,920	950,32

TOTAL	Títol 4	01.S5.51.21	950,32
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS
Títol 4	22	Prat mig

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	39.488,000	1.974,40

TOTAL	Títol 4	01.S5.51.22	1.974,40
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS
Títol 4	23	Prat alt (llera)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	2.661,440	212,92

TOTAL	Títol 4	01.S5.51.23	212,92
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	52	MURTRA
Títol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	11.131,680	445,27

TOTAL	Títol 4	01.S5.52.21	445,27
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	52	MURTRA
Títol 4	22	Prat mig

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	5.819,120	290,96

EUR

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 19

TOTAL	Titol 4	01.S5.52.22	290,96
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Titol 3	52	MURTRA
Titol 4	23	Prat alt (llera)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	520,995	41,68

TOTAL	Titol 4	01.S5.52.23	41,68
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Titol 3	53	BULLIDORS-FONTAJAU
Titol 4	23	Prat alt

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	3.375,210	270,02

TOTAL	Titol 4	01.S5.53.23	270,02
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Titol 3	53	BULLIDORS-FONTAJAU
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	11.844,455	947,56

TOTAL	Titol 4	01.S5.53.51	947,56
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Titol 3	54	TORRENT BULLIDORS
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	2.370,840	189,67

TOTAL	Titol 4	01.S5.54.51	189,67
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S6	GURNAU
Titol 3	61	GURNAU
Titol 4	22	Prat mig

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 20

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	60.107,300	3.005,37

TOTAL	Titol 4	01.S6.61.22			3.005,37
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S6	GURNAU
Titol 3	61	GURNAU
Titol 4	23	Prat alt (llera)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	4.995,120	399,61

TOTAL	Titol 4	01.S6.61.23			399,61
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S7	CAN PUNXA
Titol 3	71	PUNXA
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	2.421,370	193,71

TOTAL	Titol 4	01.S7.71.51			193,71
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S8	MARROC
Titol 3	81	MARROC
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	65.647,500	2.625,90

TOTAL	Titol 4	01.S8.81.21			2.625,90
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S8	MARROC
Titol 3	81	MARROC
Titol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	33.798,000	1.689,90

TOTAL	Titol 4	01.S8.81.22			1.689,90
-------	---------	-------------	--	--	----------

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 21

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S8	MARROC
Títol 3	81	MARROC
Títol 4	23	Prat alt (llera)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	13.908,060	1.112,64
---	-----------	----	---	------	------------	----------

TOTAL	Títol 4		01.S8.81.23			1.112,64
-------	---------	--	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S9	FONT POLVORA
Títol 3	91	FONT
Títol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	45.794,640	1.831,79
---	-----------	----	---	------	------------	----------

TOTAL	Títol 4		01.S9.91.21			1.831,79
-------	---------	--	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S9	FONT POLVORA
Títol 3	91	FONT
Títol 4	23	Prat alt (llera)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	5.399,360	431,95
---	-----------	----	---	------	-----------	--------

TOTAL	Títol 4		01.S9.91.23			431,95
-------	---------	--	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	T1	VILAROJA
Títol 3	01	VILARROJA
Títol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
------	------	----	------------	------	-----------	--------

1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	90.006,000	3.600,24
---	-----------	----	---	------	------------	----------

TOTAL	Títol 4		01.T1.01.21			3.600,24
-------	---------	--	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	T1	VILAROJA
Títol 3	01	VILARROJA
Títol 4	23	Prat alt

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 22

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	13.584,620	1.086,77
TOTAL		Titol 4	01.T1.01.23			1.086,77

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	91.117,71
5 % Despeses indirectes SOBRE 91.117,71.....	4.555,89
Subtotal	95.673,60
5 % Despeses generals SOBRE 95.673,60.....	4.783,68
6 % Benefici industrial SOBRE 95.673,60.....	5.740,42
21 % IVA SOBRE 106.197,70.....	22.301,52
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	128.499,22

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CENT VINT-I-VUIT MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	00	TREBALLS PREVIS
Títol 4	01	Cuneta seca per infiltració

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 27)	14,94	30,000	448,20
Format per :						
	A013P000	0,200	h	Ajudant jardiner		
	C133-00EQ	0,195	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària		
	CRE23000	0,100	h	Motoserra		
2	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor (P - 11)	0,11	1.000,000	110,00
Format per :						
	CR11-00JS	0,002	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador		

TOTAL	Títol 4	01.S0.00.01	558,20
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	01	FLOTANTS I RIUADES
Títol 4	10	Neteja mecànica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GI_AUR01	h	Neteja de flotants amb mitjans mecànics (P - 13)	110,25	32,000	3.528,00
Format per :						
		A013P000	1,000	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	1,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1501700	2,000	h	Camió per a transport de 7 t	
		CRE23000	0,100	h	Motoserra	

TOTAL	Títol 4	01.S0.01.10	3.528,00
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 17)	0,08	2.000,000	160,00
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			

PRESSUPOST Descomposició Total

B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL Titol 4 01.S0.A1.11 160,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S0	GENÈRIC
Titel 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Titel 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,13	2.000,000	260,00
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S0.A1.12 260,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S0	GENÈRIC
Titel 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Titel 4	13	Desbrossada amb bobcat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor (P - 28)	0,78	500,000	390,00
Format per :					
A013P000	0,006	h	Ajudant jardiner		
A0E-000A	0,006	h	Manobre especialista		
C138-00KR	0,006	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t		

TOTAL Titol 4 01.S0.A1.13 390,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S0	GENÈRIC
Titel 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Titel 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Titel 3 (1)	41	Arbres h<6m
Titel 3 (1) (1)	03	Directe

PRESSUPOST

Descomposició Total

Pàg.: 3
Data: 21/10/24

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 20)	39,14	20,000	782,80
Format per :					
A012P000	0,306	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,300	h	Camió grua		
CRE23000	0,234	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.41.03	782,80
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Títol 3 (1)	42	Arbres h=6-10m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 21)	49,24	2,000	98,48
Format per :					
A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,300	h	Camió grua		
C151-00JY	0,400	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari		
CRE23000	0,440	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.42.01	98,48
--------------	------------------------	--------------------------	--------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Títol 3 (1)	42	Arbres h=6-10m
Títol 3 (1) (1)	03	Directe

PRESSUPOST

Descomposició Total

Pàg.: 4
Data: 21/10/24

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 22)	42,96	15,000	644,40
Format per :					
A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,300	h	Camí grua		
CRE23000	0,440	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.42.03	644,40
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Títol 3 (1)	43	Arbres h=10-15m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 23)	125,97	2,000	251,94
Format per :					
A012P000	0,480	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,960	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,900	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,200	h	Camí grua		
C151-00JY	0,900	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari		
CRE23000	2,400	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.43.01	251,94
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	14	Tala arbrat i/o arbustiva
Títol 3 (1)	44	Arbres h>15m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

PRESSUPOST Descomposició Total

 Pàg.: 5
 Data: 21/10/24

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 25)	332,90	2,000	665,80
Format per :					
A012P000	1,800	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	2,660	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	1,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	1,200	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,300	h	Camí grua		
C151-00JZ	4,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari		
CRE23000	10,700	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A1.14.44.01	665,80
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	15	Tractament injecció en entorn perillós

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 42)	1,14	30,000	34,20
Format per :					
A012P000	0,029	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,023	h	Ajudant jardiner		
B0111001	0,000	m3	Aigua		
BRL1-0TY1	0,006	l	Producte herbicida de contacte		
C20G-00DT	0,023	h	Màquina taladradora		
2 PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 43)	3,04	45,000	136,80
Format per :					
A012P000	0,077	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,062	h	Ajudant jardiner		
B0111001	0,000	m3	Aigua		
BRL1-0TY1	0,015	l	Producte herbicida de contacte		
C20G-00DT	0,062	h	Màquina taladradora		

TOTAL	Títol 4	01.S0.A1.15	171,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

PRESSUPOST

Descomposició Total

Pàg.: 6
Data: 21/10/24

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	16	Retirada de rizoma amb maquinària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P - 39)	0,74	200,000	148,00
Format per :						
A012P000	0,001	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,004	h	Ajudant jardiner			
CR12-IAVX	0,004	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres			
2	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 40)	6,12	50,000	306,00
Format per :						
A012P000	0,007	h	Oficial 1a jardiner			
C139-00LH	0,053	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t			
3	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador (P - 41)	4,11	50,000	205,50
Format per :						
A012P000	0,006	h	Oficial 1a jardiner			
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C139-00LK	0,006	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t			
C154-003K	0,044	h	Camió per a transport de 20 t			

TOTAL	Títol 4	01.S0.A1.16	659,50
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	Gestió Arbustives
Títol 4	31	Retall arbustives (poda visuals-finestres) 1 veg/a

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 36)	6,35	50,000	317,50
Format per :						
A013P000	0,009	h	Ajudant jardiner			
B2RA9TD0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			

TOTAL	Títol 4	01.S0.A3.31	317,50
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC

Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	32	Tala arbustives (visuals-finestres)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 37)	6,31	50,000	315,50
Format per :						
	A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9TD0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	CRE23000	0,005	h	Motoserra		

TOTAL	Titul 4	01.S0.A3.32	315,50
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	33	Buidatge per recuperació disseny inicial 1veg/5any

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 34)	6,31	50,000	315,50
Format per :						
	A013P000	0,005	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9TD0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	CRE23000	0,005	h	Motoserra		

TOTAL	Titul 4	01.S0.A3.33	315,50
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	34	Retall arbustives en camí 1veg/2-3anys

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 35)	2,39	100,000	239,00
Format per :						
	A013P000	0,100	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9TD0	0,010	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST
Descomposició Total

 Pàg.: 8
 Data: 21/10/24

TOTAL		Títol 4		01.S0.A3.34		239,00	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7			
Capítol		S0		GENÈRIC			
Títol 3		A4		Gestió Arbrat			
Títol 4		41		Poda tipus Finestra. Refaldar arbres <2.50m			

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 33)		6,18	50,000	309,00
Format per :							
	A012P000	0,030	h	Oficial 1a jardiner			
	A013P000	0,030	h	Ajudant jardiner			
	B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
	C1503300	0,150	h	Camió grua de 3 t			
	CRE23000	0,030	h	Motoserra			
2	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 3)		51,79	2,000	103,58
Format per :							
	A012PPGI	1,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura			
	A013P000	0,500	h	Ajudant jardiner			
	B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
	C1503300	0,080	h	Camió grua de 3 t			
	C150MC10	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari			
	CRE23000	1,000	h	Motoserra			
3	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m) (P - 4)		100,35	2,000	200,70
Format per :							
	A012PPGI	1,500	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura			
	A013P000	0,900	h	Ajudant jardiner			
	B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
	C1503300	0,500	h	Camió grua de 3 t			
	C150MC30	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari			
	CRE23000	2,000	h	Motoserra			
4	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m) (P - 5)		156,51	2,000	313,02
Format per :							

PRESSUPOST Descomposició Total

A012PPGI	2,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura
A013P000	1,300	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1501700	1,000	h	Camió per a transport de 7 t
C150MC30	2,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari
CRE23000	2,000	h	Motoserra

TOTAL	Títol 4	01.S0.A4.41	926,30
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	42	Poda tipus Tall. Tala arbrat per visuals

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 38)	29,96	5,000	149,80

Format per :

A012P000	1,000	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,188	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,030	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9TD0	0,030	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,040	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,200	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc
CRE23000	0,800	h	Motoserra

TOTAL	Títol 4	01.S0.A4.42	149,80
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	31	Arbres h<6m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 19)	43,84	5,000	219,20

Format per :

A012P000	0,306	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

PRESSUPOST Descomposició Total

B2RA9TD0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C152-003B	0,300	h	Camió grua
C15I-00JY	0,300	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari
CRE23000	0,234	h	Motoserra

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.31.01	219,20
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	31	Arbres h<6m
Títol 3 (1) (1)	03	Directe

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 20)	39,14	20,000	782,80
Format per :						
	A012P000	0,306	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	B2RA9TD0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C152-003B	0,300	h	Camió grua		
	CRE23000	0,234	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.31.03	782,80
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	32	Arbres h=6-10m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 21)	49,24	5,000	246,20
Format per :						
	A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST Descomposició Total

B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C152-003B	0,300	h	Camió grua
C15I-00JY	0,400	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari
CRE23000	0,440	h	Motoserra

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.32.01	246,20
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	32	Arbres h=6-10m
Títol 3 (1) (1)	03	Directe

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 22)	42,96	20,000	859,20

Format per :

A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C152-003B	0,300	h	Camió grua
CRE23000	0,440	h	Motoserra

2	FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts (P - 6)	18,18	5,000	90,90
---	----------	---	------------------------------------	-------	-------	-------

Format per :

A012P000	0,250	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,250	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,250	h	Camió grua de 3 t
CRE23000	0,250	h	Motoserra

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.32.03	950,10
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	33	Arbres h=10-15m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD6	u			
		Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 23)	125,97	4,000	503,88
Format per :					
A012P000	0,480	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,960	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,900	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,200	h	Camí grua		
C151-00JY	0,900	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari		
CRE23000	2,400	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.33.01	503,88
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	33	Arbres h=10-15m
Títol 3 (1) (1)	02	Amb Grimpada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD7	u			
		Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 24)	131,54	1,000	131,54
Format per :					
A013P000	0,960	h	Ajudant jardiner		
A0F-0014	0,480	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals		
B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	0,900	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,200	h	Camí grua		
CRE23000	2,400	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.33.02	131,54
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	34	Arbres h>15m
Títol 3 (1) (1)	01	Amb Cistella

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD8	u			
		Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 25)	332,90	1,000	332,90
Format per :					
A012P000	1,800	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	2,660	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	1,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	1,200	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,300	h	Camí grua		
C151-00JZ	4,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari		
CRE23000	10,700	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.34.01	332,90
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	43	Tala arbrat individual
Títol 3 (1)	34	Arbres h>15m
Títol 3 (1) (1)	02	Amb Grimpada

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P21R0-ARD9	u			
		Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 26)	231,22	1,000	231,22
Format per :					
A012P000	1,800	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	2,660	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	1,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
B2RA9TD0	1,200	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C152-003B	0,300	h	Camí grua		
CRE23000	10,700	h	Motoserra		

TOTAL	Títol 3 (1) (1)	01.S0.A4.43.34.02	231,22
--------------	------------------------	--------------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A6	Descobrir afloraments de roca i/o restes patrimoni
Títol 4	61	Eliminació de vegetació per aflorament roca

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 31)	0,20	100,000	20,00
Format per :					
A012P000	0,001	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,008	h	Ajudant jardiner		
CR112500	0,008	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 4	01.S0.A6.61	20,00
--------------	----------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A7	Construcció de feixines

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FRI2U052	m	Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura manual de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 0,25 m, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa Inclou transport i subministrament a peu d'obra amb maquinaria petita (P - 8)	30,35	20,000	607,00
Format per :					
A012P000	0,300	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	1,000	h	Ajudant jardiner		
B0A14300	0,200	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm		
B0B27000	0,600	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2		
C1505120	0,200	h	Dúmpster d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic		

TOTAL	Títol 3	01.S0.A7	607,00
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	Plantacions
Títol 4	81	Plantació arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 2)	33,49	5,000	167,45
Format per :					
A012P000	0,200	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,400	h	Ajudant jardiner		

PRESSUPOST Descomposició Total

		B0111001	0,120	m3	Aigua			
		B0310500	0,189	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR341110	0,054	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel			
		C1313330	0,254	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t			
		C1503300	0,132	h	Camió grua de 3 t			
		C151-0033	0,110	h	Camió cisterna de 6 m3			

2	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs (P - 7)			1,50	5,000	7,50
---	----------	---	---	--	--	------	-------	------

Format per :

A013P000	0,030	h	Ajudant jardiner
B0111001	0,030	m3	Aigua
C151-0033	0,030	h	Camió cisterna de 6 m3

3	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 12)			18,93	5,000	94,65
---	----------	---	---	--	--	-------	-------	-------

Format per :

A012P000	0,228	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,228	h	Ajudant jardiner
BRZ21810	2,000	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària
BRZ22510	2,000	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges

TOTAL	Títol 4	01.S0.A8.81					269,60	
--------------	----------------	--------------------	--	--	--	--	---------------	--

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7						
Capítol	S0	GENÈRIC						
Títol 3	A8	Plantacions						
Títol 4	82	Plantació arbustives						

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 29)	2,80	75,000	210,00

Format per :

A012P000	0,128	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,016	h	Ajudant jardiner
B0111001	0,005	m3	Aigua
C151-0033	0,002	h	Camió cisterna de 6 m3

TOTAL	Títol 4	01.S0.A8.82					210,00	
--------------	----------------	--------------------	--	--	--	--	---------------	--

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7						
Capítol	S0	GENÈRIC						
Títol 3	A8	Plantacions						
Títol 4	83	Sembra prat florit						

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRA2-ARD1	m2			
		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior (P - 30)	1,38	400,000	552,00
Format per :					
A012P000	0,020	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner		
B0310500	0,001	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm		
BR4U0-21GV	0,010	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N		
CR711300	0,100	h	Sembradora de tracció manual		

TOTAL	Títol 4	01.S0.A8.83	552,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	Plantacions
Títol 4	84	Plantació al·lèvol forestal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FGI_612342	ha			
		Plantació d'al·lèvol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en al·lèvol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en al·lèvol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes (P - 1)	660,26	0,500	330,13
Format per :					
A012P000	15,500	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	15,500	h	Ajudant jardiner		
B0111001	1,000	m3	Aigua		
BR450-MI7V	60,000	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en al·lèvol forestal de 300 cm3		
BR471-MI7U	60,000	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en al·lèvol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en al·lèvol forestal de 300 cm3		
C151-0033	0,500	h	Camió cisterna de 6 m3		

TOTAL	Títol 4	01.S0.A8.84	330,13
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A9	Mobiliari Tronc

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FRI2U053	u			
		Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre (P - 9)	195,28	2,000	390,56
Format per :					
A012P000	2,500	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	2,500	h	Ajudant jardiner		
C1501700	2,500	h	Camió per a transport de 7 t		
CRE23000	2,500	h	Motoserra		

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL Titol 4 01.S1.12.21 3.901,83

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	12	PONT MAJOR
Títol 4	22	Prat mig

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	62.934,834	3.146,74
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL Titol 4 01.S1.12.22 3.146,74

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	12	PONT MAJOR
Títol 4	23	Prat alt

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	9.529,732	762,38
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL Titol 4 01.S1.12.23 762,38

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	13	PEDRET
Títol 4	22	Prat mig

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	17.823,660	891,18
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL Titol 4 01.S1.13.22 891,18

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	13	PEDRET

PRESSUPOST Descomposició Total

Títol 4		51	Bosc de ribera		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)		
			0,08	1.773,515	141,88
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajutant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
TOTAL	Títol 4	01.S1.13.51			141,88
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7		
Capítol		S1	TER		
Títol 3		14	SANT PONÇ		
Títol 4		21	Prat Baix		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)		
			0,04	20.964,000	838,56
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajutant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
TOTAL	Títol 4	01.S1.14.21			838,56
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7		
Capítol		S1	TER		
Títol 3		14	SANT PONÇ		
Títol 4		23	Prat alt		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)		
			0,08	4.583,000	366,64
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajutant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
TOTAL	Títol 4	01.S1.14.23			366,64
Obra		01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7		
Capítol		S1	TER		
Títol 3		14	SANT PONÇ		
Títol 4		24	Retall de marrons 1veg/any h=40-50cm		

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 46)	0,05	24.460,119	1.223,01
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S1.14.24	1.223,01
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	14	SANT PONÇ
Títol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	10.647,000	851,76
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 4	01.S1.14.51	851,76
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	15	RIBES TER
Títol 4	00	Piles ponts

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GL_PONT02	h	Sega d'algues (P - 14)	36,79	10,000	367,90
Format per :					
A012P000	1,000	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	1,000	h	Ajudant jardiner		

TOTAL	Títol 4	01.S1.15.00	367,90
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	15	RIBES TER
Títol 4	22	Prat mig

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	9.355,514	467,78
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S1.15.22	467,78
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7	
Capitol	S1	TER	
Titul 3	15	RIBES TER	
Titul 4	23	Prat alt	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	7.115,831	569,27
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S1.15.23	569,27
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7	
Capitol	S1	TER	
Titul 3	16	FONTAJAU	
Titul 4	21	Prat Baix	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	142.389,372	5.695,57
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S1.16.21	5.695,57
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7	
Capitol	S1	TER	
Titul 3	16	FONTAJAU	
Titul 4	23	Prat alt	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	18.091,726	1.447,34
Format per :					

PRESSUPOST

Descomposició Total

Pàg.: 22
Data: 21/10/24

A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball

TOTAL	Títol 4	01.S1.16.23	1.447,34
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	16	FONTAJAU
Títol 4	24	Retall de marrons 1veg/any h=40-50cm

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-MA1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 46)	0,05	12.061,151	603,06

Format per :

A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball

TOTAL	Títol 4	01.S1.16.24	603,06
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	21	BARRI VELL
Títol 4	00	PARETS ONYAR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 16)	0,08	11.200,000	896,00

Format per :

A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Títol 4	01.S2.21.00	896,00
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	21	BARRI VELL
Títol 4	01	RECUPERACIO MATERIAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GI_PONT03	h	Recuperació de material caigut al riu (P - 15)	18.40	12.000	220.80

Format per :

A012P000	0,500	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,500	h	Ajudant jardiner

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Titol 4	01.S2.21.01	220,80
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S2	ONYAR
Titol 3	21	BARRI VELL
Titol 4	02	ALGUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GI_PONT02	h	Sega d'algues (P - 14)	36,79	16,000	588,64
Format per :						
A012P000	1,000	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	1,000	h	Ajudant jardiner			

TOTAL	Titol 4	01.S2.21.02	588,64
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S2	ONYAR
Titol 3	21	BARRI VELL
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	33.212,635	1.328,51
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S2.21.21	1.328,51
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S2	ONYAR
Titol 3	22	CENTRAL
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	132.424,332	5.296,97
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S2.22.21	5.296,97
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S2	ONYAR
Titol 3	22	CENTRAL
Titol 4	22	Prat mig

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	10.770,080	538,50
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S2.22.22	538,50
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7	
Capítol	S2	ONYAR	
Títol 3	23	CREUETA	
Títol 4	21	Prat Baix	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	199.646,700	7.985,87
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S2.23.21	7.985,87
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7	
Capítol	S2	ONYAR	
Títol 3	23	CREUETA	
Títol 4	22	Prat mig	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	15.968,280	798,41
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S2.23.22	798,41
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7	
Capítol	S2	ONYAR	
Títol 3	23	CREUETA	
Títol 4	23	Prat alt	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	20.179,936	1.614,39
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Titol 4	01.S3.31.21	439,95
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S3	GÜELL
Titol 3	31	NORD
Titol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	25.486,938	1.274,35
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S3.31.22	1.274,35
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S3	GÜELL
Titol 3	31	NORD
Titol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	4.944,935	395,59
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S3.31.23	395,59
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	S3	GÜELL
Titol 3	32	SUD
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,13	29.561,286	3.842,97
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

PRESSUPOST Descomposició Total

Pàg.: 27
Data: 21/10/24

TOTAL	Titol 4	01.S3.32.12	3.842,97
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Titol 3	32	SUD
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	19.378,518	775,14
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S3.32.21	775,14
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Titol 3	32	SUD
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	6.366,191	509,30
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S3.32.51	509,30
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S4	GALLIGANTS
Titol 3	41	GALLIGANTS
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	25.536,609	2.042,93
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S4.41.51	2.042,93
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S4	GALLIGANTS
Titol 3	42	SANTA MARGARIDA
Titol 4	51	Bosc de ribera

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	4.687,869	375,03
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S4.42.51	375,03
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Titol 3	51	BULLIDORS
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	23.757,920	950,32
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S5.51.21	950,32
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Titol 3	51	BULLIDORS
Titol 4	22	Prat mig

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	39.488,000	1.974,40
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

PRESSUPOST

Descomposició Total

Pàg.: 29
Data: 21/10/24

TOTAL	Títol 4	01.S5.51.22	1.974,40
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS
Títol 4	23	Prat alt (llera)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	2.661,440	212,92
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S5.51.23	212,92
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	52	MURTRA
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	11.131,680	445,27
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S5.52.21	445,27
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	52	MURTRA
Títol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	5.819,120	290,96
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S5.52.22	290,96
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	52	MURTRA
Títol 4	23	Prat alt (llera)

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	520,995	41,68
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S5.52.23	41,68
--------------	----------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	53	BULLIDORS-FONTAJAU
Títol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	3.375,210	270,02
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S5.53.23	270,02
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	53	BULLIDORS-FONTAJAU
Títol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	11.844,455	947,56
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 4	01.S5.53.51	947,56
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	54	TORRENT BULLIDORS
Títol 4	51	Bosc de ribera

PRESSUPOST Descomposició Total

Pàg.: 31
Data: 21/10/24

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	2.370,840	189,67
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 4	01.S5.54.51	189,67
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S6	GURNAU
Títol 3	61	GURNAU
Títol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	60.107,300	3.005,37
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S6.61.22	3.005,37
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S6	GURNAU
Títol 3	61	GURNAU
Títol 4	23	Prat alt (llera)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	4.995,120	399,61
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S6.61.23	399,61
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S7	CAN PUNXA
Títol 3	71	PUNXA
Títol 4	51	Bosc de ribera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 32)	0,08	2.421,370	193,71
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S7.71.51	193,71
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S8	MARROC
Titol 3	81	MARROC
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 45)	0,04	65.647,500	2.625,90
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S8.81.21	2.625,90
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S8	MARROC
Titol 3	81	MARROC
Titol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 47)	0,05	33.798,000	1.689,90
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S8.81.22	1.689,90
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capítol	S8	MARROC
Titol 3	81	MARROC
Titol 4	23	Prat alt (llera)

	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball

TOTAL	Titol 4	01.T1.01.21	3.600,24
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT Rius LOT 7
Capitol	T1	VILARROJA
Titol 3	01	VILARROJA
Titol 4	23	Prat alt

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 44)	0,08	13.584,620	1.086,77
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.T1.01.23	1.086,77
-------	---------	-------------	----------

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	00	TREBALLS PREVIS
Títol 4	01	CUNETA SECA PER INFILTRACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

2	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor
---	----------	----	--------------------

AMIDAMENT DIRECTE 1.000,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	01	FLOTANTS I RIUADES
Títol 4	10	NETEJA MECÀNICA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GL_AUR01	h	Neteja de flotants amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	hores	dies				
2			8,000	4,000			32,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 2.000,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.000,000	1,000			2.000,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.000,000

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	13	DESBROSSADA AMB BOBCAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor

AMIDAMENT DIRECTE 500,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	14	TALA ARBRAT I/O ARBUSTIVA
Títol 3 (1)	41	ARBRES H<6M
Títol 3 (1) (1)	03	DIRECTE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	14	TALA ARBRAT I/O ARBUSTIVA
Títol 3 (1)	42	ARBRES H=6-10M
Títol 3 (1) (1)	01	AMB CISTELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	14	TALA ARBRAT I/O ARBUSTIVA
Títol 3 (1)	42	ARBRES H=6-10M
Títol 3 (1) (1)	03	DIRECTE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	14	TALA ARBRAT I/O ARBUSTIVA
Títol 3 (1)	43	ARBRES H=10-15M
Títol 3 (1) (1)	01	AMB CISTELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	14	TALA ARBRAT I/O ARBUSTIVA
Títol 3 (1)	44	ARBRES H>15M
Títol 3 (1) (1)	01	AMB CISTELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	15	TRACTAMENT INJECCIÓ EN ENTORN PERILLÓS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 4

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	16	RETIRADA DE RIZOMA AMB MAQUINARIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm
			AMIDAMENT DIRECTE
			200,000
2	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t
			AMIDAMENT DIRECTE
			50,000
3	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador
			AMIDAMENT DIRECTE
			50,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	31	RETALL ARBUSTIVES (PODA VISUALS-FINESTRES) 1 VEG/A

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural
			AMIDAMENT DIRECTE
			50,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	32	TALA ARBUSTIVES (VISUALS-FINESTRES)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural
			AMIDAMENT DIRECTE
			50,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	33	BUIDATGE PER RECUPERACIÓ DISSENY INICIAL 1VEG/5ANY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural
			AMIDAMENT DIRECTE
			50,000

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 5

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	34	RETALL ARBUSTIVES EN CAMÍ 1VEG/2-3ANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural

AMIDAMENT DIRECTE 100,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Títol 4	41	PODA TIPUS FINESTRA. REFALDAR ARBRES <2.50M

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

2	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

3	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)
---	----------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

4	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m)
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Títol 4	42	PODA TIPUS TALL. TALA ARBRAT PER VISUALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 6

Titol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Titol 3 (1)	31	ARBRES H<6M
Titol 3 (1) (1)	01	AMB CISTELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Titol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Titol 3 (1)	31	ARBRES H<6M
Titol 3 (1) (1)	03	DIRECTE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE

20,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Titol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Titol 3 (1)	32	ARBRES H=6-10M
Titol 3 (1) (1)	01	AMB CISTELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Titol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Titol 3 (1)	32	ARBRES H=6-10M
Titol 3 (1) (1)	03	DIRECTE

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE

20,000

2	FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts
---	----------	---	----------------------------

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 7

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Titol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Titol 3 (1)	33	ARBRES H=10-15M
Titol 3 (1) (1)	01	AMB CISTELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Titol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Titol 3 (1)	33	ARBRES H=10-15M
Titol 3 (1) (1)	02	AMB GRIMPADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD7	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Titol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Titol 3 (1)	34	ARBRES H>15M
Titol 3 (1) (1)	01	AMB CISTELLA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Titol 4	43	TALA ARBRAT INDIVIDUAL
Titol 3 (1)	34	ARBRES H>15M
Titol 3 (1) (1)	02	AMB GRIMPADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P21R0-ARD9	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge

EUR

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 8

(no més lluny de 20 km)

AMIDAMENT DIRECTE

1,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A6	DESCOBRIR AFLORAMENTS DE ROCA I/O RESTES PATRIMONI
Títol 4	61	ELIMINACIÓ DE VEGETACIÓ PER AFLORAMENT ROCA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals

AMIDAMENT DIRECTE

100,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A7	CONSTRUCCIÓ DE FEIXINES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRI2U052	m	Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura manual de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 0,25 m, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa Inclou transport i subministrament a peu d'obra amb maquinaria petita

AMIDAMENT DIRECTE

20,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	PLANTACIONS
Títol 4	81	PLANTACIÓ ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

2	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

3	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rols de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú
---	----------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE

5,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
------	----	-----------------------------------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 9

Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	PLANTACIONS
Títol 4	82	PLANTACIÓ ARBUSTIVES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

AMIDAMENT DIRECTE

75,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	PLANTACIONS
Títol 4	83	SEMBRA PRAT FLORIT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior

AMIDAMENT DIRECTE

400,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	PLANTACIONS
Títol 4	84	PLANTACIÓ ALVÈOL FORESTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FGI_612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes

AMIDAMENT DIRECTE

0,500

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A9	MOBILIARI TRONC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre

AMIDAMENT DIRECTE

2,000

2	FRI2U054	u	Pilones rústiques
---	----------	---	-------------------

AMIDAMENT DIRECTE

30,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	11	CAMPDORÀ
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

EUR

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 10

1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10.709,100	5,000	0,500		26.772,750	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26.772,750	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 11 CAMPDORÀ
Títol 4 23 PRAT ALT LLERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.041,140	1,000			3.041,140	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.041,140	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 12 PONT MAJOR
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.420,217	8,000			35.361,736	C#*D#*E#*F#
2			5.772,393	8,000			46.179,144	C#*D#*E#*F#
3			2.000,600	8,000			16.004,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							97.545,680	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 12 PONT MAJOR
Títol 4 22 PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15.617,076	6,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2			4.219,453	6,000			25.316,718	C#*D#*E#*F#
3			6.269,686	6,000			37.618,116	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							62.934,834	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 11

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 12 PONT MAJOR
Títol 4 23 PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.834,305	1,000			3.834,305	C##D##E##F#
2			2.015,182	1,000			2.015,182	C##D##E##F#
3			3.680,245	1,000			3.680,245	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							9.529,732	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 13 PEDRET
Títol 4 22 PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.941,220	3,000			17.823,660	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17.823,660	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 13 PEDRET
Títol 4 51 BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				3.547,030	1,000	0,500		1.773,515	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								1.773,515	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 14 SANT PONÇ
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 12

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.947,000	6,000			17.682,000	C#*D##*E##*F#
2			547,000	6,000			3.282,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							20.964,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 14 SANT PONÇ
Títol 4 23 PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.583,000	1,000			4.583,000	C##*D##*E##*F#
2			0,000				0,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.583,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 14 SANT PONÇ
Títol 4 24 RETALL DE MARRONS 1VEG/ANY H=40-50CM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			45.140,259	0,500			22.570,130	C##*D##*E##*F#
2			3.779,978	0,500			1.889,989	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							24.460,119	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 14 SANT PONÇ
Títol 4 51 BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			862,000	0,300			258,600	C##*D##*E##*F#
2			32.924,000	0,300			9.877,200	C##*D##*E##*F#
3			341,000	0,300			102,300	C##*D##*E##*F#
4			698,000	0,300			209,400	C##*D##*E##*F#
5			665,000	0,300			199,500	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							10.647,000	

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 13

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	15	RIBES TER
Títol 4	00	PILES PONTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	GI_PONT02	h	Sega d'algues

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	15	RIBES TER
Títol 4	22	PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.001,342	2,000			6.002,684	C#*D#*E#*F#
2			698,797	2,000			1.397,594	C#*D#*E#*F#
3			751,944	2,000			1.503,888	C#*D#*E#*F#
4			225,674	2,000			451,348	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9.355,514

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	15	RIBES TER
Títol 4	23	PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.050,666	1,000	0,500		2.525,333	C#*D#*E#*F#
2			2.858,391	1,000	0,500		1.429,196	C#*D#*E#*F#
3			2.988,919	1,000	0,500		1.494,460	C#*D#*E#*F#
4			3.333,684	1,000	0,500		1.666,842	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7.115,831

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S1	TER
Títol 3	16	FONTAJAU
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 14

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.457,307	6,000			26.743,842	C#*D#*E#*F#
2			19.070,053	6,000			114.420,318	C#*D#*E#*F#
3			204,202	6,000			1.225,212	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							142.389,372	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 16 FONTAJAU
Títol 4 23 PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24.122,301	0,750			18.091,726	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18.091,726	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 16 FONTAJAU
Títol 4 24 RETALL DE MARRONS 1VEG/ANY H=40-50CM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24.122,301	0,500			12.061,151	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12.061,151	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 21 BARRI VELL
Títol 4 00 PARETS ONYAR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Longitud	Ample	Unitats	Alçada		
2			1.400,000	4,000	2,000		11.200,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11.200,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 21 BARRI VELL

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 15

Titol 4 01 RECUPERACIO MATERIAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	GL_PONT03	h	Recuperació de material caigut al riu					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	hores de resollida de brossa als ponts		12,000				12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S2 ONYAR
Titol 3 21 BARRI VELL
Titol 4 02 ALGUES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	GL_PONT02	h	Sega d'algues					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	hores de sega manual d'algues		8,000	2,000			16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S2 ONYAR
Titol 3 21 BARRI VELL
Titol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.637,020	6,000	0,800		7.857,696	C#*D#*E#*F#
2			2.282,090	6,000	0,800		10.954,032	C#*D#*E#*F#
3			1.695,124	6,000	0,800		8.136,595	C#*D#*E#*F#
4			1.305,065	6,000	0,800		6.264,312	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							33.212,635	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S2 ONYAR
Titol 3 22 CENTRAL
Titol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prat		9.309,519	6,000			55.857,114	C#*D#*E#*F#
2	prat		12.761,203	6,000			76.567,218	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 16

TOTAL AMIDAMENT 132.424,332

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 22 CENTRAL
Títol 4 22 PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.345,730	4,000	0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2			2.692,520	4,000			10.770,080	C#*D#*E#*F#
3				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.770,080

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 23 CREUETA
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	prat		39.929,340	5,000			199.646,700	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 199.646,700

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 23 CREUETA
Títol 4 22 PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.602,140	2,000			3.204,280	C#*D#*E#*F#
2			6.382,000	2,000			12.764,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 15.968,280

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 23 CREUETA
Títol 4 23 PRAT ALT

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 17

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.653,307	1,000			12.653,307	C##D##E##F#
2			1.633,376	1,000			1.633,376	C##D##E##F#
3			1.672,899	1,000			1.672,899	C##D##E##F#
4			4.220,354	1,000			4.220,354	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							20.179,936	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	23	CREUETA
Títol 4	24	RETALL DE MARRONS 1VEG/ANY H=40-50CM

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.653,307	0,500			6.326,654	C##D##E##F#
2			1.633,376	0,500			816,688	C##D##E##F#
3			1.672,899	0,500			836,450	C##D##E##F#
4			4.220,354	0,500			2.110,177	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							10.089,969	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Títol 3	23	CREUETA
Títol 4	51	BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			92.951,890	1,000	0,200		18.590,378	C#*D#*E#*F#
2					0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							18.590,378	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Títol 3	31	NORD
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 18

1	marge carretera	351,426	6,000	2.108,556	C#*D#*E#*F#
2	marge carretera	422,939	6,000	2.537,634	C#*D#*E#*F#
3	marge carretera	186,595	6,000	1.119,570	C#*D#*E#*F#
4	marge carretera	278,515	6,000	1.671,090	C#*D#*E#*F#
5	marge carretera	148,021	6,000	888,126	C#*D#*E#*F#
6	marge carretera	118,838	6,000	713,028	C#*D#*E#*F#
7	marge carretera	153,668	6,000	922,008	C#*D#*E#*F#
8	marge carretera	173,111	6,000	1.038,666	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT				10.998,678	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Títol 3	31	NORD
Títol 4	22	PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.287,007	2,000			2.574,014	C#*D#*E#*F#
2			1.683,820	2,000			3.367,640	C#*D#*E#*F#
3			1.070,225	2,000			2.140,450	C#*D#*E#*F#
4			3.755,862	2,000			7.511,724	C#*D#*E#*F#
5			370,245	2,000			740,490	C#*D#*E#*F#
6			847,645	2,000			1.695,290	C#*D#*E#*F#
7			369,388	2,000			738,776	C#*D#*E#*F#
8			3.359,277	2,000			6.718,554	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25.486,938	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Títol 3	31	NORD
Títol 4	23	PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			626,562	1,000			626,562	C#*D#*E#*F#
2			972,827	1,000			972,827	C#*D#*E#*F#
3			1.887,426	1,000			1.887,426	C#*D#*E#*F#
4			1.458,120	1,000			1.458,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.944,935	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Títol 3	32	SUD
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 19

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	canyes		14.780,643	2,000			29.561,286	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							29.561,286	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Títol 3	32	SUD
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			426,732	6,000			2.560,392	C#*D#*E#*F#
2			451,969	6,000			2.711,814	C#*D#*E#*F#
3			2.351,052	6,000			14.106,312	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19.378,518	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Títol 3	32	SUD
Títol 4	51	BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.617,526	0,500			1.808,763	C#*D#*E#*F#
2			900,561	0,500			450,281	C#*D#*E#*F#
3			2.095,930	0,500			1.047,965	C#*D#*E#*F#
4			2.041,257	0,500			1.020,629	C#*D#*E#*F#
5			2.408,429	0,500			1.204,215	C#*D#*E#*F#
6			1.668,675	0,500			834,338	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.366,191	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S4	GALLIGANTS
Títol 3	41	GALLIGANTS
Títol 4	51	BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			268,373	3,000			805,119	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 20

2	8.243,830	3,000	24.731,490	C#*D#*E#*F#
3		0,000	0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			25.536,609	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S4	GALLIGANTS
Títol 3	42	SANTA MARGARIDA
Títol 4	51	BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.562,623	3,000			4.687,869	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			4.687,869					

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.969,740	8,000			23.757,920	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			23.757,920					

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS
Títol 4	22	PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			19.744,000	2,000			39.488,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			39.488,000					

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS
Títol 4	23	PRAT ALT (LLERA)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 21

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.322,880	0,500			2.661,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.661,440	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Titol 3	52	MURTRA
Titol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.391,460	8,000			11.131,680	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11.131,680	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Titol 3	52	MURTRA
Titol 4	22	PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.909,560	2,000			5.819,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.819,120	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Titol 3	52	MURTRA
Titol 4	23	PRAT ALT (LLERA)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.041,990	0,500			520,995	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							520,995	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Titol 3	53	BULLIDORS-FONTAJAU
Titol 4	23	PRAT ALT

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 22

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.375,210	1,000			3.375,210	C#*D#*E#*F#
2				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.375,210	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	53	BULLIDORS-FONTAJAU
Títol 4	51	BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				23.688,910	0,500			11.844,455	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								11.844,455	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	54	TORRENT BULLIDORS
Títol 4	51	BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.370,840	1,000			2.370,840	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.370,840	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S6	GURNAU
Títol 3	61	GURNAU
Títol 4	22	PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.021,460	5,000			60.107,300	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60.107,300	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
------	----	-----------------------------------

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 23

Capítol	S6	GURNAU
Títol 3	61	GURNAU
Títol 4	23	PRAT ALT (LLERA)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.995,120	1,000			4.995,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.995,120	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S7	CAN PUNXA
Títol 3	71	PUNXA
Títol 4	51	BOSC DE RIBERA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.421,370	1,000			2.421,370	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.421,370	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S8	MARROC
Títol 3	81	MARROC
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9.350,880	6,000			56.105,280	C#*D#*E#*F#
2			1.590,370	6,000			9.542,220	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							65.647,500	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol	S8	MARROC
Títol 3	81	MARROC
Títol 4	22	PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9.516,000	2,000			19.032,000	C#*D#*E#*F#
2			1.382,000	2,000			2.764,000	C#*D#*E#*F#
3			6.001,000	2,000			12.002,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 24

TOTAL AMIDAMENT 33.798,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S8 MARROC
Títol 3 81 MARROC
Títol 4 23 PRAT ALT (LLERA)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13.908,060	1,000			13.908,060	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13.908,060	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S9 FONT POLVORA
Títol 3 91 FONT
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7.632,440	6,000			45.794,640	C#*D#*E#*F#
2				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							45.794,640	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol S9 FONT POLVORA
Títol 3 91 FONT
Títol 4 23 PRAT ALT (LLERA)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.399,360	1,000			5.399,360	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.399,360	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol T1 VILARROJA
Títol 3 01 VILARROJA
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 25

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15.001,000	6,000			90.006,000	C#*D##*E##*F#
2				0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							90.006,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT RIUS LOT 7
Capítol T1 VILARROJA
Títol 3 01 VILARROJA
Títol 4 23 PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13.584,620	1,000			13.584,620	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							13.584,620	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	25,86000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	22,47000	€
A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	59,24000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000 €
C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	56,59000 €
C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	52,54000 €
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,10000 €
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48000 €
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48000 €
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62000 €
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000 €
C1505120	h	Dúmpet d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000 €
C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	10,20000 €
C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	13,77000 €
C150MC50	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense operari	22,32000 €
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000 €
C152-003B	h	Camió grua	62,76000 €
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06000 €
C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000 €
C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	15,68000 €
C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	25,42000 €
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33000 €
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000 €
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	54,08000 €
CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	170,85000 €
CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	68,76000 €
CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90000 €
CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	59,80000 €
CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	4,50000 €
CRE23000	h	Motoserra	3,70000 €
CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000 €
CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111001	m3	Aigua	0,00000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000	€
B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	2,08000	€
B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,18000	€
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00000	€
BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	31,00000	€
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000	€
BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,73000	€
BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,50000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000	€
BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58000	€
BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15000	€
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000	€
BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	4,80000	€
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
E21R11A0	u		Tala controlada amb cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		39,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370 /R x	18,85000 =	6,97450	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
				Subtotal:		17,46670	17,46670
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,440 /R x	3,70000 =	1,62800	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,300 /R x	37,62000 =	11,28600	
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,400 /R x	10,20000 =	4,08000	
				Subtotal:		16,99400	16,99400
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036 x	62,00000 =	2,23200	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150 x	16,98000 =	2,54700	
				Subtotal:		4,77900	4,77900
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26200
				COST DIRECTE			39,50170
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,50170
E21R1260	u		Tala controlada d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		29,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306 /R x	18,85000 =	5,76810	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
				Subtotal:		16,26030	16,26030
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,300 /R x	30,85000 =	9,25500	
	CRE23000	h	Motoserra	0,234 /R x	3,70000 =	0,86580	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		10,12080		10,12080
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	16,98000	=	1,69800
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	62,00000	=	1,24000
				Subtotal:		2,93800		2,93800
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,24390
				COST DIRECTE				29,56300
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,56300
E21R12D0	u		Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		119,23		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,480	/R x	18,85000	=	9,04800
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960	/R x	17,40000	=	16,70400
				Subtotal:		25,75200		25,75200
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	2,400	/R x	3,70000	=	8,88000
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,200	/R x	37,62000	=	7,52400
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	0,900	/R x	13,77000	=	12,39300
				Subtotal:		28,79700		28,79700
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,900	x	62,00000	=	55,80000
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000
				Subtotal:		64,29000		64,29000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,38628
				COST DIRECTE			119,22528
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			119,22528
E21R12F0	u		Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		312,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800 /R x	18,85000 =	33,93000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660 /R x	17,40000 =	46,28400	
				Subtotal:		80,21400	80,21400
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	10,700 /R x	3,70000 =	39,59000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,300 /R x	37,62000 =	11,28600	
	C150MC50	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense operari	4,000 /R x	22,32000 =	89,28000	
				Subtotal:		140,15600	140,15600
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000 x	16,98000 =	16,98000	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,200 x	62,00000 =	74,40000	
				Subtotal:		91,38000	91,38000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,20321
				COST DIRECTE			312,95321
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			312,95321
E21RGI02	u		Eliminació de soques	Rend.: 1,000		37,06	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,100 /R x	18,85000 =	1,88500	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,440 /R x	17,40000 =	7,65600	
				Subtotal:		9,54100	9,54100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Maquinària									
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536	/R x	43,00000	=	10,90480	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,132	/R x	30,85000	=	4,07220	
Subtotal:								14,97700	14,97700
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,200	x	62,00000	=	12,40000	
Subtotal:								12,40000	12,40000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,14312
COST DIRECTE									37,06112
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									37,06112
ER71124J	u		Sembra de barreja de llavors d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent <30%, superfície < 500m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	Rend.: 1,000				2,11	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,053	/R x	17,40000	=	0,92220	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,055	/R x	18,85000	=	1,03675	
Subtotal:								1,95895	1,95895
Materials									
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,010	x	12,64000	=	0,12640	
Subtotal:								0,12640	0,12640
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,02938
COST DIRECTE									2,11473
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									2,11473
P-1	FGI_612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes	Rend.: 1,000				660,26	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	15,500	/R x	18,85000	=	292,17500	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	15,500	/R x	17,40000	=	269,70000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		561,87500		561,87500
Maquinària								
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,500	/R x	32,31000	=	16,15500
				Subtotal:		16,15500		16,15500
Materials								
	BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	60,000	x	0,73000	=	43,80000
	BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	60,000	x	0,50000	=	30,00000
	B0111001	m3	Aigua	1,000	x	0,00000	=	0,00000
				Subtotal:		73,80000		73,80000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	8,42813
				COST DIRECTE				660,25813
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				660,25813
FI_ARB06	u		Poda en verd d'arbre planif/conif., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc.	Rend.: 1,000		6,67		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150	/R x	17,40000	=	2,61000
				Subtotal:		2,61000		2,61000
Maquinària								
	CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	0,150	/R x	4,50000	=	0,67500
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,080	/R x	37,62000	=	3,00960
				Subtotal:		3,68460		3,68460
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
				Subtotal:		0,33960		0,33960
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,03915
				COST DIRECTE				6,67335
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,67335

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FR26GI01	m2		Entrecavat manual de l'arbrat en escocell de terra, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic- Inclosa recollida i trasllat a abocador.	Rend.: 1,000	0,93	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,050 /R x	17,40000 =	0,87000	
				Subtotal:		0,87000	0,87000
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		0,03085	0,03085
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,001 x	16,98000 =	0,01698	
				Subtotal:		0,01698	0,01698
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01305
				COST DIRECTE			0,93088
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,93088
FR3A4010	m2		Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	Rend.: 1,000	0,22	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,05655	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,05220	
				Subtotal:		0,10875	0,10875
Materials							
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050 x	2,10000 =	0,10500	
				Subtotal:		0,10500	0,10500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00163
				COST DIRECTE			0,21538
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,21538

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-2	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	Rend.: 1,000		33,49	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200 /R x	18,85000 =	3,77000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,400 /R x	17,40000 =	6,96000	
				Subtotal:		10,73000	10,73000
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,132 /R x	30,85000 =	4,07220	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536 /R x	43,00000 =	10,90480	
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,110 /R x	32,31000 =	3,55410	
				Subtotal:		18,53110	18,53110
Materials							
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,189 x	12,64000 =	2,38896	
	B0111001	m3	Aigua	0,120 x	0,00000 =	0,00000	
	BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	0,054 x	31,00000 =	1,67400	
				Subtotal:		4,06296	4,06296
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16095
				COST DIRECTE			33,48501
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,48501
	FRE6GI01	u	Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000		21,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,350 /R x	17,40000 =	6,09000	
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	0,350 /R x	25,86000 =	9,05100	
				Subtotal:		15,14100	15,14100
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150 /R x	30,85000 =	4,62750	
	CRE23000	h	Motoserra	0,350 /R x	3,70000 =	1,29500	
				Subtotal:		5,92250	5,92250
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
						Subtotal:		0,33960
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,22712
			COST DIRECTE					21,63022
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					21,63022
P-3	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)	Rend.: 1,000				51,79 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,500	/R x	17,40000	=	8,70000
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,000	/R x	25,86000	=	25,86000
						Subtotal:	34,56000	34,56000
Maquinària								
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,080	/R x	30,85000	=	2,46800
	CRE23000	h	Motoserra	1,000	/R x	3,70000	=	3,70000
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	1,000	/R x	10,20000	=	10,20000
						Subtotal:	16,36800	16,36800
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
						Subtotal:	0,33960	0,33960
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,51840
			COST DIRECTE					51,78600
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					51,78600

P-4	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)	Rend.: 1,000				100,35 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,900	/R x	17,40000	=	15,66000	
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,500	/R x	25,86000	=	38,79000	
Subtotal:								54,45000	54,45000
Maquinària									
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	1,000	/R x	13,77000	=	13,77000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,500	/R x	30,85000	=	15,42500	
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x	3,70000	=	7,40000	
Subtotal:								36,59500	36,59500
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000	
Subtotal:								8,49000	8,49000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,81675	
COST DIRECTE								100,35175	
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL								100,35175	

P-5	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolis, etc. (> 15m)	Rend.: 1,000				156,51	€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,300	/R x	17,40000	=	22,62000		
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	2,000	/R x	25,86000	=	51,72000		
								Subtotal:	74,34000	74,34000
Maquinària										
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x	3,70000	=	7,40000		
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	1,000	/R x	37,62000	=	37,62000		
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	2,000	/R x	13,77000	=	27,54000		
								Subtotal:	72,56000	72,56000
Materials										
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:	8,49000		8,49000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,11510
				COST DIRECTE			156,50510
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			156,50510
FRE6GI07	u		Neteja de rebolls	Rend.: 1,000		2,68	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150 /R x	17,40000 =	2,61000	
				Subtotal:		2,61000	2,61000
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002 x	16,98000 =	0,03396	
				Subtotal:		0,03396	0,03396
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03915
				COST DIRECTE			2,68311
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,68311
FRE6GI08	u.		Recollida de branques caigudes	Rend.: 1,000		15,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200 /R x	18,85000 =	3,77000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,400 /R x	17,40000 =	6,96000	
				Subtotal:		10,73000	10,73000
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,400 /R x	3,70000 =	1,48000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,100 /R x	30,85000 =	3,08500	
				Subtotal:		4,56500	4,56500
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010 x	16,98000 =	0,16980	
				Subtotal:		0,16980	0,16980

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16095
				COST DIRECTE			15,62575
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,62575
P-6	FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts	Rend.: 1,000			
				18,18 €			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,250 /R x	18,85000 =	4,71250	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,250 /R x	17,40000 =	4,35000	
				Subtotal:		9,06250	9,06250
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,250 /R x	3,70000 =	0,92500	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,250 /R x	30,85000 =	7,71250	
				Subtotal:		8,63750	8,63750
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960	
				Subtotal:		0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,13594
				COST DIRECTE			18,17554
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,17554

FRE6GI10	u	Recollida d'arbres caiguts (10-15m)	Rend.: 1,000				177,39 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,700 /R x	17,40000 =	12,18000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,300 /R x	18,85000 =	24,50500	
				Subtotal:		36,68500	36,68500
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	1,300 /R x	3,70000 =	4,81000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,900 /R x	37,62000 =	33,85800	
				Subtotal:		38,66800	38,66800
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500 x	16,98000 =	8,49000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,500	x	62,00000	=	93,00000
				Subtotal:		101,49000		101,49000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,55028
				COST DIRECTE				177,39328
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				177,39328
	FRE6GI11	u	Recollida d'arbres caiguts (<15m)	Rend.: 1,000		178,59		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,200	/R x	18,85000	=	22,62000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,700	/R x	17,40000	=	29,58000
				Subtotal:		52,20000		52,20000
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	6,200	/R x	3,70000	=	22,94000
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,300	/R x	37,62000	=	11,28600
				Subtotal:		34,22600		34,22600
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	16,98000	=	16,98000
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,200	x	62,00000	=	74,40000
				Subtotal:		91,38000		91,38000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,78300
				COST DIRECTE				178,58900
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				178,58900

P-7	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs	Rend.: 1,000		1,50		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,030	/R x	17,40000	=	0,52200

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:	0,52200			0,52200
Maquinària								
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,030	/R x	32,31000	=	0,96930
				Subtotal:	0,96930			0,96930
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,030	x	0,00000	=	0,00000
				Subtotal:	0,00000			0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,00783	
				COST DIRECTE				1,49913
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1,49913
P-8	FRI2U052	m	Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura manual de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 0,25 m, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa Inclou transport i subministrament a peu d'obra amb maquinària petita	Rend.: 1,000				30,35 €
				Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,300	/R x	18,85000	=	5,65500
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000	/R x	17,40000	=	17,40000
				Subtotal:	23,05500			23,05500
Maquinària								
	C1505120	h	Dúmpet d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,200	/R x	29,14000	=	5,82800
				Subtotal:	5,82800			5,82800
Materials								
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,600	x	1,18000	=	0,70800
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,200	x	2,08000	=	0,41600
				Subtotal:	1,12400			1,12400
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%	0,34583	
				COST DIRECTE				30,35283
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,35283

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-9	FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre	Rend.: 1,000		195,28	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	2,500 /R x	18,85000 =	47,12500	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,500 /R x	17,40000 =	43,50000	
				Subtotal:		90,62500	90,62500
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	2,500 /R x	3,70000 =	9,25000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	2,500 /R x	37,62000 =	94,05000	
				Subtotal:		103,30000	103,30000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,35938
				COST DIRECTE			195,28438
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			195,28438
P-10	FRI2U054	u	Pilones rústiques	Rend.: 1,000		3,40	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070 /R x	17,40000 =	1,21800	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070 /R x	18,85000 =	1,31950	
				Subtotal:		2,53750	2,53750
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,020 /R x	3,70000 =	0,07400	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,020 /R x	37,62000 =	0,75240	
				Subtotal:		0,82640	0,82640
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03806
				COST DIRECTE			3,40196
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,40196
P-11	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor	Rend.: 1,000		0,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	0,002 /R x	54,08000 =	0,10816	
				Subtotal:		0,10816	0,10816

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00000
				COST DIRECTE			0,10816
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,10816
FRL21013	u	Tractament fitosanitari amb endoteràpia	Rend.: 1,000			18,40	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200 /R x	17,40000 =	3,48000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,100 /R x	18,85000 =	1,88500	
				Subtotal:		5,36500	5,36500
Maquinària							
	CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,200 /R x	25,74000 =	5,14800	
				Subtotal:		5,14800	5,14800
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,250 x	31,22000 =	7,80500	
				Subtotal:		7,80500	7,80500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08048
				COST DIRECTE			18,39848
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,39848
FRL21GI01	u	Tractament fitosanitari < 6m. Tractament fitosanitari amb arbres en alineació, amb alçada de copa inferior a 6 m. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1200 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Tècnica.	Rend.: 1,000			2,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,050 /R x	17,40000 =	0,87000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,050 /R x	18,85000 =	0,94250	
				Subtotal:		1,81250	1,81250
Maquinària							
	CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,025 /R x	25,74000 =	0,64350	
				Subtotal:		0,64350	0,64350
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,001 x	31,22000 =	0,03122	
				Subtotal:		0,03122	0,03122

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02719
				COST DIRECTE			2,51441
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,51441
FRL21GI02	u		Col·locació de fauna útil	Rend.: 1,000		4,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150 /R x	18,85000 =	2,82750	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100 /R x	17,40000 =	1,74000	
				Subtotal:		4,56750	4,56750
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06851
				COST DIRECTE			4,63601
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,63601
FRL21GI03	u		Col·locació de paranyes per al control de plagues	Rend.: 1,000		8,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150 /R x	18,85000 =	2,82750	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150 /R x	17,40000 =	2,61000	
				Subtotal:		5,43750	5,43750
Maquinària							
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulats per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,250 /R x	10,20000 =	2,55000	
				Subtotal:		2,55000	2,55000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08156
				COST DIRECTE			8,06906
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,06906
FRL21GI04	u		Eliminació de bosses de processonària	Rend.: 1,000		9,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150 /R x	18,85000 =	2,82750	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150 /R x	17,40000 =	2,61000	
				Subtotal:		5,43750	5,43750
Maquinària							
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulats per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,350 /R x	10,20000 =	3,57000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		3,57000		3,57000	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010	x	16,98000	=	0,16980	
				Subtotal:		0,16980		0,16980	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,08156	
				COST DIRECTE				9,25886	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				9,25886	
FRL21GI05	u	Tractament fitosanitari > 6m. Tractament fitosanitari amb arbres en alineació, amb alçada de copa superior a 6 m. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1200 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Tècnica.		Rend.: 1,000		3,15		€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x	17,40000	=	1,21800	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070	/R x	18,85000	=	1,31950	
				Subtotal:		2,53750		2,53750	
Maquinària									
	CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,020	/R x	25,74000	=	0,51480	
				Subtotal:		0,51480		0,51480	
Materials									
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x	31,22000	=	0,06244	
				Subtotal:		0,06244		0,06244	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,03806	
				COST DIRECTE				3,15280	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,15280	
FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg		Rend.: 1,000		3,77		€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070	/R x	18,85000	=	1,31950	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x	17,40000	=	1,21800	
				Subtotal:		2,53750		2,53750	
Maquinària									

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035	/R x	32,31000	=	1,13085
						Subtotal:		1,13085
								1,13085
Materials								
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x	31,22000	=	0,06244
						Subtotal:		0,06244
								0,06244
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,03806
			COST DIRECTE					3,76885
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,76885

P-12	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	Rend.: 1,000				18,93	€
						Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,228	/R x	17,40000	=	3,96720	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,228	/R x	18,85000	=	4,29780	
						Subtotal:		8,26500	8,26500
Materials									
	BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	2,000	x	4,80000	=	9,60000	
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	2,000	x	0,47000	=	0,94000	
						Subtotal:		10,54000	10,54000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,12398
			COST DIRECTE						18,92898
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						18,92898

P-13	GI_AUR01	h	Neteja de flotants amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000				110,25	€
						Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000	/R x	17,40000	=	17,40000	
						Subtotal:		17,40000	17,40000
Maquinària									
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	2,000	/R x	37,62000	=	75,24000	
	CRE23000	h	Motoserra	0,100	/R x	3,70000	=	0,37000	
						Subtotal:		75,61000	75,61000
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi	1,000	x	16,98000	=	16,98000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)								
				Subtotal:		16,98000		16,98000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%			0,26100
COST DIRECTE								110,25100
DESPESES INDIRECTES				0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								110,25100
GL_PARET01	m2		Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,22		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,010	/R x 17,40000 =	0,17400		
				Subtotal:		0,17400	0,17400	
Maquinària								
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,010	/R x 4,75000 =	0,04750		
				Subtotal:		0,04750	0,04750	
DESPESES AUXILIARS				1,50	%			0,00261
COST DIRECTE								0,22411
DESPESES INDIRECTES				0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								0,22411
P-14	GL_PONT02	h	Sega d'algues	Rend.: 1,000		36,79		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000	/R x 18,85000 =	18,85000		
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000	/R x 17,40000 =	17,40000		
				Subtotal:		36,25000	36,25000	
DESPESES AUXILIARS				1,50	%			0,54375
COST DIRECTE								36,79375
DESPESES INDIRECTES				0,00	%			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								36,79375
P-15	GL_PONT03	h	Recuperació de material caigut al riu	Rend.: 1,000		18,40		€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,500	/R x 17,40000 =	8,70000		
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,500	/R x 18,85000 =	9,42500		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		18,12500	18,12500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27188
				COST DIRECTE			18,39688
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,39688
P-16	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,02408	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,02608	
				Subtotal:		0,05016	0,05016
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00075
				COST DIRECTE			0,07779
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07779

P-17	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,02408	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,02608	
				Subtotal:		0,05016	0,05016
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
				Subtotal:		0,02518	0,02518

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170
						Subtotal:		0,00170
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00075
						COST DIRECTE		0,07779
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,07779
P-18	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				0,13 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002	/R x	17,40000	=	0,03480
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	18,85000	=	0,03770
						Subtotal:		0,07250
Maquinària								
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001	/R x	30,85000	=	0,03085
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005	/R x	4,75000	=	0,02375
						Subtotal:		0,05460
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170
						Subtotal:		0,00170
						DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,00109
						COST DIRECTE		0,12989
						DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,12989
	P21R0-92H0	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				300,35 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000	/R x	17,40000	=	17,40000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	2,000	/R x	59,24000	=	118,48000
						Subtotal:		135,88000
								135,88000
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x	3,70000	=	7,40000
	CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	1,050	/R x	54,08000	=	56,78400
	C152-003B	h	Camió grua	1,100	/R x	62,76000	=	69,03600
						Subtotal:		133,22000
								133,22000
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,430	x	62,00000	=	26,66000
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150	x	16,98000	=	2,54700
						Subtotal:		29,20700
								29,20700
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	2,03820
			COST DIRECTE					300,34520
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					300,34520

	P21R0-92HW	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				232,95	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	2,000	/R x	59,24000	=	118,48000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000	/R x	17,40000	=	17,40000	
						Subtotal:		135,88000	135,88000
Maquinària									
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x	3,70000	=	7,40000	
	C152-003B	h	Camió grua	1,000	/R x	62,76000	=	62,76000	
						Subtotal:		70,16000	70,16000
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,360	x	62,00000	=	22,32000	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat	0,150	x	16,98000	=	2,54700	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
				Subtotal:		24,86700	24,86700
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		2,03820
			COST DIRECTE				232,94520
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				232,94520
P-19	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		43,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306	/R x	18,85000 =	5,76810
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603	/R x	17,40000 =	10,49220
				Subtotal:		16,26030	16,26030
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000 =	18,82800
	CRE23000	h	Motoserra	0,234	/R x	3,70000 =	0,86580
	C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,300	/R x	15,68000 =	4,70400
				Subtotal:		24,39780	24,39780
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	62,00000 =	1,24000
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	16,98000 =	1,69800
				Subtotal:		2,93800	2,93800
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,24390
			COST DIRECTE				43,84000
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				43,84000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-20	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		39,14	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306 /R x	18,85000 =	5,76810	
				Subtotal:		16,26030	16,26030
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
	CRE23000	h	Motoserra	0,234 /R x	3,70000 =	0,86580	
				Subtotal:		19,69380	19,69380
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100 x	16,98000 =	1,69800	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	62,00000 =	1,24000	
				Subtotal:		2,93800	2,93800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24390
				COST DIRECTE			39,13600
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,13600
P-21	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		49,24	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370 /R x	18,85000 =	6,97450	
				Subtotal:		17,46670	17,46670
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,440 /R x	3,70000 =	1,62800	
	C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,400 /R x	15,68000 =	6,27200	
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
				Subtotal:		26,72800		26,72800	
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036	x	62,00000	=	2,23200	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150	x	16,98000	=	2,54700	
				Subtotal:		4,77900		4,77900	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,26200	
				COST DIRECTE				49,23570	
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				49,23570	
P-22	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		42,96		€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603	/R x	17,40000	=	10,49220	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370	/R x	18,85000	=	6,97450	
				Subtotal:		17,46670		17,46670	
Maquinària									
	CRE23000	h	Motoserra	0,440	/R x	3,70000	=	1,62800	
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800	
				Subtotal:		20,45600		20,45600	
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150	x	16,98000	=	2,54700	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036	x	62,00000	=	2,23200	
				Subtotal:		4,77900		4,77900	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
				0,26200
			COST DIRECTE	42,96370
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
				0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	42,96370

P-23	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000			125,97	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
		Ma d'obra						
		A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,480 /R x	18,85000 =	9,04800	
		A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960 /R x	17,40000 =	16,70400	
				Subtotal:		25,75200	25,75200	
		Maquinària						
		C152-003B	h	Camió grua	0,200 /R x	62,76000 =	12,55200	
		CRE23000	h	Motoserra	2,400 /R x	3,70000 =	8,88000	
		C151-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,900 /R x	15,68000 =	14,11200	
				Subtotal:		35,54400	35,54400	
		Materials						
		B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500 x	16,98000 =	8,49000	
		B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,900 x	62,00000 =	55,80000	
				Subtotal:		64,29000	64,29000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,38628	
				COST DIRECTE			125,97228	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			125,97228	

P-24	P21R0-ARD7	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000			131,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
		Ma d'obra						
		A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960 /R x	17,40000 =	16,70400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
	A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	0,480	/R x	59,24000	=	28,43520	
						Subtotal:		45,13920	45,13920
Maquinària									
	CRE23000	h	Motoserra	2,400	/R x	3,70000	=	8,88000	
	C152-003B	h	Camió grua	0,200	/R x	62,76000	=	12,55200	
						Subtotal:		21,43200	21,43200
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,900	x	62,00000	=	55,80000	
						Subtotal:		64,29000	64,29000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%		0,67709
			COST DIRECTE						131,53829
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL						131,53829

P-25	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				332,90	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800	/R x	18,85000	=	33,93000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660	/R x	17,40000	=	46,28400	
						Subtotal:		80,21400	80,21400
Maquinària									
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800	
	CRE23000	h	Motoserra	10,700	/R x	3,70000	=	39,59000	
	C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	4,000	/R x	25,42000	=	101,68000	
						Subtotal:		160,09800	160,09800
Materials									
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	16,98000	=	16,98000	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una	1,200	x	62,00000	=	74,40000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
				Subtotal:		91,38000	91,38000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		1,20321
			COST DIRECTE				332,89521
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				332,89521
P-26	P21R0-ARD9	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		231,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800	/R x	18,85000 =	33,93000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660	/R x	17,40000 =	46,28400
				Subtotal:		80,21400	80,21400
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	10,700	/R x	3,70000 =	39,59000
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000 =	18,82800
				Subtotal:		58,41800	58,41800
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	16,98000 =	16,98000
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,200	x	62,00000 =	74,40000
				Subtotal:		91,38000	91,38000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		1,20321
			COST DIRECTE				231,21521
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				231,21521
P-27	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall trasversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000		14,94	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200	/R x	17,40000	=	3,48000
						Subtotal:		3,48000
								3,48000
Maquinària								
	C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	0,195	/R x	56,59000	=	11,03505
	CRE23000	h	Motoserra	0,100	/R x	3,70000	=	0,37000
						Subtotal:		11,40505
								11,40505
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,05220
			COST DIRECTE					14,93725
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					14,93725
P-28	P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				0,78 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,006	/R x	22,47000	=	0,13482
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,006	/R x	17,40000	=	0,10440
						Subtotal:		0,23922
								0,23922
Maquinària								
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,006	/R x	89,10000	=	0,53460
						Subtotal:		0,53460
								0,53460
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,00359
			COST DIRECTE					0,77741
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,77741
P-29	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en al·lèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	Rend.: 1,000				2,80 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,016	/R x	17,40000	=	0,27840
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,128	/R x	18,85000	=	2,41280
						Subtotal:		2,69120
								2,69120
Maquinària								
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,002	/R x	32,31000	=	0,06462
						Subtotal:		0,06462
								0,06462
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,005	x	0,00000	=	0,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04037
				COST DIRECTE			2,79619
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,79619
P-30	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior	Rend.: 1,000		1,38	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020 /R x	18,85000 =	0,37700	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	17,40000 =	0,34800	
				Subtotal:		0,72500	0,72500
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,100 /R x	4,90000 =	0,49000	
				Subtotal:		0,49000	0,49000
Materials							
	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,010 x	14,58000 =	0,14580	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001 x	12,64000 =	0,01264	
				Subtotal:		0,15844	0,15844
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01088
				COST DIRECTE			1,38432
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,38432
P-31	PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	Rend.: 1,000		0,20	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001 /R x	18,85000 =	0,01885	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,008 /R x	17,40000 =	0,13920	
				Subtotal:		0,15805	0,15805
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,008 /R x	4,75000 =	0,03800	
				Subtotal:		0,03800	0,03800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00237
				COST DIRECTE			0,19842
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,19842
P-32	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,02408	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,02608	
				Subtotal:		0,05016	0,05016
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00075
				COST DIRECTE			0,07779
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07779
P-33	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000		6,18	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,030 /R x	17,40000 =	0,52200	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,030 /R x	18,85000 =	0,56550	
				Subtotal:		1,08750	1,08750
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,030 /R x	3,70000 =	0,11100	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150 /R x	30,85000 =	4,62750	
				Subtotal:		4,73850	4,73850
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
						Subtotal:		0,33960
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,01631
			COST DIRECTE					6,18191
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					6,18191
P-34	PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000				6,31 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005	/R x	17,40000	=	0,08700
						Subtotal:		0,08700
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	0,005	/R x	3,70000	=	0,01850
						Subtotal:		0,01850
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	62,00000	=	6,20000
						Subtotal:		6,20000
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,00131
			COST DIRECTE					6,30681
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					6,30681
P-35	PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000				2,39 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100	/R x	17,40000	=	1,74000
						Subtotal:		1,74000
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb	0,010	x	62,00000	=	0,62000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)							
Subtotal:					0,62000		0,62000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,02610
COST DIRECTE							2,38610
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							2,38610
P-36	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000		6,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0085	/R x 17,40000 =	0,14790	
Subtotal:						0,14790	0,14790
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x 62,00000 =	6,20000	
Subtotal:						6,20000	6,20000
DESPESES AUXILIARS				1,50	%		0,00222
COST DIRECTE							6,35012
DESPESES INDIRECTES				0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							6,35012
P-37	PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000		6,31	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005	/R x 17,40000 =	0,08700	
Subtotal:						0,08700	0,08700
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,005	/R x 3,70000 =	0,01850	
Subtotal:						0,01850	0,01850
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x 62,00000 =	6,20000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			6,20000	6,20000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00131
				COST DIRECTE				6,30681
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,30681
PRE91-TLMK	ha		Tallada selectiva, amb una densitat de vegetació elevada u/m2, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000			1.715,72	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	28,000 /R x	18,85000 =	527,80000		
				Subtotal:		527,80000	527,80000	
Maquinària	CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	18,000 /R x	59,80000 =	1.076,40000		
	CRE23000	h	Motoserra	28,000 /R x	3,70000 =	103,60000		
				Subtotal:		1.180,00000	1.180,00000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		7,91700
				COST DIRECTE				1.715,71700
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.715,71700
PRE91-TLML	ha		Tallada selectiva, amb una densitat de vegetació normal u/m2, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000			1.091,62	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	19,000 /R x	18,85000 =	358,15000		
				Subtotal:		358,15000	358,15000	
Maquinària	CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	11,000 /R x	59,80000 =	657,80000		
	CRE23000	h	Motoserra	19,000 /R x	3,70000 =	70,30000		
				Subtotal:		728,10000	728,10000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		5,37225
				COST DIRECTE				1.091,62225
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				1.091,62225

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRE91-TLMN ha Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) d'entre 25 i 30 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural				Rend.: 1,000	2.694,25	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	133,000 /R x	17,40000 =	2.314,20000	
				Subtotal:		2.314,20000	2.314,20000
Maquinària							
	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000 /R x	68,76000 =	275,04000	
	CRE23000	h	Motoserra	19,000 /R x	3,70000 =	70,30000	
				Subtotal:		345,34000	345,34000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		34,71300
				COST DIRECTE			2.694,25300
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.694,25300
PRE91-TLMP ha Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) de fins a 25 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural				Rend.: 1,000	1.866,63	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	87,500 /R x	17,40000 =	1.522,50000	
				Subtotal:		1.522,50000	1.522,50000
Maquinària							
	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000 /R x	68,76000 =	275,04000	
	CRE23000	h	Motoserra	12,500 /R x	3,70000 =	46,25000	
				Subtotal:		321,29000	321,29000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		22,83750
				COST DIRECTE			1.866,62750
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.866,62750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRE91-TLMQ ha Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) de més gran a 30 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural				Rend.: 1,000		3.988,46	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	204,500	/R x 17,40000 =	3.558,30000	
				Subtotal:		3.558,30000	3.558,30000
Maquinària							
	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000	/R x 68,76000 =	275,04000	
	CRE23000	h	Motoserra	27,500	/R x 3,70000 =	101,75000	
				Subtotal:		376,79000	376,79000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		53,37450
				COST DIRECTE			3.988,46450
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.988,46450
P-38 PRE9A-ARD1 u Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).				Rend.: 1,000		29,96	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000	/R x 18,85000 =	18,85000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,1875	/R x 17,40000 =	3,26250	
				Subtotal:		22,11250	22,11250
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,800	/R x 3,70000 =	2,96000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,040	/R x 30,85000 =	1,23400	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,200	/R x 4,75000 =	0,95000	
				Subtotal:		5,14400	5,14400
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030	x 16,98000 =	0,50940	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030	x 62,00000 =	1,86000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			2,36940	2,36940
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,33169
				COST DIRECTE				29,95759
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,95759
P-39	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm	Rend.: 1,000			0,74	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001 /R x	18,85000 =	0,01885		
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0038 /R x	17,40000 =	0,06612		
				Subtotal:		0,08497		0,08497
Maquinària								
	CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	0,0038 /R x	170,85000 =	0,64923		
				Subtotal:		0,64923		0,64923
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00127
				COST DIRECTE				0,73547
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,73547
P-40	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	Rend.: 1,000			6,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0067 /R x	18,85000 =	0,12630		
				Subtotal:		0,12630		0,12630
Maquinària								
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0533 /R x	112,48000 =	5,99518		
				Subtotal:		5,99518		5,99518
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00189
				COST DIRECTE				6,12337
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,12337

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRELZ-I7ZN m3 Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació				Rend.: 1,000		9,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0117 /R x	18,85000 =	0,22055	
				Subtotal:		0,22055	0,22055
Maquinària							
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0667 /R x	112,48000 =	7,50242	
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0267 /R x	68,06000 =	1,81720	
				Subtotal:		9,31962	9,31962
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00331
				COST DIRECTE			9,54348
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,54348
P-41 PRELZ-I7ZP m3 Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador				Rend.: 1,000		4,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0063 /R x	18,85000 =	0,11876	
				Subtotal:		0,11876	0,11876
Maquinària							
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0444 /R x	68,06000 =	3,02186	
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0056 /R x	112,48000 =	0,62989	
				Subtotal:		3,65175	3,65175
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960	
				Subtotal:		0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00178
				COST DIRECTE			4,11189
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,11189

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-42	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	Rend.: 1,000		1,14	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0286 /R x	18,85000 =	0,53911	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0229 /R x	17,40000 =	0,39846	
				Subtotal:		0,93757	0,93757
Maquinària							
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0229 /R x	4,33000 =	0,09916	
				Subtotal:		0,09916	0,09916
Materials							
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,006 x	14,15000 =	0,08490	
	B0111001	m3	Aigua	0,0001 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,08490	0,08490
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01406
				COST DIRECTE			1,13569
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,13569
P-43	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	Rend.: 1,000		3,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0615 /R x	17,40000 =	1,07010	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0769 /R x	18,85000 =	1,44957	
				Subtotal:		2,51967	2,51967
Maquinària							
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0615 /R x	4,33000 =	0,26630	
				Subtotal:		0,26630	0,26630
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,0002 x	0,00000 =	0,00000	
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,015 x	14,15000 =	0,21225	
				Subtotal:		0,21225	0,21225

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03780
				COST DIRECTE			3,03602
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,03602
PRH0-ALT1	m2		Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,05220	
				Subtotal:		0,05220	0,05220
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,003 /R x	20,05000 =	0,06015	
				Subtotal:		0,06015	0,06015
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00078
				COST DIRECTE			0,11313
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,11313
P-44	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002 /R x	17,40000 =	0,03480	
				Subtotal:		0,03480	0,03480
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002 /R x	20,05000 =	0,04010	
				Subtotal:		0,04010	0,04010
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00052
				COST DIRECTE			0,07542
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07542

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	PRH0-ALT3	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000				0,09 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x 17,40000 =	0,05220		
				Subtotal:		0,05220	0,05220	
Maquinària	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002	/R x 20,05000 =	0,04010		
				Subtotal:		0,04010	0,04010	
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00078	
			COST DIRECTE				0,09308	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,09308	
P-45	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000				0,04 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,001	/R x 17,40000 =	0,01740		
				Subtotal:		0,01740	0,01740	
Maquinària	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,001	/R x 20,05000 =	0,02005		
				Subtotal:		0,02005	0,02005	
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00026	
			COST DIRECTE				0,03771	
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000	
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,03771	
P-46	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000				0,05 €
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0012	/R x 17,40000 =	0,02088		
				Subtotal:		0,02088	0,02088	
Maquinària	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0012	/R x 20,05000 =	0,02406		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		0,02406	0,02406
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00031
				COST DIRECTE			0,04525
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,04525
P-47	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0014 /R x	17,40000 =	0,02436	
				Subtotal:		0,02436	0,02436
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0014 /R x	20,05000 =	0,02807	
				Subtotal:		0,02807	0,02807
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00037
				COST DIRECTE			0,05280
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,05280
	PRH0-RTA1	m	Retall de prat alt, manual, per una amplada màxima de 1 m, en camins al medi natural amb tallagespa rotativa autopropulsada i/o motoserra	Rend.: 1,000		0,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0032 /R x	17,40000 =	0,05568	
				Subtotal:		0,05568	0,05568
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,003 /R x	3,70000 =	0,01110	
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0032 /R x	20,05000 =	0,06416	
				Subtotal:		0,07526	0,07526
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00084
				COST DIRECTE			0,13178
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,13178

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Rend.: 1,000			
PRIH-HBH5 m2 Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i graminies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra				6,43 €			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200 /R x	17,40000 =	3,48000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,025 /R x	18,85000 =	0,47125	
				Subtotal:		3,95125	3,95125
Maquinària							
	C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	0,025 /R x	52,54000 =	1,31350	
	C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,038 /R x	29,14000 =	1,10732	
				Subtotal:		2,42082	2,42082
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05927
				COST DIRECTE			6,43134
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,43134

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	322,9526	6.087,66	6,68
2 A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	25,86	9,0000	232,74	0,26
3 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	2.006,7806	34.917,98	38,32
4 A0E-000A	h	Manobre especialista	22,47	3,0000	67,41	0,07
5 A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	59,24	0,4800	28,44	0,03
6 B0111001	m3	Aigua	0,00	1,6370	0,00	0,00
7 B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64	1,3450	17,00	0,02
8 B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	2,08	4,0000	8,32	0,01
9 B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,18	12,0000	14,16	0,02
10 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	67,4899	1.145,98	1,26
11 B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00	29,6620	1.839,04	2,02
12 BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	31,00	0,2700	8,37	0,01
13 BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en al·vèol forestal de 300 cm3	0,73	30,0000	21,90	0,02
14 BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en al·vèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en al·vèol forestal de 300 cm3	0,50	30,0000	15,00	0,02
15 BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58	4,0000	58,32	0,06
16 BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15	0,8550	12,10	0,01
17 BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	4,80	10,0000	48,00	0,05
18 BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47	10,0000	4,70	0,01
19 C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00	1,2680	54,52	0,06
20 C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	56,59	5,8500	331,05	0,36

EUR

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:2

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
21 C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,10	3,0000	267,30	0,29
22 C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48	2,6650	299,76	0,33
23 C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48	0,2800	31,49	0,03
24 C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62	71,6000	2.693,59	2,96
25 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	87,2752	2.692,44	2,95
26 C1505120	h	Dúmpier d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14	4,0000	116,56	0,13
27 C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	10,20	2,0000	20,40	0,02
28 C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	13,77	6,0000	82,62	0,09
29 C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31	1,1000	35,54	0,04
30 C152-003B	h	Camió grua	62,76	28,7000	1.801,21	1,98
31 C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06	2,2200	151,09	0,17
32 C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	15,68	9,7000	152,10	0,17
33 C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	25,42	12,0000	305,04	0,33
34 C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33	3,4545	14,96	0,02
35 CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	54,08	2,0000	108,16	0,12
36 CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75	384,3256	1.825,55	2,00
37 CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	170,85	0,7600	129,85	0,14
38 CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90	40,0000	196,00	0,22
39 CRE23000	h	Motoserra	3,70	117,6600	435,34	0,48
40 CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05	1.593,6385	31.952,45	35,07

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
41 FGI 612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm ³ (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm ³ (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes	660,26	0,5000	330,13	0,36
42 FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	33,49	5,0000	167,45	0,18
43 FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (6-10 m)	51,79	2,0000	103,58	0,11
44 FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (10 < 15m)	100,35	2,0000	200,70	0,22
45 FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (> 15m)	156,51	2,0000	313,02	0,34
46 FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts	18,18	5,0000	90,90	0,10
47 FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs	1,50	5,0000	7,50	0,01

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 4

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
48 FRI2U052	m	Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura manual de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 0,25 m, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa Inclou transport i subministrament a peu d'obra amb maquinaria petita	30,35	20,0000	607,00	0,67
49 FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre	195,28	2,0000	390,56	0,43
50 FRI2U054	u	Pilones rústiques	3,40	30,0000	102,00	0,11
51 FRI2U055	m²	Fresat amb tractor	0,11	1.000,0000	110,00	0,12
52 FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	18,93	5,0000	94,65	0,10
53 GI AUR01	h	Neteja de flotants amb mitjans mecànics	110,25	32,0000	3.528,00	3,87
54 GI PONT02	h	Sega d'algues	36,79	26,0000	956,54	1,05
55 GI PONT03	h	Recuperació de material caigut al riu	18,40	12,0000	220,80	0,24
56 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	0,08	11.200,0000	896,00	0,98
57 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	0,08	2.000,0000	160,00	0,18
58 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	0,13	31.561,2860	4.102,97	4,50

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:5

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
59 P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	43,84	5,0000	219,20	0,24
60 P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	39,14	40,0000	1.565,60	1,72
61 P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	49,24	7,0000	344,68	0,38
62 P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	42,96	35,0000	1.503,60	1,65
63 P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	125,97	6,0000	755,82	0,83
64 P21R0-ARD7	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	131,54	1,0000	131,54	0,14
65 P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	332,90	3,0000	998,70	1,10

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 6

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
66 P21R0-ARD9	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçada de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	231,22	1,0000	231,22	0,25
67 P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora	14,94	30,0000	448,20	0,49
68 P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor	0,78	500,0000	390,00	0,43
69 PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvéol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	2,80	75,0000	210,00	0,23
70 PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el corronat posterior	1,38	400,0000	552,00	0,61
71 PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	0,20	100,0000	20,00	0,02
72 PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbàcies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	0,08	84.238,2270	6.739,06	7,40
73 PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	6,18	50,0000	309,00	0,34
74 PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	6,31	50,0000	315,50	0,35

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:7

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
75 PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	2,39	100,0000	239,00	0,26
76 PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	6,35	50,0000	317,50	0,35
77 PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	6,31	50,0000	315,50	0,35
78 PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	29,96	5,0000	149,80	0,16
79 PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm	0,74	200,0000	148,00	0,16
80 PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	6,12	50,0000	306,00	0,34
81 PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador	4,11	50,0000	205,50	0,23
82 PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	1,14	30,0000	34,20	0,04

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:8

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
83 PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	3,04	45,0000	136,80	0,15
84 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,08	111.931,1050	8.954,49	9,83
85 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,04	919.670,4050	36.786,82	40,37
86 PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,05	46.611,2390	2.330,56	2,56
87 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,05	281.551,7260	14.077,59	15,45
TOTAL:					179.341,81	196,82

NETEJA RIUS I RIERES

LOT 7

PRESSUPOST

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7			
Capítol	S0	GENÈRIC			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R1502	dam2 Neteja intensiva (P - 2)	1,21	3.600,000	4.356,00
TOTAL	Capítol	01.S0			4.356,00
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7			
Capítol	S1	TER			
Títol 3	11	CAMPDORÀ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	642,540	321,27
TOTAL	Títol 3	01.S1.11			321,27
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7			
Capítol	S1	TER			
Títol 3	12	PONT MAJOR			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	8.340,540	4.170,27
TOTAL	Títol 3	01.S1.12			4.170,27
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7			
Capítol	S1	TER			
Títol 3	13	PEDRET			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	569,280	284,64
TOTAL	Títol 3	01.S1.13			284,64
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7			
Capítol	S1	TER			
Títol 3	14	SANT PONÇ			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	11.178,199	5.589,10
TOTAL	Títol 3	01.S1.14			5.589,10
Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7			
Capítol	S1	TER			
Títol 3	15	RIBES TER			

PRESSUPOST

Data: 22/10/24

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	4.916,340	2.458,17
TOTAL		Titul 3	01.S1.15			2.458,17

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S1	TER
Titul 3	16	FONTAJAU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	9.916,400	4.958,20
TOTAL		Titul 3	01.S1.16			4.958,20

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Titul 3	21	BARRI VELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	5.037,032	2.518,52
TOTAL		Titul 3	01.S2.21			2.518,52

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Titul 3	22	CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	9.625,408	4.812,70
TOTAL		Titul 3	01.S2.22			4.812,70

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Titul 3	23	CREUETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	4.080,060	2.040,03
TOTAL		Titul 3	01.S2.23			2.040,03

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Titul 3	31	NORD

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.794,480	897,24

PRESSUPOST

Data: 22/10/24

Pàg.: 3

TOTAL	Títol 3	01.S3.31			897,24	
Obra		01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7			
Capítol		S3	GÜELL			
Títol 3		32	SUD			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.990,880	995,44
TOTAL	Títol 3	01.S3.32			995,44	
Obra		01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7			
Capítol		S4	GALLIGANTS			
Títol 3		41	GALLIGANTS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	510,732	255,37
TOTAL	Títol 3	01.S4.41			255,37	
Obra		01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7			
Capítol		S5	BULLIDORS			
Títol 3		51	BULLIDORS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	5.905,640	2.952,82
TOTAL	Títol 3	01.S5.51			2.952,82	
Obra		01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7			
Capítol		S5	BULLIDORS			
Títol 3		52	MURTRA			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.118,260	559,13
TOTAL	Títol 3	01.S5.52			559,13	
Obra		01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7			
Capítol		S5	BULLIDORS			
Títol 3		53	BULLIDORS-FONTAJAU			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	604,899	302,45
TOTAL	Títol 3	01.S5.53			302,45	
Obra		01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7			
Capítol		S5	BULLIDORS			
Títol 3		54	TORRENT BULLIDORS			

PRESSUPOST

Data: 22/10/24

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	47,416	23,71
TOTAL		Titol 3	01.S5.54			23,71

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S6	GURNAU
Titol 3	61	GURNAU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.832,604	916,30
TOTAL		Titol 3	01.S6.61			916,30

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S7	CAN PUNXA
Titol 3	71	PUNXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	36,321	18,16
TOTAL		Titol 3	01.S7.71			18,16

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S8	MARROC
Titol 3	81	MARROC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	7.995,480	3.997,74
TOTAL		Titol 3	01.S8.81			3.997,74

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S9	FONT POLVORA
Titol 3	91	FONT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	6.776,120	3.388,06
TOTAL		Titol 3	01.S9.91			3.388,06

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	T1	VILAROJA
Titol 3	01	VILARROJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	2.058,192	1.029,10

PRESSUPOST

Data: 22/10/24

Pàg.: 5

TOTAL	Titol 3	01.T1.01	1.029,10

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	46.844,42
5 % Despeses indirectes SOBRE 46.844,42.....	2.342,22
Subtotal	49.186,64
5 % Despeses generals SOBRE 49.186,64.....	2.459,33
6 % Benefici industrial SOBRE 49.186,64.....	2.951,20
10 % IVA SOBRE 54.597,17	5.459,72
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	60.056,89

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA MIL CINQUANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S0	GENÈRIC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R1502	dam2 Neteja intensiva (P - 2)	1,21	3.600,000	4.356,00
Format per :					
A012P000	0,300	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9TD0	0,006	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,007	h	Camió grua de 3 t		

TOTAL	Capítol	01.S0	4.356,00
-------	---------	-------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S1	TER
Titul 3	11	CAMPDORÀ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	642,540	321,27
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 3	01.S1.11	321,27
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S1	TER
Titul 3	12	PONT MAJOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	8.340,540	4.170,27
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 3	01.S1.12	4.170,27
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S1	TER
Titul 3	13	PEDRET

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	569,280	284,64
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 3	01.S1.13	284,64
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capitol	S1	TER
Titul 3	14	SANT PONÇ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	11.178,199	5.589,10
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 3	01.S1.14	5.589,10
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capitol	S1	TER
Titul 3	15	RIBES TER

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	4.916,340	2.458,17
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 3	01.S1.15	2.458,17
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capitol	S1	TER
Titul 3	16	FONTAJAU

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	9.916,400	4.958,20
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Titol 3	01.S1.16	4.958,20
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Titol 3	21	BARRI VELL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	5.037,032	2.518,52
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 3	01.S2.21	2.518,52
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Titol 3	22	CENTRAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	9.625,408	4.812,70
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 3	01.S2.22	4.812,70
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S2	ONYAR
Titol 3	23	CREUETA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	4.080,060	2.040,03
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 3	01.S2.23	2.040,03
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Titol 3	31	NORD

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.794,480	897,24
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 3	01.S3.31	897,24
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S3	GÜELL
Títol 3	32	SUD

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.990,880	995,44
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 3	01.S3.32	995,44
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S4	GALLIGANTS
Títol 3	41	GALLIGANTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	510,732	255,37
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 3	01.S4.41	255,37
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol	S5	BULLIDORS
Títol 3	51	BULLIDORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	5.905,640	2.952,82
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.832,604	916,30
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 3	01.S6.61	916,30
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capitol	S7	CAN PUNXA
Titol 3	71	PUNXA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	36,321	18,16
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 3	01.S7.71	18,16
-------	---------	----------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capitol	S8	MARROC
Titol 3	81	MARROC

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	7.995,480	3.997,74
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 3	01.S8.81	3.997,74
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7
Capitol	S9	FONT POLVORA
Titol 3	91	FONT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	6.776,120	3.388,06
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL		Títol 3		01.S9.91		3.388,06							
Obra		01		Pressupost NETEJA RIUS - LOT 7									
Capítol		T1		VILARROJA									
Títol 3		01		VILARROJA									
NUM. CODI		UA		DESCRIPCIÓ		PREU		AMIDAMENT		IMPORT			
1		FR11R150		dam2		Recollida de brossa (P - 1)		0,50		2.058,192		1.029,10	
						Format per :							
						A013P000		0,300		h		Ajudant jardiner	
						B2RA9SB0		0,001		t		Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
TOTAL		Títol 3		01.T1.01						1.029,10			

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S0 GENÈRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R1502	dam2	Neteja intensiva					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	area dam2	frecuencia				
2			300,000	12,000			3.600,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.600,000	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 11 CAMPDORÀ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			10.709,000	12,000	0,500		642,540	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							642,540	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 12 PONT MAJOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			32.079,000	52,000	0,500		8.340,540	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							8.340,540	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 13 PEDRET

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			9.488,000	12,000	0,500		569,280	(C#/100)*D#*E#

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 569,280

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 14 SANT PONÇ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m²	Freq,	%				
2			26.870,670	104,000	0,400		11.178,199	(C#/100)*D#*E#	
TOTAL AMIDAMENT							11.178,199		

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 15 RIBES TER

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq.	%			
2				18.909,000	52,000	0,500		4.916,340	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT								4.916,340	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S1 TER
Títol 3 16 FONTAJAU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1		T	m²	Freq.	%				
2			19.070,000	104,000	0,500		9.916,400	(C#/100)*D#*E#	
TOTAL AMIDAMENT							9.916,400		

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 21 BARRI VELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 3

1	T	m²	Freq,	%		
2		6.919,000	104,000	0,700	5.037,032	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT					5.037,032	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 22 CENTRAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			46.276,000	52,000	0,400		9.625,408	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							9.625,408	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S2 ONYAR
Títol 3 23 CREUETA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			68.001,000	12,000	0,500		4.080,060	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							4.080,060	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S3 GÜELL
Títol 3 31 NORD

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			22.431,000	8,000			1.794,480	(C#/100)*D#
TOTAL AMIDAMENT							1.794,480	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S3 GÜELL
Títol 3 32 SUD

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			24.886,000	8,000			1.990,880	(C#/100)*D#
TOTAL AMIDAMENT							1.990,880	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S4 GALLIGANTS
Títol 3 41 GALLIGANTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			8.512,200	6,000			510,732	(C#/100)*D#
TOTAL AMIDAMENT							510,732	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S5 BULLIDORS
Títol 3 51 BULLIDORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			22.714,000	52,000	0,500		5.905,640	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							5.905,640	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S5 BULLIDORS
Títol 3 52 MURTRA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			4.301,000	52,000	0,500		1.118,260	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.118,260	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S5 BULLIDORS
Títol 3 53 BULLIDORS-FONTAJAU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
------	------	----	------------	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 5

1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			25.204,130	6,000	0,400		604,899	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							604,899	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S5 BULLIDORS
Títol 3 54 TORRENT BULLIDORS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			2.370,800	2,000			47,416	(C#/100)*D#
TOTAL AMIDAMENT							47,416	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S6 GURNAU
Títol 3 61 GURNAU

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			9.544,810	24,000	0,800		1.832,604	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.832,604	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S7 CAN PUNXA
Títol 3 71 PUNXA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			2.421,370	3,000	0,500		36,321	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							36,321	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S8 MARROC
Títol 3 81 MARROC

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 6

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2	prat baix		10.941,000	52,000			5.689,320	(C#/100)*D#
3	prat mig		16.900,000	12,000			2.028,000	(C#/100)*D#
4	prat alt (llera)		13.908,000	2,000			278,160	(C#/100)*D#
TOTAL AMIDAMENT							7.995,480	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol S9 FONT POLVORA
Títol 3 91 FONT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			13.031,000	52,000			6.776,120	(C#/100)*D#
TOTAL AMIDAMENT							6.776,120	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA RIUS - LOT 7
Capítol T1 VILARROJA
Títol 3 01 VILARROJA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			
2			28.586,000	12,000	0,600		2.058,192	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							2.058,192	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa	Rend.: 10,760		0,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,300 /R x	17,40000 =	0,48513	
				Subtotal:		0,48513	0,48513
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00728
				COST DIRECTE			0,50090
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,50090
P-2	FR11R1502	dam2	Neteja intensiva	Rend.: 13,000		1,21	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,300 /R x	18,85000 =	0,43500	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,300 /R x	17,40000 =	0,40154	
				Subtotal:		0,83654	0,83654
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,007 /R x	30,85000 =	0,01661	
				Subtotal:		0,01661	0,01661
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0055 x	62,00000 =	0,34100	
				Subtotal:		0,34100	0,34100
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01255
				COST DIRECTE			1,20670
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,20670

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	83,0769	1.566,00	3,34
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	2.452,3192	42.670,35	91,09
3 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	42,4884	721,45	1,54
4 B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00	19,8000	1.227,60	2,62
5 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	1,9385	59,80	0,13
6 FR11R150	dam2	Recollida de brossa	0,50	84.976,8230	42.488,41	90,70
7 FR11R1502	dam2	Neteja intensiva	1,21	3.600,0000	4.356,00	9,30
TOTAL:					93.089,62	198,72

MANTENIMENT HORTES

LOT 8

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost HORTES LOT8
 Capítol 00 Genèric

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior (P - 21)	1,28	100,000	128,00
2 PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 20)	2,80	5,000	14,00
3 FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 2)	2,64	5,000	13,20
4 FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 7)	0,35	85,000	29,75

TOTAL Capítol 01.00 184,95

Obra 01 Pressupost HORTES LOT8
 Capítol 01 Espècies invasores
 Títol 3 10 Desbrossada
 Títol 3 (1) 11 Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brosa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 11)	0,08	300,000	24,00

TOTAL Títol 3 (1) 01.01.10.11 24,00

Obra 01 Pressupost HORTES LOT8
 Capítol 01 Espècies invasores
 Títol 3 10 Desbrossada
 Títol 3 (1) 12 Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brosa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 12)	0,17	150,000	25,50

TOTAL Títol 3 (1) 01.01.10.12 25,50

Obra 01 Pressupost HORTES LOT8
 Capítol 01 Espècies invasores
 Títol 3 10 Desbrossada
 Títol 3 (1) 13 Desbrossada amb bobcat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,78	100,000	78,00

EUR

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.10.13	78,00
--------------	--------------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	15	Tractament injecció en entorn perillós

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 29)	1,14	50,000	57,00
2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 30)	3,04	25,000	76,00

TOTAL	Títol 3	01.01.15	133,00
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	16	Retirada de rizoma amb maquinària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRELZ-I7ZN	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació (P - 27)	9,54	5,000	47,70
2	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t (P - 28)	3,77	50,000	188,50
3	PRIH-HBH5	m2	Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i gramínies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra (P - 35)	6,43	75,000	482,25
4	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P - 25)	0,74	50,000	37,00
5	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora qiratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 26)	6,12	10,000	61,20

TOTAL	Títol 3	01.01.16	816,65
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	S1	Camins
Títol 3	11	Principals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	42.780,000	3.422,40

TOTAL	Títol 3	01.S1.11	3.422,40
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	S1	Camins

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

Títol 3 12 Secundaris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	5.670,000	453,60

TOTAL	Títol 3	01.S1.12			453,60
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	S2	Recs
Títol 3	21	Recs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	35.840,000	2.867,20

TOTAL	Títol 3	01.S2.21			2.867,20
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	S3	Sèquia
Títol 3	31	Sèquia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	11.400,000	912,00

TOTAL	Títol 3	01.S3.31			912,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	S4	Espais oberts
Títol 3	41	Basses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	0,000	0,00

2 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	78.675,000	4.720,50
-------------	----	--	------	------------	----------

3 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	1.575,000	126,00
-------------	----	---	------	-----------	--------

4 PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00
-------------	----	--	------	-------	------

TOTAL	Títol 3	01.S4.41			4.846,50
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	S4	Espais oberts
Títol 3	42	Parador del Güell

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	81.990,000	3.279,60

EUR

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 4

2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	4.605,000	276,30
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	925,000	74,00
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.S4.42	3.629,90
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	S4	Espais oberts
Títol 3	43	Zones comunitàries

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	12.180,000	487,20
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	6.288,000	377,28
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	1.135,000	90,80
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.S4.43	955,28
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	S5	Arbrat
Títol 3	51	Arbrat

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 24)	29,96	24,000	719,04
2	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 15)	49,24	2,000	98,48
3	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 13)	43,84	1,000	43,84
4	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçada de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 14)	39,14	2,000	78,28
5	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 16)	42,96	2,000	85,92
6	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 17)	125,97	1,000	125,97

EUR

PRESSUPOST

Data: 21/10/24

Pàg.: 5

7	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 22)	6,18	10,000	61,80
8	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçada de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 18)	332,90	1,000	332,90
9	FRE6GI01	u	Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçada, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 3)	21,63	5,000	108,15
10	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 4)	51,79	2,000	103,58
11	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m) (P - 5)	100,35	2,000	200,70
12	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m) (P - 6)	156,51	1,000	156,51
13	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 23)	6,35	50,000	317,50
14	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçada (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 1)	33,49	2,000	66,98
15	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs (P - 8)	1,50	100,000	150,00
16	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 9)	18,93	2,000	37,86
TOTAL Títol 3			01.S5.51			2.687,51

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	21.036,49
5 % Despeses indirectes SOBRE 21.036,49.....	1.051,82
Subtotal	22.088,31
5 % Gespeses generals SOBRE 22.088,31.....	1.104,42
6 % Benefici industrial SOBRE 22.088,31.....	1.325,30
21 % IVA SOBRE 24.518,03.....	5.148,79
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 29.666,82

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capitol	00	Genèric

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior (P - 21)	1,28	100,000	128,00
Format per :						
A012P000	0,058	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,007	h	Ajudant jardiner			
BR4U1H00	0,010	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N			
2	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvéol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg (P - 20)	2,80	5,000	14,00
Format per :						
A012P000	0,128	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,016	h	Ajudant jardiner			
B0111001	0,005	m3	Aigua			
C151-0033	0,002	h	Camió cisterna de 6 m3			
3	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 2)	2,64	5,000	13,20
Format per :						
A012P000	0,018	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,130	h	Ajudant jardiner			
B0111001	0,005	m3	Aigua			
4	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m (P - 7)	0,35	85,000	29,75
Format per :						
A013P000	0,020	h	Ajudant jardiner			
B0111001	0,010	m3	Aigua			
TOTAL Capitol 01.00 184,95						

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capitol	01	Espècies invasores
Titul 3	10	Desbrossada
Titul 3 (1)	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 11)	0,08	300,000	24,00
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			

PRESSUPOST Descomposició Total

B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.10.11	24,00
--------------	--------------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	10	Desbrossada
Títol 3 (1)	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 12)	0,17	150,000	25,50
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.10.12	25,50
--------------	--------------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	10	Desbrossada
Títol 3 (1)	13	Desbrossada amb bobcat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,78	100,000	78,00
Format per :					
A013P000	0,006	h	Ajudant jardiner		
A0E-000A	0,006	h	Manobre especialista		
C138-00KR	0,006	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t		

TOTAL	Títol 3 (1)	01.01.10.13	78,00
--------------	--------------------	--------------------	--------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	01	Espècies invasores
Títol 3	15	Tractament injecció en entorn perillós

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una	1,14	50,000	57,00

relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 29)							
Format per :							
A012P000		0,029	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000		0,023	h	Ajudant jardiner			
B0111001		0,000	m3	Aigua			
BRL1-0TY1		0,006	l	Producte herbicida de contacte			
C20G-00DT		0,023	h	Màquina taladradora			
2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 30)		3,04	25,000	76,00
Format per :							
A012P000		0,077	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000		0,062	h	Ajudant jardiner			
B0111001		0,000	m3	Aigua			
BRL1-0TY1		0,015	l	Producte herbicida de contacte			
C20G-00DT		0,062	h	Màquina taladradora			
TOTAL Titol 3		01.01.15				133,00	
Obra		01	Pressupost HORTES LOT8				
Capitol		01	Espècies invasores				
Titol 3		16	Retirada de rizoma amb maquinaria				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRELZ-I7ZN	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació (P - 27)	9,54	5,000	47,70	
Format per :							
A012P000		0,012	h	Oficial 1a jardiner			
C139-00LH		0,067	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t			
C154-003K		0,027	h	Camió per a transport de 20 t			
2	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t (P - 28)	3,77	50,000	188,50	
Format per :							
A012P000		0,006	h	Oficial 1a jardiner			
C139-00LK		0,006	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t			
C154-003K		0,044	h	Camió per a transport de 20 t			
3	PRIH-HBH5	m2	Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i graminies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra (P - 35)	6,43	75,000	482,25	
Format per :							
A012P000		0,025	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000		0,200	h	Ajudant jardiner			
C133-00EW		0,025	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t			
C15E-0062		0,038	h	Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic			

PRESSUPOST Descomposició Total

4	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P - 25)	0,74	50,000	37,00
Format per :						
	A012P000	0,001	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,004	h	Ajudant jardiner		
	CR12-IAVX	0,004	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres		
5	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 26)	6,12	10,000	61,20
Format per :						
	A012P000	0,007	h	Oficial 1a jardiner		
	C139-00LH	0,053	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t		

TOTAL	Títol 3	01.01.16	816,65
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	S1	Camins
Títol 3	11	Principals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	42.780,000	3.422,40
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 3	01.S1.11	3.422,40
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	S1	Camins
Títol 3	12	Secundaris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	5.670,000	453,60
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Títol 3	01.S1.12	453,60
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	S2	Recs
Títol 3	21	Recs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	35.840,000	2.867,20

Format per :

A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Títol 3	01.S2.21	2.867,20
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	S3	Sèquia
Títol 3	31	Sèquia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador (P - 10)	0,08	11.400,000	912,00

Format per :

A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Títol 3	01.S3.31	912,00
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	S4	Espais oberts
Títol 3	41	Basses

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	0,000	0,00

Format per :

A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball

PRESSUPOST Descomposició Total

2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	78.675,000	4.720,50
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	1.575,000	126,00
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 3	01.S4.41	4.846,50
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capítol	S4	Espais oberts
Títol 3	42	Parador del Güell

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	81.990,000	3.279,60
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	4.605,000	276,30
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	925,000	74,00
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 3	01.S4.42	3.629,90
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capitol	S4	Espais oberts
Titul 3	43	Zones comunitàries

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	12.180,000	487,20
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 34)	0,06	6.288,000	377,28
Format per :						
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,08	1.135,000	90,80
Format per :						
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,05	0,000	0,00
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titul 3	01.S4.43	955,28
-------	---------	----------	--------

Obra	01	Pressupost HORTES LOT8
Capitol	S5	Arbrat
Titul 3	51	Arbrat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 24)	29,96	24,000	719,04
Format per :						
A012P000	1,000	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,188	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,030	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
B2RA9TD0	0,030	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			

PRESSUPOST**Descomposició Total**
 Pàg.: 8
 Data: 21/10/24

			C1503300	0,040	h	Camió grua de 3 t			
			CR112500	0,200	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			
			CRE23000	0,800	h	Motoserra			
2	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 15)				49,24	2,000	98,48
			Format per :						
			A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner			
			A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner			
			B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			C152-003B	0,300	h	Camió grua			
			C15I-00JY	0,400	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari			
			CRE23000	0,440	h	Motoserra			
3	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 13)				43,84	1,000	43,84
			Format per :						
			A012P000	0,306	h	Oficial 1a jardiner			
			A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner			
			B2RA9SB0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			B2RA9TD0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			C152-003B	0,300	h	Camió grua			
			C15I-00JY	0,300	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari			
			CRE23000	0,234	h	Motoserra			
4	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 14)				39,14	2,000	78,28
			Format per :						
			A012P000	0,306	h	Oficial 1a jardiner			
			A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner			
			B2RA9SB0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			B2RA9TD0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
			C152-003B	0,300	h	Camió grua			
			CRE23000	0,234	h	Motoserra			

PRESSUPOST**Descomposició Total**
 Pàg.: 9
 Data: 21/10/24

5	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 16)	42,96	2,000	85,92
Format per :						
	A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C152-003B	0,300	h	Camió grua		
	CRE23000	0,440	h	Motoserra		
6	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 17)	125,97	1,000	125,97
Format per :						
	A012P000	0,480	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,960	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	B2RA9TD0	0,900	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C152-003B	0,200	h	Camió grua		
	C151-00JY	0,900	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari		
	CRE23000	2,400	h	Motoserra		
7	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 22)	6,18	10,000	61,80
Format per :						
	A012P000	0,030	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,030	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,150	h	Camió grua de 3 t		
	CRE23000	0,030	h	Motoserra		
8	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 18)	332,90	1,000	332,90
Format per :						
	A012P000	1,800	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	2,660	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	1,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	B2RA9TD0	1,200	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea		

PRESSUPOST**Descomposició Total**
 Pàg.: 10
 Data: 21/10/24

				de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
		C152-003B	0,300	h	Camió grua		
		C151-00JZ	4,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari		
		CRE23000	10,700	h	Motoserra		
9	FRE6GI01	u	Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km). (P - 3)	21,63	5,000	108,15	
		Format per :					
		A012PPGI	0,350	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
		A013P000	0,350	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,150	h	Camió grua de 3 t		
		CRE23000	0,350	h	Motoserra		
10	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 4)	51,79	2,000	103,58	
		Format per :					
		A012PPGI	1,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
		A013P000	0,500	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,080	h	Camió grua de 3 t		
		C150MC10	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari		
		CRE23000	1,000	h	Motoserra		
11	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m) (P - 5)	100,35	2,000	200,70	
		Format per :					
		A012PPGI	1,500	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
		A013P000	0,900	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
		C1503300	0,500	h	Camió grua de 3 t		
		C150MC30	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari		
		CRE23000	2,000	h	Motoserra		
12	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m) (P - 6)	156,51	1,000	156,51	
		Format per :					
		A012PPGI	2,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
		A013P000	1,300	h	Ajudant jardiner		
		B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

PRESSUPOST Descomposició Total

		C1501700	1,000	h	Camió per a transport de 7 t			
		C150MC30	2,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari			
		CRE23000	2,000	h	Motoserra			
13	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 23)			6,35	50,000	317,50
		Format per :						
		A013P000	0,009	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9TD0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
14	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 1)			33,49	2,000	66,98
		Format per :						
		A012P000	0,200	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,400	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,120	m3	Aigua			
		B0310500	0,189	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm			
		BR341110	0,054	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel			
		C1313330	0,254	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t			
		C1503300	0,132	h	Camió grua de 3 t			
		C151-0033	0,110	h	Camió cisterna de 6 m3			
15	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs (P - 8)			1,50	100,000	150,00
		Format per :						
		A013P000	0,030	h	Ajudant jardiner			
		B0111001	0,030	m3	Aigua			
		C151-0033	0,030	h	Camió cisterna de 6 m3			
16	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú (P - 9)			18,93	2,000	37,86
		Format per :						
		A012P000	0,228	h	Oficial 1a jardiner			
		A013P000	0,228	h	Ajudant jardiner			
		BRZ21810	2,000	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària			
		BRZ22510	2,000	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges			
TOTAL			Títol 3			01.S5.51		
						2.687,51		

PRESSUPOST	Descomposició	Total
------------	---------------	-------

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT8
Capítol 00 GENÈRIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,000

2 PR64-ARD1 u Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

3 FR662221 u Plantació d'arbrust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

4 FRF11230 u Reg d'arbrust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			85,000				85,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,000

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT8
Capítol 01 ESPÈCIES INVASORES
Títol 3 10 DESBROSSADA
Títol 3 (1) 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			300,000				300,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 300,000

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT8
Capítol 01 ESPÈCIES INVASORES
Títol 3 10 DESBROSSADA
Títol 3 (1) 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			150,000				150,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							150,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT8
Capítol	01	ESPÈCIES INVASORES
Títol 3	10	DESBROSSADA
Títol 3 (1)	13	DESBROSSADA AMB BOBCAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT8
Capítol	01	ESPÈCIES INVASORES
Títol 3	15	TRACTAMENT INJECCIÓ EN ENTORN PERILLÓS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000				25,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							25,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT8
Capítol	01	ESPÈCIES INVASORES
Títol 3	16	RETIRADA DE RIZOMA AMB MAQUINARIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRELZ-I7ZN	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 3

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5,000	
2	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
3	PRIH-HBH5	m2	Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i gramínies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			75,000				75,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							75,000	
4	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	
5	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT8
Capítol	S1	CAMINS
Títol 3	11	PRINCIPALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			7.130,000	6,000			42.780,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							42.780,000	

Obra	01	PRESSUPOST HORTES LOT8
Capítol	S1	CAMINS
Títol 3	12	SECUNDARIS

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 4

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			1.890,000	3,000			5.670,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.670,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT8
Capítol S2 RECS
Títol 3 21 RECS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			8.960,000	4,000			35.840,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35.840,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT8
Capítol S3 SÈQUIA
Títol 3 31 SÈQUIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			2.850,000	4,000			11.400,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11.400,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT8
Capítol S4 ESPAIS OBERTS
Títol 3 41 BASSES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			0,000	6,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 5

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			26.225,000	3,000			78.675,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							78.675,000	
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			1.575,000	1,000			1.575,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.575,000	
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT8
Capítol S4 ESPAIS OBERTS
Títol 3 42 PARADOR DEL GÜELL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO																																									
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superfície</td><td>Freqüència</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>13.665,000</td><td>6,000</td><td></td><td></td><td>81.990,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>81.990,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superfície	Freqüència					2			13.665,000	6,000			81.990,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							81.990,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	Superfície	Freqüència																																								
2			13.665,000	6,000			81.990,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							81.990,000																																					
2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superfície</td><td>Freqüència</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>1.535,000</td><td>3,000</td><td></td><td></td><td>4.605,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>4.605,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superfície	Freqüència					2			1.535,000	3,000			4.605,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							4.605,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	Superfície	Freqüència																																								
2			1.535,000	3,000			4.605,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							4.605,000																																					
3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %																																									
<table><tr><th>Num.</th><th>Text</th><th>Tipus</th><th>[C]</th><th>[D]</th><th>[E]</th><th>[F]</th><th>TOTAL</th><th>Fórmula</th></tr><tr><td>1</td><td></td><td>T</td><td>Superfície</td><td>Freqüència</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td>925,000</td><td>1,000</td><td></td><td></td><td>925,000</td><td>C#*D#*E#*F#</td></tr><tr><td colspan="7">TOTAL AMIDAMENT</td><td>925,000</td><td></td></tr></table>									Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	1		T	Superfície	Freqüència					2			925,000	1,000			925,000	C#*D#*E#*F#	TOTAL AMIDAMENT							925,000	
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula																																				
1		T	Superfície	Freqüència																																								
2			925,000	1,000			925,000	C#*D#*E#*F#																																				
TOTAL AMIDAMENT							925,000																																					
4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %																																									

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 6

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT8
Capítol S4 ESPAIS OBERTS
Títol 3 43 ZONES COMUNITÀRIES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			2.030,000	6,000			12.180,000	C##*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							12.180,000	

2	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			2.096,000	3,000			6.288,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.288,000	

3	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Superfície	Freqüència				
2			1.135,000	1,000			1.135,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.135,000	

4	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	
			AMIDAMENT DIRECTE	0,000

Obra 01 PRESSUPOST HORTES LOT8
Capítol S5 ARBRAT
Títol 3 51 ARBRAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24,000				24,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							24,000	

2	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçada de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)
---	------------	---	---

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 7

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
3	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
5	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
6	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
7	PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000				10,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							10,000	
8	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 1,000

9 FRE6GI01 u Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

10 FRE6GI02 u Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

11 FRE6GI04 u Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 FRE6GI05 u Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 PRE91-RETV m2 Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			50,000				50,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

14 FR612342 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

15 FRF13195 u Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs

AMIDAMENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 9

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	
16	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	25,86000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	22,47000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 21/10/24

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000	€
C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	52,54000	€
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,10000	€
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48000	€
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48000	€
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	10,20000	€
C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	13,77000	€
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000	€
C152-003B	h	Camió grua	62,76000	€
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06000	€
C15E-0062	h	Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000	€
C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	15,68000	€
C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	25,42000	€
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33000	€
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000	€
CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	170,85000	€
CRE23000	h	Motoserra	3,70000	€
CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111001	m3	Aigua	0,00000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000	€
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00000	€
BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	31,00000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000	€
BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15000	€
BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	4,80000	€
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	Rend.: 1,000		33,49	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200 /R x	18,85000 =	3,77000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,400 /R x	17,40000 =	6,96000	
				Subtotal:		10,73000	10,73000
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,132 /R x	30,85000 =	4,07220	
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,110 /R x	32,31000 =	3,55410	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536 /R x	43,00000 =	10,90480	
				Subtotal:		18,53110	18,53110
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,120 x	0,00000 =	0,00000	
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,189 x	12,64000 =	2,38896	
	BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	0,054 x	31,00000 =	1,67400	
				Subtotal:		4,06296	4,06296
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16095
				COST DIRECTE			33,48501
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			33,48501
P-2	FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000		2,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,130 /R x	17,40000 =	2,26200	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,018 /R x	18,85000 =	0,33930	
				Subtotal:		2,60130	2,60130
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,005 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03902
				COST DIRECTE			2,64032
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,64032
P-3	FRE6GI01	u	Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000		21,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,350 /R x	17,40000 =	6,09000	
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	0,350 /R x	25,86000 =	9,05100	
				Subtotal:		15,14100	15,14100
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,350 /R x	3,70000 =	1,29500	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150 /R x	30,85000 =	4,62750	
				Subtotal:		5,92250	5,92250
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960	
				Subtotal:		0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22712
				COST DIRECTE			21,63022
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,63022
P-4	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)	Rend.: 1,000		51,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,500 /R x	17,40000 =	8,70000	
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,000 /R x	25,86000 =	25,86000	
				Subtotal:		34,56000	34,56000
Maquinària							
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	1,000 /R x	10,20000 =	10,20000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	CRE23000	h	Motoserra	1,000	/R x	3,70000	=	3,70000
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,080	/R x	30,85000	=	2,46800
				Subtotal:				16,36800
Materials								16,36800
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
				Subtotal:				0,33960
								0,33960
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,51840
			COST DIRECTE					51,78600
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					51,78600
P-5	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)	Rend.: 1,000				100,35 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,500	/R x	25,86000	=	38,79000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,900	/R x	17,40000	=	15,66000
				Subtotal:				54,45000
Maquinària								54,45000
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x	3,70000	=	7,40000
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	1,000	/R x	13,77000	=	13,77000
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,500	/R x	30,85000	=	15,42500
				Subtotal:				36,59500
Materials								36,59500
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000
				Subtotal:				8,49000
								8,49000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%			0,81675
			COST DIRECTE					100,35175
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%			0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					100,35175

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-6	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m)	Rend.: 1,000		156,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,300	/R x 17,40000 =	22,62000	
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	2,000	/R x 25,86000 =	51,72000	
				Subtotal:		74,34000	74,34000
Maquinària							
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	1,000	/R x 37,62000 =	37,62000	
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	2,000	/R x 13,77000 =	27,54000	
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x 3,70000 =	7,40000	
				Subtotal:		72,56000	72,56000
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x 16,98000 =	8,49000	
				Subtotal:		8,49000	8,49000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	1,11510
				COST DIRECTE			156,50510
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			156,50510
P-7	FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000		0,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020	/R x 17,40000 =	0,34800	
				Subtotal:		0,34800	0,34800
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,010	x 0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,00522
				COST DIRECTE			0,35322
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,35322

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-8	FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs	Rend.: 1,000		1,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,030 /R x	17,40000 =	0,52200	
				Subtotal:		0,52200	0,52200
Maquinària							
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,030 /R x	32,31000 =	0,96930	
				Subtotal:		0,96930	0,96930
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,030 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00783
				COST DIRECTE			1,49913
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,49913
P-9	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	Rend.: 1,000		18,93	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,228 /R x	17,40000 =	3,96720	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,228 /R x	18,85000 =	4,29780	
				Subtotal:		8,26500	8,26500
Materials							
	BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	2,000 x	4,80000 =	9,60000	
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	2,000 x	0,47000 =	0,94000	
				Subtotal:		10,54000	10,54000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12398
				COST DIRECTE			18,92898
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,92898

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-10	GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,02408	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,02608	
				Subtotal:		0,05016	0,05016
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00075
				COST DIRECTE			0,07779
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07779
P-11	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,02408	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,02608	
				Subtotal:		0,05016	0,05016
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00075
				COST DIRECTE			0,07779
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07779
P-12	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		0,17	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,05220	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,05655	
				Subtotal:		0,10875	0,10875
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,02375	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		0,05460	0,05460
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				COST DIRECTE			0,16505
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,16505

P-13	P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		43,84	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306 /R x	18,85000 =	5,76810	
				Subtotal:		16,26030	16,26030
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
	CRE23000	h	Motoserra	0,234 /R x	3,70000 =	0,86580	
	C151-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,300 /R x	15,68000 =	4,70400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		24,39780		24,39780
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	62,00000	=	1,24000
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	16,98000	=	1,69800
				Subtotal:		2,93800		2,93800
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,24390
				COST DIRECTE				43,84000
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				43,84000

P-14	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				39,14	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603	/R x	17,40000	=	10,49220	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306	/R x	18,85000	=	5,76810	
				Subtotal:				16,26030	16,26030
Maquinària									
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800	
	CRE23000	h	Motoserra	0,234	/R x	3,70000	=	0,86580	
				Subtotal:				19,69380	19,69380
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	62,00000	=	1,24000	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	16,98000	=	1,69800	
				Subtotal:				2,93800	2,93800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24390
				COST DIRECTE			39,13600
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,13600
P-15	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		49,24	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370 /R x	18,85000 =	6,97450	
				Subtotal:		17,46670	17,46670
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
	CRE23000	h	Motoserra	0,440 /R x	3,70000 =	1,62800	
	C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,400 /R x	15,68000 =	6,27200	
				Subtotal:		26,72800	26,72800
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036 x	62,00000 =	2,23200	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150 x	16,98000 =	2,54700	
				Subtotal:		4,77900	4,77900
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26200
				COST DIRECTE			49,23570
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			49,23570

P-16	P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		42,96	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370	/R x	18,85000	=	6,97450
					Subtotal:			17,46670
Maquinària								
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800
	CRE23000	h	Motoserra	0,440	/R x	3,70000	=	1,62800
					Subtotal:			20,45600
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150	x	16,98000	=	2,54700
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036	x	62,00000	=	2,23200
					Subtotal:			4,77900
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,26200
			COST DIRECTE					42,96370
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					42,96370

P-17	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				125,97	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,480	/R x	18,85000	=	9,04800	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960	/R x	17,40000	=	16,70400	
					Subtotal:			25,75200	25,75200
Maquinària									
	C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,900	/R x	15,68000	=	14,11200	
	C152-003B	h	Camió grua	0,200	/R x	62,76000	=	12,55200	
	CRE23000	h	Motoserra	2,400	/R x	3,70000	=	8,88000	
					Subtotal:			35,54400	35,54400
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,900	x	62,00000	=	55,80000	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi	0,500	x	16,98000	=	8,49000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
				Subtotal:		64,29000	64,29000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,38628
			COST DIRECTE				125,97228
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				125,97228
P-18	P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		332,90	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660 /R x	17,40000 =	46,28400	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800 /R x	18,85000 =	33,93000	
				Subtotal:		80,21400	80,21400
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	10,700 /R x	3,70000 =	39,59000	
	C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	4,000 /R x	25,42000 =	101,68000	
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
				Subtotal:		160,09800	160,09800
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,200 x	62,00000 =	74,40000	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000 x	16,98000 =	16,98000	
				Subtotal:		91,38000	91,38000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		1,20321
			COST DIRECTE				332,89521
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				332,89521

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-19	P22D1-ARD2	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		0,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,006 /R x	22,47000 =	0,13482	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,006 /R x	17,40000 =	0,10440	
				Subtotal:		0,23922	0,23922
Maquinària							
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460	
				Subtotal:		0,53460	0,53460
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00359
				COST DIRECTE			0,77741
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,77741
P-20	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	Rend.: 1,000		2,80	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,016 /R x	17,40000 =	0,27840	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,128 /R x	18,85000 =	2,41280	
				Subtotal:		2,69120	2,69120
Maquinària							
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,002 /R x	32,31000 =	0,06462	
				Subtotal:		0,06462	0,06462
Materials							
	B0111001	m3	Aigua	0,005 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04037
				COST DIRECTE			2,79619
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,79619
P-21	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior	Rend.: 1,000		1,28	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-23	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000		6,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0085 /R x	17,40000 =	0,14790	
				Subtotal:		0,14790	0,14790
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100 x	62,00000 =	6,20000	
				Subtotal:		6,20000	6,20000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00222
				COST DIRECTE			6,35012
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,35012
P-24	PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000		29,96	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,1875 /R x	17,40000 =	3,26250	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000 /R x	18,85000 =	18,85000	
				Subtotal:		22,11250	22,11250
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,800 /R x	3,70000 =	2,96000	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,200 /R x	4,75000 =	0,95000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,040 /R x	30,85000 =	1,23400	
				Subtotal:		5,14400	5,14400
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030 x	62,00000 =	1,86000	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030 x	16,98000 =	0,50940	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			2,36940	2,36940
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,33169
				COST DIRECTE				29,95759
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,95759
P-25	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm	Rend.: 1,000			0,74	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0038	/R x 17,40000 =	0,06612		
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001	/R x 18,85000 =	0,01885		
				Subtotal:		0,08497		0,08497
Maquinària								
	CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	0,0038	/R x 170,85000 =	0,64923		
				Subtotal:		0,64923		0,64923
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00127
				COST DIRECTE				0,73547
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,73547
P-26	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	Rend.: 1,000			6,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0067	/R x 18,85000 =	0,12630		
				Subtotal:		0,12630		0,12630
Maquinària								
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0533	/R x 112,48000 =	5,99518		
				Subtotal:		5,99518		5,99518
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00189
				COST DIRECTE				6,12337
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,12337

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-27	PRELZ-I7ZN	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació	Rend.: 1,000		9,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0117 /R x	18,85000 =	0,22055	
				Subtotal:		0,22055	0,22055
Maquinària							
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0267 /R x	68,06000 =	1,81720	
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0667 /R x	112,48000 =	7,50242	
				Subtotal:		9,31962	9,31962
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00331
				COST DIRECTE			9,54348
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,54348
P-28	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	Rend.: 1,000		3,77	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0063 /R x	18,85000 =	0,11876	
				Subtotal:		0,11876	0,11876
Maquinària							
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0444 /R x	68,06000 =	3,02186	
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0056 /R x	112,48000 =	0,62989	
				Subtotal:		3,65175	3,65175
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00178
				COST DIRECTE			3,77229
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,77229
P-29	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	Rend.: 1,000		1,14	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0229 /R x	17,40000 =	0,39846	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0286	/R x	18,85000	=	0,53911
					Subtotal:			0,93757
Maquinària								
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0229	/R x	4,33000	=	0,09916
					Subtotal:			0,09916
Materials								
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,006	x	14,15000	=	0,08490
	B0111001	m3	Aigua	0,0001	x	0,00000	=	0,00000
					Subtotal:			0,08490
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,01406
			COST DIRECTE					1,13569
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,13569
P-30	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	Rend.: 1,000				3,04 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0615	/R x	17,40000	=	1,07010
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0769	/R x	18,85000	=	1,44957
					Subtotal:			2,51967
Maquinària								
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0615	/R x	4,33000	=	0,26630
					Subtotal:			0,26630
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,0002	x	0,00000	=	0,00000
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,015	x	14,15000	=	0,21225
					Subtotal:			0,21225
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,03780
			COST DIRECTE					3,03602
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,03602

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-31	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002 /R x	17,40000 =	0,03480	
				Subtotal:		0,03480	0,03480
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002 /R x	20,05000 =	0,04010	
				Subtotal:		0,04010	0,04010
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00052
				COST DIRECTE			0,07542
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07542
P-32	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,001 /R x	17,40000 =	0,01740	
				Subtotal:		0,01740	0,01740
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,001 /R x	20,05000 =	0,02005	
				Subtotal:		0,02005	0,02005
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00026
				COST DIRECTE			0,03771
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,03771
P-33	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0012 /R x	17,40000 =	0,02088	
				Subtotal:		0,02088	0,02088
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0012 /R x	20,05000 =	0,02406	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			0,02406	0,02406
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00031
				COST DIRECTE				0,04525
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,04525
P-34	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000			0,06	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0015	/R x 17,40000 =	0,02610		
				Subtotal:		0,02610	0,02610	
Maquinària								
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0015	/R x 20,05000 =	0,03008		
				Subtotal:		0,03008	0,03008	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,00039
				COST DIRECTE				0,05657
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,05657
P-35	PRIH-HBH5	m2	Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i graminies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra	Rend.: 1,000			6,43	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,025	/R x 18,85000 =	0,47125		
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200	/R x 17,40000 =	3,48000		
				Subtotal:		3,95125	3,95125	
Maquinària								
	C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,038	/R x 29,14000 =	1,10732		
	C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	0,025	/R x 52,54000 =	1,31350		
				Subtotal:		2,42082	2,42082	
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,05927
				COST DIRECTE				6,43134
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				6,43134

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	175,3595	3.305,53	15,71
2 A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	25,86	8,7500	226,28	1,08
3 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	413,8440	7.200,89	34,23
4 A0E-000A	h	Manobre especialista	22,47	0,6000	13,48	0,06
5 B0111001	m3	Aigua	0,00	4,1500	0,00	0,00
6 B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64	0,3780	4,78	0,02
7 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	14,5740	247,47	1,18
8 B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00	8,0240	497,49	2,36
9 BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	31,00	0,1080	3,35	0,02
10 BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33	1,0000	4,33	0,02
11 BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15	0,6750	9,55	0,05
12 BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	4,80	4,0000	19,20	0,09
13 BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47	4,0000	1,88	0,01
14 C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00	0,5072	21,81	0,10
15 C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	52,54	1,8750	98,51	0,47
16 C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,10	0,6000	53,46	0,25
17 C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48	0,8665	97,46	0,46
18 C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48	0,2800	31,49	0,15
19 C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62	1,0000	37,62	0,18
20 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	49,0599	1.513,50	7,19
21 C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	10,20	2,0000	20,40	0,10

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:2

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
22 C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	13,77	4,0000	55,08	0,26
23 C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31	3,2300	104,36	0,50
24 C152-003B	h	Camió grua	62,76	2,6000	163,18	0,78
25 C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06	2,3535	160,18	0,76
26 C15E-0062	h	Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14	2,8500	83,05	0,39
27 C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	15,68	2,0000	31,36	0,15
28 C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	25,42	4,0000	101,68	0,48
29 C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33	2,6825	11,62	0,06
30 CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75	226,9292	1.077,91	5,12
31 CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	170,85	0,1900	32,46	0,15
32 CRE23000	h	Motoserra	3,70	44,8120	165,80	0,79
33 CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05	235,7920	4.727,63	22,47
34 FR612342	u	Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	33,49	2,0000	66,98	0,32
35 FR662221	u	Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	2,64	5,0000	13,20	0,06

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:3

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
36 FRE6GI01	u	Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	21,63	5,0000	108,15	0,51
37 FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (6-10 m)	51,79	2,0000	103,58	0,49
38 FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (10 < 15m)	100,35	2,0000	200,70	0,95
39 FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (> 15m)	156,51	1,0000	156,51	0,74
40 FRF11230	u	Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	0,35	85,0000	29,75	0,14
41 FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs	1,50	100,0000	150,00	0,71
42 FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavat al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	18,93	2,0000	37,86	0,18
43 GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	0,08	95.690,0000	7.655,20	36,39

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.: 4

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
44 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	0,08	300,0000	24,00	0,11
45 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	0,17	150,0000	25,50	0,12
46 P21R0-ARD1	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	43,84	1,0000	43,84	0,21
47 P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	39,14	2,0000	78,28	0,37
48 P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	49,24	2,0000	98,48	0,47
49 P21R0-ARD5	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	42,96	2,0000	85,92	0,41
50 P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	125,97	1,0000	125,97	0,60
51 P21R0-ARD8	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	332,90	1,0000	332,90	1,58

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:5

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
52 P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor	0,78	100,0000	78,00	0,37
53 PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	2,80	5,0000	14,00	0,07
54 PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior	1,28	100,0000	128,00	0,61
55 PRE4-ARD1	u	Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	6,18	10,0000	61,80	0,29
56 PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	6,35	50,0000	317,50	1,51
57 PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	29,96	24,0000	719,04	3,42
58 PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm	0,74	50,0000	37,00	0,18
59 PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	6,12	10,0000	61,20	0,29
60 PRELZ-I7ZN	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació	9,54	5,0000	47,70	0,23

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 21/10/24

Pàg.:6

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
61 PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	3,77	50,0000	188,50	0,90
62 PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	1,14	50,0000	57,00	0,27
63 PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	3,04	25,0000	76,00	0,36
64 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,08	3.635,0000	290,80	1,38
65 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,04	94.170,0000	3.766,80	17,91
66 PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,05	0,0000	0,00	0,00
67 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,06	89.568,0000	5.374,08	25,55
68 PRIH-HBH5	m2	Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i gramínies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra	6,43	75,0000	482,25	2,29

TOTAL:**41.159,27 195,66**

EUR

NETEJA HORTES

LOT 8

PRESSUPOST

Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT8			
Capítol	S0	Generic			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R1502	dam2 Neteja intensiva (P - 2)	1,21	600,000	726,00
TOTAL	Capítol	01.S0			726,00
Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT8			
Capítol	S1	NETEJA			
Títol 3	11	Camins			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	3.743,740	1.871,87
TOTAL	Títol 3	01.S1.11			1.871,87
Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT8			
Capítol	S1	NETEJA			
Títol 3	12	Recs			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	4.761,380	2.380,69
TOTAL	Títol 3	01.S1.12			2.380,69
Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT8			
Capítol	S1	NETEJA			
Títol 3	13	Espais oberts			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	6.299,280	3.149,64
TOTAL	Títol 3	01.S1.13			3.149,64
Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT8			
Capítol	S1	NETEJA			
Títol 3	14	Sèquia			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	3.622,500	1.811,25
TOTAL	Títol 3	01.S1.14			1.811,25

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	9.939,45
5 % Despeses indirectes SOBRE 9.939,45.....	496,97
Subtotal	10.436,42
5 % Despeses generals SOBRE 10.436,42.....	521,82
6 % Benefici Industrial SOBRE 10.436,42.....	626,19
10 % IVA SOBRE 11.584,43.....	1.158,44
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	12.742,87

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOTZE MIL SET-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT8			
Capítol	S0	Generic			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R1502	dam2 Neteja intensiva (P - 2)	1,21	600,000	726,00
Format per :					
A012P000	0,300	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9TD0	0,006	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,007	h	Camió grua de 3 t		

TOTAL	Capítol	01.S0			726,00
-------	---------	-------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT8			
Capítol	S1	NETEJA			
Títol 3	11	Camins			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	3.743,740	1.871,87
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 3	01.S1.11			1.871,87
-------	---------	----------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT8			
Capítol	S1	NETEJA			
Títol 3	12	Recs			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	4.761,380	2.380,69
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 3	01.S1.12			2.380,69
-------	---------	----------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT8			
Capítol	S1	NETEJA			
Títol 3	13	Espais oberts			

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	6.299,280	3.149,64
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 3	01.S1.13	3.149,64
-------	---------	----------	----------

Obra	01	Pressupost HORTES neteja LOT8
Capitol	S1	NETEJA
Titul 3	14	Sèquia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	3.622,500	1.811,25
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 3	01.S1.14	1.811,25
-------	---------	----------	----------

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST HORTES NETEJA LOT8
Capítol S0 GENERIC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R1502	dam2	Neteja intensiva					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	area dam2	frecuencia				
2			300,000	2,000			600,000	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							600,000	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES NETEJA LOT8
Capítol S1 NETEJA
Títol 3 11 CAMINS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS		T	dam2	Freq.				
2	Camins principals			71,500	52,000			3.718,000	C#*D##*E#*F#
3	Camins secundaris			0,990	26,000			25,740	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								3.743,740	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES NETEJA LOT8
Capítol S1 NETEJA
Títol 3 12 RECS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	TIPUS		T	dam2	Freq,				
2	Recs primaris			89,600	52,000			4.659,200	C#*D##*E##*F#
3	Recs secundaris			3,930	26,000			102,180	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT								4.761,380	

Obra 01 PRESSUPOST HORTES NETEJA LOT8
Capítol S1 NETEJA
Títol 3 13 ESPAIS OBERTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1	TIPUS		T	dam2	Freq,			
2	Prat			60,370	104,000			6.278,480 C#*D#*E#*F#
3	Safareig			0,400	52,000			20,800 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 6.299,280

Obra 01 PRESSUPOST HORTES NETEJA LOT8
Capítol S1 NETEJA
Títol 3 14 SÈQUIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			6.037,500	6,000			3.622,500	(C#/10)*D#
TOTAL AMIDAMENT							3.622,500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000	€
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000	€
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000	€
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000	€
CR711300	h	Sembradora de tracció manual	4,90000	€
CRE25000	h	Tallabarder	2,62000	€
CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	20,05000	€
CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	19,05000	€
CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	16,87000	€
CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	25,74000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
B0111001	m3	Aigua	0,00000	€
B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	12,64000	€
B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	16,65000	€
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000	€
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00000	€
BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	30,00000	€
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000	€
BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	4,33000	€
BR4U0-21GV	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	14,58000	€
BRL11000	kg	Producte fungicida	5,99000	€
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa	Rend.: 10,760		0,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,300 /R x	17,40000 =	0,48513	
				Subtotal:		0,48513	0,48513
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00728
				COST DIRECTE			0,50090
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,50090
P-2	FR11R1502	dam2	Neteja intensiva	Rend.: 13,000		1,21	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,300 /R x	17,40000 =	0,40154	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,300 /R x	18,85000 =	0,43500	
				Subtotal:		0,83654	0,83654
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,007 /R x	30,85000 =	0,01661	
				Subtotal:		0,01661	0,01661
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0055 x	62,00000 =	0,34100	
				Subtotal:		0,34100	0,34100
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01255
				COST DIRECTE			1,20670
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,20670

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FR26GI02	m2		Entrecavat superficial de sauló per eliminar males herbes. Inclosa la neteja de l'entorn i la retirada de restes, deixant l'espai aplanat i sense clots.	Rend.: 1,000		0,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035 /R x	17,40000 =	0,06090	
				Subtotal:		0,06090	0,06090
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001 /R x	30,85000 =	0,00309	
				Subtotal:		0,00309	0,00309
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				COST DIRECTE			0,06569
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,06569
FR26GI03	m2		Escarificat o entrecavat manual d'arbusts, enfiladisses i entapissants, amb eliminació de les males herbes i residus aliens. Sense tractament herbicida química. Inclòs recollida i trasllat a l'abocador	Rend.: 1,000		0,44	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	17,40000 =	0,34800	
				Subtotal:		0,34800	0,34800
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,002 /R x	30,85000 =	0,06170	
				Subtotal:		0,06170	0,06170
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002 x	16,98000 =	0,03396	
				Subtotal:		0,03396	0,03396
				COST DIRECTE			0,44366
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,44366

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FR31P91A1	m2		Aportació de sauló de 5 a 12 mm, subministrada a granel i escampada amb retroexcavadora mitjana	Rend.: 1,000		1,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0035 /R x	17,40000 =	0,06090	
				Subtotal:		0,06090	0,06090
Maquinària	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,0042 /R x	43,00000 =	0,18060	
				Subtotal:		0,18060	0,18060
Materials	B03J-0K89	t	Grava de pedrera de pedra calcària, de 5 a 12 mm	0,0945 x	16,65000 =	1,57343	
				Subtotal:		1,57343	1,57343
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00091
				COST DIRECTE			1,81584
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,81584
FR3A4010	m2		Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	Rend.: 1,000		0,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,05220	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,05655	
				Subtotal:		0,10875	0,10875
Materials	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050 x	2,10000 =	0,10500	
				Subtotal:		0,10500	0,10500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00163
				COST DIRECTE			0,21538
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,21538
FR662221	u		Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor d'1,5 a 3 l, excavació de clot de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg	Rend.: 1,000		2,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,130 /R x	17,40000 =	2,26200	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,018	/R x	18,85000	=	0,33930
					Subtotal:			2,60130
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,005	x	0,00000	=	0,00000
					Subtotal:			0,00000
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,03902
			COST DIRECTE					2,64032
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,64032
FR711GI01	m2	Ressebra de gespes en àrees malmeses, segons indicacions de la DT		Rend.: 4,775				0,55 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020	/R x	18,85000	=	0,07895
					Subtotal:			0,07895
Maquinària								
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020	/R x	4,90000	=	0,02052
					Subtotal:			0,02052
Materials								
	BR4U1H00	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,100	x	4,33000	=	0,43300
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001	x	12,64000	=	0,01264
					Subtotal:			0,44564
			COST DIRECTE					0,54511
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,54511
FR711GI02	m2	Escarificat de gespes anual, segons indicacions de la Direcció Facultativa		Rend.: 4,770				0,15 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020	/R x	18,85000	=	0,07904
					Subtotal:			0,07904
Maquinària								
	CRH1L0L0	h	Motocultor, amb equip de cavar i una amplària de treball de 90 cm	0,020	/R x	16,87000	=	0,07073
					Subtotal:			0,07073

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		0,14977	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,14977	
FR711GI03				Rend.: 1,000		1,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020	/R x 18,85000 =	0,37700	
				Subtotal:		0,37700	0,37700
Maquinària							
	CR711300	h	Sembradora de tracció manual	0,020	/R x 4,90000 =	0,09800	
				Subtotal:		0,09800	0,09800
Materials							
	B0310500	t	Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm	0,001	x 12,64000 =	0,01264	
	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors mixta d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ 07N	0,100	x 14,58000 =	1,45800	
				Subtotal:		1,47064	1,47064
				COST DIRECTE		1,94564	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		1,94564	
FRE6GI10				Rend.: 1,270		0,82	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005	/R x 17,40000 =	0,06850	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,020	/R x 18,85000 =	0,29685	
				Subtotal:		0,36535	0,36535
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,010	/R x 30,85000 =	0,24291	
	CRE25000	h	Tallabarder	0,020	/R x 2,62000 =	0,04126	
				Subtotal:		0,28417	0,28417
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010	x 16,98000 =	0,16980	
				Subtotal:		0,16980	0,16980

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				COST DIRECTE				0,81932
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,81932
FRF11230	u		Reg d'arbust amb mànega connectada a boca de reg, amb una aportació mínima de 10 l i amb un recorregut de la mànega no superior a 25 m	Rend.: 1,000				0,35 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020	/R x	17,40000	=	0,34800
				Subtotal:				0,34800
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,010	x	0,00000	=	0,00000
				Subtotal:				0,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00522
				COST DIRECTE				0,35322
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,35322
FRL21GI07	m2		Tractament fitosanitari de tanques vegetals amb motxila manual de pressió	Rend.: 1,000				0,70 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,014	/R x	17,40000	=	0,24360
				Subtotal:				0,24360
Maquinària								
	CRL15100	h	Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,014	/R x	25,74000	=	0,36036
				Subtotal:				0,36036
Materials								
	BRL11000	kg	Producte fungicida	0,0025	x	5,99000	=	0,01498
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,0025	x	31,22000	=	0,07805
				Subtotal:				0,09303
				COST DIRECTE				0,69699
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,69699

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FRL21GI08	u		Tractament fitosanitari amb reg	Rend.: 1,000		3,73	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x 17,40000 =	1,21800	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070	/R x 18,85000 =	1,31950	
				Subtotal:		2,53750	2,53750
Maquinària							
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035	/R x 32,31000 =	1,13085	
				Subtotal:		1,13085	1,13085
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x 31,22000 =	0,06244	
				Subtotal:		0,06244	0,06244
				COST DIRECTE			3,73079
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,73079
GRH11331	m2		Sega amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 2,747		0,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x 18,85000 =	0,01372	
				Subtotal:		0,01372	0,01372
Maquinària							
	CRH13030	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002	/R x 20,05000 =	0,01460	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001	/R x 4,75000 =	0,00173	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001	/R x 30,85000 =	0,00112	
				Subtotal:		0,01745	0,01745
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x 16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,00021
				COST DIRECTE			0,03308
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,03308

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
GRH11631	m2		Sega amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,988		0,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,02845	
				Subtotal:		0,02845	0,02845
Maquinària							
	CRH13110	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 40 a 65 cm d'amplària de treball	0,002 /R x	19,05000 =	0,01916	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,001 /R x	4,75000 =	0,00239	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,0001 /R x	30,85000 =	0,00155	
				Subtotal:		0,02310	0,02310
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00043
				COST DIRECTE			0,05368
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,05368
GRH1GI01	m2		Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,02408	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,02608	
				Subtotal:		0,05016	0,05016
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		0,07704	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		0,07704	
PR3SE254	m2		Encoixinament amb escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3, escampada amb mitjans manuals en capa uniforme de gruix fins a 10 cm	Rend.: 1,000		3,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,045 /R x	17,40000 =	0,78300	
				Subtotal:		0,78300	0,78300
Materials							
	BR35-21GN	m3	Escorça de pi de 10 a 35 mm, subministrada a granel de 0,8 m3	0,100 x	30,00000 =	3,00000	
				Subtotal:		3,00000	3,00000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,01175
				COST DIRECTE		3,79475	
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3,79475	

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	13,8462	261,00	2,63
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	527,6074	9.180,37	92,36
3 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	9,2135	156,45	1,57
4 B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00	3,3000	204,60	2,06
5 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	0,3231	9,97	0,10
6 FR11R150	dam2	Recollida de brossa	0,50	18.426,9000	9.213,45	92,70
7 FR11R1502	dam2	Neteja intensiva	1,21	600,0000	726,00	7,30
TOTAL:					19.751,83	198,72

MANTENIMENT BOSCOS I ITINERARIS

LOT 9

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	00	TREBALLS PREVIS
Títol 4	01	Cuneta seca per infiltració

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 20)	14,96	0,000	0,00
2	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor (P - 17)	0,11	0,000	0,00
TOTAL		Títol 4	01.S0.00.01			0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	15	Tractament injecció en entorn perillós

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 29)	1,50	30,000	45,00
2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 30)	4,02	45,000	180,90
TOTAL		Títol 4	01.S0.A1.15			225,90

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	16	Retirada de rizoma amb maquinària

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P - 26)	0,77	0,000	0,00
2	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 27)	6,12	0,000	0,00
3	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador (P - 28)	4,11	0,000	0,00
TOTAL		Títol 4	01.S0.A1.16			0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A2	Prats
Títol 4	21	Prat Baix

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 2

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	0,000	0,00
TOTAL			Titul 4	01.S0.A2.21		0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A2	Prats
Titul 4	22	Prat mig

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,07	0,000	0,00
TOTAL			Titul 4	01.S0.A2.22		0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A2	Prats
Titul 4	23	Prat alt

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	0,000	0,00
TOTAL			Titul 4	01.S0.A2.23		0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	31	Retall arbustives (poda visuals-finestres) 1 veg/a

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 24)	7,22	0,000	0,00
TOTAL			Titul 4	01.S0.A3.31		0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Titul 3	A3	Gestió Arbustives
Titul 4	32	Tala arbustives (visuals-finestres)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 25)	7,18	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 3

TOTAL	Titol 4	01.S0.A3.32	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A3	Gestió Arbustives
Titol 4	33	Buidatge per recuperació disseny inicial 1veg/5any

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyis i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 22)	7,18	0,000	0,00

TOTAL	Titol 4	01.S0.A3.33	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A3	Gestió Arbustives
Titol 4	34	Retall arbustives en camí 1veg/2-3anys

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanyis i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 23)	2,47	0,000	0,00

TOTAL	Titol 4	01.S0.A3.34	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	Gestió Arbrat
Titol 4	2A	ARBRES (h < 6m)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E21R1260	u	Tala controlada d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 2)	29,56	20,000	591,20
2	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 8)	51,79	20,000	1.035,80
3	FI_ARB06	u	Poda en verd d'arbre planif/conif., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (P - 6)	7,80	40,000	312,00

TOTAL	Titol 4	01.S0.A4.2A	1.939,00
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	Gestió Arbrat
Titol 4	2B	ARBRES S/ESC (h = 6 - 10m)

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E21R11A0	u	Tala controlada amb cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 1)	39,50	50,000	1.975,00
2	FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts (P - 12)	18,18	0,000	0,00
3	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 8)	51,79	40,000	2.071,60
4	FI_ARB06	u	Poda en verd d'arbre planif/conif., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (P - 6)	7,80	125,000	975,00

TOTAL	Titol 4	01.S0.A4.2B	5.021,60
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	Gestió Arbrat
Titol 4	2C	ARBRES S/ESC (h = 10 - 15m)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E21R12D0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 3)	119,23	20,000	2.384,60
2	FRE6GI10	u	Recollida d'arbres caiguts (10-15m) (P - 13)	177,39	0,000	0,00
3	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m) (P - 9)	100,35	20,000	2.007,00
4	FRE6GI07	u	Neteja de rebrols (P - 11)	2,68	0,000	0,00

TOTAL	Titol 4	01.S0.A4.2C	4.391,60
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A4	Gestió Arbrat
Titol 4	2D	ARBRES S/ESC (h > 15m)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E21R12F0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 4)	312,95	15,000	4.694,25
2	FRE6GI11	u	Recollida d'arbres caiguts (<15m) (P - 14)	178,59	0,000	0,00
3	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m) (P - 10)	156,51	15,000	2.347,65

TOTAL	Titol 4	01.S0.A4.2D	7.041,90
-------	---------	-------------	----------

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 5

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A6	Descobrir afloraments de roca i/o restes patrimoni
Títol 4	61	Eliminació de vegetació per aflorament roca

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 21)	0,21	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.S0.A6.61			0,00
-------	---------	-------------	--	--	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	Plantacions
Títol 4	84	Plantació al·lèvol forestal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FGI_612342	ha	Plantació d'al·lèvol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en al·lèvol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en al·lèvol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes (P - 5)	674,15	1,000	674,15

TOTAL	Títol 4	01.S0.A8.84			674,15
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A9	Mobiliari Tronc

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre (P - 15)	231,01	0,000	0,00
2 FRI2U054	u	Pilones rústiques (P - 16)	3,69	30,000	110,70

TOTAL	Títol 3	01.S0.A9			110,70
-------	---------	----------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	11	Bosc Avellaneda-C/Aragó
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	2.233,736	178,70

TOTAL	Títol 4	01.S1.11.11			178,70
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	11	Bosc Avellaneda-C/Aragó
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	8.957,261	1.164,44

TOTAL	Titol 4	01.S1.11.12			1.164,44
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	11	Bosc Avellaneda-C/Aragó
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	5.250,220	210,01

TOTAL	Titol 4	01.S1.11.21			210,01
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	12	Bosc Avellaneda - RENFE amb Cr. Barcelona
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	16.365,154	1.309,21

TOTAL	Titol 4	01.S1.12.11			1.309,21
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	12	Bosc Avellaneda - RENFE amb Cr. Barcelona
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.421,431	314,79

TOTAL	Titol 4	01.S1.12.12			314,79
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	13	Bosc Font Pólvara- Franja Cementiri nou
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	9.402,598	1.222,34

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 8

Titul 3	17	Bosc Montilivi - Franja turó Rodó
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	13.744,438	1.786,78

TOTAL	Titul 4	01.S1.17.12			1.786,78
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	18	Bosc Montilivi - Puigsacalm
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.569,159	1.085,53

TOTAL	Titul 4	01.S1.18.11			1.085,53
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	19	Bosc Montjuïc - Bascanella
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.171,415	282,28

TOTAL	Titul 4	01.S1.19.12			282,28
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	20	Bosc Montjuïc - Berenguer de Palol
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	2.092,137	167,37

TOTAL	Titul 4	01.S1.20.11			167,37
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	21	Bosc Montjuïc - C. Bellpuig
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	3.394,297	441,26

TOTAL	Titol 4	01.S1.21.12			441,26
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	22	Bosc Montjuïc - C. Pau Miranda
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	9.315,235	1.210,98

TOTAL	Titol 4	01.S1.22.12			1.210,98
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	23	Bosc Montjuïc - C. Puig d'Àguiles
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	5.144,449	411,56

TOTAL	Titol 4	01.S1.23.11			411,56
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	24	Bosc Montjuïc - C. Torre de Sant Joan
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	12.112,458	969,00

TOTAL	Titol 4	01.S1.24.11			969,00
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	25	Bosc Montjuïc - Cr. Angela Bivern
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	12.838,944	1.669,06

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 10

TOTAL	Titol 4	01.S1.25.12	1.669,06

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	26	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.691,084	1.095,29

TOTAL	Titol 4	01.S1.26.11	1.095,29
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	26	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	3.058,320	397,58

TOTAL	Titol 4	01.S1.26.12	397,58
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	27	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís 2
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	2.100,804	168,06

TOTAL	Titol 4	01.S1.27.11	168.06
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	28	Bosc Montjuïc - Franja Escola Montjuïc
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	5.099,440	662,93

TOTAL	Titol 4	01.S1.28.12	662.93
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS

Titul 3	29	Bosc Montjuïc - GF Castell Montuïc
Titul 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	76.669,086	3.066,76
TOTAL			Titul 4	01.S1.29.21		3.066,76

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	29	Bosc Montjuïc - GF Castell Montuïc
Titul 4	22	Prat mig

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,07	15.781,590	1.104,71
TOTAL			Titul 4	01.S1.29.22		1.104,71

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	29	Bosc Montjuïc - GF Castell Montuïc
Titul 4	23	Prat alt

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	40.756,454	3.668,08
TOTAL			Titul 4	01.S1.29.23		3.668,08

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	30	Bosc Montjuïc - Pda. Montjuïc - Barrufa
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.840,578	547,25
TOTAL			Titul 4	01.S1.30.11		547,25

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	31	Bosc Montjuïc - Rda. Peius Pascual i Carbó
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	8.357,568	1.086,48

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 12

TOTAL	Titol 4	01.S1.31.12	1.086,48
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	32	Bosc Montjuïc - Ronda Fort Roig
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	11.792,312	1.533,00

TOTAL	Titol 4	01.S1.32.12	1.533,00
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	33	Bosc Montjuïc - Torre de Sant Daniel
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	13.975,369	1.816,80

TOTAL	Titol 4	01.S1.33.12	1.816,80
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	34	Bosc Montjuïc - Torre Sant Narcís
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	19.633,596	2.552,37

TOTAL	Titol 4	01.S1.34.12	2.552,37
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	35	Bosc Montjuïc - Torre Suchet
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	21.535,230	2.799,58

TOTAL	Titol 4	01.S1.35.12	2.799,58
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS

Titul 3	36	Bosc Montjuïc - Torre Suchet 2
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.116,672	275,17
TOTAL	Titul 4	01.S1.36.12			275,17

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	37	Bosc Palau - JJOO de Barcelona
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.674,606	533,97
TOTAL	Titul 4	01.S1.37.11			533,97

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	37	Bosc Palau - JJOO de Barcelona
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	35.181,832	1.407,27
TOTAL	Titul 4	01.S1.37.21			1.407,27

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	3.981,608	318,53
TOTAL	Titul 4	01.S1.38.11			318,53

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	17.220,063	2.238,61

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 14

TOTAL	Titol 4	01.S1.38.12	2.238,61
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	14.169,784	566,79

TOTAL	Titol 4	01.S1.38.21	566,79
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	39	Bosc Palau - Camp de Futbol Girona
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	8.542,090	1.110,47

TOTAL	Titol 4	01.S1.39.12	1.110,47
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	40	Bosc Palau - Camp fútbol Torres de Palau
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	11.466,501	1.490,65

TOTAL	Titol 4	01.S1.40.12	1.490,65
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	40	Bosc Palau - Camp fútbol Torres de Palau
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	4.697,408	187,90

TOTAL	Titol 4	01.S1.40.21	187,90
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	41	Bosc Palau - Carrer de l'Albera
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 15

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.379,046	309,28

TOTAL	Titol 4	01.S1.41.12			309,28
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	41	Bosc Palau - Carrer de l'Albera
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	12.501,237	500,05

TOTAL	Titol 4	01.S1.41.21			500,05
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	42	Bosc Palau - Cr. Albí - Pujada de Palau
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	544,212	70,75

TOTAL	Titol 4	01.S1.42.12			70,75
-------	---------	-------------	--	--	-------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	43	Bosc Palau - Cr. Albí 2 - Col·legi Pabordia
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	4.978,690	398,30

TOTAL	Titol 4	01.S1.43.11			398,30
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	43	Bosc Palau - Cr. Albí 2 - Col·legi Pabordia
Titul 4	27	Desbrossada Mecanitzada tractor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 7)	0,11	15.854,512	1.744,00

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 16

TOTAL	Titol 4	01.S1.43.27	1.744,00
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	44	Bosc Palau - Església Sant Miquel
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	3.879,401	310,35

TOTAL	Titol 4	01.S1.44.11	310,35
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	44	Bosc Palau - Església Sant Miquel
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	3.881,078	155,24

TOTAL	Titol 4	01.S1.44.21	155,24
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	45	Bosc Palau - Font de l'Abella
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.422,176	1.073,77

TOTAL	Titol 4	01.S1.45.11	1.073,77
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	45	Bosc Palau - Font de l'Abella
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	98.149,392	3.925,98

TOTAL	Titol 4	01.S1.45.21	3.925,98
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	46	Bosc Palau - Joan Amades
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 17

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.179,864	283,38

TOTAL	Titul 4	01.S1.46.12			283,38
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	46	Bosc Palau - Joan Amades
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	17.852,384	714,10

TOTAL	Titul 4	01.S1.46.21			714,10
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	47	Bosc Palau - Mas Barril
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	1.706,711	221,87

TOTAL	Titul 4	01.S1.47.12			221,87
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	47	Bosc Palau - Mas Barril
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	5.110,472	204,42

TOTAL	Titul 4	01.S1.47.21			204,42
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	48	Bosc Palau - Mas Barril 2
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	7.632,054	992,17

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 18

TOTAL	Titol 4	01.S1.48.12	992,17
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	48	Bosc Palau - Mas Barril 2
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	12.398,844	495,95

TOTAL	Titol 4	01.S1.48.21	495,95
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	49	Bosc Palau - Mas Carreras
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	14.576,387	1.166,11

TOTAL	Titol 4	01.S1.49.11	1.166,11
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	49	Bosc Palau - Mas Carreras
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	10.577,220	423,09

TOTAL	Titol 4	01.S1.49.21	423,09
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	50	Bosc Palau - Mas Palahi_Tenis
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	4.867,997	389,44

TOTAL	Titol 4	01.S1.50.11	389,44
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	50	Bosc Palau - Mas Palahi_Tenis
Titol 4	21	Prat Baix

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 19

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	58.108,720	2.324,35
TOTAL	Titul 4	01.S1.50.21				2.324,35

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	51	Bosc Palau - Pabordia
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	3.501,938	280,16
TOTAL		Titul 4	01.S1.51.11		280,16	

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	52	Bosc Palau - Parcel·la Alzines
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	212,135	16,97
TOTAL		Títol 4		01.S1.52.11		16,97

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	53	Bosc Palau - Torre Rafela - Pavelló Palau
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	9.729,391	778,35
TOTAL		Títol 4		01.S1.53.11		778,35

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	53	Bosc Palau - Torre Rafela - Pavelló Palau
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	60.466,940	2.418,68

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 20

TOTAL	Titol 4	01.S1.53.21	2.418,68
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	54	Bosc Palau - Plaça Vella de Palau-sacosta
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	918,894	73,51

TOTAL	Titol 4	01.S1.54.11	73,51
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	54	Bosc Palau - Plaça Vella de Palau-sacosta
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	2.889,732	115,59

TOTAL	Titol 4	01.S1.54.21	115,59
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	55	Bosc Palau - Residència UdG
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	8.905,348	1.157,70

TOTAL	Titol 4	01.S1.55.12	1.157,70
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	55	Bosc Palau - Residència UdG
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	132.894,620	5.315,78

TOTAL	Titol 4	01.S1.55.21	5.315,78
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	57	Bosc Pedreres - Franja Pedreres
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 21

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	1.662,233	216,09

TOTAL	Titol 4	01.S1.57.12			216,09
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	59	Bosc sector Nord - Av. Josep Tarradellas
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	9.402,506	752,20

TOTAL	Titol 4	01.S1.59.11			752,20
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	60	Bosc sector Nord - costat rotonda Trueta
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	0,000	0,00

TOTAL	Titol 4	01.S1.60.11			0,00
-------	---------	-------------	--	--	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	5.259,552	683,74

TOTAL	Titol 4	01.S1.61.12			683,74
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	33.400,122	1.336,00

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 22

TOTAL	Titol 4	01.S1.61.21	1.336,00
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Titol 4	23	Prat alt

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	4.032,758	362,95

TOTAL	Titol 4	01.S1.61.23	362,95
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	63	Bosc sector Nord - Puig d'en Roca
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.362,760	509,02

TOTAL	Titol 4	01.S1.63.11	509,02
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	64	Bosc sector Nord - Riera Can Cases
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	9.539,834	1.240,18

TOTAL	Titol 4	01.S1.64.12	1.240,18
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	64	Bosc sector Nord - Riera Can Cases
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	26.421,560	1.056,86

TOTAL	Titol 4	01.S1.64.21	1.056,86
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	65	Bosc sector Nord - St.Medir

Títol 4		11	Desbrossada manual			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	4.715,628	377,25

TOTAL	Títol 4	01.S1.65.11				377,25
-------	---------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9				
Capítol	S1	BOSCOS				
Títol 3	66	Bosc sector Nord - Turó de la Bateria				
Títol 4	11	Desbrossada manual				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	8.413,502	673,08

TOTAL	Títol 4	01.S1.66.11				673,08
-------	---------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9				
Capítol	S1	BOSCOS				
Títol 3	66	Bosc sector Nord - Turó de la Bateria				
Títol 4	21	Prat Baix				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	52.294,997	2.091,80

TOTAL	Títol 4	01.S1.66.21				2.091,80
-------	---------	-------------	--	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9				
Capítol	S1	BOSCOS				
Títol 3	67	Bosc St.Daniel - Riu Galligants - Pg. Arqueològic				
Títol 4	21	Prat Baix				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	14.060,672	562,43

TOTAL	Títol 4	01.S1.67.21				562,43
-------	---------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9				
Capítol	S1	BOSCOS				
Títol 3	68	Bosc Font Pólvora - Polvorins				
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes				

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	19.724,892	2.564,24

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 24

TOTAL				Titol 4	01.S1.68.12	2.564,24
--------------	--	--	--	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	69	Perimetral&Camins - Bosc Avellaneda
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	14.694,228	1.175,54

TOTAL	Titol 4	01.S1.69.11	1.175,54
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	70	Perimetral&Camins - Bosc Montilivi
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	1.770,120	141,61

TOTAL	Titol 4	01.S1.70.11	141.61
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	71	Perimetral&Camins - Bosc Montjuic
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	60.560,244	4.844,82

TOTAL	Titol 4	01.S1.71.11	4.844,82
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	72	Perimetres&Camins - Bosc Palau
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	92.306,196	7.384,50

TOTAL	Titol 4	01.S1.72.11	7.384,50
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 25

Titul 3	73	Perimetrals&Camins - Bosc sector Nord
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	11.234,520	898,76
TOTAL Titul 4					01.S1.73.11 898,76

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S2	ITINERARIS
Titul 3	22	Camí pl.Sardanes a font dels Lleons
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	7.691,160	615,29
TOTAL Titul 4					01.S2.22.11 615,29

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S2	ITINERARIS
Titul 3	23	Ruta Ecosistemes
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	32.522,140	2.601,77
TOTAL Titul 4					01.S2.23.11 2.601,77

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S2	ITINERARIS
Titul 3	24	Anella Verda - St.Daniel
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	62.284,960	4.982,80
TOTAL Titul 4					01.S2.24.11 4.982,80

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S2	ITINERARIS
Titul 3	25	Camí dels Àngels
Titul 4	11	Desbrossada manual

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 26

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	21.092,570	1.687,41

TOTAL	Titol 4	01.S2.25.11			1.687,41
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	26	Ruta Fonts
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.026,000	482,08

TOTAL	Titol 4	01.S2.26.11			482,08
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	29	Pujada a St.Miquel
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	35.312,220	2.824,98

TOTAL	Titol 4	01.S2.29.11			2.824,98
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	30	Anella Verda - Campdorà Vell
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	44.738,040	3.579,04

TOTAL	Titol 4	01.S2.30.11			3.579,04
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	31	Pla Campdorà
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	50.874,480	4.069,96

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 27

TOTAL	Titol 4	01.S2.31.11	4.069,96
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	32	Anella verda - Muntanya de la O amb cementiri
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.621,780	1.089,74

TOTAL	Titol 4	01.S2.32.11	1.089,74
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	33	Pla Campdorà (límit amb bosc can Boada)
Titol 4	23	Prat alt

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	7.358,970	662,31

TOTAL	Titol 4	01.S2.33.23	662,31
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	34	Cami de Can Benet del Riu (Nestlé)
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	5.042,480	403,40

TOTAL	Titol 4	01.S2.34.11	403,40
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	35	Font Martina
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	312,068	40,57

TOTAL	Titol 4	01.S2.35.12	40,57
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 28

Titul 3	36	Font d'en Pericot
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	1.455,852	116,47

TOTAL	Titul 4	01.S2.36.11			116,47
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titul 3	38	Font del Ferro
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	36.811,770	1.472,47

TOTAL	Titul 4	01.S2.38.21			1.472,47
-------	---------	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titul 3	39	PI Sardana
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	6.853,158	274,13

TOTAL	Titul 4	01.S2.39.21			274,13
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titul 3	40	Esplanada St. Miquel
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	27.983,004	2.238,64

TOTAL	Titul 4	01.S2.40.11			2.238,64
-------	---------	-------------	--	--	----------

(*) Branques incompletes

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	160.499,21
5 % Despeses indirectes SOBRE 160.499,21.....	8.024,96
Subtotal	168.524,17
5 % Despeses generals SOBRE 168.524,17.....	8.426,21
6 % Benefici industrial SOBRE 168.524,17.....	10.111,45
21 % IVA SOBRE 187.061,83.....	39.282,98
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	226.344,81

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(DOS-CENTS VINT-I-SIS MIL TRES-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S0	GENÈRIC
Títol 3	00	TREBALLS PREVIS
Títol 4	01	Cuneta seca per infiltració

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora (P - 20)	14,96	0,000	0,00
Format per :						
	A013P000	0,200	h	Ajudant jardiner		
	C133-00EQ	0,195	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària		
	CRE0-00C0	0,100	h	Motoserra		
2	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor (P - 17)	0,11	0,000	0,00
Format per :						
	CR11-00JS	0,002	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador		

TOTAL	Títol 4	01.S0.00.01	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Títol 4	15	Tractament injecció en entorn perillós

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 29)	1,50	30,000	45,00
Format per :						
	A012P000	0,006	h	Oficial 1a jardiner		
	A0F-IAVV	0,023	h	Oficial 1a forestal		
	A0I-I6DP	0,023	h	Peó especialitzat en forestal		
	B011-05ME	0,000	m3	Aigua		
	BRL1-0TY1	0,006	l	Producte herbicida de contacte		
	C20G-00DT	0,023	h	Màquina taladradora		
2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal (P - 30)	4,02	45,000	180,90
Format per :						
	A012P000	0,015	h	Oficial 1a jardiner		
	A0F-IAVV	0,062	h	Oficial 1a forestal		
	A0I-I6DP	0,062	h	Peó especialitzat en forestal		
	B011-05ME	0,000	m3	Aigua		
	BRL1-0TY1	0,015	l	Producte herbicida de contacte		
	C20G-00DT	0,062	h	Màquina taladradora		

TOTAL	Titol 4	01.S0.A1.15	225,90
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A1	Eliminació Flora exòtica invasora
Titol 4	16	Retirada de rizoma amb maquinaria

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm (P - 26)	0,77	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,001	h	Oficial 1a jardiner		
	A01-I6DP	0,004	h	Peó especialitzat en forestal		
	CR12-IAVX	0,004	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres		
2	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t (P - 27)	6,12	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,007	h	Oficial 1a jardiner		
	C139-00LH	0,053	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t		
3	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador (P - 28)	4,11	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	0,006	h	Oficial 1a jardiner		
	B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C139-00LK	0,006	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t		
	C154-003K	0,044	h	Camió per a transport de 20 t		

TOTAL	Titol 4	01.S0.A1.16	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A2	Prats
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	0,000	0,00
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S0.A2.21	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
------	----	--

PRESSUPOST Descomposició Total

Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A2	Prats
Títol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,07	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S0.A2.22	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A2	Prats
Títol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C6	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S0.A2.23	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	Gestió Arbustives
Títol 4	31	Retall arbustives (poda visuals-finestres) 1 veg/a

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 24)	7,22	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,009	h	Ajudant jardiner		
B2RA-28TX	0,100	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		

TOTAL	Títol 4	01.S0.A3.31	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	Gestió Arbustives
Títol 4	32	Tala arbustives (visuals-finestres)

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 25)	7,18	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,005	h	Ajutant jardiner		
B2RA-28TX	0,100	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		
CRE0-00C0	0,005	h	Motoserra		

TOTAL Titol 4 01.S0.A3.32 0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A3	Gestió Arbustives
Titol 4	33	Buidatge per recuperació disseny inicial 1veg/5any

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 22)	7,18	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,005	h	Ajutant jardiner		
B2RA-28TX	0,100	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		
CRE0-00C0	0,005	h	Motoserra		

TOTAL Titol 4 01.S0.A3.33 0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A3	Gestió Arbustives
Titol 4	34	Retall arbustives en camí 1veg/2-3anys

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural (P - 23)	2,47	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,100	h	Ajutant jardiner		
B2RA-28TX	0,010	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus		

TOTAL Titol 4 01.S0.A3.34 0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
------	----	--

Capitol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	2A	ARBRES (h < 6m)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E21R1260	u	Tala controlada d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 2)	29,56	20,000	591,20
Format per :						
A012P000	0,306	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,100	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
B2RA9TD0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,300	h	Camió grua de 3 t			
CRE23000	0,234	h	Motoserra			
2	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 8)	51,79	20,000	1.035,80
Format per :						
A012PPGI	1,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura			
A013P000	0,500	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,080	h	Camió grua de 3 t			
C150MC10	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari			
CRE23000	1,000	h	Motoserra			
3	FI_ARB06	u	Poda en verd d'arbre planif/conf., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (P - 6)	7,80	40,000	312,00
Format per :						
A013P000	0,150	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503000	0,080	h	Camió grua			
CRE21100	0,150	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor			
TOTAL	Títol 4	01.S0.A4.2A				1.939,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	2B	ARBRES S/ESC (h = 6 - 10m)

PRESSUPOST
Descomposició Total

*

 Pàg.: 6
 Data: 22/10/24

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	E21R11A0	u	Tala controlada amb cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 1)	39,50	50,000	1.975,00
Format per :						
A012P000	0,370	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,603	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,150	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
B2RA9TD0	0,036	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1501700	0,300	h	Camió per a transport de 7 t			
C150MC10	0,400	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari			
CRE23000	0,440	h	Motoserra			
2	FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts (P - 12)	18,18	0,000	0,00
Format per :						
A012P000	0,250	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,250	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,250	h	Camió grua de 3 t			
CRE23000	0,250	h	Motoserra			
3	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/confif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m) (P - 8)	51,79	40,000	2.071,60
Format per :						
A012PPGI	1,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura			
A013P000	0,500	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,080	h	Camió grua de 3 t			
C150MC10	1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari			
CRE23000	1,000	h	Motoserra			
4	FI_ARB06	u	Poda en verd d'arbre planif/confif., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (P - 6)	7,80	125,000	975,00
Format per :						
A013P000	0,150	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,020	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503000	0,080	h	Camió grua			
CRE21100	0,150	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor			

TOTAL		Titol 4		01.S0.A4.2B		5.021,60	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9			
Capitol		S0		GENÈRIC			
Titol 3		A4		Gestió Arbrat			
Titol 4		2C		ARBRES S/ESC (h = 10 - 15m)			
NUM. CODI		UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 E21R12D0		u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 3)		119,23	20,000	2.384,60
Format per :							
A012P000		0,480	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000		0,960	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0		0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
B2RA9TD0		0,900	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1501700		0,200	h	Camió per a transport de 7 t			
C150MC30		0,900	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari			
CRE23000		2,400	h	Motoserra			
2 FRE6GI10		u	Recollida d'arbres caiguts (10-15m) (P - 13)		177,39	0,000	0,00
Format per :							
A012P000		1,300	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000		0,700	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0		0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
B2RA9TD0		1,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1501700		0,900	h	Camió per a transport de 7 t			
CRE23000		1,300	h	Motoserra			
3 FRE6GI04		u	Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m) (P - 9)		100,35	20,000	2.007,00
Format per :							
A012PPGI		1,500	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura			
A013P000		0,900	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0		0,500	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300		0,500	h	Camió grua de 3 t			
C150MC30		1,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari			
CRE23000		2,000	h	Motoserra			

PRESSUPOST Descomposició Total

4	FRE6GI07	u	Neteja de rebolls (P - 11)	2,68	0,000	0,00
Format per :						
	A013P000	0,150	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,002	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 4	01.S0.A4.2C	4.391,60
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	Gestió Arbrat
Títol 4	2D	ARBRES S/ESC (h > 15m)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	E21R12F0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 4)	312,95	15,000	4.694,25
Format per :						
	A012P000	1,800	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	2,660	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	1,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	B2RA9TD0	1,200	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1501700	0,300	h	Camión per a transport de 7 t		
	C150MC50	4,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense operari		
	CRE23000	10,700	h	Motoserra		
2	FRE6GI11	u	Recollida d'arbres caiguts (<15m) (P - 14)	178,59	0,000	0,00
Format per :						
	A012P000	1,200	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	1,700	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	1,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	B2RA9TD0	1,200	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1501700	0,300	h	Camión per a transport de 7 t		
	CRE23000	6,200	h	Motoserra		
3	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/confi., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebolls, etc. (> 15m) (P - 10)	156,51	15,000	2.347,65
Format per :						
	A012PPGI	2,000	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura		
	A013P000	1,300	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,500	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

C1501700	1,000	h	Camió per a transport de 7 t
C150MC30	2,000	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari
CRE23000	2,000	h	Motoserra

TOTAL	Titol 4	01.S0.A4.2D	7.041,90
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A6	Descobrir afloraments de roca i/o restes patrimoni
Titol 4	61	Eliminació de vegetació per aflorament roca

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals (P - 21)	0,21	0,000	0,00
Format per :					
A012P000	0,001	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,008	h	Ajudant jardiner		
CR10-005L	0,008	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S0.A6.61	0,00
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A8	Plantacions
Titol 4	84	Plantació al·lèvol forestal

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FGI_612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes (P - 5)	674,15	1,000	674,15
Format per :					
A012P000	15,500	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	15,500	h	Ajudant jardiner		
B0111001	1,000	m3	Aigua		
BR450-MI7V	60,000	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3		
BR471-MI7U	60,000	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3		
C151-002Z	0,500	h	Camió cisterna de 8 m3		

TOTAL	Titol 4	01.S0.A8.84	674,15
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Titol 3	A9	Mobiliari Tronc

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre (P - 15)	231,01	0,000	0,00
Format per :						
A012P000	2,500	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	2,500	h	Ajudant jardiner			
C1503000	2,500	h	Camió grua			
CRE0-00C0	2,500	h	Motoserra			
2	FRI2U054	u	Pilones rústiques (P - 16)	3,69	30,000	110,70
Format per :						
A012P000	0,070	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,070	h	Ajudant jardiner			
C1503000	0,020	h	Camió grua			
CRE0-00C0	0,020	h	Motoserra			

TOTAL Titol 3 01.S0.A9 110,70

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titl 3	11	Bosc Avellaneda-C/Aragó
Titl 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	2.233,736	178,70
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL Titol 4 01.S1.11.11 178,70

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titl 3	11	Bosc Avellaneda-C/Aragó
Titl 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	8.957,261	1.164,44
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de			

			Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titol 4	01.S1.11.12	1.164,44
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	11	Bosc Avellaneda-C/Aragó
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	5.250,220	210,01
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S1.11.21	210,01
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	12	Bosc Avellaneda - RENFE amb Cr. Barcelona
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	16.365,154	1.309,21
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S1.12.11	1.309,21
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	12	Bosc Avellaneda - RENFE amb Cr. Barcelona
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.421,431	314,79
Format per :						

PRESSUPOST Descomposició Total

A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titul 4	01.S1.12.12	314,79
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titul 3	13	Bosc Font Pólvara- Franja Cementiri nou
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	9.402,598	1.222,34
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S1.13.12	1.222,34
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titul 3	14	Bosc Font Pólvara- Franja Font de la Pólvara
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	58.819,800	7.646,57
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S1.14.12	7.646,57
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS

Titol 3	15	Bosc Grup Sant Daniel - C. del Carne
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	85.202,384	6.816,19
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.15.11	6.816,19
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	15	Bosc Grup Sant Daniel - C. del Carne
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	15.829,061	2.057,78
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.15.12	2.057,78
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	16	Bosc Montilivi - Franja puig Montilivi
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	28.082,995	3.650,79
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titol 4	01.S1.16.12	3.650,79
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	17	Bosc Montilivi - Franja turó Rodó
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	13.744,438	1.786,78
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S1.17.12	1.786,78
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	18	Bosc Montilivi - Puigsacalm
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.569,159	1.085,53
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S1.18.11	1.085,53
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	19	Bosc Montjuïc - Bascanella
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)		
Format per :					
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner	
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner	
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S1.19.12	282,28
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	20	Bosc Montjuïc - Berenguer de Palol
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	0,08	2.092,137	167,37
Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)					
Format per :					
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner	
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner	
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S1.20.11	167,37
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	21	Bosc Montjuïc - C. Bellpuig
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)		
Format per :					
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner	
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner	
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	

CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc
----------	-------	---	---

TOTAL	Titol 4	01.S1.21.12	441,26
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	22	Bosc Montjuïc - C. Pau Miranda
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	9.315,235	1.210,98
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S1.22.12	1.210,98
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	23	Bosc Montjuïc - C. Puig d'Àguiles
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	5.144,449	411,56
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S1.23.11	411,56
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	24	Bosc Montjuïc - C. Torre de Sant Joan
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)		
			0,08	12.112,458	969,00
Format per :					
	A012P000	0,003 h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003 h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001 h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005 h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.24.11	969,00
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	25	Bosc Montjuïc - Cr. Angela Bivern
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)		
			0,13	12.838,944	1.669,06
Format per :					
	A012P000	0,002 h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,002 h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001 h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005 h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.25.12	1.669,06
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	26	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)		
			0,08	13.691,084	1.095,29
Format per :					
	A012P000	0,003 h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003 h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001 h	Camió grua de 3 t		

CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc
----------	-------	---	---

TOTAL	Titol 4	01.S1.26.11	1.095,29
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	26	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	3.058,320	397,58
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S1.26.12	397,58
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	27	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís 2
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	2.100,804	168,06
Format per :						
		A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner	
		A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
		C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
		CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S1.27.11	168,06
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	28	Bosc Montjuïc - Franja Escola Montjuïc
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	5.099,440	662,93
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.28.12	662,93
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	29	Bosc Montjuïc - GF Castell Montuïc
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	76.669,086	3.066,76
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.29.21	3.066,76
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	29	Bosc Montjuïc - GF Castell Montuïc
Titol 4	22	Prat mig

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 33)	0,07	15.781,590	1.104,71
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.29.22	1.104,71
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	29	Bosc Montjuïc - GF Castell Montuïc
Titol 4	23	Prat alt

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	40.756,454	3.668,08
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C6	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL Titol 4 01.S1.29.23 3.668,08

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	30	Bosc Montjuïc - Pda. Montjuïc - Barrufa
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.840,578	547,25
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S1.30.11 547,25

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	31	Bosc Montjuïc - Rda. Peius Pascual i Carbó
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	8.357,568	1.086,48
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S1.31.12 1.086,48

PRESSUPOST Descomposició Total

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	32	Bosc Montjuïc - Ronda Fort Roig
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	11.792,312	1.533,00
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL Títol 4 01.S1.32.12 1.533,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	33	Bosc Montjuïc - Torre de Sant Daniel
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	13.975,369	1.816,80
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL Títol 4 01.S1.33.12 1.816,80

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	34	Bosc Montjuïc - Torre Sant Narcís
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	19.633,596	2.552,37
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			

PRESSUPOST Descomposició Total

B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL Titol 4 01.S1.34.12 2.552,37

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	35	Bosc Montjuïc - Torre Suchet
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	21.535,230	2.799,58
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S1.35.12 2.799,58

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	36	Bosc Montjuïc - Torre Suchet 2
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.116,672	275,17
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S1.36.12 275,17

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	37	Bosc Palau - JJOO de Barcelona
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)		
			0,08	6.674,606	533,97
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S1.37.11	533,97
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	37	Bosc Palau - JJOO de Barcelona
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)		
			0,04	35.181,832	1.407,27
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S1.37.21	1.407,27
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)		
			0,08	3.981,608	318,53
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S1.38.11	318,53
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
------	----	--

PRESSUPOST Descomposició Total

Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	17.220,063	2.238,61
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.38.12	2.238,61
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	14.169,784	566,79
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.38.21	566,79
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	39	Bosc Palau - Camp de Futbol Girona
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	8.542,090	1.110,47
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL	Titul 4	01.S1.39.12	1.110,47
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	40	Bosc Palau - Camp fútbol Torres de Palau
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	11.466,501	1.490,65
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titul 4	01.S1.40.12	1.490,65
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	40	Bosc Palau - Camp fútbol Torres de Palau
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	4.697,408	187,90
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titul 4	01.S1.40.21	187,90
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	41	Bosc Palau - Carrer de l'Albera
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.379,046	309,28
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			

	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
--	----------	-------	---	---	--	--

TOTAL	Titol 4		01.S1.41.12			309,28
-------	---------	--	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	41	Bosc Palau - Carrer de l'Albera
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	12.501,237	500,05
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4		01.S1.41.21			500,05
-------	---------	--	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	42	Bosc Palau - Cr. Albí - Pujada de Palau
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	544,212	70,75
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4		01.S1.42.12			70,75
-------	---------	--	-------------	--	--	-------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	43	Bosc Palau - Cr. Albí 2 - Col·legi Pabordia
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	4.978,690	398,30
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		

PRESSUPOST Descomposició Total

B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL Titol 4 01.S1.43.11 398,30

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	43	Bosc Palau - Cr. Albí 2 - Col·legi Pabordia
Titol 4	27	Desbrossada Mecanitzada tractor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa (P - 7)	0,11	15.854,512	1.744,00
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CR11A869	0,002	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m		

TOTAL Titol 4 01.S1.43.27 1.744,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	44	Bosc Palau - Església Sant Miquel
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	3.879,401	310,35
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S1.44.11 310,35

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	44	Bosc Palau - Església Sant Miquel
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	3.881,078	155,24
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titul 4	01.S1.44.21	155,24
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	45	Bosc Palau - Font de l'Abella	
Titul 4	11	Desbrossada manual	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.422,176	1.073,77
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titul 4	01.S1.45.11	1.073,77
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	45	Bosc Palau - Font de l'Abella	
Titul 4	21	Prat Baix	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	98.149,392	3.925,98
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S1.45.21	3.925,98
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	46	Bosc Palau - Joan Amades	
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes	

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	2.179,864	283,38
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S1.46.12	283,38
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	46	Bosc Palau - Joan Amades
Titul 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	17.852,384	714,10
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titul 4	01.S1.46.21	714,10
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	47	Bosc Palau - Mas Barril
Titul 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	1.706,711	221,87
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S1.47.12	221,87
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
------	----	--

PRESSUPOST Descomposició Total

Capitol	S1	BOSCOS
Titel 3	47	Bosc Palau - Mas Barril
Titel 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	5.110,472	204,42
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL Titel 4 01.S1.47.21 204,42

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titel 3	48	Bosc Palau - Mas Barril 2
Titel 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	7.632,054	992,17
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL Titel 4 01.S1.48.12 992,17

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titel 3	48	Bosc Palau - Mas Barril 2
Titel 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	12.398,844	495,95
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL Titel 4 01.S1.48.21 495,95

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titel 3	49	Bosc Palau - Mas Carreras

PRESSUPOST Descomposició Total

Títol 4		11	Desbrossada manual			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	14.576,387	1.166,11
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Títol 4 01.S1.49.11 1.166,11

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	49	Bosc Palau - Mas Carreras
Títol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	10.577,220	423,09
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL Títol 4 01.S1.49.21 423,09

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	50	Bosc Palau - Mas Palahí_Tenis
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	4.867,997	389,44
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Títol 4 01.S1.50.11 389,44

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	50	Bosc Palau - Mas Palahí_Tenis
Títol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	58.108,720	2.324,35
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Títol 4	01.S1.50.21	2.324,35
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	51	Bosc Palau - Pabordia
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	3.501,938	280,16
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Títol 4	01.S1.51.11	280,16
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	52	Bosc Palau - Parcel·la Alzines
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	212,135	16,97
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

PRESSUPOST Descomposició Total

TOTAL		Titol 4		01.S1.52.11		16,97	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9			
Capitol		S1		BOSCOS			
Titol 3		53		Bosc Palau - Torre Rafela - Pavelló Palau			
Titol 4		11		Desbrossada manual			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	9.729,391	778,35
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL		Titol 4		01.S1.53.11		778,35	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9			
Capitol		S1		BOSCOS			
Titol 3		53		Bosc Palau - Torre Rafela - Pavelló Palau			
Titol 4		21		Prat Baix			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	60.466,940	2.418,68
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL		Titol 4		01.S1.53.21		2.418,68	
Obra		01		Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9			
Capitol		S1		BOSCOS			
Titol 3		54		Bosc Palau - Plaça Vella de Palau-sacosta			
Titol 4		11		Desbrossada manual			

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	918,894	73,51
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			

C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titol 4	01.S1.54.11	73,51
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	54	Bosc Palau - Plaça Vella de Palau-sacosta
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	2.889,732	115,59
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S1.54.21	115,59
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	55	Bosc Palau - Residència UdG
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	8.905,348	1.157,70
Format per :						
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S1.55.12	1.157,70
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	55	Bosc Palau - Residència UdG
Titol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	132.894,620	5.315,78
Format per :						
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner			
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball			

TOTAL	Titol 4	01.S1.55.21	5.315,78
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	57	Bosc Pedreres - Franja Pedreres
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	1.662,233	216,09
Format per :						
	A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.57.12	216,09
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	59	Bosc sector Nord - Av. Josep Tarradellas
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	9.402,506	752,20
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.59.11	752,20
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	60	Bosc sector Nord - costat rotonda Trueta
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	0,000	0,00

PRESSUPOST Descomposició Total

Format per :			
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL Títol 4 01.S1.60.11 0,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Títol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	5.259,552	683,74

Format per :			
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL Títol 4 01.S1.61.12 683,74

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Títol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	33.400,122	1.336,00

Format per :			
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball

TOTAL Títol 4 01.S1.61.21 1.336,00

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Títol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	4.032,758	362,95
Format per :					
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C6	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.61.23	362,95
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	63	Bosc sector Nord - Puig d'en Roca
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.362,760	509,02
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.63.11	509,02
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	64	Bosc sector Nord - Riera Can Cases
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	9.539,834	1.240,18
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.64.12	1.240,18
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	64	Bosc sector Nord - Riera Can Cases
Títol 4	21	Prat Baix

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	26.421,560	1.056,86
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S1.64.21	1.056,86
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	65	Bosc sector Nord - St.Medir
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	4.715,628	377,25
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 4	01.S1.65.11	377,25
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	66	Bosc sector Nord - Turó de la Bateria
Títol 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	8.413,502	673,08
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.66.11	673,08
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	66	Bosc sector Nord - Turó de la Bateria
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	52.294,997	2.091,80
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.66.21	2.091,80
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	67	Bosc St.Daniel - Riu Galligants - Pg. Arqueològic
Titol 4	21	Prat Baix

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	14.060,672	562,43
Format per :					
A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4	01.S1.67.21	562,43
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	68	Bosc Font Pólvora - Polvorins
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	19.724,892	2.564,24
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4	01.S1.68.12	2.564,24
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	69	Perimetrals&Camins - Bosc Avellaneda
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	14.694,228	1.175,54
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S1.69.11	1.175,54
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	70	Perimetrals&Camins - Bosc Montilivi
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	1.770,120	141,61
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titol 4	01.S1.70.11	141,61
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	71	Perimetrals&Camins - Bosc Montjuïc
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	60.560,244	4.844,82
Format per :						

PRESSUPOST Descomposició Total

	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titul 4	01.S1.71.11	4.844,82
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titul 3	72	Perimetrals&Camins - Bosc Palau
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brosa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	92.306,196	7.384,50
Format per :					
	A012P000	0,003 h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003 h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001 h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005 h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S1.72.11	7.384,50
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titul 3	73	Perimetrals&Camins - Bosc sector Nord
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brosa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	11.234,520	898,76
Format per :					
	A012P000	0,003 h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003 h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001 h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005 h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titul 4	01.S1.73.11	898,76
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S2	ITINERARIS

PRESSUPOST Descomposició Total

Titul 3	22	Camí pl.Sardanes a font dels Lleons
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	7.691,160	615,29
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titul 4 01.S2.22.11 615,29

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titul 3	23	Ruta Ecosistemes
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	32.522,140	2.601,77
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titul 4 01.S2.23.11 2.601,77

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titul 3	24	Anella Verda - St.Daniel
Titul 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	62.284,960	4.982,80
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL	Titol 4	01.S2.24.11	4.982,80
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titl 3	25	Camí dels Àngels
Titl 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	21.092,570	1.687,41
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titl 4	01.S2.25.11	1.687,41
-------	--------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titl 3	26	Ruta Fonts
Titl 4	11	Desbrossada manual

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	6.026,000	482,08
Format per :						
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner			
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner			
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t			
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc			

TOTAL	Titl 4	01.S2.26.11	482,08
-------	--------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titl 3	29	Pujada a St.Miquel
Titl 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)		
		Format per :			
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner	
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner	
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S2.29.11	2.824,98
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	30	Anella Verda - Campdorà Vell
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)		
Format per :					
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner	
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner	
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	

TOTAL	Titol 4	01.S2.30.11	3.579,04
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	31	Pla Campdorà
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)		
Format per :					
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner	
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner	
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t	

	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		
--	----------	-------	---	---	--	--

TOTAL	Titol 4		01.S2.31.11			4.069,96
-------	---------	--	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	32	Anella verda - Muntanya de la O amb cementiri
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	13.621,780	1.089,74
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Titol 4		01.S2.32.11			1.089,74
-------	---------	--	-------------	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	33	Pla Campdorà (límit amb bosc can Boada)
Titol 4	23	Prat alt

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 31)	0,09	7.358,970	662,31
Format per :						
	A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C6	0,002	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Titol 4		01.S2.33.23			662,31
-------	---------	--	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	34	Camí de Can Benet del Riu (Nestlé)
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	5.042,480	403,40
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		

PRESSUPOST Descomposició Total

A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc

TOTAL Titol 4 01.S2.34.11 403,40

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S2	ITINERARIS
Titol 3	35	Font Martina
Titol 4	12	Desbrossada amb ganivetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 19)	0,13	312,068	40,57
Format per :					
A012P000	0,002	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,002	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S2.35.12 40,57

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S2	ITINERARIS
Titol 3	36	Font d'en Pericot
Titol 4	11	Desbrossada manual

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	1.455,852	116,47
Format per :					
A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL Titol 4 01.S2.36.11 116,47

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capitol	S2	ITINERARIS
Titol 3	38	Font del Ferro

Títol 4		21	Prat Baix			
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	36.811,770	1.472,47
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S2.38.21				1.472,47
-------	---------	-------------	--	--	--	----------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9				
Capítol	S2	ITINERARIS				
Títol 3	39	PI Sardana				
Títol 4	21	Prat Baix				

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 % (P - 32)	0,04	6.853,158	274,13
Format per :						
	A013P000	0,001	h	Ajudant jardiner		
	CRH2-00C4	0,001	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball		

TOTAL	Títol 4	01.S2.39.21				274,13
-------	---------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9				
Capítol	S2	ITINERARIS				
Títol 3	40	Esplanada St. Miquel				
Títol 4	11	Desbrossada manual				

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brosa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor (P - 18)	0,08	27.983,004	2.238,64
Format per :						
	A012P000	0,003	h	Oficial 1a jardiner		
	A013P000	0,003	h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,000	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
	C1503300	0,001	h	Camió grua de 3 t		
	CR112500	0,005	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc		

TOTAL	Títol 4	01.S2.40.11				2.238,64
-------	---------	-------------	--	--	--	----------

(*) Branques incompletes

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	00	TREBALLS PREVIS
Títol 4	01	CUNETA SECA PER INFILTRACIÓ

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall trasversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor
---	----------	----	--------------------

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	15	TRACTAMENT INJECCIÓ EN ENTORN PERILLÓS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

2	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
2			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#
3			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#
4			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 45,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A1	ELIMINACIÓ FLORA EXÒTICA INVASORA
Títol 4	16	RETIRADA DE RIZOMA AMB MAQUINARIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

2	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t
---	------------	----	--

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 PRELZ-I7ZP m3 Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S0 GENÈRIC
Títol 3 A2 PRATS
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000	5,000	1,000		0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S0 GENÈRIC
Títol 3 A2 PRATS
Títol 4 22 PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000	0,000	0,000		0,000	C##D##E##F#
2			0,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
3			0,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S0 GENÈRIC
Títol 3 A2 PRATS
Títol 4 23 PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			0,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
2			0,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
3			0,000	0,000			0,000	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 3

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	31	RETALL ARBUSTIVES (PODA VISUALS-FINESTRES) 1 VEG/A

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	32	TALA ARBUSTIVES (VISUALS-FINESTRES)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	33	BUIDATGE PER RECUPERACIÓ DISSENY INICIAL 1VEG/5ANY

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A3	GESTIÓ ARBUSTIVES
Títol 4	34	RETALL ARBUSTIVES EN CAMÍ 1VEG/2-3ANYS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural
			AMIDAMENT DIRECTE
			0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Títol 4	2A	ARBRES (H < 6M)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	E21R1260	u	Tala controlada d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 4

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	%				
2			20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

2 FRE6GI02 u Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	%				
2			20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

3 FI_ARB06 u Poda en verd d'arbre planif/conf., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			40,000				40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S0 GENÈRIC
Títol 3 A4 GESTIÓ ARBRAT
Títol 4 2B ARBRES S/ESC (H = 6 - 10M)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	E21R11A0	u	Tala controlada amb cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	%				
2			50,000	1,000			50,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50,000	

2 FRE6GI09 u Recollida d'arbres caiguts

AMIDAMENT DIRECTE 0,000

3 FRE6GI02 u Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	%				
2			40,000	1,000			40,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							40,000	

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 5

4	FI_ARB06	u	Poda en verd d'arbre planif/conf., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			125,000				125,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							125,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Títol 4	2C	ARBRES S/ESC (H = 10 - 15M)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	E21R12D0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	%				
2			20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

2	FRE6GI10	u	Recollida d'arbres caiguts (10-15m)					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	

3	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conf., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	%				
2			20,000	1,000			20,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							20,000	

4	FRE6GI07	u	Neteja de rebrols					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			0,000	0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A4	GESTIÓ ARBRAT
Títol 4	2D	ARBRES S/ESC (H > 15M)

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	E21R12F0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)					

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 6

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats	%				
2			15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

2	FRE6GI11	u	Recollida d'arbres caiguts (<15m)					
AMIDAMENT DIRECTE							0,000	
3	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m)					

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			15,000	1,000			15,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A6	DESCOBRIR AFLORAMENTS DE ROCA I/O RESTES PATRIMONI
Títol 4	61	ELIMINACIÓ DE VEGETACIÓ PER AFLORAMENT ROCA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals
AMIDAMENT DIRECTE			0,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A8	PLANTACIONS
Títol 4	84	PLANTACIÓ ALÈVOL FORESTAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FGI_612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	Unitats					
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S0	GENÈRIC
Títol 3	A9	MOBILIARI TRONC

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 7

			AMIDAMENT DIRECTE	0,000
2	FRI2U054	u	Pilones rústiques	
			AMIDAMENT DIRECTE	30,000

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	11	BOSC AVELLANEDA-C/ARAGÓ	
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.116,868	2,000			2.233,736	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.233,736	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	11	BOSC AVELLANEDA-C/ARAGÓ	
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8.957,261	1,000			8.957,261	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8.957,261	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	11	BOSC AVELLANEDA-C/ARAGÓ	
Títol 4	21	PRAT BAIX	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.312,555	4,000			5.250,220	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.250,220	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	12	BOSC AVELLANEDA - RENFE AMB CR. BARCELONA	
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL	

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 8

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8.182,577	2,000	1,000		16.365,154	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16.365,154	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	12	BOSC AVELLANEDA - RENFE AMB CR. BARCELONA
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.421,431	1,000			2.421,431	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.421,431	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	13	BOSC FONT PÓLVORA- FRANJA CEMENTIRI NOU
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9.402,598	1,000			9.402,598	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9.402,598	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	14	BOSC FONT PÓLVORA- FRANJA FONT DE LA PÓLVORA
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			58.819,800	1,000			58.819,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							58.819,800	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
------	----	--

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 9

Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	15	BOSC GRUP SANT DANIEL - C. DEL CARME
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21.300,596	4,000			85.202,384	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							85.202,384	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	15	BOSC GRUP SANT DANIEL - C. DEL CARME
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15.829,061	1,000			15.829,061	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15.829,061	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	16	BOSC MONTILIVI - FRANJA PUIG MONTILIVI
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			28.082,995	1,000			28.082,995	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28.082,995	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	17	BOSC MONTILIVI - FRANJA TURÓ RODÓ
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13.744,438	1,000			13.744,438	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 10

TOTAL AMIDAMENT 13.744,438

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 18 BOSC MONTILIVI - PUIGSACALM
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.523,053	3,000			13.569,159	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13.569,159

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 19 BOSC MONTJUÏC - BASCANELLA
Títol 4 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.171,415	1,000			2.171,415	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.171,415

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 20 BOSC MONTJUÏC - BERENGUER DE PALOL
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			697,379	3,000			2.092,137	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.092,137

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 21 BOSC MONTJUÏC - C. BELLPUIG
Títol 4 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 11

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.394,297	1,000			3.394,297	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.394,297	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	22	BOSC MONTJUÏC - C. PAU MIRANDA
Titol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9.315,235	1,000			9.315,235	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							9.315,235	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	23	BOSC MONTJUÏC - C. PUIG D'ÀGUILLES
Titol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.144,449	1,000			5.144,449	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.144,449	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	24	BOSC MONTJUÏC - C. TORRE DE SANT JOAN
Titol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.056,229	2,000			12.112,458	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12.112,458	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	25	BOSC MONTJUÏC - CR. ANGELA BIVERN
Titol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 12

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.838,944	1,000			12.838,944	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12.838,944	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	26	BOSC MONTJUÏC - CR. TORRE DE SANT LLUÍS
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.845,542	2,000			13.691,084	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13.691,084	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	26	BOSC MONTJUÏC - CR. TORRE DE SANT LLUÍS
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.058,320	1,000			3.058,320	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.058,320	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	27	BOSC MONTJUÏC - CR. TORRE DE SANT LLUÍS 2
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.050,402	2,000			2.100,804	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.100,804	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
------	----	--

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 13

Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	28	BOSC MONTJUÏC - FRANJA ESCOLA MONTJUÏC
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.099,440	1,000			5.099,440	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.099,440	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	29	BOSC MONTJUÏC - GF CASTELL MONTUÏC
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.778,181	6,000			76.669,086	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							76.669,086	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	29	BOSC MONTJUÏC - GF CASTELL MONTUÏC
Títol 4	22	PRAT MIG

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO
1	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.260,530	3,000			15.781,590	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15.781,590	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	29	BOSC MONTJUÏC - GF CASTELL MONTUÏC
Títol 4	23	PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIO					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			40.756,454	1,000			40.756,454	C#*D##*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 14

TOTAL AMIDAMENT 40.756,454

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	30	BOSC MONTJUÏC - PDA. MONTJUÏC - BARRUFA
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.420,289	2,000			6.840,578	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.840,578

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	31	BOSC MONTJUÏC - RDA. PEIUS PASCUAL I CARBÓ
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8.357,568	1,000			8.357,568	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8.357,568

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	32	BOSC MONTJUÏC - RONDA FORT ROIG
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.850,147	1,000			6.850,147	C#*D#*E#*F#
2			9.884,330	0,500			4.942,165	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 11.792,312

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	33	BOSC MONTJUÏC - TORRE DE SANT DANIEL
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13.975,369	1,000			13.975,369	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13.975,369	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	34	BOSC MONTJUÏC - TORRE SANT NARCÍS
Titol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			12.352,852	1,000			12.352,852	C##D##E##F#
2			14.561,489	0,500			7.280,744	C##D##E##F#
TOTAL AMIDAMENT							19.633,596	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	35	BOSC MONTJUÏC - TORRE SUCHET
Titol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10.329,342	1,000			10.329,342	C#*D##*E##*F#
2			22.411,777	0,500			11.205,888	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							21.535,230	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	36	BOSC MONTJUÏC - TORRE SUCHET 2
Titol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.116,672	1,000			2.116,672	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.116,672	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	37	BOSC PALAU - JJOO DE BARCELONA

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 16

Títol 4		11	DESBROSSADA MANUAL					
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.337,303	2,000			6.674,606	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.674,606	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	37	BOSC PALAU - JJOO DE BARCELONA	
Títol 4	21	PRAT BAIX	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			8.795,458	4,000			35.181,832 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						35.181,832	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	38	BOSC PALAU - CAMÍ VELL DE FORNELLS	
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			1.990,804	2,000	1,000		3.981,608 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						3.981,608	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	38	BOSC PALAU - CAMÍ VELL DE FORNELLS	
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			17.220,063	1,000			17.220,063 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						17.220,063	

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 17

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	38	BOSC PALAU - CAMÍ VELL DE FORNELLS
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.542,446	4,000			14.169,784	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14.169,784	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	39	BOSC PALAU - CAMP DE FUTBOL GIRONA
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8.542,090	1,000			8.542,090	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8.542,090	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	40	BOSC PALAU - CAMP FÚTBOL TORRES DE PALAU
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11.466,501	1,000			11.466,501	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							11.466,501	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	40	BOSC PALAU - CAMP FÚTBOL TORRES DE PALAU
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.174,352	4,000			4.697,408	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 18

TOTAL AMIDAMENT 4.697,408

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 41 BOSC PALAU - CARRER DE L'ALBERA
Títol 4 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.379,046	1,000			2.379,046	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2.379,046

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 41 BOSC PALAU - CARRER DE L'ALBERA
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.125,309	4,000			12.501,237	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12.501,237

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 42 BOSC PALAU - CR. ALBÍ - PUJADA DE PALAU
Títol 4 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			544,212	1,000			544,212	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 544,212

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 43 BOSC PALAU - CR. ALBÍ 2 - COL·LEGI PABORDIA
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 19

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.489,345	2,000			4.978,690	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.978,690	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	43	BOSC PALAU - CR. ALBÍ 2 - COL·LEGI PABORDIA
Títol 4	27	DESBROSSADA MECANITZADA TRACTOR

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m2	Freq,	%			
2			3.963,628	4,000			15.854,512	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15.854,512	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	44	BOSC PALAU - ESGLÉSIA SANT MIQUEL
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.879,401	1,000			3.879,401	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.879,401	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	44	BOSC PALAU - ESGLÉSIA SANT MIQUEL
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			970,269	4,000	1,000		3.881,078	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.881,078	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	45	BOSC PALAU - FONT DE L'ABELLA

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 20

Títol 4

11

DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor				

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			13.422,176	1,000			13.422,176	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13.422,176	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9						
Capítol	S1	BOSCOS						
Títol 3	45	BOSC PALAU - FONT DE L'ABELLA						
Títol 4	21	PRAT BAIX						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			24.537,348	4,000			98.149,392	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							98.149,392	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9						
Capítol	S1	BOSCOS						
Títol 3	46	BOSC PALAU - JOAN AMADES						
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.179,864	1,000			2.179,864	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.179,864	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9						
Capítol	S1	BOSCOS						
Títol 3	46	BOSC PALAU - JOAN AMADES						
Títol 4	21	PRAT BAIX						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.463,096	4,000			17.852,384	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							17.852,384	

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 21

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	47	BOSC PALAU - MAS BARRIL	
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.706,711	1,000			1.706,711	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.706,711	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	47	BOSC PALAU - MAS BARRIL	
Títol 4	21	PRAT BAIX	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.277,618	4,000			5.110,472	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.110,472	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	48	BOSC PALAU - MAS BARRIL 2	
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			7.632,054	1,000			7.632,054	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7.632,054	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	48	BOSC PALAU - MAS BARRIL 2	
Títol 4	21	PRAT BAIX	

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.099,711	4,000			12.398,844	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 22

TOTAL AMIDAMENT 12.398,844

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 49 BOSC PALAU - MAS CARRERAS
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14.576,387	1,000			14.576,387	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 14.576,387

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 49 BOSC PALAU - MAS CARRERAS
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.644,305	4,000			10.577,220	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 10.577,220

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 50 BOSC PALAU - MAS PALAHÍ_TENIS
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.867,997	1,000			4.867,997	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4.867,997

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 50 BOSC PALAU - MAS PALAHÍ_TENIS
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 23

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14.527,180	4,000			58.108,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							58.108,720	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	51	BOSC PALAU - PABORDIA
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.750,969	2,000			3.501,938	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							3.501,938	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	52	BOSC PALAU - PARCEL·LA ALZINES
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			212,135	1,000			212,135	C#*D##*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							212,135	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	53	BOSC PALAU - TORRE RAFELA - PAVELLÓ PALAU
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9.729,391	1,000			9.729,391	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9.729,391	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	53	BOSC PALAU - TORRE RAFELA - PAVELLÓ PALAU
Títol 4	21	PRAT BAIX

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 24

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15.116,735	4,000			60.466,940	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60.466,940	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 54 BOSC PALAU - PLAÇA VELLA DE PALAU-SACOSTA
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			918,894	1,000			918,894	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							918,894	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 54 BOSC PALAU - PLAÇA VELLA DE PALAU-SACOSTA
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			722,433	4,000			2.889,732	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2.889,732	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 55 BOSC PALAU - RESIDÈNCIA UDG
Títol 4 12 DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			8.905,348	1,000			8.905,348	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8.905,348	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 25

Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	55	BOSC PALAU - RESIDÈNCIA UDG
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			33.223,655	4,000			132.894,620	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							132.894,620	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	57	BOSC PEDRERES - FRANJA PEDRERES
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.662,233	1,000			1.662,233	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.662,233	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	59	BOSC SECTOR NORD - AV. JOSEP TARRADELLES
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.701,253	2,000			9.402,506	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							9.402,506	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	60	BOSC SECTOR NORD - COSTAT ROTONDA TRUETA
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.450,131	0,000			0,000	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 26

TOTAL AMIDAMENT			0,000
-----------------	--	--	-------

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	61	BOSC SECTOR NORD - ESPAIS GD SANT MEDIR
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.259,552	1,000			5.259,552	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			5.259,552					

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	61	BOSC SECTOR NORD - ESPAIS GD SANT MEDIR
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5.566,687	6,000			33.400,122	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			33.400,122					

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	61	BOSC SECTOR NORD - ESPAIS GD SANT MEDIR
Títol 4	23	PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.032,758	1,000			4.032,758	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			4.032,758					

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	63	BOSC SECTOR NORD - PUIG D'EN ROCA
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 27

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.362,760	1,000			6.362,760	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.362,760	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	64	BOSC SECTOR NORD - RIERA CAN CASES
Titol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9.539,834	1,000			9.539,834	C#*D##*E##*F#
TOTAL AMIDAMENT							9.539,834	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	64	BOSC SECTOR NORD - RIERA CAN CASES
Titol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.605,390	4,000			26.421,560	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							26.421,560	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	65	BOSC SECTOR NORD - ST.MEDIR
Titol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.715,628	1,000			4.715,628	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4.715,628	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	66	BOSC SECTOR NORD - TURÓ DE LA BATERIA
Titol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 28

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.206,751	2,000			8.413,502	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							8.413,502	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	66	BOSC SECTOR NORD - TURÓ DE LA BATERIA
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			17.431,666	3,000			52.294,997	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							52.294,997	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	67	BOSC ST.DANIEL - RIU GALLIGANTS - PG. ARQUEOLÒGIC
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3.515,168	4,000			14.060,672	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14.060,672	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	68	BOSC FONT PÓLVORA - POLVORINS
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			19.724,892	1,000			19.724,892	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							19.724,892	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
------	----	--

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 29

Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	69	PERIMETRALS&CAMINS - BOSC AVELLANEDA
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4.081,730	4,000	0,900		14.694,228	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							14.694,228	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	70	PERIMETRALS&CAMINS - BOSC MONTILIVI
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			491,700	4,000	0,900		1.770,120	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.770,120	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	71	PERIMETRALS&CAMINS - BOSC MONTJUÏC
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			16.822,290	4,000	0,900		60.560,244	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							60.560,244	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	72	PERIMETRALS&CAMINS - BOSC PALAU
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25.640,610	4,000	0,900		92.306,196	C##D##E##F#

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 30

TOTAL AMIDAMENT			92.306,196
-----------------	--	--	------------

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	73	PERIMETRALS&CAMINS - BOSC SECTOR NORD
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			3.120,700	4,000	0,900		11.234,520 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			11.234,520				

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	22	CAMÍ PL.SARDANES A FONT DELS LLEONS
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			3.845,580	2,000	1,000		7.691,160 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			7.691,160				

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	23	RUTA ECOSISTEMES
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			16.261,070	2,000	1,000		32.522,140 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT			32.522,140				

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	24	ANELLA VERDA - ST.DANIEL
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor				

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 31

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			15.571,240	4,000			62.284,960	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							62.284,960	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	25	CAMÍ DELS ÀNGELS
Titol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			21.092,570	1,000			21.092,570	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							21.092,570	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	26	RUTA FONTS
Titol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.026,000	1,000			6.026,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6.026,000	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	29	PUJADA A ST.MIQUEL
Titol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11.770,740	3,000			35.312,220	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							35.312,220	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	30	ANELLA VERDA - CAMPDORÀ VELL
Titol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 32

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			11.184,510	4,000			44.738,040	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							44.738,040	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 31 PLA CAMPDORÀ
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14.131,800	4,000	0,900		50.874,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							50.874,480	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 32 ANELLA VERDA - MUNTANYA DE LA O AMB CEMENTIRI
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.810,890	2,000			13.621,780	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							13.621,780	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 33 PLA CAMPDORÀ (LÍMIT AMB BOSC CAN BOADA)
Títol 4 23 PRAT ALT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.452,990	3,000			7.358,970	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7.358,970	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 33

Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	34	CAMÍ DE CAN BENET DEL RIU (NESTLÈ)
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2.521,240	2,000			5.042,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							5.042,480	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	35	FONT MARTINA
Títol 4	12	DESBROSSADA AMB GANIVETES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			312,068	1,000			312,068	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							312,068	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	36	FONT D'EN PERICOT
Títol 4	11	DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			242,642	6,000			1.455,852	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1.455,852	

Obra	01	PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	38	FONT DEL FERRO
Títol 4	21	PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.135,295	6,000	1,000		36.811,770	C#*D##*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 34

TOTAL AMIDAMENT 36.811,770

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 39 PL SARDANA
Títol 4 21 PRAT BAIX

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1.142,193	6,000	1,000		6.853,158	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.853,158

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT BOSCOS 2024 - LOT 9
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 40 ESPLANADA ST. MIQUEL
Títol 4 11 DESBROSSADA MANUAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6.995,751	4,000			27.983,004	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27.983,004

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	25,86000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	22,47000	€
A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	59,24000	€
A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	25,51000	€
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	26,44000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000 €
C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessoris retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	56,59000 €
C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	52,54000 €
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,10000 €
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48000 €
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48000 €
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62000 €
C1503000	h	Camió grua	51,73000 €
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000 €
C1505120	h	Dúmpier d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000 €
C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense operari	10,20000 €
C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	13,77000 €
C150MC50	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	22,32000 €
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	60,09000 €
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000 €
C152-003B	h	Camió grua	62,76000 €
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06000 €
C15E-0062	h	Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000 €
C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	15,68000 €
C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	25,42000 €
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33000 €
CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	5,80000 €
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000 €
CR11A869	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m	36,74000 €
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	54,08000 €
CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	170,85000 €
CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	68,76000 €
CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	59,80000 €
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,88000 €
CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	4,50000 €
CRE23000	h	Motoserra	3,70000 €
CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	26,77000 €
CRH2-00C6	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	26,77000 €
CRH2-00C8	h	Tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	28,82000 €
CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	27,04000 €
CRL19100	h	Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides	57,29000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111001	m3	Aigua	0,00000 €
B011-05ME	m3	Aigua	1,78000 €
B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	14,60000 €
B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	2,08000 €
B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,18000 €
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillous amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000 €
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00000 €
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillous amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	70,68000 €
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillous amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	24,51000 €
BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	31,00000 €
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000 €
BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,73000 €
BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,50000 €
BR4U0-21GY	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	6,34000 €
BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15000 €
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000 €
BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	4,80000 €
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	E21R11A0	u	Tala controlada amb cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		39,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370 /R x	18,85000 =	6,97450	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
				Subtotal:		17,46670	17,46670
Maquinària							
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,400 /R x	10,20000 =	4,08000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,300 /R x	37,62000 =	11,28600	
	CRE23000	h	Motoserra	0,440 /R x	3,70000 =	1,62800	
				Subtotal:		16,99400	16,99400
Materials							
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036 x	62,00000 =	2,23200	
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150 x	16,98000 =	2,54700	
				Subtotal:		4,77900	4,77900
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %	0,26200
				COST DIRECTE			39,50170
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,50170

P-2	E21R1260	u	Tala controlada d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		29,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306 /R x	18,85000 =	5,76810	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
				Subtotal:		16,26030	16,26030
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,234 /R x	3,70000 =	0,86580	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,300 /R x	30,85000 =	9,25500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		10,12080		10,12080
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	16,98000	=	1,69800
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	62,00000	=	1,24000
				Subtotal:		2,93800		2,93800
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,24390
				COST DIRECTE				29,56300
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,56300
P-3	E21R12D0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		119,23		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,480	/R x	18,85000	=	9,04800
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960	/R x	17,40000	=	16,70400
				Subtotal:		25,75200		25,75200
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	2,400	/R x	3,70000	=	8,88000
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	0,900	/R x	13,77000	=	12,39300
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,200	/R x	37,62000	=	7,52400
				Subtotal:		28,79700		28,79700
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,900	x	62,00000	=	55,80000
				Subtotal:		64,29000		64,29000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 % 0,38628
			COST DIRECTE	119,22528
			DESPESES INDIRECTES	0,00 % 0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	119,22528

P-4	E21R12F0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				312,95	€
					</				

E21RGI02	u	Eliminació de soques	Rend.: 1,000				37,06	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,100	/R x	18,85000	=	1,88500	
A013P000	h	Ajudant jardiner	0,440	/R x	17,40000	=	7,65600	
			Subtotal:				9,54100	9,54100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Maquinària									
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536	/R x	43,00000	=	10,90480	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,132	/R x	30,85000	=	4,07220	
Subtotal:								14,97700	14,97700
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,200	x	62,00000	=	12,40000	
Subtotal:								12,40000	12,40000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,14312
COST DIRECTE									37,06112
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									37,06112
ER71124J	u		Sembra de barreja de llavors d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent <30%, superfície < 500m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	Rend.: 1,000				2,13	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,055	/R x	18,85000	=	1,03675	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,053	/R x	17,40000	=	0,92220	
Subtotal:								1,95895	1,95895
Materials									
	B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	0,010	x	14,60000	=	0,14600	
Subtotal:								0,14600	0,14600
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,02938
COST DIRECTE									2,13433
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									2,13433
P-5	FGI_612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes	Rend.: 1,000				674,15	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	15,500	/R x	18,85000	=	292,17500	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	15,500	/R x	17,40000	=	269,70000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:				561,87500
Maquinària								561,87500
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,500	/R x	60,09000	=	30,04500
				Subtotal:				30,04500
Materials								30,04500
	BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	60,000	x	0,73000	=	43,80000
	BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	60,000	x	0,50000	=	30,00000
	B0111001	m3	Aigua	1,000	x	0,00000	=	0,00000
				Subtotal:				73,80000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	8,42813
				COST DIRECTE				674,14813
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				674,14813
P-6	FI_ARB06	u	Poda en verd d'arbre planif/conif., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc.	Rend.: 1,000				7,80 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								Import
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150	/R x	17,40000	=	2,61000
				Subtotal:				2,61000
Maquinària								2,61000
	C1503000	h	Camió grua	0,080	/R x	51,73000	=	4,13840
	CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	0,150	/R x	4,50000	=	0,67500
				Subtotal:				4,81340
Materials								4,81340
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
				Subtotal:				0,33960
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,03915
				COST DIRECTE				7,80215
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,80215

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-7	FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	Rend.: 1,000		0,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002 /R x	17,40000 =	0,03480	
				Subtotal:		0,03480	0,03480
Maquinària							
	CR11A869	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m	0,002 /R x	36,74000 =	0,07348	
				Subtotal:		0,07348	0,07348
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00052
				COST DIRECTE			0,10880
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,10880
	FR26GI01	m2	Entrecavat manual de l'arbrat en escocell de terra, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic- Inclosa recollida i trasllat a abocador.	Rend.: 1,000		0,93	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,050 /R x	17,40000 =	0,87000	
				Subtotal:		0,87000	0,87000
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		0,03085	0,03085
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,001 x	16,98000 =	0,01698	
				Subtotal:		0,01698	0,01698
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01305
				COST DIRECTE			0,93088
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,93088

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FR3A4010	m2		Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals	Rend.: 1,000		0,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,05655	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,05220	
				Subtotal:		0,10875	0,10875
Materials							
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050 x	2,10000 =	0,10500	
				Subtotal:		0,10500	0,10500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00163
				COST DIRECTE			0,21538
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,21538
FR612342	u		Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	Rend.: 1,000		36,91	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,400 /R x	17,40000 =	6,96000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200 /R x	18,85000 =	3,77000	
				Subtotal:		10,73000	10,73000
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,132 /R x	30,85000 =	4,07220	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536 /R x	43,00000 =	10,90480	
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,110 /R x	60,09000 =	6,60990	
				Subtotal:		21,58690	21,58690
Materials							
	B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	0,189 x	14,60000 =	2,75940	
	B0111001	m3	Aigua	0,120 x	0,00000 =	0,00000	
	BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	0,054 x	31,00000 =	1,67400	
				Subtotal:		4,43340	4,43340

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16095
				COST DIRECTE			36,91125
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,91125
FRE6GI01	u		Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000		21,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,350 /R x	17,40000 =	6,09000	
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	0,350 /R x	25,86000 =	9,05100	
				Subtotal:		15,14100	15,14100
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150 /R x	30,85000 =	4,62750	
	CRE23000	h	Motoserra	0,350 /R x	3,70000 =	1,29500	
				Subtotal:		5,92250	5,92250
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960	
				Subtotal:		0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22712
				COST DIRECTE			21,63022
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,63022
P-8	FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)	Rend.: 1,000		51,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,500 /R x	17,40000 =	8,70000	
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,000 /R x	25,86000 =	25,86000	
				Subtotal:		34,56000	34,56000
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,080 /R x	30,85000 =	2,46800	
	CRE23000	h	Motoserra	1,000 /R x	3,70000 =	3,70000	
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12	1,000 /R x	10,20000 =	10,20000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
m , sense operari								
				Subtotal:			16,36800	16,36800
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
				Subtotal:			0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,51840
				COST DIRECTE				51,78600
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,78600
P-9	FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)	Rend.: 1,000				100,35 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,500	/R x	25,86000	=	38,79000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,900	/R x	17,40000	=	15,66000
				Subtotal:			54,45000	54,45000
Maquinària								
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	1,000	/R x	13,77000	=	13,77000
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,500	/R x	30,85000	=	15,42500
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x	3,70000	=	7,40000
				Subtotal:			36,59500	36,59500
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000
				Subtotal:			8,49000	8,49000
				DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,81675
				COST DIRECTE				100,35175
				DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				100,35175

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-10	FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m)	Rend.: 1,000		156,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	2,000 /R x	25,86000 =	51,72000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,300 /R x	17,40000 =	22,62000	
				Subtotal:		74,34000	74,34000
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	2,000 /R x	3,70000 =	7,40000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	1,000 /R x	37,62000 =	37,62000	
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	2,000 /R x	13,77000 =	27,54000	
				Subtotal:		72,56000	72,56000
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500 x	16,98000 =	8,49000	
				Subtotal:		8,49000	8,49000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,11510
				COST DIRECTE			156,50510
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			156,50510
P-11	FRE6GI07	u	Neteja de rebrols	Rend.: 1,000		2,68	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150 /R x	17,40000 =	2,61000	
				Subtotal:		2,61000	2,61000
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002 x	16,98000 =	0,03396	
				Subtotal:		0,03396	0,03396

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03915
				COST DIRECTE			2,68311
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,68311
FRE6GI08	u.	Recollida de branques caigudes		Rend.: 1,000		15,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200 /R x	18,85000 =	3,77000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,400 /R x	17,40000 =	6,96000	
				Subtotal:		10,73000	10,73000
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,400 /R x	3,70000 =	1,48000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,100 /R x	30,85000 =	3,08500	
				Subtotal:		4,56500	4,56500
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010 x	16,98000 =	0,16980	
				Subtotal:		0,16980	0,16980
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,16095
				COST DIRECTE			15,62575
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			15,62575
P-12	FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts	Rend.: 1,000		18,18	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,250 /R x	18,85000 =	4,71250	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,250 /R x	17,40000 =	4,35000	
				Subtotal:		9,06250	9,06250
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,250 /R x	30,85000 =	7,71250	
	CRE23000	h	Motoserra	0,250 /R x	3,70000 =	0,92500	
				Subtotal:		8,63750	8,63750
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
				Subtotal:	0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %	0,13594
				COST DIRECTE		18,17554
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		18,17554

P-13	FRE6GI10	u	Recollida d'arbres caiguts (10-15m)	Rend.: 1,000			177,39	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,300	/R x 18,85000 =	24,50500		
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,700	/R x 17,40000 =	12,18000		
				Subtotal:		36,68500	36,68500	
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	1,300	/R x 3,70000 =	4,81000		
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,900	/R x 37,62000 =	33,85800		
				Subtotal:		38,66800	38,66800	
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,500	x 62,00000 =	93,00000		
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x 16,98000 =	8,49000		
				Subtotal:		101,49000	101,49000	
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,55028	
				COST DIRECTE			177,39328	
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000	
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			177,39328	

P-14	FRE6GI11	u	Recollida d'arbres caiguts (<15m)	Rend.: 1,000			178,59	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import	
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,200	/R x 18,85000 =	22,62000		
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,700	/R x 17,40000 =	29,58000		
				Subtotal:		52,20000	52,20000	
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	6,200	/R x 3,70000 =	22,94000		
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,300	/R x 37,62000 =	11,28600		
				Subtotal:		34,22600	34,22600	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x	16,98000	=	16,98000
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,200	x	62,00000	=	74,40000
Subtotal:							91,38000	91,38000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,78300
COST DIRECTE								178,58900
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								178,58900
FRF13195	u	Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i referent el clot de reg cada 2 regs	Rend.: 1,000				2,33	€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,030	/R x	17,40000	=	0,52200
Subtotal:							0,52200	0,52200
Maquinària								
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,030	/R x	60,09000	=	1,80270
Subtotal:							1,80270	1,80270
Materials								
	B0111001	m3	Aigua	0,030	x	0,00000	=	0,00000
Subtotal:							0,00000	0,00000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,00783
COST DIRECTE								2,33253
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL								2,33253
FRI2U052	m	Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura manual de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 0,25 m, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa Inclou transport i subministrament a peu d'obra amb	Rend.: 1,000				30,35	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU					
maquinaria petita									
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,300	/R x	18,85000	=	5,65500	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000	/R x	17,40000	=	17,40000	
				Subtotal:				23,05500	23,05500
Maquinària									
	C1505120	h	Dúmpet d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,200	/R x	29,14000	=	5,82800	
				Subtotal:				5,82800	5,82800
Materials									
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,200	x	2,08000	=	0,41600	
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,600	x	1,18000	=	0,70800	
				Subtotal:				1,12400	1,12400
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,34583
				COST DIRECTE					30,35283
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					30,35283

P-15	FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre	Rend.: 1,000				231,01	€
				Unitats	Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	2,500	/R x	18,85000	=	47,12500	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,500	/R x	17,40000	=	43,50000	
				Subtotal:				90,62500	90,62500
Maquinària									
	C1503000	h	Camió grua	2,500	/R x	51,73000	=	129,32500	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	2,500	/R x	3,88000	=	9,70000	
				Subtotal:				139,02500	139,02500
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		1,35938
				COST DIRECTE					231,00938
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					231,00938

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-16	FRI2U054	u	Pilones rústiques	Rend.: 1,000		3,69	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070 /R x	18,85000 =	1,31950	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070 /R x	17,40000 =	1,21800	
			Subtotal:			2,53750	2,53750
Maquinària							
	C1503000	h	Camió grua	0,020 /R x	51,73000 =	1,03460	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,020 /R x	3,88000 =	0,07760	
			Subtotal:			1,11220	1,11220
			DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,03806
			COST DIRECTE				3,68776
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				3,68776
P-17	FRI2U055	m²	Fresat amb tractor	Rend.: 1,000		0,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	0,002 /R x	54,08000 =	0,10816	
			Subtotal:			0,10816	0,10816
			COST DIRECTE				0,10816
			DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,10816
	FRL21013	u	Tractament fitosanitari amb endoteràpia	Rend.: 1,000		18,66	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200 /R x	17,40000 =	3,48000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,100 /R x	18,85000 =	1,88500	
			Subtotal:			5,36500	5,36500
Maquinària							
	CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,200 /R x	27,04000 =	5,40800	
			Subtotal:			5,40800	5,40800
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,250 x	31,22000 =	7,80500	
			Subtotal:			7,80500	7,80500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08048
				COST DIRECTE			18,65848
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,65848
FRL21GI01	u		Tractament fitosanitari < 6m. Tractament fitosanitari amb arbres en alineació, amb alçada de copa inferior a 6 m. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1200 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Tècnica.	Rend.: 1,000		3,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,050 /R x	17,40000 =	0,87000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,050 /R x	18,85000 =	0,94250	
				Subtotal:		1,81250	1,81250
Maquinària							
	CRL19100	h	Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,025 /R x	57,29000 =	1,43225	
				Subtotal:		1,43225	1,43225
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,001 x	31,22000 =	0,03122	
				Subtotal:		0,03122	0,03122
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02719
				COST DIRECTE			3,30316
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,30316
FRL21GI02	u		Col·locació de fauna útil	Rend.: 1,000		4,64	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150 /R x	18,85000 =	2,82750	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100 /R x	17,40000 =	1,74000	
				Subtotal:		4,56750	4,56750
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,06851
				COST DIRECTE			4,63601
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,63601

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Rend.: 1,000		8,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150 /R x	17,40000 =	2,61000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150 /R x	18,85000 =	2,82750	
				Subtotal:		5,43750	5,43750
Maquinària							
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,250 /R x	10,20000 =	2,55000	
				Subtotal:		2,55000	2,55000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08156
				COST DIRECTE			8,06906
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,06906
				Rend.: 1,000		9,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150 /R x	18,85000 =	2,82750	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150 /R x	17,40000 =	2,61000	
				Subtotal:		5,43750	5,43750
Maquinària							
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,350 /R x	10,20000 =	3,57000	
				Subtotal:		3,57000	3,57000
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010 x	16,98000 =	0,16980	
				Subtotal:		0,16980	0,16980
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08156
				COST DIRECTE			9,25886
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,25886

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FRL21GI05	u		Tractament fitosanitari > 6m. Tractament fitosanitari amb arbres en alineació, amb alçada de copa superior a 6 m. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1200 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Tècnica.	Rend.: 1,000		3,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070 /R x	17,40000 =	1,21800	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070 /R x	18,85000 =	1,31950	
				Subtotal:		2,53750	2,53750
Maquinària							
	CRL19100	h	Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,020 /R x	57,29000 =	1,14580	
				Subtotal:		1,14580	1,14580
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002 x	31,22000 =	0,06244	
				Subtotal:		0,06244	0,06244
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03806
				COST DIRECTE			3,78380
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,78380
FRL21GI08	u		Tractament fitosanitari amb reg	Rend.: 1,000		3,77	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070 /R x	18,85000 =	1,31950	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070 /R x	17,40000 =	1,21800	
				Subtotal:		2,53750	2,53750
Maquinària							
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035 /R x	32,31000 =	1,13085	
				Subtotal:		1,13085	1,13085
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002 x	31,22000 =	0,06244	
				Subtotal:		0,06244	0,06244
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03806
				COST DIRECTE			3,76885
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,76885

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FRZ22813	u		Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	Rend.: 1,000		18,93	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,228 /R x	17,40000 =	3,96720	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,228 /R x	18,85000 =	4,29780	
				Subtotal:		8,26500	8,26500
Materials							
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	2,000 x	0,47000 =	0,94000	
	BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	2,000 x	4,80000 =	9,60000	
				Subtotal:		10,54000	10,54000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12398
				COST DIRECTE			18,92898
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,92898
GL_AUR01	h		Neteja de flotants amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000		124,38	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000 /R x	17,40000 =	17,40000	
				Subtotal:		17,40000	17,40000
Maquinària							
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	1,000 /R x	37,62000 =	37,62000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,100 /R x	3,88000 =	0,38800	
	C1503000	h	Camió grua	1,000 /R x	51,73000 =	51,73000	
				Subtotal:		89,73800	89,73800
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000 x	16,98000 =	16,98000	
				Subtotal:		16,98000	16,98000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26100
				COST DIRECTE			124,37900
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			124,37900

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Rend.: 1,000 0,23 €			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,010 /R x	17,40000 =	0,17400	
				Subtotal:		0,17400	0,17400
Maquinària							
	CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,010 /R x	5,80000 =	0,05800	
				Subtotal:		0,05800	0,05800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00261
				COST DIRECTE			0,23461
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,23461
				Rend.: 1,000 36,79 €			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000 /R x	18,85000 =	18,85000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000 /R x	17,40000 =	17,40000	
				Subtotal:		36,25000	36,25000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,54375
				COST DIRECTE			36,79375
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,79375
				Rend.: 1,000 18,40 €			
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,500 /R x	17,40000 =	8,70000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,500 /R x	18,85000 =	9,42500	
				Subtotal:		18,12500	18,12500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27188
				COST DIRECTE			18,39688
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,39688

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,02408	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,02608	
				Subtotal:		0,05016	0,05016
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00075
				COST DIRECTE			0,07779
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07779
P-18	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,02608	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,02408	
				Subtotal:		0,05016	0,05016
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00075
				COST DIRECTE			0,07779
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07779
P-19	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		0,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002 /R x	17,40000 =	0,03480	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002 /R x	18,85000 =	0,03770	
				Subtotal:		0,07250	0,07250
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,02375	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,03085	
				Subtotal:		0,05460	0,05460
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00109
				COST DIRECTE			0,12989
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,12989
	P21R0-92H0	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, arrencant la soca, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		305,57	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000 /R x	17,40000 =	17,40000	
	A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	2,000 /R x	59,24000 =	118,48000	
				Subtotal:		135,88000	135,88000
Maquinària							
	CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	1,050 /R x	54,08000 =	56,78400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Materials	CRE0-00C0	h	Motoserra	2,000	/R x	3,88000	=	7,76000
	C152-003B	h	Camió grua	1,100	/R x	62,76000	=	69,03600
	Subtotal:						133,58000	133,58000
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,430	x	70,68000	=	30,39240
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150	x	24,51000	=	3,67650
	Subtotal:						34,06890	34,06890
	DESPESES AUXILIARS						1,50 %	2,03820
	COST DIRECTE							305,56710
	DESPESES INDIRECTES						0,00 %	0,00000
	COST EXECUCIÓ MATERIAL							305,56710
P21R0-92HW	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				237,56	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	2,000	/R x	59,24000	=	118,48000	
A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000	/R x	17,40000	=	17,40000	
Subtotal:						135,88000	135,88000	
Maquinària								
C152-003B	h	Camió grua	1,000	/R x	62,76000	=	62,76000	
CRE0-00C0	h	Motoserra	2,000	/R x	3,88000	=	7,76000	
Subtotal:						70,52000	70,52000	
Materials								
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,360	x	70,68000	=	25,44480	
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150	x	24,51000	=	3,67650	
Subtotal:						29,12130	29,12130	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,03820
				COST DIRECTE			237,55950
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			237,55950
P21R0-ARD1	u		Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		44,81	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306 /R x	18,85000 =	5,76810	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
				Subtotal:		16,26030	16,26030
Maquinària							
	C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,300 /R x	15,68000 =	4,70400	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,234 /R x	3,88000 =	0,90792	
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
				Subtotal:		24,43992	24,43992
Materials							
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,020 x	70,68000 =	1,41360	
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100 x	24,51000 =	2,45100	
				Subtotal:		3,86460	3,86460
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24390
				COST DIRECTE			44,80872
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,80872

P21R0-ARD2	u		Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		40,10	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306 /R x	18,85000 =	5,76810	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		16,26030		16,26030
Maquinària								
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,234	/R x	3,88000	=	0,90792
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800
				Subtotal:		19,73592		19,73592
Materials								
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,020	x	70,68000	=	1,41360
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100	x	24,51000	=	2,45100
				Subtotal:		3,86460		3,86460
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,24390
				COST DIRECTE				40,10472
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				40,10472
	P21R0-ARD3	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		50,76		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603	/R x	17,40000	=	10,49220
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370	/R x	18,85000	=	6,97450
				Subtotal:		17,46670		17,46670
Maquinària								
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,440	/R x	3,88000	=	1,70720
	C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,400	/R x	15,68000	=	6,27200
				Subtotal:		26,80720		26,80720
Materials								
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,036	x	70,68000	=	2,54448
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150	x	24,51000	=	3,67650
				Subtotal:		6,22098		6,22098

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26200
				COST DIRECTE			50,75688
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,75688
P21R0-ARD5	u		Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		44,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370 /R x	18,85000 =	6,97450	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
				Subtotal:		17,46670	17,46670
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,440 /R x	3,88000 =	1,70720	
				Subtotal:		20,53520	20,53520
Materials							
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,036 x	70,68000 =	2,54448	
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150 x	24,51000 =	3,67650	
				Subtotal:		6,22098	6,22098
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26200
				COST DIRECTE			44,48488
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			44,48488

P21R0-ARD6	u		Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		137,98	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,480 /R x	18,85000 =	9,04800	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960 /R x	17,40000 =	16,70400	
				Subtotal:		25,75200	25,75200
Maquinària							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,67709
				COST DIRECTE			143,54729
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			143,54729
P21R0-ARD8	u		Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		352,77	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660 /R x	17,40000 =	46,28400	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800 /R x	18,85000 =	33,93000	
				Subtotal:		80,21400	80,21400
Maquinària							
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	10,700 /R x	3,88000 =	41,51600	
	C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	4,000 /R x	25,42000 =	101,68000	
				Subtotal:		162,02400	162,02400
Materials							
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	1,200 x	70,68000 =	84,81600	
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	1,000 x	24,51000 =	24,51000	
				Subtotal:		109,32600	109,32600
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,20321
				COST DIRECTE			352,76721
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			352,76721
P21R0-ARD9	u		Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		251,09	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800 /R x	18,85000 =	33,93000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660 /R x	17,40000 =	46,28400	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		80,21400		80,21400
Maquinària								
	CRE0-00C0	h	Motoserra	10,700	/R x	3,88000	=	41,51600
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800
				Subtotal:		60,34400		60,34400
Materials								
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	1,000	x	24,51000	=	24,51000
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	1,200	x	70,68000	=	84,81600
				Subtotal:		109,32600		109,32600
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	1,20321
				COST DIRECTE				251,08721
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				251,08721
P-20	P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000		14,96		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200	/R x	17,40000	=	3,48000
				Subtotal:		3,48000		3,48000
Maquinària								
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,100	/R x	3,88000	=	0,38800
	C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	0,195	/R x	56,59000	=	11,03505
				Subtotal:		11,42305		11,42305
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,05220
				COST DIRECTE				14,95525
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				14,95525
	P22D1-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		0,78		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,006	/R x	17,40000	=	0,10440

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,006	/R x	22,47000	=	0,13482
						Subtotal:		0,23922
Maquinària								
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,006	/R x	89,10000	=	0,53460
						Subtotal:		0,53460
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,00359
			COST DIRECTE					0,77741
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,77741
	PR64-ARD1	u	Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	Rend.: 1,000				2,86 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,128	/R x	18,85000	=	2,41280
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,016	/R x	17,40000	=	0,27840
						Subtotal:		2,69120
Maquinària								
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,002	/R x	60,09000	=	0,12018
						Subtotal:		0,12018
Materials								
	B011-05ME	m3	Aigua	0,005	x	1,78000	=	0,00890
						Subtotal:		0,00890
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,04037
			COST DIRECTE					2,86065
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,86065
	PRA2-ARD1	m2	Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior	Rend.: 1,000				1,30 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,007	/R x	17,40000	=	0,12180
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,058	/R x	18,85000	=	1,09330
						Subtotal:		1,21510
Materials								
	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,010	x	6,34000	=	0,06340

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		0,06340	0,06340
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01823
				COST DIRECTE			1,29673
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,29673
P-21	PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	Rend.: 1,000		0,21	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001 /R x	18,85000 =	0,01885	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,008 /R x	17,40000 =	0,13920	
				Subtotal:		0,15805	0,15805
Maquinària							
	CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,008 /R x	5,80000 =	0,04640	
				Subtotal:		0,04640	0,04640
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00237
				COST DIRECTE			0,20682
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,20682
	PRE2-ARD2	m2	Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,02408	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,02608	
				Subtotal:		0,05016	0,05016
Maquinària							
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00075
				COST DIRECTE			0,07779
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07779
PRE4-ARD1	u		Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000		6,18	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,030 /R x	17,40000 =	0,52200	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,030 /R x	18,85000 =	0,56550	
				Subtotal:		1,08750	1,08750
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,030 /R x	3,70000 =	0,11100	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150 /R x	30,85000 =	4,62750	
				Subtotal:		4,73850	4,73850
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960	
				Subtotal:		0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01631
				COST DIRECTE			6,18191
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,18191
P-22	PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000		7,18	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005 /R x	17,40000 =	0,08700	
				Subtotal:		0,08700	0,08700
Maquinària							
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,005 /R x	3,88000 =	0,01940	
				Subtotal:		0,01940	0,01940
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100	x	70,68000	=	7,06800
						Subtotal:		7,06800
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,00131
			COST DIRECTE					7,17571
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					7,17571
P-23	PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000				2,47 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100	/R x	17,40000	=	1,74000
						Subtotal:		1,74000
Materials								
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,010	x	70,68000	=	0,70680
						Subtotal:		0,70680
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,02610
			COST DIRECTE					2,47290
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					2,47290
P-24	PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000				7,22 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0085	/R x	17,40000	=	0,14790
						Subtotal:		0,14790
Materials								
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100	x	70,68000	=	7,06800
						Subtotal:		7,06800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %
			COST DIRECTE	7,21812
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %
			COST EXECUCIÓ MATERIAL	7,21812

P-25	PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000	7,18	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005 /R x	17,40000 =	0,08700	
				Subtotal:		0,08700	0,08700
Maquinària							
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,005 /R x	3,88000 =	0,01940	
				Subtotal:		0,01940	0,01940
Materials							
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100 x	70,68000 =	7,06800	
				Subtotal:		7,06800	7,06800
DESPESES AUXILIARS				1,50 %			0,00131
COST DIRECTE							7,17571
DESPESES INDIRECTES				0,00 %			0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL							7,17571

PRE91-TLMK	ha	Tallada selectiva, amb una densitat de vegetació elevada u/m2, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000				1.910,03	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	28,000	/R x	25,51000	=	714,28000	
			Subtotal:				714,28000	714,28000
Maquinària								
CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	18,000	/R x	59,80000	=	1.076,40000	
CRE0-00C0	h	Motoserra	28,000	/R x	3,88000	=	108,64000	
			Subtotal:				1.185,04000	1.185,04000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		10,71420
				COST DIRECTE			1.910,03420
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.910,03420
PRE91-TLML	ha		Tallada selectiva, amb una densitat de vegetació normal u/m2, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000		1.223,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	19,000 /R x	25,51000 =	484,69000	
				Subtotal:		484,69000	484,69000
Maquinària	CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	11,000 /R x	59,80000 =	657,80000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	19,000 /R x	3,88000 =	73,72000	
				Subtotal:		731,52000	731,52000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		7,27035
				COST DIRECTE			1.223,48035
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.223,48035
PRE91-TLMN	ha		Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) d'entre 25 i 30 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000		3.918,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	133,000 /R x	26,44000 =	3.516,52000	
				Subtotal:		3.516,52000	3.516,52000
Maquinària	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000 /R x	68,76000 =	275,04000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	19,000 /R x	3,88000 =	73,72000	
				Subtotal:		348,76000	348,76000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		52,74780
				COST DIRECTE			3.918,02780
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.918,02780

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRE91-TLMP ha Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) de fins a 25 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural				Rend.: 1,000	2.671,74	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	87,500 /R x	26,44000 =	2.313,50000	
				Subtotal:		2.313,50000	2.313,50000
Maquinària							
	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000 /R x	68,76000 =	275,04000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	12,500 /R x	3,88000 =	48,50000	
				Subtotal:		323,54000	323,54000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		34,70250
				COST DIRECTE			2.671,74250
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2.671,74250
PRE91-TLMQ ha Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) de més gran a 30 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural				Rend.: 1,000	5.869,82	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	204,500 /R x	26,44000 =	5.406,98000	
				Subtotal:		5.406,98000	5.406,98000
Maquinària							
	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000 /R x	68,76000 =	275,04000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	27,500 /R x	3,88000 =	106,70000	
				Subtotal:		381,74000	381,74000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		81,10470
				COST DIRECTE			5.869,82470
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			5.869,82470

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRE9A-ARD1 u Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).				Rend.: 1,000		30,10	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000 /R x	18,85000 =	18,85000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,1875 /R x	17,40000 =	3,26250	
				Subtotal:		22,11250	22,11250
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,040 /R x	30,85000 =	1,23400	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,200 /R x	4,75000 =	0,95000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,800 /R x	3,88000 =	3,10400	
				Subtotal:		5,28800	5,28800
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030 x	16,98000 =	0,50940	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030 x	62,00000 =	1,86000	
				Subtotal:		2,36940	2,36940
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,33169
				COST DIRECTE			30,10159
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			30,10159
P-26 PRELZ-I7ZL m3 Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm				Rend.: 1,000		0,77	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001 /R x	18,85000 =	0,01885	
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,0038 /R x	26,44000 =	0,10047	
				Subtotal:		0,11932	0,11932
Maquinària							
	CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	0,0038 /R x	170,85000 =	0,64923	
				Subtotal:		0,64923	0,64923

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00179
				COST DIRECTE			0,77034
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,77034
P-27	PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	Rend.: 1,000		6,12	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0067 /R x	18,85000 =	0,12630	
				Subtotal:		0,12630	0,12630
Maquinària							
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0533 /R x	112,48000 =	5,99518	
				Subtotal:		5,99518	5,99518
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00189
				COST DIRECTE			6,12337
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,12337
	PRELZ-I7ZN	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació	Rend.: 1,000		9,54	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0117 /R x	18,85000 =	0,22055	
				Subtotal:		0,22055	0,22055
Maquinària							
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0267 /R x	68,06000 =	1,81720	
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0667 /R x	112,48000 =	7,50242	
				Subtotal:		9,31962	9,31962
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00331
				COST DIRECTE			9,54348
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,54348
P-28	PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador	Rend.: 1,000		4,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0063	/R x	18,85000	=	0,11876
						Subtotal:		0,11876
								0,11876
Maquinària								
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0444	/R x	68,06000	=	3,02186
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0056	/R x	112,48000	=	0,62989
						Subtotal:		3,65175
								3,65175
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
						Subtotal:		0,33960
								0,33960
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,00178
			COST DIRECTE					4,11189
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,11189
P-29	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	Rend.: 1,000				1,50 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0057	/R x	18,85000	=	0,10745
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,0229	/R x	26,44000	=	0,60548
	A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	0,0229	/R x	25,51000	=	0,58418
						Subtotal:		1,29711
								1,29711
Maquinària								
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0229	/R x	4,33000	=	0,09916
						Subtotal:		0,09916
								0,09916
Materials								
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,006	x	14,15000	=	0,08490
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0001	x	1,78000	=	0,00018
						Subtotal:		0,08508
								0,08508
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,01946
			COST DIRECTE					1,50081
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,50081

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-30	PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	Rend.: 1,000		4,02	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,0615 /R x	26,44000 =	1,62606	
	A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	0,0615 /R x	25,51000 =	1,56887	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0154 /R x	18,85000 =	0,29029	
				Subtotal:		3,48522	3,48522
Maquinària							
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0615 /R x	4,33000 =	0,26630	
				Subtotal:		0,26630	0,26630
Materials							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0002 x	1,78000 =	0,00036	
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,015 x	14,15000 =	0,21225	
				Subtotal:		0,21261	0,21261
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05228
				COST DIRECTE			4,01641
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,01641
	PRH0-ALT1	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,13	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,05220	
				Subtotal:		0,05220	0,05220
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,003 /R x	26,77000 =	0,08031	
				Subtotal:		0,08031	0,08031
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00078
				COST DIRECTE			0,13329
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,13329

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-31	PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,09	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002 /R x	17,40000 =	0,03480	
				Subtotal:		0,03480	0,03480
Maquinària							
	CRH2-00C6	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002 /R x	26,77000 =	0,05354	
				Subtotal:		0,05354	0,05354
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00052
				COST DIRECTE			0,08886
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,08886
	PRH0-ALT3	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,05220	
				Subtotal:		0,05220	0,05220
Maquinària							
	CRH2-00C8	h	Tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002 /R x	28,82000 =	0,05764	
				Subtotal:		0,05764	0,05764
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00078
				COST DIRECTE			0,11062
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,11062
P-32	PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,001 /R x	17,40000 =	0,01740	
				Subtotal:		0,01740	0,01740
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,001 /R x	26,77000 =	0,02677	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		0,02677	0,02677
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00026
				COST DIRECTE			0,04443
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,04443
	PRH0-MAI1	m2	Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0012 /R x	17,40000 =	0,02088	
				Subtotal:		0,02088	0,02088
Maquinària	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0012 /R x	26,77000 =	0,03212	
				Subtotal:		0,03212	0,03212
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00031
				COST DIRECTE			0,05331
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,05331
P-33	PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0015 /R x	17,40000 =	0,02610	
				Subtotal:		0,02610	0,02610
Maquinària	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0015 /R x	26,77000 =	0,04016	
				Subtotal:		0,04016	0,04016
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00039
				COST DIRECTE			0,06665
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,06665

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRH0-RTA1 m Retall de prat alt, manual, per una amplada màxima de 1 m, en camins al medi natural amb tallagespa rotativa autopropulsada i/o motoserra				Rend.: 1,000		0,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0032 /R x	17,40000 =	0,05568	
				Subtotal:		0,05568	0,05568
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0032 /R x	26,77000 =	0,08566	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,003 /R x	3,88000 =	0,01164	
				Subtotal:		0,09730	0,09730
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00084
				COST DIRECTE			0,15382
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,15382
PRIH-HBH5 m2 Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i graminies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra				Rend.: 1,000		6,43	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200 /R x	17,40000 =	3,48000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,025 /R x	18,85000 =	0,47125	
				Subtotal:		3,95125	3,95125
Maquinària							
	C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	0,025 /R x	52,54000 =	1,31350	
	C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,038 /R x	29,14000 =	1,10732	
				Subtotal:		2,42082	2,42082
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05927
				COST DIRECTE			6,43134
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,43134

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	1.804,7213	34.019,00	21,20
2 A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	25,86	120,0000	3.103,20	1,93
3 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	2.816,5163	49.007,38	30,53
4 A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	25,51	3,4545	88,12	0,05
5 A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	26,44	3,4545	91,34	0,06
6 B011-05ME	m3	Aigua	1,78	0,0120	0,02	0,00
7 B0111001	m3	Aigua	0,00	1,0000	0,00	0,00
8 B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	70,68	0,0000	0,00	0,00
9 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	165,6820	2.813,28	1,75
10 B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00	38,2000	2.368,40	1,48
11 BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en al·vèol forestal de 300 cm3	0,73	60,0000	43,80	0,03
12 BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en al·vèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en al·vèol forestal de 300 cm3	0,50	60,0000	30,00	0,02
13 BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15	0,8550	12,10	0,01
14 C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	56,59	0,0000	0,00	0,00
15 C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48	0,0000	0,00	0,00
16 C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48	0,0000	0,00	0,00
17 C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62	38,5000	1.448,37	0,90
18 C1503000	h	Camió grua	51,73	13,8000	713,87	0,44
19 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	711,6860	21.955,51	13,68
20 C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	10,20	80,0000	816,00	0,51

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.:2

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
21 C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	13,77	68,0000	936,36	0,58
22 C150MC50	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense operari	22,32	60,0000	1.339,20	0,83
23 C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	60,09	0,5000	30,05	0,02
24 C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06	0,0000	0,00	0,00
25 C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33	3,4545	14,96	0,01
26 CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	5,80	0,0000	0,00	0,00
27 CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	54,08	0,0000	0,00	0,00
28 CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75	3.454,4297	16.408,54	10,22
29 CR11A869	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m	36,74	31,7090	1.164,99	0,73
30 CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	170,85	0,0000	0,00	0,00
31 CRE0-00C0	h	Motoserra	3,88	0,6000	2,33	0,00
32 CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	4,50	24,7500	111,38	0,07
33 CRE23000	h	Motoserra	3,70	365,1800	1.351,17	0,84
34 CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	26,77	744,3136	19.925,28	12,41
35 CRH2-00C6	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	26,77	104,2964	2.792,01	1,74
36 E21R11A0	u	Tala controlada amb cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	39,50	50,0000	1.975,00	1,23
37 E21R1260	u	Tala controlada d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	29,56	20,0000	591,20	0,37

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 3

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
38 E21R12D0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	119,23	20,0000	2.384,60	1,49
39 E21R12F0	u	Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	312,95	15,0000	4.694,25	2,92
40 FGI 612342	ha	Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes	674,15	1,0000	674,15	0,42
41 FI ARB06	u	Poda en verd d'arbre planif/conif., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc.	7,80	165,0000	1.287,00	0,80
42 FR118242	m2	Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa	0,11	15.854,5120	1.744,00	1,09
43 FRE6GI02	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)	51,79	60,0000	3.107,40	1,94

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.:4

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
44 FRE6GI04	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (10 < 15m)	100,35	20,0000	2.007,00	1,25
45 FRE6GI05	u	Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrolles, etc. (> 15m)	156,51	15,0000	2.347,65	1,46
46 FRE6GI07	u	Neteja de rebrolles	2,68	0,0000	0,00	0,00
47 FRE6GI09	u	Recollida d'arbres caiguts	18,18	0,0000	0,00	0,00
48 FRE6GI10	u	Recollida d'arbres caiguts (10-15m)	177,39	0,0000	0,00	0,00
49 FRE6GI11	u	Recollida d'arbres caiguts (<15m)	178,59	0,0000	0,00	0,00
50 FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre	231,01	0,0000	0,00	0,00
51 FRI2U054	u	Pilones rústiques	3,69	30,0000	110,70	0,07
52 FRI2U055	m²	Fresat amb tractor	0,11	0,0000	0,00	0,00
53 P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	0,08	744.199,5560	59.535,96	37,09
54 P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	0,13	347.620,4500	45.190,66	28,16
55 P221D-ARD1	m3	Formació de cuneta en tall transversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora	14,96	0,0000	0,00	0,00
56 PRE2-ARD1	m2	Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	0,21	0,0000	0,00	0,00

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.:5

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
57 PRE91-BUIV	m2	Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	7,18	0,0000	0,00	0,00
58 PRE91-RETC	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	2,47	0,0000	0,00	0,00
59 PRE91-RETV	m2	Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	7,22	0,0000	0,00	0,00
60 PRE91-TALV	m2	Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanys i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	7,18	0,0000	0,00	0,00
61 PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm	0,77	0,0000	0,00	0,00
62 PRELZ-I7ZM	m3	Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	6,12	0,0000	0,00	0,00
63 PRELZ-I7ZP	m3	Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador	4,11	0,0000	0,00	0,00
64 PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	1,50	30,0000	45,00	0,03

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 6

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
65 PREM-INL7	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	4,02	45,0000	180,90	0,11
66 PRH0-ALT2	m2	Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,09	52.148,1820	4.693,34	2,92
67 PRH0-BAI2	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,04	720.641,2480	28.825,65	17,96
68 PRH0-MIG2	m2	Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	0,07	15.781,5900	1.104,71	0,69
TOTAL:					321.085,82	200,05

NETEJA BOSCOS I ITINERARIS

LOT 9

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Capítol	01.31	0,00
-------	---------	-------	------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S0	Neteja intensiva

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R1502	dam2 Neteja intensiva (P - 2)	1,21	0,000	0,00
Format per :					
A012P000	0,300	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9TD0	0,006	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
C1503300	0,007	h	Camió grua de 3 t		

TOTAL	Capítol	01.S0	0,00
-------	---------	-------	------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	11	Bosc Avellaneda-C/Aragó
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	4.009,124	2.004,56
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.11.31	2.004,56
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	12	Bosc Avellaneda - RENFE amb Cr. Barcelona
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST Descomposició Total

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	503,062	251,53
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.12.31	251,53
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	13	Bosc Font Pólvara- Franja Cementiri nou	
Titul 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.13.31	0,00
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	14	Bosc Font Pólvara- Franja Font de la Pólvara	
Titul 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.14.31	0,00
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titul 3	15	Bosc Grup Sant Daniel - C. del Carme	
Titul 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	3.171,787	1.585,89
Format per :					

PRESSUPOST Descomposició Total

A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL Titol 4 01.S1.15.31 1.585,89

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titel 3	16	Bosc Montilivi - Franja puig Montilivi
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	140,415	70,21

Format per :

A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL Titol 4 01.S1.16.31 70,21

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titel 3	17	Bosc Montilivi - Franja turó Rodó
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	140,415	70,21

Format per :

A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL Titol 4 01.S1.17.31 70,21

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titel 3	18	Bosc Montilivi - Puigsacalm
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIO	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.175,994	588,00

Format per :

A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL	Titul 4	01.S1.18.31			588,00
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	19	Bosc Montjuïc - Bascanella			
Titul 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	130,285	65,14
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titul 4	01.S1.19.31			65,14
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	20	Bosc Montjuïc - Berenguer de Palol			
Titul 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	41,843	20,92
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titul 4	01.S1.20.31			20,92
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	21	Bosc Montjuïc - C. Bellpuig			
Titul 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	101,829	50,91
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titul 4	01.S1.21.31			50,91
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	22	Bosc Montjuïc - C. Pau Miranda			

Títol 4		31	Recollida brossa		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	46,576	23,29
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 4	01.S1.22.31			23,29
-------	---------	-------------	--	--	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capítol	S1	BOSCOS			
Títol 3	23	Bosc Montjuïc - C. Puig d'Àguiles			
Títol 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	135,466	67,73
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 4	01.S1.23.31			67,73
-------	---------	-------------	--	--	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capítol	S1	BOSCOS			
Títol 3	24	Bosc Montjuïc - C. Torre de Sant Joan			
Títol 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	726,748	363,37
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 4	01.S1.24.31			363,37
-------	---------	-------------	--	--	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capítol	S1	BOSCOS			
Títol 3	25	Bosc Montjuïc - Cr. Angela Bivern			
Títol 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	64,195	32,10

PRESSUPOST Descomposició Total

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL Titol 4 01.S1.25.31 32,10

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	26	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	594,232	297,12

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL Titol 4 01.S1.26.31 297,12

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	27	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís 2
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	109,102	54,55

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL Titol 4 01.S1.27.31 54,55

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	28	Bosc Montjuïc - Franja Escola Montjuïc
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	46,768	23,38

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Titol 4	01.S1.28.31	23,38
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	29	Bosc Montjuïc - GF Castell Montuïc
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	7.696,913	3.848,46
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.29.31	3.848,46
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	30	Bosc Montjuïc - Pda. Montjuïc - Barrufa
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	205,217	102,61
Format per :					
	A013P000	0,300 h	Ajudant jardiner		
	B2RA9SB0	0,001 t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.30.31	102,61
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	31	Bosc Montjuïc - Rda. Peius Pascual i Carbó
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	41,788	20,89
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.31.31	20,89
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
------	----	--------------------------------

PRESSUPOST Descomposició Total

Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	32	Bosc Montjuïc - Ronda Fort Roig
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	103,441	51,72

Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.32.31	51,72
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	33	Bosc Montjuïc - Torre de Sant Daniel
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	97,205	48,60

Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.33.31	48,60
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	34	Bosc Montjuïc - Torre Sant Narcís
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	163,694	81,85

Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.34.31	81,85
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	35	Bosc Montjuïc - Torre Suchet
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	208,529	104,26
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.35.31	104,26
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titol 3	36	Bosc Montjuïc - Torre Suchet 2	
Titol 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	10,583	5,29
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.36.31	5,29
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titol 3	37	Bosc Palau - JJOO de Barcelona	
Titol 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.213,208	606,60
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.37.31	606,60
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9	
Capitol	S1	BOSCOS	
Titol 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells	
Titol 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.463,229	731,61
Format per :					

A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL	Titul 4	01.S1.38.31	731,61
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titul 3	39	Bosc Palau - Camp de Futbol Girona
Titul 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.463,229	731,61
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.39.31	731,61
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titul 3	40	Bosc Palau - Camp fútbol Torres de Palau
Titul 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.559,322	779,66
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.40.31	779,66
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titul 3	41	Bosc Palau - Carrer de l'Albera
Titul 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	408,590	204,30
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titul 4	01.S1.41.31			204,30
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	42	Bosc Palau - Cr. Albí - Pujada de Palau			
Titul 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	135,904	67,95
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titul 4	01.S1.42.31			67,95
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	43	Bosc Palau - Cr. Albí 2 - Col·legi Pabordia			
Titul 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	654,444	327,22
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titul 4	01.S1.43.31			327,22
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	44	Bosc Palau - Església Sant Miquel			
Titul 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.073,198	536,60
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titul 4	01.S1.44.31			536,60
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	45	Bosc Palau - Font de l'Abella			

Títol 4		31	Recollida brossa					
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)			0,50	5.254,273	2.627,14
Format per :								
		A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner			
		B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)			

TOTAL	Títol 4	01.S1.45.31				2.627,14
-------	---------	-------------	--	--	--	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	46	Bosc Palau - Joan Amades	
Títol 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	671,905	335,95
Format per :						
		A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Títol 4	01.S1.46.31				335,95
-------	---------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	47	Bosc Palau - Mas Barril	
Títol 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	243,170	121,59
Format per :						
		A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
		B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Títol 4	01.S1.47.31				121,59
-------	---------	-------------	--	--	--	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9	
Capítol	S1	BOSCOS	
Títol 3	48	Bosc Palau - Mas Barril 2	
Títol 4	31	Recollida brossa	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ		PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.393,170	696,59

PRESSUPOST Descomposició Total

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Títol 4	01.S1.48.31	696,59
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	49	Bosc Palau - Mas Carreras
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.033,241	516,62

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Títol 4	01.S1.49.31	516,62
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	50	Bosc Palau - Mas Palahi_Tenis
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	895,971	447,99

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Títol 4	01.S1.50.31	447,99
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	51	Bosc Palau - Pabordia
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.443,291	721,65

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Titol 4	01.S1.51.31	721,65
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	52	Bosc Palau - Parcel·la els Sarriera
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	12,728	6,36
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.52.31	6,36
-------	---------	-------------	------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	53	Bosc Palau - Torre Rafela - Pavelló Palau
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.490,768	745,38
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.53.31	745,38
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	54	Bosc Palau - Plaça Vella de Palau-sacosta
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	184,830	92,42
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.54.31	92,42
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
------	----	--------------------------------

Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	55	Bosc Palau - Residència UdG
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	6.439,283	3.219,64
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.55.31	3.219,64
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	57	Bosc Pedreres - Franja Pedreres
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	41,556	20,78
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.57.31	20,78
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	58	Bosc sector Nord - C. d'Adri
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	624,492	312,25
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.58.31	312,25
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	59	Bosc sector Nord - Av. Josep Tarradellas
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	282,075	141,04
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.59.31	141,04
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	60	Bosc sector Nord - costat rotonda Trueta
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	106,803	53,40
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.60.31	53,40
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	891,540	445,77
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Titol 4	01.S1.61.31	445,77
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titol 3	62	Bosc sector Nord - Pavelló Fontajau
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	803,484	401,74
Format per :					

	A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner
	B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

TOTAL	Titul 4	01.S1.62.31	401,74
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titul 3	63	Bosc sector Nord - Puig d'en Roca
Titul 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	2.063,489	1.031,74
Format per :					
	A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
	B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Titul 4	01.S1.63.31	1.031,74
-------	---------	-------------	----------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titul 3	64	Bosc sector Nord - Riera Can Cases
Titul 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.127,243	563,62
Format per :					
	A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
	B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Titul 4	01.S1.64.31	563,62
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S1	BOSCOS
Titul 3	65	Bosc sector Nord - St.Medir
Titul 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	3.536,357	1.768,18
Format per :					
	A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
	B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL	Titul 4	01.S1.65.31			1.768,18
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	66	Bosc sector Nord - Turó de la Bateria			
Titul 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.194,754	597,38
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titul 4	01.S1.66.31			597,38
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	67	Bosc St.Daniel - Riu Galligants - Pg. Arqueològic			
Titul 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	4.569,719	2.284,86
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titul 4	01.S1.67.31			2.284,86
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capitol	S1	BOSCOS			
Titul 3	68	Bosc Font Pólvora - Polvorins			
Titul 4	31	Recollida brossa			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	0,000	0,00
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		
TOTAL	Titul 4	01.S1.68.31			0,00
Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9			
Capitol	S2	ITINERARIS			
Titul 3	35	Font Martina			

Títol 4		31	Recollida brossa		
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	149,793	74,90
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 4	01.S2.35.31	74,90
-------	---------	-------------	-------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	36	Font d'en Pericot
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.048,213	524,11
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 4	01.S2.36.31	524,11
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	37	Font d'en Fita
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	506,048	253,02
Format per :					
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner		
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)		

TOTAL	Títol 4	01.S2.37.31	253,02
-------	---------	-------------	--------

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	38	Font del Ferro
Títol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	8.932,990	4.466,50

PRESSUPOST Descomposició Total

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL Titol 4 01.S2.38.31 4.466,50

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S2	ITINERARIS
Titol 3	39	PI Sardana
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	328,952	164,48

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL Titol 4 01.S2.39.31 164,48

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S2	ITINERARIS
Titol 3	40	Esplanada St. Miquel
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.049,363	524,68

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

TOTAL Titol 4 01.S2.40.31 524,68

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capitol	S2	ITINERARIS
Titol 3	41	Font de l'Abella
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	3.120,000	1.560,00

Format per :				
A013P000	0,300	h	Ajudant jardiner	
B2RA9SB0	0,001	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	

PRESSUPOST		Descomposició	Total	*
TOTAL	Titol 4	01.S2.41.31		1.560,00

(*) Branques incompletes

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	37.806,31
5 % Despeses indirectes SOBRE 37.806,31.....	1.890,32
Subtotal	39.696,63
5 % Despeses generals SOBRE 39.696,63.....	1.984,83
6 % Benefici industrial SOBRE 39.696,63.....	2.381,80
10 % IVA SOBRE 44.063,26.....	4.406,33
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 48.469,59

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(QUARANTA-VUIT MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	0,000	0,00
TOTAL		Capítol	01.31		0,00

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S0	Neteja intensiva

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R1502	dam2 Neteja intensiva (P - 2)	1,21	0,000	0,00
TOTAL		Capítol	01.S0		0,00

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	11	Bosc Avellaneda-C/Aragó
Titul 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	4.009,124	2.004,56
TOTAL		Titul 4	01.S1.11.31		2.004,56

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	12	Bosc Avellaneda - RENFE amb Cr. Barcelona
Titul 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	503,062	251,53
TOTAL		Titul 4	01.S1.12.31		251,53

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	13	Bosc Font Pólvora- Franja Cementiri nou
Titul 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	0,000	0,00
TOTAL		Titul 4	01.S1.13.31		0,00

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titul 3	14	Bosc Font Pólvora- Franja Font de la Pólvora
Titul 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 2

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	0,000	0,00
TOTAL		Titol 4	01.S1.14.31		0,00

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	15	Bosc Grup Sant Daniel - C. del Carme
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	3.171,787	1.585,89
TOTAL		Titol 4	01.S1.15.31		1.585,89

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	16	Bosc Montilivi - Franja puig Montilivi
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	140,415	70,21
TOTAL		Titol 4	01.S1.16.31		70,21

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	17	Bosc Montilivi - Franja turó Rodó
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	140,415	70,21
TOTAL		Titol 4	01.S1.17.31		70,21

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	18	Bosc Montilivi - Puigsacalm
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.175,994	588,00
TOTAL		Titol 4	01.S1.18.31		588,00

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	19	Bosc Montjuïc - Bascanella
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 3

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	130,285	65,14
TOTAL		Titol 4	01.S1.19.31		65,14

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	20	Bosc Montjuïc - Berenguer de Palol
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	41,843	20,92
TOTAL		Titol 4	01.S1.20.31		20,92

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	21	Bosc Montjuïc - C. Bellpuig
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	101,829	50,91
TOTAL		Titol 4	01.S1.21.31		50,91

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	22	Bosc Montjuïc - C. Pau Miranda
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	46,576	23,29
TOTAL		Titol 4	01.S1.22.31		23,29

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	23	Bosc Montjuïc - C. Puig d'Àguiles
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	135,466	67,73
TOTAL		Titol 4	01.S1.23.31		67,73

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	24	Bosc Montjuïc - C. Torre de Sant Joan
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	726,748	363,37
TOTAL		Titol 4	01.S1.24.31		363,37

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	25	Bosc Montjuïc - Cr. Angela Bivern
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	64,195	32,10
TOTAL		Titol 4	01.S1.25.31		32,10

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	26	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	594,232	297,12
TOTAL		Titol 4	01.S1.26.31		297,12

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	27	Bosc Montjuïc - Cr. Torre de Sant Lluís 2
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	109,102	54,55
TOTAL		Titol 4	01.S1.27.31		54,55

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	28	Bosc Montjuïc - Franja Escola Montjuïc
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	46,768	23,38
TOTAL		Titol 4	01.S1.28.31		23,38

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	29	Bosc Montjuïc - GF Castell Montjuïc
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	7.696,913	3.848,46
TOTAL		Titol 4	01.S1.29.31		3.848,46

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	30	Bosc Montjuïc - Pda. Montjuïc - Barrufa
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	205,217	102,61
TOTAL		Titol 4	01.S1.30.31		102,61

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	31	Bosc Montjuïc - Rda. Peius Pascual i Carbó
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	41,788	20,89
TOTAL		Titol 4	01.S1.31.31		20,89

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	32	Bosc Montjuïc - Ronda Fort Roig
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	103,441	51,72
TOTAL		Titol 4	01.S1.32.31		51,72

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	33	Bosc Montjuïc - Torre de Sant Daniel
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	97,205	48,60
TOTAL		Titol 4	01.S1.33.31		48,60

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	34	Bosc Montjuïc - Torre Sant Narcís
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 6

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	163,694	81,85
TOTAL		Titol 4	01.S1.34.31		81,85

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	35	Bosc Montjuïc - Torre Suchet
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	208,529	104,26
TOTAL		Titol 4	01.S1.35.31		104,26

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	36	Bosc Montjuïc - Torre Suchet 2
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	10,583	5,29
TOTAL		Titol 4	01.S1.36.31		5,29

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	37	Bosc Palau - JJOO de Barcelona
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.213,208	606,60
TOTAL		Titol 4	01.S1.37.31		606,60

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	38	Bosc Palau - Camí Vell de Fornells
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.463,229	731,61
TOTAL		Titol 4	01.S1.38.31		731,61

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	39	Bosc Palau - Camp de Futbol Girona
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.463,229	731,61
TOTAL		Titol 4	01.S1.39.31		731,61

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	40	Bosc Palau - Camp fútbol Torres de Palau
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.559,322	779,66
TOTAL		Titol 4	01.S1.40.31		779,66

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	41	Bosc Palau - Carrer de l'Albera
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	408,590	204,30
TOTAL		Titol 4	01.S1.41.31		204,30

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	42	Bosc Palau - Cr. Albí - Pujada de Palau
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	135,904	67,95
TOTAL		Titol 4	01.S1.42.31		67,95

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	43	Bosc Palau - Cr. Albí 2 - Col·legi Pabordia
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	654,444	327,22
TOTAL		Titol 4	01.S1.43.31		327,22

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	44	Bosc Palau - Església Sant Miquel
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 8

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.073,198	536,60
TOTAL		Titol 4	01.S1.44.31		536,60

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	45	Bosc Palau - Font de l'Abella
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	5.254,273	2.627,14
TOTAL		Titol 4	01.S1.45.31		2.627,14

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	46	Bosc Palau - Joan Amades
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	671,905	335,95
TOTAL		Titol 4	01.S1.46.31		335,95

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	47	Bosc Palau - Mas Barril
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	243,170	121,59
TOTAL		Titol 4	01.S1.47.31		121,59

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	48	Bosc Palau - Mas Barril 2
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.393,170	696,59
TOTAL		Titol 4	01.S1.48.31		696,59

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	49	Bosc Palau - Mas Carreras
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 9

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.033,241	516,62
TOTAL		Titol 4	01.S1.49.31		516,62

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	50	Bosc Palau - Mas Palah_Tenis
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	895,971	447,99
TOTAL		Titel 4	01.S1.50.31		447,99

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	51	Bosc Palau - Pabordia
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.443,291	721,65
TOTAL		Titel 4	01.S1.51.31		721,65

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	52	Bosc Palau - Parcel·la els Sarriera
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	12,728	6,36
TOTAL		Titel 4	01.S1.52.31		6,36

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	53	Bosc Palau - Torre Rafela - Pavelló Palau
Titel 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.490,768	745,38
TOTAL		Titel 4	01.S1.53.31		745,38

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titel 3	54	Bosc Palau - Plaça Vella de Palau-sacosta
Titel 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 10

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	184,830	92,42
TOTAL		Titol 4	01.S1.54.31		92,42

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	55	Bosc Palau - Residència UdG
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	6.439,283	3.219,64
TOTAL		Titol 4	01.S1.55.31		3.219,64

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	57	Bosc Pedreres - Franja Pedreres
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	41,556	20,78
TOTAL		Titol 4	01.S1.57.31		20,78

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	58	Bosc sector Nord - C. d'Adri
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	624,492	312,25
TOTAL		Titol 4	01.S1.58.31		312,25

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	59	Bosc sector Nord - Av. Josep Tarradellas
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	282,075	141,04
TOTAL		Titol 4	01.S1.59.31		141,04

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	60	Bosc sector Nord - costat rotonda Trueta
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 11

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	106,803	53,40
TOTAL		Titol 4	01.S1.60.31		53,40

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	61	Bosc sector Nord - Espais GD Sant Medir
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	891,540	445,77
TOTAL		Titol 4	01.S1.61.31		445,77

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	62	Bosc sector Nord - Pavelló Fontajau
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	803,484	401,74
TOTAL		Titol 4	01.S1.62.31		401,74

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	63	Bosc sector Nord - Puig d'en Roca
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	2.063,489	1.031,74
TOTAL		Titol 4	01.S1.63.31		1.031,74

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	64	Bosc sector Nord - Riera Can Cases
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.127,243	563,62
TOTAL		Titol 4	01.S1.64.31		563,62

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	65	Bosc sector Nord - St.Medir
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 12

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	3.536,357	1.768,18
TOTAL		Titol 4	01.S1.65.31		1.768,18

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	66	Bosc sector Nord - Turó de la Bateria
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.194,754	597,38
TOTAL		Titol 4	01.S1.66.31		597,38

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	67	Bosc St.Daniel - Riu Galligants - Pg. Arqueològic
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	4.569,719	2.284,86
TOTAL		Titol 4	01.S1.67.31		2.284,86

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Titol 3	68	Bosc Font Pólvora - Polvorins
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	0,000	0,00
TOTAL		Titol 4	01.S1.68.31		0,00

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	35	Font Martina
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	149,793	74,90
TOTAL		Titol 4	01.S2.35.31		74,90

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	36	Font d'en Pericot
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 13

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.048,213	524,11
TOTAL		Titol 4	01.S2.36.31		524,11

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	37	Font d'en Fita
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	506,048	253,02
TOTAL		Titol 4	01.S2.37.31		253,02

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	38	Font del Ferro
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	8.932,990	4.466,50
TOTAL		Titol 4	01.S2.38.31		4.466,50

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	39	PI Sardana
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	328,952	164,48
TOTAL		Titol 4	01.S2.39.31		164,48

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	40	Esplanada St. Miquel
Titol 4	31	Recollida brossa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2 Recollida de brossa (P - 1)	0,50	1.049,363	524,68
TOTAL		Titol 4	01.S2.40.31		524,68

Obra	01	Pressupost NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Titol 3	41	Font de l'Abella
Titol 4	31	Recollida brossa

PRESSUPOST

*

Data: 22/10/24

Pàg.: 14

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa (P - 1)	0,50	3.120,000	1.560,00
TOTAL	Titol 4		01.S2.41.31			1.560,00

(*) Branques incompletes

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			0,000	12,000			0,000	(C#/100)*D#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S0 NETEJA INTENSIVA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R1502	dam2	Neteja intensiva					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	area dam2	frecuencia				
2				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							0,000	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 11 BOSC AVELLANEDA-C/ARAGÓ
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			47.727,667	12,000	0,700		4.009,124	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							4.009,124	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 12 BOSC AVELLANEDA - RENFE AMB CR. BARCELONA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			8.182,577	12,000	0,500		490,955	(C#/100)*D#*E#
3			2.421,430	1,000	0,500		12,107	(C#/100)*D#*E#

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 503,062

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 13 BOSC FONT PÓLVORA- FRANJA CEMENTIRI NOU
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				9.402,598	0,000	0,700		0,000	(C#/100)*D#*E #
3				0,000	0,000				(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								0,000	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 14 BOSC FONT PÓLVORA- FRANJA FONT DE LA PÓLVORA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				58.819,800	0,000	1,000		0,000	(C#/100)*D#*E #
3				0,000					(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								0,000	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 15 BOSC GRUP SANT DANIEL - C. DEL CARME
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				52.863,118	12,000	0,500		3.171,787	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								3.171,787	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 3

Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	16	BOSC MONTILIVI - FRANJA PUIG MONTILIVI
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			28.082,995	1,000	0,500		140,415	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							140,415	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	17	BOSC MONTILIVI - FRANJA TURÓ RODÓ
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			28.082,995	1,000	0,500		140,415	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							140,415	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	18	BOSC MONTILIVI - PUIGSACALM
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			4.523,053	52,000	0,500		1.175,994	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.175,994	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	19	BOSC MONTJUÏC - BASCANELLA
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 4

2	2.171,415	12,000	0,500	130,285	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT				130,285	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 20 BOSC MONTJUÏC - BERENGUER DE PALOL
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			697,379	12,000	0,500		41,843	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							41,843	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 21 BOSC MONTJUÏC - C. BELLPUIG
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			3.394,297	6,000	0,500		101,829	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							101,829	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 22 BOSC MONTJUÏC - C. PAU MIRANDA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			9.315,235	1,000	0,500		46,576	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							46,576	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 23 BOSC MONTJUÏC - C. PUIG D'ÀGUILLES

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 5

Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			2.257,770	12,000	0,500		135,466	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							135,466	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Titol 3 24 BOSC MONTJUÏC - C. TORRE DE SANT JOAN
Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			6.056,229	24,000	0,500		726,748	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							726,748	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Titol 3 25 BOSC MONTJUÏC - CR. ANGELA BIVERN
Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			12.838,944	1,000	0,500		64,195	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							64,195	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Titol 3 26 BOSC MONTJUÏC - CR. TORRE DE SANT LLUÍS
Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			9.903,862	12,000	0,500		594,232	(C#/100)*D#*E #

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 6

TOTAL AMIDAMENT 594,232

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 27 BOSC MONTJUÏC - CR. TORRE DE SANT LLUÍS 2
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				1.050,402	12,000	0,500		63,024	(C#/100)*D#*E #
3				6.582,642	1,000	0,700		46,078	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								109,102	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 28 BOSC MONTJUÏC - FRANJA ESCOLA MONTJUÏC
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				5.099,440	1,000	0,500		25,497	(C#/100)*D#*E #
3				3.038,658	1,000	0,700		21,271	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								46,768	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 29 BOSC MONTJUÏC - GF CASTELL MONTUÏC
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				64.140,940	24,000	0,500		7.696,913	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								7.696,913	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 7

Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	30	BOSC MONTJUÏC - PDA. MONTJUÏC - BARRUFA
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			3.420,289	12,000	0,500		205,217	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							205,217	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	31	BOSC MONTJUÏC - RDA. PEIUS PASCUAL I CARBÓ
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			8.357,568	1,000	0,500		41,788	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							41,788	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	32	BOSC MONTJUÏC - RONDA FORT ROIG
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			6.850,147	1,000	0,500		34,251	(C#/100)*D#*E #
3			9.884,330	1,000	0,700		69,190	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							103,441	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S1	BOSCOS
Títol 3	33	BOSC MONTJUÏC - TORRE DE SANT DANIEL
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 8

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			13.886,369	1,000	0,700		97,205	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							97,205	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 34 BOSC MONTJUÏC - TORRE SANT NARCÍS
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			12.352,852	1,000	0,500		61,764	(C#/100)*D#*E#
3			14.561,489	1,000	0,700		101,930	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							163,694	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 35 BOSC MONTJUÏC - TORRE SUCHET
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			10.329,342	1,000	0,500		51,647	(C#/100)*D#*E#
3			22.411,777	1,000	0,700		156,882	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							208,529	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 36 BOSC MONTJUÏC - TORRE SUCHET 2
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			2.116,672	1,000	0,500		10,583	(C#/100)*D#*E#

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT 10,583

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 37 BOSC PALAU - JJOO DE BARCELONA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				16.850,105	12,000	0,600		1.213,208	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								1.213,208	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 38 BOSC PALAU - CAMÍ VELL DE FORNELLS
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				5.533,250	12,000	0,500		331,995	(C#/100)*D#*E #
3				18.853,904	12,000	0,500		1.131,234	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								1.463,229	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 39 BOSC PALAU - CAMP DE FUTBOL GIRONA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq.				
2				24.387,155	12,000	0,500		1.463,229	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								1.463,229	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 40 BOSC PALAU - CAMP FÚTBOL TORRES DE PALAU

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 10

Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq.				
2			25.988,694	12,000	0,500		1.559,322	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							1.559,322	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Titol 3 41 BOSC PALAU - CARRER DE L'ALBERA
Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq.				
2			6.809,828	12,000	0,500		408,590	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							408,590	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Titol 3 42 BOSC PALAU - CR. ALBÍ - PUJADA DE PALAU
Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq.				
2			2.831,333	12,000	0,400		135,904	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							135,904	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Titol 3 43 BOSC PALAU - CR. ALBÍ 2 - COL·LEGI PABORDIA
Titol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				10.907,400	12,000	0,500		654,444	(C#/100)*D#*E #

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 654,444

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 44 BOSC PALAU - ESGLÉSIA SANT MIQUEL
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			17.886,635	12,000	0,500		1.073,198	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.073,198	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 45 BOSC PALAU - FONT DE L'ABELLA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			87.571,222	12,000	0,500		5.254,273	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							5.254,273	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 46 BOSC PALAU - JOAN AMADES
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			11.198,420	12,000	0,500		671,905	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							671,905	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 47 BOSC PALAU - MAS BARRIL
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 12

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			5.066,032	12,000	0,400		243,170	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							243,170	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 48 BOSC PALAU - MAS BARRIL 2
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			23.219,502	12,000	0,500		1.393,170	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.393,170	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 49 BOSC PALAU - MAS CARRERAS
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			17.220,692	12,000	0,500		1.033,241	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.033,241	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 50 BOSC PALAU - MAS PALAHÍ_TENIS
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			14.527,180	12,000	0,500		871,631	(C#/100)*D#*E#
3			4.867,997	1,000	0,500		24,340	(C#/100)*D#*E#

EUR

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 13

TOTAL AMIDAMENT 895,971

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 51 BOSC PALAU - PABORDIA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			24.054,857	12,000	0,500		1.443,291	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.443,291	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 52 BOSC PALAU - PARCEL·LA ELS SARRIERA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			212,135	12,000	0,500		12,728	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							12,728	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 53 BOSC PALAU - TORRE RAFELA - PAVELLÓ PALAU
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			24.846,126	12,000	0,500		1.490,768	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.490,768	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 54 BOSC PALAU - PLAÇA VELLA DE PALAU-SACOSTA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 14

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			3.850,622	12,000	0,400		184,830	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							184,830	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 55 BOSC PALAU - RESIDÈNCIA UDG
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			107.321,379	12,000	0,500		6.439,283	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							6.439,283	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 57 BOSC PEDRERES - FRANJA PEDRERES
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			1.662,233	1,000	2,500		41,556	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							41,556	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 58 BOSC SECTOR NORD - C. D'ADRI
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			10.408,205	12,000	0,500		624,492	(C#/100)*D#*E#

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 15

TOTAL AMIDAMENT 624,492

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 59 BOSC SECTOR NORD - AV. JOSEP TARRADELLES
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			4.701,253	12,000	0,500		282,075	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							282,075	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 60 BOSC SECTOR NORD - COSTAT ROTONDA TRUETA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			4.450,131	6,000	0,400		106,803	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							106,803	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 61 BOSC SECTOR NORD - ESPAIS GD SANT MEDIR
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			14.858,998	12,000	0,500		891,540	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							891,540	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 62 BOSC SECTOR NORD - PAVELLÓ FONTAJAU
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 16

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			16.739,258	12,000	0,400		803,484	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							803,484	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 63 BOSC SECTOR NORD - PUIG D'EN ROCA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			57.319,133	12,000	0,300		2.063,489	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							2.063,489	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 64 BOSC SECTOR NORD - RIERA CAN CASES
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			6.605,390	12,000	0,700		554,853	(C#/100)*D#*E #
3			9.539,834	12,000	0,500		572,390	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							1.127,243	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 65 BOSC SECTOR NORD - ST.MEDIR
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			73.674,111	12,000	0,400		3.536,357	(C#/100)*D#*E #

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 17

TOTAL AMIDAMENT 3.536,357

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 66 BOSC SECTOR NORD - TURÓ DE LA BATERIA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq,				
2				4.206,751	1,000	0,500		21,034	(C#/100)*D#*E #
3				17.431,666	12,000	0,500		1.045,900	(C#/100)*D#*E #
4				25.564,100	1,000	0,500		127,820	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								1.194,754	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 67 BOSC ST.DANIEL - RIU GALLIGANTS - PG. ARQUEOLÒGIC
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num. Text			Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq.				
2				3.515,168	52,000	2,500		4.569,719	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT								4.569,719	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S1 BOSCOS
Títol 3 68 BOSC FONT PÓLVORA - POLVORINS
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			T	m²	Freq.				
2				19.724,892	0,000	1,000		0,000	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT									0,000

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 18

Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	35	FONT MARTINA
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			312,068	6,000	8,000		149,793	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							149,793	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	36	FONT D'EN PERICOT
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			242,642	24,000	18,000		1.048,213	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							1.048,213	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	37	FONT D'EN FITA
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			78,094	24,000	27,000		506,048	(C#/100)*D#*E#
TOTAL AMIDAMENT							506,048	

Obra	01	PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol	S2	ITINERARIS
Títol 3	38	FONT DEL FERRO
Títol 4	31	RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,	%			

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 19

2	6.135,295	104,000	1,400	8.932,990	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT				8.932,990	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 39 PL SARDANA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			1.142,193	24,000	1,200		328,952	(C#/100)*D#*E
								#
TOTAL AMIDAMENT							328,952	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 40 ESPLANADA ST. MIQUEL
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq.				
2			6.995,751	12,000	1,250		1.049,363	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							1.049,363	

Obra 01 PRESSUPOST NETEJA 2024 - LOT 9
Capítol S2 ITINERARIS
Títol 3 41 FONT DE L'ABELLA
Títol 4 31 RECOLLIDA BROSSA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR11R150	dam2	Recollida de brossa					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		T	m²	Freq,				
2			250,000	52,000	24,000		3.120,000	(C#/100)*D#*E #
TOTAL AMIDAMENT							3.120,000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	25,86000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€
A0E-000A	h	Manobre especialista	22,47000	€
A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	59,24000	€
A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	25,51000	€
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	26,44000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	43,00000 €
C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessoris retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	56,59000 €
C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	52,54000 €
C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	89,10000 €
C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	112,48000 €
C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	112,48000 €
C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	37,62000 €
C1503000	h	Camió grua	51,73000 €
C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85000 €
C1505120	h	Dúmpier d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000 €
C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense operari	10,20000 €
C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	13,77000 €
C150MC50	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	22,32000 €
C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	60,09000 €
C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	32,31000 €
C152-003B	h	Camió grua	62,76000 €
C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	68,06000 €
C15E-0062	h	Dúmpier d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	29,14000 €
C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	15,68000 €
C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	25,42000 €
C20G-00DT	h	Màquina taladradora	4,33000 €
CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	5,80000 €
CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	4,75000 €
CR11A869	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m	36,74000 €
CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	54,08000 €
CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	170,85000 €
CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	68,76000 €
CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	59,80000 €
CRE0-00C0	h	Motoserra	3,88000 €
CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	4,50000 €
CRE23000	h	Motoserra	3,70000 €
CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	26,77000 €
CRH2-00C6	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	26,77000 €
CRH2-00C8	h	Tallagespa helicoidal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	28,82000 €
CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	27,04000 €
CRL19100	h	Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides	57,29000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
B0111001	m3	Aigua	0,00000 €
B011-05ME	m3	Aigua	1,78000 €
B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	14,60000 €
B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	2,08000 €
B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	1,18000 €
B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98000 €
B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00000 €
B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	70,68000 €
B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	24,51000 €
BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	31,00000 €
BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	2,10000 €
BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,73000 €
BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvèol forestal de 300 cm3	0,50000 €
BR4U0-21GY	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	6,34000 €
BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	14,15000 €
BRL21000	kg	Producte insecticida	31,22000 €
BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	4,80000 €
BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	0,47000 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
E21R11A0	u		Tala controlada amb cistella mecànica d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		39,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370 /R x	18,85000 =	6,97450	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
				Subtotal:		17,46670	17,46670
Maquinària							
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,300 /R x	37,62000 =	11,28600	
	CRE23000	h	Motoserra	0,440 /R x	3,70000 =	1,62800	
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,400 /R x	10,20000 =	4,08000	
				Subtotal:		16,99400	16,99400
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,150 x	16,98000 =	2,54700	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,036 x	62,00000 =	2,23200	
				Subtotal:		4,77900	4,77900
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26200
				COST DIRECTE			39,50170
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			39,50170
E21R1260	u		Tala controlada d'arbre < 6 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		29,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306 /R x	18,85000 =	5,76810	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
				Subtotal:		16,26030	16,26030
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,234 /R x	3,70000 =	0,86580	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,300 /R x	30,85000 =	9,25500	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		10,12080		10,12080
Materials								
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	62,00000	=	1,24000
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,100	x	16,98000	=	1,69800
				Subtotal:		2,93800		2,93800
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,24390
				COST DIRECTE				29,56300
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				29,56300
E21R12D0	u		Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 10 a 15 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		119,23		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960	/R x	17,40000	=	16,70400
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,480	/R x	18,85000	=	9,04800
				Subtotal:		25,75200		25,75200
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	2,400	/R x	3,70000	=	8,88000
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,200	/R x	37,62000	=	7,52400
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	0,900	/R x	13,77000	=	12,39300
				Subtotal:		28,79700		28,79700
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,900	x	62,00000	=	55,80000
				Subtotal:		64,29000		64,29000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,38628
				COST DIRECTE			119,22528
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			119,22528
E21R12F0	u		Tala controlada cistella mecànica d'arbre de 15 a 20 m d'alçària, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		312,95	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800 /R x	18,85000 =	33,93000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660 /R x	17,40000 =	46,28400	
				Subtotal:		80,21400	80,21400
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	10,700 /R x	3,70000 =	39,59000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,300 /R x	37,62000 =	11,28600	
	C150MC50	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m , sense operari	4,000 /R x	22,32000 =	89,28000	
				Subtotal:		140,15600	140,15600
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000 x	16,98000 =	16,98000	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,200 x	62,00000 =	74,40000	
				Subtotal:		91,38000	91,38000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,20321
				COST DIRECTE			312,95321
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			312,95321
E21RGI02	u		Eliminació de soques	Rend.: 1,000		37,06	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,100 /R x	18,85000 =	1,88500	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,440 /R x	17,40000 =	7,65600	
				Subtotal:		9,54100	9,54100

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Maquinària									
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,132	/R x	30,85000	=	4,07220	
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536	/R x	43,00000	=	10,90480	
Subtotal:								14,97700	14,97700
Materials									
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,200	x	62,00000	=	12,40000	
Subtotal:								12,40000	12,40000
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,14312
COST DIRECTE									37,06112
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									37,06112
ER71124J	u		Sembra de barreja de llavors d'espècies arbustives i/o de flor segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent <30%, superfície < 500m2, incloent la cobertura de la llavor amb sorra de riu rentada i el coronat posterior	Rend.: 1,000				2,13	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,055	/R x	18,85000	=	1,03675	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,053	/R x	17,40000	=	0,92220	
Subtotal:								1,95895	1,95895
Materials									
	B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	0,010	x	14,60000	=	0,14600	
Subtotal:								0,14600	0,14600
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,02938
COST DIRECTE									2,13433
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000
COST EXECUCIÓ MATERIAL									2,13433
FGI_612342	ha		Plantació d'alvèol forestal en plantacions en clima mediterrani de Pinus halepensis (o similar) de categoria identificada, de 15 a 20 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) i Quercus robur (o similar) de categoria identificada, de 20 a 30 cm d'alçària, en alvèol forestal de 300 cm3 (60 u/ha) amb mitjans manuals. Inclou el preu de les plantes	Rend.: 1,000				674,15	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	15,500	/R x	18,85000	=	292,17500	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	15,500	/R x	17,40000	=	269,70000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:			561,87500	561,87500
Maquinària								
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,500	/R x	60,09000	=	30,04500
				Subtotal:			30,04500	30,04500
Materials								
	BR471-MI7U	u	Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvéol forestal de 300 cm3Pinus halepensis d'alçària de 15 a 20 cm, en alvéol forestal de 300 cm3	60,000	x	0,50000	=	30,00000
	BR450-MI7V	u	Quercus robur d'alçària de 20 a 30 cm, en alvéol forestal de 300 cm3	60,000	x	0,73000	=	43,80000
	B0111001	m3	Aigua	1,000	x	0,00000	=	0,00000
				Subtotal:			73,80000	73,80000
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		8,42813
				COST DIRECTE				674,14813
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				674,14813
FI_ARB06	u		Poda en verd d'arbre planif/conif., amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc.	Rend.: 1,000				7,80 €
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150	/R x	17,40000	=	2,61000
				Subtotal:			2,61000	2,61000
Maquinària								
	CRE21100	h	Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor	0,150	/R x	4,50000	=	0,67500
	C1503000	h	Camió grua	0,080	/R x	51,73000	=	4,13840
				Subtotal:			4,81340	4,81340
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
				Subtotal:			0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS		1,50 %		0,03915
				COST DIRECTE				7,80215
				DESPESES INDIRECTES		0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				7,80215

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Rend.: 1,000		0,11	€
FR118242 m2 Desbrossada de terreny amb desbrossadora autopropulsada autoportant de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència i amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m, per a una alçària de brossa de més de 60 cm i un pendent inferior al 12 %, amb un mínim de dues passades de màquina, sense recollir la brossa							
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002 /R x	17,40000 =	0,03480	
				Subtotal:		0,03480	0,03480
Maquinària							
	CR11A869	h	Desbrossadora autopropulsada autoportant, de fins a 14,7 kW (fins a 20 CV) de potència, amb una amplària de treball de 0,9 a 1,2 m	0,002 /R x	36,74000 =	0,07348	
				Subtotal:		0,07348	0,07348
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00052
				COST DIRECTE			0,10880
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,10880
				Rend.: 10,760		0,50	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
P-1 FR11R150 dam2 Recollida de brossa							
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,300 /R x	17,40000 =	0,48513	
				Subtotal:		0,48513	0,48513
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0005 x	16,98000 =	0,00849	
				Subtotal:		0,00849	0,00849
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00728
				COST DIRECTE			0,50090
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,50090
				Rend.: 13,000		1,21	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
P-2 FR11R1502 dam2 Neteja intensiva							
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,300 /R x	18,85000 =	0,43500	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,300 /R x	17,40000 =	0,40154	
				Subtotal:		0,83654	0,83654

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU	
Maquinària										
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,007	/R x	30,85000	=	0,01661		
								Subtotal:	0,01661	0,01661
Materials										
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0055	x	62,00000	=	0,34100		
								Subtotal:	0,34100	0,34100
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,01255	
COST DIRECTE									1,20670	
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL									1,20670	
FR26GI01	m2	Entrecavat manual de l'arbrat en escocell de terra, amb eliminació de les males herbes, residus aliens i xucladors. Sense tractament herbicida químic- Inclosa recollida i trasllat a abocador.		Rend.: 1,000				0,93	€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,050	/R x	17,40000	=	0,87000		
								Subtotal:	0,87000	0,87000
Maquinària										
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001	/R x	30,85000	=	0,03085		
								Subtotal:	0,03085	0,03085
Materials										
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,001	x	16,98000	=	0,01698		
								Subtotal:	0,01698	0,01698
DESPESES AUXILIARS						1,50	%		0,01305	
COST DIRECTE									0,93088	
DESPESES INDIRECTES						0,00	%		0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL									0,93088	
FR3A4010	m2	Condicionament del sòl amb adob mineral sòlid de fons d'alliberament ràpid, formulació i dosi segons indicacions de la DF, escampat amb mitjans manuals		Rend.: 1,000				0,22	€	
				Unitats		Preu		Parcial	Import	
Ma d'obra										
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x	18,85000	=	0,05655		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x	17,40000	=	0,05220
					Subtotal:			0,10875
Materials								
	BR3A4000	kg	Adob mineral sòlid de fons, d'alliberament ràpid	0,050	x	2,10000	=	0,10500
					Subtotal:			0,10500
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,00163
			COST DIRECTE					0,21538
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					0,21538
FR612342	u		Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 18 a 25 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 100x100x60 cm amb mitjans mecànics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substitució parcial del 30% de terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió	Rend.: 1,000				36,91 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200	/R x	18,85000	=	3,77000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,400	/R x	17,40000	=	6,96000
					Subtotal:			10,73000
Maquinària								
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,132	/R x	30,85000	=	4,07220
	C1313330	h	Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t	0,2536	/R x	43,00000	=	10,90480
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,110	/R x	60,09000	=	6,60990
					Subtotal:			21,58690
Materials								
	BR341110	m3	Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel	0,054	x	31,00000	=	1,67400
	B0315600	t	Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm	0,189	x	14,60000	=	2,75940
	B0111001	m3	Aigua	0,120	x	0,00000	=	0,00000
					Subtotal:			4,43340
			DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,16095
			COST DIRECTE					36,91125
			DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					36,91125

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FRE6GI01 u Poda de formació d'arbre planifoli o conífera de < 6 m d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).				Rend.: 1,000		21,63	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	0,350 /R x	25,86000 =	9,05100	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,350 /R x	17,40000 =	6,09000	
				Subtotal:		15,14100	15,14100
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,350 /R x	3,70000 =	1,29500	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150 /R x	30,85000 =	4,62750	
				Subtotal:		5,92250	5,92250
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960	
				Subtotal:		0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,22712
				COST DIRECTE			21,63022
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			21,63022
FRE6GI02 u Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (6-10 m)				Rend.: 1,000		51,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,000 /R x	25,86000 =	25,86000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,500 /R x	17,40000 =	8,70000	
				Subtotal:		34,56000	34,56000
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	1,000 /R x	3,70000 =	3,70000	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,080 /R x	30,85000 =	2,46800	
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	1,000 /R x	10,20000 =	10,20000	
				Subtotal:		16,36800	16,36800
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi	0,020 x	16,98000 =	0,33960	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
			200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)				
				Subtotal:		0,33960	0,33960
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,51840
			COST DIRECTE				51,78600
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				51,78600
FRE6GI04	u		Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (10 < 15m)	Rend.: 1,000		100,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,900 /R x	17,40000 =	15,66000	
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	1,500 /R x	25,86000 =	38,79000	
				Subtotal:		54,45000	54,45000
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,500 /R x	30,85000 =	15,42500	
	CRE23000	h	Motoserra	2,000 /R x	3,70000 =	7,40000	
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	1,000 /R x	13,77000 =	13,77000	
				Subtotal:		36,59500	36,59500
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500 x	16,98000 =	8,49000	
				Subtotal:		8,49000	8,49000
			DESPESES AUXILIARS	1,50	%		0,81675
			COST DIRECTE				100,35175
			DESPESES INDIRECTES	0,00	%		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL				100,35175

FRE6GI05	u		Poda d'arbre planif/conif., amb cistella mecànica, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km.). Aquesta tipologia inclou: poda per afectacions, rebrols, etc. (> 15m)	Rend.: 1,000		156,51	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012PPGI	h	Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura	2,000 /R x	25,86000 =	51,72000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU	
Maquinària	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,300	/R x	17,40000	=	22,62000	74,34000
	Subtotal:						74,34000		
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	1,000	/R x	37,62000	=	37,62000	72,56000
	C150MC30	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m , sense operari	2,000	/R x	13,77000	=	27,54000	
	CRE23000	h	Motoserra	2,000	/R x	3,70000	=	7,40000	
Subtotal:						72,56000	72,56000		
Materials	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x	16,98000	=	8,49000	8,49000
Subtotal:						8,49000			
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	1,11510	
COST DIRECTE						156,50510			
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						156,50510			
FRE6GI07	u	Neteja de rebolls	Rend.: 1,000				2,68	€	
			Unitats	Preu		Parcial	Import		
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150	/R x	17,40000	=	2,61000	2,61000
Subtotal:						2,61000			
Materials	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,002	x	16,98000	=	0,03396	0,03396
Subtotal:						0,03396			
DESPESES AUXILIARS						1,50	%	0,03915	
COST DIRECTE						2,68311			
DESPESES INDIRECTES						0,00	%	0,00000	
COST EXECUCIÓ MATERIAL						2,68311			
FRE6GI08	u.	Recollida de branques caigudes	Rend.: 1,000				15,63	€	
			Unitats	Preu		Parcial	Import		
Ma d'obra	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,200	/R x	18,85000	=	3,77000	6,96000
A013P000	h	Ajudant jardiner	0,400	/R x	17,40000	=			

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		10,73000		10,73000
Maquinària								
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,100	/R x	30,85000	=	3,08500
	CRE23000	h	Motoserra	0,400	/R x	3,70000	=	1,48000
				Subtotal:		4,56500		4,56500
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010	x	16,98000	=	0,16980
				Subtotal:		0,16980		0,16980
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,16095
				COST DIRECTE				15,62575
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				15,62575
FRE6GI09		u	Recollida d'arbres caiguts	Rend.: 1,000		18,18		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,250	/R x	18,85000	=	4,71250
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,250	/R x	17,40000	=	4,35000
				Subtotal:		9,06250		9,06250
Maquinària								
	CRE23000	h	Motoserra	0,250	/R x	3,70000	=	0,92500
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,250	/R x	30,85000	=	7,71250
				Subtotal:		8,63750		8,63750
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
				Subtotal:		0,33960		0,33960
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,13594
				COST DIRECTE				18,17554
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				18,17554

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
FRE6GI10				Rend.: 1,000		177,39	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,700	/R x 17,40000 =	12,18000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,300	/R x 18,85000 =	24,50500	
				Subtotal:		36,68500	36,68500
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	1,300	/R x 3,70000 =	4,81000	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,900	/R x 37,62000 =	33,85800	
				Subtotal:		38,66800	38,66800
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,500	x 16,98000 =	8,49000	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,500	x 62,00000 =	93,00000	
				Subtotal:		101,49000	101,49000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,55028
				COST DIRECTE			177,39328
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			177,39328
FRE6GI11				Rend.: 1,000		178,59	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,200	/R x 18,85000 =	22,62000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,700	/R x 17,40000 =	29,58000	
				Subtotal:		52,20000	52,20000
Maquinària							
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	0,300	/R x 37,62000 =	11,28600	
	CRE23000	h	Motoserra	6,200	/R x 3,70000 =	22,94000	
				Subtotal:		34,22600	34,22600
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000	x 16,98000 =	16,98000	
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb	1,200	x 62,00000 =	74,40000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)							
				Subtotal:		91,38000	91,38000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,78300
				COST DIRECTE			178,58900
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			178,58900
FRF13195	u		Reg d'arbre amb mànega connectada a camió cisterna, amb una aportació mínima de 100 l, amb un recorregut fins al punt de càrrega no superior a 2 km i refent el clot de reg cada 2 regs	Rend.: 1,000		2,33	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A013P000	h		Ajudant jardiner	0,030 /R x	17,40000 =	0,52200	
				Subtotal:		0,52200	0,52200
Maquinària							
C151-002Z	h		Camió cisterna de 8 m3	0,030 /R x	60,09000 =	1,80270	
				Subtotal:		1,80270	1,80270
Materials							
B0111001	m3		Aigua	0,030 x	0,00000 =	0,00000	
				Subtotal:		0,00000	0,00000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00783
				COST DIRECTE			2,33253
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,33253
FRI2U052	m		Construcció i col·locació de feixines vives a base de material arbustiu autòcton amb capacitat de reproducció vegetativa, incloent replanteig de la feixina sobre el terreny, obertura manual de rasa de 30x30 cm, recol·lecció de les branques vives en parada vegetativa a l'entorn de la pròpia obra, trasllat fins a la zona de l'actuació, construcció de feixos d'un diàmetre mínim de 0,25 m, lligats amb filferro galvanitzat o brides plàstiques de polietilè d'alta densitat, col·locació de les feixines a la rasa i ancorat al terreny mitjançant piquetes d'acer corrugat, i posterior tapat amb uns 3 cm de gruix del mateix material extret en l'obertura de la rasa Inclou transport i subministrament a peu d'obra amb maquinària petita	Rend.: 1,000		30,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A012P000	h		Oficial 1a jardiner	0,300 /R x	18,85000 =	5,65500	
A013P000	h		Ajudant jardiner	1,000 /R x	17,40000 =	17,40000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		23,05500		23,05500
Maquinària								
	C1505120	h	Dúmpet d'1.5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,200	/R x	29,14000	=	5,82800
				Subtotal:		5,82800		5,82800
Materials								
	B0A14300	kg	Filferro recuit de diàmetre 3 mm	0,200	x	2,08000	=	0,41600
	B0B27000	kg	Acer en barres corrugades B400S de límit elàstic >= 400 N/mm2	0,600	x	1,18000	=	0,70800
				Subtotal:		1,12400		1,12400
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,34583
				COST DIRECTE				30,35283
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,35283

FRI2U053	u	Mobiliari tipus tronc a partir de restes d'arbres de gran diàmetre	Rend.: 1,000		231,01		€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	2,500	/R x	18,85000	=	47,12500
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,500	/R x	17,40000	=	43,50000
				Subtotal:		90,62500	90,62500	
Maquinària								
	C1503000	h	Camió grua	2,500	/R x	51,73000	=	129,32500
	CRE0-00C0	h	Motoserra	2,500	/R x	3,88000	=	9,70000
				Subtotal:		139,02500	139,02500	
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	1,35938
				COST DIRECTE				231,00938
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				231,00938

FRI2U054	u	Pilones rústiques	Rend.: 1,000		3,69		€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import		
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x	17,40000	=	1,21800
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070	/R x	18,85000	=	1,31950
				Subtotal:		2,53750	2,53750	
Maquinària								
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,020	/R x	3,88000	=	0,07760
	C1503000	h	Camió grua	0,020	/R x	51,73000	=	1,03460
				Subtotal:		1,11220	1,11220	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,03806
				COST DIRECTE			3,68776
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3,68776
FRI2U055	m²	Fresat amb tractor	Rend.: 1,000			0,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Maquinària							
	CR11-00JS	h	Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador	0,002 /R x	54,08000 =	0,10816	
				Subtotal:		0,10816	0,10816
				COST DIRECTE			0,10816
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,10816
FRL21013	u	Tractament fitosanitari amb endoteràpia	Rend.: 1,000			18,66	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,100 /R x	18,85000 =	1,88500	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200 /R x	17,40000 =	3,48000	
				Subtotal:		5,36500	5,36500
Maquinària							
	CRL13100	h	Aparell de pressió localitzador a profunditat per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,200 /R x	27,04000 =	5,40800	
				Subtotal:		5,40800	5,40800
Materials							
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,250 x	31,22000 =	7,80500	
				Subtotal:		7,80500	7,80500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08048
				COST DIRECTE			18,65848
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,65848
FRL21GI01	u	Tractament fitosanitari < 6m. Tractament fitosanitari amb arbres en alineació, amb alçada de copa inferior a 6 m. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1200 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Tècnica.	Rend.: 1,000			3,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,050	/R x	18,85000	=	0,94250
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,050	/R x	17,40000	=	0,87000
				Subtotal:				1,81250
Maquinària								
	CRL19100	h	Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,025	/R x	57,29000	=	1,43225
				Subtotal:				1,43225
Materials								
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,001	x	31,22000	=	0,03122
				Subtotal:				0,03122
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,02719
			COST DIRECTE					3,30316
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,30316

FRL21GI02			u	Col·locació de fauna útil	Rend.: 1,000			4,64	€
					Unitats	Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner		0,100	/R x	17,40000	=	1,74000
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner		0,150	/R x	18,85000	=	2,82750
					Subtotal:			4,56750	4,56750
					DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,06851
					COST DIRECTE				4,63601
					DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
					COST EXECUCIÓ MATERIAL				4,63601

FRL21GI03		u	Col·locació de paranyes per al control de plagues	Rend.: 1,000				8,07	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150	/R x	17,40000	=	2,61000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150	/R x	18,85000	=	2,82750	
				Subtotal:				5,43750	5,43750
Maquinària									
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,250	/R x	10,20000	=	2,55000	
				Subtotal:				2,55000	2,55000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08156
				COST DIRECTE			8,06906
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			8,06906
FRL21GI04	u	Eliminació de bosses de processionària	Rend.: 1,000			9,26	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,150 /R x	17,40000 =	2,61000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,150 /R x	18,85000 =	2,82750	
				Subtotal:		5,43750	5,43750
Maquinària							
	C150MC10	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m , sense operari	0,350 /R x	10,20000 =	3,57000	
				Subtotal:		3,57000	3,57000
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,010 x	16,98000 =	0,16980	
				Subtotal:		0,16980	0,16980
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,08156
				COST DIRECTE			9,25886
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,25886
FRL21GI05	u	Tractament fitosanitari > 6m. Tractament fitosanitari amb arbres en alineació, amb alçada de copa superior a 6 m. Realitzada amb equip de tractament amb broquets nebulitzadors, amb dipòsit de 600/1200 l, sobre camió. Amb el producte corresponent, autoritzat per la Direcció Tècnica.	Rend.: 1,000			3,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070 /R x	17,40000 =	1,21800	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070 /R x	18,85000 =	1,31950	
				Subtotal:		2,53750	2,53750
Maquinària							
	CRL19100	h	Equip motobomba a pressió graduable per a tractaments fitosanitaris i herbicides	0,020 /R x	57,29000 =	1,14580	
				Subtotal:		1,14580	1,14580
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x	31,22000	=	0,06244
				Subtotal:				0,06244
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,03806
			COST DIRECTE					3,78380
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,78380
	FRL21GI08	u	Tractament fitosanitari amb reg	Rend.: 1,000				3,77 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,070	/R x	18,85000	=	1,31950
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,070	/R x	17,40000	=	1,21800
				Subtotal:				2,53750
Maquinària								
	C151-0033	h	Camió cisterna de 6 m3	0,035	/R x	32,31000	=	1,13085
				Subtotal:				1,13085
Materials								
	BRL21000	kg	Producte insecticida	0,002	x	31,22000	=	0,06244
				Subtotal:				0,06244
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,03806
			COST DIRECTE					3,76885
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					3,76885
	FRZ22813	u	Aspratge doble d'arbre mitjançant 2 rolls de fusta de pi tractada en autoclau de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària, clavats al fons del forat de plantació 30 cm, i amb 2 abraçadores regulables de goma o cautxú	Rend.: 1,000				18,93 €
				Unitats		Preu		Parcial
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,228	/R x	17,40000	=	3,96720
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,228	/R x	18,85000	=	4,29780
				Subtotal:				8,26500
Materials								
	BRZ22510	u	Abraçadora regulable de goma o cautxú per a aspratges	2,000	x	0,47000	=	0,94000
	BRZ21810	u	Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secció circular, de 8 cm de diàmetre i 2 m de llargària	2,000	x	4,80000	=	9,60000
				Subtotal:				10,54000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,12398
				COST DIRECTE			18,92898
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,92898
GI_AUR01	h	Neteja de flotants amb mitjans mecànics	Rend.: 1,000			124,38	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000 /R x	17,40000 =	17,40000	
				Subtotal:		17,40000	17,40000
Maquinària							
	C1503000	h	Camió grua	1,000 /R x	51,73000 =	51,73000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,100 /R x	3,88000 =	0,38800	
	C1501700	h	Camió per a transport de 7 t	1,000 /R x	37,62000 =	37,62000	
				Subtotal:		89,73800	89,73800
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillous amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	1,000 x	16,98000 =	16,98000	
				Subtotal:		16,98000	16,98000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26100
				COST DIRECTE			124,37900
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			124,37900
GI_PARET01	m2	Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000			0,23	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,010 /R x	17,40000 =	0,17400	
				Subtotal:		0,17400	0,17400
Maquinària							
	CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,010 /R x	5,80000 =	0,05800	
				Subtotal:		0,05800	0,05800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00261
				COST DIRECTE			0,23461
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,23461
GI_PONT02	h	Sega d'algues		Rend.: 1,000		36,79	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000 /R x	18,85000 =	18,85000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	1,000 /R x	17,40000 =	17,40000	
				Subtotal:		36,25000	36,25000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,54375
				COST DIRECTE			36,79375
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			36,79375
GI_PONT03	h	Recuperació de material caigut al riu		Rend.: 1,000		18,40	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,500 /R x	17,40000 =	8,70000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,500 /R x	18,85000 =	9,42500	
				Subtotal:		18,12500	18,12500
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,27188
				COST DIRECTE			18,39688
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			18,39688
GRH1GI01	m2	Desbrossat manual de prat o sotabosc. Inclosa la recollida i transport a abocador		Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,02408	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,02608	
				Subtotal:		0,05016	0,05016
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170
				Subtotal:				0,00170
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00075
				COST DIRECTE				0,07779
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,07779
	P1R2-ARD1	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 2,168				0,08 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003	/R x	17,40000	=	0,02408
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003	/R x	18,85000	=	0,02608
				Subtotal:				0,05016
Maquinària								
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005	/R x	4,75000	=	0,01095
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001	/R x	30,85000	=	0,01423
				Subtotal:				0,02518
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001	x	16,98000	=	0,00170
				Subtotal:				0,00170
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00075
				COST DIRECTE				0,07779
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,07779
	P1R2-ARD2	m2	Esbrossada de plantes i herbes, amb ganivetes o desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc , per a una alçària de brossa <= 150 cm i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000				0,13 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,002	/R x	18,85000	=	0,03770
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002	/R x	17,40000	=	0,03480
				Subtotal:				0,07250

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,03820
				COST DIRECTE			305,56710
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			305,56710
P21R0-92HW	u		Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		237,56	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A013P000	h		Ajudant jardiner	1,000 /R x	17,40000 =	17,40000	
A0F-0014	h		Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	2,000 /R x	59,24000 =	118,48000	
				Subtotal:		135,88000	135,88000
Maquinària							
CRE0-00C0	h		Motoserra	2,000 /R x	3,88000 =	7,76000	
C152-003B	h		Camió grua	1,000 /R x	62,76000 =	62,76000	
				Subtotal:		70,52000	70,52000
Materials							
B2RA-28U0	t		Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150 x	24,51000 =	3,67650	
B2RA-28TX	t		Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,360 x	70,68000 =	25,44480	
				Subtotal:		29,12130	29,12130
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		2,03820
				COST DIRECTE			237,55950
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			237,55950

P21R0-ARD1	u		Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		44,81	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
A013P000	h		Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
A012P000	h		Oficial 1a jardiner	0,306 /R x	18,85000 =	5,76810	
				Subtotal:		16,26030	16,26030

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						PREU
Maquinària									
	C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,300	/R x	15,68000	=	4,70400	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,234	/R x	3,88000	=	0,90792	
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800	
				Subtotal:				24,43992	24,43992
Materials									
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100	x	24,51000	=	2,45100	
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,020	x	70,68000	=	1,41360	
				Subtotal:				3,86460	3,86460
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%		0,24390
				COST DIRECTE					44,80872
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL					44,80872
	P21R0-ARD2	u	Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de < 6 m d'alçària de port petit, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000				40,10	€
				Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra									
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603	/R x	17,40000	=	10,49220	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,306	/R x	18,85000	=	5,76810	
				Subtotal:				16,26030	16,26030
Maquinària									
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,234	/R x	3,88000	=	0,90792	
				Subtotal:				19,73592	19,73592
Materials									
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100	x	24,51000	=	2,45100	
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,020	x	70,68000	=	1,41360	
				Subtotal:				3,86460	3,86460

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,24390
				COST DIRECTE			40,10472
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			40,10472
P21R0-ARD3	u		Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		50,76	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370 /R x	18,85000 =	6,97450	
				Subtotal:		17,46670	17,46670
Maquinària							
	C15I-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,400 /R x	15,68000 =	6,27200	
	C152-003B	h	Camió grua	0,300 /R x	62,76000 =	18,82800	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,440 /R x	3,88000 =	1,70720	
				Subtotal:		26,80720	26,80720
Materials							
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150 x	24,51000 =	3,67650	
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,036 x	70,68000 =	2,54448	
				Subtotal:		6,22098	6,22098
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,26200
				COST DIRECTE			50,75688
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			50,75688

P21R0-ARD5	u		Tala controlada mitjançant directa, d'arbre de 6 a 10 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		44,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,370 /R x	18,85000 =	6,97450	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,603 /R x	17,40000 =	10,49220	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		17,46670		17,46670
Maquinària								
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,440	/R x	3,88000	=	1,70720
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800
				Subtotal:		20,53520		20,53520
Materials								
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,150	x	24,51000	=	3,67650
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,036	x	70,68000	=	2,54448
				Subtotal:		6,22098		6,22098
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,26200
				COST DIRECTE				44,48488
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				44,48488
	P21R0-ARD6	u	Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		137,98		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,480	/R x	18,85000	=	9,04800
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960	/R x	17,40000	=	16,70400
				Subtotal:		25,75200		25,75200
Maquinària								
	CRE0-00C0	h	Motoserra	2,400	/R x	3,88000	=	9,31200
	C152-003B	h	Camió grua	0,200	/R x	62,76000	=	12,55200
	C151-00JY	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulad per a una alçària de treball de 16 m, sense operari	0,900	/R x	15,68000	=	14,11200
				Subtotal:		35,97600		35,97600
Materials								
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,500	x	24,51000	=	12,25500
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,900	x	70,68000	=	63,61200
				Subtotal:		75,86700		75,86700

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,38628
				COST DIRECTE			137,98128
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			137,98128
P21R0-ARD7	u		Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 10 a 15 m d'alçària de port mitjà, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		143,55	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,960 /R x	17,40000 =	16,70400	
	A0F-0014	h	Oficial 1a especialista en arboricultura i tècniques verticals	0,480 /R x	59,24000 =	28,43520	
				Subtotal:		45,13920	45,13920
Maquinària							
	CRE0-00C0	h	Motoserra	2,400 /R x	3,88000 =	9,31200	
	C152-003B	h	Camió grua	0,200 /R x	62,76000 =	12,55200	
				Subtotal:		21,86400	21,86400
Materials							
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,500 x	24,51000 =	12,25500	
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de tronc i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,900 x	70,68000 =	63,61200	
				Subtotal:		75,86700	75,86700
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,67709
				COST DIRECTE			143,54729
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			143,54729

P21R0-ARD8	u		Tala controlada mitjançant cistella mecànica, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		352,77	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800 /R x	18,85000 =	33,93000	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660 /R x	17,40000 =	46,28400	
				Subtotal:		80,21400	80,21400

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Maquinària								
	CRE0-00C0	h	Motoserra	10,700	/R x	3,88000	=	41,51600
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800
	C15I-00JZ	h	Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 21 m, sense operari	4,000	/R x	25,42000	=	101,68000
				Subtotal:		162,02400		162,02400
Materials								
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	1,000	x	24,51000	=	24,51000
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	1,200	x	70,68000	=	84,81600
				Subtotal:		109,32600		109,32600
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	1,20321
				COST DIRECTE				352,76721
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				352,76721
	P21R0-ARD9	u	Tala controlada mitjançant tècniques de grimpada, d'arbre de 15 a 20 m d'alçària de port gran, deixant la soca a la vista, aplec de la brossa generada, càrrega sobre camió grua amb pinça i transport a planta de compostatge (no més lluny de 20 km)	Rend.: 1,000		251,09		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,800	/R x	18,85000	=	33,93000
	A013P000	h	Ajudant jardiner	2,660	/R x	17,40000	=	46,28400
				Subtotal:		80,21400		80,21400
Maquinària								
	C152-003B	h	Camió grua	0,300	/R x	62,76000	=	18,82800
	CRE0-00C0	h	Motoserra	10,700	/R x	3,88000	=	41,51600
				Subtotal:		60,34400		60,34400
Materials								
	B2RA-28U0	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	1,000	x	24,51000	=	24,51000
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	1,200	x	70,68000	=	84,81600
				Subtotal:		109,32600		109,32600

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		1,20321
				COST DIRECTE			251,08721
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			251,08721
P221D-ARD1	m3		Formació de cuneta en tall trasversal en forma de V per a recollir escórrecs, realitzada amb minicarregadora amb accessori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora	Rend.: 1,000		14,96	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200 /R x	17,40000 =	3,48000	
				Subtotal:		3,48000	3,48000
Maquinària							
	C133-00EQ	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària	0,195 /R x	56,59000 =	11,03505	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,100 /R x	3,88000 =	0,38800	
				Subtotal:		11,42305	11,42305
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05220
				COST DIRECTE			14,95525
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			14,95525
P22D1-ARD2	m2		Esbossada de plantes i herbes, amb maquinaria tipus BOBCAT (pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t) i càrrega sobre camió o contenidor	Rend.: 1,000		0,78	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0E-000A	h	Manobre especialista	0,006 /R x	22,47000 =	0,13482	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,006 /R x	17,40000 =	0,10440	
				Subtotal:		0,23922	0,23922
Maquinària							
	C138-00KR	h	Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t	0,006 /R x	89,10000 =	0,53460	
				Subtotal:		0,53460	0,53460
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00359
				COST DIRECTE			0,77741
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,77741

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PR64-ARD1	u		Plantació dispersa de planta de petit port en alvèol forestal en actuacions al medi natural, en terreny no preparat, en un pendent inferior al 35 %, i amb primer reg	Rend.: 1,000		2,86	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,128 /R x	18,85000 =	2,41280	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,016 /R x	17,40000 =	0,27840	
				Subtotal:		2,69120	2,69120
Maquinària							
	C151-002Z	h	Camió cisterna de 8 m3	0,002 /R x	60,09000 =	0,12018	
				Subtotal:		0,12018	0,12018
Materials							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,005 x	1,78000 =	0,00890	
				Subtotal:		0,00890	0,00890
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,04037
				COST DIRECTE			2,86065
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,86065
PRA2-ARD1	m2		Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus herbàcies autòctones de baix manteniment en actuacions al medi natural, segons NTJ 07N, amb mitjans manuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent el coronat posterior	Rend.: 1,000		1,30	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,007 /R x	17,40000 =	0,12180	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,058 /R x	18,85000 =	1,09330	
				Subtotal:		1,21510	1,21510
Materials							
	BR4U0-21G	kg	Barreja de llavors per a gespa tipus Standard C4, segons NTJ 07N	0,010 x	6,34000 =	0,06340	
				Subtotal:		0,06340	0,06340
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01823
				COST DIRECTE			1,29673
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1,29673

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRE2-ARD1	m2		Eliminació de vegetació per aflorament de roca, amb desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	Rend.: 1,000		0,21	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,008 /R x	17,40000 =	0,13920	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001 /R x	18,85000 =	0,01885	
				Subtotal:		0,15805	0,15805
Maquinària							
	CR10-005L	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,008 /R x	5,80000 =	0,04640	
				Subtotal:		0,04640	0,04640
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00237
				COST DIRECTE			0,20682
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,20682
PRE2-ARD2	m2		Eliminació de vegetació sotabosc, herbacies, en actuacions al medi natural amb mitjans manuals	Rend.: 2,168		0,08	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,02408	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,003 /R x	18,85000 =	0,02608	
				Subtotal:		0,05016	0,05016
Maquinària							
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,001 /R x	30,85000 =	0,01423	
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,005 /R x	4,75000 =	0,01095	
				Subtotal:		0,02518	0,02518
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,0001 x	16,98000 =	0,00170	
				Subtotal:		0,00170	0,00170
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00075
				COST DIRECTE			0,07779
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,07779

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRE4-ARD1	u		Poda d'arbrat per refaldar a una alçada inferior a 2.50m, en actuacions al medi natural, amb mitjans manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000		6,18	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,030 /R x	17,40000 =	0,52200	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,030 /R x	18,85000 =	0,56550	
				Subtotal:		1,08750	1,08750
Maquinària							
	CRE23000	h	Motoserra	0,030 /R x	3,70000 =	0,11100	
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,150 /R x	30,85000 =	4,62750	
				Subtotal:		4,73850	4,73850
Materials							
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020 x	16,98000 =	0,33960	
				Subtotal:		0,33960	0,33960
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,01631
				COST DIRECTE			6,18191
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,18191
PRE91-BUIV	m2		Buidatge d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000		7,18	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005 /R x	17,40000 =	0,08700	
				Subtotal:		0,08700	0,08700
Maquinària							
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,005 /R x	3,88000 =	0,01940	
				Subtotal:		0,01940	0,01940
Materials							
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100 x	70,68000 =	7,06800	
				Subtotal:		7,06800	7,06800

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00131
				COST DIRECTE			7,17571
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,17571
PRE91-RETC	m2		Retall d'arbustives, amb mitjans manuals en camí, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000		2,47	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,100 /R x	17,40000 =	1,74000	
				Subtotal:		1,74000	1,74000
Materials							
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,010 x	70,68000 =	0,70680	
				Subtotal:		0,70680	0,70680
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,02610
				COST DIRECTE			2,47290
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			2,47290
PRE91-RETV	m2		Retall d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural	Rend.: 1,000		7,22	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0085 /R x	17,40000 =	0,14790	
				Subtotal:		0,14790	0,14790
Materials							
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100 x	70,68000 =	7,06800	
				Subtotal:		7,06800	7,06800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00222
				COST DIRECTE			7,21812
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,21812

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRE91-TALV m2 Tala d'arbustives, amb mitjans manuals per formació de visuals, selecció de tanyes i poda amb posterior retirada i trituració de restes en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques al medi natural				Rend.: 1,000	7,18	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,005 /R x	17,40000 =	0,08700	
				Subtotal:		0,08700	0,08700
Maquinària							
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,005 /R x	3,88000 =	0,01940	
				Subtotal:		0,01940	0,01940
Materials							
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,100 x	70,68000 =	7,06800	
				Subtotal:		7,06800	7,06800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00131
				COST DIRECTE			7,17571
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			7,17571
PRE91-TLMK ha Tallada selectiva, amb una densitat de vegetació elevada u/m2, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural				Rend.: 1,000	1.910,03	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	28,000 /R x	25,51000 =	714,28000	
				Subtotal:		714,28000	714,28000
Maquinària							
	CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	18,000 /R x	59,80000 =	1.076,40000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	28,000 /R x	3,88000 =	108,64000	
				Subtotal:		1.185,04000	1.185,04000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		10,71420
				COST DIRECTE			1.910,03420
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.910,03420

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRE91-TLML	ha		Tallada selectiva, amb una densitat de vegetació normal u/m2, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000		1.223,48	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	19,000 /R x	25,51000 =	484,69000	
				Subtotal:		484,69000	484,69000
Maquinària	CRD2-TLMG	h	Tractor sobre pneumàtics de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència, amb equip per a desembosc	11,000 /R x	59,80000 =	657,80000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	19,000 /R x	3,88000 =	73,72000	
				Subtotal:		731,52000	731,52000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		7,27035
				COST DIRECTE			1.223,48035
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			1.223,48035
PRE91-TLMN	ha		Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) d'entre 25 i 30 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000		3.918,03	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	133,000 /R x	26,44000 =	3.516,52000	
				Subtotal:		3.516,52000	3.516,52000
Maquinària	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000 /R x	68,76000 =	275,04000	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	19,000 /R x	3,88000 =	73,72000	
				Subtotal:		348,76000	348,76000
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		52,74780
				COST DIRECTE			3.918,02780
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			3.918,02780
PRE91-TLMP	ha		Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) de fins a 25 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000		2.671,74	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
Ma d'obra								
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	87,500	/R x	26,44000	=	2.313,50000
				Subtotal:				2.313,50000
								2.313,50000
Maquinària								
	CRE0-00C0	h	Motoserra	12,500	/R x	3,88000	=	48,50000
	CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000	/R x	68,76000	=	275,04000
				Subtotal:				323,54000
								323,54000
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	34,70250
				COST DIRECTE				2.671,74250
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				2.671,74250

PRE91-TLMQ	ha	Tallada disseminatòria, per a classe diamètrica (CD) de més gran a 30 cm, en qualsevol tipus de forests i de condicions orogràfiques, incloent el marcatge i reducció de restes vegetals in situ, amb mitjans manuals i mecànics, en actuacions al medi natural	Rend.: 1,000	5.869,82	€	
			Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra						
A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	204,500 /R x	26,44000 =	5.406,98000	
			Subtotal:		5.406,98000	5.406,98000
Maquinària						
CR25-007Y	h	Tractor sobre erugues de 51.5 a 69.1 kW (70 a 94 CV) de potència amb equip despedregador tipus rampí amb aparell elevador i dos remolcs i d'una amplària de treball de més de 2,66 m	4,000 /R x	68,76000 =	275,04000	
CRE0-00C0	h	Motoserra	27,500 /R x	3,88000 =	106,70000	
			Subtotal:		381,74000	381,74000
			DESPESES AUXILIARS	1,50 %		81,10470
			COST DIRECTE			5.869,82470
			DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL			5.869,82470

PRE9A-ARD1	u	Tala d'arbrat per formació de visuals, en actuacions al medi natural, amb mitjans mecànics i manuals, aplec de la brossa generada i càrrega sobre camió grua, i transport de la mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20 km).	Rend.: 1,000				30,10	€
			Unitats		Preu		Parcial	Import
Ma d'obra								
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	1,000	/R x	18,85000	=	18,85000	
A013P000	h	Ajudant jardiner	0,1875	/R x	17,40000	=	3,26250	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
				Subtotal:		22,11250		22,11250
Maquinària								
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,800	/R x	3,88000	=	3,10400
	C1503300	h	Camió grua de 3 t	0,040	/R x	30,85000	=	1,23400
	CR112500	h	Desbrossadora manual de braç amb capçal de fil o disc	0,200	/R x	4,75000	=	0,95000
				Subtotal:		5,28800		5,28800
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030	x	16,98000	=	0,50940
	B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,030	x	62,00000	=	1,86000
				Subtotal:		2,36940		2,36940
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,33169
				COST DIRECTE				30,10159
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				30,10159
	PRELZ-I7ZL	m3	Trituració de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb tractor amb trituradora de pedra, amb gruixos < 50 cm	Rend.: 1,000		0,77		€
				Unitats		Preu	Parcial	Import
Ma d'obra								
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001	/R x	18,85000	=	0,01885
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,0038	/R x	26,44000	=	0,10047
				Subtotal:		0,11932		0,11932
Maquinària								
	CR12-IAVX	h	Tractor de 150 kW (200 CV), amb pneumàtics, amb trituradora de pedres	0,0038	/R x	170,85000	=	0,64923
				Subtotal:		0,64923		0,64923
				DESPESES AUXILIARS		1,50	%	0,00179
				COST DIRECTE				0,77034
				DESPESES INDIRECTES		0,00	%	0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL				0,77034

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 42

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRELZ-I7ZM m3 Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t				Rend.: 1,000	6,12	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0067 /R x	18,85000 =	0,12630	
				Subtotal:		0,12630	0,12630
Maquinària							
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0533 /R x	112,48000 =	5,99518	
				Subtotal:		5,99518	5,99518
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00189
				COST DIRECTE			6,12337
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,12337
PRELZ-I7ZN m3 Redistribució de sediments a la llera, en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t i transport dins el tram d'actuació				Rend.: 1,000	9,54	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0117 /R x	18,85000 =	0,22055	
				Subtotal:		0,22055	0,22055
Maquinària							
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0267 /R x	68,06000 =	1,81720	
	C139-00LH	h	Pala excavadora giratòria sobre cadenes de 12 a 20 t	0,0667 /R x	112,48000 =	7,50242	
				Subtotal:		9,31962	9,31962
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00331
				COST DIRECTE			9,54348
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			9,54348
PRELZ-I7ZP m3 Transport de rizoma de canya (Arundo donax), en actuacions al medi natural, amb pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t fins a abocador				Rend.: 1,000	4,11	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0063 /R x	18,85000 =	0,11876	
				Subtotal:		0,11876	0,11876
Maquinària							
	C154-003K	h	Camió per a transport de 20 t	0,0444 /R x	68,06000 =	3,02186	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	C139-00LK	h	Pala excavadora giratòria sobre pneumàtics de 15 a 20 t	0,0056	/R x	112,48000	=	0,62989
						Subtotal:		3,65175
								3,65175
Materials								
	B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostatge de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	0,020	x	16,98000	=	0,33960
						Subtotal:		0,33960
								0,33960
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,00178
			COST DIRECTE					4,11189
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					4,11189
	PREM-INL6	u	Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base inferior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosfat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal	Rend.: 1,000				1,50 €
				Unitats		Preu		Parcial
								Import
Ma d'obra								
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,0229	/R x	26,44000	=	0,60548
	A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	0,0229	/R x	25,51000	=	0,58418
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0057	/R x	18,85000	=	0,10745
						Subtotal:		1,29711
								1,29711
Maquinària								
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0229	/R x	4,33000	=	0,09916
						Subtotal:		0,09916
								0,09916
Materials								
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,006	x	14,15000	=	0,08490
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0001	x	1,78000	=	0,00018
						Subtotal:		0,08508
								0,08508
			DESPESES AUXILIARS			1,50	%	0,01946
			COST DIRECTE					1,50081
			DESPESES INDIRECTES			0,00	%	0,00000
			COST EXECUCIÓ MATERIAL					1,50081

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PREM-INL7 u Mort en peu en arbres amb diàmetre a la base superior a 10 cm, en actuacions al medi natural, en zones de fàcil accés on no és necessari fer una desbrossada per apropar-se fins l'arbre, perforant la base de l'arbre i injectant 2 ml de glifosat dissolt al 15% en aigua, amb una relació d'un orifici per cada 2 cm de diàmetre basal				Rend.: 1,000	4,02	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,0154 /R x	18,85000 =	0,29029	
	A0F-IAVV	h	Oficial 1a forestal	0,0615 /R x	25,51000 =	1,56887	
	A0I-I6DP	h	Peó especialitzat en forestal	0,0615 /R x	26,44000 =	1,62606	
				Subtotal:		3,48522	3,48522
Maquinària							
	C20G-00DT	h	Màquina taladradora	0,0615 /R x	4,33000 =	0,26630	
				Subtotal:		0,26630	0,26630
Materials							
	B011-05ME	m3	Aigua	0,0002 x	1,78000 =	0,00036	
	BRL1-0TY1	l	Producte herbicida de contacte	0,015 x	14,15000 =	0,21225	
				Subtotal:		0,21261	0,21261
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05228
				COST DIRECTE			4,01641
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			4,01641
PRH0-ALT1 m2 Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %				Rend.: 1,000	0,13	€	
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,05220	
				Subtotal:		0,05220	0,05220
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,003 /R x	26,77000 =	0,08031	
				Subtotal:		0,08031	0,08031
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00078
				COST DIRECTE			0,13329
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,13329

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRH0-ALT2 m2 Sega de prat alt, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %				Rend.: 1,000		0,09	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,002 /R x	17,40000 =	0,03480	
				Subtotal:		0,03480	0,03480
Maquinària							
	CRH2-00C6	h	Tallagespa rotativa autopropulsada amb seient, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002 /R x	26,77000 =	0,05354	
				Subtotal:		0,05354	0,05354
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00052
				COST DIRECTE			0,08886
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,08886
PRH0-ALT3 m2 Sega de prat alt, manual, amb tallagespa helicoïdal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %				Rend.: 1,000		0,11	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,003 /R x	17,40000 =	0,05220	
				Subtotal:		0,05220	0,05220
Maquinària							
	CRH2-00C8	h	Tallagespa helicoïdal autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,002 /R x	28,82000 =	0,05764	
				Subtotal:		0,05764	0,05764
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00078
				COST DIRECTE			0,11062
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,11062
PRH0-BAI2 m2 Sega de prat baix, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %				Rend.: 1,000		0,04	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,001 /R x	17,40000 =	0,01740	
				Subtotal:		0,01740	0,01740
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,001 /R x	26,77000 =	0,02677	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				Subtotal:		0,02677	0,02677
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00026
				COST DIRECTE			0,04443
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,04443
PRH0-MAI1	m2		Retall de marrons manual, fins una alçada de 40-50cm, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,05	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0012 /R x	17,40000 =	0,02088	
				Subtotal:		0,02088	0,02088
Maquinària	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0012 /R x	26,77000 =	0,03212	
				Subtotal:		0,03212	0,03212
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00031
				COST DIRECTE			0,05331
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,05331
PRH0-MIG2	m2		Sega de prat mig, manual, amb tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball, en un pendent inferior al 25 %	Rend.: 1,000		0,07	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0015 /R x	17,40000 =	0,02610	
				Subtotal:		0,02610	0,02610
Maquinària	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0015 /R x	26,77000 =	0,04016	
				Subtotal:		0,04016	0,04016
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00039
				COST DIRECTE			0,06665
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,06665

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
PRH0-RTA1 m Retall de prat alt, manual, per una amplada màxima de 1 m, en camins al medi natural amb tallagespa rotativa autopropulsada i/o motoserra				Rend.: 1,000		0,15	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,0032 /R x	17,40000 =	0,05568	
				Subtotal:		0,05568	0,05568
Maquinària							
	CRH2-00C4	h	Tallagespa rotativa autopropulsada, de 66 a 90 cm d'amplària de treball	0,0032 /R x	26,77000 =	0,08566	
	CRE0-00C0	h	Motoserra	0,003 /R x	3,88000 =	0,01164	
				Subtotal:		0,09730	0,09730
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00084
				COST DIRECTE			0,15382
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,15382
PRIH-HBH5 m2 Plantació de fragments compactes (tepes) d'espècies herbàcies i graminies recollides a l'entorn de l'obra, amb un gruix mínim de 10 cm i amb un recobriment major o igual al 30% de l'àrea tractada, i reblert dels espais buits amb terra vegetal procedent de l'obra				Rend.: 1,000		6,43	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,200 /R x	17,40000 =	3,48000	
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,025 /R x	18,85000 =	0,47125	
				Subtotal:		3,95125	3,95125
Maquinària							
	C133-00EW	h	Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t	0,025 /R x	52,54000 =	1,31350	
	C15E-0062	h	Dúmpet d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme hidràulic	0,038 /R x	29,14000 =	1,10732	
				Subtotal:		2,42082	2,42082
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,05927
				COST DIRECTE			6,43134
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			6,43134

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	0,0000	0,00	0,00
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	2.148,9545	37.391,81	98,90
3 B2RA9SB0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus vegetals nets no peril·losos amb una densitat 0.5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	16,98	38,5379	654,37	1,73
4 B2RA9TD0	t	Deposició controlada a planta de compostage de residus de troncs i soques no peril·losos amb una densitat 0.9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)	62,00	0,0000	0,00	0,00
5 C1503300	h	Camió grua de 3 t	30,85	0,0000	0,00	0,00
6 FR11R150	dam2	Recollida de brossa	0,50	77.075,8360	38.537,92	101,94
7 FR11R1502	dam2	Neteja intensiva	1,21	0,0000	0,00	0,00
TOTAL:					76.584,10	202,57

**MANTENIMENT JOCS INFANTILS I ESPAIS
D'ESBARJO PER A GOSSOS**

LOT 10

PRESSUPOST

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 10				
Capitol	01	JOCS INFANTILS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus (P - 1)	0,35	101.770,890	35.619,81
TOTAL	Capítol	01.01			35.619,81	
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 10				
Capitol	02	ESPAIS PER A GOSSOS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI04	m2	Rasclonat d'espais per a gossos amb eines manuals, inclosa la retirada de residus, buidat de papereres i reomplenat de dispensadors de bosses (P - 2)	0,09	49.978,880	4.498,10
2	FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus (P - 1)	0,35	12.494,720	4.373,15
TOTAL	Capítol	01.02			8.871,25	

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	44.491,06
5 % Despeses indirectes SOBRE 44.491,06.....	2.224,55
Subtotal	46.715,61
5 % Despeses generals SOBRE 46.715,61.....	2.335,78
6 % Benefici industrial SOBRE 46.715,61.....	2.802,94
21 % IVA SOBRE 51.854,33.....	10.889,41
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 62.743,74

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA-DOS MIL SET-CENTS QUARANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 10				
Capítol	01	JOCS INFANTILS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus (P - 1)	0,35	101.770,890	35.619,81
Format per :						
A013P000		0,020	h	Ajudant jardiner		
TOTAL	Capítol	01.01				35.619,81
Obra	01	Pressupost MANTENIMENT 2024 - LOT 10				
Capítol	02	ESPAIS PER A GOSSOS				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	FR26GI04	m2	Rasclonat d'espais per a gossos amb eines manuals, inclosa la retirada de residus, buidat de papereres i reomplenat de dispensadors de bosses (P - 2)	0,09	49.978,880	4.498,10
Format per :						
A012P000		0,001	h	Oficial 1a jardiner		
A013P000		0,004	h	Ajudant jardiner		
2	FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus (P - 1)	0,35	12.494,720	4.373,15
Format per :						
A013P000		0,020	h	Ajudant jardiner		
TOTAL	Capítol	01.02				8.871,25

AMIDAMENTS

Data: 22/10/24

Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 10
Capítol 01 JOCS INFANTILS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			33.923,630	3,000			101.770,890	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							101.770,890	

Obra 01 PRESSUPOST MANTENIMENT 2024 - LOT 10
Capítol 02 ESPAIS PER A GOSSOS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	FR26GI04	m2	Rasclonat d'espais per a gossos amb eines manuals, inclosa la retirada de residus, buidat de papereres i reomplenat de dispensadors de bosses					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀREES	T	m2	Freq,				
2	Mas Masó		830,190	8,000			6.641,520	C#*D#*E#*F#
3	Parc Migdia		155,600	8,000			1.244,800	C#*D#*E#*F#
4	Mas Ramada		500,480	8,000			4.003,840	C#*D#*E#*F#
5	Parc Central		1.800,000	8,000			14.400,000	C#*D#*E#*F#
6	Devesa		2.961,090	8,000			23.688,720	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							49.978,880	
2	FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	ÀREES	T	m2	Freq,				
2	Mas Masó		830,190	2,000			1.660,380	C#*D#*E#*F#
3	Parc Migdia		155,600	2,000			311,200	C#*D#*E#*F#
4	Mas Ramada		500,480	2,000			1.000,960	C#*D#*E#*F#
5	Parc Central		1.800,000	2,000			3.600,000	C#*D#*E#*F#
6	Devesa		2.961,090	2,000			5.922,180	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12.494,720	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 22/10/24 Pàg.: 1

MA D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85000	€
A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40000	€

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P-1	FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus	Rend.: 1,000		0,35	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,020 /R x	17,40000 =	0,34800	
				Subtotal:		0,34800	0,34800
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00522
				COST DIRECTE			0,35322
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,35322
P-2	FR26GI04	m2	Rasclonat d'espais per a gossos amb eines manuals, inclosa la retirada de residus, buidat de papereres i reomplenat de dispensadors de bosses	Rend.: 1,000		0,09	€
				Unitats	Preu	Parcial	Import
Ma d'obra							
	A012P000	h	Oficial 1a jardiner	0,001 /R x	18,85000 =	0,01885	
	A013P000	h	Ajudant jardiner	0,004 /R x	17,40000 =	0,06960	
				Subtotal:		0,08845	0,08845
				DESPESES AUXILIARS	1,50 %		0,00133
				COST DIRECTE			0,08978
				DESPESES INDIRECTES	0,00 %		0,00000
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			0,08978

ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

Data: 22/10/24

Pàg.:1

Màscara: * Tipus: TOTS (Ordenació per codi)

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	QUANTITAT	IMPORT	%
1 A012P000	h	Oficial 1a jardiner	18,85	49,9789	942,10	2,12
2 A013P000	h	Ajudant jardiner	17,40	2.485,2277	43.242,96	97,19
3 FR26GI03	m2	Entrecavat manual de sorral, amb rasclonat i retirada de residus	0,35	114.265,6100	39.992,96	89,89
4 FR26GI04	m2	Rasclonat d'espais per a gossos amb eines manuals, inclosa la retirada de residus, buidat de papereres i reomplenat de dispensadors de bosses	0,09	49.978,8800	4.498,10	10,11
TOTAL:					88.676,13	199,31