



PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONTROL LA LEGIONEL·LOSI A EDIFICIS, EQUIPAMENTS MUNICIPALS I RENTAPEUS DE LAS PLATGES DEL MUNICIPI.

ÍNDEX

1. Objecte del contracte.....	2
L'objecte del contracte és la realització del servei de prevenció i control de la legionel·la en els equipaments municipals.....	
2. Àmbit d'actuació i normativa.....	2
3. Requisits de l'empresa.....	2
4. Normativa aplicable.....	3
5. Concreció del pla de treball.....	4
5.1. Pla de prevenció i control de la legionel·la (PPCL).....	4
La prevenció i control per evitar l'aparició i proliferació de la legionel·la s'instrumentalitzarà amb el Pla de Prevenció i Control de la Legionel·la (PPCL).....	
6. Durada del contracte.....	6
7. Preu del contracte.....	6
8. Descripció dels treballs.....	6
Recursos humans i materials mínims.....	
9. Obligacions de l'adjudicatària.....	7
a) Registres de les operacions de revisió, manteniment higiènic sanitari i neteja i desinfecció.....	7
Annex A: Centres, indrets i elements sotmesos al control de legionel·losi.....	
Annex B. Anàlitzes a realitzar en cada centre, indret o element sotmès al control de legionel·losi.....	

LOLITA VILA VERT CASTELLA (1 de 1)
Lloc de redacció: Roda de Berà
Data de redacció: 22/05/2025
HASH: 5fab055a38843be3ba212be93970008b





1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és la realització del servei de prevenció i control de la legionel·losi en els equipaments municipals.

Les necessitats mínimes a satisfer seran:

- a) Control per a la prevenció de la legionel·losi a les dependències municipals.
- b) Control per a la prevenció de la legionel·losi als rentapeus de les platges en temporada de bany.

Concretament, el servei de neteja i desinfecció per a la prevenció i control de la legionel·losi de les instal·lacions i equipaments municipals en l'aplicació del Reial Decret 487/2022, de 21 de juny pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, considerat com a norma bàsica i d'aplicació a tots els aparells que acumulin aigua i puguin produir aerosols, i la del Decret 352/2004, de 27 de juliol de 2004.

2. Àmbit d'actuació i normativa

El present contracte inclou les instal·lacions segons el Reial Decret 487/2022 i Decret 352/2004 pels quals s'estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i el control de la legionel·losi, que es relacionen en l'inventari de l'Annex A del present plec.

Qualsevol gestió o referència contractual derivada d'aquest contracte queda sotmesa a la Llei de contractacions i al plec de clàusules administratives.

L'àmbit d'actuació del servei està constituït per:

- Tots aquells edificis i equipaments en els que la competència del seu manteniment correspongui a l'Ajuntament de Roda de Berà (veure Annex A).
- Els rentapeus instal·lats a les platges del municipi durant la temporada de bany (veure Annex A).

Les empreses físiques o jurídiques que tinguin previst presentar-se al contracte podran visitar les zones objectes.

3. Requisits de l'empresa

L'empresa adjudicatària ha d'estar inscrita al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Plaguicides (ROESP) específicament en la subclau " tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·losi" (article 11 del Decret 352/2004).

Si el domicili social es troba a Catalunya ha d'estar inscrita en el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Les empreses amb domicili social fora de Catalunya han d'estar inscrites al ROESP o al Registre Oficial d'Establiments i Serveis Biocides de la comunitat autònoma corresponent.

Disposar de magatzem, propi o contractat, inscrit també al ROESP corresponent.

El personal de l'empresa adjudicatària ha de disposar de la capacitat adequada: un





tècnic amb titulació superior (biologia, medi ambient, enginyeria o similar); i titulació de nivell bàsic per als auxiliars de tractaments plaguicides, i de nivell qualificat per a les persones responsables de les actuacions, o bé la capacitat que exigeixi la normativa vigent.

Els productes biocides utilitzats han d'estar inscrits al Registre General de Biocides del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat com a productes autoritzats per aquest ús. Els desinfectants per al tractament de l'aigua de consum humà han de complir el que demana la ORDEN SSI/304/2013 de 19 de febrer, sobre substàncies per al tractament de l'aigua destinada a la producció d'aigua de consum humà.

El laboratori d'anàlisi ha d'estar acreditat per a la detecció i recompte de legionel·la de conformitat amb els requisits tècnics de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025. El personal encarregat de la presa de mostres ha d'acreditar la formació adient segons normativa.

4. Normativa aplicable

Per avaluar les bones pràctiques en instal·lacions amb risc de proliferació de legionel·la, cal tenir en compte tota la normativa referent:

- RD 614/2024, de 2 de juliol, pel qual es modifica el Real Decret 487/2022, de 21 de juny, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
- Real Decret 487/2022, de 21 de juny pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi.
- Decret 352/2004, de 24 de juliol, pel que s'estableixen les condicions higiènic-sanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
- Real Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament 'Instal·lacions Tèrmiques als edificis. (RITE)
- Real Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de 'Edificació. (CTE)
- Real Decret 709/2015, de 24 de juliol, pel qual s'estableixen els requisits essencials de seguretat per a la venda d'equips a pressió.
- Real Decret 842/2002, de 2 d'Agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic de baixa tensió.
- UNE 10030/2017. Prevenció i control de la proliferació i disseminació de la legionel·la en instal·lacions.
- La Norma ISO 17025 que proporciona els requisits necessaris que han de complir els laboratoris d'assaig i calibració.

Normativa d'aigua de consum humà:

- Real Decret 3/2023, de 10 de gener, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de la qualitat de l'aigua de consum, el seu control i subministrament.





Normativa relacionada amb Biocides:

- Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides.
- Real Decret 1054/2002, d'11 d'octubre, pel que es regula el procés d'avaluació pel registre, autorització i comercialització de biocides.

Normativa relacionada amb la formació:

- Real Decret 830/2010, de 25 de juny, pel que s'estableix la normativa reguladora de la capacitat per realitzar tractaments amb biocides.
- Real Decret 1223/2010, d'1 d'octubre, pel qual es complementa el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, mitjançant l'establiment de tres qualificacions professionals corresponents a la Família Professional Seguretat i Medi Ambient.

Normativa riscos laborals:

- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, modificat per la Llei 50/1998, de 30 de novembre, i la Llei 33/1999, de 5 de novembre.
- Real Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel qual s'aproven les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
- Real Decret 773/1997, de 30 de maig, pel qual s'aproven les disposicions mínimes de seguretat i salut referents a la utilització per part dels treballadors dels equips de protecció individual.
- Real Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'aproven les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball.
- Real Decret 614/2001, de 8 de Juny, pel qual s'aproven les disposicions mínimes per la protecció de la salut i seguretat dels treballadors davant el risc elèctric.
- Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
- Real decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.
- Real Decret 374/2001 de 6 d'abril, sobre protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball.

5. Concreció del pla de treball

5.1. Pla de prevenció i control de la legionel·la (PPCL)

La prevenció i control per evitar l'aparició i proliferació de la legionel·la s'instrumentarà amb el Pla de Prevenció i Control de la Legionel·la (PPCL). L'empresa contractista ha de tenir la figura d'un/a Responsable Tècnic que serà el/la responsable de l'elaboració, desenvolupament, implantació, avaluació i formació del Pla de Prevenció i Control de Legionel·la (PPCL), així com proposar a l'Ajuntament de Roda





de Berà les mesures correctores pertinents.

L'empresa contractista ha de redactar, actualitzar i implementar els PPCL de totes les instal·lacions d'acord amb el RD 487/2022, de manera que el seu contingut mínim ha de ser:

- a. **Diagnòstic inicial** de la instal·lació i descripció detallada de la instal·lació, que inclourà com a mínim:
 - **Dades tècniques i de funcionament, disseny i ubicació.**
 - **Pla o esquema** de la instal·lació que completi tots els components i en particular l'esquema de funcionament del circuit hidràulic, que s'actualitzarà cada vegada que es realitzi alguna modificació, indicant la data de la mateixa, el tipus de subministrament i la procedència de l'aigua, incloent-hi el contracte de subministrament i la identificació de la xarxa de distribució facilitada pel gestor.
 - **Punts de presa de mostra i punts sensibles d'emissió d'aerosols** assenyalats en el pla o esquema anterior, tenint en compte els punts de control identificats segons el programa de mostreig i anàlisis de l'aigua.
- b. **Descripció i monitorització dels següents programes:**
 - **Programa de manteniment i revisió d'instal·lacions i equips** d'acord amb Annex IV del RD 487/2022.
 - **Programa de tractament** que inclourà el tractament de l'aigua i el programa de neteja i desinfecció de la instal·lació, d'acord amb Annex IV del RD 487/2022. Aquest es revisarà quan es detectin canvis en qualsevol dels paràmetres contemplats a la normativa anteriorment esmentada i davant de canvis normatius, de manera que s'adoptaran les mesures necessàries.
 - **Programa de mostreig** (d'acord amb Annex VI del RD 487/2022) i anàlisis de l'aigua d'acord amb Annex VII del RD 487/2022.
 - **Programa de formació** del personal d'acord amb les característiques de la instal·lació o dels equips, l'empresa contractista ha de descriure la relació de continguts en funció de les activitats vinculades al PPCL de les instal·lacions davant de Legionel·la i de les funcions assignades a les persones treballadores que hi intervinguin.

En general, un cop establerta la periodicitat, en els esmentats programes s'haurà de comprovar el funcionament de les instal·lacions i revisar l'estat de conservació i neteja per tal de detectar sediments, corrosió, incrustacions, algues... Si es detecten cal comunicar al tècnic municipal per tal de procedir a la reparació o substitució dels elements malmesos i s'ha de registrar (data, mesura correctora i persona responsable).

c. Documentació i registres:

Els documents i els registres de cada instal·lació reflectiran la realització de les activitats i controls establerts als programes, així com els seus resultats, les incidències i les mesures adoptades, que en cas de detecció de *Legionella spp.* compliran almenys el que descriu l'Annex VIII del RD 487/2022 i els resultats d'aquestes. També seran objecte de registre les dates de parades i posades en marxa tècniques de la instal·lació, incloent-hi el motiu.

Els registres seran preferentment en suport informàtic amb una declaració responsable, realitzada pel responsable tècnic, el titular de la instal·lació o el seu representant legal.

S'elaboraran i/o actualitzaran els Llibres de Registre de cada Instal·lació, que s'adequarà a la normativa vigent, incloent com a mínim:

- Fitxes tècniques i plànol de la Instal·lació que contempli tots els seus components i que contingui els punts crítics en què s'ha de facilitar la presa de mostres d'aigua.
- Esquema de funcionament hidràulic, amb identificació dels elements significatius





pel control: dipòsits, circuits, vàlvules, filtres, acumuladors, purgues, ...

- El programa de manteniment i revisió, el programa de tractament de l'aigua, el programa de neteja i desinfecció, el programa de mostreig i anàlisi de l'aigua i el programa de formació.

El PPCL s'haurà de revisar i actualitzar de forma periòdica com a resultat de les revisions o avaluacions, quan l'autoritat sanitària ho consideri necessari, davant de canvis de normativa i en particular:

- Si es detecten desviacions importants durant l'avaluació periòdica.
- Després de la realització de reformes substancials en les instal·lacions, contaminacions microbianes, associació en casos o brots de malaltia i altres incidències significatives.
- Quan es detectin alteracions dels autocontrols realitzats pel personal propi de les instal·lacions. per aquest motiu el/la tècnic/a que realitzi la visita a la instal·lació o equipament haurà de fer una revisió exhaustiva del seguiment dels autocontrols i aplicar les mesures correctores necessàries.

El PPCL de cada instal·lació haurà d'estar disponible a cada instal·lació en format electrònic i s'haurà de conservar com a mínim durant 5 anys des de la seva generació.

6. Durada del contracte

El contracte tindrà una duració d'un any des de l'endemà de la formalització del contracte en document administratiu, amb la possibilitat de 2 pròrrogues de 12 mesos cadascuna, que s'hauran de tramitar de conformitat amb l'article 29 de la LCSP.

7. Preu del contracte

Atès l'import de la despesa anual de la prestació, per import de 7.507,08 € (IVA no inclòs), i a la vista de la durada i les pròrrogues previstes, el valor estimat del contracte es de vint-i-dos mil cinc-cents vint-i-un euros amb vint-i-quatre cèntims (22.521,24 €).

A l'oferta econòmica del proponent es farà constar, de forma expressa, que estan incloses totes les despeses que hagin de realitzar-se per al normal compliment de l'objecte del contracte, com són les despeses generals, els beneficis, els transports, els desplaçaments, les dietes, les bestretes i tota classe d'impostos de caràcter estatal, autonòmic o local que es puguin meritjar. Per tant, no es podran facturar al marge o per sobre del pressupost d'adjudicació cap d'aquests conceptes.

8. Descripció dels treballs

El present plec de prescripcions tècniques té per objecte definir les tasques de tipus tècnic que ha de desenvolupar l'empresa adjudicatària dels serveis de prevenció i control de la legionel·losi a les instal·lacions i equips que es relacionen a l'annex A d'aquest document.

L'objecte del contracte és doncs, dur a terme el control i la prevenció de la legionel·losi en les instal·lacions i equips de l'annex A tal com estableix la normativa vigent en aquesta matèria.

Concretament, haurà de dur a terme les següents funcions en totes aquestes instal·lacions:





- ✓ Elaboració dels PPCL de totes les instal·lacions de l'annex A.
- ✓ Elaboració de nous PPCL quan hi hagi un canvi substancial en una instal·lació.
- ✓ Operacions de control, manteniment, revisió i registre individualitzat per cadascuna de les instal·lacions i equips, segons Annex IV del RD 487/2022, pel qual s'estableixen els requisits sanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi, modificat pel RD 614/2024.
- ✓ Neteja i desinfecció de les instal·lacions quan sigui preceptiu.
- ✓ Presa de mostres i analítiques de les instal·lacions quan sigui preceptiu.

Les actuacions a realitzar durant l'any a totes les instal·lacions especificades en l'annex A seran les que es detallen a continuació:

- Revisió general del funcionament de la instal·lació, amb xoc tèrmic de la xarxa d'ACS o hipercloració de la xarxa d'aigua freda i, si s'escau (anualment).
- Revisió de l'estat de conservació i neteja en els dipòsits:
 - o Acumuladors d'aigua calenta (trimestralment).
- Revisió de l'estat de conservació i neteja en els punts terminals de la xarxa (mensualment).
- Neteja i desinfecció dels elements desmuntables. En cas que fos necessària la seva substitució, l'empresa adjudicatària ho comunicaria a l'Ajuntament; que s'encarregaria de fer la substitució pertinent.
- Analítiques d'una mostra d'aigua freda sanitària i d'una mostra d'aigua calenta sanitària en totes les dependències (veure Annex A) per la determinació de legionel·la, ferro i aerobis, entre 15-30 dies després de la realització del tractament de neteja i desinfecció.
- Tractament de punts finals del circuit d'aigua sanitària freda amb hipercloració als rentapeus de les platges.

Després de cada actuació, l'empresa lliurarà l'informe corresponent, incloent les incidències. De cada control s'emetrà un certificat individual, i en el cas dels controls realitzats als equipaments i als edificis municipals es realitzaran dues còpies del certificat, una per la dependència i l'altra per a l'Ajuntament.

Recursos humans i materials mínims

Els recursos humans assignats estaran integrats com a mínim per dues persones:

- Un (1) responsable tècnic de la realització de diagnòstics de situació, planificació i avaluació de riscos, supervisió de tractaments i definició de les mesures a adoptar.
- Un (1) operari.

Els recursos tècnics i materials assignats seran com a mínim els següents:

- Un (1) vehicle tipus furgó lleuger per al desplaçament entre les diferents dependències i/o indrets, el transport de màquines, equips de treball, utensilis i productes utilitzats.
- Productes utilitzats: biocides, detergents, desinfectants, etc.
- Màquines, equips de treball, materials i utensilis necessaris per a la prestació dels serveis.





9. Obligacions de l'adjudicatària

L'empresa adjudicatària facilitarà als responsables de l'Ajuntament la següent documentació:

- a) Registres de les operacions de revisió, manteniment higiènic sanitari i neteja i desinfecció.

Aquest registre (*llibre de registre*) ha de recollir com a mínim els següents paràmetres/mesures:

- Temperatura: acumuladors (de servei si estan en sèrie), dipòsits aigua freda (si n'hi ha), totes les aixetes, dutxes, broquets i altre tipus de terminals difusors aigua.
 - Purga: fons dels acumuladors, d'aixetes /dutxes/broquets i altre tipus de terminals difusors aigua de zones no utilitzades i vàlvules de drenatge de les canonades.
 - Estat de conservació, neteja i desinfecció: dels acumuladors, dipòsits aigua freda (si n'hi ha), bombes, filtres, i totes les aixetes, dutxes, broquets i altre tipus de terminals difusors/aspersors d'aigua.
 - Estat general de la instal·lació/equipament.
 - Nivell de clor residual aigua circuits i dipòsits aigua (si n'hi ha).
 - Incidències amb les seves corresponents mesures correctores.
 - Dates de parades i engegades tècniques de la instal·lació i el seu motiu.
 - Data en que es realitza el registre i la persona que el fa (nom i signatura).
- b) Acreditació inscripció al ROESP i la disposició de magatzem propi o contractat.
 - c) Carnets d'aplicadors de tractaments DDD de nivell bàsic i qualificat del personal que es farà càrrec del control de plagues.
 - d) Calendari dels controls i/o tractaments, que serà acordat per ambdues parts.
 - e) Llistat de productes biocides de possible ús en qualsevol de les actuacions els quals hauran d'estar autoritzats per l'organisme competent i s'hauran d'aplicar seguint estrictament les condicions d'ús establerts en la seva autorització. Així com també les corresponents fitxes tècniques i de seguretat dels productes.
 - f) Gestionar correctament els residus derivats de l'activitat. A aquests efectes, els residus hauran de ser retornats al proveïdor o bé, gestionar la seva eliminació a través de gestor autoritzat. Tan en un cas com en l'altre, s'haurà d'identificar el nom del proveïdor o del gestor autoritzat.
 - g) Acreditar que s'ha dut a terme l'avaluació de riscos, la planificació de l'activitat preventiva, la informació en prevenció de riscos laborals dels treballadors tècnics de control de plagues.
 - h) Facilitar a l'Ajuntament els informes d'actuacions específiques després d'una inspecció amb incidències que impliquin mesures addicionals de control. L'empresa també informará de la realització progressiva dels treballs sistemàtics encomanats, així com d'aquells que puntualment es sol·licitin; en aquests informes s'indicarà la realització del servei d'acord amb el programat anteriorment.





- i) Serà preceptiva la realització d'una memòria anual sobre les activitats portades a terme. A sobre dels plànols, prèviament subministrats per l'Ajuntament, l'empresa assenyalarà els punts de control en els espais de titularitat municipal i explicarà les accions que s'han fet, especialment, en els edificis i espais més problemàtics.

L'empresa contractada haurà d'informar a la persona responsable del local i també de l'Ajuntament abans i després de realitzar un el control per a la prevenció de la legionel·losi.

L'empresa contractada haurà de prestar el servei amb continuïtat i regularitat donant resposta al llarg de tot l'any, sense períodes d'interrupció per motiu de baixes, vacances o similars.

Per a fer front a una situació d'urgència, cal tenir establerts prèviament, uns canals específics de comunicació entre empresa- Ajuntament. En aquests casos, ambdues entitats decidiran i avaluaran de forma conjunta les actuacions més adequades a portar a terme. Com a norma general, en aquells casos d'urgència que han estat valorats per l'Ajuntament com a tal, l'empresa adjudicatària, hi haurà de donar resposta en un termini màxim de 24 hores.

L'empresa contractada haurà d'aportar el personal necessari per a la realització de l'objecte del contracte i oferir garanties de qualitat en la prestació del servei. Tots els treballadors i treballadores contractats per l'empresa que prestin el servei objecte de contracte hauran d'estar contractats d'acord amb el conveni col·lectiu de treball del sector corresponent i disposar de la titulació exigida en la normativa vigent.

L'empresa contractada haurà de complir les disposicions vigents en matèria fiscal, administrativa, laboral i de seguretat i higiene en el treball. L'Ajuntament podrà requerir, a qualsevol moment, l'acreditació d'aquest compliment. Així mateix, a qualsevol moment, totes les llicències i autoritzacions administratives necessàries per a l'exercici de la seva activitat hauran d'estar en vigor.

Contractar, pel seu compte, les assegurances necessàries per cobrir els riscos propis i de terceres persones que es puguin produir en l'exercici de la seva activitat.

No donar, en cap cas, productes plaguicides per fer desratitzacions i/o desinsectacions a persones alienes a l'empresa.



**Annex A: Centres, indrets i elements sotmesos al control de legionel·losi**

Identificació de l'indret / element	Emplaçament	Periodicitat
Edifici Ajuntament	C/Joan Carles I, 15	Anual més analítiques, revisions i neteges mensuals dels punts terminals de la xarxa i trimestrals als acumuladors d'aigua calenta.
CEIP El Cucurull	C/Joan Carles I, 17	
Llar d'infants "Els Petisons"	C/Reina Sofia, 17	
Banc d'aliments	C/Joan Carles I, 15 (Darrera Ajuntament)	
Escola d'adults Mediterrani	C/Joan Carles I, 15 (Darrera Ajuntament)	
Protecció Civil	C/Joan Carles I, 49	
Centre Cultural "Les Monges"	C/Pou, 1	
Centre de dia	C/Marinada, 16	
Poliesportiu municipal	C/Joan Carles I, 15	
Casino municipal	Pl. dels Pins, 6	
Patronat municipal	Pl. de la Sardana, s/n	
Local joves PIJ	Av. de l'Avenc, 16	
Biblioteca	C/Miramar, 12	
Camp de Futbol	Av. Fèlix Martorell	
Hotel d'Entitats	C/Mossèn David Pujol, 2	
Polícia local	C/Joan Carles I, 19	
Serveis socials	C/Joan Carles I, 54	
Centre obert municipal	C/Reina Sofia, 17	
Centre cívic Roca Foradada	Roc de Sant Gaietà, s/n	
Maquinària de neteja	2 unitats	
Parcs i jardins amb reg per aspersió	6 zones a decidir per l'Ajuntament	
Fonts	5 mostres	
Rentapeus (8 unitats)	4 Platges	Anual al mes de maig/juny



**Annex B. Analítiques a realitzar en cada centre, indret o element sotmès al control de legionel·losi.**

INSTAL·LACIÓ	ANALÍTQUES
Edifici Ajuntament	1 mostra d'AFS
CEIP El Cucurull	1 mostra d'AFS 1 mostra d'ACS
Llar d'infants "Els Petisons"	2 mostra d'AFS 2 mostra d'ACS
Banc d'aliments	1 mostra d'AFS 1 mostra d'ACS
Escola d'adults Mediterrani	1 mostra d'AFS
Protecció Civil	1 mostra d'AFS 1 mostra d'ACS
Centre Cultural "Les Monges"	1 mostra d'AFS
Centre de dia	1 mostra d'AFS 1 mostra d'ACS
Casino municipal	1 mostra d'AFS
Patronat municipal	1 mostra d'AFS
Local joves PIJ	1 mostra d'AFS
Biblioteca	1 mostra d'AFS
Hotel d'Entitats	1 mostra d'AFS
Polícia local	1 mostra d'AFS 1 mostra d'ACS
Serveis socials	1 mostra d'AFS
Centre cívic Roca Foradada	1 mostra d'AFS
Poliesportiu Municipal	1 mostra d'AFS
Camp de Futbol	1 mostra d'AFS 3 mostra d'ACS
Maquinària de neteja	2 mostres d'AFS
Rentapeus platges	4 mostres d'AFS

La Tècnica de Medi Ambient i Platges

Roda de Berà document signat electrònicament.

