



Expedient núm.: 10720/2024

Informe tècnic de Medi Ambient

Procediment: Contractacions d'obres per procediment obert simplificat

Document signat per: tècnic de Medi Ambient

## INFORME

### Objecte de l'informe

Valoració de la documentació tècnica de l'arxiu electrònic A de les pliques presentades per optar a l'adjudicació del contracte, la valoració de la qual depèn d'un judici de valor, d'acord amb la clàusula onzena del plec de clàusules administratives particulars que regeixen aquesta contractació.

### Relació d'ofertes presentades

Ofertes presentades per optar a l'adjudicació del contracte esmentat.

Denominació social	NIF	Data d'entrada	Hora d'entrada	Registre d'entrada
NATURALEA CONSERVACIÓ, SL	B61014312	09/06/2025	15:35:00	2259-E-RC-7903
ARICO FOREST, SLU	B17574799	09/06/2025	15:50:00	2259-E-RC-7904
APRÈN, SERVEIS AMBIENTALS SL.	B64340417	09/06/2025	23:08:00	2259-E-RC-7906

### B. CRITERIS QUE DEPENDEN D'UN JUDICI DE VALOR (FINS A 10 PUNTS)

#### B.1. Pla d'acció del manteniment (fins a 6 punts).

Es donarà la màxima puntuació a la millor memòria de planificació del manteniment que defineixi de manera detallada les tasques de control i conservació i tasques a realitzar en èpoques de sequera estival i en afectacions post-riuades, etc. (màxim 2 pàg. DIN-A4 en font Arial, cos 10 i interlineat 1,15 línies)

Proposta de pla d'acció	Puntuació
Detallada, s'exposen i s'expliquen clarament les mesures a aplicar	6
És correcte i s'exposen les mesures, però s'explica breument	4-5,9
És correcte i s'exposen les mesures, però manca explicació	2-3,9
No es presenta res o pràcticament res	0-1,9

NATURALEA CONSERVACIÓ, SL	ARICO FOREST, SLU	APRÈN, SERVEIS AMBIENTALS SL.
6	2	4

Relació motivada de les puntuacions adjudicades pel criteri B.1.

**Licitador:** Naturalea Conservació, SL

**Punts:** 6

**Motivació:** Exposició detallada, s'exposen i s'expliquen clarament les mesures a aplicar. S'especifiquen els tractaments i la gestió de la retirada de les espècies al·lòctones invasores segons les característiques de cada espècie i en funció de l'època en que s'hagi fet l'actuació principal.



---

Es faran les accions correctores necessàries per a precipitacions acumulades superiors a 30 mm hora segons l'informe que identificarà possibles desperfectes.

Els realitzaran les podes i aclarides de la vegetació plantada en les estructures de bioenginyeria, el segon i el tercer any per evitar que el tronc deixi de ser flexible.

Pel que fa al reg, les plantacions es faran de tal manera per tal d'aprofitar les dinàmiques dels escorrentius

Es farà control de les dreceres tancades i s'actuarà davant d'una nova drecera detectada.

Es farà manteniment de la tanca cinegètica.

Es realitzarà l'eliminació de residus procedents d'aigües amunt o zones adjacents accessibles, poden ser deixalles disperses o acumulacions de restes vegetals com per exemple la canya.

Informe final un cop acabades les obres i un segons informe de seguiment als dos anys per avaluar l'estat de les actuacions i la seva avaluació.

---

**Licitador:** ARICO FOREST, SLU

**Punts:** 2

**Motivació:** Les mesures que s'exposen no es consideren les més adients per a una zona de recuperació ecològica que al final haurà de funcionar de manera autònoma. Una de les variables per definir la intensitat del manteniment és la freqüència dels usuaris, però no es tenen en compte els tancaments de dreceres per evitar aquesta freqüència i el tancament de dreceres noves. En els quadres de manteniment, tant la proposta de reg com de ressebra, desbrossada i reposició de baixes són les pròpies d'una zona d'enjardinament d'un espai verd i no les d'un espai natural en recuperació. Tampoc s'especifiquen quines espècies invasores s'arrencaran manualment ni es tenen en compte quan poden rebrotar en funció de l'època de l'actuació. No es contempla el manteniment de les estructures de bioenginyeria per evitar que el tronc deixi de ser flexible.

En cas de riuades es realitzarà inspecció completa a tot l'àmbit i es realitzarà el que es consideri oportú (retirada de sediments, vegetació arrossegada, reparació d'elements de bioenginyeria, restauració d'accessos...).

---

**Licitador:** APRÈN, SERVEIS AMBIENTALS, SL

**Punts:** 4

**Motivació:** Exposició correcta. S'hi exposen les mesures a aplicar. S'especifiquen els tractaments i la gestió de la retirada de les espècies al·lòctones invasores segons les característiques de cada espècie i en funció de l'època en que s'hagi fet l'actuació principal.

En el cas d'aiguats excepcionals es faran treballs de correcció i millora dels sistemes de drenatge si es considera oportú.

Es realitzaran les podes i aclarides de la vegetació plantada en les estructures de bioenginyeria, el segon i el tercer any per evitar que el tronc deixi de ser flexible.

Gestió de les espècies ruderals i bardisses existents en cas que aquestes facin competència per la humitat i llum als exemplars d'interès. Aquestes actuacions es duran a terme entre octubre i febrer per minimitzar la possible afectació sobre la fauna.

Pel que fa al reg, el projecte preveu que amb les condicions resultants, la planta reintroduïda es pugui desenvolupar sense ajuts, només en cas d'humitats molt baixes (segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya) es faran 2 regs el primer estiu.





També proposen assessorar voluntariat sensibilitzat en aquest tema per a realitzar algun reg seguint les sindicacions tècniques del projecte.

## **B.2. Capacitat de reacció davant imprevistos (fins a 4 punts)**

Es detallaran les mesures correctores i protectores previstes per garantir l'èxit dels treballs, tenint en compte els imprevistos que es puguin produir a causa de l'erosió, la sedimentació, les condicions meteorològiques o els efectes de la fauna, entre d'altres (màxim de 2 pàg.).

Capacitat de reacció davant imprevistos	Puntuació
S'exposen detalladament i s'expliquen clarament les mesures a aplicar	4
És correcte i s'exposen les mesures, però s'explica breument	2-3,9
És correcte i s'exposen les mesures, però manca explicació	1-1,9
No es presenta res o pràcticament res	0-0,9

NATURALEA CONSERVACIÓ, SL	ARICO FOREST, SLU	APRÈN, SERVEIS AMBIENTALS SL.
4	1	2

*Relació motivada de les puntuacions adjudicades pel criteri B.2.*

**Licitador:** **Naturealea Conservació, SL**

**Punts:** **4**

**Motivació:** Exposició detallada. S'hi exposen i expliquen clarament les mesures a aplicar en dos grans grups.

Respecte a la fauna:

Supervisió prèvia de les superfícies d'intervenció, per detectar la presència de fauna d'interès, en períodes de pluja (que fan mobilitzar ràpidament els amfibis) s'extremaran les precaucions i es faran inspeccions extraordinàries per evitar l'afectació de la fauna que s'hagi mobilitzat.

Es posarà una persona de vigilància sempre que treballi una màquina per no afectar a la fauna.

Es posaran estructures de prevenció d'abocaments, és un element permanent durant els treballs, transversal al flux i una manta complementària per aplicar immediatament si es visualitza un abocament.

Desinfecció de tota la maquinària i el material i EPI's que entrin dins l'espai de treball, per evitar la presència de la quitridiomicosi que és mortal per a les espècies d'amfibis locals.

Respecte a la geomorfologia

En cas de previsió de pluges intenses a la conca, avisos meteorològics i alertes d'INUNCAT es pararan les feines. L'extracció d'al·lòctones es realitzarà d'aigües amunt a aigües avall i després de cada dia de treball es retirarà tot el material de l'àmbit de la riera. Durant els treballs, si es preveuen alertes d'inundació es protegirà l'àmbit de l'obra amb mantes de fibra de coco. Els cúmuls es protegiran amb mulching de prats naturals de la zona. Tots els



---

espais afectats es re-vegetaran amb bancs de llavors de la zona si l'època ho permet i per una barreja dissenyada per aquesta empresa.

En cas de trobar un impediment geològic o hidromorfològic durant l'execució dels treballs, disposen d'un enginyer geòleg d'equip topogràfic propi que pot resoldre qualsevol incidència en 24 hores.

Gestió de la dinàmica de l'aigua i per afavorir processos de conca esponja i de gestió de l'escorrentiu amb treballs d'acabat artesanal. I els treballs amb màquina estaran guiats per un encarregat per evitar afectar el sòl, els vessants o la dinàmica de sediments.

Es gestiona el cabal sòlid controlant els fluvisols per generar condicions que facilitin les dinàmiques pròpies dels espais fluvials.

---

**Licitador:** ARICO FOREST, SLU.

**Punts:** 1

**Motivació:** S'exposen les mesures, però manca concreció i no semblen anar del tot en la línia dels objectius del projecte.

En cas d'erosió, neteja immediata i avaluació de la zona afectada i programació d'actuació específica de reparació i estabilització.

Sedimentació per causes externes i per remoció durant les obres. Es farà el mateix que en el punt anterior

En cas d'alerta meteorològica es farà revisió exhaustiva de la zona d'acopi de materials per assegurar l'estabilitat, protegir materials i assegurar l'estabilitat, o traslladar-los a zones més segures.

Caiguda d'arbres o branques grans en el transcurs dels treballs o per causes meteorològiques es valorarà si suposa un risc de seguretat una afectació ecològica o obstrucció del flux. Si suposa un risc es retirarà (minimitzant l'impacte sobre el medi), si no es proposa deixar-lo com a refugi de fauna.

---

**Licitador:** APRÈN, SERVEIS AMBIENTALS, SL

**Punts:** 2

**Motivació:** Exposició correcta de possibles imprevistos tot i que està poc especificat com es resoldran.

La planificació dels treballs es revisarà setmanalment. Coordinació amb direcció d'obra i tècnics de l'Ajuntament i a un altre nivell amb agents socials i veïns afectats i/o interessats.

Avaluació prèvia de possibles riscos abans de començar cada actuació per saber com poden condicionar els treballs.

Caracterització prèvia d'elements vegetals d'interès per evitar afectacions i de les invasores per optimitzar la seva erradicació. I protecció de les plantacions per evitar l'afectació per senglars, conills, etc. Optimitzar la tria de plantes i formats a utilitzar així com els indrets de plantació.

Estudi previ d'escorrenties dels materials geològics a gestionar per detectar presència de runes i/o deixalles.

Gestió de l'ús públic, afectacions de ciclistes, gent que passeja els gossos, etc. (sense especificar les mesures).





TOTAL PUNTUACIÓ LA VALORACIÓ DE LA QUAL DEPÈN D'UN JUDICI DE VALOR

	<b>PUNTUACIÓ MÀXIMA</b>	NATURALEA CONSERVACIÓ, SL	ARICO FOREST, SLU	APRÈN, SERVEIS AMBIENTALS SL
B. 1. Pla d'acció del manteniment (fins a 6 punts)	6	6	2	4
B.2. Capacitat de reacció davant d'imprevistos (fins a 4 punts)	4	4	1	2
<b>TOTAL PUNTUACIÓ</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

**DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT**

