



AJUNTAMENT DE CASERES

ANNEX I: PROPOSTA DE CRITERIS TÈCNICS ADDICIONALS

MILLORA 1: SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE MOTOBOMBA A LA CASETA DE BOMBEIG.

Subministrament i instal·lació de motobomba HONDA W1330XT, amb portabrida soldar tope 90, brida d'acer DN80 P/PE 90 brico/zincada PN16, amb tornilleria, manguito electrosoldable 90 i de transició PE-NETVIC 90, unió VITAULIC 3» - acoplament ranurat DYRSON MOD. 01 3, reducció i colzes electrosoldable 90° – 110, brides d'acer, collarin 250 i sortida 110, tot connexionat, comprovat i en funcionament.

1 Ut. x 1.850,00 €/Ut.....=1.850,00 €

MILLORA 2: AMPLIACIÓ DE VENTOSES EN ELS NOUS CONDUCTES DE CAPTACIÓ.

Ampliació de la partida 4.2 de la memòria valorada consistent en el subministrament i instal·lació de ventosa cinètica de PE de DN315.

2 Ut x 350,00 €/ut.....=700,00 €

MILLORA 3: CONDICIONAMENT DE LA CASETA D'IMPULSIÓ DE LA BASSA.

Partida Alçada per als treballs consistents en el condicionament de la caseta de captació de la bassa, amb el pintat dels paraments verticals i horitzontals interiors, i la substitució de les 2 finestres existents de ventilació.

1 Ut x 2.500,00 €/ut.....=2.500,00 €

MILLORA 4: ADAPTACIÓ INSTAL·LACIÓ BOMBEIG PER SISTEMA DE RETORN.

Partida Alçada per a l'adaptació de la instal·lació de bombeig de la bassa per a que el sistema d'impulsió tingui la opció de retorn.

1 Ut x 2.400 €.....=2.400,00 €



RESUM MILLORES

Millora 1.....	1.850,00 €
Millora 2.....	700,00 €
Millora 3.....	2.500,00 €
Millora 4.....	2.400,00 €

TOTAL PEM MILLORES.....7.450,00 €

13% Despeses Generals.....	1.415,50 €
6% Benefici Industrial.....	447,00 €

SUMA.....8.865,50 €

21% IVA.....1.861,76 €

TOTAL PEC MILLORES.....10.727,26 €

El pressupost total de les millores ascendeix a la quantitat de DEU MIL SET-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS (iva inclòs).

L'arquitecte tècnic
Llibert Fontoba Jaen