

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SUBMINISTRAMENT EN MODALITAT D'ARRENDAMENT, SENSE OPCIO DE COMPRA, MUNTATGE I DESMUNTATGE D'UN CONJUNT DE MÒDULS PREFABRICATS (TIPUS CASETES DE FUSTA) PEL MERCAT DE NADAL, QUE TÉ LLOC A LA PLAÇA INDEPENDÈNCIA DE GIRONA, EN EL MARC DE LA CELEBRACIÓ DE LES FESTES DE NADAL

Descripció del contracte	Subministrament en modalitat d'arrendament, sense opció de compra, muntatge i desmuntatge d'un conjunt de mòduls prefabricats (tipus casetes de fusta)* pel mercat de nadal que té lloc a la plaça independència de Girona, en el marc de la celebració de les festes de nadal.
Pressupost base de licitació	49.201,38 €
Tipificació del contracte	Subministrament
Tipus de tramitació	Ordinària
Procediment d'adjudicació	Obert
Codi CPV	• 45223800-4: Muntatge i instal·lació d'estructures prefabricades. • 39154100-7: Estands d'exposició. • 44211100-3: Edificis prefabricats modulars. • 45223810-7: Construccions prefabricats. • 45223820-0: Elements prefabricats i els seus components.
Àrea/ servei promotor	Àrea de Promoció Econòmica

1. PREÀMBUL

L'Ajuntament de Girona amb motiu de la celebració de les festes de Nadal, Any Nou i Reis i, en resposta de potenciar l'activitat turística i comercial del municipi amb la finalitat de satisfer els interessos col·lectius de promoure i dinamitzar activitats econòmiques, socials i culturals de la ciutat, té prevista la celebració del Mercat de Nadal a la Plaça Independència, mercat de venda de productes ornamentals nadalencs, artesanía i alimentació de proximitat. Per tot això, es requereix la contractació del subministrament, en règim d'arrendament, sense opció de compra, muntatge i desmuntatge d'un conjunt d'estands exteriors (tipus casetes de fusta), amb el què es dinamitzarà l'afluència de visitants a la ciutat durant la campanya de Nadal i la cohesió social.

Des de la primera edició l'any 2009 i totes les posteriors, l'Àrea de Promoció Econòmica, ha contractat, en règim de lloguer, sense opció de compra, tots els expositors exteriors que formen el conjunt del Mercat de Nadal de la Plaça Independència de Girona. A l'edició del 2020, el que inicialment eren expositors en forma de carpa, van ser modificats per un conjunt de mòduls prefabricats (tipus casetes de fusta) que han suposat una millora en la qualitat i l'estètica del conjunt i què respon perfectament a les necessitats dels marxants alhora d'unificar la imatge positiva d'integració del conjunt dins l'entorn urbà. És per tot això, es creu convenient contractar un subministrament, en règim d'arrendament, sense opció de compra, muntatge i desmuntatge, d'un màxim de 23 casetes de fusta, seguint les mateixes característiques tècniques i estètiques de l'anterior contracte.

*Els mòduls prefabricats (tipus casetes de fusta) quedaran anomenats de manera sinònima, també, amb els termes: estands exteriors, estands externs, casetes de fusta, casetes, mòduls, mòduls prefabricats, estands.

El conjunt estarà format per:

- 20 mòduls d'amplada entre 3,00 i 3,25 metres i fondària entre 2,00 i 2,25 metres.
- 3 mòduls d'amplada entre 4,00 i 4,25 metres i fondària entre 2,00 i 2,25 metres.
- Tots els mòduls tindran un alçada interior lliure mínima de 2,00 metres i màxima de 3,25 metres.

La distribució dels estands a la Plaça Independència de Girona queda detallada a l'Annex A – “Plànol situació del Mercat de Nadal”, del present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant PPT), ocupant una superfície màxima de 170 m²., què no es podrà sobrepassar.

A través del link <https://www.girona.cat/opendata/dataset/base-topografica> les empreses licitadores podran entrar al mapa general de la ciutat per tal de localitzar l'emplaçament de la Plaça Independència i la xarxa viària d'accés.

Les característiques tècniques i materials dels mòduls es detallen a l'Annex B – “Fitxa tècnica casetes de fusta del Mercat de Nadal”, del present PPT.

2. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte del present PPT és la contractació, mitjançant procediment obert, tramitació ordinària, del subministrament, en modalitat de lloguer, sense opció de compra, el muntatge i desmuntatge d'un conjunt de 23 mòduls prefabricats (tipus caseta de fusta) pel Mercat de Nadal que té lloc a la Plaça Independència de Girona en el marc de la celebració de les festes de Nadal.

El conjunt estarà format per:

- 20 mòduls d'amplada entre 3,00 i 3,25 metres i fondària entre 2,00 i 2,25 metres.
- 3 mòduls d'amplada entre 4,00 i 4,25 metres i fondària entre 2,00 i 2,25 metres.
- Tots els mòduls tindran un alçada interior lliure mínima de 2,00 metres i màxima de 3,25 metres.

La descripció detallada de la prestació objecte del present contracte, es troba regulada en els annexes del present PPT.

Identificació CPV:

45223800-4: Muntatge i instal·lació d'estructures prefabricades.

39154100-7: Estands d'exposició.

44211100-3: Edificis prefabricats modulars.

45223810-7: Construccions prefabricats.

45223820-0: Elements prefabricats i els seus components.

3. PRESTACIONS DEL CONTRACTE

Les prestacions que conformen l'objecte del present contracte es troben directament vinculades entre sí i es complementen amb un funcionament conjunt i programat, ja que la necessitat no es satisfà amb el simple subministrament dels estands exteriors, en forma de casetes de fusta, sinó que també esdevé necessària la seva instal·lació posterior retirada i el restabliment de la realitat física alterada.

Prestacions:

- a. Subministrament de 23 casetes de fusta fins a la Plaça Independència de Girona o, a l'emplaçament indicat per l'Ajuntament.
- b. La distribució es detallada a l'Annex A – "Plànol situació del Mercat de Nadal".
- c. Muntatge i condicionament de cada estand, d'acord amb la descripció tècnica.
- d. El conjunt estarà compost per:
 - 20 mòduls d'amplada entre 3,00 i 3,25 metres i fondària entre 2,00 i 2,25 metres.
 - 3 mòduls d'amplada entre 4,00 i 4,25 metres i fondària entre 2,00 i 2,25 metres.
 - Tots els mòduls tindran un alçada interior lliure mínima de 2,00 metres i màxima de 3,25 metres.
- e. Les característiques tècniques i materials de cada mòdul, així com els accessoris mínims obligatoris, es detallen a l'Annex B – "Fitxa tècnica casetes de fusta del Mercat de Nadal".
- f. Connexió a la xarxa elèctrica preparada.
- g. Impressió i col·locació a cada caseta de cartells corporatius, supeditat a les indicacions de l'Ajuntament en relació a mides, format i posició.
- h. Subministrament de 4 extintors de 6Kg ABC de pols, què s'hauran de dipositar a les casetes situades als vèrtex del conjunt.
- i. Actuacions correctives davant possibles incidències, durant tota l'execució del contracte.
- j. Col·locació, en els espais buits entre estands, de tanques folrades amb lones que abastarà l'Ajuntament.
- k. Desmuntatge i retirada de la instal·lació i, restauració de la realitat física alterada.
- l. Redacció i presentació de documentació tècnica requerida.

4. DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D'EXECUCIÓ DE LA PRESTACIÓ

4.1. Període

La durada del contracte s'estableix en un (1) any.

La prestació en aquest contracte es duu a terme en el marc de les edicions del Mercat de Nadal, per aquest motiu els efectes del mateix s'han definit en base a les dates d'execució per a l'edició corresponent. Així, s'estableix que l'anualitat tingui efectes des de l'1 de febrer de l'any en què se celebri l'edició del Mercat de Nadal fins als 31 de gener de l'any següent.

La primera edició es preveu pel Mercat de Nadal 2025, i en aquest cas el contracte tindrà efectes des l'1 de novembre del 2025 o, en el seu cas, a l'endemà de la seva formalització, sempre que es formalitzi abans del 25 de novembre de 2025, i finalitzarà el 31 de gener de 2026.

En el cas que el contracte es formalitzi el 25 de novembre de 2025 en endavant o que, per a qualsevol situació esdevingués impossible la celebració de la Fira de Nadal del 2025, la primera edició seria el Mercat de Nadal del 2026.

El contracte es podrà prorrogar per tres edicions més, sense que la durada total, incloses les pròrrogues, pugui excedir de 4 anys.

Els terminis concrets per a l'execució de la prestació estan regulats a l'apartat 4 del PPT.

S'ha establert la durada del contracte (1 any) perquè aquesta ha de permetre analitzar i valorar, en un curt període de temps, l'impacte que la celebració del Mercat de Nadal suposa pel conjunt de la Ciutat i, principalment, el benefici que hagi pogut revertir sobre els agents directament implicats (ciutadans, comerç, turisme, ...) de tal manera que, en cas de no haver-se acomplert les expectatives preteses amb el mateix, i calgui redefinir les característiques de la prestació per a la següent edició, es pugui extingir aquest contracte i preparar-ne un de nou amb les mesures correctores convenientes a fi d'optimitzar el resultat en funció dels recursos invertits.

Respecte a la possibilitat de prorrogar el contracte per 3 edicions més, s'ha establert, en primer lloc, per no haver-hi revisió de preus, i aquest fet per provocar que es mantinguin preus poc competitius, i, en segon lloc, en el cas que les condicions del contracte inicialment previstes es mantinguin, suposa una simplificació de la carrega administrativa.

4.2. Calendari del Mercat de Nadal

El Mercat de Nadal, en el marc de la celebració de les festes de Nadal, Any Nou i Reis per l'any 2025, tindrà lloc des del divendres 28 de novembre de 2025 al dilluns 5 de gener de 2026, ambdós inclosos, subjecte, si s'escau, a variacions per circumstàncies excepcionals.

Els dies 25 i 26 de desembre de 2025 i 1 de gener de 2026, el mercat romandrà tancat.

4.3. Cronologia de l'execució de la prestació

4.3.1. Transport i muntatge de les 23 casetes de fusta

- Situació i emplaçament:

La Instal·lació dels 23 mòduls es farà a la Plaça Independència de Girona. S'iniciarà el dilluns 24 de novembre de 2025, amb el compromís, improrrogable, de finalitzar la posta apunt abans de la data d'inauguració del Mercat de Nadal, divendres 28 de novembre 2025.

Abans de l'inici dels treballs, l'empresa adjudicatària, haurà de tenir concedides totes les llicències necessàries, haver realitzat el pagament de les taxes corresponents i, si s'escau, haver obtingut el permís, de l'Àrea de l'Ajuntament competent, per accedir a carrers restringits contigus a la plaça

A través del link <https://www.girona.cat/opendata/dataset/base-topografica> les empreses licitadores podran entrar al mapa general de la ciutat per tal de localitzar la situació de la Plaça Independència i la xarxa viària d'accés.

L'emplaçament de cada mòdul es detalla a l'Annex A – "Plànol situació del Mercat de Nadal".

L'Ajuntament es reserva el dret de modificar l'emplaçament o ubicació del conjunt, estan l'adjudicatari obligat a complir amb la prestació.

L'ocupació màxima del conjunt es de 170 m²., en cap cas es podrà sobrepassar.

Connexió a la xarxa elèctrica ja preparada.

Subministrament de quatre extintors de 6Kg ABC de pols, què s'hauran de disposar a cada caseta situada als vèrtex del conjunt. S'haurà de tenir el corresponent certificat de revisió dels extintors al dia.

Col·locació a cada caseta de cartells corporatius, supeditat a les indicacions de l'Ajuntament en relació a mides, format i posició.

Distribució de tanques folrades amb lones, que abastarà l'Ajuntament, en els espais buits entre estands.

4.4.2. Inauguració del Mercat de Nadal

La inauguració de la primera edició del Mercat de Nadal del present contracte tindrà lloc, el divendres 28 de novembre de 2025, a les 19.30 hores, coincidint, com cada edició, amb l'encesa de llums de Nadal de la ciutat.

Prèviament a la data d'inauguració del mercat, s'hauran d'haver finalitzat els treballs de muntatge, equipament dels estands i les proves pertinents tècniques i materials, per tal que tot estigui en correcte funcionament, com a màxim 48 hores abans de l'encesa inaugural. Així mateix, el dia abans, el dijous 27 de novembre de 2025, a les 15.00 hores, el contractista farà entrega de les claus als comerciants i lliurarà una còpia de la clau de cada caseta a l'assentador municipal per a possibles incidències que puguin sorgir durant els dies d'execució del present contracte.

La persona responsable del contracte (per part de l'Ajuntament de Girona), notificarà a l'empresa adjudicatària, amb una antelació mínima de 15 dies naturals, la data i hora de l'encesa inaugural, així com els horaris d'encesa i tancament de l'enllumenat nadalenc què s'haurà de complir durant tot el període del Mercat de Nadal i finalitzarà el dia 5 de gener de 2026.

4.4.3. Incidències i actuacions correctives durant l'execució del contracte

L'obertura i tancament diaris del Mercat de Nadal, queda subjecta a l'horari establert per l'Ajuntament de Girona.

L'Ajuntament de Girona tindrà el telèfon de contacte d'un responsable de l'empresa contractista que formuli les actuacions correctives pertinents, amb un termini màxim de 3 hores, davant qualsevol vici ocult o altres, al llarg de l'execució del contracte i coordinat amb l'Administració.

4.4.4.Desmuntatge i retirada de les casetes

El desmuntatge, retirada i la restauració de la realitat física alterada es portaran a terme des del dimarts 7 de gener al dijous 8 de gener de 2026, ambdós inclosos i sense possibilitat de pròrroga.

L'empresa adjudicatària es farà responsable de la recollida de les claus lliurades abans de la inauguració del Mercat.

5. CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DE LES CASETES

5.1. Característiques tècniques de les casetes

Les característiques tècniques es detallen a l'Annex B – “Fitxa tècnica casetes de fusta del Mercat de Nadal”.

- Dimensions de les casetes:
 - De 3,00 a 3,25 metres d'amplada per una fondària de 2,00 a 2,25 metres.
 - De 4,00 a 4,25 metres d'amplada per una fondària de 2,20 a 2,25 metres.
 - Totes tindran una alçada lliure mínima de 2,00 m. i màxima de 3,25 m.
 - Connexió a la xarxa elèctrica preparada.
 - Cada caseta tindrà col·locat el cartell corporatiu corresponent, el qual estarà supeditat a les indicacions de l'Ajuntament en relació a mides, format i posició.
- Cada caseta de fusta està formada per elements estructurals d'acer galvanitzat i tancament de llistons de fusta, de 20 mm. de gruix, tractada amb autoclau per ambients exteriors. Són construccions temporals d'alçada única, de muntatge fàcil per una sola persona i en poc temps, i transportable a partir d'una base estructurada amb perfil soldat, sobre la qual es fixen els panells laterals de fusta, del tipus destinat a mercats nadalencs, fires del llibre, fires d'artesanía i similars.
- La coberta serà a dues aigües, formada per panells de fusta tractada i impermeable, de 12 mm.de gruix. L'alçada lliure mínima del carener es de 2,90 m. i la lliure mínima als ràfecs és de 2,00 m.
- El paviment interior serà de fusta amb un gruix de 20,00 mm., amb un tractament d'acabat de la fusta o un recobrint de PVC, i serà antilliscant per evitar possibles accidents.
- L'obertura davantera de la caseta, de dimensions mínimes 2,60 m. d'amplada x 0,85 m. d'alçada, funcionarà amb mecanisme de cilindre hidràulic de 800N. Mínim i amb dispositiu de tancament intern.
- La porta d'accés a l'estand estarà situada a un lateral o al darrera, amb una amplada mínima de 80 cm. i tancament amb clau. Cada caseta disposarà de tres claus idèntiques. L'adjudicatari serà l'encarregat de facilitar una còpia de cada caseta a l'assentador municipal durant el muntatge i una a cada comercial

el dia abans de la inauguració del Mercat de Nadal, dijous 27 de novembre de 2025, a les 15 hores.

- S'haurà de garantir la connexió de la xarxa elèctrica a la caseta. La instal·lació elèctrica de la caseta disposarà d'un mínim requisit, d'acord amb la normativa vigent, per a que les persones que hi treballen puguin realitzar la seva tasca en condicions òptimes. Cada unitat serà equipada, com a mínim, d'un quadre elèctric general amb magneto tèrmic, protecció i interruptor diferencial, un endoll tipus P17 (16A) per a l'escomesa de corrent amb presa de terra, tres endolls (220V), un punt de il·luminació per mitjà de focus o sistema de lluminàries anàleg de tipus LED adequat a l'interior de la caseta i al taulell.
- Els mòduls prefabricats es trobaran en perfecte estat de conservació en el moment de la seva col·locació. L'adjudicatari s'encarregarà de la revisió inicial, la posada a punt i, haurà de tenir un responsable que formuli les actuacions correctives pertinents, coordinades amb l'Ajuntament i amb un termini màxim de 3 hores, davant qualsevol vici ocult o altre, que pugui aparèixer durant tota l'execució del present contracte.
- Les Administracions públiques, en l'exercici de les seves competències, poden estendre a les instal·lacions temporals les exigències del CTE que consideren necessàries i tècnicament compatibles amb elles. Per tant, els mòduls prefabricats compliran el marc normatiu següent:
 - CTE (SE, SI, SUA, HE, HR, HS).
 - Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT), segons el RD842/2002, del 2 d'agost.
- El licitador haurà de lliurar al poder adjudicador la següent documentació:
 - Certificat del tractament autoclau de la fusta (classe d'us 4).
 - Certificat procedència i fitxa tècnica de la fusta.
 - Certificat de solidesa, impermeabilitat i protecció passiva al foc.

5.2. Condicions de muntatge i desmuntatge dels mòduls

El muntatge i desmuntatge dels mòduls s'adequarà a les especificitats i singularitats de la ciutat de Girona i s'ajustarà a l'horari i a la normativa d'aplicació pel que fa a senyalització, càrrega i descàrrega i abalisament de la Plaça Independència.

L'adjudicatari serà l'únic responsable de la càrrega d'elements en els seus camions, del seu trasllat i la seva descàrrega. Per al transport dels mòduls, comptarà, sempre que sigui necessari, amb els corresponents permisos de l'Ajuntament de Girona.

No es poden utilitzar els suports ni els elements d'enllumenat públic, ni semàfors, ni senyals de trànsit destinades a vehicles o vianants, ni altres elements de mobiliari urbà, ni l'arbrat com suports per a la ubicació dels estands.

La bona execució del present contracte (muntatge i desmuntatge dels estands, i restabliment de la realitat física alterada) s'ha de garantir en tot moment i ha d'estar coordinada amb l'Ajuntament de Girona i, en cap cas, no ha d'implicar restriccions de seguretat física ni operacional als carrers adjacents a la plaça. Qualsevol incompliment d'aquest plec, així com qualsevol accident ja sigui per causa fortuïta, culpable o negligent, restarà a càrrec del contractista i es resoldrà al més aviat possible, sota la

supervisió de l'Administració local. En cas contrari, s'actuarà subsidiàriament a costa de l'adjudicatari a través de pagaments pendents o de la garantia del contracte.

El termini de desmuntatge i retirada de les instal·lacions i restauració de la realitat física alterada serà del 6 al 8 de gener de 2026, ambdós inclosos, llevat que els serveis municipals estableixin una altra data diferent.

6. RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT LA VIGENCIA DEL CONTRACTE

1. El contractista ha d'executar el contracte en temps i forma d'acord l'establert al PPTP i al PCAP, disposant dels mitjans personals i materials necessaris.
2. Es designarà un representant com a interlocutor amb els Serveis Tècnics de l'Ajuntament de Girona, a fi revisar i assegurar l'òptima execució de la prestació.

L'Ajuntament de Girona tindrà el telèfon de contacte d'un responsable de l'empresa contractista que formuli les actuacions correctives pertinents, amb un termini màxim de 3 hores, davant qualsevol incidència, al llarg de l'execució del contracte.

L'adjudicatari serà el responsable del correcte funcionament de la instal·lació dels mòduls el dia de la inauguració del mercat, i en les dates i horaris marcats per l'Ajuntament de Girona, amb les obligacions i exigències establertes en les disposicions dels plecs del contracte i segons normativa vigent d'obligat compliment.

3. Els estands han de complir les normatives vigents d'aplicació i totes les instal·lacions han d'estar legalitzades.
4. L'adjudicatari serà l'únic responsable de les instal·lacions elèctriques i subjeccions realitzades, havent de tenir el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT) en vigor, així com altra normativa tècnica d'aplicació. En cas que l'adjudicatari hagi efectuat instal·lacions de manera incorrecta que incompleixin l'establert i/o suposin un perill per a les persones o coses, es procedirà a la desconexió immediata.
5. En tot moment del subministrament, muntatge, desmuntatge i restauració de la realitat física alterada, s'haurà de garantir el compliment de la vigent Ordenança municipal reguladora de sorolls i vibracions de Girona, que es troba al link: https://seu.girona.cat/export/sites/default/dades/ordenances/ descarrega/Ordenanca_Soroll_BOP.pdf.

6. Assegurances

El contractista haurà de disposar d'una pòlissa de responsabilitat civil per un import mínim de 300.000€. La seva acreditació es durà a terme, en tot cas, abans de l'adjudicació del contracte en el cas que l'empresa no es trobi inscrita en cap dels Registres Oficials de licitadors, o la pòlissa no constés en el Registre o fos de quantia inferior.

En cas de pròrroga del contracte, el contractista haurà d'acreditar la renovació de la pòlissa mitjançant l'aportació del corresponent rebut.

L'adjudicatari serà l'únic responsable dels accidents i danys de qualsevol naturalesa causats a tercers o al municipi, per treballs i defectes de la instal·lació o funcionament dels estands, o per qualsevol de les operacions que exigeixi el compliment d'aquest plec, bé sigui per causa fortuïta, culposa o negligent, exonerant de tota responsabilitat a l'Ajuntament de Girona.

7. Subcontractació

De conformitat amb els apartats 1 i 2.d) de l'article 215 de la LCSP, el contractista podrà subcontractar amb tercers la realització parcial de la prestació, com poden ser el transport, muntatge i desmuntatge.

8. Cessió del contracte

Els drets i obligacions que dimanen del contracte podran ser cedits pel contractista a un tercer, sempre que sigui autoritzat prèviament i expressa per l'òrgan de contractació i en la forma i condicions de l'art. 214 de la LCSP.

ANNEXOS

Annex A - Plànol situació del Mercat de Nadal - (informatiu).

Annex B - Fitxa tècnica casetes de fusta del Mercat de Nadal - (informatiu).

ANNEX A: PLÀNOL SITUACIÓ DEL MERCAT DE NADAL

MERCAT DE NADAL
Plaça de la Independència



ANNEX B: FITXA TÈCNICA DEL CONJUNT DELS 23 MÒDULS PREFABRICATS (TIPUS CASETES DE FUSTA) PEL MERCAT DE NADAL

1. Dimensions dels mòduls prefabricats tipus casetes de fusta

- a. **Dimensions exteriors:** Amplada de 3,00 a 3,25 metres o de 4,00 a 4,25 metres, i fondària entre 2,00 i 2,25 metres.
- b. **Dimensions interiors:** Amplada mínima de 2,50 metres i de 1,50 metres de fondària. Alçada mínima lliure a la zona del ràfec és 2,95 metres i de 2,10 metres, a la zona de les cimeres laterals.
- c. **Dimensions del mostrador frontal:** Llargada aproximada de 2,80 dividits en dues parts mòbils sobre rodes, i una amplada de 41,5 cm. Està format per un taulell superior de 20 mm. de gruix aproximat, 2 prestatges a la part baixa i un panell a la part frontal que pot abatre's i descansar directament al terra de sorra creant un terra ferm davant cada estand. Per fer accessible aquest desnivell, de 6,5 cm., es col·locarà una petita rampa.
- d. **Porta d'entrada del darrere:** Amplada 85 cm. i 1,90 metres d'alçada i un pany amb 3 còpies de claus.

2. Decoració nadalenca i cartells corporatius

- a. Fanalet exterior, de llum blanca-càlida, situat a la cimera de la coberta.
- b. Garlanda nadalenca verda col·locada vorejant el frontal de la coberta, 20 W.
- c. Garlanda nadalenca lluminosa exterior 12 bombetes LED de 2 W., blanca-càlida, situada al sostre sobre del mostrador de la caseta.
- d. Cartell corporatiu, de mida aproximada entre 700 i 900 mm. d'amplada x entre 400 i 600 mm. d'alçada, col·locat a la part superior de la façana principal de la caseta. El format i la ubicació serà la mateixa per a tot el conjunt i serà consensuat per l'Administració. Les possibles tipografies a escollir: Serif, San Serif, Garamond, Futura o Arial.

3. Instal·lació elèctrica mínima de cada caseta

- a. Magnetotèrmic general de 20A. i diferencial de 40A.
- b. 2 focus LED de 20W.
- c. 1 endoll CETAC 16A 2P + T i 3 Endolls schuko de 16A.

4. Elements d'extinció incendis

4 extintors 6Kg. Pols ABC ubicats als quatre vèrtexs de l'emplaçament del mercat.