

ANNEX III. JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA LOT 1

LOT 1. SUBMINISTRAMENT / INVERSIONS	
Descripció	Unitats
Subministrament i instal·lació de porta motoritzada, d'una fulla batent , d'accés rodat, de xapa d'acer galvanitzat, microperforada de 3mm de diàmetre. Inclou accessoris, elements de seguretat i retirada de fulla existent. Mesures fulla: 400x228cm Plaça Nova Dones del Tèxtil	1 Ut
Subministrament i instal·lació de porta motoritzada, de dues fulles basculants , d'accés rodat, de xapa d'acer galvanitzat, microperforada de 3mm de diàmetre. Inclou accessoris, elements de seguretat i retirada de porta existent. Mesures porta: 466x312cm Plaça Mercat Vell	1 Ut
Subministrament i instal·lació de dispositius de seguretat i marcatge CE de porta basculant existent. Inclou subministre i instal·lació de dispositiu d'aturada de caiguda lliure, banda de seguretat antiatrapament, banda de seguretat antipinçament, polsador de parada d'emergència, revisió i actualització del connexionat i quadre elèctric, col·locació de cintes groc/negre en advertiment de perill, i avís lluminós. Plaça Mercat Vell	1 Ut
Subministrament i instal·lació de porta resistents al foc EI2 60 , d'una fulla, de pas de vianants. Inclou barra antipànic d'embotir amb pany antipànic i pom rf de niló sense bocaclau, sistema tancaportes i retirada de porta existent. Plaça Mercat Vell	5 Ut
Subministrament i instal·lació de barra antipànic d'embotir amb pany antipànic i pom rf de niló sense bocaclau en portes EI2 60 existents. Plaça Nova Dones del Tèxtil	12 Ut
Edifici Centre. Mercat Municipal	14 Ut
Subministrament i instal·lació de sistema tancaportes automàtic amb braç articulat , en portes EI2 60 existents. Edifici Centre. Mercat Municipal	14 Ut
Treballs de reforç de l'estructura de les portes dels accessos de vianants. Plaça Nova Dones del Tèxtil	2 Ut
Treballs de supressió de barreres arquitectòniques, mitjançant l' aixecat de travesser d'acer en recorregut d'evacuació . Edifici Centre. Mercat Municipal	2 Ut

TOTAL 26.502,00€

LOT 1. MANTENIMENT / DESPESA CORRENT			
Descripció	Preu unitari	Unitats	Import (sense IVA)
Contracte anual de manteniment preventiu i correctiu , per a les portes motoritzades, d'accés rodat. 9 Portes	2.820,00 €	1 Any	2.820,00 €
Contracte anual de manteniment correctiu , per a portes EI2 60, d'accés de vianants. Preu/hora Preu/desplaçament	40,00 € 20,00 €	1 Hora 1 Ut	40,00 € 20,00 €
TOTAL			2.820,00€