

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PEL SUBMINISTRAMENT DE 1.100 METRES QUADRATS DE MOQUETA PROTECTORA PEL TERRA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL

1. Objecte del contracte

L'objecte del contracte és el subministrament i lliurament de 1.100 m² de llosetes de moqueta per a la protecció del terra del Pavelló Municipal de Lliçà d'Amunt, amb la finalitat de garantir-ne la conservació durant la celebració d'esdeveniments i activitats diverses.

El color ha de ser gris i la mida ha de ser de 2x1 metres.

2. Ubicació

Les llosetes s'hauran d'entregar al pavelló d'esports municipal al Carrer Jaume I, 30, 08186 Lliçà d'Amunt, Barcelona.

3. Especificacions del material

Lloseta de moqueta amb fibra de 100% de polipropilè, us principal per a la protecció de poliesportius.

La lloseta tindrà una base inferior antilliscant de poliolefina per no deixar residus ni olor.


Tindrà una reacció al foc Bfl-S1 segon la norma EN 13501-1, una classificació a l'ús 32 segons norma EN1307, una absorció acústica $\alpha_w = 0,15$ segons norma ENISO354, una estabilitat dimensional inferior o igual a 0.2% segons norma EN 986 en ambdues direccions i unes propietats antiestàtiques $\leq 2\text{kV}$ segons norma ISO 6356.

El sistema de col·locació ha de ser ràpid, sense adhesiu i tipus puzzle, que encaixi amb la superfície plana entre llosetes.

El material subministrat haurà de ser nou a l'inici del contracte, i no tenir més de 2 anys d'antiguitat de fabricació. En el moment de la licitació, s'han de poder consultar tots els models al catàleg de productes més actualitzat.

L'incompliment de les qualitats i descripcions tècniques especificades en l'oferta presentada serà causa de resolució del contracte, sense perjudici de les sancions i indemnitzacions que li siguin d'aplicació.

El material que estigui cobert per una o diverses directrius que exigeixi l'etiquetatge de la CE, l'hauran de tenir visible en el propi material o en la documentació que l'acompanya. La manca d'aquest etiquetatge serà motiu de devolució.



4. Subministrament i posada en marxa de les bicicletes

El subministrament inclou el transport i la instal·lació del material per comprovar que és el producte és correcte i s'adequa a les especificacions del plec.

També inclou la retirada del material de transport, embalatge i emmagatzematge.

5. Pla de manteniment del material subministrat

S'haurà d'entregar un document amb les indicacions de manteniment del material.

6. Control i finalització del contracte

El personal responsable de la Regidoria d'Esports realitzarà el control i seguiment del subministrament i validarà el material durant la primera setmana després de l'entrega.

Lliçà d'Amunt, juny de 2025

