

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIC PER LES OBRES RELATIVES ALS TREBALLS
DE MODIFICACIÓ DEL TANCAMENT DE LA FAÇANA A LES SORTIDES
D'EMERGÈNCIA DE LES OFICINES CORPORATIVES CENTRALS DEL CARRER
CALÀBRIA**

Sr. Xavier Pascual i Prat
Director Corporatiu Serveis Tècnics
Barcelona de Serveis Municipals, S.A.

OBJECTE DEL CONTRACTE I NECESSITATS A SATISFER

L'objecte del contracte consisteix en l'obra relativa a la "Modificació del tancament de la façana a les sortides d'emergència del edifici Calàbria".

En aquest sentit, per a BSM esdevé imprescindible dur a terme la contractació d'aquestes obres, atès que actualment hi ha un espai sense utilitzar entre les sortides d'emergència del edifici Calàbria i el mateix carrer. Aquesta circumstància comporta l'obstrucció de les sortides d'emergència de l'edifici, fet que compromet la seva correcta funcionalitat.

Així doncs, per a solucionar-ho, es proposa modificar el tancament de la façana, amb la finalitat de poder tancar aquest espai. Així les coses, BSM precisa realitzar la contractació d'aquesta obra relativa als treballs de modificació del tancament de la façana a les sortides d'emergència del edifici Calàbria, ja que no disposa de recursos propis suficients per a realitzar aquesta prestació.

DESCRIPCIÓ TASQUES A REALITZAR:

Modificació del tancament de la façana a les sortides d'emergència del edifici Calàbria. Per aconseguir-ho, caldran fer els següents treballs:

1. Netejar l'espai. S'han de procedir a treure els actuals pilons que estan ubicats en la zona a tancar i arreglar el paviment.



2. Crear dos tancaments com a continuació de la façana i que sigui idèntica a la actual, per delimitar la zona acotada.
 - a. Tancament dreta: 2,25m x 2,25m x 3,57. Instal·lació de una porta d'emergència de dos fulles de 0,6m.
 - i. Integració del interfon de la porta a la part fixe del nou tancament. La nova porta, s'haurà de obrir mitjançant la interfonia actual.
 - b. Tancament esquerra: 2,17m x 2,8m x 3,38m. Instal·lació de una porta d'emergència de dos fulles de 0,6m.

- i. S'ha de integrar al nou tancament el interfon i el sensor de la porta del pàrquing.
3. Afegir dos il·luminaries mes per a cada nou espai. En total 4 noves. Han de funcionar de la mateixa manera que l'actual. El model actual es una luminaria DOWNLIGHT led diametro de corte ajustable, ilumax de 6W, 480 lumens i de dimensions 100x25

Adjuntem un plànol per a veure l'estat final de com hauria de quedar:

