

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítol	01	TREBALLS PREVIS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P127-EKJO	m2	Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			945,600				945,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							945,600	

2	P121-EKJZ	m2	Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			945,600	60,000			56.736,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							56.736,000	

3	P1D2-HA2M	m2	Protecció de la pols i la runa de mobiliari amb vel de polietilè, de 0,25 mm de gruix adherida amb cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè, inclòs fixada al parament mitjançant un bastiment					
---	-----------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE	137,530
-------------------	---------

4	P1D2-HGWS	m2	Protecció provisional de paviment amb tauler de fusta de pi, inclòs desmuntatge					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENT DIRECTE	137,530
-------------------	---------

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítol	02	ENDERROCS
Subcapítol	01	COBERTA INCLINADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214Q-4RPS	m2	Arrencada de làmina impermeabilitzant tipus "Onduline", de placa conformada bituminosa, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE	156,000
-------------------	---------

2	P214Q-4RPT	m2	Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 156,000

3 P214Q-4RQ1 m Arrencada de canaló de recollida d'aigües amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			14,050	2,000			28,100	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							28,100	

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 02 ENDERROCS
Subcapítol 02 FAÇANES

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ
1 P2142-4RMJ m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Criteri d'amidament: m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			189,000				189,000	C#*D#*E#*F#
2			-83,840				-83,840	C#*D#*E#*F#
3			-2,290	4,000			-9,160	C#*D#*E#*F#
4			-1,160	14,000			-16,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							79,760	

2 DNF010 m² Retirada de panell o manta d'aïllant, en façana o mitgera, amb un dels fulls prèviament demolit, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus i càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'inclou el tall i retirada de la faixa inferior de 30 cm, de l'aïllament de façana del pati de planta primera, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Inclou: Retirada de l'element. Aplec del material retirat. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual del material retirat i restes de l'obra sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada segons especificacions de Projecte.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			189,000				189,000	C#*D#*E#*F#
2			-83,840				-83,840	C#*D#*E#*F#
3			-2,290	4,000			-9,160	C#*D#*E#*F#
4			-1,160	14,000			-16,240	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							79,760	

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 02 ENDERROCS

AMIDAMENTS

Subcapítol 03 COBERTA PLANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214L-CRMK	m2	Sanejat de coberta plana , transitable, no ventilada, amb paviment ceràmic i tela asfàltica malmesa, amb mitjans manuals i càrrega amb manual sobre contenidor. Inclou retirada de la pintura impermeabilitzant de la capa superior, retirada de sòcol perimetral a totes les trobades amb paraments verticals i la neteja del paviment de rajola ceràmica, amb extracció d'elements vegetals existents. Criterio de medición: m2 de superficie realment executada d'acord amb les indicacions de la DT. m de longitud realment desmuntada o arrencada, segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			56,800				56,800	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							56,800	

2	P214Q-4RPH	m2	Desmuntatge de claraboia de plaques de policarbonat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF. m2 de superficie realment executat d'acord amb les indicacions de la DT. Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT. m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			6,500				6,500	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,500	

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 03 COBERTES
Subcapítol 01 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA INCLINADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P539-A9RY	m2	Placa base per a formació de coberta de teula, de placa conformada bituminosa amb perfil d'ona gran col·locada amb fixacions mecàniques Criteri d'amidament: m2 de superficie amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			156,000	1,100			171,600	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							171,600	

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 03 COBERTES
Subcapítol 02 TEULES COBERTA INCLINADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P52H-4VG2	m2	Teulada de teula mixta de ceràmica color envellit, de 12 peces/m2, com a màxim, col·locat amb morter mixt 1:2:10 Criteri d'amidament: m2 de superficie realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superficie corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

AMIDAMENTS

AMIDAMENT DIRECTE 174,720

2 P5ZA0-51CZ m Carener ceràmic per a teula mixta, de color envellit i 4 peces/m, col·locat amb morter mixt 1:2:10
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 30,000

3 P5ZD3-5275 m Minvell encastat al parament, de làmina bituminosa autoprotegida, adherida, de 30 cm de desenvolupament, col·locada amb morter de ciment 1:4
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			10,000	2,000			20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

4 P5V0-02AH u Prova d'estanquitat de coberta inclinada mitjançant reg per aspersió

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 03 COBERTES
Subcapítol 03 EVACUACIÓ COBERTA INCLINADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5ZJ1-52DY	m	Canal exterior de secció semicircular de planxa de coure de 0,6 mm de gruix, de 185 mm i 40 cm de desenvolupament, col·locada amb peces especials i connectada al baixant Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

2 PD13-HAWP m Baixant de tub de xapa de coure amb unió longitudinal plegada, de diàmetre nominal 120 mm i de 0,6 mm de gruix, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			25,000		0,000		0,000	C#*D#*E#*F#
2			1,500				1,500	C#*D#*E#*F#
3			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,500

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 03 COBERTES
Subcapítol 04 FINESTRES COBERTA INCLINADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	E52ZU027	U	VELUX. Finestra de coberta, model GGL INTEGRA UK08 206821 "VELUX", amb obertura giratòria d'accionament elèctric, de 134x140 cm, realitzada en fusta laminada de pi nòrdic amb tractament fungicida, acabat pintat, color blanc, amb pintura acrílica en base aquosa resistent als raigs UV, incorpora motor d'apertura de la finestra, sistema elèctric, sensor de pluja i comandament a distància per radiofreqüència, model KLR 200, amb doble envidriament Aïllament Tèrmic (68) (vidre interior laminar de 3+3 mm, dues cambres d'aire omplertes de gas argó de 12 mm, vidre intermedi Float de 3 mm, vidre exterior trempat de 4 mm amb recobriments aïllants i separador d'acer inoxidable), en teulada de perfil ondulat de teula, fibrociment o materials similars, amb

AMIDAMENTS

pendents de 15° a 90°, amb còrcol d'estanquitat d'alumini, model EDW UK08 0000.
Inclou comandament a distància i part proporcional de cablejat elèctric.
Persiana exterior projectant elèctrica.
Cortina plisa elèctrica perf. gris.
Tot complet i acabat per tal que funcioni.

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

2 P5ZB3-IBIM m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, de 0,8 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plects, per a remat finestres Velux interior, col·locat amb fixacions mecàniques
Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 32,880

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítol	03	COBERTES
Subcapítol	05	LÍNIA DE VIDA COBERTA INCLINADA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PB70-HC6Z	u	Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 Criteri d'amidament: Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT. m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 PB70-HC70 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i tesat
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

3 PB70-HC73 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítol	03	COBERTES
Subcapítol	06	FORMACIÓ DE PENDENTS COBERTA PLANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P5Z16-4ZFZ	m2	Formació de pendents amb morter de perlita i ciment de densitat 350 kg/m3, de 10 cm de gruix mitjà Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			56,800	1,100			62,480	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 62,480

2 PD5C-AZNU m Canal de plàstic de 100 a 200 mm d'amplària i de 130 a 180 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de material plàstic nervada classe B125 segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal col·locada sobre base de formigó amb solera de 100 mm de gruix i parets de 100 mm de gruix. S'inclou la part proporcional de connexions a baixants.

AMIDAMENT DIRECTE 32,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 03 COBERTES
Subcapítol 07 AÏLLAMENT TÈRMIC COBERTA PLANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P7C22-E0RL	m2	Aïllament amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de 40 mm de gruix, de 250 kPa de tensió a la compressió, d'1,2 m2-K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, col·locades amb adhesiu de formulació específica Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			56,800	1,100			62,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,480

2 P7B1-6Q6R m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir
Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			56,800	1,100			62,480	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,480

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 03 COBERTES
Subcapítol 08 IMPERMEABILITZACIÓ COBERTA PLANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P750-E81Q	m2	Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, col·locada soldada mitjançant termofusió amb aire calent en els solapaments i reforçada en cantonades. Inclòs l'allargament en paraments verticals. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

1		56,800	1,100			62,480	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						62,480	
2	P7B1-6Q6R	m2	Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense adherir Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			56,800	1,100			62,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						62,480	

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítol	03	COBERTES
Subcapítol	09	PAVIMENT COBERTA PLANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	P93G-57PZ	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6 Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			56,800	1,100			62,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						62,480	
2	P9D5-35VM	m2	Paviment exterior, de rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup B1b-B1la (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C1-E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%				
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL Fórmula
1			56,800	1,100			62,480 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT						62,480	

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítol	03	COBERTES
Subcapítol	10	LLUERNARI COBERTA PLANA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				
1	QLV010	m2	Lluernari de vidre a dues aigües, amb un grau de complexitat mig. ESTRUCTURA: formada per perfils d'alumini en "T", en "L" i rectangulars, de fins a 100 mm d'altura, plaques de reforç en les unions, tapes i acabats de xapa d'alumini. acabat lacat, amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat; ENVIDRIAMENT: doble envidriament trempat de control solar i seguretat (laminar), 6/6/3+3, conjunt format per vidre exterior trempat, de control solar, color blau de 6 mm, cambra d'aire deshidratada amb perfil separador d'alumini i doble segellat perimetral, de 6 mm, i vidre interior laminar incolor de 3+3 mm d'espessor compost per dues llunes de vidre de 3 mm, unides mitjançant una làmina incolor de butiral de polivinil; 18 mm de gruix total. Inclús rematades, ancoratges i fixacions mecàniques.Veure menys				

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,700	3,550			6,035	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,035	

2	P6126-58VD	m2	Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de ciment amb ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclúsor aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a l'obra Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% Als forats que no es dedueixen, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part. Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i amplit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.					
---	------------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,700	0,400	2,000		1,360	C#*D#*E#*F#
2			3,550	0,400	2,000		2,840	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,200	

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítol	03	COBERTES
Subcapítol	11	ARRANJAMENT CAIXA D'ESCALES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P721-5QJN	m2	Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-5 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat superficial 9,3 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FP de feltre de polièster de 150 g/m2 sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 90/40, prèvia imprimació Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,290	1,450			4,771	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,771	

2	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans. S'inclou la demolició de calaixos i elements superficials sense ús i la reparació de fissures i esquerdes existents mitjançant grapats o altres solucions d'acord criteris de la Direcció Facultativa. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Pàg.: 10

1	P7CE0-4JJ4	m2	Sistema d'aïllament tèrmic per l'exterior (SATE) amb aïllament exterior per a suport de revestiment prim, amb placa rígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica $\leq 0.036 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ i resistència tèrmica $\geq 1,667 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, fixada mecànicament amb morter de ciment per a ús corrent (GP) i tac i suport de niló, i revestida amb morter de ciment per a ús corrent (GP) amb malla de fibra de vidre revestida de PVC, de dimensions 4x4 mm, amb un pes mínim de 160 g/m2 embeguda, acabat exteriorment amb arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006 Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			190,000	1,050			199,500	C#*D##*E##*F#
2			-83,890				-83,890	C#*D##*E##*F#
3			-2,290	4,000			-9,160	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

106,450

2	P885-60A1	m2	Arrebossat amb morter monocapa (OC) de ciment, de designació CSIV-W2, segons la norma UNE-EN 998-1, col·locat manualment i acabat llis, amb part proporcional de protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament. No inclou la preparació del suport. B2+R3 segons CTE/DB-HS 2006. Criteri d'amidament: m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT. D'acord amb els criteris següents: Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin embrutat. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures $\leq 1 \text{ m}^2$: No es dedueixen Obertures $> 1 \text{ m}^2$ i $\leq 2 \text{ m}^2$: Es dedueix el 50% Obertures $> 2 \text{ m}^2$: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns (brancals, llindes, etc). En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
---	-----------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			56,800	1,100			62,480	C#*D##*E##*F#
2			-2,290	4,000			-9,160	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT

53,320

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítol	04	FAÇANES
Subcapítol	02	REMATS FAÇANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P9U8-4Z83	m	Sòcol de rajola de gres porcel·lànic esmaltat, de 20 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C1 E (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures d'amplària $\leq 1 \text{ m}$: Es dedueix el 50% Obertures d'amplària $> 1 \text{ m}$: Es dedueix el 100%

AMIDAMENT DIRECTE

16,000

2	NAS010	m2	Aïllament tèrmic per l'exterior en façana per a sistemes ETICS, a col·locar en la franja inferior, en contacte amb els paviments, de façana, amb una amplada de 30 cm, format per panell rigid de poliestirè extrudit, de superfície rugosa acanalada i mecanitzat lateral encadellat i recte, de 40 mm d'espessor, resistència a compressió $\geq 300 \text{ kPa}$, resistència tèrmica $1,2 \text{ m}^2\cdot\text{K/W}$, conductivitat tèrmica $0,034 \text{ W/(mK)}$, col·locat a topall i fixat amb morter adhesiu i fixacions mecàniques.
---	--------	----	--

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			20,000	0,300			6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítol	04	FAÇANES
Subcapítol	03	CORONAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P8J4-475R	m	Coronament de parets de 28 a 29 cm de gruix, amb maó massís d'elaboració manual de 50 mm de gruix, col·locat a plec de llibre, amb morter mixt 1:2:10 Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
			AMIDAMENT DIRECTE
			11,000
2	P8K2-608J	m	Escopidor de 30 cm, amb peça de pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu alt, de 30 mm de gruix amb forats per a fixacions i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb morter mixt 1:2:10 Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
			AMIDAMENT DIRECTE
			23,160

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítol	04	FAÇANES
Subcapítol	04	DINTELLS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P8L3-IY8R	m	Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a llinda, col·locat amb fixacions mecàniques, i segellat Criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
			AMIDAMENT DIRECTE
			23,160

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítol	04	FAÇANES
Subcapítol	05	PINTAT DE FAÇANES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P89H-4V7J	m2	Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura al silicat amb acabat llis, i pigments, amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora, una d'imprimació fixadora i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.
			AMIDAMENT DIRECTE
			189,000

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítol	04	FAÇANES
Subcapítol	06	ARRANJAMENT FAÇANA DEL PATI

AMIDAMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P81F-CWFZ	m2	Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans. S'inclou la demolició de calaixos i elements superficials sense ús i la reparació de fissures i esquerdes existents mitjançant grapats o altres solucions d'acord criteris de la Direcció Facultativa. Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: En paraments verticals: Obertures <= 2 m2: No es dedueixen Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% En paraments horitzontals: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			41,500				41,500	C#*D#*E#*F#
2				0,000			0,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							41,500	

Obra	01	PRESUPUESTO 01
Capítol	05	ARRANJAMENTS EN PORXO DE PB
Subcapítol	01	REGULARITZACIÓ DE PAVIMENT DE PORXO

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2143-4RQT	m2	Repicat de paviment existent del porxo de planta primera, de fins a 15 cm de gruix, com a màxim, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. Unitat realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.

AMIDAMENT DIRECTE 20,000

2	PA005002	PA	Repicat de filada de maons ceràmics al voltant del pilar de façana del porxo. Inclou repicat del maons i la càrrega del material en contenidor. Inclou l'arranjament del paviment al voltant del pilar, amb morter de ciment i l'adaptació del revestiment del pilar per la trobada amb el paviment.
---	----------	----	---

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3	P214T-4RQC	m2	Enderroc de paredó de ceràmica fins a 10 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
---	------------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,400	1,000			2,400	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,400	

4	P93N-3GC6	m2	Solera de formigó lleuger d'argila expandida, 20 a 25 N/mm2 de resistència a la compressió, de densitat 1400 a 1600 kg/m3, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 25 cm de gruix, de mitja.					
---	-----------	----	---	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Pàg.: 13

S'inclou la formació de pendents per la posterior pavimentació.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			30,000				30,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

30,000

5 P750-E806 m2

Membrana de gruix 1,5 mm, d'una làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie, amb armadura de vel de fibra de vidre, fixada al suport amb adhesiu de formulació específica

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat

AMIDAMENT DIRECTE

30,000

6 P7B1-6Q6M m2

Geotèxtil format per feltre de fibra de vidre teixit de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.

AMIDAMENT DIRECTE

30,000

7 P93G-57PZ m2

Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

AMIDAMENT DIRECTE

30,000

8 P9D5-35XH m2

Paviment exterior, de rajola de gres porcellànic premat polit antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu mitjà, grup B1a (UNE-EN 14411), col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

AMIDAMENT DIRECTE

30,000

9 P653-8MXN m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 180 mm, muntants cada 400 mm de 90 mm d'amplària i canals de 90 mm d'amplària, fixades mecànicament

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%

Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,560	3,000			16,680	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT 16,680

10 P81F-CWFZ m2

Reparació superficial de parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments arrebossat existent, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor, a una alçària >3 m, arrebossat a bona vista amb morter sense additius, mixt 1:2:10 elaborat a l'obra, amb acabat remolinat i pintat a la calç, amb 2 mans.

S'inclou la demolició de calaixos i elements superficials sense ús i la reparació de fissures i esquerdes existents mitjançant grapats o altres solucions d'acord criteris de la Direcció Facultativa.

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

En paraments verticals:

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%

Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

En paraments horitzontals:

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			41,120				41,120	C#*D##*E##*F#
2			11,440	0,000			0,000	C#*D##*E##*F#
3			-4,220	2,000			-8,440	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,680

11 P811-3FJ0 m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W1, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Criteri d'amidament: m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:

En paraments verticals:

Obertures <= 2 m2: No es dedueixen

Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%

Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%

En paraments horitzontals:

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen

Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			29,000				29,000	C#*D##*E##*F#

TOTAL AMIDAMENT 29,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01

Capítol 06 FUSTERIA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	FE03	U	FE2 104 x 220 cm -1 fulla oscilobatent , d'alumini lacat color RAL estàndar mate, col·locada sobre bastiment de base (premarc)
			Mides aproximades forat d'obra: 104 x 220 cm
			Cortizo Serie COR 60 RPT
			Color: Alumini RAL 7021
			Vidre 4+4 / 8 / 4+4
			Inclou subministre i col·locació de bastiment de base (premarc) de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm.

AMIDAMENTS

Nota:
Completar la informació d'aquesta partida consultant plànols i memòria.
Totes les mesures han de ser comprovades en les obra. Inclou certificats garantia i qualitat.
Inclou aplomat, rebut i segellat perimetral de la fusteria amb massilla adhesiva mono-component a base de poliuretà (SIKAFLEX 11 fc + o similar) en color semblant a la fusteria, el material segellant disposarà de DIT, totalment col·locada, acabada i funcionant correctament,
mitjans auxiliars i costos indirectes, segons especificacions de la memòria de fusteria de projecte, NTE-FCL i CODI TÈCNIC d l'EDIFICACIÓ DB-SU, DB-HS i DB-HE.
Un cop realitzat el muntatge es garantirà tant l'estanquitat del conjunt, com l'aïllament acústic i tèrmic amb les entregues amb l'obra, segons indicacions de normativa vigent.
Mesura la unitat col·locada.
Tot complet i acabat (P - 12)

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 PA31-01CQ u Determinació de l'estanquitat a l'aigua i classificació d'una finestra o balconera, segons la norma UNE-EN 1027 i UNE-EN 12208

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 PAN5-7Z4Q u Bastiment de base per a balconera, de tub d'acer galvanitzat de secció 60x20 mm2, per a un buit d'obra aproximat de 104x220 cm
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

4 FDY015 u Sistema de barana de vidre GlassFit FB-10 "COMENZA" o similar, per a protecció de buits de façana d'entre 50 i 150 cm d'amplària, sense passamans, amb perfil d'alumini extrudit d'aliatge 6063 amb tractament tèrmic T6, de 50x53 mm de secció, acabat anoditzat amb el segell QUALICOAT, que garanteix el gruix i la qualitat del procés de lacat, capaç de suportar una força horitzontal uniformement repartida de 1,6 kN/m aplicada en la vora superior del vidre segons CTE DB SE-AE, d'altura màxima 110 cm, per a vidre trempat laminar de seguretat, compost per dos llunes de 6 mm de gruix unides mitjançant quatre làmines incolores de butiral de polivinil, de 0,38 mm d'espessor cadascuna. Sistema de muntatge a l'interior del buit de façana. Inclús ancoratge químic amb vareta roscada d'acer inoxidable per a fixació a la superfície suport.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESUPUESTO 01
Capítol 07 INSTAL.LACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA0X010	PA	Partida alçada a justificar per el subministrament elèctric de les velux i que puguin funcionar provisionalment fins que no hi hagi la rehabilitació integral del Casino. Inclou cablejat , tubs corrugats, instal.lació elèctrica fins quadre elèctric . Tot complet i acabat (P - 0)

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

2 XPA0X011 PA Partida alçada a justificar per la il.luminació provisional de la Sala Petita fins que no hi hagi la rehabilitació integral del Casino.
Inclou cablejat , tubs corrugats, instal.lació elèctrica i lluminaries fins quadre elèctric .
Tot complet i acabat (P - 0)

AMIDAMENTS

			AMIDAMENT DIRECTE	1,000				
Obra	01	PRESUPUESTO 01						
Capítol	08	INTERIORS						
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	XPA000IN	pa	Partida alçada a justificar corresponent al sanejament de les parets interiors amb afectació per la filtració d'aigua, amb repicat de guix i aplacat de pladúr. Totalment finalitzat.					
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000				
2	P89I-4V8T	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat Criteri d'amidament: m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: Obertures <= 4 m2: No es dedueixen Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament. Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.					
			AMIDAMENT DIRECTE	230,000				
3	P8A2-KMXH	m2	Envernissat d'encavallada, al vernís vernís ignífug a base de resines a l'aigua d'un component, per a fusta, amb classe de reacció al foc B-s1,d0, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat, amb la superfície semi mat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Cal considerar el desenvolupament del perímetre.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			9,600	0,200	2,000	5,000	19,200	C#*D#*E#*F#
			TOTAL AMIDAMENT		19,200			
4	P8A3-I1D7	m2	Envernissat de parament horitzontal de fusta, al vernís ignífug a base de resines a l'aigua d'un component, per a fusta, amb classe de reacció al foc B-s1,d0, amb 3 capes d'acabat mat Criteri d'amidament: m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. Deducció de la superfície corresponent a obertures: Obertures <= 1 m2: No es dedueixen Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100% Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments que s'hagin embrutat.					
			AMIDAMENT DIRECTE		174,720			

Obra	01	PRESUPUESTO 01		
Capítol	09	ACABAMENTS I AJUDES		
NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	
1	HYL020	u	Neteja final d'obra en edifici d'altres usos, amb una superfície construïda mitja de 250 m², incloent els treballs d'eliminació de la sucietat i la pols acumulada en paraments i tancaments metàl·lics, neteja i desinfecció de banys i lavavos, neteja de vidres i tancaments exteriors, eliminació de taques i restes de guix i morter adherits en terres i altres elements, recollida i retirada de plàstics i cartrons, tot això junt amb les restes de fi d'obra dipositats en el contenidor de residus per al seu transport a abocador autoritzat.	

AMIDAMENTS

Pàg.: 17

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01
 Capítol 10 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R6-4I5T	m3	Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat Criteri d'amidament: m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. Es considera un increment per esponjament d'un 35%.

AMIDAMENT DIRECTE**32,000**

2	P2RA-EU2N	m3	Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent. La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent. Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complir el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.
---	-----------	----	--

AMIDAMENT DIRECTE**32,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01
 Capítol 11 CONTROL DE QUALITAT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XUX010	u	Conjunt de proves i assajos, realitzats per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, necessaris per al compliment de la normativa vigent.

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

Obra 01 PRESUPUESTO 01
 Capítol 12 SEGURETAT I SALUT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	XPA000SS	PA	Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

2	YCX010	u	Conjunt de sistemes de protecció col·lectiva
---	--------	---	---

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

3	YIX010	u	Conjunt d'equips de protecció individual, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball
---	--------	---	--

AMIDAMENT DIRECTE**1,000**

AMIDAMENTS

4	XFX010	u	Formació del personal, necessària per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
5	YMX010	u	Medicina preventiva i primers auxilis, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
6	YPX010	u	Conjunt d'instal·lacions provisionals d'higiene i benestar, necessàries per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000
7	YSX010	u	Conjunt d'elements d'abalisament i senyalització provisional d'obres, necessaris per al compliment de la normativa vigent en matèria de Seguretat i Salut en el Treball.	
			AMIDAMENT DIRECTE	1,000