



MEMÒRIA JUSTIFICATIVA:

MANTENIMENT DE LES XARXES DE SANEJAMENT DE VILAC

Dades Generals:

Es redacta la present memòria valorada per tal de justificar tècnica i econòmicament les actuacions a realitzar per al manteniment de les xarxes de sanejament de Vilac, assegurant així un correcte funcionament i detectant els element amb un funcionament defectuós.

Descripció de l'actuació:

Per al correcte funcionament de les xarxes de sanejament, tant la pluvial com la fecal, i mitjançant maquinaria especialitzada en aquests treballs, es realitzarà una neteja amb aigua a pressió tant de les canalitzacions generals d'aigües fecals com pluvials, també es realitzarà la neteja dels embornals, reixes i pous de sanejament.

Per millorar el funcionament i detectar els punt conflictius, amb funcionament defectuós o que requereixen de reparacions de major envergadura es realitzarà una inspecció amb càmera i es realitzarà un croquis de les xarxes generals d'aigües fecals i pluvials, s'adjunta al present document la xarxa tipus del poble on es defineixen les xarxes existents.

Per l'execució de les feines es determina un període màxim de 15 dies.





Pressupost:

UT	Descripció	Preu	Quantitat	Import
ut	Neteja amb aigua a pressió dels col·lectors de sanejament d'aigües fecals de la població de Vilac segons plànol adjunt, realitzat amb maquinària específica per aquesta funció.	1.374,79€	1	1.374,79€
ut	Neteja amb aigua a pressió dels col·lectors de sanejament d'aigües Pluvials de la població de Vilac segons plànol adjunt, realitzat amb maquinària específica per aquesta funció.	672,27€	1	672,27€
ut	Neteja de pous de sanejament d'aigües fecals amb aigua a pressió, aproximadament 40ut a realitzar segons plànol adjunt, realitzat amb maquinària específica per aquesta funció.	579,83€	1	579,83€
ut	Neteja amb aigua a pressió i comprovació de reixes i embornals de la xarxa de sanejament d'aigües pluvials, aproximadament 36ut a realitzar segons plànol adjunt, treballs executats amb maquinària específica per aquesta funció.	436,97€	1	436,97€
ut	Inspecció amb càmera dels punts conflictius i realització de croquis de les xarxes existents i de l'estat de conservació.	638,66€	1	638,66€
ut	Transport disposició i gestió dels residus generats durant l'actuació.	168,07€	1	168,07€
PREU D'EXECUCIÓ MATERIAL		PEM		3.870,59€
Despeses Generals		13%		503,18€
Benefici Industrial		6%		232,24€
PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE				4.606,00€
IVA		10%		460,60€
PREU D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE + IVA				5.066,60€



