

CONTROL DE QUALITAT. REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CASTELL DE CARDONA
 REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL MONESTIR DE SANT PERE DE RODES
 REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CASTELL DE MIRAVET
 CLAU: APC-22272 + APC-22273 + APC-22274

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	A1	INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA
Títol 4	01	COBERTA FOTOVOLTAICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 24)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4	01.01.AA.A1.01	685,98
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	A1	INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA
Títol 4	03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 5	03	COBERTES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11580	U	Prova d'estanquitat de cobertes inclinades mitjançant reg per aspersió (P - 12)	652,48	1,000	652,48

TOTAL	Títol 5	01.01.AA.A1.03.03	652,48
--------------	----------------	--------------------------	---------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	A2	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ PALAU ABAT
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 19)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL	Títol 4	01.01.AA.A2.01	1.371,96
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	A2	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ PALAU ABAT
Títol 4	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 5	03	COBERTES

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

Titol 6 01 COBERTA PLANA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11253	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines sintètiques flexibles, segons la norma UNE 104416, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,19	1,000	526,19

TOTAL Titol 6 01.01.AA.A2.03.03.01 526,19

Obra 01 APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
 Capítol 01 APC-22272
 Capítol (1) AA ACTUACIONS TIPUS A
 Titol 3 A3 SUBSTITUCIÓ TANCAMENTS DEL COS SUD EST
 Titol 4 02 SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
 Titol 5 02 FAÇANES
 Titol 6 01 OBERTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimet d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 18)	558,23	1,000	558,23

TOTAL Titol 6 01.01.AA.A3.02.02.01 558,23

Obra 01 APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
 Capítol 01 APC-22272
 Capítol (1) AA ACTUACIONS TIPUS A
 Titol 3 A4 RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ CAFETERIA-RESTAURANT
 Titol 4 01 INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 19)	685,98	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.01.AA.A4.01 0,00

Obra 01 APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
 Capítol 01 APC-22272
 Capítol (1) AA ACTUACIONS TIPUS A
 Titol 3 A5 RENOVACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ INTERIOR
 Titol 4 BA IL·LUMINACIÓ INTERIOR BANYS EXTERIORS
 Titol 5 02 ENLLUMENAT CONVENCIONAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres:	857,47	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 25)

TOTAL	Titol 5	01.01.AA.A5.BA.02	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Titul 3	A5	RENOVACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ INTERIOR
Titul 4	BE	IL·LUMINACIÓ BLOC D'ENTRADA
Titul 5	02	ENLLUMENAT CONVENCIONAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 25)	857,47	0,000	0,00

TOTAL	Titol 5	01.01.AA.A5.BE.02	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Titul 3	A5	RENOVACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ INTERIOR
Titul 4	PA	IL·LUMINACIÓ INTERIOR PALAU DE L'ABAT
Titul 5	02	ENLLUMENAT CONVENCIONAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 25)	857,47	0,000	0,00

TOTAL	Titol 5	01.01.AA.A5.PA.02	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Titul 3	A5	RENOVACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ INTERIOR
Titul 4	RS	IL·LUMINACIÓ INTERIOR RESTA ESPAIS
Titul 5	02	ENLLUMENAT CONVENCIONAL

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 25)	857,47	0,000	0,00

TOTAL	Títol 5	01.01.AA.A5.RS.02	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	A6	RENOVACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ DEL BLOC DE ENTRADA
Títol 4	01	INSTAL·LACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 19)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.AA.A6.01	0,00
--------------	----------------	-----------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	A6	RENOVACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ DEL BLOC DE ENTRADA
Títol 4	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 5	01	Reforç de sostres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 9)	692,85	2,000	1.385,70

TOTAL	Títol 5	01.01.AA.A6.02.01	1.385,70
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	A8	TELEGESTIO I MONITORATGE

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 32)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 3	01.01.AA.A8			685,98
--------------	----------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	CC	ACTUACIONS TIPUS C
Títol 3	C1	MILLORA ACCESSIBILITAT DELS SERVEIS EXTERIORS
Títol 4	01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 6)	15,77	0,000	0,00
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 7)	157,69	0,000	0,00

TOTAL	Títol 4	01.01.CC.C1.01			0,00
--------------	----------------	-----------------------	--	--	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	CC	ACTUACIONS TIPUS C
Títol 3	C1	MILLORA ACCESSIBILITAT DELS SERVEIS EXTERIORS
Títol 4	03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS
Títol 5	01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY
Títol 6	01	SOLERES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.01.CC.C1.03.01.01			0,00
--------------	----------------	-----------------------------	--	--	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	CC	ACTUACIONS TIPUS C
Títol 3	C1	MILLORA ACCESSIBILITAT DELS SERVEIS EXTERIORS
Títol 4	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 5	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL
Títol 6	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 17)	548,17	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

TOTAL	Títol 6	01.01.CC.C1.04.02.01	0,00
--------------	----------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	CC	ACTUACIONS TIPUS C
Títol 3	C1	MILLORA ACCESSIBILITAT DELS SERVEIS EXTERIORS
Títol 4	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS
Títol 5	19	Sanitaris i aixetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 26)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 5	01.01.CC.C1.05.19	685,98
--------------	----------------	--------------------------	---------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	CC	ACTUACIONS TIPUS C
Títol 3	C1	MILLORA ACCESSIBILITAT DELS SERVEIS EXTERIORS
Títol 4	07	PAVIMENTACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Títol 5	01	Sustentació i adequació del terreny

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 7)	157,69	0,000	0,00
2	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 6)	15,77	0,000	0,00

TOTAL	Títol 5	01.01.CC.C1.07.01	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	CC	ACTUACIONS TIPUS C
Títol 3	C1	MILLORA ACCESSIBILITAT DELS SERVEIS EXTERIORS
Títol 4	07	PAVIMENTACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Títol 5	02	Elements de contenció i elements estructurals
Títol 6	01	Sabates i riostres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

TOTAL	Títol 6	01.01.CC.C1.07.02.01	0,00
--------------	----------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	CC	ACTUACIONS TIPUS C
Títol 3	C1	MILLORA ACCESSIBILITAT DELS SERVEIS EXTERIORS
Títol 4	07	PAVIMENTACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Títol 5	02	Elements de contenció i elements estructurals
Títol 6	03	Estructura
Títol 3	01	Estructura d'acer
NIVELL 4	02	ESTRUCTURA METÀLICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 9)	692,85	0,000	0,00

TOTAL	NIVELL 4	01.01.CC.C1.07.02.03.01.02	0,00
--------------	-----------------	-----------------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	CC	ACTUACIONS TIPUS C
Títol 3	C1	MILLORA ACCESSIBILITAT DELS SERVEIS EXTERIORS
Títol 4	07	PAVIMENTACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS
Títol 5	04	Sistema d'acabats
Títol 6	03	paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 17)	548,17	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6	01.01.CC.C1.07.04.03	0,00
--------------	----------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	DD	ACTUACIONS TIPUS D
Títol 3	D1	ADEQUACIÓ NORMATIVA PCI PALAU DE L' ABAT
Títol 4	01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 30)	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

2	J89Z2304	U	Determinació del punt d'inflamació d'una mostra de pintura o vernís, segons la norma INTA 16.02.32A (7.61) (P - 14)	241,67	1,000	241,67
3	J89Z430F	U	Assaig d'adherència d'una mostra de pintura o vernís pel mètode del tall enreixat, segons la norma UNE-EN ISO 2409 (P - 15)	47,22	10,000	472,20
TOTAL	Títol 4		01.01.DD.D1.01			1.399,85

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	EE	ACTUACIONS TIPUS E
Títol 3	E1	IL·LUMINACIÓ EXTERIOR I PERFÈRICA
Títol 4	02	IL·LUMINACIÓ CONVENCIONAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 25)	857,47	3,000	2.572,41

TOTAL	Títol 4		01.01.EE.E1.02			2.572,41
--------------	----------------	--	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	FF	ALTRES ACTUACIONS
Títol 3	F1	AL1 MILLORA DE ACCESSIBILITAT DEL CONJUNT MONUMEN
Títol 4	01	ASCENSOR
Títol 5	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 6	00	Fosso ascensor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	0,000	0,00

TOTAL	Títol 6		01.01.FF.F1.01.02.00			0,00
--------------	----------------	--	-----------------------------	--	--	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	FF	ALTRES ACTUACIONS
Títol 3	F1	AL1 MILLORA DE ACCESSIBILITAT DEL CONJUNT MONUMEN
Títol 4	01	ASCENSOR
Títol 5	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Títol 6	02	perfis armats acer subestructura

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes	692,85	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 9)

TOTAL	Títol 6	01.01.FF.F1.01.02.02	0,00
--------------	----------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	FF	ALTRES ACTUACIONS
Títol 3	F1	AL1 MILLORA DE ACCESSIBILITAT DEL CONJUNT MONUMEN
Títol 4	01	ASCENSOR
Títol 5	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS
Títol 6	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Títol 3	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 17)	548,17	0,000	0,00

TOTAL	Títol 3	01.01.FF.F1.01.04.02.01	0,00
--------------	----------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	FF	ALTRES ACTUACIONS
Títol 3	F1	AL1 MILLORA DE ACCESSIBILITAT DEL CONJUNT MONUMEN
Títol 4	01	ASCENSOR
Títol 5	06	INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 29)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 5	01.01.FF.F1.01.06	685,98
--------------	----------------	--------------------------	---------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	FF	ALTRES ACTUACIONS
Títol 3	F1	AL1 MILLORA DE ACCESSIBILITAT DEL CONJUNT MONUMEN
Títol 4	07	INTERVENCIÓ AL PATI DE L'ESGLÉSIA
Títol 5	01	Sustentació i adequació del terreny

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J2VCR10P	U	Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 6)	15,77	35,000	551,95
2	J2VCS10Q	U	Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT 357 (P - 7)	157,69	1,000	157,69

TOTAL	Títol 5	01.01.FF.F1.07.01	709,64
--------------	----------------	--------------------------	---------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	FF	ALTRES ACTUACIONS

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

Titul 3	F1	AL1 MILLORA DE ACCESSIBILITAT DEL CONJUNT MONUMEN
Titul 4	07	INTERVENCIIONS AL PATI DE L'ESGLÉSIA
Titul 5	04	Sistema d'acabats
Titul 6	03	paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 17)	548,17	2,000	1.096,34
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	6,000	687,72

TOTAL	Titul 6	01.01.FF.F1.07.04.03	1.784,06
--------------	----------------	-----------------------------	-----------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	FF	ALTRES ACTUACIONS
Titul 3	F2	AL2 MILLORA ESPAIS I ACCESSIBILITAT AL BLOC D'ENTR
Titul 4	01	BANY
Titul 5	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Titul 6	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL
Título 3	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 17)	548,17	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.01.FF.F2.01.04.02.01	0,00
--------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	01	APC-22272
Capítol (1)	FF	ALTRES ACTUACIONS
Titul 3	F2	AL2 MILLORA ESPAIS I ACCESSIBILITAT AL BLOC D'ENTR
Titul 4	01	BANY
Titul 5	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS
Titul 6	19	Sanitaris i aixetes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 26)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Titul 6	01.01.FF.F2.01.05.19	0,00
--------------	----------------	-----------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
------	----	-----------------------------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

Capitol	01	APC-22272
Capitol (1)	FF	ALTRES ACTUACIONS
Títol 3	F2	AL2 MILLORA ESPAIS I ACCESSIBILITAT AL BLOC D'ENTR
Títol 4	02	DESPATX
Títol 5	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 6	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Título 3	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 17)	548,17	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.01.FF.F2.02.04.02.01	0,00
--------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capitol	01	APC-22272
Capitol (1)	FF	ALTRES ACTUACIONS
Títol 3	F2	AL2 MILLORA ESPAIS I ACCESSIBILITAT AL BLOC D'ENTR
Títol 4	03	DISTRIBUIDOR I SALA POLIVALENT
Títol 5	00	TREBALLS PREVIS
Títol 6	01	ENDERROCS OBRA CIVIL
Título 3	06	ENDERROC DE PAVIMENTS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 16)	90,65	1,000	90,65

TOTAL	Título 3	01.01.FF.F2.03.00.01.06	90,65
--------------	-----------------	--------------------------------	--------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capitol	01	APC-22272
Capitol (1)	FF	ALTRES ACTUACIONS
Títol 3	F2	AL2 MILLORA ESPAIS I ACCESSIBILITAT AL BLOC D'ENTR
Títol 4	04	OFFICE
Títol 5	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Títol 6	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Título 3	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 16)	90,65	0,000	0,00

TOTAL	Título 3	01.01.FF.F2.04.04.02.01	0,00
--------------	-----------------	--------------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capitol	02	APC-22273
Capitol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	01	EDIFICI CAPELLA DE SANT RAMON
Títol 4	03	INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

Titul 5 01 PUNT INFORMACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 25)	857,47	0,000	0,00

TOTAL Titul 5 **01.02.AA.01.03.01** **0,00**

Obra 01 APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
 Capítol 02 APC-22273
 Capítol (1) AA ACTUACIONS TIPUS A
 Títol 3 01 EDIFICI CAPELLA DE SANT RAMON
 Títol 4 03 INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ
 Títol 5 02 CAPELLA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 25)	857,47	1,000	857,47

TOTAL Titul 5 **01.02.AA.01.03.02** **857,47**

Obra 01 APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
 Capítol 02 APC-22273
 Capítol (1) AA ACTUACIONS TIPUS A
 Títol 3 01 EDIFICI CAPELLA DE SANT RAMON
 Títol 4 03 INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ
 Títol 5 03 SOTERRANI

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 25)	857,47	0,000	0,00

TOTAL Titul 5 **01.02.AA.01.03.03** **0,00**

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	02	APC-22273
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	01	EDIFICI CAPELLA DE SANT RAMON
Títol 4	03	INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ
Títol 5	04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 22)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 5	01.02.AA.01.03.04	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	02	APC-22273
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	02	FOSSAT DE BALUARD SUD
Títol 4	01	ESTRUCTURA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441U009	U	Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 15x40 cm i interpretació de la placa radiogràfica, segons la norma UNE-EN ISO 5817, realitzat a obra. Mínim 30 plaques per intervenció. No inclou Km en desplaçament d'equips i personal a obra. (P - 10)	44,24	1,000	44,24
2	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	1,000	73,05
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	3,000	343,86
4	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 8)	19,06	1,000	19,06
5	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	1,000	20,73
6	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	1,000	94,98
7	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	1,000	32,67

TOTAL	Títol 4	01.02.AA.02.01	628,59
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	02	APC-22273
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	02	FOSSAT DE BALUARD SUD
Títol 4	02	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

Titul 5	02	MÒDULS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 24)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Titul 5	01.02.AA.02.02.02			685,98
--------------	----------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	02	APC-22273
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Titul 3	02	FOSSAT DE BALUARD SUD
Titul 4	02	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Titul 5	03	INVERSOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 24)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Titul 5	01.02.AA.02.02.03			0,00
--------------	----------------	--------------------------	--	--	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	02	APC-22273
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Titul 3	02	FOSSAT DE BALUARD SUD
Titul 4	02	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Titul 5	04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titul 6	01	CABLEJAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 22)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Titul 6	01.02.AA.02.02.04.01			685,98
--------------	----------------	-----------------------------	--	--	---------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	02	APC-22273
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Titul 3	02	FOSSAT DE BALUARD SUD
Titul 4	02	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Titul 5	04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titul 6	02	PROTECCIONS ELÈCTRIQUES

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 22)	685,98	0,000	0,00
TOTAL	Titul 6	01.02.AA.02.02.04.02			0,00	

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	02	APC-22273
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Titul 3	02	FOSSAT DE BALUARD SUD
Titul 4	02	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Titul 5	04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titul 6	03	CANALITZACIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 22)	685,98	0,000	0,00
TOTAL		Títol 6		01.02.AA.02.02.04.03		0,00

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	02	APC-22273
Capítol (1)	AA	ACTUACIONS TIPUS A
Titul 3	02	FOSSAT DE BALUARD SUD
Titul 4	02	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
Titul 5	04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
Titul 6	04	ALTRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 22)	685,98	0,000	0,00
TOTAL		Títol 6		01.02.AA.02.02.04.04		0,00

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
------	----	-----------------------------------

PRESSUPOST

*

Pàg.: 16

Capitol	03	APC-22274
Capitol (1)	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	A1	INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES
Títol 4	03	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 24)	685,98	1,000	685,98
2	JGVE8E01	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents elements: estructura de suport, sistema generador fotovoltaic, inversor, proteccions i elements de seguretat i elements de mesura. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 23)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4	01.03.01.A1.03	1.371,96
--------------	----------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capitol	03	APC-22274
Capitol (1)	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	A2	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ EDIFICI D'ACOLLIDA
Títol 4	01	SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 19)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4	01.03.01.A2.01	685,98
--------------	----------------	-----------------------	---------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capitol	03	APC-22274
Capitol (1)	01	ACTUACIONS TIPUS A
Títol 3	A2	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ EDIFICI D'ACOLLIDA
Títol 4	02	SISTEMA DE GESTIÓ CENTRALITZADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 32)	685,98	1,000	685,98
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i	685,98	1,000	685,98

EUR

l'emissió del informe corresponent (P - 31)

TOTAL	Títol 4	01.03.01.A2.02	1.371,96
Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274	
Capítol	03	APC-22274	
Capítol (1)	01	ACTUACIONS TIPUS A	
Títol 3	A4	IL·LUMINACIÓ INTERIOR	
Títol 4	01	ELECTRICITAT	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 27)	685,98	2,000	1.371,96

TOTAL	Títol 4	01.03.01.A4.01	1.371,96
Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274	
Capítol	03	APC-22274	
Capítol (1)	02	ACTUACIONS TIPUS E	
Títol 3	E1	IL·LUMINACIÓ EXTERIOR	
Títol 4	01	ELECTRICITAT	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 22)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4	01.03.02.E1.01	685,98
Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274	
Capítol	03	APC-22274	
Capítol (1)	03	ALTRES	
Títol 3	L1	MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE L'EDIFICI D'ACOLLIDA	
Títol 4	04	REVESTIMENTS I CELS RASOS	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 13)	86,60	1,000	86,60

TOTAL	Títol 4	01.03.03.L1.04	86,60
Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274	
Capítol	03	APC-22274	
Capítol (1)	03	ALTRES	
Títol 3	L1	MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE L'EDIFICI D'ACOLLIDA	
Títol 4	05	PAVIMENTS	

PRESSUPOST

*

Pàg.: 18

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	J911G2CD	U			
		Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 16)	90,65	2,000	181,30

TOTAL	Títol 4	01.03.03.L1.05			181,30
--------------	----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	03	APC-22274
Capítol (1)	03	ALTRES
Títol 3	L1	MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE L'EDIFICI D'ACOLLIDA
Títol 4	08	EQUIPAMENT BANYS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV19302	U			
		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal·lació dels desguassos. (P - 26)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 4	01.03.03.L1.08			685,98
--------------	----------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	03	APC-22274
Capítol (1)	03	ALTRES
Títol 3	L1	MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE L'EDIFICI D'ACOLLIDA
Títol 4	10	SISTEMES DE LES INSTAL·LACIONS
Títol 5	01	ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV1940B	U			
		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 27)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 5	01.03.03.L1.10.01			685,98
--------------	----------------	--------------------------	--	--	---------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	03	APC-22274
Capítol (1)	03	ALTRES
Títol 3	L1	MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE L'EDIFICI D'ACOLLIDA
Títol 4	10	SISTEMES DE LES INSTAL·LACIONS
Títol 5	03	VENTILACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV7DA08	U			
		Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 21)	685,98	1,000	685,98

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 19

2	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 20)	685,98	1,000	685,98
---	----------	---	---	--------	-------	--------

TOTAL	Títol 5	01.03.03.L1.10.03	1.371,96
--------------	----------------	--------------------------	-----------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	03	APC-22274
Capítol (1)	03	ALTRES
Títol 3	L1	MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE L'EDIFICI D'ACOLLIDA
Títol 4	10	SISTEMES DE LES INSTAL·LACIONS
Títol 5	05	FONTANERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 28)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Títol 5	01.03.03.L1.10.05	685,98
--------------	----------------	--------------------------	---------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	03	APC-22274
Capítol (1)	03	ALTRES
Títol 3	L1	MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE L'EDIFICI D'ACOLLIDA
Títol 4	10	SISTEMES DE LES INSTAL·LACIONS
Títol 5	06	TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 31)	685,98	0,000	0,00
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 32)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Títol 5	01.03.03.L1.10.06	0,00
--------------	----------------	--------------------------	-------------

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274
Capítol	03	APC-22274
Capítol (1)	03	ALTRES
Títol 3	L4	REPARACIÓ TUB DE FONTANERIA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 27)	685,98	1,000	685,98
TOTAL		Titul 3	01.03.03.L4		685,98	

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 9 : NIVELL 4			Import
NIVELL 4	01.01.CC.C1.07.02.03.01.02	ESTRUCTURA METÀLICA	0,00
Títol 3	01.01.CC.C1.07.02.03.01	Estructura d'acer	0,00
			0,00
NIVELL 8 : Títol 3			Import
Títol 3	01.01.CC.C1.07.02.03.01	Estructura d'acer	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.07.02.03	Estructura	0,00
Títol 3	01.01.FF.F1.01.00.01.00	DESMUNTATGE EQUIPAMENTS	0,00
Títol 3	01.01.FF.F1.01.00.01.01	ENDERROCS ESTRUCTURALS	0,00
Títol 3	01.01.FF.F1.01.00.01.03	ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES	0,00
Títol 3	01.01.FF.F1.01.00.01.04	ENDERROC DE FUSTERIES INTERIORS	0,00
Títol 3	01.01.FF.F1.01.00.01.06	ENDERROC DE PAVIMENTS	0,00
Títol 3	01.01.FF.F1.01.00.01.07	ENDERROC DE REVESTIMENTS	0,00
Títol 3	01.01.FF.F1.01.00.01.08	ENDERROC DE FALSOS SOSTRES	0,00
Títol 6	01.01.FF.F1.01.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Títol 3	01.01.FF.F1.01.04.01.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 3	01.01.FF.F1.01.04.01.04	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 6	01.01.FF.F1.01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Títol 3	01.01.FF.F1.01.04.02.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 3	01.01.FF.F1.01.04.02.02	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 6	01.01.FF.F1.01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.01.00.01.04	ENDERROC DE FUSTERIES INTERIORS	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.01.00.01.06	ENDERROC DE PAVIMENTS	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.01.00.01.07	ENDERROC DE REVESTIMENTS	0,00
Títol 6	01.01.FF.F2.01.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.01.04.01.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.01.04.01.04	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 6	01.01.FF.F2.01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.01.04.02.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.01.04.02.02	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 6	01.01.FF.F2.01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.02.00.01.03	ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.02.00.01.04	ENDERROC DE FUSTERIES INTERIORS	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.02.00.01.06	ENDERROC DE PAVIMENTS	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.02.00.01.07	ENDERROC DE REVESTIMENTS	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.02.00.01.08	ENDERROC DE FALSOS SOSTRES	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.02.00.01.09	DESMUNTATGE DE SANITARIS I AIXETES	0,00
Títol 6	01.01.FF.F2.02.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.02.04.01.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.02.04.01.04	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 6	01.01.FF.F2.02.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.02.04.02.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.02.04.02.02	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 6	01.01.FF.F2.02.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.03.00.01.03	ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.03.00.01.06	ENDERROC DE PAVIMENTS	90,65
Títol 3	01.01.FF.F2.03.00.01.07	ENDERROC DE REVESTIMENTS	0,00
Títol 6	01.01.FF.F2.03.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	90,65
Títol 3	01.01.FF.F2.03.04.01.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 3	01.01.FF.F2.03.04.01.04	ACABATS INTERIORS	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Títol 6	01.01.FF.F2.03.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Título 3	01.01.FF.F2.03.04.02.01	PART MASSISSA	0,00
Título 3	01.01.FF.F2.03.04.02.02	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 6	01.01.FF.F2.03.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Título 3	01.01.FF.F2.04.00.01.03	ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES	0,00
Título 3	01.01.FF.F2.04.00.01.06	ENDERROC DE PAVIMENTS	0,00
Título 3	01.01.FF.F2.04.00.01.07	ENDERROC DE REVESTIMENTS	0,00
Títol 6	01.01.FF.F2.04.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Título 3	01.01.FF.F2.04.04.01.01	PART MASSISSA	0,00
Título 3	01.01.FF.F2.04.04.01.04	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 6	01.01.FF.F2.04.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Título 3	01.01.FF.F2.04.04.02.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 6	01.01.FF.F2.04.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00

90,65

NIVELL 7 : Títol 6			Import
Títol 6	01.01.AA.A1.00.01.00	ENDERROCS DE COBERTES	0,00
Títol 5	01.01.AA.A1.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Títol 6	01.01.AA.A2.00.01.00	ENDERROCS DE COBERTES	0,00
Títol 6	01.01.AA.A2.00.01.01	ENDERROCS ESTRUCTURALS	0,00
Títol 6	01.01.AA.A2.00.01.03	ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES	0,00
Títol 6	01.01.AA.A2.00.01.06	ENDERROC DE PAVIMENTS	0,00
Títol 6	01.01.AA.A2.00.01.07	ENDERROC DE REVESTIMENTS	0,00
Títol 6	01.01.AA.A2.00.01.08	ENDERROC DE FALSOS SOSTRES	0,00
Títol 5	01.01.AA.A2.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Títol 6	01.01.AA.A2.03.02.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 6	01.01.AA.A2.03.02.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Títol 5	01.01.AA.A2.03.02	FAÇANES	0,00
Títol 6	01.01.AA.A2.03.03.01	COBERTA PLANA	526,19
Títol 6	01.01.AA.A2.03.03.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Títol 5	01.01.AA.A2.03.03	COBERTES	526,19
Títol 6	01.01.AA.A2.04.01.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 6	01.01.AA.A2.04.01.04	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 5	01.01.AA.A2.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Títol 6	01.01.AA.A2.04.02.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 6	01.01.AA.A2.04.02.02	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 5	01.01.AA.A2.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Títol 6	01.01.AA.A3.01.01.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Títol 5	01.01.AA.A3.01.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Títol 6	01.01.AA.A3.02.02.01	OBERTURES	558,23
Títol 6	01.01.AA.A3.02.02.02	ACABATS EXTERIORS	0,00
Títol 5	01.01.AA.A3.02.02	FAÇANES	558,23
Títol 6	01.01.AA.A3.03.01.01	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 5	01.01.AA.A3.03.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Títol 6	01.01.AA.A4.00.01.01	ENDERROCS ESTRUCTURALS	0,00
Títol 6	01.01.AA.A4.00.01.02	DESMUNTATGE INSTAL·LACIONS	0,00
Títol 6	01.01.AA.A4.00.01.06	ENDERROC DE PAVIMENTS	0,00
Títol 6	01.01.AA.A4.00.01.07	ENDERROCS DE REVESTIMENTS	0,00
Títol 6	01.01.AA.A4.00.01.08	ENDERROCS DE FALSOS SOSTRES	0,00
Títol 6	01.01.AA.A4.00.01.10	ENDERROC DIVISÒRIES	0,00
Títol 5	01.01.AA.A4.00.01	ENDERROCS D'OBRA CIVIL	0,00
Títol 6	01.01.AA.A4.04.01.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 6	01.01.AA.A4.04.01.04	ACABATS INTERIORS	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Títol 5	01.01.AA.A4.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Títol 6	01.01.AA.A4.04.02.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 6	01.01.AA.A4.04.02.02	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 5	01.01.AA.A4.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Títol 6	01.01.AA.A4.05.01.01	BANCADES	0,00
Títol 5	01.01.AA.A4.05.01	COBERTES	0,00
Títol 6	01.01.AA.A4.05.02.02	ACABATS EXTERIORS	0,00
Títol 5	01.01.AA.A4.05.02	FAÇANES	0,00
Títol 6	01.01.AA.A6.00.01.01	ENDERROCS ESTRUCTURALS	0,00
Títol 6	01.01.AA.A6.00.01.06	ENDERROC DE PAVIMENTS	0,00
Títol 6	01.01.AA.A6.00.01.07	ENDERROCS DE REVESTIMENTS	0,00
Títol 6	01.01.AA.A6.00.01.08	ENDERROCS DE FALSOS SOSTRES	0,00
Títol 5	01.01.AA.A6.00.01	ENDERROCS D'OBRA CIVIL	0,00
Títol 6	01.01.AA.A6.03.02.01	TANCAMENTS	0,00
Títol 5	01.01.AA.A6.03.02	FAÇANES	0,00
Títol 6	01.01.AA.A6.04.01.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 6	01.01.AA.A6.04.01.04	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 5	01.01.AA.A6.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Títol 6	01.01.AA.A6.04.02.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 6	01.01.AA.A6.04.02.02	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 5	01.01.AA.A6.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Títol 6	01.01.AA.A7.03.02.01	TANCAMENTS	0,00
Títol 5	01.01.AA.A7.03.02	FAÇANES	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.00.01.01	ENDERROC DE SOLERA I FONAMENTS	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.00.01.03	ENDERROC DE TANCAMENTS I DIVISORIES	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.00.01.04	ENDERROC DE FUSTERIES INTERIORS	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.00.01.06	ENDERROC DE PAVIMENTS	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.00.01.07	ENDERROC DE REVESTIMENTS	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.00.01.08	ENDERROC DE FALSOS SOSTRES	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.00.01.09	DESMUNTATGE DE SANITARIS I AIXETES	0,00
Títol 5	01.01.CC.C1.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.03.01.01	SOLERES	0,00
Títol 5	01.01.CC.C1.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.03.02.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.03.02.02	OBERTURES	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.03.02.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.03.02.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Títol 5	01.01.CC.C1.03.02	FAÇANES	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.04.01.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.04.01.04	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 5	01.01.CC.C1.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.04.02.01	PART MASSISSA	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.04.02.02	ACABATS INTERIORS	0,00
Títol 5	01.01.CC.C1.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.07.02.01	Sabates i riostres	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.07.02.03	Estructura	0,00
Títol 5	01.01.CC.C1.07.02	Elements de contenció i elements estructurals	0,00
Títol 6	01.01.CC.C1.07.04.03	paviments	0,00
Títol 5	01.01.CC.C1.07.04	Sistema d'acabats	0,00
Títol 6	01.01.FF.F1.01.00.00	CALES D'INSPECCIÓ	0,00
Títol 6	01.01.FF.F1.01.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Títol 6	01.01.FF.F1.01.00.05	TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA	0,00
Títol 5	01.01.FF.F1.01.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Títol 6	01.01.FF.F1.01.02.00	Fosso ascensor	0,00
Títol 6	01.01.FF.F1.01.02.01	Reforç de volta	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Titol 6	01.01.FF.F1.01.02.02	perfls armats acer subestructura	0,00
Titol 6	01.01.FF.F1.01.02.03	Acer p'estintolaments i reforç estructura	0,00
Titol 6	01.01.FF.F1.01.02.04	Ignifugats estructura	0,00
Titol 6	01.01.FF.F1.01.02.05	daus de formigó	0,00
Titol 5	01.01.FF.F1.01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	0,00
Titol 6	01.01.FF.F1.01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Titol 6	01.01.FF.F1.01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Titol 5	01.01.FF.F1.01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	0,00
Titol 6	01.01.FF.F1.07.00.00	CALES D'INSPECCIÓ	0,00
Titol 6	01.01.FF.F1.07.00.05	TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA	0,00
Titol 5	01.01.FF.F1.07.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 6	01.01.FF.F1.07.04.03	paviments	1.784,06
Titol 5	01.01.FF.F1.07.04	Sistema d'acabats	1.784,06
Titol 6	01.01.FF.F2.01.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.01.00.02	ENDERROCS INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.01.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.01.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.01.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.01.05.01	SANEJAMENT	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.01.05.02	FONTANERIA	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.01.05.19	Sanitaris i aixetes	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.01.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.02.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.02.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.02.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.02.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.02.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.03.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	90,65
Titol 5	01.01.FF.F2.03.00	TREBALLS PREVIS	90,65
Titol 6	01.01.FF.F2.03.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.03.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.03.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.04.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.04.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.04.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.04.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.04.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.04.05.01	SANEJAMENT	0,00
Titol 6	01.01.FF.F2.04.05.02	FONTANERIA	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.04.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 6	01.02.AA.02.02.04.01	CABLEJAT	685,98
Titol 6	01.02.AA.02.02.04.02	PROTECCIONS ELÈCTRIQUES	0,00
Titol 6	01.02.AA.02.02.04.03	CANALITZACIONS	0,00
Titol 6	01.02.AA.02.02.04.04	ALTRES	0,00
Titol 5	01.02.AA.02.02.04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	685,98

3.645,11

NIVELL 6 : Titol 5			Import
Titol 5	01.01.AA.A1.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Titol 4	01.01.AA.A1.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 5	01.01.AA.A1.03.03	COBERTES	652,48
Titol 4	01.01.AA.A1.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	652,48

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Titol 5	01.01.AA.A2.00.00	CALES D'INSPECCIÓ	0,00
Titol 5	01.01.AA.A2.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Titol 5	01.01.AA.A2.00.02	ENDERROCS INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 4	01.01.AA.A2.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 5	01.01.AA.A2.02.01	Reforç de sostres	0,00
Titol 4	01.01.AA.A2.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	0,00
Titol 5	01.01.AA.A2.03.02	FAÇANES	0,00
Titol 5	01.01.AA.A2.03.03	COBERTES	526,19
Titol 4	01.01.AA.A2.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	526,19
Titol 5	01.01.AA.A2.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Titol 5	01.01.AA.A2.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Titol 4	01.01.AA.A2.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 5	01.01.AA.A3.01.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 4	01.01.AA.A3.01	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Titol 5	01.01.AA.A3.02.02	FAÇANES	558,23
Titol 4	01.01.AA.A3.02	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	558,23
Titol 5	01.01.AA.A3.03.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Titol 4	01.01.AA.A3.03	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 5	01.01.AA.A4.00.00	CALES D'INSPECCIÓ	0,00
Titol 5	01.01.AA.A4.00.01	ENDERROCS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 4	01.01.AA.A4.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 5	01.01.AA.A4.02.01	Reforç de sostres	0,00
Titol 4	01.01.AA.A4.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	0,00
Titol 5	01.01.AA.A4.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Titol 5	01.01.AA.A4.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Titol 4	01.01.AA.A4.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 5	01.01.AA.A4.05.01	COBERTES	0,00
Titol 5	01.01.AA.A4.05.02	FAÇANES	0,00
Titol 4	01.01.AA.A4.05	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	0,00
Titol 5	01.01.AA.A5.BA.01	ELECTRICITAT	0,00
Titol 5	01.01.AA.A5.BA.02	ENLLUMENAT CONVENCIONAL	0,00
Titol 5	01.01.AA.A5.BA.03	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA	0,00
Titol 4	01.01.AA.A5.BA	IL·LUMINACIÓ INTERIOR BANYS EXTERIORS	0,00
Titol 5	01.01.AA.A5.BE.01	ELECTRICITAT	0,00
Titol 5	01.01.AA.A5.BE.02	ENLLUMENAT CONVENCIONAL	0,00
Titol 5	01.01.AA.A5.BE.03	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA	0,00
Titol 4	01.01.AA.A5.BE	IL·LUMINACIÓ BLOC D'ENTRADA	0,00
Titol 5	01.01.AA.A5.PA.01	ELECTRICITAT	0,00
Titol 5	01.01.AA.A5.PA.02	ENLLUMENAT CONVENCIONAL	0,00
Titol 5	01.01.AA.A5.PA.03	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA	0,00
Titol 4	01.01.AA.A5.PA	IL·LUMINACIÓ INTERIOR PALAU DE L'ABAT	0,00
Titol 5	01.01.AA.A5.RS.01	ELECTRICITAT	0,00
Titol 5	01.01.AA.A5.RS.02	ENLLUMENAT CONVENCIONAL	0,00
Titol 5	01.01.AA.A5.RS.03	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA	0,00
Titol 4	01.01.AA.A5.RS	IL·LUMINACIÓ INTERIOR RESTA ESPAIS	0,00
Titol 5	01.01.AA.A6.00.00	CALES D'INSPECCIÓ	0,00
Titol 5	01.01.AA.A6.00.01	ENDERROCS D'OBRA CIVIL	0,00
Titol 4	01.01.AA.A6.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 5	01.01.AA.A6.02.01	Reforç de sostres	1.385,70
Titol 5	01.01.AA.A6.02.03	Ignifugats	0,00
Titol 4	01.01.AA.A6.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	1.385,70
Titol 5	01.01.AA.A6.03.02	FAÇANES	0,00
Titol 4	01.01.AA.A6.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS INTERIORS	0,00
Titol 5	01.01.AA.A6.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Titol 5	01.01.AA.A6.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 6

Titol 4	01.01.AA.A6.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 5	01.01.AA.A7.03.02	FAÇANES	0,00
Titol 4	01.01.AA.A7.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.00.00	CALES D'INSPECCIÓ	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.00.01	ENDERROCS OBRA CIVIL	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.00.02	ENDERROCS INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.00.04	IMPLANTACIÓ D'OBRA	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.00.05	TREBALLS D'INSPECCIÓ, ARQUEOLOGIA	0,00
Titol 4	01.01.CC.C1.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.03.01	TERRES EN CONTACTE AMB EL TERRENY	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.03.02	FAÇANES	0,00
Titol 4	01.01.CC.C1.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.04.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Titol 4	01.01.CC.C1.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.05.05	SANEJAMENT	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.05.07	FONTANERIA	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.05.19	Sanitaris i aixetes	685,98
Titol 4	01.01.CC.C1.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS	685,98
Titol 5	01.01.CC.C1.07.00	Enderrocs	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.07.01	Sustentació i adequació del terreny	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.07.02	Elements de contenció i elements estructurals	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.07.03	Elements de tancament i protecció	0,00
Titol 5	01.01.CC.C1.07.04	Sistema d'acabats	0,00
Titol 4	01.01.CC.C1.07	PAVIMENTACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	0,00
Titol 5	01.01.FF.F1.01.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 5	01.01.FF.F1.01.01	Sustentació i adequació del terreny	0,00
Titol 5	01.01.FF.F1.01.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	0,00
Titol 5	01.01.FF.F1.01.03	SISTEMA ENVOLVENT	0,00
Titol 5	01.01.FF.F1.01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS	0,00
Titol 5	01.01.FF.F1.01.06	INSTAL·LACIÓ DE TRANSPORT	685,98
Titol 4	01.01.FF.F1.01	ASCENSOR	685,98
Titol 5	01.01.FF.F1.07.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 5	01.01.FF.F1.07.01	Sustentació i adequació del terreny	709,64
Titol 5	01.01.FF.F1.07.03	Elements de tancament i protecció	0,00
Titol 5	01.01.FF.F1.07.04	Sistema d'acabats	1.784,06
Titol 4	01.01.FF.F1.07	INTERVENCIÓ AL PATI DE L'ESGLÉSIA	2.493,70
Titol 5	01.01.FF.F2.01.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.01.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.01.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 4	01.01.FF.F2.01	BANY	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.02.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.02.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.02.05	EQUIPAMENTS	0,00
Titol 4	01.01.FF.F2.02	DESPATX	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.03.00	TREBALLS PREVIS	90,65
Titol 5	01.01.FF.F2.03.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 4	01.01.FF.F2.03	DISTRIBUIDOR I SALA POLIVALENT	90,65
Titol 5	01.01.FF.F2.04.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.04.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.04.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENT, INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 5	01.01.FF.F2.04.06	EQUIPAMENTS	0,00
Titol 4	01.01.FF.F2.04	OFFICE	0,00
Titol 5	01.02.AA.01.03.01	PUNT INFORMACIÓ	0,00
Titol 5	01.02.AA.01.03.02	CAPELLA	857,47

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 7

Titol 5	01.02.AA.01.03.03	SOTERRANI	0,00
Titol 5	01.02.AA.01.03.04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	0,00
Titol 4	01.02.AA.01.03	INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ	857,47
Titol 5	01.02.AA.02.02.01	ELEMENTS PER A CANALITZACIONS I SERVEIS	0,00
Titol 5	01.02.AA.02.02.02	MÒDULS	685,98
Titol 5	01.02.AA.02.02.03	INVERSOR	0,00
Titol 5	01.02.AA.02.02.04	INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA	685,98
Titol 5	01.02.AA.02.02.05	COMUNICACIONS	0,00
Titol 5	01.02.AA.02.02.06	MITJANS AUXILIARS	0,00
Titol 5	01.02.AA.02.02.07	ALTRES	0,00
Titol 4	01.02.AA.02.02	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA	1.371,96
Titol 5	01.03.03.L1.10.01	ELECTRICITAT	685,98
Titol 5	01.03.03.L1.10.02	IL·LUMINACIÓ D'EMERGÈNCIA	0,00
Titol 5	01.03.03.L1.10.03	VENTILACIÓ	1.371,96
Titol 5	01.03.03.L1.10.04	SANEJAMENT	0,00
Titol 5	01.03.03.L1.10.05	FONTANERIA	685,98
Titol 5	01.03.03.L1.10.06	TELECOMUNICACIONS	0,00
Titol 4	01.03.03.L1.10	SISTEMES DE LES INSTAL·LACIONS	2.743,92
Titol 5	01.03.03.L2.04.01	SEGUIMEN ARQUEOLÒGIC CAMÍ D'ACCÉS	0,00
Titol 5	01.03.03.L2.04.02	SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC PASSADÍS RECINTE SUBIRÀ	0,00
Titol 4	01.03.03.L2.04	SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC	0,00
			12.052,26

NIVELL 5 : Titol 4			Import
Titol 4	01.01.AA.A1.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 4	01.01.AA.A1.01	COBERTA FOTOVOLTAICA	685,98
Titol 4	01.01.AA.A1.03	SISTEMES D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	652,48
Titol 3	01.01.AA.A1	INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA	1.338,46
Titol 4	01.01.AA.A2.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 4	01.01.AA.A2.01	INSTAL·LACIONS	1.371,96
Titol 4	01.01.AA.A2.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	0,00
Titol 4	01.01.AA.A2.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	526,19
Titol 4	01.01.AA.A2.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 3	01.01.AA.A2	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ PALAU ABAT	1.898,15
Titol 4	01.01.AA.A3.01	TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL	0,00
Titol 4	01.01.AA.A3.02	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	558,23
Titol 4	01.01.AA.A3.03	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 3	01.01.AA.A3	SUBSTITUCIÓ TANCAMENTS DEL COS SUD EST	558,23
Titol 4	01.01.AA.A4.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 4	01.01.AA.A4.01	INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 4	01.01.AA.A4.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	0,00
Titol 4	01.01.AA.A4.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 4	01.01.AA.A4.05	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	0,00
Titol 3	01.01.AA.A4	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ CAFETERIA-RESTAURANT	0,00
Titol 4	01.01.AA.A5.BA	IL·LUMINACIÓ INTERIOR BANYS EXTERIORS	0,00
Titol 4	01.01.AA.A5.BE	IL·LUMINACIÓ BLOC D'ENTRADA	0,00
Titol 4	01.01.AA.A5.PA	IL·LUMINACIÓ INTERIOR PALAU DE L'ABAT	0,00
Titol 4	01.01.AA.A5.RS	IL·LUMINACIÓ INTERIOR RESTA ESPAIS	0,00
Titol 4	01.01.AA.A5.TO	RENOVACIÓ IL·LUMINACIÓ INTERIOR - LLUMENERES	0,00
Titol 3	01.01.AA.A5	RENOVACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ INTERIOR	0,00
Titol 4	01.01.AA.A6.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 4	01.01.AA.A6.01	INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 4	01.01.AA.A6.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	1.385,70

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 8

Titol 4	01.01.AA.A6.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS INTERIORS	0,00
Titol 4	01.01.AA.A6.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 3	01.01.AA.A6	RENOVACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ DEL BLOC DE ENTRAD	1.385,70
Titol 4	01.01.AA.A7.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	0,00
Titol 3	01.01.AA.A7	MILLORA DELS TANCAMENTS DEL BLOC DE ENTRADA	0,00
Titol 4	01.01.CC.C1.00	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 4	01.01.CC.C1.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Titol 4	01.01.CC.C1.03	SISTEMA D'ENVOLVENT I ACABATS EXTERIORS	0,00
Titol 4	01.01.CC.C1.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	0,00
Titol 4	01.01.CC.C1.05	SISTEMA DE CONDICONAMENT, INSTAL·LACIONS	685,98
Titol 4	01.01.CC.C1.07	PAVIMENTACIÓ DELS ESPAIS EXTERIORS	0,00
Titol 3	01.01.CC.C1	MILLORA ACCESSIBILITAT DELS SERVEIS EXTERIORS	685,98
Titol 4	01.01.CC.C2.03	ENDERROC DE TANCAMENT I DIVISORIES	0,00
Titol 4	01.01.CC.C2.04	ENDERROCS PAVIMENT	0,00
Titol 4	01.01.CC.C2.05	ACABATS INTERIORS	0,00
Titol 4	01.01.CC.C2.06	TANCAMENTS I DIVISORIES	0,00
Titol 3	01.01.CC.C2	MILLORA ACCESSIBILITAT DEL PALAU DE L'ABAT	0,00
Titol 4	01.01.DD.D1.01	COMPARTIMENTACIÓ VERTICAL	1.399,85
Titol 3	01.01.DD.D1	ADEQUACIÓ NORMATIVA PCI PALAU DE L' ABAT	1.399,85
Titol 4	01.01.EE.E1.01	ELECTRICITAT	0,00
Titol 4	01.01.EE.E1.02	IL·LUMINACIÓ CONVENCIONAL	2.572,41
Titol 3	01.01.EE.E1	IL·LUMINACIÓ EXTERIOR I PERFÈRICA	2.572,41
Titol 4	01.01.EE.E2.01	INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00
Titol 4	01.01.EE.E2.02	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ PALAU DEL ABAT	0,00
Titol 4	01.01.EE.E2.03	BLOC ENTRADA	0,00
Titol 3	01.01.EE.E2	LINIES DE VIDA I ESCALES DE MANTENIMENT	0,00
Titol 4	01.01.FF.F1.01	ASCENSOR	685,98
Titol 4	01.01.FF.F1.07	INTERVENCIÓNS AL PATI DE L'ESGLÉSIA	2.493,70
Titol 3	01.01.FF.F1	AL1 MILLORA DE ACCESSIBILITAT DEL CONJUNT MONUME	3.179,68
Titol 4	01.01.FF.F2.01	BANY	0,00
Titol 4	01.01.FF.F2.02	DESPATX	0,00
Titol 4	01.01.FF.F2.03	DISTRIBUIDOR I SALA POLIVALENT	90,65
Titol 4	01.01.FF.F2.04	OFFICE	0,00
Titol 4	01.01.FF.F2.05	ACCES BOTIGA	0,00
Titol 4	01.01.FF.F2.06	ALTRES ACTUACIONS LLIGADES AL VOLUM D'ENTRADA	0,00
Titol 3	01.01.FF.F2	AL2 MILLORA ESPAIS I ACCESSIBILITAT AL BLOC D'ENTR	90,65
Titol 4	01.02.AA.01.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 4	01.02.AA.01.02	SISTEMA D'ENVOLUPANT I ACABATS	0,00
Titol 4	01.02.AA.01.03	INSTAL·LACIÓ D'IL·LUMINACIÓ	857,47
Titol 3	01.02.AA.01	EDIFICI CAPELLA DE SANT RAMON	857,47
Titol 4	01.02.AA.02.01	ESTRUCTURA PLAQUES FOTOVOLTAIQUES	628,59
Titol 4	01.02.AA.02.02	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA	1.371,96
Titol 3	01.02.AA.02	FOSSAT DE BALUARD SUD	2.000,55
Titol 4	01.02.AC.01.01	TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 4	01.02.AC.01.02	MOVIMENT DE TERRES	0,00
Titol 4	01.02.AC.01.03	ACABATS EXTERIORS	0,00
Titol 3	01.02.AC.01	FOSSAT DE BALUARD SUD	0,00
Titol 4	01.03.01.A1.01	ENDERROCS, DESMUNTATGES I TREBALLS PREVIS	0,00
Titol 4	01.03.01.A1.02	TREBALLS DE RAM DE PALETA COBERTA	0,00
Titol 4	01.03.01.A1.03	INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA	1.371,96
Titol 4	01.03.01.A1.04	AJUDES DE RAM DE PALETA	0,00
Titol 3	01.03.01.A1	INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES	1.371,96
Titol 4	01.03.01.A2.01	SISTEMA DE CLIMATITZACIÓ	685,98
Titol 4	01.03.01.A2.02	SISTEMA DE GESTIÓ CENTRALITZADA	1.371,96
Titol 4	01.03.01.A2.03	AJUDES DE RAM DE PALETA	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 9

Títol 3	01.03.01.A2	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ EDIFICI D'ACOLLIDA	2.057,94
Titul 4	01.03.01.A3.01	ENDERROCS, DESMUNTATGES I TREBALLS PREVIS	0,00
Titul 4	01.03.01.A3.02	TREBALLS DE RAM DE PALETA	0,00
Titul 4	01.03.01.A3.03	EXTRADOSATS	0,00
Titul 4	01.03.01.A3.04	FUSTERIES EXTERIORS	0,00
Titul 4	01.03.01.A3.05	SERRALLERIA	0,00
Títol 3	01.03.01.A3	MILLORA DE L'ENVOLUPANT DE L'EDIFICI D'ACOLLIDA	0,00
Titul 4	01.03.01.A4.01	ELECTRICITAT	1.371,96
Titul 4	01.03.01.A4.02	ENLLUMENAT CONVENCIONAL	0,00
Titul 4	01.03.01.A4.03	ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA	0,00
Titul 4	01.03.01.A4.04	SERRALLERIA	0,00
Titul 4	01.03.01.A4.05	AJUDES DE RAM DE PALETA	0,00
Títol 3	01.03.01.A4	IL·LUMINACIÓ INTERIOR	1.371,96
Titul 4	01.03.02.E1.01	ELECTRICITAT	685,98
Titul 4	01.03.02.E1.02	IL·LUMINACIÓ CONVENCIONAL	0,00
Titul 4	01.03.02.E1.03	SERRALLERIA	0,00
Titul 4	01.03.02.E1.04	AJUDES DE RAM DE PALETA	0,00
Títol 3	01.03.02.E1	IL·LUMINACIÓ EXTERIOR	685,98
Titul 4	01.03.03.L1.01	ENDERROCS, DESMUNTATGES I TREBALLS PREVIS	0,00
Titul 4	01.03.03.L1.03	DIVISÓRIES	0,00
Titul 4	01.03.03.L1.04	REVESTIMENTS I CELS RASOS	86,60
Titul 4	01.03.03.L1.05	PAVIMENTS	181,30
Titul 4	01.03.03.L1.06	SERRALLERIA	0,00
Titul 4	01.03.03.L1.07	PINTURES	0,00
Titul 4	01.03.03.L1.08	EQUIPAMENT BANY	685,98
Titul 4	01.03.03.L1.09	MOBILIARI OFFICE	0,00
Titul 4	01.03.03.L1.10	SISTEMES DE LES INSTAL·LACIONS	2.743,92
Titul 4	01.03.03.L1.11	AJUDES DE RAM DE PALETA	0,00
Titul 4	01.03.03.L1.12	SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC ACCÉS EDIFICI	0,00
Títol 3	01.03.03.L1	MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE L'EDIFICI D'ACOLLIDA	3.697,80
Titul 4	01.03.03.L2.01	ENDERROCS, DESMUNTATGES I MOVIMENTS DE TERRES	0,00
Titul 4	01.03.03.L2.02	SERRALLERIA	0,00
Titul 4	01.03.03.L2.03	PAVIMENTS	0,00
Titul 4	01.03.03.L2.04	SEGUIMENT ARQUEOLÒGIC	0,00
Títol 3	01.03.03.L2	MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DEL CAMÍ I DEL PASSADÍS	0,00

25.152,77

NIVELL 4 : Títol 3			Import
Titul 3	01.01.AA.A1	INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA	1.338,46
Titul 3	01.01.AA.A2	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ PALAU ABAT	1.898,15
Titul 3	01.01.AA.A3	SUBSTITUCIÓ TANCAMENTS DEL COS SUD EST	558,23
Titul 3	01.01.AA.A4	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ CAFETERIA-RESTAURANT	0,00
Titul 3	01.01.AA.A5	RENOVACIÓ DE LA IL·LUMINACIÓ INTERIOR	0,00
Titul 3	01.01.AA.A6	RENOVACIÓ DE LA CLIMATITZACIÓ DEL BLOC DE ENTRADA	1.385,70
Titul 3	01.01.AA.A7	MILLORA DELS TANCAMENTS DEL BLOC DE ENTRADA	0,00
Titul 3	01.01.AA.A8	TELEGESTIO I MONITORATGE	685,98
Capítol (1)	01.01.AA	ACTUACIONS TIPUS A	5.866,52
Titul 3	01.01.CC.C1	MILLORA ACCESSIBILITAT DELS SERVEIS EXTERIORS	685,98
Titul 3	01.01.CC.C2	MILLORA ACCESSIBILITAT DEL PALAU DE L'ABAT	0,00
Capítol (1)	01.01.CC	ACTUACIONS TIPUS C	685,98
Titul 3	01.01.DD.D1	ADEQUACIÓ NORMATIVA PCI PALAU DE L' ABAT	1.399,85
Capítol (1)	01.01.DD	ACTUACIONS TIPUS D	1.399,85
Titul 3	01.01.EE.E1	IL·LUMINACIÓ EXTERIOR I PERFÈRICA	2.572,41

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 10

Titol 3	01.01.EE.E2	LINIES DE VIDA I ESCALES DE MANTENIMENT	0,00
Capítol (1)	01.01.EE	ACTUACIONS TIPUS E	2.572,41
Titol 3	01.01.FF.F1	AL1 MILLORA DE ACCESSIBILITAT DEL CONJUNT MONUMEN	3.179,68
Titol 3	01.01.FF.F2	AL2 MILLORA ESPAIS I ACCESSIBILITAT AL BLOC D'ENTR	90,65
Titol 3	01.01.FF.F3	AL3 CARTELL	0,00
Capítol (1)	01.01.FF	ALTRES ACTUACIONS	3.270,33
Titol 3	01.01.GR.00	RESIDUS D'EXCAVACIÓ	0,00
Titol 3	01.01.GR.01	RESIDUS D'ENDERROC OBRA CIVIL	0,00
Titol 3	01.01.GR.02	RESIDUS D'ENDERROC D'INSTAL·LACIONS	0,00
Titol 3	01.01.GR.03	RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ	0,00
Capítol (1)	01.01.GR	GESTIO DE RESIDUS	0,00
Titol 3	01.02.AA.01	EDIFICI CAPELLA DE SANT RAMON	857,47
Titol 3	01.02.AA.02	FOSSAT DE BALUARD SUD	2.000,55
Capítol (1)	01.02.AA	ACTUACIONS TIPUS A	2.858,02
Titol 3	01.02.AC.01	FOSSAT DE BALUARD SUD	0,00
Capítol (1)	01.02.AC	ACTUACIONS TIPUS C	0,00
Titol 3	01.02.GR.01	EDIFICI CAPELLA SANT RAMON	0,00
Titol 3	01.02.GR.02	FOSSAT DE BALUARD SUD	0,00
Capítol (1)	01.02.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Titol 3	01.03.01.A1	INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES	1.371,96
Titol 3	01.03.01.A2	RENOVACIÓ CLIMATITZACIÓ EDIFICI D'ACOLLIDA	2.057,94
Titol 3	01.03.01.A3	MILLORA DE L'ENVOLUPANT DE L'EDIFICI D'ACOLLIDA	0,00
Titol 3	01.03.01.A4	IL·LUMINACIÓ INTERIOR	1.371,96
Titol 3	01.03.01.A5	ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES	0,00
Capítol (1)	01.03.01	ACTUACIONS TIPUS A	4.801,86
Titol 3	01.03.02.E1	IL·LUMINACIÓ EXTERIOR	685,98
Capítol (1)	01.03.02	ACTUACIONS TIPUS E	685,98
Titol 3	01.03.03.L1	MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DE L'EDIFICI D'ACOLLIDA	3.697,80
Titol 3	01.03.03.L2	MILLORA DE L'ACCESIBILITAT DEL CAMÍ I DEL PASSADÍS	0,00
Titol 3	01.03.03.L3	SANEJAMENT I REPARACIÓ ESTRUCTURES HISTÒRIQUES	0,00
Titol 3	01.03.03.L4	REPARACIÓ TUB DE FONTANERIA	685,98
Capítol (1)	01.03.03	ALTRES	4.383,78
Titol 3	01.03.04.01	GESTIÓ DE RESIDUS ACTUACIONS TIPUS A	0,00
Titol 3	01.03.04.02	GESTIÓ DE RESIDUS ACTUACIONS TIPUS E	0,00
Titol 3	01.03.04.03	GESTIÓ DE RESIDUS ALTRES	0,00
Capítol (1)	01.03.04	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00

26.524,73

NIVELL 3 : Capítol (1)			Import
Capítol (1)	01.01.AA	ACTUACIONS TIPUS A	5.866,52
Capítol (1)	01.01.CC	ACTUACIONS TIPUS C	685,98
Capítol (1)	01.01.DD	ACTUACIONS TIPUS D	1.399,85
Capítol (1)	01.01.EE	ACTUACIONS TIPUS E	2.572,41
Capítol (1)	01.01.FF	ALTRES ACTUACIONS	3.270,33
Capítol (1)	01.01.GR	GESTIO DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.01	APC-22272	13.795,09
Capítol (1)	01.02.AA	ACTUACIONS TIPUS A	2.858,02
Capítol (1)	01.02.AC	ACTUACIONS TIPUS C	0,00
Capítol (1)	01.02.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.02.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.02	APC-22273	2.858,02
Capítol (1)	01.03.01	ACTUACIONS TIPUS A	4.801,86

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Capítol (1)	01.03.02	ACTUACIONS TIPUS E	685,98
Capítol (1)	01.03.03	ALTRES	4.383,78
Capítol (1)	01.03.04	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol (1)	01.03.05	SEGURETAT I SALUT	0,00
Capítol	01.03	APC-22274	9.871,62

26.524,73

NIVELL 2 : Capítol Import

Capítol	01.01	APC-22272	13.795,09
Capítol	01.02	APC-22273	2.858,02
Capítol	01.03	APC-22274	9.871,62
Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274	26.524,73

26.524,73

NIVELL 1 : Obra Import

Obra	01	APC-22272 + APC-22273 + APC-22274	26.524,73
			26.524,73

CONTROL DE QUALITAT. REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CASTELL DE CARDONA
REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL MONESTIR DE SANT PERE DE RODES
REHABILITACIÓ I MILLORA DE L'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CASTELL DE MIRAVET
CLAU: APC-22272 + APC-22273 + APC-22274

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	26.524,73
-------------------------------------	-----------

Subtotal	26.524,73
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 26.524,73.....	5.570,19
-------------------------------	----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 32.094,92
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(TRENTA-DOS MIL NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
