

RESUM ACLARATIU DELS TREBALLS INCLOSOS OBJECTE DE LICITACIÓ PER LA MILLORA DEL TRACTAMENT SECUNDARI I LA IMPLEMENTACIÓ DEL QUADRE ELÈTRIC A L'EDAR EL MUJAL DE NAVAS
EXP. TÈCNIC 9956

1.-Memòria Tècnica d'Execució de la millora del tractament secundari a l'Edar del Muijal de Navàs

S'introdueix al pressupost de l'obra civil del tractament secundari, les sobreamidaments de les següents partides (com a resultat de l'increment en superfície de +0,40 m d'alçada als murs que rodejan al METland):
Capítol 04 TRACTAMENT SECUNDARI

	Import sobreamidament PEM	Import sobreamidament PEC
Títol 3 OBRA CIVIL		
6 Partida P4DG-3XSP		
m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb tauler de fusta de pi, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues carpes, d'alçada <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 48)	678,09 €	806,93 €
7 Partida P4520-IIKF		
m3 Formigonat per a mur, amb formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 30/ B / 20 / XC4 + XD2 + XA2 amb una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0,5, abocat amb bomba (P - 41)	278,67 €	331,62 €
9 Partida P4BD-43NJ		
m2 Armadura per a mur AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080 (P - 45)	108,94 €	129,64 €
12 Partida P786-H3OK		
m2 Impermeabilització de parament amb pintura tipus poliuretà monocomponent amb una dotació de 2,25 kg/m2 aplicada en dues capes (P - 56)	105,69 €	125,77 €
Pressupost d'execució total de sobreamidaments de l'obra civil del tractament secundari de l'EDAR del Muijal	1.171,39 €	1.393,95 €

S'inclou a la licitació la totalitat del document i pressupost excepte les partides següents relacionades amb l'assliment i obtenció de les escomeses de serveis d'electricitat i aigua potable:

Capítol 07 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I TELECONTROL

Títol 3 CABLEJAT I EQUIPS		
1 Partida PG33-F6UQ	Import total PEM	Import total PEC
m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció segons norma UNE 21123-4, tripolar, de secció 3x1,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en tub (P - 82)	105,19 €	125,18 €
2 Partida FG14SCGP		
u Armari per a cdu o per a cgp+cs (4 línies), inclòs bassament prefabricat de formigó, tubulars inferiors de DN-160mm, excavació de terres, fonamentació, connexions, canal de cables, fussibles cubilla tamany 2-315 A i presa de terres. Inclou subministrament i col·locació. Tot inclòs completament acabat. (P - 7)	1.437,76 €	1.710,93 €
3 Partida PDK2-VL6N		
u Pericó de registre de fàbrica de maó de 40x40x40 cm, per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb morter	106,61 €	126,87 €
Capítol 08 VARIS		
6 Partida PXXX6		
u Nou subministre elèctric amb capacitat de 8 kW (P - 94)	1.383,68 €	1.646,58 €
7 Partida PXXX7		
u Escomesa aigua potable remodelació EDAR Muijal a Navas demanada a Aigües de Manresa (P - 95)	29.233,43 €	34.787,78 €
Pressupost d'execució total partides que queden fora de la licitació per la millora del sistema de tractament secundari de l'EDAR del Muijal (Treballs relacions amb l'obtenció dels serveis d'abastament d'energia elèctrica i aigua potable executats per l'exploador o mitjà propi)	32.266,67 €	38.397,34 €

L'import inclòs a la licitació:

Pressupost d'execució per contracte de la Memòria tècnica d'execució de la millora del sistema de tractamenT secundari de l'EDAR del Muijal amb les modificacions de les partides del capítol 04 TRACTAMENT SECUNDARI

271.184,21 €

Increment de pressupost d'execució per contracte com a resultat de les modificacions de les partides del capítol 04 TRACTAMENT SECUNDARI

1.393,95 €

Pressupost d'execució total de les partides que queden fora de la licitació per la millora del sistema de tractament de l'EDAR del Muijal

-38.397,34 €

Pressupost d'execució per contracte que és objecte de licitació referent a la millora del sistema de tractament secundaria de l'EDAR del Muijal

234.180,83 € (+IVA)

2.-Memoria valorada per a la implementació del quadre elèctric de l'EDAR el Muijal de Navàs

Pressupost d'execució per contracte que és objecte de licitació referent a la implementació del quadre elèctric de l'EDAR el Muijal de Navàs

35.408,15 € (+IVA)

(La resta de treballs valorats a la Memòria Valorada seràn executats directament per l'exploador o mitjà propi)

RESUM

Pressupost d'execució per contracte que és objecte de licitació referent a la millora del sistema de tractament secundaria de l'EDAR del Muijal	234.180,83 €
Pressupost d'execució per contracte que és objecte de licitació referent a la implementació del quadre elèctric de l'EDAR el Muijal de Navàs	35.408,15 €
Import total de les obres objecte de licitació per la millora del tractament secundari i la implementació del quadre elèctric de l'EDAR del Muijal a Navàs	269.588,98 € (+IVA)
	326.202,66 € (IVA inclòs)

Manresa, juliol de 2025