

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	PAS-21272.1 CQ
Capítol	01	CASA DEL PARC D'ESPOT
Sistema	0A	ACTUACIONS
Subsistema	01	Act.1 - Fusteria exterior
Títol	02	Façanes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 1)	16,72	1,000	16,72

TOTAL	Títol	01.01.0A.01.02			16,72
--------------	--------------	-----------------------	--	--	--------------

Obra	01	PAS-21272.1 CQ
Capítol	01	CASA DEL PARC D'ESPOT
Sistema	0A	ACTUACIONS
Subsistema	01	Act.1 - Fusteria exterior
Títol	03	Fusteries exteriors

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 3)	488,25	1,000	488,25

TOTAL	Títol	01.01.0A.01.03			488,25
--------------	--------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	PAS-21272.1 CQ
Capítol	01	CASA DEL PARC D'ESPOT
Sistema	0A	ACTUACIONS
Subsistema	04	Act. 4 - Instal.lacions enllumenat i ventilació
Títol	01	Instal.lació electricitat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 6)	612,97	1,000	612,97
2 JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 9)	612,97	1,000	612,97

TOTAL	Títol	01.01.0A.04.01			1.225,94
--------------	--------------	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	PAS-21272.1 CQ
------	----	----------------

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

Capítol	01	CASA DEL PARC D'ESPOT
Sistema	0A	ACTUACIONS
Subsistema	04	Act. 4 - Instal·lacions enllumenat i ventilació
Títol	02	Extracció forçada ws

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 4)	612,97	1,000	612,97
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 5)	612,97	1,000	612,97

TOTAL	Títol	01.01.0A.04.02	1.225,94
--------------	--------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PAS-21272.1 CQ
Capítol	01	CASA DEL PARC D'ESPOT
Sistema	0A	ACTUACIONS
Subsistema	05	Act. 5 - PLANTA BAIXA: recepció, audiovisuals, ws
Títol	03	Acabats interiors: Enrajolat, paviment, cel-ras

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 2)	79,28	1,000	79,28

TOTAL	Títol	01.01.0A.05.03	79,28
--------------	--------------	-----------------------	--------------

Obra	01	PAS-21272.1 CQ
Capítol	01	CASA DEL PARC D'ESPOT
Sistema	0A	ACTUACIONS
Subsistema	05	Act. 5 - PLANTA BAIXA: recepció, audiovisuals, ws
Títol	04	Instal·lacions nou servei adaptat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 5)	612,97	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 6)	612,97	0,000	0,00
3	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de	612,97	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

proves corresponent (P - 4)					
TOTAL	Títol		01.01.0A.05.04		0,00
Obra	01	PAS-21272.1 CQ			
Capítol	01	CASA DEL PARC D'ESPOT			
Sistema	0A	ACTUACIONS			
Subsistema	06	Act. 6 - PLANTA PRIMERA: Magatzem, office, ws, ne			
Títol	03	Acabats interiors: Enrajolat i paviment			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 2)	79,28	0,000	0,00
TOTAL	Títol		01.01.0A.06.03		0,00
Obra	01	PAS-21272.1 CQ			
Capítol	01	CASA DEL PARC D'ESPOT			
Sistema	0A	ACTUACIONS			
Subsistema	07	Act. 7 - PLANTA SEGONA: Distribuidor			
Títol	03	Acabats interiors: Enrajolat i paviment			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 2)	79,28	0,000	0,00
TOTAL	Títol		01.01.0A.07.03		0,00
Obra	01	PAS-21272.1 CQ			
Capítol	01	CASA DEL PARC D'ESPOT			
Sistema	0A	ACTUACIONS			
Subsistema	08	Act. 8 - Exterior			
Títol	01	Revestiment façana i balco fusta			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 2)	79,28	0,000	0,00
TOTAL	Títol		01.01.0A.08.01		0,00
Obra	01	PAS-21272.1 CQ			
Capítol	01	CASA DEL PARC D'ESPOT			
Sistema	0A	ACTUACIONS			
Subsistema	09	Act. 9 - Instal.lacions de climatització i calefac			
Títol	01	Planta baixa			

PRESSUPOST

*

Pàg.: 4

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 7)	612,97	1,000	612,97
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 8)	612,97	1,000	612,97

TOTAL	Títol	01.01.0A.09.01	1.225,94
--------------	--------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	PAS-21272.1 CQ
Capítol	01	CASA DEL PARC D'ESPOT
Sistema	0A	ACTUACIONS
Subsistema	09	Act. 9 - Instal·lacions de climatització i calefac
Títol	02	Planta primera

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 7)	612,97	0,000	0,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 8)	612,97	0,000	0,00

TOTAL	Títol	01.01.0A.09.02	0,00
--------------	--------------	-----------------------	-------------

Obra	01	PAS-21272.1 CQ
Capítol	01	CASA DEL PARC D'ESPOT
Sistema	0A	ACTUACIONS
Subsistema	09	Act. 9 - Instal·lacions de climatització i calefac
Títol	03	Planta sotacoberta

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 8)	612,97	0,000	0,00
2	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i	612,97	0,000	0,00

EUR

PRESSUPOST

*

bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 7)			
TOTAL	Titol	01.01.0A.09.03	0,00

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 6 : Títol 5			Import
Titol 5	01.01.0A.05.06.01	Bany	0,00
Titol 5	01.01.0A.05.06.02	Recepció	0,00
Titol	01.01.0A.05.06	Equipament	0,00
Titol 5	01.01.0A.06.06.01	Office	0,00
Titol 5	01.01.0A.06.06.02	Mobiliari	0,00
Titol	01.01.0A.06.06	Equipament	0,00
			0,00
NIVELL 5 : Títol			Import
Titol	01.01.0A.01.01	Enderrocs i desmuntatges	0,00
Titol	01.01.0A.01.02	Façanes	16,72
Titol	01.01.0A.01.03	Fusteries exteriors	488,25
Titol	01.01.0A.01.04	Acabats interiors	0,00
Titol	01.01.0A.01.05	Equipaments: Cortines	0,00
Subsistema	01.01.0A.01	Act. 1 - Fusteria exterior	504,97
Titol	01.01.0A.02.01	Envans i elements divisoris: Revestiments i pintu	0,00
Titol	01.01.0A.02.02	Paviments: sòcols	0,00
Titol	01.01.0A.02.03	Instal.lacions: Mecanismes electrics i radiadors	0,00
Subsistema	01.01.0A.02	Act. 2 - Revestiments interiors	0,00
Titol	01.01.0A.03.01	Desmuntatge	0,00
Titol	01.01.0A.03.02	Portes i elements interiors	0,00
Subsistema	01.01.0A.03	Act. 3 - Fusteria interior	0,00
Titol	01.01.0A.04.01	Instal.lació electricitat	1.225,94
Titol	01.01.0A.04.02	Extracció forçada ws	1.225,94
Titol	01.01.0A.04.03	Equipament: Aparells sanitaris	0,00
Subsistema	01.01.0A.04	Act. 4 - Instal.lacions enllumenat i ventilació	2.451,88
Titol	01.01.0A.05.01	Enderroc	0,00
Titol	01.01.0A.05.02	Compartimentació: envans i fusteria	0,00
Titol	01.01.0A.05.03	Acabats interiors: Enrajolat, paviment, cel-ras	79,28
Titol	01.01.0A.05.04	Instal.lacions nou servei adaptat	0,00
Titol	01.01.0A.05.05	Instal.lacions a retirar	0,00
Titol	01.01.0A.05.06	Equipament	0,00
Subsistema	01.01.0A.05	Act. 5 - PLANTA BAIXA: recepció, audiovisuals, ws	79,28
Titol	01.01.0A.06.01	Enderroc	0,00
Titol	01.01.0A.06.02	Compartimentació: envans, cel-ras i fusteria	0,00
Titol	01.01.0A.06.03	Acabats interiors: Enrajolat i paviment	0,00
Titol	01.01.0A.06.06	Equipament	0,00
Subsistema	01.01.0A.06	Act. 6 - PLANTA PRIMERA: Magatzem, office, ws, ne	0,00
Titol	01.01.0A.07.01	Enderroc	0,00
Titol	01.01.0A.07.02	Compartimentació: envans, cel-ras	0,00
Titol	01.01.0A.07.03	Acabats interiors: Enrajolat i paviment	0,00
Subsistema	01.01.0A.07	Act. 7 - PLANTA SEGONA: Distribuidor	0,00
Titol	01.01.0A.08.01	Revestiment façana i balco fusta	0,00
Titol	01.01.0A.08.02	Humitats museu	0,00
Titol	01.01.0A.08.03	Lamina d'aigua	0,00
Titol	01.01.0A.08.04	Equipament exterior	0,00
Subsistema	01.01.0A.08	Act. 8 - Exterior	0,00
Titol	01.01.0A.09.01	Planta baixa	1.225,94
Titol	01.01.0A.09.02	Planta primera	0,00
Titol	01.01.0A.09.03	Planta sotacoberta	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol	01.01.0A.09.04	Planta baixa - museu	0,00
Subsistema	01.01.0A.09	Act. 9 - Instal.lacions de climatització i calefac	1.225,94
Titol	01.01.0A.10.01	Ajudes execució	0,00
Titol	01.01.0A.10.02	Senyalètica	0,00
Subsistema	01.01.0A.10	Varis	0,00
Titol	01.01.0A.GR.01	Gestió de Residus - Enderroc	0,00
Titol	01.01.0A.GR.02	Gestió de residus - Construcció	0,00
Subsistema	01.01.0A.GR	Gestió de residus	0,00

4.262,07

NIVELL 4 : Subsistema Import

Subsistema	01.01.0A.01	Act.1 - Fusteria exterior	504,97
Subsistema	01.01.0A.02	Act. 2 - Revestiments interiors	0,00
Subsistema	01.01.0A.03	Act. 3 - Fusteria interior	0,00
Subsistema	01.01.0A.04	Act. 4 - Instal.lacions enllumenat i ventilació	2.451,88
Subsistema	01.01.0A.05	Act. 5 - PLANTA BAIXA: recepció, audiovisuals, ws	79,28
Subsistema	01.01.0A.06	Act. 6 - PLANTA PRIMERA: Magatzem, office, ws, ne	0,00
Subsistema	01.01.0A.07	Act. 7 - PLANTA SEGONA: Distribuidor	0,00
Subsistema	01.01.0A.08	Act. 8 - Exterior	0,00
Subsistema	01.01.0A.09	Act. 9 - Instal.lacions de climatització i calefac	1.225,94
Subsistema	01.01.0A.10	Varis	0,00
Subsistema	01.01.0A.GR	Gestió de residus	0,00
Subsistema	01.01.0A.SS	PRESSUPOST ESTUDI DE SEURETAT I SALUT	0,00
Sistema	01.01.0A	ACTUACIONS	4.262,07

4.262,07

NIVELL 3 : Sistema Import

Sistema	01.01.0A	ACTUACIONS	4.262,07
Capítol	01.01	CASA DEL PARC D'ESPOT	4.262,07

4.262,07

NIVELL 2 : Capítol Import

Capítol	01.01	CASA DEL PARC D'ESPOT	4.262,07
Obra	01	PAS-21272.1 CQ	4.262,07

4.262,07

NIVELL 1 : Obra Import

Obra	01	PAS-21272.1 CQ	4.262,07
			4.262,07

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	4.262,07
-------------------------------------	----------

Subtotal	4.262,07
-----------------	----------

21 % IVA SOBRE 4.262,07.....	895,03
------------------------------	--------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 5.157,10
---------------------------------------	------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(CINC MIL CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
