

PRESSUPOST

*

Pàg.: 1

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0A	URBANITZACIÓ
Sub-Capítol 1	01	PAVIMENTACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	363,13	1,000	363,13
2	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	59,52	1,000	59,52
3	J9V1A10N	U	Jornada per a mesura de la resistència al lliscament amb determinació del coeficient de fregament transversal (CRTS) i caracterització de la textura d'un paviment mitjançant l'equip Scrim, segons la norma UNE 41201, UNE-EN ISO 13473-1, incloent desplaçament i redacció d'informe (P - 19)	3.598,27	1,000	3.598,27
4	J9V1310L	U	Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 18)	28,23	9,000	254,07
5	J0609806	U	Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 3)	33,68	6,000	202,08
6	J060SA09	U	Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 4)	126,98	3,000	380,94

TOTAL	Sub-Capítol 1	01.0A.01	4.858,01
--------------	----------------------	-----------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0A	URBANITZACIÓ
Sub-Capítol 1	04	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	19,03	1,000	19,03
2	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	3,000	315,78

TOTAL	Sub-Capítol 1	01.0A.04	334,81
--------------	----------------------	-----------------	---------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0A	URBANITZACIÓ
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	03	GAS
Sub-Capítol 3	02	DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JKV18503	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de gas natural, segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: arqueta d'escomesa, canalitzacions, junta aïllant col·locada, funda, tub flexible, clau de pas i comptador. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 2

2	JMV19802	U	l'informe corresponent (P - 40) Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 47)	630,00	1,000	630,00
3	JKV1F503	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions de gas natural, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	630,00	1,000	630,00
4	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 46)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0A.05.03.02	2.520,00
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0A	URBANITZACIÓ
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	05	AIGUA
Sub-Capítol 3	01	ESCOMESA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	630,00	1,000	630,00
2	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 37)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0A.05.05.01	1.260,00
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0A	URBANITZACIÓ
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 3

Sub-Capítol 2	05	AIGUA
Sub-Capítol 3	02	DISTRIBUCIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JNV19X0B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: grup de pressió d'aigua freda sanitària, segons CTE, incloent la comprovació dels següents paràmetres: funcionament en model manual, funcionament en mode automàtic, funcionament alternança variador de freqüència, funcionament automàtic amb pressòstats, funcionament de la vàlvula de tres vies automàtica del circuit de by-pass, funcionament i taratge del dipòsit d'expansió, consums (A), velocitat de gir (rpm), dades de consum (m3/h), quadre elèctric funcionament d'alarmes (tèrmic, selectores i altres senyals), mesura de resistència d'aïllament en tots els circuits, funcionament d'interruptors diferencials, màxima caiguda de tensió i mesura de consums i repartiment de fases (P - 48)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0A.05.05.02	630,00
--------------	----------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0A	URBANITZACIÓ
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	06	EVACUACIÓ I DEPURACIÓ D'AIGÜES
Sub-Capítol 3	01	EVACUACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 25)	630,00	1,000	630,00
2	JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 24)	503,44	1,000	503,44
3	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 26)	630,00	1,000	630,00
4	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 23)	503,44	1,000	503,44

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0A.05.06.01	2.266,88
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0A	URBANITZACIÓ
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	06	EVACUACIÓ I DEPURACIÓ D'AIGÜES
Sub-Capítol 3	02	DEPURACIÓ I APROFITAMENT AIGÜES GRISES I PLUVIALS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV7970A	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua freda sanitària: dipòsit d'aigua freda sanitària, segons RD 865/2003, incloent la comprovació dels següents paràmetres: capacitat, funcionament boia nivell mínim, funcionament boia nivell màxim, funcionament boia	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

Pàg.: 4

alarma, accessibilitat a l'interior del dipòsit, funcionament de l'aixeta de
buidat, existència de canonada de desbordament, funcionament de
l'omplerta automàtica, quadre elèctric funcionament d'alarmes (boia
nivell màxim, boia nivell mínim, boia alarma i altres) (P - 39)

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0A.05.06.02	630,00
--------------	----------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0A	URBANITZACIÓ
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	07	TELECOMUNICACIONS
Sub-Capítol 3	01	ESCOMESA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veu i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 50)	630,00	1,000	630,00
2	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veu i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 49)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0A.05.07.01	1.260,00
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0A	URBANITZACIÓ
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	08	ALTRES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JKV1FB03	U	Jornada o fracció de proves finals de resistència i estanquitat de les instal·lacions per a dipòsits de combustible líquids, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 43)	630,00	1,000	630,00
2	JKV18B03	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació per a dipòsits de combustibles líquids, segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles líquids, segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: pericó per a boca de càrrega, boca de càrrega, cubell per a dipòsit exterior de superfície, dipòsits, canalitzacions, resistència elèctrica de fons, vàlvules, botella de tranquil·litat, filtre d'oli, bomba i grup de pressió. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent. (P - 41)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.0A.05.08	1.260,00
--------------	----------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0B	EDIFICI DE CONTROL
Sub-Capítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 2	01	FONAMENTS I SOLERA

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 5

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	67,08	1,000	67,08
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	87,22	1,000	87,22
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	3,000	315,78

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.0B.02.01	470,08
--------------	----------------------	--------------------	---------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0B	EDIFICI DE CONTROL
Sub-Capítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 2	02	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 12)	636,30	2,000	1.272,60
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)	17,50	2,000	35,00
3	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 17)	15,80	2,000	31,60
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	3,000	315,78

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.0B.02.02	1.654,98
--------------	----------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0B	EDIFICI DE CONTROL
Sub-Capítol 1	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 2	01	FAÇANES
Sub-Capítol 3	02	OBERTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 20)	512,67	3,000	1.538,01

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0B.03.01.02	1.538,01
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0B	EDIFICI DE CONTROL
Sub-Capítol 1	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 2	02	COBERTES

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 6

Sub-Capítol 3 01 PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 13)	483,24	2,000	966,48

TOTAL Sub-Capítol 3 01.0B.03.02.01 966,48

Obra 01 VGB-24362 CQ
Capítol 0B EDIFICI DE CONTROL
Sub-Capítol 1 04 SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Sub-Capítol 2 02 COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Sub-Capítol 3 01 SOSTRES I CEL RASOS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 14)	79,53	1,000	79,53

TOTAL Sub-Capítol 3 01.0B.04.02.01 79,53

Obra 01 VGB-24362 CQ
Capítol 0B EDIFICI DE CONTROL
Sub-Capítol 1 05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2 06 CLIMATITZACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV58704	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de climatització, segons les exigències del Projecte i el RITE, de com a mínim els següents paràmetres: replanteig de l'instal·lació, disposició dels equips, disposició dels conductes i connexions, aïllament tèrmic de l'instal·lació, sala de màquines i instal·lacions individuals. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 27)	630,00	1,000	630,00
2 JEV59704	U	Jornada o fracció de proves per a diferents elements de la instal·lació de climatització, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent les següents verificacions segons els tipus d'element: verificació de les dades de funcionament, en el cas d'equips i aparells; verificació de les temperatures de funcionament, en el cas de plantes refrigeradores; verificació del funcionament i del cabal de la reixeta, en el cas d'instal·lacions de climatització individuals; i verificació del cabal d'aigua recirculada, del salt tèrmic i de l'estanquitat, en el cas de torres de refrigeració. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 28)	630,00	1,000	630,00

TOTAL Sub-Capítol 2 01.0B.05.06 1.260,00

Obra 01 VGB-24362 CQ
Capítol 0C EDIFICI FOC
Sub-Capítol 1 02 SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 2 01 FONAMENTS I SOLERA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes	105,26	3,000	315,78

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 7

2	J0B2G103	U	cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2) Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 10)	30,00	1,000	30,00
---	----------	---	--	-------	-------	-------

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.0C.02.01	345,78
--------------	----------------------	--------------------	---------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0C	EDIFICI FOC
Sub-Capítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 2	02	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)	17,50	19,000	332,50
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 12)	636,30	5,000	3.181,50
3	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 17)	15,80	16,000	252,80
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	9,000	947,34

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.0C.02.02	4.714,14
--------------	----------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0C	EDIFICI FOC
Sub-Capítol 1	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 2	02	COBERTES
Sub-Capítol 3	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J056G30G	U	Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 1)	115,44	3,000	346,32
2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 13)	483,24	2,000	966,48

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0C.03.02.01	1.312,80
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0C	EDIFICI FOC
Sub-Capítol 1	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Sub-Capítol 2	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Sub-Capítol 3	01	SOSTRES I CEL RASOS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 14)	79,53	1,000	79,53

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 8

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0C.04.02.01	79,53			
Obra	01	VGB-24362 CQ				
Capítol	0C	EDIFICI FOC				
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE				
Sub-Capítol 2	01	ELECTRICITAT				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)	630,00	1,000	630,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	1,000	630,00
TOTAL	Sub-Capítol 2	01.0C.05.01	1.260,00			
Obra	01	VGB-24362 CQ				
Capítol	0C	EDIFICI FOC				
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE				
Sub-Capítol 2	02	IL·LUMINACIÓ				
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 35)	787,50	1,000	787,50
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 34)	630,00	1,000	630,00
TOTAL	Sub-Capítol 2	01.0C.05.02	1.417,50			

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 9

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0C	EDIFICI FOC
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	03	GAS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JJV1950E	U			
		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: distribució d'aigua calenta sanitària, segons R.D 865/2003, RITE, CTE , incloent la comprovació dels següents paràmetres: - xarxa de canonades: neteja i desinfecció de la instal·lació, prova d'estanquitat de la xarxa, prova de lliure dilatació de la xarxa, equilibrat hidràulic de la xarxa de canonades, Tª a la xarxa de distribució (>49°C), Tª d'obtenció d'aigua als punts terminals, temps d'obtenció d'aigua calenta (60 segons), medició dels cabals als punts de consum i obtenció dels cabals exigits segons factor de simultaneïtat. - Vàlvules de regulació de cabal: (nº, identificació equip/vàlvules, model, dn, cabal projecte, posició vàlvules) pressió diferencial i cabal mig. (P - 38)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.0C.05.03			630,00
--------------	----------------------	--------------------	--	--	---------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0C	EDIFICI FOC
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	07	TELECOMUNICACIONS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JPVA8F06	U			
		Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 51)	630,00	1,000	630,00
2	JPVA9F06	U			
		Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 52)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.0C.05.07			1.260,00
--------------	----------------------	--------------------	--	--	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0C	EDIFICI FOC
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	09	TRACTAMENT DE FUMS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	JEV78904	U			
		Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 29)	630,00	1,000	630,00
2	JEV7C904	U			
		Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 10

3	JEV7DA08	U	proves corresponent (P - 30) Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 31)	630,00	1,000	630,00
---	----------	---	--	--------	-------	--------

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.0C.05.09	1.890,00
--------------	----------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0D	EDIFICI NET
Sub-Capítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 2	01	FONAMENTS I SOLERA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	87,22	1,000	87,22
2	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	19,03	1,000	19,03
3	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 10)	30,00	1,000	30,00
4	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	67,08	1,000	67,08

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.0D.02.01	203,33
--------------	----------------------	--------------------	---------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0D	EDIFICI NET
Sub-Capítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 2	02	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	59,52	1,000	59,52
2	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 12)	636,30	6,000	3.817,80
3	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 17)	15,80	17,000	268,60
4	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	6,000	631,56
5	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	363,13	1,000	363,13
6	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)	17,50	20,000	350,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 11

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.0D.02.02	5.490,61
--------------	----------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0D	EDIFICI NET
Sub-Capítol 1	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 2	01	FAÇANES
Sub-Capítol 3	02	OBERTURES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua durant un període de quatre hores, segons la norma UNE 85247 (P - 20)	512,67	3,000	1.538,01

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0D.03.01.02	1.538,01
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0D	EDIFICI NET
Sub-Capítol 1	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 2	02	COBERTES
Sub-Capítol 3	01	PART MASSISSA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J056G30G	U	Determinació per destil·lació del lligant residual d'una mostra d'emulsió bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 1)	115,44	3,000	346,32
2	J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb làmines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 13)	483,24	2,000	966,48

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0D.03.02.01	1.312,80
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0D	EDIFICI NET
Sub-Capítol 1	03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS
Sub-Capítol 2	02	COBERTES
Sub-Capítol 3	04	ACABATS EXTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV59502	U	Jornada o fracció de proves finals de servei, de cadascuna de les instal·lacions de drenatge, realització de proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 26)	630,00	1,000	630,00
2	JDV58502	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de drenatge, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents paràmetres: disposició de capes filtrants, disposició de capes de drenatge, execució de cambres de bombeig i equips de bombeig. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 25)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0D.03.02.04	1.260,00
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0D	EDIFICI NET

PRESSUPOST

*

Pàg.: 12

Sub-Capítol 1	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Sub-Capítol 2	01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS
Sub-Capítol 3	04	SERRALLERIA INTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 15)	54,30	1,000	54,30
2	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 16)	131,28	1,000	131,28
3	JB121600	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 21)	93,57	1,000	93,57
4	JBV2A101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 22)	462,95	1,000	462,95

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0D.04.01.04	742,10
--------------	----------------------	-----------------------	---------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0D	EDIFICI NET
Sub-Capítol 1	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Sub-Capítol 2	02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORITZONTAL
Sub-Capítol 3	01	SOSTRES I CEL RASOS INTERIORS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964 (P - 14)	79,53	1,000	79,53

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0D.04.02.01	79,53
--------------	----------------------	-----------------------	--------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0D	EDIFICI NET
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	01	ELECTRICITAT
Sub-Capítol 3	01	REAL

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV38C07	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslligant, acondicionament de la sala de màquines,a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent. (P - 44)	630,00	1,000	630,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	1,000	630,00
3	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 13

4	JGV18101	U	l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 45)	630,00	1,000	630,00
			Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)			

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0D.05.01.01	2.520,00
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0D	EDIFICI NET
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	02	IL·LUMINACIÓ

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 34)	630,00	1,000	630,00
2	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 35)	787,50	1,000	787,50

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.0D.05.02	1.417,50
--------------	----------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0D	EDIFICI NET
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	03	GAS
Sub-Capítol 3	01	SIMULADA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JKV18503	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions de gas natural, segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: arqueta d'escomesa, canalitzacions, junta aïllant col·locada, funda, tub flexible, clau de pas i comptador. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent (P - 40)	630,00	1,000	630,00

PRESSUPOST

*

Pàg.: 14

2	JKV1F503	U	Jornada o fracció de proves finals de posada en resistència i estanquitat de les instal·lacions de gas natural, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el Reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles gasosos, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	630,00	1,000	630,00
3	JJV1940B	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aigua calenta sanitària: prova d'estanquitat xarxa de canonades, segons UNE-EN 14336 i UNE ENV 12108 (P - 37)	630,00	1,000	630,00
4	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal·lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 36)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 3	01.0D.05.03.01	2.520,00
--------------	----------------------	-----------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0D	EDIFICI NET
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	04	CONTRA INCENDIS

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 47)	630,00	1,000	630,00
2	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potencia superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 46)	630,00	1,000	630,00

TOTAL	Sub-Capítol 2	01.0D.05.04	1.260,00
--------------	----------------------	--------------------	-----------------

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0D	EDIFICI NET
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	05	TELECOMUNICACIONS

PRESSUPOST

*

Pàg.: 15

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPVA9F06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de CCTV, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 52)	630,00	1,000	630,00
2	JPVA8F06	U	Jornada d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de CCTV, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: canalitzacions, caixes, càmera, monitor, selector de vídeo i unitat de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 51)	630,00	1,000	630,00

TOTAL Sub-Capítol 2 01.0D.05.05 1.260,00

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0D	EDIFICI NET
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	06	EVACUACIÓ D'AIGÜES

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 23)	503,44	1,000	503,44
2 JDV12115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat total amb aigua, d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.3) CTE DB-HS (P - 24)	503,44	1,000	503,44

TOTAL Sub-Capítol 2 01.0D.05.06 1.006,88

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0E	TORRE
Sub-Capítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 2	01	FONAMENTS I SOLERA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 7)	67,08	1,000	67,08
2	J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 5)	87,22	1,000	87,22
3	J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 8)	19,03	1,000	19,03
4	J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 10)	30,00	1,000	30,00
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	3,000	315,78

TOTAL Sub-Capítol 2 01.0E.02.01 519,11

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 16

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0E	TORRE
Sub-Capítol 1	02	SISTEMA ESTRUCTURAL
Sub-Capítol 2	02	ESTRUCTURA

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441J108	U	Jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN ISO 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23277, UNE-EN ISO 23278 (P - 12)	636,30	4,000	2.545,20
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer segons l'article 19-2 de la Instrucció EAE 2011 (P - 11)	17,50	10,000	175,00
3	J0B2A205	U	Assaig de desenganxament dels nusos d'una proveta de malla electrosoldada per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 9)	59,52	1,000	59,52
4	J0B22304	U	Assaigs complets d'una proveta de malla electrosoldada de dos calibres per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-2 (P - 6)	363,13	1,000	363,13
5	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 2)	105,26	3,000	315,78
6	J89ZSH0M	U	Determinació del gruix de pel·lícula del recobriments de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma UNE-EN ISO 2808 (P - 17)	15,80	9,000	142,20

TOTAL Sub-Capítol 2 01.0E.02.02 3.600,83

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0E	TORRE
Sub-Capítol 1	04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIORS
Sub-Capítol 2	01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS
Sub-Capítol 3	04	SERRALLERIA INTERIOR

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JB121600	U	Comprovació de les característiques geomètriques d'una barana metàl·lica o mixta (P - 21)	93,57	1,000	93,57
2	J89X6602	U	Assaig d'adherència d'un recobriments galvanitzat per mètodes no destructius, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 15)	54,30	1,000	54,30
3	J89XA102	U	Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat, segons la norma UNE-EN ISO 1461 (P - 16)	131,28	1,000	131,28
4	JBV2A101	U	Assaig dinàmic in situ mitjançant impacte de cos tou sobre barana, segons la norma UNE 85238 (P - 22)	462,95	1,000	462,95

TOTAL Sub-Capítol 3 01.0E.04.01.04 742,10

Obra	01	VGB-24362 CQ
Capítol	0E	TORRE
Sub-Capítol 1	05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE
Sub-Capítol 2	01	ELECTRICITAT

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents	630,00	1,000	630,00

EUR

PRESSUPOST

*

Pàg.: 17

			elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escaleres, derivació d'enllumenat d'escaleres, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 32)			
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 33)	630,00	1,000	630,00
TOTAL Sub-Capítol 2			01.0E.05.01	1.260,00		
Obra			01 VGB-24362 CQ			
Capítol			0E TORRE			
Sub-Capítol 1			05 SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE			
Sub-Capítol 2			03 CONTRA INCENDIS			
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 46)	630,00	1,000	630,00
2	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 47)	630,00	1,000	630,00
TOTAL Sub-Capítol 2			01.0E.05.03	1.260,00		

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Sub-Capítol 3			Import
Sub-Capítol 3	01.0A.05.01.01	ESCOMESA	0,00
Sub-Capítol 3	01.0A.05.01.02	DISTRIBUCIÓ	0,00
Sub-Capítol 3	01.0A.05.01.03	POSADA A TERRA	0,00
Sub-Capítol 2	01.0A.05.01	ELECTRICITAT	0,00
Sub-Capítol 3	01.0A.05.03.01	ESCOMESA	0,00
Sub-Capítol 3	01.0A.05.03.02	DISTRIBUCIÓ	2.520,00
Sub-Capítol 2	01.0A.05.03	GAS	2.520,00
Sub-Capítol 3	01.0A.05.05.01	ESCOMESA	1.260,00
Sub-Capítol 3	01.0A.05.05.02	DISTRIBUCIÓ	630,00
Sub-Capítol 2	01.0A.05.05	AIGUA	1.890,00
Sub-Capítol 3	01.0A.05.06.01	EVACUACIÓ	2.266,88
Sub-Capítol 3	01.0A.05.06.02	DEPURACIÓ I APROFITAMENT AIGÜES GRISES I PLUVIALS	630,00
Sub-Capítol 2	01.0A.05.06	EVACUACIÓ I DEPURACIÓ D'AIGÜES	2.896,88
Sub-Capítol 3	01.0A.05.07.01	ESCOMESA	1.260,00
Sub-Capítol 3	01.0A.05.07.02	DISTRIBUCIÓ	0,00
Sub-Capítol 2	01.0A.05.07	TELECOMUNICACIONS	1.260,00
Sub-Capítol 3	01.0A.GR.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
Sub-Capítol 2	01.0A.GR.RC	Construcció	0,00
Sub-Capítol 3	01.0A.GR.RE.R2	Gestió externa de residus	0,00
Sub-Capítol 2	01.0A.GR.RE	Enderroc	0,00
Sub-Capítol 3	01.0B.03.01.01	PART MASSISSA	0,00
Sub-Capítol 3	01.0B.03.01.02	OBERTURES	1.538,01
Sub-Capítol 3	01.0B.03.01.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0B.03.01.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0B.03.01	FAÇANES	1.538,01
Sub-Capítol 3	01.0B.03.02.01	PART MASSISSA	966,48
Sub-Capítol 3	01.0B.03.02.02	OBERTURES	0,00
Sub-Capítol 3	01.0B.03.02.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0B.03.02.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0B.03.02	COBERTES	966,48
Sub-Capítol 3	01.0B.04.01.02	ACABATS INTERIORS VERTICALS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0B.04.01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0B.04.02.01	SOSTRES I CEL RASOS INTERIORS	79,53
Sub-Capítol 3	01.0B.04.02.02	PAVIMENTS INTERIORS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0B.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	79,53
Sub-Capítol 3	01.0B.GR.RC.R1	Gestió interna de residus	0,00
Sub-Capítol 3	01.0B.GR.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
Sub-Capítol 2	01.0B.GR.RC	Construcció	0,00
Sub-Capítol 3	01.0C.03.01.01	PART MASSISSA	0,00
Sub-Capítol 3	01.0C.03.01.02	OBERTURES	0,00
Sub-Capítol 3	01.0C.03.01.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0C.03.01.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0C.03.01	FAÇANES	0,00
Sub-Capítol 3	01.0C.03.02.01	PART MASSISSA	1.312,80
Sub-Capítol 3	01.0C.03.02.02	OBERTURES	0,00
Sub-Capítol 3	01.0C.03.02.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0C.03.02.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0C.03.02	COBERTES	1.312,80
Sub-Capítol 3	01.0C.04.01.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Sub-Capítol 3	01.0C.04.01.02	ACABATS INTERIORS VERTICALS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0C.04.01.03	FUSTERIES INTERIORS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0C.04.01.04	SERRALLERIA INTERIOR	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Sub-Capítol 2	01.0C.04.01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0C.04.02.01	SOSTRES I CEL RASOS INTERIORS	79,53
Sub-Capítol 3	01.0C.04.02.02	PAVIMENTS INTERIORS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0C.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	79,53
Sub-Capítol 3	01.0C.GR.RC.R1	Gestió interna de residus	0,00
Sub-Capítol 3	01.0C.GR.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
Sub-Capítol 2	01.0C.GR.RC	Construcció	0,00
Sub-Capítol 3	01.0D.03.01.01	PART MASSISSA	0,00
Sub-Capítol 3	01.0D.03.01.02	OBERTURES	1.538,01
Sub-Capítol 3	01.0D.03.01.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0D.03.01.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0D.03.01	FAÇANES	1.538,01
Sub-Capítol 3	01.0D.03.02.01	PART MASSISSA	1.312,80
Sub-Capítol 3	01.0D.03.02.02	OBERTURES	0,00
Sub-Capítol 3	01.0D.03.02.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0D.03.02.04	ACABATS EXTERIORS	1.260,00
Sub-Capítol 2	01.0D.03.02	COBERTES	2.572,80
Sub-Capítol 3	01.0D.04.01.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Sub-Capítol 3	01.0D.04.01.02	ACABATS INTERIORS VERTICALS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0D.04.01.03	FUSTERIES INTERIORS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0D.04.01.04	SERRALLERIA INTERIOR	742,10
Sub-Capítol 2	01.0D.04.01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS	742,10
Sub-Capítol 3	01.0D.04.02.01	SOSTRES I CEL RASOS INTERIORS	79,53
Sub-Capítol 3	01.0D.04.02.02	PAVIMENTS INTERIORS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0D.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	79,53
Sub-Capítol 3	01.0D.05.01.01	REAL	2.520,00
Sub-Capítol 3	01.0D.05.01.02	SIMULADA	0,00
Sub-Capítol 2	01.0D.05.01	ELECTRICITAT	2.520,00
Sub-Capítol 3	01.0D.05.03.01	SIMULADA	2.520,00
Sub-Capítol 2	01.0D.05.03	GAS	2.520,00
Sub-Capítol 3	01.0D.GR.RC.R1	Gestió interna de residus	0,00
Sub-Capítol 3	01.0D.GR.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
Sub-Capítol 2	01.0D.GR.RC	Construcció	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.03.01.01	PART MASSISSA	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.03.01.02	OBERTURES	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.03.01.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.03.01.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0E.03.01	FAÇANES	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.03.02.01	PART MASSISSA	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.03.02.02	OBERTURES	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.03.02.03	ELEMENTS DE PROTECCIÓ I ALTRES ELEMENTS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.03.02.04	ACABATS EXTERIORS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0E.03.02	COBERTES	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.04.01.01	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR VERTICAL	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.04.01.02	ACABATS INTERIORS VERTICALS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.04.01.03	FUSTERIES INTERIORS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.04.01.04	SERRALLERIA INTERIOR	742,10
Sub-Capítol 2	01.0E.04.01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS	742,10
Sub-Capítol 3	01.0E.04.02.01	SOSTRES I CEL RASOS INTERIORS	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.04.02.02	PAVIMENTS INTERIORS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0E.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.GR.RC.R1	Gestió interna de residus	0,00
Sub-Capítol 3	01.0E.GR.RC.R2	Gestió externa de residus	0,00
Sub-Capítol 2	01.0E.GR.RC	Construcció	0,00

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

23.257,77

NIVELL 4 : Sub-Capítol 2			Import
Sub-Capítol 2	01.0A.00.01	ENDERROCS	0,00
Sub-Capítol 1	01.0A.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0A.05.01	ELECTRICITAT	0,00
Sub-Capítol 2	01.0A.05.02	IL·LUMINACIÓ	0,00
Sub-Capítol 2	01.0A.05.03	GAS	2.520,00
Sub-Capítol 2	01.0A.05.04	CONTRA INCENDIS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0A.05.05	AIGUA	1.890,00
Sub-Capítol 2	01.0A.05.06	EVACUACIÓ I DEPURACIÓ D'AIGÜES	2.896,88
Sub-Capítol 2	01.0A.05.07	TELECOMUNICACIONS	1.260,00
Sub-Capítol 2	01.0A.05.08	ALTRES	1.260,00
Sub-Capítol 1	01.0A.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	9.826,88
Sub-Capítol 2	01.0A.GR.RC	Construcció	0,00
Sub-Capítol 2	01.0A.GR.RE	Enderroc	0,00
Sub-Capítol 1	01.0A.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0B.01.01	CONDICIONAMENTS DEL TERRENY (MOVIMENT DE TERRES)	0,00
Sub-Capítol 1	01.0B.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Sub-Capítol 2	01.0B.02.01	FONAMENTS I SOLERA	470,08
Sub-Capítol 2	01.0B.02.02	ESTRUCTURA	1.654,98
Sub-Capítol 1	01.0B.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	2.125,06
Sub-Capítol 2	01.0B.03.01	FAÇANES	1.538,01
Sub-Capítol 2	01.0B.03.02	COBERTES	966,48
Sub-Capítol 1	01.0B.03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS	2.504,49
Sub-Capítol 2	01.0B.04.01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0B.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	79,53
Sub-Capítol 1	01.0B.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	79,53
Sub-Capítol 2	01.0B.05.01	ELECTRICITAT	0,00
Sub-Capítol 2	01.0B.05.02	IL·LUMINACIÓ	0,00
Sub-Capítol 2	01.0B.05.03	GAS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0B.05.04	CONTRA INCENDIS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0B.05.05	TELECOMUNICACIONS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0B.05.06	CLIMATITZACIÓ	1.260,00
Sub-Capítol 2	01.0B.05.07	EVACUACIÓ I DEPURACIÓ D'AIGÜES	0,00
Sub-Capítol 1	01.0B.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	1.260,00
Sub-Capítol 2	01.0B.GR.RC	Construcció	0,00
Sub-Capítol 1	01.0B.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0C.01.01	CONDICIONAMENTS DEL TERRENY (MOVIMENT DE TERRES)	0,00
Sub-Capítol 1	01.0C.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Sub-Capítol 2	01.0C.02.01	FONAMENTS I SOLERA	345,78
Sub-Capítol 2	01.0C.02.02	ESTRUCTURA	4.714,14
Sub-Capítol 1	01.0C.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	5.059,92
Sub-Capítol 2	01.0C.03.01	FAÇANES	0,00
Sub-Capítol 2	01.0C.03.02	COBERTES	1.312,80
Sub-Capítol 1	01.0C.03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS	1.312,80
Sub-Capítol 2	01.0C.04.01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0C.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	79,53
Sub-Capítol 1	01.0C.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	79,53
Sub-Capítol 2	01.0C.05.01	ELECTRICITAT	1.260,00
Sub-Capítol 2	01.0C.05.02	IL·LUMINACIÓ	1.417,50
Sub-Capítol 2	01.0C.05.03	GAS	630,00
Sub-Capítol 2	01.0C.05.04	CONTRA INCENDIS	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 4

Sub-Capítol 2	01.0C.05.05	AIGUA	0,00
Sub-Capítol 2	01.0C.05.06	EVACUACIÓ D'AIGÜES	0,00
Sub-Capítol 2	01.0C.05.07	TELECOMUNICACIONS	1.260,00
Sub-Capítol 2	01.0C.05.08	GENERACIÓ DE FUMS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0C.05.09	TRACTAMENT DE FUMS	1.890,00
Sub-Capítol 2	01.0C.05.10	EQUIPS SIMULADORS DE FOC	0,00
Sub-Capítol 1	01.0C.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	6.457,50
Sub-Capítol 2	01.0C.GR.RC	Construcció	0,00
Sub-Capítol 1	01.0C.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0D.01.01	CONDICIONAMENTS DEL TERRENY (MOVIMENT DE TERRES)	0,00
Sub-Capítol 1	01.0D.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Sub-Capítol 2	01.0D.02.01	FONAMENTS I SOLERA	203,33
Sub-Capítol 2	01.0D.02.02	ESTRUCTURA	5.490,61
Sub-Capítol 1	01.0D.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	5.693,94
Sub-Capítol 2	01.0D.03.01	FAÇANES	1.538,01
Sub-Capítol 2	01.0D.03.02	COBERTES	2.572,80
Sub-Capítol 1	01.0D.03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS	4.110,81
Sub-Capítol 2	01.0D.04.01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS	742,10
Sub-Capítol 2	01.0D.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	79,53
Sub-Capítol 1	01.0D.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	821,63
Sub-Capítol 2	01.0D.05.01	ELECTRICITAT	2.520,00
Sub-Capítol 2	01.0D.05.02	IL·LUMINACIÓ	1.417,50
Sub-Capítol 2	01.0D.05.03	GAS	2.520,00
Sub-Capítol 2	01.0D.05.04	CONTRA INCENDIS	1.260,00
Sub-Capítol 2	01.0D.05.05	TELECOMUNICACIONS	1.260,00
Sub-Capítol 2	01.0D.05.06	EVACUACIÓ D'AIGÜES	1.006,88
Sub-Capítol 2	01.0D.05.07	TRANSPORT	0,00
Sub-Capítol 1	01.0D.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	9.984,38
Sub-Capítol 2	01.0D.GR.RC	Construcció	0,00
Sub-Capítol 1	01.0D.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0E.01.01	CONDICIONAMENTS DEL TERRENY (MOVIMENT DE TERRES)	0,00
Sub-Capítol 1	01.0E.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Sub-Capítol 2	01.0E.02.01	FONAMENTS I SOLERA	519,11
Sub-Capítol 2	01.0E.02.02	ESTRUCTURA	3.600,83
Sub-Capítol 1	01.0E.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	4.119,94
Sub-Capítol 2	01.0E.03.01	FAÇANES	0,00
Sub-Capítol 2	01.0E.03.02	COBERTES	0,00
Sub-Capítol 1	01.0E.03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS	0,00
Sub-Capítol 2	01.0E.04.01	COMPARTIMENTACIÓ I ACABATS INTERIORS VERTICALS	742,10
Sub-Capítol 2	01.0E.04.02	COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR HORIZONTAL	0,00
Sub-Capítol 1	01.0E.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	742,10
Sub-Capítol 2	01.0E.05.01	ELECTRICITAT	1.260,00
Sub-Capítol 2	01.0E.05.02	IL·LUMINACIÓ	0,00
Sub-Capítol 2	01.0E.05.03	CONTRA INCENDIS	1.260,00
Sub-Capítol 1	01.0E.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	2.520,00
Sub-Capítol 2	01.0E.GR.RC	Construcció	0,00
Sub-Capítol 1	01.0E.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
			56.698,51

NIVELL 3 : Sub-Capítol 1

Import

Sub-Capítol 1	01.0A.00	TREBALLS PREVIS I ENDERROCS	0,00
Sub-Capítol 1	01.0A.01	PAVIMENTACIÓ	4.858,01
Sub-Capítol 1	01.0A.02	SERRALLERIA	0,00

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 5

Sub-Capítol 1	01.0A.04	ESTRUCTURA	334,81
Sub-Capítol 1	01.0A.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	9.826,88
Sub-Capítol 1	01.0A.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.0A	URBANITZACIÓ	15.019,70
Sub-Capítol 1	01.0B.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Sub-Capítol 1	01.0B.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	2.125,06
Sub-Capítol 1	01.0B.03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS	2.504,49
Sub-Capítol 1	01.0B.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	79,53
Sub-Capítol 1	01.0B.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	1.260,00
Sub-Capítol 1	01.0B.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.0B	EDIFICI DE CONTROL	5.969,08
Sub-Capítol 1	01.0C.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Sub-Capítol 1	01.0C.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	5.059,92
Sub-Capítol 1	01.0C.03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS	1.312,80
Sub-Capítol 1	01.0C.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	79,53
Sub-Capítol 1	01.0C.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	6.457,50
Sub-Capítol 1	01.0C.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.0C	EDIFICI FOC	12.909,75
Sub-Capítol 1	01.0D.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Sub-Capítol 1	01.0D.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	5.693,94
Sub-Capítol 1	01.0D.03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS	4.110,81
Sub-Capítol 1	01.0D.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	821,63
Sub-Capítol 1	01.0D.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	9.984,38
Sub-Capítol 1	01.0D.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.0D	EDIFICI NET	20.610,76
Sub-Capítol 1	01.0E.01	SUSTENTACIÓ DE L'EDIFICI I ADEQUACIÓ DEL TERRENY	0,00
Sub-Capítol 1	01.0E.02	SISTEMA ESTRUCTURAL	4.119,94
Sub-Capítol 1	01.0E.03	SISTEMES D'ENVOLVENTS I D'ACABATS EXTERIORS	0,00
Sub-Capítol 1	01.0E.04	SISTEMES DE COMPARTIMENTACIÓ I D'ACABATS INTERIOR	742,10
Sub-Capítol 1	01.0E.05	SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVE	2.520,00
Sub-Capítol 1	01.0E.GR	GESTIÓ DE RESIDUS	0,00
Capítol	01.0E	TORRE	7.382,04

61.891,33

NIVELL 2 : Capítol

Import

Capítol	01.0A	URBANITZACIÓ	15.019,70
Capítol	01.0B	EDIFICI DE CONTROL	5.969,08
Capítol	01.0C	EDIFICI FOC	12.909,75
Capítol	01.0D	EDIFICI NET	20.610,76
Capítol	01.0E	TORRE	7.382,04
Capítol	01.0F	INSTAL. SOLAR FOTOVOLTAICA	0,00
Capítol	01.SS	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	VGB-24362 CQ	61.891,33

61.891,33

NIVELL 1 : Obra

Import

Obra	01	VGB-24362 CQ	61.891,33
			61.891,33

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	61.891,33
-------------------------------------	-----------

Subtotal	61.891,33
-----------------	-----------

21 % IVA SOBRE 61.891,33.....	12.997,18
-------------------------------	-----------

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE	€ 74.888,51
---------------------------------------	-------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SETANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)
