



Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet

Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

Exp. núm. 2025/5565
Unitat de Treball: CULTURA

**PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS PER A LA CONTRACTACIÓ
DELS SUBMINISTRAMENTS I OBRES D'INSTAL·LACIÓ NECESSÀRIES PER A LA
MILORA D'ELEMENTS DE SEGURETAT DEL TEATRE AUDITORI MERCAT VELL.**

ÍNDEX

CLÀUSULA 1.	OBJECTE DEL CONTRACTE
CLÀUSULA 2.	CARACTERÍSTIQUES GENERALS I CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA PRESTACIÓ
CLÀUSULA 3.	MITJANS MATERIALS I PERSONALS
CLÀUSULA 4.	OBLIGACIONS
CLÀUSULA 5.	ALTRES DISPOSICIONS

Signatura 1 de 1	Cap del Servei de Cultura i Patrimoni
Elena Vilalta Gómez	10/07/2025

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	8573c57781d8499693a4d8d0ed0a40fd001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet
Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

CLÀUSULA 1. OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte d'aquest contracte és el subministrament, en la modalitat d'adquisició, d'elements per a la millora de la seguretat del Teatre Auditori Mercat Vell de Ripollet i, en els lots que s'escaigui, també les obres necessàries per a la seva instal·lació.

El Teatre auditori Mercat Vell de Ripollet, situat a la Plaça Onze de setembre de Ripollet, precisa millorar les instal·lacions d'escena per garantir el funcionament dels espectacles, millorar la seguretat i eliminar riscos d'accidents:

1. Renovant i substituint els talls motoritzats per al funcionament de les barres que sostenen elements escènics per motors automàtics que compleixin amb la normativa, així com el control dels motors.
I adequació del frontal amb la retirada de l'existent i substitució del mateix, i incorporació d'una línia de vida.
2. Reparant el terra de fusta de l'escenari.
3. Col·locant les baranes de la fila de seients fixes.
4. Renovant les taules i cadires auxiliars per a l'escenari i camerinos.

Per donar compliment, entre altres, la normativa:

- UNE-EN 17206: 2021 Industria del entretenimiento. Maquinaria para escenarios y otras áreas de producción. Requisitos e inspecciones de seguridad.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

La classificació de l'objecte del contracte en la CPV (Vocabulari Comú de Contractes Públics) és la corresponent a:

Actuació lot 1	"Subministrament i obres d'instal·lació de talls motoritzats amb control i adequació del frontal amb inclusió de línia de vida"	71315000-9 Instal·lacions tècniques d'edificis.
Actuació Lot 2	"Subministrament i obres d'instal·lació de terra de fusta de l'escenari."	44112200-0 Revestiments de terres.
Actuació Lot 3	"Subministrament i obres d'instal·lació de baranes en fila de seients fixes."	45341000-9 Instal·lació de baranes.

Signatura 1 de 1
Elena Vilalta Gómez
Cap del Servei de Cultura i Patrimoni
10/07/2025

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	8573c57781d8499693a4d8d0ed0a40fd001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet
Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

Actuació Lot 4	"Subministrament de mobiliari auxiliar d'escenari i camerinos"	39100000-3 Mobiliari 39112000-0 Cadires 39121200-Taules
-------------------	---	---

CLÀUSULA 2. CARACTERÍSTIQUES GENERALS I CONDICIONS ESPECIFIQUES DE LA PRESTACIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Actuació Lot 1: "Millora seguretat del teatre: Talls motoritzats amb control i adequació de frontal amb inclusió de línia de vida"

Necessitar a satisfer amb el lot 1: "Millora seguretat del teatre: Talls motoritzats amb control i adequació del frontal amb inclusió de línia de vida"

Per a la millora seguretat del teatre, la normativa actual exigeix aspectes com la càrrega màxima que es pot suportar, els materials que es poden utilitzar i les mesures de seguretat per al personal i el públic i fa necessari l'adaptació i renovació d'aquests elements escènics per a el compliment de la llei actual sobre maquinaria per escenaris i requisits per a les inspeccions de seguretat.

Aquesta intervenció permet millorar la seguretat de les feines relacionades en el teatre i especialment la correcta motorització del procés permet eliminar el risc d'accident laboral dels treballadors i personal tècnic del Teatre, així com del personal que intervé en l'espectacle o els actors, i del públic en general.

En relació al lot 1, els equips indicats existents al Teatre actualment no compleixen a la normativa UNE-EN 17206:2021 i requereix una adequació i intervenció sobre els equips descrits.

Normativa d'obligat compliment

- UNE-EN 17206: 2021 Industria del entretenimiento. Maquinaria para escenarios y otras áreas de producción. Requisitos e inspecciones de seguridad.
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

Requisit de la prestació:

- Certificat de grau de compliment de la normativa UNE-EN 17206:2021 per facultatiu competent.

Signatura 1 de 1
Elena Vilalta Gómez
Cap del Servei de Cultura i Patrimoni
10/07/2025

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 8573c57781d8499693a4d8d0ed0a40fd001

Url de validació <https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet
Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

Descripció: Subministrament i instal·lació per a la renovació dels talls motoritzats inclouen el control de motors i l'adequació del pont frontal i incorporació d'una línia de vida en el Teatre Auditori Mercat Vell de Ripollet.

Equip 1: els **TALLS MOTORITZATS**, en un teatre són els dispositius que pugen i baixen les barres del teatre. S'utilitzen per controlar el moviment de decorats, cortines i altres elements escènics (llums, teles, etc.) de manera automàtica. Aquests talls permeten una gran flexibilitat i precisió en les transicions durant les representacions, facilitant canvis ràpids i eficients. A més, ajuden a millorar la seguretat, ja que redueixen la necessitat d'intervenció manual en situacions potencialment perilloses.

Equip 2: **PONT FRONTAL**, és l'estructura que es troba a la part superior de l'escenari, s'utilitza principalment per a la il·luminació.

Le funcions principals del pont frontal són:

- Il·luminació: S'hi col·loquen focus i altres equips d'il·luminació per il·luminar l'escenari des d'una posició elevada, permetent crear diferents ambients i efectes visuals durant les representacions.
- Accés: Permet als tècnics accedir fàcilment a l'equip d'il·luminació i a altres elements necessaris per a la producció, facilitant el manteniment i els ajustaments durant els assaigs i les funcions.

CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE LA PRESTACIÓ

L'empresa adjudicatària haurà de garantir que amb la intervenció en el Lot 1 es fa compliment de la normativa UNE-EN 17206:2021 o la normativa que sigui exigent.

L'objecte del present lot té el següent abast:

Talls motoritzats

Els treballs principals són:

Disseny i fabricació dels 4 talls motoritzats escènics TMU-54, amb les següents característiques i components principals:

- Grup motoreductor 2,2 kW trifàsic
- Tambor enrrollables múltiple per a 4 tirs.
- Sistema d'apilament de cables en tambor (uniespira).
- Velocitat d'elevació mitjana: 7 m / min

Signatura 1 de 1	Cap del Servei de Cultura i Patrimoni
Elena Vilalta Gómez	10/07/2025

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació	8573c57781d8499693a4d8d0ed0a40fd001
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet

Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

- Capacitat de càrrega bruta: 500 kg
- Recorregut vertical màx: 6,50 m
- 4 Jocs de politges de tir amb carcassa de suport a biga.
- 1 Joc de politja d'alineament en la sortida del grup
- Cables d'acer amb jocs d'elements d'amarrament i anivellament.
- Joc de finals de carrera incorporats en equip de motor (treball i seguretat).

Disseny i fabricació segons: UNE-EN 17206: 2021 Industria del entretenimiento. Maquinaria para escenarios y otras áreas de producción. Requisitos e inspecciones de seguridad.

Control de Motors VF. Inclou: Armari de potència PLC:

- CPU Central
- Mòdul d'entrades i mòdul de sortides digitals
- 4 variadors de freqüència de 3,3 Kw
- Seleccionador general
- Doble contacte de seguretat
- Relé de seguretat
- Relé de verificació de fases infraversió, sobretensió i desfase.
- Funda per motor
- Font d'alimentació bifàsica 400V /24V 5A
- Bornar de senyals i potència.

Ha d'incloure: comandament per a la persona operària amb format mural o portàtil a escollir, pantalla 10" (HMI), pulsadors de RUN/UP/DOWN/EMERGÈNCIA i REARME.

Cal incloure avaluació de riscos prèvia i definició de nivell de seguretat segons UNE EN 17206.

La feina ha d'incloure la mà d'obra mecànica i elèctrica de la instal·lació, ajust, anivellació i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats. Ha d'incloure desplaçaments, mitjans d'elevació i dietes.

Lliurament de planimetria, documentació As Built, certificats d'instal·lació i jornada de formació del sistema.

Signatura 1 de 1
Elena Vilalta Gómez

10/07/2025

Cap del Servei de Cultura i Patrimoni

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 8573c57781d8499693a4d8d0ed0a40fd001

Url de validació <https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet

Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

Adequació Frontal

Els treballs principals són:

Desballestament de torn manual. Inclou:

- Desmuntatge de Torn Vicinay
- Desmuntatge Politges de tir
- Desmuntatge Reenviament horitzontal
- Entrega en Planta de reciclatge

Disseny i fabricació de doble varal electrificat convencional DEC-9000. 1. Inclou:

- Tub superior rectangular 80x40 mm
- Tub inferior de $\varnothing 50 \times 2$ mm per a la sustentació de projectors.
- Omegas d'unió, metxes i material d'ancoratge.
- Alimentació barra mitjançant Harting 24P.
- Distribució elèctrica de 18 línies independents d'il·luminació mitjançant presses CEE7/1 (Schuko).
- Distribució de 6 línies de DMX5-F
- Amplificador DMX 6 sortides
- Cablejat i connexionat intern.

Tots els elements acabats negre mate pintat al forn RAL 9005.

- Longitud: 9,00 m.

S'ha d'incloure en l'oferta mà d'obra de taller mecànica i elèctrica i la mà d'obra elèctrica i mecànica instal·lació, cablejat, connexionat, ajust, anivellació i posada en funcionament de de la barra frontal.

Així com la construcció de suport de ferro per a reubicació de tall frontal, en cas que es consideri necessari i adient. I els desplaçaments, dietes i mitjans d'elevació dins l'alçada determinada. Per tant, aquest punt queda supeditada a l'acceptació tècnica amb el personal de l'Ajuntament, una vegada iniciats els treballs executius.

Signatura 1 de 1
Elena Vilalta Gómez
10/07/2025
Cap del Servei de Cultura i Patrimoni

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 8573c57781d8499693a4d8d0ed0a40fd001

Url de validació <https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet

Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

Línia de vida frontal

Els treballs principals consistirà en el subministrament i instal·lació, certificació i estructures metàl·liques auxiliars:

1 Línia de vida horitzontal 10,00m fins a 3 usuaris.

Inclou:

- 10m Cable d'acer Ø8mm Inox.
- 2un Plaques d'ancoratge en extrems
- 1un Tensor estàndard Inox.
- 1un Terminació cable
- 1un Precinte identificatiu
- 1un Placa informativa
- 1un Absorbidor d'energia
- 3un Corriola de trànsit

Segons Norma UNE-EN 795-2012. Tipus C

Lot 2: "Instal·lació i reparació de terra de fusta de l'escenari"

Necessitar a satisfer amb el lot 2: "Instal·lació i reparació de terra de fusta de l'escenari"

Atès el volum d'activitats d'exhibició, audicions, danses, etc. -professionals i amateurs- i l'ús continuat des de la seva apertura, fa necessari el manteniment i posada a punt del terra de l'escenari.

Respecte al lot 2, indicar que des de 2019 no s'ha fet cap intervenció al terra de l'escenari. El terra de fusta pateix un desgast propi de l'ús continuat i de les disciplines que s'exhibeixen. Fan ús diferents companyies i entitats aportant al municipi diferents disciplines: teatre, dansa, circ, balls, etc. I es necessari la seva restauració i que la superfície del terra compleixi amb la normativa de protecció d'incendis requerida segons l'espai.

Descripció: Subministrament i instal·lació del terra tècnic de l'escenari del Teatre Auditori de Ripollet.

Signatura 1 de 1

Elena Vilalta Gómez

10/07/2025

Cap del Servei de Cultura i Patrimoni

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 8573c57781d8499693a4d8d0ed0a40fd001

Url de validació <https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet

Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

CONDICIONS ESPECIFIQUES DE LA PRESTACIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

El treball principal és per aconseguir la reparació mitjançant el subministrament i instal·lació de terra tècnic de fusta de l'escenari.

El terra de fusta de l'escenari té una superfície de 128 m². La reparació haurà de basar-se en afegir una capa de taulell d'avet tri-capa per exterior, adaptant el gruix a la necessitat de l'escenari. Tota la instal·lació cal fer-la amb cola de sileni i visos. (segons planimetria).

Cal fer repàs, alienament i substitució de part del sòcol, mantenint tot el perímetre d'escenari amb el mateix acabat. Pintat de negre mat igual que el terra de l'escenari.

Els treballs inclou la rampa d'accés a l'hombro dret de l'actor, amb perfil metàl·lic a la base, per a la seva protecció.

Caldrà incloure l'acabat de boca de l'escenari, i dels accessos a les escales interiors i exteriors dels laterals de l'escenari.

Característiques mecàniques /toleràncies:

- Capacitat de càrrega 500kg / m²
- Resistència al foc conforme a la normativa vigent, en relació a la reacció al foc (nivell de combustibilitat), emissió de fums i (do) no degota ni desprèn partícules en flames durant la combustió.
- Humitat límit admissible d'un 15%
- Desnivell màxim de terra en totes direccions més, menys 2%
- Duresa de la cara superior del tauler compost major de 2,5 segons UNE56.534

Acabat superficial:

Pintat sòl escènic i sòcol. Superfície aproximada 145m². inclou:

- Repàs i obertura de porus en tota la superfície escènica.
- Primera capa amb polímer acrílic o similar color negre mate.
- Segona i tercera capa vernís acrílic o similar resistent a l'aigua de color negre mate.
- Repassos i neteja d'excedents.

Cap del Servei de Cultura i Patrimoni

10/07/2025

Signatura 1 de 1
Elena Vilalta Gómez

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 8573c57781d8499693a4d8d0ed0a40fd001

Url de validació <https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet

Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

La feina ha d'incloure la mà d'obra, instal·lació, ajust, anivellació i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats, amb d'inclusió dels desplaçaments i dietes si s'escau.

Lot 3: "Col·locació de baranes en fila de seients fixes"

Necessitar a satisfer amb l'actuació Lot 3: "Subministrament i obres d'instal·lació de baranes en fila de seients fixes."

L'eliminació de les cinc butaques fixes de la primera fila del pati de butaques, permetrà incrementar l'espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda del teatre, per tant és necessari col·locar les baranes de protecció en la fila de seients fixes següent que eviti la possibilitat de caiguda de diferent nivell per part del públic assistent.

Descripció: Col·locació del tram de baranes de la fila immediatament superior a la primera fila, per tal d'evitar les caigudes de nivell.

CONDICIONS ESPECIFIQUES DE LA PRESTACIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament i instal·lació de baranes d'acer inoxidable a l'interior del Teatre Auditori, per a millorar la seguretat i la continuïtat dels elements ja existents.

Descripció detallada dels treballs:

- Subministrament i col·locació de 2 trams de baranes d'una longitud de 1,2 metres cadascun, fabricades en acer inoxidable.
- Tubs d'un diàmetre de 43 mm. Iguals als models existents al recinte.
- Instal·lació sobre estructura segons la ubicació específica amb anclatge mecànic i ajust final.

Lot 4: "Mobiliari auxiliar d'escenari i camerinos"

Necessitar a satisfer amb l'actuació Lot 4: "Subministrament de mobiliari auxiliar d'escenari i camerinos"

Cap del Servei de Cultura i Patrimoni

10/07/2025

Signatura 1 de 1
Elena Vilalta Gómez

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 8573c57781d8499693a4d8d0ed0a40fd001

Url de validació <https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet

Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

El subministrament de mobiliari auxiliar d'escenari permetrà substituir i renovar el material existent que esta deteriorat i no resulta segur, incorporant un material nou que sigui apilable i donin servei als camerinos i a escena.

Descripció: Subministrament de taules i cadires auxiliars per a camerinos i escena.

CONDICIONS ESPECIFIQUES DE LA PRESTACIÓ DE L'OBJECTE DEL CONTRACTE

Subministrament de mobiliari plegable per a usos diversos dins de l'espai escènic o polivalent del Teatre Auditori, incloent taules, faldons i cadires amb materials resistents i acabats funcionals, similars als ja existents.

Subministrament:

- 3 unitats taula plegable tipus level, amb sobre bilàmina i estructura metàl·lica acabada en color negre. Dimensions 1600 x 700 x 750 mm.
- 3 unitats faldó frontal fixat amb escaires a la taula. Dimensions 750h x 19 x 16. Fabricat amb melamina.
- 3 Conjunt d'escaires per a la fixació del faldó a la taula.
- 25 unitats de cadira plegable tipus fold, amb seient i respall de polipropilè. Caldà escollir de la color de la carta de fabricant, i estructura de peus metàl·lics color gris.

CLÀUSULA 3. MITJANS MATERIALS I PERSONALS

Les adjudicatàries hauran d'adscriure els mitjans materials i personals necessaris per a l'execució de l'objecte de cada contracte i, en especial, pel que fa al lot 1, haurà de comptar, a més, amb personal amb formació d'Enginyer/a col·legiat especialitzat en electricitat/electrònica o similar, amb una experiència mínima de 5 anys en instal·lacions escenotècniques, requisits que s'hauran d'acreditar de la forma que queda indicada al PCAP que regeix aquesta licitació.

En general, pel que fa als quatre lots que integren aquesta licitació, amb el lliurament, l'adjudicatària presentarà les certificacions de qualitat dels aparells o maquinaria, els manuals de manteniment, els manuals de utilització que corresponguin.

Cap del Servei de Cultura i Patrimoni

10/07/2025

Signatura 1 de 1
Elena Vilalta Gómez

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 8573c57781d8499693a4d8d0ed0a40fd001

Url de validació <https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original





Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet

Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

La feina ha d'incloure, en els lots que sigui necessari, la mà d'obra mecànica i elèctrica instal·lació, ajust, anivellació i posada en funcionament del material inclòs en aquest capítol, per tècnics especialitzats.

Lloc de subministrament i obra

El lliurament dels materials i l'obra s'haurà de fer a les dependències del Teatre auditori Mercat Vell de Ripollet, al municipi de Ripollet plaça Onze de Setembre, s/n.

L'empresa adjudicatària o les empreses adjudicatàries es farà càrrec de la retirada dels elements dels talls motoritzats i pont frontal en desús que tinguin que ser retirats. Sense que aquesta retirada suposi cap despesa afegida en el contracte.

CLÀUSULA 4. OBLIGACIONS

L'empresa adjudicatària nomenarà una persona responsable del contracte que actuarà com a referent i interlocutor davant de l'Ajuntament de Ripollet, per garantir l'execució del contracte en els termes establerts.

L'adjudicatària disposarà de personal suficient i adient per garantir la bona execució del contracte.

L'adjudicatària complirà, envers els seus empleats, amb la legislació i els convenis vigents que els siguin d'aplicació. L'incompliment d'aquestes obligacions, així com les infraccions de les disposicions sobre seguretat i salut en el treball, per part del personal de l'empresa adjudicatària no implicarà cap responsabilitat per part de l'Ajuntament de Ripollet.

L'empresa adjudicatària haurà de respectar i fer respectar els següents aspectes:

- Senyalització i altres mesures accessòries de seguretat i protecció dels seus operaris, el personal municipal, i dels usuaris de les instal·lacions en general, abans i durant l'execució dels treballs
- Vestuari: tots els treballadors que estiguin realitzant treballs hauran d'anar amb el seu corresponent uniforme de treball que els permeti ser identificats com a treballadors de l'empresa, i hauran d'anar equipats amb els corresponents equips de protecció individual.
- L'adjudicatària es responsabilitzarà de la cortesia dels seus treballadors i del seu comportament envers el personal municipal i/o els usuaris de les

Signatura 1 de 1	Cap del Servei de Cultura i Patrimoni
Elena Vilalta Gómez	10/07/2025

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:		
Codi Segur de Validació	8573c57781d8499693a4d8d0ed0a40fd001	
Url de validació	https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp	
Metadades	Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original	



Ajuntament de Ripollet



Ajuntament de Ripollet

Carrer de Balmes, 2
08291 Ripollet
Barcelona
Tel. 935 04 60 00
ripollet.cat

instal·lacions; i, haurà d'intervenir davant de qualsevol problema que aquests puguin ocasionar.

L'empresa adjudicatària del lot 1 haurà de presentar la documentació tècnica amb la implantació de tot el material referenciat a l'espai escènic en qüestió, així com la integració dels elements existents propietat de l'Ajuntament amb els elements subministrats. Aquesta ha d'incloure, com a mínim:

- Memòria tècnica dels béns i dels equips subministrats i la seva integració amb els elements existents.
- Distribució en planta, secció i alçat de les estructures metàl·liques.
- Càlcul estructural de l'implantació i l'impacte a les encavellades existents de l'equipament.
- Esquemes dels subquadres elèctrics de Maquinaria escènica.
- Esquemes dels subquadres elèctrics d'il·luminació.
- Esquema i planimetria del cablejat de xarxa i senyal Maquinaria escènica.

Les omissions del Plec de Prescripcions Tècniques o les descripcions dels treballs que siguin indispensables per portar a terme correctament els treballs de subministrament, no eximeixen a l'adjudicatari de la seva execució, que s'haurà de realitzar segons el bon ofici i costum dels treballs objecte d'aquest contracte, com si haguessin estat efectivament descrits en el present plec.

CLÀUSULA 5. ALTRES DISPOSICIONS

L'empresa adjudicatària serà responsable de complir tots els procediments necessaris per garantir la seguretat i la salut, tant dels seus treballadors com de les terceres persones que es puguin veure afectades per la seva activitat.

L'adjudicatària respondrà del compliment de tota la normativa relativa a l'execució del contracte i altres disposicions i reglamentacions, segons s'estableix en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Ripollet, a data de la signatura

Signatura 1 de 1
Elena Vilalta Gómez
Cap del Servei de Cultura i Patrimoni
10/07/2025

Podeu descarregar una còpia autèntica d'aquest document des de la seu electrònica:

Codi Segur de Validació 8573c57781d8499693a4d8d0ed0a40fd001

Url de validació <https://seu.ripollet.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp>

Metadades Origen: Origen administració Estat d'elaboració: Original

