

PLECS DE CONDICIONS TÈCNIQUES

PER LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS BÀSICS DE DUES CARPES I LA CORRESPONENT ASSISTÈNCIA TÈCNICA ESPECIALITZADA PER ALS ESPECTACLES PROGRAMATS A LA TAVERNA DE LA 28a FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA

Tipus: Tramitació ordinària, procediment obert simplificat
Unitat tramitadora: Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles d'arrel tradicional

1. Objecte del contracte

Aquest plec té per objecte definir les prescripcions tècniques que hauran de portar-se a terme en la contractació i prestació dels serveis bàsics de dues carpes i altres elements escenogràfics, així com la corresponent assistència tècnica especialitzada per als espectacles programats a la Taverna de la 28a Fira Mediterrània de Manresa.

La **Fira Mediterrània de Manresa** és el mercat estratègic de les propostes artístiques que utilitzen l'arrel, la tradició i la cultura popular com a motor creatiu.

2. Dates i ubicació

- Dates de celebració de la Fira Mediterrània: del 9 al 12 d'octubre de 2025.
- Ubicació: Les carpes s'ubicaran a la Taverna de la Fira (Jardí del Casino de Manresa).



3. Calendari

- Període de muntatge: Inici del muntatge el dia 30 de setembre de 2025, finalització el dia 3 d'octubre de 2025 a les 13:00 hores.
- Període de desmuntatge: del 13 al 14 d'octubre de 2025.

4. Descripcions tècniques

Per tal de garantir les necessitats (materials i humanes) del contracte l'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei les prestacions que s'especifiquen a continuació.

4.1 Descripció de les carpes:

CARPA POLIGONAL

Estructura:

- Carpa poligonal de 700 m2 (600 m2 carpa + 100 m2 porxo)
- Dimensions: 20 x 35 m
- Alçada cranera entre 9 i 11 metres.
- Muntatge de la carpa en mòduls.
- Porticat poligonal (determinar la mida del porxo segons les necessitats de l'organització)
- Totes les sortides i entrades hauran d'estar habilitades per discapacitats.
- 3 sortides d'evacuació i dues sortides d'emergència.
- 3 llums d'emergència més llum de treball zenital
- Llum ambiental i quadre elèctric
- 4 extintors d'eficàcia 21A-113B
- Certificat d'homologació
- Possibilitat de muntar-se contrapesada, sense necessitat de clavar a terra
- Escenari de 10x8 m, 10x10 o un 10x12, segons necessitats de la programació
- Lona amb resistència al foc, amb tractaments anti-floridura i anti-ultravioleta, acabat antipols que admet sobrecàrregues de vent de fins a 0.60 kN/m2. De color blanc, opaca al sostre, per a evitar el pas de la llum i translúcida als laterals i opció de finestra tipus cristall. Possibilitat de color negre, i en aquest cas sempre serà opaca.
- Vent: resistència a un vent continu mínim de 100Km/h i ràfegues mínimes de 128 Km/h
- Parquet flotant 855 m2 (interior carpa, porxo i part posterior de la carpa on hi ha ubicat el backstage), desmuntable i tractat amb vernís ignífug al foc.
- Regular el terreny perquè quedi estable i sense desnivell. Rampes d'accés i sortida per mobilitat reduïda.
- Lona negra tota la carpa o teles decoratives, segons necessitats de l'organització. La lona de l'escenari sempre haurà de ser negra. Possibilitat de llum s microled en tires (zona públic),
- Possibilitat de garlandes de llum decoratives per decorar la carpa.
- Instal·lació elèctrica en B.T. composta per quadres de protecció i els seus embolcalls, proteccions contra contactes directes i indirectes, proteccions magneto tèrmiques, borns de connexió, línies aèries i connectors, piquetes i línies de preses de terra, receptors d'enllumenat i blocs autònoms d'emergència.
- Compliment del Reglament Electrotècnic per a baixa tensió.
- Des de l'alimentació de la instal·lació (grup electrogen o xarxa), sortida a una escomesa

fins al quadre general de protecció des del qual s'alimentaran els diversos elements de la instal·lació receptora.

- Disposat i muntat en embolcall metàl·lic instal·lat en suports metàl·lics amb bases de goma aïllant i es col·locarà sempre en el lloc idoni d'utilització, a més estarà totalment senyalitzat.
- Interruptors automàtics, amb accionament manual, i capaços de tallar la corrent màxima de curtcircuit a on estan col·locats, capaços d'obrir i tancar els circuits sense donar lloc a la formació d'arcs permanents ni prendre una posició intermitja a la d'obertura o tancament.
- Cal que protegeixen les línies que d'ells surtin contra intensitats que produeixin escalfaments no admissibles.
- Es connectarà la instal·lació a una presa de terra adequada segons el Vigent Reglament Electrotècnic en Baixa Tensió.
- La instal·lació d'enllumenat es compondrà de línies elèctriques formades per mànegues multi-polars amb aïllament.
- Es distribuïran tantes línies com a receptors d'enllumenat siguin necessaris, podent-se connectar diversos dispositius en una mateixa línia segons la potència nominal de cada un d'ells.

CARPA DOS AIGÜES

- Carpa dos aigües de 180 m² (150 m² carpa + 30 m² porxo)
- Dimensions: 6m x 30 m
- Alçada cranera entre 4 i 6 metres.
- Muntatge de la carpa en mòduls.
- Totes les sortides i entrades hauran d'estar habilitades per discapacitats.
- Sortides d'evacuació i sortides d'emergència.
- Llums d'emergència
- Extintors
- Certificat d'homologació
- Lona amb resistència al foc, amb tractaments anti-floridura i anti-ultravioleta, acabat antipols que admet sobrecàrregues de vent de fins a 0.60 kN/m². De color blanc, opaca al sostre, per a evitar el pas de la llum i translúcida als laterals i opció de finestra tipus cristall.
- Resistència al vent

4.2. Assistència tècnica especialitzada

L'adjudicatari haurà de posar a disposició del servei el següent:

1. Personal tècnic qualificat necessari per al muntatge i el desmuntatge de la carpa.
2. Un mínim de 7 operaris qualificats i professionals amb experiència demostrada, presentant la documentació adient, i el seu lloc dintre del organigrama.
3. Els mitjans de transport necessaris per portar i retirar tots els equipaments i els estris i/o mecanismes necessaris per a tal efecte.
4. Aportar tota la maquinària i equipament necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.
5. Aportar tots els materials fungibles necessaris pels treballs de muntatge i desmuntatge.
6. La Fundació Mediterrània, mitjançant el responsable de l'empresa de producció de la Fira Mediterrània de Manresa, podrà decidir si el material subministrat està en bon estat, i, de no ser així, l'adjudicatari es compromet a substituir-lo per un igual o de millor qualitat, en un temps no superior a sis hores.

5. Supervisió

La Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles d'arrel tradicional, a través de la Sra. Lúdia Hinojo Rojas, gerent de la Fundació, supervisarà i donarà el vistiplau a l'execució del servei.

6. Consideracions generals

- La Fundació Mediterrània, Fira d'espectacles d'arrel tradicional mitjançant el responsable del contracte si s'escau, comunicarà al coordinador del servei les incidències que puguin sorgir en la prestació del mateix, compromentent-se l'adjudicatari a solucionar-ho de forma immediata.
- L'empresa s'adequarà als horaris que dictarà la Fundació Mediterrània, mitjançant el responsable de l'empresa de producció de la Fira Mediterrània.
- Tots els materials hauran de complir la normativa europea de seguretat que estigui vigent en el seu moment. L'adjudicatari es compromet a aportar els certificats corresponents.
- L'empresa haurà d'emetre l'informe pericial de verificació d'un tècnic competent que constati que compleix els criteris de qualitat i seguretat.
- No hi ha accés directe de vehicles grans dimensions al pati del Casino, s'ha de preveure zona acopi i toros pel transbordo dels materials.
- Cal col·locar una farola del pati a l'interior de la carpa poligonal (lona i peces de parquet especials).
- Dates d'entrega i desmuntatge a confirmar pel client segons necessitats de l'organització.
- La carpa poligonal va col·locada en un pati amb desnivell que caldrà anivellar.