

PRESSUPOST

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	01	TIPOLOGIA A - Millora eficiència energètica
Títol 3	A1	Treballs previs i enderrocs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aeri, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 13)	1.706,48	0,000	0,00

TOTAL Títol 3 01.01.A1 0,00

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	01	TIPOLOGIA A - Millora eficiència energètica
Títol 3	A2	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
Títol 4	01	Cobertes

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J5V11151	U	Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 11)	526,19	1,000	526,19

TOTAL Títol 4 01.01.A2.01 526,19

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	01	TIPOLOGIA A - Millora eficiència energètica
Títol 3	A2	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors
Títol 4	02	Fusteria exterior

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JAV11151	U	Prova d'estanquitat "in situ" de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorrimnt d'aigua, segons la norma UNE 85247 (P - 18)	558,23	1,000	558,23

TOTAL Títol 4 01.01.A2.02 558,23

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	01	TIPOLOGIA A - Millora eficiència energètica
Títol 3	A3	Sistema de compartimentació i d'acabats interiors
Títol 4	01	Cel rasos

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 15)	86,60	4,000	346,40
2 J7C1R70V	U	Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 12)	27,14	0,000	0,00
3 JZ11UX01	U	Jornada per la inspecció del control inicial ambiental, realitzada per una Entitat Ambiental de Control Autoritzada i emissió del seu informe. (P - 43)	513,00	4,000	2.052,00

PRESSUPOST

TOTAL Titol 4 01.01.A3.01 2.398,40

Obra 01 JVX-18319 CQ
 Capítol 01 TIPOLOGIA A - Millora eficiència energètica
 Títol 3 A4 Instal·lacions tèrmiques: clima i ventilació
 Títol 4 01 Maquinària

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 21)	685,98	0,000	0,00
2 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 20)	685,98	0,000	0,00
3 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 22)	685,98	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.01.A4.01 0,00

Obra 01 JVX-18319 CQ
 Capítol 01 TIPOLOGIA A - Millora eficiència energètica
 Títol 3 A4 Instal·lacions tèrmiques: clima i ventilació
 Títol 4 03 Instal·lació Difusió Aire

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 21)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 22)	685,98	0,000	0,00
3 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 20)	685,98	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.01.A4.03 0,00

Obra 01 JVX-18319 CQ
 Capítol 01 TIPOLOGIA A - Millora eficiència energètica

PRESSUPOST

Titul 3	A4	Instal.lacions tèrmiques: clima i ventilació
Titul 4	04	Instal.lació de Ventilació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 21)	685,98	1,000	685,98
2	JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneis unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 22)	685,98	1,000	685,98
3	JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 20)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Titul 4	01.01.A4.04			2.057,94	

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	01	TIPOLOGIA A - Millora eficiència energètica
Titul 3	A4	Instal.lacions tèrmiques: clima i ventilació
Titul 4	06	Aïllament Acústic

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J7VC2145	U	Jornada per assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" al soroll aeri, de façanes i elements de façana, "mètode global de l'altaveu", seons la norma UNE-EN ISO 140-5. Es presentaran els índexs d'aïllament Dls, 2m, nT, A i Dls, 2m, nT, w així com els seus valors Dls, 2m, nT per bandes d'un terç d'octava. (P - 14)	1.706,48	2,000	3.412,96
TOTAL	Titul 4	01.01.A4.06			3.412,96	

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	01	TIPOLOGIA A - Millora eficiència energètica
Titul 3	A5	Instal.lacions elèctriques
Titul 4	01	Quadres Elèctrics i Cablejat

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	1,000	685,98
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència,	685,98	1,000	685,98

PRESSUPOST

quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)

TOTAL	Titol 4	01.01.A5.01	1.371,96
--------------	----------------	--------------------	-----------------

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	01	TIPOLOGIA A - Millora eficiència energètica
Titol 3	A5	Instal·lacions elèctriques
Titol 4	02	Instal·lació Fotovoltaica

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00
2	JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 25)	685,98	0,000	0,00
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00
4	JGVEEE01	U	Jornada o fracció de verificació de les mesures de seguretat i funcionament del sistema de contribució fotovoltaica, segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe de proves corresponent. (P - 27)	685,98	1,000	685,98
5	JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 26)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Titol 4	01.01.A5.02	685,98
--------------	----------------	--------------------	---------------

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	01	TIPOLOGIA A - Millora eficiència energètica

PRESSUPOST

Títol 3 A5 Instal·lacions elèctriques
 Títol 4 03 Grup electrogen

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 JEV78904	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de ventilació, segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent la comprovació mitjançant control organolèptic de com a mínim els següents paràmetres: tipus, situació, fixacions, dimensions, capacitat dels equips, etc. de com a mínim els següents elements: conductes/xemeneies, extractors, sistemes d'accionament automàtic i airejadors. S'inclou el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 20)	685,98	0,000	0,00
2 JEV7DA08	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i funcionament de les xemeneies unitàries de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències dels Projecte, CTE i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P - 22)	685,98	0,000	0,00
3 JEV7C904	U	Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 21)	685,98	0,000	0,00
4 JGVD9D01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de xarxa de terres, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 26)	685,98	1,000	685,98
5 JGVD8D01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de xarxa de terres segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: connexió a conductors de baixada, unions entre conductors, separació entre piquetes, profunditat d'enterrament, tipus, profunditat de enterrament del conductor, secció del conductor, posició de les plaques, profunditat mínima, posició i connexions, dimensió i execució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 25)	685,98	1,000	685,98
6 JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, bronzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00
7 JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00

TOTAL Títol 4 01.01.A5.03 1.371,96

Obra 01 JVX-18319 CQ
 Capítol 01 TIPOLOGIA A - Millora eficiència energètica

PRESSUPOST

Titul 3 A6 Instal·lacions d'il·luminació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JHV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'enllumenat, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents tipus d'enllumenat i paràmetres: enllumenat en zones de circulació (nivells mínims d'il·luminació), enllumenat en zones d'emergència (nivells mínims d'il·luminació, grau d'assoliment d'il·luminació en funció del temps transcorregut i luminància en equips, quadres i instal·lacions manuals) i enllumenat de els senyals de seguretat (il·luminació de les senyals de seguretat). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 29)	857,48	1,000	857,48
2	JHV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació d'enllumenat, segons les exigències del Projecte i el REBT, de com a mínim els següents paràmetres: tipus, dotació, col·locació i disposició, fixació, sistemes de regulació i control; i sistemes d'encesa i apagat. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 28)	685,98	1,000	685,98

TOTAL Titul 3 01.01.A6 1.543,46

Obra 01 JVX-18319 CQ
 Capítol 03 TIPOLOGIA C - Millora de l'accessibilitat
 Titul 3 C2 Sistema de compartimentació i d'acabats interiors
 Titul 4 01 Compartimentació interior vertical
 Titul 4 (1) 01 Compartimentació

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J84ZE205	U	Assaig estàtic de tracció de la subestructura del cel ras, segons la norma UNE-EN 13964, per a un número igual o superior a 8 (P - 15)	86,60	0,000	0,00
2	J7VC2134	U	Jornada per a assaig acústic per a determinar el grau d'aïllament acústic "in situ" a soroll aerí, de divisions interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4. Es presentaran els índexs d'aïllament R'A,R'w,DnT,A i SnT,w així com els seus valors R',DnT pera bandes de terç d'octava. (P - 13)	1.706,48	2,000	3.412,96

TOTAL Titul 4 (1) 01.03.C2.01.01 3.412,96

Obra 01 JVX-18319 CQ
 Capítol 03 TIPOLOGIA C - Millora de l'accessibilitat
 Titul 3 C2 Sistema de compartimentació i d'acabats interiors
 Titul 4 01 Compartimentació interior vertical
 Titul 4 (1) 04 Serralleria interior

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J4VMME00	U	Determinació de la deformació produïda per l'assaig de prova de càrrega mitjançant extensòmetre (P - 10)	443,72	1,000	443,72
2	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)	19,07	0,000	0,00

TOTAL Titul 4 (1) 01.03.C2.01.04 443,72

Obra 01 JVX-18319 CQ
 Capítol 03 TIPOLOGIA C - Millora de l'accessibilitat
 Titul 3 C2 Sistema de compartimentació i d'acabats interiors

PRESSUPOST

Titul 4	02	Compartimentació interior horitzontal
Titul 4 (1)	01	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J9V1GC0D	U	Jornada per a la determinació in situ, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633 (P - 17)	548,17	1,000	548,17
2	J911G2CD	U	Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10 (P - 16)	90,65	1,000	90,65
3	J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	1,000	114,62

TOTAL	Titul 4 (1)	01.03.C2.02.01			753,44
--------------	--------------------	-----------------------	--	--	---------------

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capitol	03	TIPOLOGIA C - Millora de l'accessibilitat
Titul 3	C3	Ascensor

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JLV39C07	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 34)	685,98	1,000	685,98
2	JLV38C07	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de la instal·lació d'aparells elevadors, realitzant les proves segons les exigències del Projecte, del RAE i del CTE DB-SUA, incloent com a mínim la verificació dels següents elements de la instal·lació: trapa, llosa perforada, carril per a ganxo deslligant, acondicionament de la sala de màquines, a condicionament del recinte i el rebut del bastiment per a portes semi-automàtiques i acondicionament del recinte i rebut del bastiment per a portes automàtiques). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió de l'informe corresponent. (P - 33)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Titul 3	01.03.C3			1.371,96
--------------	----------------	-----------------	--	--	-----------------

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capitol	04	TIPOLOGIA D - Millora de l'habitabilitat
Titul 3	D1	Instal·lacions de protecció contra incendi
Titul 4	01	Protecció contra incendi

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV19802	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de protecció al foc, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la verificació de com a mínim els següents elements i paràmetres: boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o plantes (manòmetre de pressió); hidrants, columna seca (estanquitat i pressió a la ret.), ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20 Kw), ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 36)	685,98	1,000	685,98
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

			les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)			
3	JMV18802	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de protecció al foc, segons les exigències del Projecte, documentació tècnica i/o documentació d'avaluació d'idoneïtat tècnica i el CTE, amb la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: extintors portàtils, boques d'incendi equipades amb mànegues semirígides o planes, sistemes de detecció i alarma d'incendis, hidrants, sistemes fixes d'extinció i columna seca (verificació del tipus, emplaçament i col·locació); ventiladors dels sistemes d'extracció de fum de les cuines (potència superior a 20Kw); ventilació dels recorreguts protegits mitjançant sistema de pressió diferencial i sistema de control de fums d'incendi a aparcaments. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 35)	685,98	1,000	685,98
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.04.D1.01 1.371,96

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capitol	04	TIPOLOGIA D - Millora de l'habitabilitat
Titul 3	D1	Instal·lacions de protecció contra incendi
Titul 4	02	Comportes Tallafocs

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

TOTAL Titol 4 01.04.D1.02 0,00

Obra 01 JVX-18319 CQ
 Capítol 04 TIPOLOGIA D - Millora de l'habitabilitat
 Titol 3 D2 Instal.lacions de protecció i seguretat
 Titol 4 01 CCTV

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00
2	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 01.04.D2.01 0,00

Obra 01 JVX-18319 CQ
 Capítol 04 TIPOLOGIA D - Millora de l'habitabilitat
 Titol 3 D2 Instal.lacions de protecció i seguretat
 Titol 4 02 Sistema contra intrusions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00
2	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

proves corresponent (P - 24)

TOTAL	Titol 4	01.04.D2.02	0,00
Obra	01	JVX-18319 CQ	
Capítol	06	ALTRES - Actuacions excloses del PIREP	
Titol 3	01	Estructura	
Titol 4	02	Fonamentacions i sistemes de contenció	
Titol 4 (1)	01	Fonamentacions en superfície	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J060770A	U	Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P - 1)	114,62	1,000	114,62
2 J0B2G103	U	Determinació de l'àrea de la secció recta transversal equivalent d'una proveta d'acer per armar formigons, segons la norma UNE 36068 (P - 5)	32,67	1,000	32,67
3 J0B28103	U	Assaig de doblegament-desdobleament d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 4)	20,73	1,000	20,73
4 J0B25101	U	Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 3)	73,05	1,000	73,05
5 J0B21103	U	Determinació de les característiques geomètriques d'una proveta d'acer per a armar formigons, segons la norma UNE-EN ISO 15630-1 (P - 2)	94,98	1,000	94,98

TOTAL	Titol 4 (1)	01.06.01.02.01	336,05
Obra	01	JVX-18319 CQ	
Capítol	06	ALTRES - Actuacions excloses del PIREP	
Titol 3	01	Estructura	
Titol 4	03	Estructures de formigó	
Titol 4 (1)	01	Sostres i lloses	

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1 J452LK03	U	Assaig de transferència de càrrega sobre un dispositiu d'ancoratge, segons la norma UNE 41184 (P - 9)	3.394,89	1,000	3.394,89
2 J7C1R70V	U	Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 12)	27,14	44,000	1.194,16
3 J452JJ03	U	Assaig sota càrrega estàtica del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41184 (P - 7)	4.401,98	1,000	4.401,98
4 J452KJ03	U	Assaig sota càrregues dinàmiques del conjunt tendó-ancoratge, segons la norma UNE 41184 (P - 8)	3.796,74	1,000	3.796,74

TOTAL	Titol 4 (1)	01.06.01.03.01	12.787,77
Obra	01	JVX-18319 CQ	
Capítol	06	ALTRES - Actuacions excloses del PIREP	
Titol 3	01	Estructura	
Titol 4	04	Estructura metàl·lica	
Titol 4 (1)	R1	Reforç estructural	

PRESSUPOST

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	J441FF0N	U	Mesura del desplom i de la fletxa d'elements verticals i bigues d'acer, segons art. 103.3.2 del Codi Estructural (P - 6)	19,07	1,000	19,07
2	J7C1R70V	U	Control del gruix amb un punxó d'acer d'una mostra d'escuma de poliuretà, segons ORDRE 29/7/1994 (P - 12)	27,14	0,000	0,00
TOTAL	Titul 4 (1)		01.06.01.04.R1			19,07

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	06	ALTRES - Actuacions excloses del PIREP
Titul 3	05	Sistemes de condicionaments, instal.lacions i serv
Titul 4	03	Fontaneria i Sanitaris
Titul 4 (1)	01	Instal.lació d'escomesa

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18202	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal.lacions d'aigua freda i acs, segons les exigències del Projecte i el CTE, comprovant com a mínim els següents elements i paràmetres de la instal.lació: comptador general, clau general, comptador divisionari i bateria de comptadors, clau de pas, clau de pas amb aixeta de buidat, vàlvula reductora i vàlvula de retenció, antiariet i bomba acceleradora, aixeta, fluxor, purgador, dilatador, escalfadors i hidromescladors (tipus de materials, diàmetres i fixacions); grups de pressió, canalització d'acer, canalització de coure i altres canalitzacions (tipus de materials, diàmetres, distribucions, fixacions i encontres) i dipòsit acumulador (tipus de materials, diàmetre, connexions i fixacions). Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 30)	685,98	1,000	685,98
2	JJV19302	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal.lació d'aigua freda sanitària: punts de consum d'aigua sanitària, segons REBT ITC BT 27 i CTE, inclouent la comprovació dels següents paràmetres: connexió equipotencial de les masses metàl·liques a terra, xarxa de fluxors, cabals mínims, estat de brutícia dels filtres de retenció de partícules, ajustament de la vàlvula reguladora de pressió a l'escomesa, flexos dels aparells bescanviats, temps d'evacuació i recuperació dels inodors, funcionament i estanquitat dels sifons de desguàs, claus de tall dels serveis sanitaris, nivells sonor produït pel funcionament de la instal.lació dels desguassos. (P - 32)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Titul 4 (1)		01.06.05.03.01			1.371,96

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	06	ALTRES - Actuacions excloses del PIREP
Titul 3	05	Sistemes de condicionaments, instal.lacions i serv
Titul 4	03	Fontaneria i Sanitaris
Titul 4 (1)	03	Sanitaris

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal.lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Inclouent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 31)	685,98	1,000	685,98
TOTAL	Titul 4 (1)		01.06.05.03.03			685,98

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	06	ALTRES - Actuacions excloses del PIREP

PRESSUPOST

Titul 3	05	Sistemes de condicionaments, instal.lacions i serv
Titul 4	04	Sanejament
Titul 4 (1)	01	Aigües fecals

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 19)	548,17	1,000	548,17

TOTAL Titul 4 (1) 01.06.05.04.01 548,17

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	06	ALTRES - Actuacions excloses del PIREP
Titul 3	05	Sistemes de condicionaments, instal.lacions i serv
Titul 4	04	Sanejament
Titul 4 (1)	02	Aigües pluvials

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JDV11115	U	Mitja jornada per a realitzar la prova d'estanquitat parcial d'una instal·lació d'evacuació d'aigües residuals i pluvials, segons (punt 5.6.1) CTE DB-HS (P - 19)	548,17	0,000	0,00

TOTAL Titul 4 (1) 01.06.05.04.02 0,00

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	06	ALTRES - Actuacions excloses del PIREP
Titul 3	05	Sistemes de condicionaments, instal.lacions i serv
Titul 4	10	Telecomunicacions
Titul 4 (1)	01	Veü i Dades

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV78E06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de veü i dades, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, connexions, dimensions de canalitzacions, armaris i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa, canalització d'enllaç, armaris i caixes i canalitzacions de distribució. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 41)	685,98	1,000	685,98
2	JPV79E06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de veü i dades, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 42)	685,98	1,000	685,98
3	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00
4	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia	685,98	0,000	0,00

PRESSUPOST

d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)

TOTAL Titol 4 (1) 01.06.05.10.01 1.371,96

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	06	ALTRES - Actuacions excloses del PIREP
Títol 3	05	Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serv
Títol 4	11	Audiovisuals
Títol 4 (1)	02	Megafonia

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JPV38D06	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de les instal·lacions de megafonia, segons les exigències del Projecte, amb la verificació com a mínim dels següents elements: les fixacions, conductors, connexions, dimensions de canalitzacions i caixes dels següents elements de la instal·lació: escomesa d'alimentació, unitat amplificadora, caixes i canalitzacions, línies de distribució i altaveus. Incloent el desplaçament, la inspecció i la emissió del informe corresponent (P - 39)	685,98	1,000	685,98
2	JPV39D06	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació de megafonia, realització de les proves segons les exigències del Projecte, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent (P - 40)	685,98	1,000	685,98
3	JGV18101	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control organolèptic durant l'execució de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements que conformen la instal·lació: caixa general de protecció, polsador, brunzidor, interruptor, base d'endoll de 10/16 ampers, base d'endoll de 25 ampers, derivació individual, interruptor de control de potència, quadre general de distribució, instal·lació interior, xarxa d'equipotencialitat, caixa de derivació, línia de força motriu, línia d'enllumenat auxiliar, línia general d'enllumenat d'escales, derivació d'enllumenat d'escales, barra de posada a terra línia principal de terra en conducte de fàbrica, línia principal de terra baix tub, quadre de protecció de línies de força motriu, quadre general de mando i protecció d'enllumenat i canalització de serveis. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent (P - 23)	685,98	0,000	0,00
4	JGV19101	U	Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuitat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent (P - 24)	685,98	0,000	0,00

TOTAL Titol 4 (1) 01.06.05.11.02 1.371,96

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	06	ALTRES - Actuacions excloses del PIREP
Títol 3	05	Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serv
Títol 4	13	Sistemes de protecció al llamp
Títol 4 (1)	01	Parallamps

PRESSUPOST

Pàg.: 14

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JMV99C01	U	Jornada o fracció de proves finals de servei i inspeccions de la instal·lació de parallamps, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent. (P - 38)	685,98	1,000	685,98
2	JMV98C01	U	Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució de la instal·lació de parallamps, segons les exigències del Projecte i el REBT, com a mínim dels següents elements i paràmetres: dispositius captadors (volum protegit segons nivell de protecció i fixació), derivacions o conductors de baixada (connexions a equips captadors, connexions, unions i fixacions dels conductors, recorreguts, proteccions i comprovació de terres), dispositius de reducció dels efectes elèctrics i magnètics (unions i distàncies). Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 37)	685,98	1,000	685,98

TOTAL	Titul 4 (1)	01.06.05.13.01			1.371,96
--------------	--------------------	-----------------------	--	--	-----------------

Obra	01	JVX-18319 CQ
Capítol	06	ALTRES - Actuacions excloses del PIREP
Titul 3	06	Equipament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	JJV18302	U	Jornada o fracció d'inspecció mitjançant control de disposició i fixacions durant l'execució de les instal·lacions d'aparells sanitaris i col·locació d'aixetes i accessoris, segons les exigències del Projecte i el CTE. Incloent el desplaçament, la inspecció i l'emissió del informe corresponent. (P - 31)	685,98	0,000	0,00

TOTAL	Titul 3	01.06.06			0,00
--------------	----------------	-----------------	--	--	-------------

(*) Branques incompletes

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 5 : Títol 4 (1)			Import
Titul 4 (1)	01.03.C2.01.01	Compartimentació	3.412,96
Titul 4 (1)	01.03.C2.01.02	Acabats	0,00
Titul 4 (1)	01.03.C2.01.03	Fusteria inteior	0,00
Titul 4 (1)	01.03.C2.01.04	Serralleria interior	443,72
Titul 4	01.03.C2.01	Compartimentació interior vertical	3.856,68
Titul 4 (1)	01.03.C2.02.01	Paviments	753,44
Titul 4 (1)	01.03.C2.02.02	Acabats	0,00
Titul 4	01.03.C2.02	Compartimentació interior horitzontal	753,44
Titul 4 (1)	01.06.01.00.01	Intervencions prèvies	0,00
Titul 4 (1)	01.06.01.00.03	Enderroc parcial	0,00
Titul 4	01.06.01.00	Intervencions prèvies i enderrocs	0,00
Titul 4 (1)	01.06.01.01.03	Excavació de fonamentació	0,00
Titul 4	01.06.01.01	Moviment de terres	0,00
Titul 4 (1)	01.06.01.02.01	Fonamentacions en superfície	336,05
Titul 4 (1)	01.06.01.02.03	Lloses de fonamentació i soleres	0,00
Titul 4	01.06.01.02	Fonamentacions i sistemes de contenció	336,05
Titul 4 (1)	01.06.01.03.01	Sostres i lloses	12.787,77
Titul 4 (1)	01.06.01.03.02	Escales i rampes	0,00
Titul 4 (1)	01.06.01.03.R1	Reparació d'estructures de formigó	0,00
Titul 4	01.06.01.03	Estructures de formigó	12.787,77
Titul 4 (1)	01.06.01.04.R1	Reforç estructural	19,07
Titul 4	01.06.01.04	Estructura metàl·lica	19,07
Titul 4 (1)	01.06.01.05.01	Estructura de fàbrica ceràmica	0,00
Titul 4	01.06.01.05	Estructura de fàbrica	0,00
Titul 4 (1)	01.06.01.06.10	Estructura de fusta	0,00
Titul 4	01.06.01.06	Estructura de fusta	0,00
Titul 4 (1)	01.06.05.03.00	Desballestaments	0,00
Titul 4 (1)	01.06.05.03.01	Instal.lació d'escomesa	1.371,96
Titul 4 (1)	01.06.05.03.02	Instal.lació hidràulica	0,00
Titul 4 (1)	01.06.05.03.03	Sanitaris	685,98
Titul 4	01.06.05.03	Fontaneria i Sanitaris	2.057,94
Titul 4 (1)	01.06.05.04.00	Desballestaments	0,00
Titul 4 (1)	01.06.05.04.01	Aigües fecals	548,17
Titul 4 (1)	01.06.05.04.02	Aigües pluvials	0,00
Titul 4	01.06.05.04	Sanejament	548,17
Titul 4 (1)	01.06.05.10.00	Desballestaments	0,00
Titul 4 (1)	01.06.05.10.01	Veü i Dades	1.371,96
Titul 4	01.06.05.10	Telecomunicacions	1.371,96
Titul 4 (1)	01.06.05.11.02	Megafonia	1.371,96
Titul 4	01.06.05.11	Audiovisuals	1.371,96
Titul 4 (1)	01.06.05.13.01	Parallamps	1.371,96
Titul 4	01.06.05.13	Sistemes de protecció al llamp	1.371,96
Titul 4 (1)	01.06.05.16.01	Gestió Sistema VRF	0,00
Titul 4 (1)	01.06.05.16.02	Gestió Centralitzada	0,00
Titul 4	01.06.05.16	Gestió i Control del Clima	0,00
			24.475,00

NIVELL 4 : Títol 4			Import
Titul 4	01.01.A2.01	Cobertes	526,19
Titul 4	01.01.A2.02	Fusteria exterior	558,23
Titul 3	01.01.A2	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors	1.084,42

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 2

Titol 4	01.01.A3.01	Cel rasos	2.398,40
Titol 3	01.01.A3	Sistema de compartimentació i d'acabats interiors	2.398,40
Titol 4	01.01.A4.00	Desballestaments	0,00
Titol 4	01.01.A4.01	Maquinària	0,00
Titol 4	01.01.A4.02	Instal.lació frigorífica	0,00
Titol 4	01.01.A4.03	Instal.lació Difusió Aire	0,00
Titol 4	01.01.A4.04	Instal.lació de Ventilació	2.057,94
Titol 4	01.01.A4.05	Sanejament del Clima	0,00
Titol 4	01.01.A4.06	Aïllament Acústic	3.412,96
Titol 3	01.01.A4	Instal.lacions tèrmiques: clima i ventilació	5.470,90
Titol 4	01.01.A5.00	Desballestaments	0,00
Titol 4	01.01.A5.01	Quadres Elèctrics i Cablejat	1.371,96
Titol 4	01.01.A5.02	Instal.lació Fotovoltaica	685,98
Titol 4	01.01.A5.03	Grup electrogen	1.371,96
Titol 3	01.01.A5	Instal.lacions elèctriques	3.429,90
Titol 4	01.03.C2.01	Compartimentació interior vertical	3.856,68
Titol 4	01.03.C2.02	Compartimentació interior horitzontal	753,44
Titol 3	01.03.C2	Sistema de compartimentació i d'acabats interiors	4.610,12
Titol 4	01.04.D1.01	Protecció contra incendis	1.371,96
Titol 4	01.04.D1.02	Comportes Tallafocs	0,00
Titol 4	01.04.D1.03	Grup contra incendis manegues (BIE)	0,00
Titol 3	01.04.D1	Instal.lacions de protecció contra incendis	1.371,96
Titol 4	01.04.D2.01	CCTV	0,00
Titol 4	01.04.D2.02	Sistema contra intrusions	0,00
Titol 3	01.04.D2	Instal.lacions de protecció i seguretat	0,00
Titol 4	01.05.E3.01	Façanes i mitgeres	0,00
Titol 4	01.05.E3.02	Fusteria exterior	0,00
Titol 4	01.05.E3.03	Serralleria exterior	0,00
Titol 3	01.05.E3	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors	0,00
Titol 4	01.06.01.00	Intervencions prèvies i enderrocs	0,00
Titol 4	01.06.01.01	Moviment de terres	0,00
Titol 4	01.06.01.02	Fonamentacions i sistemes de contenció	336,05
Titol 4	01.06.01.03	Estructures de formigó	12.787,77
Titol 4	01.06.01.04	Estructura metàl·lica	19,07
Titol 4	01.06.01.05	Estructura de fàbrica	0,00
Titol 4	01.06.01.06	Estructura de fusta	0,00
Titol 3	01.06.01	Estructura	13.142,89
Titol 4	01.06.05.03	Fontaneria i Sanitaris	2.057,94
Titol 4	01.06.05.04	Sanejament	548,17
Titol 4	01.06.05.10	Telecomunicacions	1.371,96
Titol 4	01.06.05.11	Audiovisuals	1.371,96
Titol 4	01.06.05.13	Sistemes de protecció al llamp	1.371,96
Titol 4	01.06.05.16	Gestió i Control del Clima	0,00
Titol 4	01.06.05.17	Ajudes	0,00
Titol 3	01.06.05	Sistemes de condicionaments, instal.lacions i serv	6.721,99

38.230,58

NIVELL 3 : Titol 3

Import

Titol 3	01.01.A1	Treballs previs i enderrocs	0,00
Titol 3	01.01.A2	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors	1.084,42
Titol 3	01.01.A3	Sistema de compartimentació i d'acabats interiors	2.398,40
Titol 3	01.01.A4	Instal.lacions tèrmiques: clima i ventilació	5.470,90
Titol 3	01.01.A5	Instal.lacions elèctriques	3.429,90
Titol 3	01.01.A6	Instal.lacions d'il·luminació	1.543,46

euros

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 3

Titul 3	01.01.A8	Gestió de residus	0,00
Capítol	01.01	TIPOLOGIA A - Millora eficiència energètica	13.927,08
Titul 3	01.03.C1	Treballs previs i enderrocs	0,00
Titul 3	01.03.C2	Sistema de compartimentació i d'acabats interiors	4.610,12
Titul 3	01.03.C3	Ascensor	1.371,96
Titul 3	01.03.C4	Gestió de residus	0,00
Capítol	01.03	TIPOLOGIA C - Millora de l'accessibilitat	5.982,08
Titul 3	01.04.D1	Instal·lacions de protecció contra incendi	1.371,96
Titul 3	01.04.D2	Instal·lacions de protecció i seguretat	0,00
Capítol	01.04	TIPOLOGIA D - Millora de l'habitabilitat	1.371,96
Titul 3	01.05.E1	Treballs previs i enderrocs	0,00
Titul 3	01.05.E2	Conservació elements estructurals	0,00
Titul 3	01.05.E3	Sistemes d'envolvent i d'acabats exteriors	0,00
Titul 3	01.05.E4	Gestió de residus	0,00
Capítol	01.05	TIPOLOGIA E - Actuacions de conservació	0,00
Titul 3	01.06.01	Estructura	13.142,89
Titul 3	01.06.05	Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serv	6.721,99
Titul 3	01.06.06	Equipament	0,00
Titul 3	01.06.07	Gestió de residus	0,00
Capítol	01.06	ALTRES - Actuacions excloses del PIREP	19.864,88

41.146,00

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	TIPOLOGIA A - Millora eficiència energètica	13.927,08
Capítol	01.03	TIPOLOGIA C - Millora de l'accessibilitat	5.982,08
Capítol	01.04	TIPOLOGIA D - Millora de l'habitabilitat	1.371,96
Capítol	01.05	TIPOLOGIA E - Actuacions de conservació	0,00
Capítol	01.06	ALTRES - Actuacions excloses del PIREP	19.864,88
Capítol	01.08	SEGURETAT I SALUT	0,00
Obra	01	JVX-18319 CQ	41.146,00

41.146,00

NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	JVX-18319 CQ	41.146,00
			41.146,00

