



Ajuntament de
Sant Llorenç d'Hortons

INFORME SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

Contracte: Contracte d'obres per la demolició i gestió de residus de la llosa de formigó que conforma la calçada de part del sistema viari del carrer Violetes – urbanització Vinya del Pollastre – de Sant Llorenç d'Hortons.

Expedient: X2025000725

Maria Mir Montserrat, arquitecta col·52906 en funcions d'arquitecta municipal de l'Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons, a instàncies d'aquest Ajuntament i en relació a l'expedient de contractació abans esmentat, emeto el següent:

INFORME

El passat 23 de març d'enguany, arrel de les pluges que van haver durant aquest hivern i primavera, l'escullera que hi ha en un dels costats del carrer Violetes va col·lapsar, deixant la plataforma de formigó que conforma el vial d'aquest carrer en voladís i per tant inhabilitada al seu ús.

Atès que no és la primera vegada que aquests fets succeeixen, el passat mes de juny es va contractar a un estudi consultoria en estructures per tal que dictaminés les causes que han ocasionat l'esmentat col·lapse i redactés el projecte i direcció de les obres per a la reconstrucció d'aquest tram viari. L'estudi que va sortir guanyador va ser WINDMILL STRUCTURAL CONSULTANTS SLP i entre les feines que ha d'executar està la redacció d'un informe que determini les causes que van provocar aquest col·lapse, per a les quals cal prèviament determinar la composició del terreny a executar a partir d'un estudi geotècnic que farà la mateixa empresa.

Per tal de poder dur a terme aquest estudi geotècnic és necessari l'enderroc de la llosa de formigó que ha quedat en voladís, d'aquesta manera es tindrà accés, en condicions de seguretat, al subsol que envolta l'escullera.


Aquestes feines no poden incloure's dins de les obres que s'executaran posteriorment a l'empara del que determini el projecte tècnic, el qual haurà de considerar els resultats obtinguts de la diagnosi i de l'informe tècnic que inicialment es redactin i de les dades del terreny obtingudes de l'estudi geotècnic.

Resulta per tant, imprescindible per a iniciar els treballs de diagnosi del terreny i de les causes que van provocar el col·lapse de l'escullera, l'enderroc de la llosa i la delimitació de l'àmbit afectat per tal que cap persona usuària pugui prendre mal fins a la reconstrucció final del carrer.

Per tal de poder licitar els esmentats treballs, l'estudi que assessora l'Ajuntament WINDMILL STRUCTURAL CONSULTANTS SLP ha elaborat uns plànols, amidaments i pressupost i un plec de condicions que han de servir per a la contractació de l'empresa que ha de dur a terme els treballs d'enderroc esmentats.

Analitzada aquesta documentació, i atès que les tasques a executar són treballs preliminars, havent consultat el seu contingut amb els redactors de la documentació, s'informa que hi ha

DOCUMENT INF	ÒRGAN CONTRACTACIÓ	EXPEDIENT 1379-000012-2025
Codi Segur de Verificació: 333d1277-5570-4d36-96b5-7832a9db4fc0 Origen: Administració Identificador document original: ES_L01081000_2025_24719546 Data d'impressió: 18/07/2025 18:32:38 Pàgina 2 de 2		SIGNATURES 1.- Maria Mir Montserrat (TCAT) (ARQUITECTA MUNICIPAL), 16/07/2025 14:26



Ajuntament de Sant Llorenç d'Hortons

algunes partides que s'executaran en funció del que un cop s'enderroqui la llosa, la direcció tècnica consideri necessàries, per garantir l'estabilitat fins a l'execució definitiva de les obres.

Aquestes partides són:

- 1) Demolició de mur d'escullera
- 2) Excavació de zona de desmunt
- 3) Col·locació de geotèxtil de reforç al talús.

Caldrà tenir en compte aquests fets i advertiment a la contractista als efectes que la possible no execució d'algunes partides o la no execució en la seva totalitat, pugui comportar una futura reclamació per part d'aquesta a aquest Ajuntament.

I perquè així consti, signo el present informe, a Sant Llorenç d'Hortons el 16 de juliol de 2025.

L'arquitecta municipal
Maria Mir Montserrat